ПК "Семейпроект"

Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО.

Расчет воздухообмена.

01/03-01-2018-1-РП-ОВ

Главный инженер проекта Шалкаров П.К.

г.Семей

2019г.

Взам.инв.N	
Подпись и дата	
Инв.N подл.	

Формат А4

Расчет воздухообменов								
№					Кратность		Оконч. Расход в-ха	
п/п	Наименован. помещений	Площ. М2	Объем М3	Кол-во людей	Приток	Вытяжка	Приток кр	Вытяжка
					Подвал			
4	Прививочный каб	11,4	34,2			2		68,4
5	Сан.узел для пос	6,8	20,4					100
6	Служебный сан.у	3,42	10,26					100
8	Инвентарная	8,7	26,1			1		26,1
9	Инвентарная	3,5	10,5			1		10,5
10	Гардероб	10,6	31,8			1,5		47,7
11	Фильтр	6,7	20,1			2		40,2
13	Процедурная	23,2	69,6		2	2	139,2	139,2
14	Сестринский каби	11,9	35,7			1		
15	Акушерский кабинет	10,7	32,1			1		32,1
16	Стерилизационны	6,9	20,7			5		103,5
17	Хозяйственный ка	4,1	12,3			1		12,3
18	Хозяйственный ка	8,2	24,6			1		24,6
20	Инвентарный каб	7,8	23,4			1		23,4
24	Лаборатория	9,6	28,8			3		86,4
25	Лаборатория	9,6	28,8			3		86,4
26	Лекарственный с	2,8	8,4			3		25
28	Подсобное помещ	18,2	54,6			1		54,6