ТОО «STROYCONSALTING»

Заказчик: "ГУ " Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО "

Строительства тротуаров по следующим улицам: 1. улица Жанекешева от пересечении улицы Г.Караш до пересечения улицы Абая. 2. улица Абая от пересечении улица Жанкикешева до улица Ихсанова. 3. улица Г.Караш от здании №35 жилого дома №40 по улице Д.Нурпейсова с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А.**

г.Уральск 2020 год.

Форма 1

ГУ " Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО "

(наименование организации)

"**Утвержден**"

Сводный сметный расчет в сумме 46519,432 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 4984,225 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительства тротуаров по следующим улицам: 1. улица Жанекешева от пересечении улицы Г.Караш до пересечения улицы Абая. 2. улица Абая от пересечении улица Жанкикешева до улица Ихсанова. 3. улица Г.Караш от здании №35 жилого дома №40 по улице Д.Нурпейсова с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1231,528	1231,528
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			223,456	223,456
		Итого по разделу I			**1454,984**	**1454,984**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	38405,733	0,000	0,000	38405,733
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 38405,733.3,24% = 1244,346			1244,346	1244,346
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 38405,733.1,12% = 430,144			430,144	430,144
		Итого по разделу III			**1674,490**	**1674,490**
		Итого по сводному сметному расчету	**38405,733**	**0,000**	**3129,474**	**41535,207**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4984,225	4984,225
		Всего по сводному сметному расчету	**38405,733**	**0,000**	**8113,699**	**46519,432**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ " Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 43014,42 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4608,688 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительства тротуаров по следующим улицам: 1. улица Жанекешева от пересечении улицы Г.Караш до пересечения улицы Абая. 2. улица Абая от пересечении улица Жанкикешева до улица Ихсанова. 3. улица Г.Караш от здании №35 жилого дома №40 по улице Д.Нурпейсова с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Строительства тротуаров	34895,276	--	--	34895,276
		Всего по главе	**34895,276**	**--**	**--**	**34895,276**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**34895,276**	**--**	**--**	**34895,276**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	453,639	--	--	453,639
		Всего по главе	**453,639**	**--**	**--**	**453,639**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**35348,915**	**--**	**--**	**35348,915**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	509,024	--	--	509,024
		Всего по главе	**509,024**	**--**	**--**	**509,024**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**35857,939**	**--**	**--**	**35857,939**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	717,159	--	--	717,159
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**36575,098**	**--**	**--**	**36575,098**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	38405,733	--	--	38405,733
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4608,688	4608,688
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**38405,733**	**--**	**4608,688**	**43014,42**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э162000010'К9Ж5'Ц7Н2ХМВ2+''7.6'''''*
2 Ю''Строительства тротуаров по следующим улицам: 1. улица Жанекешева от пересечении улицы Г.Караш до пересечения улицы Абая. 2. улица Абая от пересечении улица Жанкикешева до улица Ихсанова. 3. улица Г.Караш от здании №35 жилого дома №40 по улице Д.Нурпейсова с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО'105'2-1'Строительства тротуаров'РП'2'2-1-1'ул. Г. Караш'''в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года*
3 П Срезка ПРС*
4 Е11-010104-0201'650,5=Ф1''Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с перемещением в кучи бульдозерам и мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта'м3 грунта*
5 Е11-010102-0325(РС100081)'Ф1''Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
6 С3412-102-0101'Ф1.1,6.1''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
7 Е11-010102-0601(РС100081)'Ф1''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
8 П Подвоз грунта*
9 Е11-010102-0326(РС100081)'(735)=Ф2''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
10 С3412-102-0101'Ф2.1,75.1''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
11 П Земляное полотно*
12 Е11-010104-0701'2168,3.Ф3''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
13 Е11-010201-0302'2168,3.0,3=Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
14 Е11-010201-0308(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2168,3.0,3=Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
15 П2 Устройство дополнительного слоя*
16 Х(784,94+216,04+1088,88)=Ф4*
17 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'Ф4.0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
18 П2 Устройство основания*
19 Х(784,94+216,04+1088,88)=Ф4*
20 Е11-270403-0301(РС295854РС249132)(РС100062РС100092)(РС100064РС100092)'Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
21 Е11-270403-0304(РС295854РС249132)(РС100062РС100092)(РС100064РС100092)(ВП)(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7(РС100064РС100094)'Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303'м2 основания*
22 Е11-271001-0501(РС295448РС100328)(РС295854РС249132)'Ф4.0,07''Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере'м3 смеси (в рыхлом состоянии)*
23 С1216-101-0401'(10,98+3,02+15,24).1,3''Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013'т*
24 П2 Устройство покрытия*
25 Х(784,94+216,04+1088,88)=Ф4*
26 Е11-110101-2501(РС295531РС295443)'Ф4''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
27 П2 Установка бортового бетонного камня*
28 Е11-270201-1002(П-1127009)(РС295527)(РС100533)'3483,1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
29 С1255-101-0101прим на 7.01регион'3483,1.0,016'61447'Камень бортовой ГОСТ 6665-91'м3*
30 С1212-101-0624'111,46''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6'м3*
31 Е11-060101-0101(РС100463РС279240)'15,6''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
32 С1214-210-0201'277.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
33 Р Дорожные знаки*
34 П Стойки*
35 Х(10)=Ф10*
36 Е11-270902-0101(РС147537)(РС295892)'Ф10''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
37 Е11-270902-0201(РС147537)(РС295892)'10''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100'шт.*
38 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'Ф10.0,2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
39 С1251-102-0708'10''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014'шт.*
40 П ЗНАКИ*
41 С1251-101-0112'10+10''2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
42 К'Аубакирова*

Форма 4

Наименование стройки - Строительства тротуаров по следующим улицам: 1. улица Жанекешева от пересечении улицы Г.Караш до пересечения улицы Абая. 2. улица Абая от пересечении улица Жанкикешева до улица Ихсанова. 3. улица Г.Караш от здании №35 жилого дома №40 по улице Д.Нурпейсова с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО

Шифр стройки 105
Наименование объекта - Строительства тротуаров
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительства тротуаров
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	34895,276	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6109,060	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,839	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Срезка ПРС										
1	Е11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**650,5**		**55,15**	**55,15**	**35875**	**35875**	**--**	**8562**	**47992**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,28**	**--**	**11891**		**3555**	
2	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**650,5**		**124,18**	**120,11**	**80779**	**78131**	**--**	**12871**	**101142**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,07**	**23,41**	**2648**	**15228**		**7492**	
3	С3412-102-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1040,8**		**163,00**	**--**	**169650**	**--**		**--**	**183222**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13572**	
4	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**650,5**		**17,57**	**14,80**	**11429**	**9628**	**--**	**4225**	**16906**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,77**	**6,25**	**1802**	**4066**		**1252**	
		Подвоз грунта										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	735	241,28	233,39	177341	171541	--	28249	222037
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	5799	33435		16447	
6	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1286,25	163,00	--	209659	--		--	226432
		СП - 8%			--	--	--	--		16773	
				Земляное полотно							
7	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	--	1,55	1,55	--	--	--	--	--
					--	0,61	--	--		--	
8	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	650,49	57,80	57,80	37598	37598	--	11442	52963
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,43	--	15891		3923	
9	Е11-010201-0308 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	650,49	12,36	12,36	8040	8040	--	2449	11329
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,23	--	3402		839	
		Устройство дополнительного слоя									
10	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	250,7832	3202,46	1072,37	803123	268932	495297	110007	986180
		НР - 108%; СП - 8%			155,09	251,07	38894	62964		73050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 275,86152	1791,00				494068		
10.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05 12,53916	98,00				1229		
		Устройство основания									
11	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	2089,86	1962,39	178,59	4101120	373228	3650860	206859	4652617
		НР - 108%; СП - 8%			36,86	54,79	77032	114503		344638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03 62,6958	98,00				6144		
12	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	2089,86	-824,24	-70,22	-1722546	-146750	-1575796	-50513	-1914903

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				--	-22,38	--	-46771		-141845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0882	184,325652	8549,00				1575800		
13	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	146,2902		2543,40	676,57	372074	98975	263568	44530	449933
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	9531	31701		33328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1	146,2902	1791,00				262006		
13.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,109	15,945632	98,00				1563		
14	С1216-101-0401	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	38,012		31458,00	--	1195781	--	1195781	--	1291444
		СП - 8%				--	--	--	--		95663	
		Устройство покрытия										
15	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2089,86		4495,50	142,63	9394966	298077	6495598	2526051	12874698
		НР - 94%; СП - 8%				1244,72	41,15	2601291	85998		953681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	8,986398	1791,00				16095		
15.2	295443 С	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1	2089,86	3098,00				6474386		
		Установка бортового бетонного камня										
16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	3483,1		931,51	32,51	3244542	113236	226017	3187555	6946665
		НР - 108%; СП - 8%				834,11	13,25	2905289	46151		514568	
17	С1255-101-0101 прим на 7.01регион	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	55,7296		61447,00	--	3424417	--	3424417	--	3698370
		СП - 8%				--	--	--	--		273953	
18	С1212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	111,46		32098,00	--	3577643	--	3577643	--	3863854
		СП - 8%				--	--	--	--		286211	
19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,6		36980,94	1132,38	576903	17665	537778	23271	648188
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	21460	4112		48014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279240 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	1,02	15,912	32098,00				510743		
20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,277		319930,00	--	88621	--	88621	--	95711
		СП - 8%				--	--	--	--		7090	
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные знаки										
		Стойки										
21	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10		5200,87	823,47	52009	8235	4830	45184	104968
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	38944	2893		7775	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,0048	647579,00				3108		
21.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	523700,00				1013		
22	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	10		943,51	--	9435	--	1038	9069	19984
		НР - 108%; СП - 8%				839,73	--	8397	--		1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0048	216199,00				1038		
23	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	2		39974,90	1194,15	79950	2388	65635	11383	98640
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	11927	582		7307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	279234 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,02	2,04	30575,00				62373		
24	С1251-102-0708	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	10		6720,00	--	67200	--	67200	--	72576
		СП - 8%				--	--	--	--		5376	
		ЗНАКИ										
25	С1251-101-0112	**2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	20		6682,00	--	133640	--	133640	--	144331
		СП - 8%				--	--	--	--		10691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					342234	10623	18652127	6181194	34895279
								59268	3475	--	2584833	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					342234				
	Материалы		тенге					71503				
	Всего заработная плата		тенге						62743			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					200840				
		Накладные расходы	тенге					65636				
		Сметная прибыль	тенге					32629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					440499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						62743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					440499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						62743			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									34895276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					5723014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1374799			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						386046			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							18652127		
		- Перевозка грузов	тенге					379309				
		- Накладные расходы	тенге								6181194	
		- Сметная прибыль	тенге								2584833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Аубакирова							

Форма 7

Наименование стройки Строительства тротуаров по следующим улицам: 1. улица Жанекешева от пересечении улицы Г.Караш до пересечения улицы Абая. 2. улица Абая от пересечении улица Жанкикешева до улица Ихсанова. 3. улица Г.Караш от здании №35 жилого дома №40 по улице Д.Нурпейсова с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	242,005788	Казахстан
2	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	431,138118	Казахстан
3	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6896538	Казахстан
4	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0048	Казахстан
5	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,524	Казахстан
6	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,92127	Казахстан

1	2	3	4	5	6
7	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	Казахстан
8	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00164	Казахстан
9	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0048	Казахстан
10	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,05	Казахстан
11	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001935	Казахстан
12	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	143,466772	Казахстан
13	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000338	Казахстан
14	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,302	Казахстан
15	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,000562	Казахстан
16	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	2,04	Казахстан
17	212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	127,372	Казахстан
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,277	Казахстан
19	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	35,431	Казахстан
20	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2089,86	Казахстан
21	216-101-0401 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	38,012	Казахстан
22	251-101-0112 РСНБ РК 2015	2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	20	Казахстан
23	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	Казахстан
24	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	55,7296	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ " Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО "

Шифр стройки: **105**

Наименование стройки: **Строительства тротуаров по следующим улицам: 1. улица Жанекешева от пересечения улицы Г.Караш до пересечения улицы Абая. 2. улица Абая от пересечении улица Жанкикешева до улица Ихсанова. 3. улица Г.Караш от здании №35 жилого дома №40 по улице Д.Нурпейсова с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**431,13812**	**0,772168**	**0,772168**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	431,13812	0,772168	0,772168	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**242,00579**	**2,068907**	**2,068907**	**100,00**	**Казахстан**
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	242,00579	2,068907	2,068907	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**129,412**	**4,150759**	**4,150759**	**100,00**	**Казахстан**
279234	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	2,04	0,062373	0,062373	100,00	Казахстан
279240	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	127,372	4,088386	4,088386	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,68965**	**0,010142**	**0,010142**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,68965	0,010142	0,010142	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**2089,86**	**6,474386**	**6,474386**	**100,00**	**Казахстан**
295443	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2089,86	6,474386	6,474386	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,00284**	**0,001724**	**0,001724**	**100,00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00194	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00034	0,000222	0,000222	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00056	0,000486	0,000486	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00164**	**0,000034**	**0,000034**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00164	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						

14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**						
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**5,93527**	**0,203079**	**0,203079**	**100,00**	**Казахстан**
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,92127	0,202229	0,202229	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	0,000850	0,000850	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**1,302**	**0,000995**	**0,000995**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,302	0,000995	0,000995	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,2818**	**0,089658**	**0,089658**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0048	0,001038	0,001038	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,277	0,088621	0,088621	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1,524**	**0,000107**	**0,000107**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,524	0,000107	0,000107	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**						
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**38,0168**	**1,198890**	**1,198890**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0048	0,003108	0,003108	100,00	Казахстан

С1216-101-0401	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	38,012	1,195781	1,195781	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**4,05**	**0,028071**	**0,028071**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,05	0,028071	0,028071	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**199,19637**	**3,438476**	**3,438476**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	143,46677	0,014060	0,014060	100,00	Казахстан
С1255-101-0101 прим на 7.01регион	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	55,7296	3,424417	3,424417	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**35,431**	**0,013889**	**0,013889**	**100,00**	**Казахстан**
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	35,431	0,013889	0,013889	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**30**	**0,200840**	**0,200840**	**100,00**	**Казахстан**
С1251-101-0112	2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В±600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	20	0,133640	0,133640	100,00	Казахстан
С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	0,067200	0,067200	100,00	Казахстан
	Итого:			**18,652127**	**18,652127**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**