ТОО ”ГИПРОГАЗ”

Рабочий проект.

Заказ: 3287

Реконструкция административного здания расположенного по адресу ул.Х.Чурина 116 в г.Уральске

ТОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

в текущих ценах 2021.1.1
по состоянию на 2021 год

г. Уральск 2021 г.

ТОО “ГИПРОГАЗ”

Заказ: 3287

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция административного здания расположенного по адресу ул.Х.Чурина 116 в г.Уральске

Том II.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

в текущих ценах 2021.1.1
по состоянию на 2021 год.
.

Директор: **В.Г.Чекалин**

Гл. инженер проекта: **В.Г.Чекалин**

г. Уральск 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Заказ **№ 3287**

1. Пояснительная записка
2. Сводный расчет
3. Сметный расчет стоимости строительства
4. Об.см № (2-1) – **Административное здание**
5. Лок.см № (2-1-1) Демонтаж здания
6. Лок.см № (2-1-2) Общестроительные работы
7. Лок.см № (2-1-3) Отопление и вентиляция
8. Лок.см № (2-1-4) Водопровод
9. Лок.см № (2-1-5) Канализация
10. Лок.см № (2-1-5) Электроснабжение
11. Лок.см № (2-1-5) Пожарная безопасность
12. Лок.см № (2-1-5) Технологическое оборудование
13. Письмо, о сроках строительства на 2021 год.
14. Ведомость объема работ (форма 8.)
15. Приложение К – Сводная ведомость материалов
16. Дефектный акт
17. Содержание раздела сметной документации с №1-1 по №7-3 - Локальные ресурсные сметы в формате АВС, форма 5, тип АО - **электронный вариант**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Реконструкция административного здания расположенного по адресу ул.Х.Чурина 116 в г.Уральске.

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативом документом по определению сметной стоимости строительства в Республики Казахстан», введенной в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк, на основании чертежей и спецификаций объекта по заказу **№ 3243**.

Исполнитель ТОО « Гипрогаз »

Сметная стоимость определена в ценах и нормах РСНБ РК 2015., для 7 региона Республики Казахстан, Западно-Казахстанская области по объекту расположенного в радиусе 20 км от административного районного центра Таскала.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015);
- Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015);
- Сборники сметных цен в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2021г:

- ССЦ РК 8.04-07-2020 сметные тарифные ставки в строительстве
- ССЦ РК 8.04-08-2020 строительные материалы, изделия и конструкции
- ССЦ РК 8.04-09-2020 инженерное оборудование объектов строительства
- ССЦ РК 8.04-11-2020 эксплуатация строительных машин и механизмов
- ССЦ РК 8.04-12-2020 перевозка грузов для строительства

- Отсутствующие в нормативной базе РСНБ РК 2021 стоимости материалов и оборудования приняты по данным «прайс-листов» утвержденные решениями заказчика, с указанием в прайс листах вида франко.

При определении сметной стоимости приняты:

- величина накладных расходов согласно приложения 2 к «Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве»;
- накладные расходы по видам строительных и монтажных работ ;
- сметная прибыль – 8%;
- непредвиденные работы и затраты – 2%;
- временные здания и сооружения -1,5% с К=0,8 (НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1п.36)
- зимние удорожания – 2,2% с к=0,9 ((НДЗ РК 8.04-06-2015 VIII.1г-IV зона)

Сметы составлены по программному комплексу АВС-4(редакция 2021.1.от 25.01.2021 года.

Начало строительства – 2 квартал 2021 г.

ЗАКАЗЧИК - Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Технико-экономические показатели
по Сводному Сметному расчету:

Проектирование 2020 год	-	18822,00	тыс. тенге
Сметная стоимость работ в текущих ценах 2021.1.1 г.	-	184289,05	тыс. тенге
Инжиниринговые услуги	-	8 035,01	тыс. тенге
Всего по сводному расчету	**-**	**238 273,65**	**тыс.тенге**
в том числе:			
- НДС	-	25529,32	тыс.тенге

2021 год.
Артемьева Н.Н.

ТОО “ГИПРОГАЗ”

Заказ: 3287

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция административного здания расположенного по адресу ул.Х.Чурина 116 в г.Уральске

Том II.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

в текущих ценах 2021.1.1
по состоянию на 2021 год.

Директор: **В.Г.Чекалин**

Гл. инженер проекта: **В.Г.Чекалин**

г. Уральск 2021 г.

ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 206403,738 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 22114,686 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021Г ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 ГОДА

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	3287-2-1	-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	159597,73	16283,976	-	175881,706
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	159597,73	16283,976	-	175881,706
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	159597,73	16283,976	-	175881,706
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	1915,173	-	-	1915,173
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1915,173	-	-	1915,173
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	161512,903	16283,976	-	177796,879
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	3197,955	-	-	3197,955
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3197,955	-	-	3197,955
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	164710,858	16283,976	-	180994,834
4.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	3294,217	-	-	3294,217
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	168005,075	16283,976	-	184289,051
5.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021 ГОД - 100 %	168005,075	16283,976	-	184289,051
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	22114,686	22114,686
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	168005,075	16283,976	22114,686	206403,738

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ЧЕКАЛИН В.Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ ЧЕКАЛИН В.Г.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

ФОРМА 1

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 238273,65 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 25529,32 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			18822,00	18822,00
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1598,28	1598,28
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			20420,28	20420,28
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	168005,08	16283,98	-	184289,05
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 184289,052.3,24% = 5970,965			5970,97	5970,97
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -184289,052.1,12% = 2064,037			2064,04	2064,04
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			8035,01	8035,01
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	168005,08	16283,98	28455,28	212744,33
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	25529,32	25529,32
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	168005,08	16283,98	53984,6	238273,65

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОО" ГИПРОГАЗ" ЧЕКАЛИН В.Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЧЕКАЛИН В.Г.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 3287-2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 175881,706 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26,652 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 34658,571 ТЫС.ТНГ.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ	9478,617	-	-	9478,617	3,861	4590,334	-
2.	2-1-2	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	91607,398	-	-	91607,398	15,882	20533,667	-
3.	2-1-3	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	28861,5	3222,184	-	32083,684	1,824	2605,301	-
4.	2-1-4	-ВОДОПРОВОД	3878,007	3462,735	-	7340,742	0,648	951,62	-
5.	2-1-5	-КАНАЛИЗАЦИЯ	3284,65	157,678	-	3442,328	0,308	450,837	-
6.	2-1-6	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	16144,168	1153,625	-	17297,793	2,038	2637,772	-
7.	2-1-7	-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	6304,614	2,575	-	6307,189	2,091	2889,04	-
8.	2-1-8	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	38,776	8285,179	-	8323,955	-	-	-
		ИТОГО	159597,73	16283,976	-	175881,706	26,652	34658,571	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЧЕКАЛИН В.Г.

СОСТАВИЛА АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3287 - ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9478,617 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4590,334 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,861 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ												
1.				26	752,26	5,68	19559	148	1492	12941	35100			
1215-0101-0102 РСНБ РК 2015		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ		689,21	2,07	17919	54	--	2600				
		НР - 72%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1. 217-605-0108		АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,0074 М3	0,1924		5867		1129						
1.2. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,0473 М3	1,2298		295		363						
1.3. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0034 Т	0,0884		--		--						
2.				45	870,45	12,59	39170	566	--	37843	83174			
1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0	М ТРУБОПРОВОДА		857,86	0,25	38604	11	--	6161				
		НР - 98%; СП - 8%												
3.				18	725,77	9,24	13064	166	--	12642	27762			
1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0	М ТРУБОПРОВОДА		716,53	0,11	12898	2	--	2056				
		НР - 98%; СП - 8%												
4.				60	664,5	7,82	39870	469	--	38617	84766			
1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0	М ТРУБОПРОВОДА		656,68	0,07	39401	4	--	6279				
		НР - 98%; СП - 8%												
5.				210	614,85	6,5	129119	1365	--	125207	274672			
1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0	М ТРУБОПРОВОДА		608,35	0,04	127754	8	--	20346				
		НР - 98%; СП - 8%												
6.				1	12377,22	1075,62	12377	1075	--	7147	21086			
1337-0101-0204		ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНОЙ УСТАНОВКИ, ПРИМЕНЕН	ШТ.		11301,6	415,15	11302	415	--	1562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-1-20 15 П.6.1 ТАБ 2 КЗТ=0,3 КЭМ=0,3 К=0,3	КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,3, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 61%; СП - 8%									
7.	1116-0901 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4	-УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ	1	7487,68	487,04	7488	487	--	6996	15642
					7000,64	137,92	7001	138	--	1159	
8.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	35	353,32	0,58	12366	20	--	12106	26429
					352,74	0,2	12346	7	--	1958	
9.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	115	339,64	1,4	39059	161	--	38171	83409
					338,24	0,46	38898	53	--	6178	
10.	1312-1101 -0303 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-1-20 15 П.6.1 ТАБ 2 КЗТ=0,3 КЭМ=0,3 К=0,3	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,3, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	1999,98	37,08	2000	37	--	1208	3465
					1962,9	17,45	1963	17	--	257	
11.	1215-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ПРИБОР	17	630,56	6,24	10720	106	--	7680	19872
					624,32	3,16	10613	54	--	1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0182 Т	0,3094		--		--			
12.	1215-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-МОЙКА СО СМЕСИТЕЛЕМ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ПРИБОР	4	1267,6	18,96	5070	75	--	3624	9389
					1248,64	9,61	4995	38	--	696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0118 Т	0,0472		--		--			
13.	1215-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗЫ И ПИССУАРЫ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ПРИБОР	25	783,89	6,96	19597	174	--	14048	36337
					776,93	3,53	19423	88	--	2692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0265 Т	0,6625		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	349459	4849	1492	318230	721103
			ТЕНГЕ		--	--	343117	889	--	53416	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14377				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13697			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8355				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1819				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				24551				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13697			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				54946				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1492				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53184			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				38293				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				7460				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				100699				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53184			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				280136				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					277125			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				271582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				44137				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				595855				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					277125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				721105				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					344006			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
14.				1	29797,11	3112,69	29797	3113	--	27436	61811
	1118-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ЭСН РК	-ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0	УЗЕЛ		26684,42	1311,03	26684	1311	--	4579	
	8.04-1-20 15	НР - 98%; СП - 8%									
	П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4										
15.				5	1195,56	53,76	5978	268	--	4209	11002
	1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.		1141,8	27,26	5709	136	--	815	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				107	1731,72	91,68	185294	9809	--	129930	340442
	1215-0102 -0802 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 160 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.		1640,04	46,49	175484	4974	--	25218	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1129	460,03	--	519374	--	--	373949	964789
	1215-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		460,03	--	519374	--	--	71466	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				251	665,7	--	167091	--	--	120305	310388
	1215-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		665,7	--	167091	--	--	22992	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				68	827,04	3,81	56239	259	1940	38909	102759
	1215-0102 -0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		794,7	--	54040	--	--	7612	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0035	0,238							
217-605-0108		АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3			5867		1396			
19.2.			0,0271	1,8428							
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			295		544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	963773	13449	1940	694738	1791191
			ТЕНГЕ		--	--	948382	6421	--	132682	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				933976				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1940				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					926808			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				667302				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				128103				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1729381				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								787
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					926808			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				29797				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					27995			
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				868				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				27436				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4579				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				61812				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					27995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1791193				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								807
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					954803			
		РАЗДЕЛ 3. КРЫША									
20.				1360	106,96	0,07	145466	95	--	104667	270143
	1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ИЗ ПРОФЛИСТА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ		106,89	--	145370	--	--	20011	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0052	7,072							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
21.				38,4	153,89	0,27	5909	10	--	4247	10969
	1208-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ. РАЗБОРКА	М		153,62	--	5899	--	--	813	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,008	0,3072							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
22.				14	118,9	--	1665	--	--	1199	3093
	1208-0101 -0402 РСНБ РК	-ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	М		118,9	--	1665	--	--	229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00325 Т	0,0455		--		--			
23.				570	92,76	0,03	52873	17	--	38056	98204
	1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М		92,73	--	52856	--	--	7274	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,002 Т	1,14		--		--			
24.				1360	263,34	16,11	358145	21909	--	249815	656597
	1208-0101 -1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ЭСН РК 8.04-2-20 15 П.3.17 ТАБ 2 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8	-ОБРЕШЕТКА. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 72%; СП - 8%	М2		247,23	7,89	336236	10730	--	48637	
25.				3	3612,66	1,71	10838	5	--	7800	20129
	1208-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА	ОКНО		3610,95	--	10833	--	--	1491	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,225 Т	0,675		--		--			
26.				150	177,65	0,24	26648	36	--	19160	49473
	1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ		177,41	--	26612	--	--	3665	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0102 Т	1,53		--		--			
27.				150	476,62	43,79	71493	6569	--	48303	129380
	1208-0101 -2001 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-2-20 15 П.3.17 ТАБ 2 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8	-СТЯЖКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦЕМЕНТНАЯ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 72%; СП - 8%	М2		432,83	14,42	64925	2163	--	9584	
28.				7,2	25962,29	4954,94	186928	35675	--	120989	332550
	1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ		21007,35	2331,57	151253	16787	--	24633	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	2,061 Т	14,8392		--		--			
29.				21	1148,68	47,82	24122	1005	--	27556	55812
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8	-КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (Ж/Б ПРОГОНЫ ПАРАПЕТА). ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ		1100,86	11,17	23118	235	--	4134	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	884087	65321	--	621792	1626350
					--	--	818767	29915	--	120471	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				884087				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					848682			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				621792				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				120471				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1626350				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								798
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					848682			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				1626350				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								798
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					848682			

РАЗДЕЛ 4. ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

30.				13,6	1921,61	203,21	26134	2764	--	17783	47431
	1205-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	М2 ПЕРЕГОРО ДОК		1718,4	97,71	23370	1329	--	3513	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,194 Т	2,6384		--		--			
31.				4,9	6246,41	253,59	30607	1243	15537	10317	44198
	1205-0101 -0909 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА,КЕРАМИЧЕСКОГО.	М2		2821,74	102,6	13827	503	--	3274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО. НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,05 1000 ШТ.	0,245		58336		14292			
32. 1205-0101 -0911 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА, КЕРАМИЧЕСКОГО ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 5 М2 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	39	6035,62 2610,95	253,59 102,6	235389 101827	9890 4001	123672 --	76196 24927	336512
32.1. 213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,05 1000 ШТ.	1,95		58336		113755			
33. 1205-0101 -0911 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА, СИЛИКАТНОГО ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 5 М2 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	14,2	5501,17 2610,95	253,59 102,6	78117 37075	3601 1457	37441 --	27743 8469	114329
33.1. 213-102-0101		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,05 1000 ШТ.	0,71		47647		33829			
34. 1211-0101 -0211 РСНБ РК 2015		-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ . ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	34,2	2285,36 1892,25	16,08 8,15	78159 64715	550 279	12894 --	46795 9996	134951
34.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,022 М3	0,7524		17122		12883			
34.2. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0338 Т	1,15596		--		--			
35. 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	19,4	119,18 116,06	3,12 1,58	2312 2252	61 31	-- --	1643 316	4272
35.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0047 Т	0,09118		--		--			
36. 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	205,12	884,88 850,32	34,56 17,52	181507 174418	7089 3594	-- --	128168 24774	334449
36.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,052 Т	10,66624		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	632225 417484	25198 11194	189544 --	308645 75269	1016142
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				632225				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				189544				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					428678			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				308645				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				75269				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1016139				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								346
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					428678			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				1016139				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								346
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					428678			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
37. 1146-0401 -0606 РСНБ РК 2015		-ПОТОЛКИ ИЗ ГВЛ. РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	М2	29,8	780,77 727,97	52,8 26,77	23267 21694	1574 798	-- --	18893 3373	45532
38. 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	586,06	119,18 116,06	3,12 1,58	69847 68018	1829 926	-- --	49640 9559	129046
38.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0047 Т	2,754482		--		--			
39. 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	42,66	884,88 850,32	34,56 17,52	37749 36275	1474 747	-- --	26656 5152	69557
39.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,052 Т	2,21832		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				148,6	236,16	10,9	35094	1620	--	32203	72681
	1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8	-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ, БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		225,26	5,28	33474	785	--	5384	
41.				187,14	1132,38	6,84	211913	1280	--	168942	411323
	1115-0108 -1609 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ЭСН РК 8.04-1-20 18 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	-ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК"АМСТРОНГ" ДЕМОНТАЖ ПЛИТ , ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 80%; СП - 8%	М2		1125,54	2,91	210633	545	--	30468	
42.				2,2	1473,16	154,53	3241	340	--	2751	6472
	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2, ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 90%; СП - 8%	М2		1318,63	70,93	2901	156	--	479	
43.				1,4	62728,67	1577,4	87820	2208	32251	39121	137096
	1203-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ЗАКЛАДКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ) НР - 72%; СП - 8%	М3		38115,03	695,31	53361	973	--	10155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 213-102-0101		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,402	0,5628	47647		26816			
43.2. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,23	0,322	--		--			
44.				2,2	2285,36	16,08	5028	35	830	3010	8681
	1211-0101 -0211 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ . ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2		1892,25	8,15	4163	18	--	643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,022	0,0484	17122		829			
44.2. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0338	0,07436	--		--			
45.				30	4574,05	0,29	137222	9	17139	86453	241569
	1211-0102 -0206 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ С ЛЕСТНИЦ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ 30 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2		4002,46	--	120074	--	--	17894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0264	0,792	17122		13561			
45.2. 261-101-0207		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98	М3	0,0066	0,198	18073		3578			
45.3. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,073	2,19	--		--			
46.				300	557	--	167100	--	167100	--	180468
	212-402-0204 РСНБ РК 2015	-МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО МИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА ДО 5 ММ) ГОСТ 28013-98 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	13368	
47.				50	467,11	30,06	23356	1502	12670	6664	32422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1212-0102 -0810 РСНБ РК 2015	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2		183,67	1,45	9184	72	--	2402	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	261-201-0330	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,538	26,9	459		12347			
48.				7	2907,95	16,08	20356	113	2639	12716	35718
	1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	М2		2514,84	8,15	17604	57	--	2646	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,022	0,154	17122		2637			
48.2.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0338	0,2366	--		--			
49.				0,2	40429,27	1226,25	8086	245	7605	269	9023
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ПРИМИНИТ	-РЕМОНТ БЕТОННОГО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА. УСТРОЙСТВО	М3		1180,49	296,03	236	59	--	668	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	212-101-2301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,204	37001		7548			
50.				6	1800,16	39,74	10801	239	6919	3420	15359
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=2	-ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНО-ЛАТЕКСНОАЯ 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		607,16	5,82	3643	35	--	1138	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00032	0,00192	178205		342			
50.2.	261-107-0354	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00048	0,00288	53822		155			
50.3.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,8	28,8	223		6422			
51.				0,3	14568,18	9365,45	4370	2810	170	1513	6354
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16ОБЩАЯ ЧАСТЬ ТЧ 3.17 ТАБ 2 КЗТ=0,6 КЭМ=0,7	-СТОЙКИ ОПОРНЫЕ.ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ		4632,26	2678,56	1390	804	--	471	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,975	0,2925	295		86			
52.				16,4	780,77	52,8	12805	866	--	10397	25058
	1146-0401 -0606 РСНБ РК 2015	-ПОТОЛКИ ИЗ ГВЛ. РАЗБОРКА	М2		727,97	26,77	11939	439	--	1856	
		НР - 84%; СП - 8%									
53.				20	106,96	0,07	2139	1	--	1539	3972
	1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ИЗ ПРОФЛИСТА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ		106,89	--	2138	--	--	294	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0052	0,104	--		--			
54.				10	106,96	0,07	1070	1	--	770	1987
	1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ИЗ ПРОФЛИСТА. РАЗБОРКА НАД ВХОДОМ В ПОДВАЛ	М2 КРОВЛИ		106,89	--	1069	--	--	147	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0052	0,052	--		--			
55.				10	840,5	22,25	8405	223	746	6920	16551
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		743,55	8,66	7436	87	--	1226	
		НР - 92%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 236-202-1012		КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	0,2		1090		218			
55.2. 217-106-0102		ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	0,426		1015		432			
56.	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	11,5	2940 --	-- --	33810 --	-- --	33810 --	-- 2705	36515
57.	1208-0101-1806 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ КАМЕННЫМ НР - 72%; СП - 8%	М	5	1243,41 169,79	3,4 1,68	6217 849	17 8	5351 --	617 547	7381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 214-105-0102		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,00277 Т	0,01385		384947		5332			
57.2. 261-102-0324		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	1,27 КГ	6,35		--		--			
58.	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2231,29 2111,24	120,05 57,72	2231 2111	120 58	-- --	1562 303	4096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,105 Т	0,105		--		--			
59.	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК	6,9	1921,61 1718,4	203,21 97,71	13259 11857	1402 674	-- --	9022 1783	24064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,194 Т	1,3386		--		--			
60.	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	1,68	383,84 383,84	-- --	645 645	-- --	-- --	464 89	1198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0118 Т	0,019824		--		--			
61.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ЭСН РК 8.04-1-20 15 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0 НР - 118%; СП - 8%	ШТ	1	348,31 149,58	198,73 46,41	348 150	198 46	-- --	231 46	626
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	926179 620844	18106 7287	287230 --	483773 112796	1522749
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				921809				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				86150				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					625937			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				33810				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				167100				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				482260				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				112325				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1516394				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								504
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					625937			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4370				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				171				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2194			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1513				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				471				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6354				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2194			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				1522748				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								505
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					628131			

РАЗДЕЛ 6. ВТОРОЙ ЭТАЖ

62.	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	-ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8%	М2	534	119,18 116,06	3,12 1,58	63642 61976	1666 844	-- --	45230 8710	117582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,0047	2,5098							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
63.				20,8	884,88	34,56	18406	718	--	12997	33915
1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		850,32	17,52	17687	364	--	2512	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,052	1,0816							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
64.				123	236,16	10,9	29048	1340	--	26655	60160
1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ЭСН РК 8.04-1-20 15		-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ, БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0	М2 ПОКРЫТИЯ		225,26	5,28	27707	649	--	4456	
П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8		НР - 94%; СП - 8%									
65.				278,8	422,51	19,08	117796	5320	--	108145	244016
1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10ЭСН РК 8.04-1-20 15		-ПОКРЫТИЯ КОВРОВЫЕ. УСТРОЙСТВО НАСУХО С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ НА СТЫКАХ КЛЕЕМ "БУСТИЛАТ"ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0	М2 ПОКРЫТИЯ		403,43	9,22	112477	2571	--	18075	
П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8		НР - 94%; СП - 8%									
66.				116,2	363,02	20,64	42183	2399	--	29521	77440
1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		342,38	10,47	39785	1217	--	5736	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,008	0,9296							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
67.				11,7	461,38	16,08	5398	188	--	3820	9955
1207-0101 -0203 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ БРУСКОВ (ЧАСТЬ СЦЕНЫ). РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		445,3	8,15	5210	95	--	737	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,028	0,3276							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6		ТЕНГЕ		--	--	276473	11631	--	226368	543068
			ТЕНГЕ		--	--	264842	5740	--	40226	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				276473				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					270582			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				226368				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				40226				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				543067				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								237
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					270582			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6		ТЕНГЕ				543067				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								237
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					270582			

РАЗДЕЛ 7. ТРЕТИЙ ЭТАЖ

68.				573,6	119,18	3,12	68362	1789	--	48584	126302
1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		116,06	1,58	66572	906	--	9356	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,0047	2,69592							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
69.				43,8	884,88	34,56	38758	1513	--	27368	71416
1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		850,32	17,52	37244	767	--	5290	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			0,052	2,2776							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
70.				132,8	236,16	10,9	31363	1447	--	28779	64954
1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ЭСН РК 8.04-1-20 15		-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ, БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0	М2 ПОКРЫТИЯ		225,26	5,28	29915	701	--	4811	
П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8		НР - 94%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		ТЕНГЕ		--	--	138483	4749	--	104731	262672
			ТЕНГЕ		--	--	133731	2374	--	19457	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				138483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					136105			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				104731				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				19457				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				262671				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								119
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					136105			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				262671				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								119
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					136105			
		РАЗДЕЛ 8. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ									
71.				743,4	780,77	52,8	580424	39252	--	471302	1135864
1146-0401	-ПОТОЛКИ ИЗ ГВЛ.		М2								
-0606	РАЗБОРКА				727,97	26,77	541173	19901	--	84138	
РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%										
72.				470,8	119,18	3,12	56110	1469	--	39877	103666
1207-0101	-ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.		М2								
-0205	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ				116,06	1,58	54641	744	--	7679	
РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1.				0,0047	2,21276						
261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т			--		--			
73.				21,5	884,88	34,56	19025	743	--	13434	35056
1207-0101	-ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И		М2								
-0207	КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК.				850,32	17,52	18282	377	--	2597	
РСНБ РК 2015	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ										
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1.				0,052	1,118						
261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т			--		--			
74.				251,1	236,16	10,9	59301	2737	--	54416	122815
1111-0101	-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ		М2								
-3408	НАПОЛЬНОЕ, БЕСКЛЕЕВЫМ		ПОКРЫТИЯ		225,26	5,28	56564	1326	--	9097	
РСНБ РК 2015	(ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0										
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ЭСН РК 8.04-1-20 15											
П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8	НР - 94%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ		--	--	714860	44201	--	579029	1397401
			ТЕНГЕ		--	--	670660	22348	--	103511	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				714860				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					693008			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				579029				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				103511				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1397400				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								561
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					693008			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				1397400				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								561
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					693008			
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
75.				455	194,6	1,92	88543	873	--	63440	164141
1217-0101	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ		ШТ.								
-0705	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП.				192,68	0,97	87669	441	--	12159	
РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ										
	НР - 72%; СП - 8%										
76.				13	1519,56	47,69	19754	620	--	13956	36407
1121-0502	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ		ШКАФ								
-0102	ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СИЛОВЫЕ				1471,87	19,21	19134	250	--	2697	
РСНБ РК 2015	МАССОЙ ДО 6 КГ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0										
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ЭСН РК 8.04-1-20 15											
П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4	НР - 72%; СП - 8%										
77.				4	10309,6	2748,8	41238	10996	--	25029	71569
1308-0104	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И		ШКАФ								
-0201	РЕГУЛИРОВАНИЯ.ДЕМОНТАЖ,				7560,8	1129,92	30243	4520	--	5301	
РСНБ РК 2015	ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0										
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-20 15											
П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4	НР - 72%; СП - 8%										
78.				2	3687,2	278,54	7374	557	--	5076	13446
1121-0501	-УСТРОЙСТВА		ШКАФ								
-0101	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ				3408,66	116,52	6817	233	--	996	
РСНБ РК 2015	Е. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0										
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ЭСН РК 8.04-1-20											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15	НР - 72%; СП - 8%									
	П.3.17										
	ТАБ 1										
	КЗТ=0,4										
	КЭМ=0,4										
	К=0,4										
79.				647	59,51	--	38503	--	--	27722	71523
	1217-0101	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ.	ШТ.								
	-0701	ДЕМОНТАЖ			59,51	--	38503	--	--	5298	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
80.				980	38,11	--	37348	--	--	26890	69377
	1217-0101	-КОРОБКА. ДЕМОНТАЖ	ШТ.								
	-0702				38,11	--	37348	--	--	5139	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	232760	13046	--	162113	426463
			ТЕНГЕ		--	--	219714	5444	--	31590	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				41238				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34763			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				25029				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5301				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				71568				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34763			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				191522				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					190395			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				137084				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				26289				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				354895				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								175
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					190395			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				426463				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								199
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					225158			
		РАЗДЕЛ 10. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
81.				1	23378,5	0,9	23378	1	--	14260	40649
	1310-0701	-ПРИБОРЫ ПС	ШТ								
	-0102	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ.ДЕМ			23377,6	--	23378	--	--	3011	
	РСНБ РК	ОНТАЖ, ПРИМЕНЕН									
	2015	КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ									
	ИЗМ. И	ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ									
	ДОП. ВЫП.	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН -									
	18 ЭСН	0,4, К РАСХОДУ									
	РК	МАТЕРИАЛОВ - 0									
	8.04-1-20										
	15	НР - 61%; СП - 8%									
	П.3.17										
	ТАБ 1										
	КЗТ=0,4										
	КЭМ=0,4										
	К=0,4										
82.				407	38,11	--	15511	--	--	11168	28813
	1217-0101	-ПАТРОНЫ И	ШТ.								
	-0702	ПОДВЕСЫ.ДЕМОНТАЖ			38,11	--	15511	--	--	2134	
	РСНБ РК	ИЗВЕЩАТЬЛЬ ПОЖАРНЫЙ-393									
	2015	ШТ									
		ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ -									
		14 ШТ									
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				38	581,94	0,34	22114	13	--	13481	38443
	1310-0701	-РЕЗИСТОР. ДЕМОНТАЖ,	ШТ.								
	-0201	ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К			581,6	--	22101	--	--	2848	
	РСНБ РК	ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К									
	2015	ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ									
	ИЗМ. И	МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ									
	ДОП. ВЫП.	МАТЕРИАЛОВ - 0									
	18 ЭСН										
	РК	НР - 61%; СП - 8%									
	8.04-1-20										
	15										
	П.3.17										
	ТАБ 1										
	КЗТ=0,4										
	КЭМ=0,4										
	К=0,4										
84.				5	38,11	--	191	--	--	137	354
	1217-0101	-ПАТРОНЫ И	ШТ.								
	-0702	ПОДВЕСЫ.ДЕМОНТАЖ			38,11	--	191	--	--	26	
	РСНБ РК	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	61194	14	--	39046	108259
			ТЕНГЕ		--	--	61181	--	--	8019	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				45492				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					45479			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				27741				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5859				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				79092				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					45479			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15702				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					15702			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				11305				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2160				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				29167				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					15702			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				108259				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					61181			
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
							ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ РАЗБОРКИ ПО СМЕТЕ 63,836 ТОНН				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	63,836	117 -- --	-- -- --	7469 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 598 --	8067
86.	412-102-0 116 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%	Т·КМ	1276,72	40 -- --	-- -- --	51069 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 4086 --	55155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- -- --	-- -- --	58538 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 4684 --	63222
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				58538				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				58538				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4684				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				63222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				63222				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								9478617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				4498722				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				200564				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					91612			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				480207				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				58538				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3538465				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				702121				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287 - ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9478,622 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3860 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4590,328 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3793,578518	1185,88	4498714,28
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	66,56653	1376,27	(91613,73)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			4498714
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	БАДЬИ, 2 М3	МАШ.-Ч	2,05738	32	65,84
2	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0189	342	6,46
3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,01166	44	0,51
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,42	14	33,88
5	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	9,9	2889	28601,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,9	1454,00	14394,60
6	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,555	115	408,82
7	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	1,488	4382	6520,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,488	1454,00	2163,55
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,27376	6226	1704,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,27376	1454,00	398,05
9	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,1848	6754	1248,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1848	1738,00	321,18
10	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,343	5500	7386,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,343	2077,00	2789,41
11	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,1995	6171	1231,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1995	1738,00	346,73
12	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	6,3258	28	177,12
13	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,864	31	26,78
14	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,075	94	7,05
15	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,234	702	164,27
16	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,294	13	3,82
17	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	38,243652	2400	91784,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	38,243652	1217,00	46542,52
18	3105-0201-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,144	1944	279,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,144	1217,00	175,25
19	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,2472	88	21,75
20	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,33768	199	465,2
21	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,5680256	16	57,09
22	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00054	5040	2,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00054	1454,00	0,79
23	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	4,749596	5127	24351,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,749596	2077,00	9864,91
24	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,4173	2906	4118,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4173	1454,00	2060,75
25	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	22,6345	59	1335,44
26	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,645088	3090	26713,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,645088	1454,00	12569,96
27	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ	МАШ.-Ч	7,11	132	938,52
28	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	11,2544	28	315,12
29	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	14,979016	19	284,6
30	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	32,62536	71	2316,4
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			200571

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			91614
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	212-101-2301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,204	37001	7548,2
2	212-401-0101 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	1,31887	11193	14762,11
3	212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,3542	15174	5374,63
4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,7468	17122	29908,71
5	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	2,195	58336	128047,52
6	213-102-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	1,2728	47647	60645,1
7	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00008	60737	4,86
8	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00002	21028	0,42
9	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00192	178205	342,15
10	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,4304	5867	2525,16
11	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,3651	295	992,7
12	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,0885	153	13,54
13	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00288	53822	155,01
14	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,205	90	18,45
15	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,006	6931	41,59
16	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	211214	12,67
17	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0008	379074	303,26
18	261-101-0207 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98	М3	0,198	18073	3578,45
19	224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	11,5	2940	33810
20	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,88556	98	86,78
21	261-201-0330 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	26,9	459	12347,1
22	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,2	1090	218
23	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00009	651547	58,64
24	218-101-0102 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0072	1073	7,73
25	214-105-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,01385	384947	5331,52
26	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,054	392	21,17
27	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,426	1015	432,39
28	261-107-0996 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,07575	1276	96,66
29	261-102-0324 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	6,35	0	-
30	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	28,8	223	6422,4
31	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	63,836246	0	-
32	212-402-0204 РСНБ РК 2015	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО МИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА ДО 5 ММ) ГОСТ 28013-98	КГ	300	557	167100
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			480207
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0116 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	1276,72	40	51068,8
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	63,836	117	7468,81
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			58538
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			5238030
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			3538472
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			8776502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			702120
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			9478622

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: №3287 - АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 91607,398 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20533,667 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15,882 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25

РАЗДЕЛ 1. ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОТОЛКИ

1.				985,68	795,91	9	784510	8871	118134	529600	1419239
1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			667,06	4,56	657505	4495	--	105129	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,007	6,89976		17122		118138			
2.				875,88	948,68	6,78	830926	5939	176945	520683	1459738
1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			739,88	3,21	648042	2812	--	108129	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,604357		220158		133054			
2.2. 261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,55	481,734		88		42393			
3.				109,8	126,25	1,07	13863	117	770	10426	26232
1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			118,17	0,52	12976	57	--	1943	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00017	0,018666		21028		393			
3.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	0,549		126		69			
3.3. 261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,016	1,7568		88		155			

СТЕНЫ

4.				1964,7	497,77	4,16	977959	8173	284508	551318	1651620
1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			348,8	1,97	685278	3870	--	122342	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	1,237761		220158		272503			
5.				77,35	5210,72	27,45	403049	2123	158975	194379	645223
1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ			3128	13,23	241951	1023	--	47794	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	М2	1	77,35		1781		137760			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ									
6.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	229,1	126,25 118,17	1,07 0,52	28925 27074	245 119	1606 --	21754 4054	54734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00017 0,038947		21028		819			
6.2.	261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005 1,1455		126		144			
6.3.	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,016 3,6656		88		323			
						ПЕРЕМЫЧКИ					
7.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	3	681,42 215,02	310,52 72,52	2044 645	932 218	467 --	1018 245	3307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114 0,0342		13674		468			
8.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/ СП - 8%	М3	0,024	118380 --	-- --	2841 --	-- --	2841 --	-- 227	3068
9.	1146-0302 -0503 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. ПРОБИВКА БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 НР - 84%; СП - 8%	М БОРОЗД	5,28	917,11 553,93	363,18 174,63	4842 2925	1918 922	-- --	3231 646	8719
10.	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0416	759835,97 56584,37	8996,84 1853,85	31609 2354	374 77	28881 --	2869 2758	37236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1 0,0416		688015		28621			
11.	1211-0103 -0404 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ОБЕРТЫВАНИЕ БАЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2	0,64	1725,31 266,98	2,49 1,16	1104 171	2 1	931 --	124 98	1326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	261-102-0248	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ ГОСТ 3826-82	М2	1,08 0,6912		1348		932			
12.	1115-0207 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,64	4080,48 2374,38	55,62 26,28	2612 1520	36 17	1056 --	1229 307	4148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,0365 0,02336		16869		394			
12.2.	214-402-0101	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	М2	1,08 0,6912		891		616			
		ПОЛЫ									
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -11,4 М2									
13.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	11,4	8998,19 507,83	29,81 14,41	102579 5789	340 164	96450 --	5596 8654	116829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 233-101-0301		ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	1,02 М2	11,628		8130		94536			
13.2. 261-105-0624		КЛЕЙ БУСТИЛАТ	0,5 КГ	5,7		335		1910			
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 7,65 М2									
14.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,65	1836,22	107,08	14047	819	6743	6216	21884
					847,72	16,66	6485	127	--	1621	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,026469		124844		3304			
14.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	8,568		280		2399			
15.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,65	1135,82	53,4	8689	409	4367	3746	13430
					511,49	9,5	3913	73	--	995	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00151 Т	0,011551		124844		1442			
15.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	8,568		280		2399			
16.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	7,65	776,31	39,91	5939	306	2319	3254	9928
					433,15	19,32	3314	148	--	735	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,15606		14697		2294			
17.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	7,65	5187,47	183,94	39684	1407	28089	10163	53835
					1331,75	81,6	10188	624	--	3988	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 232-502-0102		СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,65 КГ	58,5225		58		3394			
17.2. 231-302-0103		ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	1,02 М2	7,803		3092		24127			
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 118,17 М2									
18.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	118,17	776,31	39,91	91736	4716	35835	50260	153356
					433,15	19,32	51185	2283	--	11360	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	2,410668		14697		35430			
19.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	118,17	5187,47	183,94	613003	21737	433894	156994	831597
					1331,75	81,6	157372	9643	--	61600	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 232-502-0102		СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,65 КГ	904,0005		58		52432			
19.2. 231-302-0103		ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	1,02 М2	120,5334		3092		372689			
		НАЛИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПОЛ - 87,30 М2									
20.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	87,3	432,81	43,25	37785	3776	--	33655	77155
					389,56	20,55	34009	1794	--	5715	
		НР - 94%; СП - 8%									
21.				4,49595	21572	--	96987	--	96987	--	104746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-101-0 204 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		---	---	---	---	---	7759	
		СП - 8%									
22.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ . УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	87,3	776,31	39,91	67772	3485	26473	37130	113295
					433,15	19,32	37814	1687	--	8392	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	1,78092	14697		26174			
23.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 ДО ТОЛЩИНЫ 40 ММ	М2 СТЯЖКИ	87,3	567,6	27,06	49551	2363	45389	2740	56474
					20,61	12,78	1799	1116	--	4183	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	1,78092	25487		45390			
24.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА. АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ Ф5 ММ, С ШАГОМ 200Х200 ММ	Т	0,126585	19101,77	1875,15	2418	237	4	2075	4852
					17195,26	815,25	2177	103	--	359	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,035444	112		4			
25.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,126585	296003	--	37470	--	37470	--	40468
					--	--	--	--	--	2998	
		СП - 8%									
26.	233-301-0 109 РСНБ РК 2015	-РАСТВОР САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	КГ	829,35	173	--	143478	--	143478	--	154956
					--	--	--	--	--	11478	
		СП - 8%									
27.	1111-0101 -4701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОЛЫ ПОЛИМЕРНЫЕ НАЛИВНЫЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ТОЛЩИНОЙ ПОКРЫТИЯ 3 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	87,3	10315,56	10,34	900548	903	818652	76133	1054816
					927,75	--	80993	--	--	78135	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,00015	0,013095	1234		16			
27.2.	233-301-0103	ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ НАПОЛЬНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ОТ 1 ДО 3 ММ	КГ	3,06	267,138	2656		709519			
27.3.	233-301-0106	ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДЛЯ ЭПОКСИДНОГО И ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЖИДКОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	КГ	0,36	31,428	3472		109118			
		ПЛИНТУС ПВХ - 250 М									
28.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА	М ПЛИНТУСОВ	250	303,94	3,08	75984	770	48255	25619	109731
					107,84	1,18	26959	295	--	8128	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1,01	252,5	182		45955			
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРУБ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ВЕНТ.КОРОБОВ ЛИСТ АС-3									
29.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3	0,65	151143,87	1785,86	98244	1160	53880	39320	148569
					66467,7	745,15	43204	484	--	11005	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.				0,56	0,364						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-202-0102		БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3			70707		25737			
29.2.			0,49	0,3185							
215-202-0202		БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3			70707		22520			
30.				0,038512	368076,53	9264,31	14175	357	10855	3582	19177
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015		-УГОЛОК 50Х3. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НР - 118%; СП - 8%	Т		76947,54	1872,02	2963	72	--	1421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1	0,038512							
214-201-0102		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т			273545		10535			
31.				0,038512	23698	--	913	--	913	--	986
ССЦ РК 8-04-08-2 015 РАЗДЕЛ 21-06,ТАБЛИЦА 12.7		-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ СП - 8%	ТН		--	--	--	--	--	73	
32.				0,65	2892,4	56,54	1880	37	65	1615	3774
1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		2734,93	24,92	1778	16	--	280	
33.				6,37	591	--	3765	--	3765	--	4066
236-202-0605 РСНБ РК 2015		-КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	301	
34.				70,5	273,68	20,11	19295	1418	1022	15769	37869
1110-0102 -0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ПРИМИНИТ		-СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ЛИСТАМИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 12,5 М НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		239,07	9,45	16855	666	--	2805	
35.				72,2625	516	--	37287	--	37287	--	40270
232-101-0102 РСНБ РК 2015		-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	2983	
		ЗАДЕЛКА ШВОВ С РАСХОДОМ НА 1 М2									
36.				23,7303	50	--	1187	--	1187	--	1282
261-201-0613 РСНБ РК 2015		-ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН СП - 8%	М		--	--	--	--	--	95	
37.				63,6615	32	--	2037	--	2037	--	2200
261-201-0614 РСНБ РК 2015		-ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	163	
38.				74,76525	10	--	748	--	748	--	808
261-201-0615 РСНБ РК 2015		-ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	60	
39.				32,63445	78	--	2545	--	2545	--	2749
232-504-0201 РСНБ РК 2015		-СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	204	
40.				1,7625	302	--	532	--	532	--	575
261-201-0604 РСНБ РК 2015		-БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	43	
41.				0,423	235	--	99	--	99	--	107
236-101-0116 РСНБ РК 2015		-ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	8	
42.				0,0141	300	--	4	--	4	--	4
217-603-0103 РСНБ РК 2015		-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ									
43.				7,35	2035,65	107,3	14962	789	3745	9696	26631
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х7 -5ШТ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		1418,81	46,95	10428	345	--	1973	
43.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	1,764	1712		3020			
44.				7,35	23405	--	172027	--	172027	--	185789
223-201-0401 РСНБ РК 2015		-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П - 5 ШТ СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	13762	
45.				24,5	671	--	16440	--	16440	--	17755
223-503-0104 РСНБ РК 2015		-НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	1315	
46.				5	3337	--	16685	--	16685	--	18020
223-502-0903 РСНБ РК 2015		-РУЧКА НА ПЛАНКЕ СП - 8%	ПАРА		--	--	--	--	--	1335	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ		--	--	5774779	73759	2923355	2320194	8742573
			ТЕНГЕ		--	--	2777666	33251	--	647598	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5758094				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2388317				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2810917			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				515519				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2841				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2320194				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				646263				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8724551				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2169
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2810917			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				16685				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				16685				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1335				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				18020				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				8742571				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2169
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2810917			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОТОЛКИ									
47.				199,64	3799,32	200,64	758496	40056	387101	280212	1121804
1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015		-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		1659,68	94,8	331339	18926	--	83097	
47.1. 261-107-0885		ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	М	3,5	698,74	554		387102			
48.				199,64	5338	--	1065678	--	1065678	--	1150932
232-401-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ		-ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	85254	
49.				649,66	795,91	9	517069	5846	77862	349058	935418
1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		667,06	4,56	433361	2962	--	69290	
49.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,007	4,54762	17122		77864			
50.				649,66	948,68	6,78	616317	4404	131245	386202	1082721
1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		739,88	3,21	480668	2085	--	80202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,448265		220158		98689			
7.2. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,55 КГ	357,313		88		31444			
51.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ГВЛ)	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	29,8	555,21	4,16	16545	124	4722	9406	28027
		НР - 80%; СП - 8%			392,59	1,97	11699	59	--	2076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,020562		220158		4527			
		СТЕНЫ									
52.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2226,94	497,77	4,16	1108493	9264	322483	624906	1872071
		НР - 80%; СП - 8%			348,8	1,97	776746	4387	--	138672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	1,402972		220158		308876			
53.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	162,08	5210,72	27,45	844553	4449	333118	407304	1352006
		НР - 80%; СП - 8%			3128	13,23	506986	2144	--	100149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 232-201-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	162,08		1781		288664			
54.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	30	1480,43	80,22	44413	2407	10917	26463	76546
		НР - 80%; СП - 8%			1036,29	66,33	31089	1990	--	5670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-402-0105		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	0,0158 М3	0,474		16869		7996			
54.2. 214-402-0102		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	0,0528 М2	1,584		1187		1880			
		ПОЛЫ									
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -586,06 М2									
55.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ	586,06	8998,19	29,81	5273478	17470	4958390	287699	6006072
		НР - 94%; СП - 8%			507,83	14,41	297618	8445	--	444894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 233-101-0301		ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	1,02 М2	597,7812		8130		4859961			
55.2. 261-105-0624		КЛЕЙ БУСТИЛАТ	0,5 КГ	293,03		335		98165			
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 42,66 М2									
56.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	42,66	1836,22	107,08	78333	4568	37601	34662	122035
		НР - 94%; СП - 8%			847,72	16,66	36164	711	--	9040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,147604		124844		18427			
56.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	47,7792		280		13378			
57.	1111-0101	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	М2	42,66	1135,82	53,4	48454	2278	24356	20892	74893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		511,49	9,5	21820	405	--	5548	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00151 Т	0,064417		124844		8042			
57.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	47,7792		280		13378			
58.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	42,66	776,31 / 433,15	39,91 / 19,32	33117 / 18478	1702 / 824	12937 / --	18144 / 4101	55362
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,870264		14697		12790			
59.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	42,66	5187,47 / 1331,75	183,94 / 81,6	221297 / 56812	7847 / 3481	156638 / --	56676 / 22238	300211
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 232-502-0102		СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,65 КГ	326,349		58		18928			
59.2. 231-302-0103		ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	1,02 М2	43,5132		3092		134543			
		ЛАМИНАТ - 148,5 М2									
60.	1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	148,5	2787,93 / 323,82	17,03 / 8,25	414007 / 48087	2529 / 1225	363391 / --	46353 / 36829	497189
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 233-201-0101		ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	1,04 М2	154,44		2249		347336			
		ПЛИНТУС ПВХ - 805 М									
61.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА	М ПЛИНТУСОВ	805	303,94 / 107,84	3,08 / 1,18	244668 / 86808	2479 / 950	155381 / --	82492 / 26173	353333
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 233-204-0102		ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	813,05		182		147975			
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПВХ - РАЗМЕРОМ 2,95 М НА 1,9 М									
62.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ	М2	5,605	2889,17 / 1305,22	3,38 / --	16194 / 7316	19 / --	8859 / --	6584 / 1822	24600
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,92 ШТ.	5,1566		1712		8828			
63.	223-203-0301 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	1,68	37729 / --	-- / --	63385 / --	-- / --	63385 / --	-- / 5071	68456
		СП - 8%									
64.	223-102-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ	М2	3,925	15387 / --	-- / --	60394 / --	-- / --	60394 / --	-- / 4832	65226
		СП - 8%									
65.	217-402-0	-ИСКЛЮЧИТЬ СТЕКЛОПАКЕТ	М2	4,37	-5319	--	-23244	--	-23244	--	-25104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2015	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 24866-2014 ОДНОКАМЕРНЫЙ СПО 20			--	--	--	--	--	-1860	
		СП - 8%									
66.	217-401-0 103 РСНБ РК 2015	-ДОБАВИТЬ СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	4,37	1859	--	8124	--	8124	--	8774
					--	--	--	--	--	650	
		СП - 8%									
		ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ									
67.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	13,8	6199,38	151,29	85551	2088	48846	32681	127691
		НР - 93%; СП - 8%			2508,48	37,99	34617	524	--	9459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,023	0,3174	15174		4816			
67.2.	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0504	0,69552	58336		40574			
67.3.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0009	0,01242	277977		3452			
68.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1	681,42	310,52	681	311	155	339	1102
		НР - 118%; СП - 8%			215,02	72,52	215	73	--	82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,0114	13674		156			
69.	222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,017	85511	--	1454	--	1454	--	1570
					--	--	--	--	--	116	
		СП - 8%									
70.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1. ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,00377	782546,53	9264,31	2950	35	2625	351	3565
					76947,54	1872,02	290	7	--	264	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1	0,00377	688015		2594			
71.	217-101-0 303 РСНБ РК 2015	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80	ШТ.	24	93	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
72.	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ(ПЕРЕМЫЧКИ) МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01954	71820,97	8996,84	1403	176	121	1347	2970
					56584,37	1853,85	1106	36	--	220	
		НР - 118%; СП - 8%									
73.	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,01178	273545	--	3222	--	3222	--	3480
					--	--	--	--	--	258	
		СП - 8%									
74.	214-208-0 102 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,00816	301324	--	2459	--	2459	--	2656
					--	--	--	--	--	197	
		СП - 8%									
75.	1115-0207 -0101	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	0,62	3329,68	47,82	2064	30	919	903	3205
					1798,6	22,32	1115	14	--	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПЕРЕМЫЧЕК НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 212-402-0105		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	0,031 М3	0,01922	16869		324				
75.2. 214-402-0202		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ Х 1 ММ	1,08 М2	0,6696	813		544				
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ									
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ									
76. 1110-0107 -0106	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х10 -1ШТ МАРКИ 21Х8 -1ШТ	3,78 М2	2035,65 1418,81	107,3 46,95	7695 5363	405 177	1927 --	4987 1015	13696	
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	0,9072	1712		1553				
77. 223-201-0401	РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8	1,68 М2	23405 --	-- --	39320 --	-- --	39320 --	-- 3146	42466	
		СП - 8%									
78. 223-201-0402	РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10П	2,1 М2	20161 --	-- --	42338 --	-- --	42338 --	-- 3387	45725	
		СП - 8%									
79. 223-503-0104	РСНБ РК 2015	-НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88	10,2 М	671 --	-- --	6844 --	-- --	6844 --	-- 548	7392	
		СП - 8%									
80. 223-502-0903	РСНБ РК 2015	-РУЧКА НА ПЛАНКЕ СП - 8%	2 ПАРА	3337 --	-- --	6674 --	-- --	6674 --	-- 534	7208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ ТЕНГЕ	-- --	-- --	11614658 3187697	108487 49425	8318474 --	2677661 1143390	15435709	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			11607984					
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			7039598					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3237122				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			1272206					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2677661					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1142856					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			15428501					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3237122				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			6674					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			6674					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			534					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			7208					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			15435709					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3237122				

РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЭТАЖ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОТОЛКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81. 1115-0108 -1401	РСНБ РК 2015	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО	116,2 М2	3799,32 1659,68	200,64 94,8	441481 192855	23315 11016	225311 --	163096 48366	652944	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 261-107-0885		ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	3,5 М	406,7	554		225312				
82. 232-401-0103	РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ	116,2 М2	5338 --	-- --	620276 --	-- --	620276 --	-- 49622	669898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
83.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	859,1	795,91	9	683764	7731	102964	461589	1236982
					667,06	4,56	573069	3917	--	91628	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,007 М3	6,0137		17122		102967			
84.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	859,1	948,68	6,78	815007	5825	173555	510708	1431772
					739,88	3,21	635627	2758	--	106057	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,592779		220158		130505			
84.2.	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,55 КГ	472,505		88		41580			
		СТЕНЫ									
85.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2228,74	497,77	4,16	1109389	9272	322744	625411	1873584
					348,8	1,97	777373	4391	--	138784	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	1,404106		220158		309125			
86.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	97,86	5210,72	27,45	509921	2687	201128	245921	816309
					3128	13,23	306106	1295	--	60467	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	97,86		1781		174289			
87.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8	1480,43	80,22	11843	642	2911	7057	20412
					1036,29	66,33	8290	531	--	1512	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	0,0158 М3	0,1264		16869		2132			
87.2.	214-402-0102	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	0,0528 М2	0,4224		1187		501			
		ПОЛЫ									
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -534 М2									
88.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ	534	8998,19	29,81	4805033	15919	4517934	262143	5472550
					507,83	14,41	271180	7695	--	405374	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	233-101-0301	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	1,02 М2	544,68		8130		4428248			
88.2.	261-105-0624	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	0,5 КГ	267		335		89445			
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 20,8 М2									
89.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ.	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНО	20,8	1836,22	107,08	38193	2228	18332	16900	59501
					847,72	16,66	17633	347	--	4408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	СТИ								
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,071968		124844		8985			
89.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	23,296		280		6523			
90. 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015		-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	20,8	1135,82 / 511,49	53,4 / 9,5	23625 / 10639	1111 / 198	11875 / --	10186 / 2705	36516
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00151 Т	0,031408		124844		3921			
90.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	23,296		280		6523			
91. 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	20,8	776,31 / 433,15	39,91 / 19,32	16147 / 9009	830 / 402	6308 / --	8847 / 2000	26993
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,42432		14697		6236			
92. 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	20,8	5187,47 / 1331,75	183,94 / 81,6	107899 / 27700	3826 / 1697	76373 / --	27634 / 10843	146375
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 232-502-0102		СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,65 КГ	159,12		58		9229			
92.2. 231-302-0103		ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	1,02 М2	21,216		3092		65600			
		ЛАМИНАТ - 123 М2									
93. 1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	123	2787,93 / 323,82	17,03 / 8,25	342915 / 39829	2095 / 1015	300991 / --	38394 / 30505	411813
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 233-201-0101		ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	1,04 М2	127,92		2249		287692			
		ЛАМИНАТ - 116,2 М2									
94. 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015		-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	116,2	1245,31 / 557,35	39,99 / 19,32	144705 / 64764	4647 / 2245	75294 / --	62988 / 16615	224309
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 212-201-0104		БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	0,0204 М3	2,37048		31595		74895			
95. 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015		-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1105 ДО ТОЛЩИНЫ	М2 СТЯЖКИ	116,2	346,7 / 10,9	13,53 / 6,39	40287 / 1267	1573 / 743	37447 / --	1889 / 3374	45550
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 212-201-0104		БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	0,0102 М3	1,18524		31595		37448			
96. 1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	116,2	2787,93 / 323,82	17,03 / 8,25	323957 / 37628	1979 / 959	284350 / --	36271 / 28818	389046
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 233-201-0101		ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	1,04 М2	120,848		2249		271787			
		КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ КОВРОЛИН - 116,2 М2									
97. 1111-0101		-ПОКРЫТИЯ КОВРОВЫЕ.	М2	162,6	3260,57	29,81	530169	4847	431025	90842	670692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3607 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	УСТРОЙСТВО НАСУХО С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ НА СТЫКАХ КЛЕЕМ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	ПОКРЫТИЯ		579,93	14,41	94297	2343	--	49681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 233-102-0102		КОВРОЛИН ИСКУССТВЕННЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА, ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 3,5 ММ, КЛАСС 33	1,02 М2	165,852		2584		428562			
97.2. 261-105-0624		КЛЕЙ БУСТИЛАТ	0,045 КГ	7,317		335		2451			
		ПЛИНТУС ПВХ - 771 М									
98.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ	771	303,94	3,08	234334	2375	148818	79008	338409
					107,84	1,18	83141	910	--	25067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 233-204-0102		ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	778,71		182		141725			
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ГВЛ-70,2 М2									
99.	1110-0402 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ С ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 100-150 ММ. ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 90%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК	70,2	3703,94	68,24	260016	4790	104800	137196	428989
					2142,82	28,69	150426	2014	--	31777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 232-504-0201		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	1,6029 КГ	112,52358		78		8777			
99.2. 217-106-0103		ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,07245 КГ	5,08599		1237		6291			
99.3. 222-529-0108		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	0,6929 М	48,64158		250		12160			
99.4. 222-529-0306		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	3,342 М	234,6084		287		67333			
100.	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110 СП - 8%	М3	7,5	21572	--	161790	--	161790	--	174733
					--	--	--	--	--	12943	
101.	232-101-0102 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2	281	516	--	144996	--	144996	--	156596
					--	--	--	--	--	11600	
		ШПОНИРОВАННЫЙ МАССИВ ИЗ ДУБА - 8,2 М2									
102.	261-103-0129 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДУБОВЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 2695-83 СП - 8%	М3	0,287	96700	--	27753	--	27753	--	29973
					--	--	--	--	--	2220	
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ									
103.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х10 -1ШТ МАРКИ 21Х8 -1ШТ НР - 90%; СП - 8%	М2	3,78	2035,65	107,3	7695	405	1927	4987	13696
					1418,81	46,95	5363	177	--	1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	0,9072		1712		1553			
104.				1,68	23405	--	39320	--	39320	--	42466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	223-201-0 401 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	3146	
105.				2,1	20161	--	42338	--	42338	--	45725
	223-201-0 402 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	3387	
106.				10,2	671	--	6844	--	6844	--	7392
	223-503-0 104 РСНБ РК 2015	-НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	548	
107.				2	3337	--	6674	--	6674	--	7208
	223-502-0 903 РСНБ РК 2015	-РУЧКА НА ПЛАНКЕ СП - 8%	ПАРА		--	--	--	--	--	534	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
108.				1	681,42	310,52	681	311	155	339	1102
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ		215,02	72,52	215	73	--	82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,0114		13674		156			
109.				0,017	85511	--	1454	--	1454	--	1570
	222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	116	
		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ									
110.				4	5621,63	141,56	22486	566	13157	8282	33229
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2190,64	35,62	8763	142	--	2461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,023 М3	0,092		15174		1396			
110.2.	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,0504 1000 ШТ.	0,2016		58336		11761			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	11520992 3315174	96974 44868	8108844 --	2799688 1145655	15466334
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11514318				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7057405				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3360042			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1044771				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2799688				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1145121				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15459127				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2578
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3360042			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6674				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				6674				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				534				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7208				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				15466335				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2578
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3360042			
		РАЗДЕЛ 4. ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
111.				750,2	795,91	9	597090	6752	89911	403078	1080181
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		667,06	4,56	500427	3421	--	80013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ	0,007 М3	5,2514		17122		89914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6									
112.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	750,2	948,68	6,78	711696	5086	151555	445970	1250280
					739,88	3,21	555055	2408	--	92613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,517638		220158		113962			
112.2.	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,55 КГ	412,61		88		36310			
		СТЕНЫ									
113.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1821,52	497,77	4,16	906689	7577	263775	511140	1531256
					348,8	1,97	635337	3588	--	113426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	1,147558		220158		252644			
114.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	164,6	5210,72	27,45	857685	4519	338297	413637	1373028
					3128	13,23	514869	2178	--	101706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	164,6		1781		293153			
115.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8	1480,43	80,22	11843	642	2911	7057	20412
					1036,29	66,33	8290	531	--	1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	0,0158 М3	0,1264		16869		2132			
115.2.	214-402-0102	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	0,0528 М2	0,4224		1187		501			
		ПОЛЫ									
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -573,6 М2									
116.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	573,6	8998,19	29,81	5161361	17099	4852972	281583	5878379
					507,83	14,41	291290	8266	--	435435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	233-101-0301	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	1,02 М2	585,072		8130		4756635			
116.2.	261-105-0624	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	0,5 КГ	286,8		335		96078			
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 43,8 М2									
117.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	43,8	1836,22	107,08	80427	4690	38607	35588	125297
					847,72	16,66	37130	730	--	9281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,151548		124844		18920			
117.2.	261-105-0188	ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	49,056		280		13736			
118.	1111-0101 -0402 РСНБ РК	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ	43,8	1135,82	53,4	49749	2339	25007	21450	76895
					511,49	9,5	22403	416	--	5696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	ПОВЕРХНОСТИ								
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00151 Т	0,066138		124844		8257			
118.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	49,056		280		13736			
119.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	43,8	776,31	39,91	34002	1748	13282	18629	56841
					433,15	19,32	18972	846	--	4211	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,89352		14697		13132			
120.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	43,8	5187,47	183,94	227211	8056	160825	58190	308233
					1331,75	81,6	58330	3574	--	22832	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 232-502-0102		СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,65 КГ	335,07		58		19434			
120.2. 231-302-0103		ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	1,02 М2	44,676		3092		138138			
		ЛАМИНАТ - 132,80 М2									
121.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	132,8	2787,93	17,03	370237	2262	324972	41453	444625
					323,82	8,25	43003	1096	--	32935	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 233-201-0101		ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	1,04 М2	138,112		2249		310614			
		ПЛИНТУС ПВХ - 777,6 М									
122.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА	М ПЛИНТУСОВ	777,6	303,94	3,08	236340	2395	150092	79684	341306
					107,84	1,18	83853	918	--	25282	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 233-204-0102		ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	785,376		182		142938			
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ГВЛ-7,74М2									
123.	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ С ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 100-150 ММ. ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	7,74	2998,66	68,24	23210	528	6097	15127	41404
					2142,82	28,69	16585	222	--	3067	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 232-504-0201		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	1,6029 КГ	12,406446		78		968			
123.2. 217-106-0103		ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,07245 КГ	0,560763		1237		694			
123.3. 222-529-0102		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	1,034 М	8,00316		139		1112			
123.4. 222-529-0304		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	1,318 М	10,20132		215		2193			
124.	234-101-0202 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50	М3	0,3	12940	--	3882	--	3882	--	4193
					--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.	232-101-0 102 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 М2		23	516	--	11868	--	11868	--	12817
					--	--	--	--	--	949	
		СП - 8%									
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ									
126.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х10 -1ШТ МАРКИ 21Х8 -1ШТ М2		3,78	2035,65	107,3	7695	405	1927	4987	13696
					1418,81	46,95	5363	177	--	1015	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ ШТ.	0,24	0,9072		1712		1553			
127.	223-201-0 401 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8П М2		1,68	23405	--	39320	--	39320	--	42466
					--	--	--	--	--	3146	
		СП - 8%									
128.	223-201-0 402 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10П М2		2,1	20161	--	42338	--	42338	--	45725
					--	--	--	--	--	3387	
		СП - 8%									
129.	223-503-0 104 РСНБ РК 2015	-НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88 М		10,2	671	--	6844	--	6844	--	7392
					--	--	--	--	--	548	
		СП - 8%									
130.	223-502-0 903 РСНБ РК 2015	-РУЧКА НА ПЛАНКЕ ПАРА		2	3337	--	6674	--	6674	--	7208
					--	--	--	--	--	534	
		СП - 8%									
		ПЕРЕМЫЧКИ									
131.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т ШТ		1	681,42	310,52	681	311	155	339	1102
					215,02	72,52	215	73	--	82	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100 М3	0,0114	0,0114		13674		156			
132.	222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84 М3		0,017	85511	--	1454	--	1454	--	1570
					--	--	--	--	--	116	
		СП - 8%									
		/ КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ /									
133.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		4	5621,63	141,56	22486	566	13157	8282	33229
					2190,64	35,62	8763	142	--	2461	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50 М3	0,023	0,092		15174		1396			
133.2.	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100 1000 ШТ.	0,0504	0,2016		58336		11761			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	9410782	64975	6545922	2346194	12697535
			ТЕНГЕ		--	--	2799885	28586	--	940558	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	9404108
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	6433538
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	2828471
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	105706
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2346194
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	940024
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	12690326
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	2163
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	2828471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6674				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				6674				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				534				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				12697534				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2828471			
		РАЗДЕЛ 5. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ									
134.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	743,4	795,91	9	591678	6691	89096	399424	1070391
		НР - 80%; СП - 8%			667,06	4,56	495891	3390	--	79288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,007	5,2038	17122		89099			
135.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	743,4	948,68	6,78	705245	5040	150182	441928	1238947
		НР - 80%; СП - 8%			739,88	3,21	550023	2386	--	91774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,512946	220158		112929			
135.2. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,55	408,87	88		35981			
		СТЕНЫ									
136.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1675,27	497,77	4,16	833891	6969	242596	470101	1408311
		НР - 80%; СП - 8%			348,8	1,97	584326	3300	--	104319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	1,05542	220158		232359			
137.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	97,86	5210,72	27,45	509921	2687	201128	245921	816309
		НР - 80%; СП - 8%			3128	13,23	306106	1295	--	60467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1. 232-201-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	97,86	1781		174289			
138.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8	1480,43	80,22	11843	642	2911	7057	20412
		НР - 80%; СП - 8%			1036,29	66,33	8290	531	--	1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 212-402-0105		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,0158	0,1264	16869		2132			
138.2. 214-402-0102		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	0,0528	0,4224	1187		501			
		ПОЛЫ									
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -470,8 М2									
139.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ	470,8	8998,19	29,81	4236347	14034	3983227	231118	4824862
		НР - 94%; СП - 8%			507,83	14,41	239086	6784	--	357397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 233-101-0301		ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	М2	1,02	480,216	8130		3904156			
139.2. 261-105-0624		КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	0,5	235,4	335		78859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 21,5 М2									
140.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	21,5	1836,22	107,08	39479	2302	18951	17469	61504
					847,72	16,66	18226	358	--	4556	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,07439		124844		9287			
140.2.	261-105-0188	ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	24,08		280		6742			
141.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	21,5	1135,82	53,4	24420	1148	12275	10529	37745
					511,49	9,5	10997	204	--	2796	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00151 Т	0,032465		124844		4053			
141.2.	261-105-0188	ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	24,08		280		6742			
142.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	21,5	776,31	39,91	16691	858	6520	9144	27902
					433,15	19,32	9313	415	--	2067	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,4386		14697		6446			
143.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	21,5	5187,47	183,94	111531	3954	78944	28564	151302
					1331,75	81,6	28633	1754	--	11208	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,65 КГ	164,475		58		9540			
143.2.	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	1,02 М2	21,93		3092		67808			
		ЛАМИНАТ - 251,1 М2									
144.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	251,1	2787,93	17,03	700048	4277	614461	78379	840701
					323,82	8,25	81310	2072	--	62274	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	233-201-0101	ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	1,04 М2	261,144		2249		587313			
		ПЛИНТУС ПВХ - 696 М									
145.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА	М ПЛИНТУСОВ	696	303,94	3,08	211539	2143	134342	71322	305490
					107,84	1,18	75054	821	--	22629	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	702,96		182		127939			
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ									
146.	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х8 -1ШТ	М2	1,68	2035,65	107,3	3420	180	856	2216	6087
					1418,81	46,95	2384	79	--	451	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	0,4032		1712		690			
147.	223-201-0401 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ	М2	1,68	23405	--	39320	--	39320	--	42466
					--	--	--	--	--	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8 СП - 8%									
148.	223-503-0 104 РСНБ РК 2015	-НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88 СП - 8%	М	5	671 ---	-- ---	3355 ---	-- ---	3355 ---	-- 268	3623
149.	223-502-0 903 РСНБ РК 2015	-РУЧКА НА ПЛАНКЕ СП - 8%	ПАРА	1	3337 ---	-- ---	3337 ---	-- ---	3337 ---	-- 267	3604
		ПЕРЕМЫЧКИ									
150.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ	1	681,42 215,02	310,52 72,52	681 215	311 73	155 --	339 82	1102
150.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,0114		13674		156			
151.	222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84 СП - 8% / КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ/	М3	0,017	85511 ---	-- ---	1454 ---	-- ---	1454 ---	-- 116	1570
152.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	4	5621,63 2190,64	141,56 35,62	22486 8763	566 142	13157 --	8282 2461	33229
152.1.	212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,023 М3	0,092		15174		1396			
152.2.	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,0504 1000 ШТ.	0,2016		58336		11761			
		ПРИЯМОК - 0,55 М2									
153.	1114-0101 -0901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРИЯМКИ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КЛ.В7,5 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 БЕТОНА	0,55	36911,36 5377,98	120,34 47,02	20301 2958	66 26	17277 --	2954 1860	25115
153.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,561		28117		15774			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- ---	8086987 2421575	51868 23630	5613544 --	2024747 808938	10920672
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8083650				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5566081				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2445205			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				44129				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2024747				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				808671				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10917068				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1871
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2445205			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3337				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3337				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				267				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3604				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				10920672				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1871
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2445205			

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

КРОВЛЯ МЯГКАЯ ИЗ ТРЕХСЛОЙНОГО КОВРА

154.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	160	666,96 284,76	137,91 35,26	106714 45562	22066 5642	39086 --	47107 12306	166127
154.1.	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	4,896		1301		6370			
154.2.			0,0153	2,448							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0102		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			12615		30882			
155.				160	399,09	50,96	63854	8154	51468	5900	75334
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 40 ММ К НОРМЕ 1112-0101-1701	М2 СТЯЖКИ		26,45	13,63	4232	2181	--	5580	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.			0,0255	4,08							
212-401-0102		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			12615		51469			
156.				0,1665	296003	--	49284	--	49284	--	53227
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	3943	
		СП - 8%									
157.				160	4296,35	28,02	687415	4483	632154	47959	794203
	1112-0101 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРОВЛИ СКАТНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО В ТРИ СЛОЯ	М2 КРОВЛИ		317,37	8,44	50778	1350	--	58830	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			2,26	361,6							
235-103-0312		РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2			1066		385466			
157.2.			1,15	184							
235-103-0313		РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2			1325		243800			
157.3.			0,118	18,88							
217-605-0104		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			153		2889			
		КРОВЛЯ СКАТНАЯ ИЗ ПРОФЛИСТА									
		ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ ПП-80									
158.				1276	1084,57	67,02	1383905	85518	451550	798624	2357131
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		663,67	16,64	846837	21233	--	174602	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			2,01	2564,76							
235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ			145		371890			
159.				131,428	16959	--	2228887	--	2228887	--	2407198
	234-101-0 203 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 75-80	М3		--	--	--	--	--	178311	
		СП - 8%									
160.				1276	683,17	137,91	871729	175973	332398	375681	1347203
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		284,76	35,26	363358	44992	--	99793	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.			0,0306	39,0456							
211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			1301		50798			
160.2.			0,0153	19,5228							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674		266955			
161.				1276	426,1	50,96	543704	65025	444929	47051	638015
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 40 ММ К НОРМЕ 1112-0101-1701	М2 СТЯЖКИ		26,45	13,63	33750	17392	--	47260	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.			0,0255	32,538							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674		444925			
162.				1,4164	296003	--	419259	--	419259	--	452800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	33541	
163.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1276	189,58	16,12	241902	20569	92510	123459	394590
					100,96	4,21	128823	5372	--	29229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	0,5	638	145		92510			
164.	261-107-0508 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82 К=1,1 СП - 8%	1000 М2	1,4036	81820	--	114843	--	114843	--	124030
					---	---	---	---	---	9187	
165.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 ПРИМИННИТ	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	1360	6944,62	130,13	9444678	176977	5948721	3100632	13548935
					2440,43	37,7	3318980	51272	--	1003625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,009	12,24	69870		855209			
165.2.	224-103-0719	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1,15	1564	2940		4598160			
165.3.	214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0004	0,544	384947		209411			
165.4.	217-102-0104	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000106	0,14416	1589156		229093			
166.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1360	317,39	3,64	431653	4951	369334	53601	524075
					---	---	---	---	---	---	
					42,18	1,61	57368	2190	--	38820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	261-107-0939	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,00023	0,3128	1148617		359287			
167.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1360	113,48	12,52	154331	17028	--	131587	308791
					---	---	---	---	---	---	
					100,96	4,21	137304	5726	--	22873	
168.	261-107-0510 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2	1496	104	--	155584	--	155584	--	168031
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12447	
169.	215-202-0703 РСНБ РК 2015	-КОНТРООБРЕШЕТКА. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 СП - 8%	М3	1,875	34153	--	64037	--	64037	--	69160
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5123	
170.	224-105-0201 РСНБ РК 2015	-ЕНДОВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	30,1587302	1549	--	46716	--	46716	--	50453
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3737	
171.	214-204-0722 РСНБ РК 2015	-КАРНИЗ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	46	2550	--	117300	--	117300	--	126684
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9384	
172.				103	2542	--	261826	--	261826	--	282772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	224-104-0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБДЕЛКИ	М2		--	--	--	--	--	20946	
		СП - 8%									
173.	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ .УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	75	1014,8	15,41	76110	1155	43843	28901	113411
					414,83	4,02	31112	301	--	8401	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.	224-204-0113	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	2,06	154,5	236		36462			
174.	224-105-0111 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	18	1741	--	31338	--	31338	--	33845
					--	--	--	--	--	2507	
		СП - 8%									
175.	224-105-0114 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	57	816	--	46512	--	46512	--	50233
					--	--	--	--	--	3721	
		СП - 8%									
176.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ФАРТУКИ ФП-1, ФП-2, ФК-1, ФК-2	М2 ПОКРЫТИЯ	161,58	1392,55	18,27	225008	2952	2249	202952	462197
					1360,36	4,91	219807	793	--	34237	
		НР - 92%; СП - 8%									
177.	224-104-0309 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	161,58	2729	--	440952	--	440952	--	476228
					--	--	--	--	--	35276	
		СП - 8%									
178.	214-105-0104 РСНБ РК 2015	-КОСТЫЛЬ КП-1, КП-2-ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,18162	364826	--	66260	--	66260	--	71561
					--	--	--	--	--	5301	
		СП - 8%									
179.	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПРИМЫКАНИЙ	224	2154,96	19,71	482711	4415	339774	128178	659760
					618,4	3,58	138522	802	--	48871	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,07	15,68	952		14927			
179.2.	224-104-0308	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ	М2	0,55	123,2	2542		313174			
179.3.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,03264	7,31136	1015		7421			
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
180.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ. УСТРОЙСТВО.	М	38,4	125,61	31,17	4823	1197	268	3396	8877
					87,46	8,67	3358	333	--	658	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,0052	0,19968	1143		228			
181.	217-101-0107 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,010018	647579	--	6487	--	6487	--	7006
					--	--	--	--	--	519	
		СП - 8%									
182.	222-503-0201 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	Т	0,64028	584919	--	374512	--	374512	--	404473
					--	--	--	--	--	29961	
		СП - 8%									
183.	ССЦ РК 8-04-08-2 018 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБЛ.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	ТН	0,64028	23698	--	15173	--	15173	--	16387
					--	--	--	--	--	1214	
		СП - 8%									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 3 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184.				3	22701,78	1132,44	68105	3398	39179	24286	99782
1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 90%; СП - 8%	СЛУХОВОЕ ОКНО			8509,26	485,51	25528	1457	--	7391	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1. 215-101-0202	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,06	0,18		46556		8380			
184.2. 215-204-0203	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,06	0,18		60737		10933			
184.3. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1	0,3		60737		18221			
185.				0,6258	9087,21	78,39	5687	49	4941	647	6840
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛУХОВОГО ОКНА НР - 90%; СП - 8%	М3			1113,18	34,79	697	22	--	507	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1. 261-107-0939	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,004193		1148617		4816			
186.				3	4718,35	70,61	14155	212	9241	3818	19411
1115-0501 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ОКНА В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК			1567,5	23,26	4702	70	--	1438	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1. 217-401-0103	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	1,56	4,68		1859		8700			
186.2. 261-105-0619	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,00068	0,00204		242379		494			
187.				17,1	5945,74	130,13	101672	2226	63328	33822	146333
1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ			2112,18	37,7	36118	645	--	10840	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1. 224-103-0719	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1,15	19,665		2940		57815			
187.2. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0004	0,00684		384947		2633			
187.3. 217-102-0104	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000106	0,001813		1589156		2881			
188.				6	827	--	4962	--	4962	--	5359
261-107-0629 РСНБ РК 2015	-РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ СП - 8%	ШТ			--	--	--	--	--	397	
189.				12	295	--	3540	--	3540	--	3823
261-107-0997 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ СП - 8%	ШТ			--	--	--	--	--	283	
190.				12	522	--	6264	--	6264	--	6765
223-502-0501 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	501	
	ЛЕСТНИЦА Л1 ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА - 3 ШТ										
191.				0,261	97552,41	1530,88	25461	399	17973	6542	34563
1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА - 3 ШТ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ			27160,13	690,65	7089	180	--	2560	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1.				0,33	0,08613							
215-101-0202		ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3			46556	4010			
25.2.				0,72	0,18792							
261-103-0136		ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3			44541	8370			
25.3.				18,5	4,8285							
217-101-0101		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ			985	4756					
192.					0,261	9087,21	78,39	2372	20	2061	270	2853
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ЛЕСТНИЦ ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА НР - 90%; СП - 8%	М3			1113,18	34,79	291	9	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1.				0,0067	0,001749							
261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т			1148617	2009					
		ЖЕЛОБ И ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ										
193.					38,4	5956,38	5,31	228725	204	190297	35231	285072
1112-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ. УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ЖЕЛОБОВ НР - 92%; СП - 8%	М ЖЕЛОБА			995,43	1,82	38224	70	--	21116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1.				1	38,4							
224-106-0201		ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	М			1687	64781					
193.2.				2,3	88,32							
224-106-0207		ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.			984	86907					
193.3.				0,332	12,7488							
217-106-0105		ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ			977	12456					
194.					59,6	3720,99	5,38	221771	320	195518	23968	265398
1112-0101 -2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ. УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ НР - 92%; СП - 8%	М ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ			435,11	2	25933	119	--	19659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1.				1	59,6							
224-106-0202		ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М			2211	131776					
194.2.				0,3	17,88							
224-106-0203		КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.			1651	29520					
194.3.				0,6	35,76							
224-106-0208		ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.			957	34222					
195.					4	4381	--	17524	--	17524	--	18926
224-106-0204 РСНБ РК 2015		-ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	1402	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ			--	--	19857745	597291	13742082	5223612	27087862
			ТЕНГЕ			--	--	5518373	162151	--	2006508	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ					19476969				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ					9270826				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ						5680524			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ					4090484				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ					5223612				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ					1976046				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ					26676627				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч									4522
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ						5680524			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ					380776				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ					380776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				30462				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				411238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				27087865				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5680524			

РАЗДЕЛ 7. ВХОД 1

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 РАЗДЕЛ 21-06, П.П.2.4.2 К -1,01, 1,03	-СТОЙКИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М. МОНТАЖ ПРОФ.ТРУБА С-1, ОП-1 НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2027961	33049,25	16724,02	6702	3392	1509	1912	9303
					8878,51	4783,14	1801	970	--	689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,005	0,001014	474502		481			
196.2.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,004	0,000811	647579		525			
196.3.	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,395452	295		117			
196.4.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,000393	434848		171			
197.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 РАЗДЕЛ 21-06, П.П.2.4.2 К -1,01, 1,03	-ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ ПРОФ ТРУБА П-1, П-2 НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,3370572	38101,27	13145,61	12842	4431	1497	5711	20038
					20511,98	4045,39	6914	1364	--	1484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,003	0,001011	647579		655			
197.2.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0026	0,000876	211214		185			
197.3.	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000202	651547		132			
197.4.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,000654	434848		284			
198.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 РАЗДЕЛ 21-06, П.П.2.4.2 К -1,01, 1,03	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ ПРОФ ТРУБА 50Х50Х4 НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0806753	112185,19	27376,07	9051	2209	211	5015	15192
					82193,38	7903,62	6631	638	--	1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00044	0,000035	647579		23			
198.2.	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	0,09681	295		29			
198.3.	261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000008	1863700		15			
198.4.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000025	439993		11			
198.5.	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000048	651547		32			
198.6.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ	Т	0,00194	0,000157	434848		68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
199.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ К -1,01, 1,03 НР - 69%; СП - 8%	Т	0,6205285	16502,64 12346,69	2333,78 5,45	10240 7661	1448 3	1131 --	5289 1242	16771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0083 Т	0,00515		219538		1131			
200.	214-101-0201 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА МАРКИ СТ3СП, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 6 ММ СП - 8%	Т	0,6205285	297907 --	-- --	184860 --	-- --	184860 --	-- 14789	199649
201.	214-208-0103 РСНБ РК 2015 РАЗДЕЛ 21-06, П.П.2.4.2 К -1,01, 1,03	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,0018101	340919 --	-- --	617 --	-- --	617 --	-- 49	666
202.	ТТОРГ.СЕТЬ	-АНКЕР-ШПИЛЬКА HST-HCR М10Х130/50, АРТИКУЛ 387261Н СП - 8%	ШТ	24	9794,17 --	-- --	235060 --	-- --	235060 --	-- 18805	253865
203.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 0ДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	17,9953279	103,26 56,01	3,34 0,36	1858 1008	60 6	790 --	700 205	2763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,00162		439993		713			
204.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ НР - 69%; СП - 8%	М2	17,9953279	172,33 65,46	4,74 0,73	3101 1178	85 13	1838 --	822 314	4237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,003239		508438		1647			
205.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	29	957,6 855,08	27,82 10,83	27770 24797	807 314	2166 --	23103 4070	54942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	0,58		1090		632			
205.2.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	1,2354		1015		1254			
206.	224-103-0719 РСНБ РК 2015 К=1,15	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	19,55	2940 --	-- --	57477 --	-- --	57477 --	-- 4598	62075
207.	214-204-0722 РСНБ РК 2015 К=1,15	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	13,8	2550 --	-- --	35190 --	-- --	35190 --	-- 2815	38005
208.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СТУПЕНКИ ВХОДА. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,00466	19070,41 17195,26	1875,15 815,25	89 80	9 4	-- --	76 13	179
209.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО	Т	0,004033	273545 --	-- --	1103 --	-- --	1103 --	-- 88	1191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
210.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014	Т	0,00063	277977 --	-- --	175 --	-- --	175 --	-- 14	189
		СП - 8%									
211.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	16,38	3775,82 1542,04	102,5 46,62	61848 25259	1679 764	34910 --	24461 6905	93214
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,013	0,21294	13674		2912			
211.2.	215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	0,501228	3817		1913			
211.3.	233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	16,7076	1797		30024			
212.	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	16,38	2908,62 1529,43	18,96 7,5	47643 25052	311 123	22280 --	22657 5624	75924
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	1,78	29,1564	60		1749			
212.2.	232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	1,03	16,8714	516		8706			
212.3.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,09	1,4742	836		1232			
212.4.	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	2,8634	46,902492	146		6848			
213.	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2	10	859,08 207,26	13,55 6,66	8591 2073	136 67	6382 --	1540 810	10942
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.	215-202-0504	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,006	0,06	34153		2049			
213.2.	215-203-0404	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,012	0,12	34153		4098			
214.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	10	4338,6 855,08	27,82 10,83	43386 8551	278 108	34557 --	7966 4108	55461
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	224-103-0719	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1,15	11,5	2940		33810			
214.2.	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,02	0,2	1090		218			
214.3.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,0426	0,426	1015		432			
215.	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПРИМЫКАНИЙ	22	2394,26 618,4	19,71 3,58	52674 13605	434 79	38635 --	12589 5221	70484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1. 261-105-0601		ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	0,07 ШТ.	1,54		952		1466			
215.2. 224-104-0309		ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ	0,6 М2	13,2		2729		36023			
215.3. 217-106-0102		ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,03264 КГ	0,71808		1015		729			
		ЖЕЛОБ И ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ									
216.	1112-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ. УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ЖЕЛОБОВ	М ЖЕЛОБА	2,6	5956,38	5,31	15487	14	12885	2385	19302
					995,43	1,82	2588	5	--	1430	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 224-106-0201		ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	1 М	2,6		1687		4386			
216.2. 224-106-0207		ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	2,3 ШТ.	5,98		984		5884			
216.3. 217-106-0105		ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	0,332 КГ	0,8632		977		843			
217.	1112-0101 -2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ. УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ	М ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	2,6	3720,99	5,38	9675	14	8530	1046	11578
					435,11	2	1131	5	--	858	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1. 224-106-0202		ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	1 М	2,6		2211		5749			
217.2. 224-106-0203		КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	0,3 ШТ.	0,78		1651		1288			
217.3. 224-106-0208		ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	0,6 ШТ.	1,56		957		1493			
218.	224-106-0 204 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	ШТ.	1	4381	--	4381	--	4381	--	4731
					--	--	--	--	--	350	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	829820	15307	686184	115272	1020701
			ТЕНГЕ		--	--	128329	4463	--	75606	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				790985				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				162974				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					106810			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				518863				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				97345				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				71066				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				959396				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								82
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					106810			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				38835				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4350				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25982			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17927				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4540				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				61302				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25982			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				1020698				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								99
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					132792			
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА 1,2									
219.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,54	15697,33	2257,71	24174	3476	14289	7472	34178
					4161,94	999,62	6409	1539	--	2532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 211-201-0401		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	0,29 М3	0,4466		7476		3339			
219.2. 211-201-0407		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	1 М3	1,54		6423		9891			
220. 1111-0101 -1903 РСНБ РК 2015		-ИЗОЛЯЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	10,26	1744,99 196,51	97,05 36,71	17904 2016	996 377	14892 --	2249 1612	21766
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0579 Т	0,594054		23997		14256			
221. 1111-0101 -1904 РСНБ РК 2015		-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 30ММ К НОРМЕ 1111-0101-1903	М2 ПОКРЫТИЯ	10,26	310,77 27,62	4,78 2,36	3189 283	49 24	2857 --	289 278	3756
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0116 Т	0,119016		23997		2856			
222. 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	0,3	23905,4 1582	1415,47 329,51	7172 475	425 99	6272 --	522 615	8309
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1. 212-101-0101		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,306		18799		5752			
223. 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	0,72	36862,32 5414,55	1290,95 494,48	26541 3898	929 356	21714 --	3872 2433	32846
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,7344		28117		20649			
224. 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО СТИ	2,4	950,59 349,12	24,84 3,64	2281 838	60 9	1383 --	787 246	3314
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	0,000384		178205		68			
224.2. 261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,000576		53822		31			
224.3. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	5,76		223		1284			
225. 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО М100. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	2,2	37575,4 7909,93	2801,7 654,3	82666 17402	6163 1439	59101 --	17522 8015	108203
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1. 213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,4 1000 ШТ.	0,88		58336		51336			
226. 1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015		-КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ	2	2108,44 1582,49	74,71 17,45	4217 3165	150 35	902 --	3776 639	8632
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,033 М3	0,066		13674		902			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.				0,13	76053	--	9887	--	9887	--	10678
	261-101-0 378 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 МАРКИ ПТ 75.90.10	М3		--	--	--	--	--	791	
		СП - 8%									
228.				0,0128	19070,41	1875,15	244	24	--	210	490
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ. АРМИРОВАНИЕ	Т		17195,26	815,25	220	10	--	36	
		НР - 91%; СП - 8%									
229.				0,0128	277977	--	3558	--	3558	--	3843
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	285	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	181833	12272	134855	36699	236015
			ТЕНГЕ		--	--	34706	3888	--	17482	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				181833				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				121407				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					38594			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3558				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				9887				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				36699				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				17482				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				236014				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					38594			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				236014				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					38594			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								91607398
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				20183405				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1020933				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					350262			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				46073280				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17544067				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6785735				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287 - АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 91607,347 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15884 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20533,657 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15640,07812527	1290,49	20183397,66
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	244,07600343	1435,04	(350258,99)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			20183398
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	42,362	190	8048,78
2	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	4,1943516	342	1434,47
3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,344375	44	15,15
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	86,537815	14	1211,53
5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,17955	4094	735,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17955	1454,00	261,07
6	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	48,7043625	6226	303233,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	48,7043625	1454,00	70816,14
7	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,22307571	6754	1506,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22307571	1738,00	387,71
8	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,18	4544	817,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	1738,00	312,84
9	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,56453001	6171	3483,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,56453001	1738,00	981,15
10	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 40 Т	МАШ.-Ч	0,50137258	6917	3467,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,50137258	2077,00	1041,35
11	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,7675	1413	3910,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,7675	1217,00	3368,05
12	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	17,9038125	26	465,5
13	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	3,0555	46	140,55
14	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,04595057	9256	425,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,045950573	2482,00	114,05
15	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,347572	28	9,73
16	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	19,3725	32	619,92
17	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,11634909	31	3,61
18	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	55,94711625	702	39274,88
19	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	2,19799375	13	28,57
20	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	52,2687575	2400	125445,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2687575	1217,00	63611,08
21	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41475	159	65,95
22	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,58403587	199	713,22
23	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	118,31606812	16	1893,06
24	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,46539638	210	97,73
25	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	9,101235	94	855,52
26	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	32,225187	5040	162414,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	32,225186998	1454,00	46855,42
27	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	13,28041637	5127	68088,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,28041637	2077,00	27583,42
28	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,601708	2906	4654,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,601708	1454,00	2328,88
29	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,951845	17	33,18
30	3104-0101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	69,50412	16	1112,07

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
31	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	1,268256	59	74,83
32	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	91,22188602	3090	281875,63
			--------	----------	----------	----------
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	91,221886025	1454,00	132636,62
33	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,54435867	166	90,36
34	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	МАШ.-Ч	0,0833625	297	24,76
35	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	14,4	4	57,6
36	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,9973469	28	27,93
37	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,177105	240	1482,51
38	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	1,03887	49	50,9
39	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	44,6604475	19	848,55
40	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	8,25663	123	1015,57
41	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	7,89198	150	1183,8
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1020940
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			350259
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,4466	7476	3338,78
2	211-201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,1386	7466	1034,79
3	211-201-0407 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	1,54	6423	9891,42
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	43,9416	1301	57168,02
5	211-402-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,013095	1234	16,16
6	261-101-0105 РСНБ РК 2015	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0013556	6772	9,18
7	212-101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,306	18799	5752,49
8	212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,78092	25487	45390,31
9	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,2954	28117	36422,76
10	212-201-0104 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	3,55572	31595	112342,97
11	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	7,056	12615	89011,44
12	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	52,41954	13674	716784,79
13	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	6,974352	14697	102502,05
14	212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,5934	15174	9004,25
15	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	8,99625	17258	155257,28
16	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	28,02428	17122	479831,72
17	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,89578	16869	15110,91
18	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,71307	23997	17111,54
19	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	2,18032	58336	127191,15
20	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,1001562	216199	21653,67
21	261-102-0127 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,136	309881	42143,82
22	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0354438	112	3,97
23	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,30661586	70	21,46
24	214-402-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	М2	0,6912	891	615,86
25	214-402-0102 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	2,8512	1187	3384,37
26	214-402-0202 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ Х 1 ММ	М2	0,6696	813	544,38
27	261-102-0248 РСНБ РК 2015	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ ГОСТ 3826-82	М2	0,6912	1348	931,74
28	214-214-0108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,01160388	5245	60,86
29	222-509-1006 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,04537	688015	31215,24
30	222-525-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00106382	474502	504,78
31	222-530-0101 РСНБ РК 2015	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	10,647	23	244,88
32	222-531-0101 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	29,1564	60	1749,38
33	222-531-0103 РСНБ РК 2015	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	2,6208	29	76
34	215-101-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,26613	46556	12389,95
35	215-202-0501 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00063914	70372	44,98
36	215-202-0502 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	12,2402242	69870	855224,46
37	215-202-0102 РСНБ РК 2015	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,364	70707	25737,35
38	215-202-0202 РСНБ РК 2015	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,3185	70707	22520,18

1	2	3	4	5	6	7
39	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,002702	34153	92,28
40	215-202-0504 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,06	34153	2049,18
41	215-204-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,18	60737	10932,66
42	215-204-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00144	60737	87,46
43	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,304968	60737	18522,84
44	215-203-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,02037	50383	1026,3
45	215-203-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,009135	34153	311,99
46	215-203-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0121	34153	413,25
47	215-203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,12	34153	4098,36
48	223-102-0101 РСНБ РК 2015	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКА-МЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ	М2	3,925	15387	60393,98
49	223-203-0301 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛО-ПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	1,68	37729	63384,72
50	224-105-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗА-ЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	18	1741	31338
51	224-105-0114 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗА-ЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	57	816	46512
52	224-204-0113 РСНБ РК 2015	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	154,5	236	36462
53	235-101-0603 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	63,184	175	11057,2
54	235-101-0901 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,12006	238	28,57
55	235-103-0312 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРО-ВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2	361,6	1066	385465,6
56	235-103-0313 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРО-ВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2	184	1325	243800
57	235-201-0601 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	3202,76	145	464400,2
58	261-105-0601 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	17,22	952	16393,44
59	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	10,0454	1712	17197,72
60	234-101-0204 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	4,49595	21572	96986,63
61	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,2400638	26692	6407,78
62	261-107-0104 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ МАР-КИ 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,003276	20026	65,61
63	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,058413	21028	1228,31
64	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00215385	178205	383,83
65	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,9969577	124844	124464,19
66	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00220985	647579	1431,05
67	261-107-0991 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	496,92	4	1987,68
68	261-107-0992 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	61,7211	15	925,82
69	217-108-0302 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	6,4632	348	2249,19
70	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,027282	229265	6254,81
71	217-401-0103 РСНБ РК 2015	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	4,68	1859	8700,12
72	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,66079136	295	194,93
73	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	19,07925139	153	2919,13
74	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,74596555	53822	40149,36
75	261-107-0355 РСНБ РК 2015	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0552868	70405	3892,47
76	261-107-0938 РСНБ РК 2015	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,08310756	74850	6220,6
77	261-107-0939 РСНБ РК 2015	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,31874156	1148617	366111,97
78	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00026993	287630	77,64
79	261-201-0604 РСНБ РК 2015	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	4,1205	302	1244,39
80	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	62,679821	90	5641,18
81	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,085247	6931	590,85
82	261-107-0446 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00006205	1863700	115,64
83	261-201-0607 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,1512	575	86,94
84	261-107-0510 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1496	104	155584
85	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	118,842964	170	20203,3
86	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00099296	211214	209,73
87	261-107-0576 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00515039	219538	1130,71
88	261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00371748	207992	773,21
89	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,4597017	21265	9775,56
90	261-107-0747 РСНБ РК 2015	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,19968	1143	228,23
91	261-107-0765 РСНБ РК 2015	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00048546	80185	38,93
92	261-107-0885	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	М	1105,44	554	612413,76

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
93	232-101-0102 РСНБ РК 2015	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	16,8714	516	8705,64
94	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00181194	439993	797,24
95	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,2073432	57042	11827,27
96	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00050387	379074	191
97	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,066	568	37,49
98	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	8,9443647	220158	1969173,44
99	232-504-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	130,941486	78	10213,44
100	233-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	М2	2219,3772	8130	18043536,64
101	233-102-0102 РСНБ РК 2015	КОВРОЛИН ИСКУССТВЕННЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА, ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 3,5 ММ, КЛАСС 33	М2	165,852	2584	428561,57
102	233-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	М2	802,464	2249	1804741,54
103	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,192888	44541	8591,42
104	215-202-0702 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0002242	68365	15,33
105	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,100978	3817	4202,43
106	224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1595,165	2940	4689785,1
107	261-107-1001 РСНБ РК 2015	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	21,341502	1	21,34
108	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,062502	300	18,75
109	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	76,7634285	98	7522,82
110	261-201-0613 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	144,133956	50	7206,7
111	261-201-0614 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	163,54755	32	5233,52
112	261-201-0615 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	253,081152	10	2530,81
113	261-107-0895 РСНБ РК 2015	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00027927	605496	169,1
114	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	3,99	1090	4349,1
115	261-201-0336 РСНБ РК 2015	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1,6945	126	213,51
116	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	2635,9519	88	231963,77
117	232-502-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1947,537	58	112957,15
118	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	190,935	65	12410,78
119	233-204-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	3332,596	182	606532,47
120	233-204-0301 РСНБ РК 2015	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	787,032	106	83425,39
121	223-502-0903 РСНБ РК 2015	РУЧКА НА ПЛАНКЕ	ПАРА	12	3337	40044
122	224-104-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ	М2	123,2	2542	313174,4
123	224-104-0309 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ	М2	13,2	2729	36022,8
124	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00037232	651547	242,58
125	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,9614	764	734,51
126	214-105-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,55084	384947	212044,21
127	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,00816	301324	2458,8
128	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,038512	273545	10534,77
129	214-203-0103 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00120383	434848	523,48
130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0129865	277977	3609,95
131	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1,5829	296003	468543,15
132	224-106-0201 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	М	41	1687	69167
133	224-106-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	62,2	2211	137524,2
134	224-106-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	18,66	1651	30807,66
135	224-106-0204 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	4	4381	17524
136	224-106-0205 РСНБ РК 2015	УГОЛ НАРУЖНЫЙ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	1,64	4302	7055,28
137	224-106-0207 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	94,3	984	92791,2
138	224-106-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	37,32	957	35715,24
139	224-106-0209 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	8,2	340	2788
140	224-106-0210 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	12,3	1470	18081
141	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	27,75156	235	6521,62
142	223-201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	М2	1,68	23405	39320,4
143	223-201-0402 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	2,1	20161	42338,1
144	223-503-0104 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88	М	60,1	671	40327,1
145	233-301-0103 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ НАПОЛЬНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ОТ 1 ДО 3 ММ	КГ	267,138	2656	709518,53
146	233-301-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДЛЯ ЭПОКСИДНОГО И ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЖИДКОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	КГ	31,428	3472	109118,02

1	2	3	4	5	6	7
147	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	4,8285	985	4756,07
148	217-106-0103 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	6,1407738	1237	7596,14
149	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	8,44447299	392	3310,23
150	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	38,31538	836	32031,66
151	232-201-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	599,75	1781	1068154,75
152	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00323916	508438	1646,91
153	231-302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	259,6716	3092	802904,59
154	233-202-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	16,7076	1797	30023,56
155	222-529-0101 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	11,135124	96	1068,97
156	222-529-0102 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	8,00316	139	1112,44
157	222-529-0108 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	48,64158	250	12160,4
158	222-529-0304 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	10,20132	215	2193,28
159	222-529-0306 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	234,6084	287	67332,61
160	222-529-0201 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	46,902492	146	6847,76
161	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	16,15644	1015	16398,79
162	261-107-0996 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,295425	1276	376,96
163	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	13,612	977	13298,92
164	233-301-0109 РСНБ РК 2015	РАСТВОР САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	КГ	829,35	173	143477,55
165	217-102-0104 РСНБ РК 2015	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,1459726	1589156	231973,23
166	222-102-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,017	85511	1453,69
167	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	5,76	223	1284,48
168	261-105-0619 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,00204	242379	494,45
169	261-105-0624 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	1095,247	335	366907,74
170	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	305,5584	280	85556,35
171	С ССЦ РК 8-04-08-2015 РАЗДЕЛ 21-06,ТАБЛИЦА 12.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	ТН	0,038512	23698	912,66
172	С ССЦ РК 8-04-08-2018 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБЛ.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	ТН	0,64028	23698	15173,36
173	214-101-0201 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА МАРКИ СТ3СП, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 6 ММ	Т	0,6205285	297907	184859,78
174	214-105-0104 РСНБ РК 2015	КОСТЫЛЬ КП-1, КП-2-ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,18162	364826	66259,7
175	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,015813	273545	4325,57
176	214-204-0722 РСНБ РК 2015	КАРНИЗ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	46	2550	117300
177	214-204-0722 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	13,8	2550	35190
178	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0018101	340919	617,1
179	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014	Т	0,01343	277977	3733,23
180	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,126585	296003	37469,54
181	215-202-0703 РСНБ РК 2015	КОНТРООБРЕШЕТКА. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,875	34153	64036,88
182	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,010018	647579	6487,45
183	217-101-0303 РСНБ РК 2015	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80	ШТ.	24	93	2232
184	217-401-0103 РСНБ РК 2015	ДОБАВИТЬ СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	4,37	1859	8123,83
185	217-402-0102 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧИТЬ СТЕКЛОПАКЕТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 24866-2014 ОДНОКАМЕРНЫЙ СПО 20	М2	-4,37	5319	-23244,03
186	222-102-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,051	85511	4361,06
187	222-102-0108 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	0,024	118380	2841,12
188	222-503-0201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,64028	584919	374511,94
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ				
189	223-502-0501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	ШТ.	12	522	6264
190	224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	19,55	2940	57477
191	224-104-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	103	2542	261826
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБДЕЛКИ				
192	224-104-0309 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	161,58	2729	440951,82
193	224-105-0201 РСНБ РК 2015	ЕНДОВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 14918-80	М	30,1587302	1549	46715,87
194	224-106-0204 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	ШТ.	1	4381	4381
195	232-101-0102 РСНБ РК 2015	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2	376,2625	516	194151,45

1	2	3	4	5	6	7
196	232-504-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	32,63445	78	2545,49
197	234-101-0202 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50	М3	0,3	12940	3882
198	234-101-0203 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 75-80	М3	131,428	16959	2228887,45
199	234-101-0204 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	7,5	21572	161790
200	236-202-0605 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011	КГ	6,37	591	3764,67
201	261-101-0378 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 МАРКИ ПТ 75.90.10	М3	0,13	76053	9886,89
202	261-103-0129 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДУБОВЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 2695-83	М3	0,287	96700	27752,9
203	261-107-0508 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82 К=1,1	1000 М2	1,4036	81820	114842,55
204	261-107-0629 РСНБ РК 2015	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ	6	827	4962
205	261-107-0997 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	12	295	3540
206	СТТОРГ.СЕТЬ	АНКЕР-ШПИЛЬКА HST-HCR M10X130/50, АРТИКУЛ 387261Н	ШТ	24	9794,17	235060,08
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			44012593
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	223-201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П - 5 ШТ	М2	7,35	23405	172026,75
2	223-201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8	М2	3,36	23405	78640,8
3	223-201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8П	М2	1,68	23405	39320,4
4	223-201-0402 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10П	М2	4,2	20161	84676,2
5	232-401-0103 РСНБ РК 2015	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ	М2	315,84	5338	1685953,92
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ТЕНГЕ			2060618
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			67277549
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			17544065
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			84821614
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			6785733
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			91607347

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3287 - ЧЕРТЕЖИ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32083,684 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2605,301 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,824 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25

РАЗДЕЛ 1. ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.				314,57	1454,35	221,88	457494	69798	54037	359879	882763
1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ			1060,68	106,7	333659	33564	--	65390	
	НР - 98%; СП - 8%										
2.				1732	2706	--	4686792	--	4686792	--	5061735
245-101-0105 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ			--	--	--	--	--	374943	
	СП - 8%										
3.				218	2544	--	554592	--	554592	--	598959
245-101-0102 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 300 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ			--	--	--	--	--	44367	
	СП - 8%										
4.				57	332,27	--	18940	--	6244	12442	33892
1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.			222,73	--	12696	--	--	2511	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1. 261-301-0405	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	57		91		5187			
5.				227	953	--	216331	--	216331	--	233637
242-207-3701 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	17306	
	СП - 8%										
6.				227	349,16	0,77	79260	175	2104	75521	167164
1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.			339,12	0,36	76981	82	--	12383	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,005	1,135		568		645			
6.2. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,01	2,27		483		1096			
7.				227	9050	--	2054350	--	2054350	--	2218698
245-510-0204 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 3/4", DN 15	ШТ.			--	--	--	--	--	164348	
	СП - 8%										
8.				227	8732	--	1982164	--	1982164	--	2140737
245-405-2103 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7090 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.			--	--	--	--	--	158573	
	СП - 8%										
9.				66	1126,09	3,08	74322	203	29851	43434	127177
1116-0602-0201 РСНБ РК	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ	ШТ.			670,73	0,8	44268	53	--	9420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 241-211-2002		МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	1 ШТ.	66		382		25212			
9.2. 261-301-0219		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	0,09 КГ	5,94		537		3190			
9.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	1,32		483		638			
10.	242-312-0301 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	25	55096 ---	-- --	1377400 ---	-- --	1377400 ---	-- 110192	1487592
11.	242-312-0302 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	7	59121 ---	-- --	413847 ---	-- --	413847 ---	-- 33108	446955
12.	242-312-0303 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	1	75604 ---	-- --	75604 ---	-- --	75604 ---	-- 6048	81652
13.	242-303-1101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.	6	14165 ---	-- --	84990 ---	-- --	84990 ---	-- 6799	91789
14.	242-303-1102 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	ШТ.	13	16163 ---	-- --	210119 ---	-- --	210119 ---	-- 16810	226929
15.	242-303-1103 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	ШТ.	14	18534 ---	-- --	259476 ---	-- --	259476 ---	-- 20758	280234
16.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	653	1597,21 496,62	24,63 9,63	1042976 324290	16083 6288	702603 --	323967 109355	1476298
16.1. 261-305-0201		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	1 М	653		1067		696751			
17.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	400	1721,78 496,62	24,63 9,63	688710 198646	9852 3852	480212 --	198448 70973	958131
17.1. 261-305-0202		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	1 М	400		1191		476400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ									
18.				40	1419,53	24,63	56781	985	35931	19845	82756
1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		496,62	9,63	19865	385	--	6130	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 261-305-0203		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	1 М	40		888		35520			
19.				72	2013,85	24,63	144997	1773	107468	35721	195175
1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		496,62	9,63	35756	693	--	14457	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 261-305-0204		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	1 М	72		1481		106632			
20.				45	2147,74	24,63	96648	1108	73192	22325	128491
1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		496,62	9,63	22348	433	--	9518	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-305-0205		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	1 М	45		1613		72585			
21.				206	3075,98	53,88	633652	11099	428402	194268	894153
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		942,48	19,81	194151	4081	--	66234	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 261-305-0105		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	206		2049		422094			
22.				68	5501,62	93,72	374110	6373	283715	84537	495339
1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1235,62	32,95	84022	2241	--	36692	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 261-305-0108		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	1 М	68		4095		278460			
23.				1416	109,06	1,65	154425	2336	1983	147104	325651
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		106,01	--	150106	--	--	24122	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,2832		568		161			
23.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,01 М3	14,16		98		1388			
23.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,708		483		342			
24.				68	111,8	1,65	7602	112	282	7064	15840
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		106,01	--	7208	--	--	1173	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002 0,0136		568		8			
4.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,038 2,584		98		253			
4.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005 0,034		483		16			
25.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	147	103,26 56,01	3,34 0,36	15178 8233	491 53	6454 --	5717 1672	22567
25.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009 0,01323		439993		5821			
26.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ТРУБОПРОВОДЫ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	147	172,33 65,46	4,74 0,73	25332 9622	696 107	15014 --	6713 2564	34609
26.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018 0,02646		508438		13453			
27.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	180	537 --	-- --	96660 --	-- --	96660 --	-- 7733	104393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	15882752 1521851	121084 51832	14239817 --	1536985 1393579	18813316
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				40510				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				21468				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					18015			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				12430				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4236				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				57176				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					18015			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				15842242				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2206020				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1555668			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				12012325				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				12121				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1524555				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1389343				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				18756140				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1052
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1555668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				18813316				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1573683			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
28.	1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	1СЧЕТЧИК	1	5222,79 1975,42	164,31 36,35	5223 1975	164 36	3084 --	1972 576	7770
28.1. 241-116-0207		ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	2	1406		2812			
28.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00128 0,00128		165361		212			
29.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-СИСТЕМА УЧЕТА КОЛЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОСЧЕТЧИК КАРАТ В КОМПЛЕКТЕ / ПОЗИЦИЯ 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г /) ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (638600):1,12.1,012 ТЕНГЕ СП - 8%	ШТ	1	577020,71 --	-- --	577021 --	-- --	577021 --	-- 46162	623183
30.	1116-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (ТЕМПЕРАТУРЫ) ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	1	1224,48 769,12	3,08 0,8	1224 769	3 1	452 --	755 158	2137
30.1. 241-211-2002		МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	1	1	382		382			
30.2. 261-301-0219		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09 0,09		537		48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.3.			0,02	0,02							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			483		10			
31.				1	143980	--	143980	--	143980	--	155498
245-601-0 202 РСНБ РК 2015		-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, #230В, ТИПА DANFOSS	ШТ.		--	--	--	--	--	11518	
		СП - 8%									
32.				1	80598	--	80598	--	80598	--	87046
245-601-0 406 РСНБ РК 2015		-КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS	ШТ.		--	--	--	--	--	6448	
		СП - 8%									
33.				5	1843,75	--	9219	--	276	6707	17200
1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015		-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ	ШТ.		1788,6	--	8943	--	--	1274	
		НР - 75%; СП - 8%									
34.				4	28835	--	115340	--	115340	--	124567
245-601-0 707 РСНБ РК 2015		-ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU (ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS	ШТ.		--	--	--	--	--	9227	
		СП - 8%									
35.				1	19618	--	19618	--	19618	--	21187
245-601-0 701 РСНБ РК 2015		-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	ШТ.		--	--	--	--	--	1569	
		СП - 8%									
36.				1	7506,73	77,25	7507	77	73	4510	12978
1312-1101 -0301 РСНБ РК 2015		-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		7357,24	36,35	7357	36	--	961	
		НР - 61%; СП - 8%									
37.				1	157119	--	157119	--	157119	--	169689
242-310-0 104 РСНБ РК 2015		-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 16 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	12570	
		СП - 8%									
38.				1	219027	--	219027	--	219027	--	236549
245-405-2 503 РСНБ РК 2015		-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 23 (AMV 20), НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.		--	--	--	--	--	17522	
		СП - 8%									
39.				1	1337,84	3,08	1338	3	493	826	2337
1116-0602 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		841,92	0,8	842	1	--	173	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1	1							
241-211-2002		МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.			382		382			
39.2.			0,14	0,14							
261-301-0219		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			537		75			
39.3.			0,03	0,03							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			483		14			
40.				1	716672	--	716672	--	716672	--	774006
242-401-2 604 РСНБ РК 2015		-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DPR, ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,2 БАР ДО 1 БАР, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12,5 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS	ШТ.		--	--	--	--	--	57334	
		СП - 8%									
41.				1	26579	--	26579	--	26579	--	28705
242-401-2 402 РСНБ РК 2015		-ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ DN ОТ 25 ДО 32, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS	ШТ.		--	--	--	--	--	2126	
		СП - 8%									
42.				2	1779,71	136,58	3559	273	1346	1183	5122
1312-0901 -0101 РСНБ РК 2015		-БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА)	ШТ		969,82	0,18	1940	--	--	379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
43.	1311-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКИ/	ШТ	2	1548,9 / 727,38	215,54 / 109,05	3098 / 1455	431 / 218	1212 / --	1255 / 348	4701
		НР - 75%; СП - 8%									
44.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	4844,26 / 3994,64	375,88 / 80,49	19377 / 15979	1504 / 322	1894 / --	15975 / 2828	38180
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 Т	0,00132		206112		272			
44.2.	261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,008		31711		254			
44.3.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,00207 Т	0,00828		165361		1369			
45.	242-203-0708 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С,, PN 25, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	112853 / --	-- / --	225706 / --	-- / --	225706 / --	-- / 18056	243762
		СП - 8%									
46.	242-203-0706 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	55245 / --	-- / --	110490 / --	-- / --	110490 / --	-- / 8839	119329
		СП - 8%									
47.	1118-0701 -0104 РСНБ РК 2015	-ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 108 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	73230,63 / 5868,87	570,28 / 90,93	73231 / 5869	570 / 91	66792 / --	5841 / 6326	85397
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	261-302-0304	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 108 ММ, DH КОРПУСА 377 ММ	ШТ.	1	1	53662		53662			
48.	1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	2	3403,16 / 2672,14	673,31 / 172,48	6806 / 5344	1347 / 345	115 / --	5575 / 991	13372
		НР - 98%; СП - 8%									
49.	242-404-0309 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, TMAKC 150°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	2	64069 / --	-- / --	128138 / --	-- / --	128138 / --	-- / 10251	138389
		СП - 8%									
50.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	2	25825,16 / 21311,52	582,63 / 189,87	51650 / 42623	1166 / 380	7861 / --	42143 / 7503	101296
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	0,0022 Т	0,0044		233942		1029			
50.2.	241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	2	1329		2658			
50.3.	241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	2	1406		2812			
51.	1308-0301 -0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ,	ШТ	2	4410,13 / 3473	28,69 / --	8820 / 6946	57 / --	1817 / --	5001 / 1106	14927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т НР - 72%; СП - 8%									
52. 511-403-0 112 РСНБ РК 2015		-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Q 10,38 М3/Ч, Н 2,92 М ВОД. СТ.,ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 1Х230 V	ШТ.	2	242412 ---	-- ---	484824 ---	-- ---	-- 484824	-- ---	484824
53. 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6		-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА КОЛ-ВО: (22+7) ШТ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	19	2658,37 2258,51	125,69 18,18	50509 42912	2388 345	5209 --	42392 7432	100333
53.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 Т	0,00266		206112		548			
53.2. 261-301-0303		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,038		31711		1205			
53.3. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0011 Т	0,0209		165361		3456			
54. 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015		-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА КОЛ-ВО:(3+4+3) ШТ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	10	4844,26 3994,64	375,88 80,49	48443 39946	3759 805	4738 --	39936 7070	95450
54.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 Т	0,0033		206112		680			
54.2. 261-301-0303		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,02		31711		634			
54.3. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,00207 Т	0,0207		165361		3423			
55. 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015		-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА КОЛ-ВО: (4+3) НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	7	2696,99 2258,51	164,31 36,35	18879 15810	1150 254	1919 --	15743 2770	37391
55.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 Т	0,00098		206112		202			
55.2. 261-301-0303		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,014		31711		444			
55.3. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0011 Т	0,0077		165361		1273			
56. 242-301-1 202 РСНБ РК 2015		-ВЕНТИЛИ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	12	1040 ---	-- ---	12480 ---	-- ---	12480 ---	-- 998	13478
57. 242-303-0 201 РСНБ РК 2015		-ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ СП - 8%	ШТ.	7	1607 ---	-- ---	11249 ---	-- ---	11249 ---	-- 900	12149
58. 242-203-0 707 РСНБ РК 2015		-КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ,ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С,PN 25, DN 80, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	7	75076 ---	-- ---	525532 ---	-- ---	525532 ---	-- 42043	567575
59. 242-304-0 704 РСНБ РК 2015		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ART 2401, Т ДО +100°С, PN	ШТ.	3	19063 ---	-- ---	57189 ---	-- ---	57189 ---	-- 4575	61764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16, DN 80, ТИПА GENEBRE ГОСТ 33423-2015									
		СП - 8%									
60.	242-203-0705 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ШТ.	4	45718	--	182872	--	182872	--	197502
					--	--	--	--	--	14630	
		СП - 8%									
61.	242-203-0703 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	3	29990	--	89970	--	89970	--	97168
					--	--	--	--	--	7198	
		СП - 8%									
62.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	28	412,03	--	11537	--	519	10797	24121
					393,49	--	11018	--	--	1787	
		НР - 98%; СП - 8%									
63.	261-302-0273 РСНБ РК 2015	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	26	2179	--	56654	--	56654	--	61186
					--	--	--	--	--	4532	
		СП - 8%									
64.	242-207-4301 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	1557	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--	--	249	
		СП - 8%									
65.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	17	587,76	--	9992	--	1203	8613	20094
					517,01	--	8789	--	--	1488	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	217-605-0203	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	0,00011 Т	0,00187		474618		888			
65.2.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,34		483		164			
66.	245-601-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ	ШТ.	17	10077	--	171309	--	171309	--	185014
					--	--	--	--	--	13705	
		СП - 8%									
67.	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	1477,81	210,49	1478	211	16	1283	2982
					1250,83	58,57	1251	59	--	221	
		НР - 98%; СП - 8%									
68.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	2696,99	164,31	5394	329	548	4498	10683
					2258,51	36,35	4517	73	--	791	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 Т	0,00028		206112		58			
68.2.	261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,004		31711		127			
68.3.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0011 Т	0,0022		165361		364			
69.	242-203-0704 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ШТ.	2	32679	--	65358	--	65358	--	70587
					--	--	--	--	--	5229	
		СП - 8%									
70.	242-404-0104 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF CT PK	ШТ.	1	17625	--	17625	--	17625	--	19035
					--	--	--	--	--	1410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%									
						ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК					
71.	1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ НР - 98%; СП - 8%	ТЕПЛООБМЕННИК	1	3505,61 3109,6	331 95,47	3506 3110	331 95	65 --	3141 532	7179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	261-107-0201	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00021 0,00021		309548		65			
72.	245-301-0106 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 20, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 КВТ ДО 60 КВТ, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, TMAX 150°C, DN 32 СП - 8%	ШТ.	1	176613 --	-- --	176613 --	-- --	176613 --	-- 14129	190742
73.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т НР - 98%; СП - 8%	1НАСОС	2	25825,16 21311,52	582,63 189,87	51650 42623	1166 380	7861 --	42143 7503	101296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022 0,0044		233942		1029			
73.2.	241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1 2		1329		2658			
73.3.	241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1 2		1406		2812			
74.	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т НР - 72%; СП - 8%	ШТ	2	4410,13 3473	28,69 --	8820 6946	57 --	1817 --	5001 1106	14927
75.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ НАСОС СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 0,32 М3/Ч, Н=4,22 М ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (46 800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	42287,14 --	-- --	84574 --	-- --	-- 84574	-- --	84574
76.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ (15ММ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	1	1224,48 769,12	3,08 0,8	1224 769	3 1	452 --	755 158	2137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	241-211-2002	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	1 1		382		382			
76.2.	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09 0,09		537		48			
76.3.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02 0,02		483		10			
77.	242-310-0301 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ VFGS 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, TMAKC 300°C, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	ШТ.	1	319368 --	-- --	319368 --	-- --	319368 --	-- 25549	344917
78.	242-401-0904 РСНБ РК 2015	-БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДАВЛЕНИЕ, СТАЛЬНОЙ, НА КЛАПАН ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 250 ММ ГОСТ 30815-2002 ДИАПАЗОН	ШТ.	1	457886 --	-- --	457886 --	-- --	457886 --	-- 36631	494517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ ОТ 0,15 ДО 1,2 БАР									
		СП - 8%									
79.	242-401-2 405 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	26579	--	26579	--	26579	--	28705
					--	--	--	--	--	2126	
		СП - 8%									
80.	1312-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА)	ШТ	2	1779,71	136,58	3559	273	1346	1183	5122
					969,82	0,18	1940	--	--	379	
		НР - 61%; СП - 8%									
81.	1311-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКИ/	ШТ	2	1548,9	215,54	3098	431	1212	1255	4701
					727,38	109,05	1455	218	--	348	
		НР - 75%; СП - 8%									
82.	1312-1101 -0301 РСНБ РК 2015	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	7506,73	77,25	7507	77	73	4510	12978
					7357,24	36,35	7357	36	--	961	
		НР - 61%; СП - 8%									
83.	242-310-0 102 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	136294	--	136294	--	136294	--	147198
					--	--	--	--	--	10904	
		СП - 8%									
84.	245-405-2 539 РСНБ РК 2015	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АМЕ 655, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	505035	--	505035	--	505035	--	545438
					--	--	--	--	--	40403	
		СП - 8%									
85.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	7	2696,99	164,31	18879	1150	1919	15743	37391
					2258,51	36,35	15810	254	--	2770	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 Т	0,00098		206112		202			
85.2.	261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,014		31711		444			
85.3.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0011 Т	0,0077		165361		1273			
86.	242-203-1 102 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 14 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	6797	--	27188	--	27188	--	29363
					--	--	--	--	--	2175	
		СП - 8%									
87.	242-307-0 204 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	ШТ.	1	8782	--	8782	--	8782	--	9485
					--	--	--	--	--	703	
		СП - 8%									
88.	242-307-0 202 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	ШТ.	2	4132	--	8264	--	8264	--	8925
					--	--	--	--	--	661	
		СП - 8%									
89.	241-116-0 307 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	1701	--	13608	--	13608	--	14697
					--	--	--	--	--	1089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
90.	241-116-0 310 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	3071	--	12284	--	12284	--	13267
					--	--	--	--	--	983	
		СП - 8%									
91.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	6,5	5501,62	93,72	35761	609	27120	8081	47349
					1235,62	32,95	8032	214	--	3507	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	261-305-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	1	6,5		4095		26618		
92.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	11	4509,74	93,72	49607	1030	34985	13675	68345
					1235,62	32,95	13592	362	--	5063	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	261-305-0107	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	11		3115		34265		
93.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	5	3675,71	64,54	18379	323	12466	5592	25888
					1118,02	23,16	5590	116	--	1918	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	5		2450		12250		
94.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	6	3075,98	53,88	18456	323	12478	5658	26043
					942,48	19,81	5655	119	--	1929	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	261-305-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	6		2049		12294		
95.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	7,5	2050,01	53,88	15375	405	7901	7073	24244
					942,48	19,81	7069	149	--	1796	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	261-305-0104	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 45, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М	1	7,5		1026		7695		
96.	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	1	1597,21	24,63	1597	25	1075	496	2261
					496,62	9,63	497	10	--	167	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	261-305-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	1		1067		1067		
97.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	8	1721,78	24,63	13774	197	9604	3969	19162
					496,62	9,63	3973	77	--	1419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 261-305-0202		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	1 М	8		1191		9528			
98. 1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	5,5	2013,85 496,62	24,63 9,63	11076 2731	135 53	8210 --	2729 1104	14909
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 261-305-0204		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	1 М	5,5		1481		8146			
99. 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	22	109,06 106,01	1,65 --	2399 2332	36 --	31 --	2286 375	5059
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0044		568		2			
99.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,01 М3	0,22		98		22			
99.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,011		483		5			
100. 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	28,5	111,8 106,01	1,65 --	3186 3021	47 --	118 --	2961 492	6639
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0057		568		3			
100.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,038 М3	1,083		98		106			
100.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,01425		483		7			
101. 1113-0301 -1417 РСНБ РК 2015 К=2		-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА	1М2	11,2	912,69 42,41	5,51 1,09	10222 475	62 12	9685 --	336 845	11403
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 236-201-0805		ЛАК ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЙ ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	0,46 КГ	5,152		1540		7934			
102. 1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13		-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 50 ММ	М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХНО СТИ	26	16553,48 1041,9	166,09 78,15	430390 27089	4318 2032	398983 --	22132 36202	488724
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 261-105-0647		КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,15 Л	3,9		4580		17862			
102.2. 234-303-5401		ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	0,26 М	6,76		16836		113811			
102.3. 234-304-0207		РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	1,1 М2	28,6		9334		266952			
103. 241-114-0 126 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.	2	961 --	-- --	1922 --	-- --	1922 --	-- 154	2076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х3,0-89Х3,5 ММ									
		СП - 8%									
104.			4		949	--	3796	--	3796	--	4100
241-114-0		-ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ	ШТ.								
121 РСНБ		ПРИВАРНОЙ ИЗ			--	--	--	--	--	304	
РК 2015		УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х3,0-57Х3,0 ММ									
		СП - 8%									
105.			7		391	--	2737	--	2737	--	2956
241-114-0		-ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ	ШТ.								
106 РСНБ		ПРИВАРНОЙ ИЗ			--	--	--	--	--	219	
РК 2015		УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0-32Х3,0 ММ									
		СП - 8%									
106.			4		249	--	996	--	996	--	1076
241-114-0		-ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ	ШТ.								
101 РСНБ		ПРИВАРНОЙ ИЗ			--	--	--	--	--	80	
РК 2015		УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х3,0-20Х3,0 ММ									
		СП - 8%									
107.			100		537	--	53700	--	53700	--	57996
261-301-0		-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	КГ								
219 РСНБ		ТРУБОПРОВОДОВ / ДЛЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА ВЕНТИЛЯЦИИ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/			--	--	--	--	--	4296	
РК 2015											
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	7083839	24430	6105660	363724	7997815
			ТЕНГЕ		--	--	384351	7094	569398	550253	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				569398				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				569398				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				55187				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				9172				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					44847			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				30605				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6862				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				92654				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					44847			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				440612				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				408668				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					29608			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				22468				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				37047				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				500127				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					29608			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6018642				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				219128				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					316990			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				5468692				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ			ТЕНГЕ				3653				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				310651				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				506344				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6835637				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								224
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					316990			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				7997816				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								273
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					391445			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		/ П1 - ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НОВОВЕТ-М 50-25 /									
108.			1		75612,27	4267,16	75612	4267	5493	65740	152660
1120-2501		-УСТАНОВКА КАМЕР	ШТ								
-0101		ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ			65852,22	1229,5	65852	1229	--	11308	
РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			0,009	0,009							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			13674		123			
108.2.			0,0042	0,0042							
217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			647579		2720			
108.3.			0,00096	0,00096							
261-107-0982		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ	Т			526783		506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1759.0-87									
108.4. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	2,72 КГ	2,72		446		1213			
109. 1311-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ, МАССОЙ ДО 50 КГ НР - 75%; СП - 8%	ШТ	1	10495,98 7411,75	489,16 158,38	10496 7412	489 158	2595 --	5678 1294	17467
110.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=1100 М3/Ч, РС=200 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (1 191 955):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	1077016,48 --	-- --	1077016 --	-- --	-- 1077016	-- --	1077016
111. 1120-1201 -0101 РСНБ РК 2015		-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	М2	0,25	8988,8 8783,05	40,55 19,09	2247 2196	10 5	41 --	2157 352	4756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,00005		647579		32			
111.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,08 КГ	0,02		446		9			
112. 246-305-0102 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВТ ОТ -40°С ДО 80°С, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 250 ММ СП - 8%	ШТ.	2	7846 --	-- --	15692 --	-- --	15692 --	-- 1255	16947
113. 1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,8	7571,42 1863,53	53,01 21,24	28771 7081	202 81	21488 --	7019 2863	38653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 246-102-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	1 М2	3,8		5511		20942			
113.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0513 КГ	0,19494		338		66			
114. 1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	7,5	5963,54 2352,33	71,61 29,06	44727 17642	537 218	26548 --	17503 4978	67209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1. 246-102-0105		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	1 М2	7,5		3367		25253			
114.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,37575		338		127			
115. 1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,285	7571,42 1863,53	53,01 21,24	2158 531	15 6	1612 --	526 215	2899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 246-102-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	1 М2	0,285		5511		1571			
115.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0513 КГ	0,014621		338		5			
116. 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015		-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1919,59 1696,43	76,86 19,09	1920 1696	77 19	147 --	1681 288	3889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00043		277977		120			
117.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	7	1868,91	45,52	13082	319	888	11768	26839
					1696,43	19,09	11875	134	--	1988	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00301		277977		837			
118.	261-302-0129 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕР 350Х250 ММ	М2	0,0875	7654	--	670	--	670	--	724
					--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
119.	261-302-0128 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,1575	10607	--	1671	--	1671	--	1805
					--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%									
120.	1120-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-ШИБЕРЫ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ (600). УСТАНОВКА	КЛАПАН	1	3652,99	146,28	3653	146	534	2959	7141
					2972,85	46,35	2973	46	--	529	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0005 Т	0,0005		647579		324			
120.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,471 КГ	0,471		446		210			
121.	246-303-0307 РСНБ РК 2015	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	ШТ.	1	5072	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--	--	406	
		СП - 8%									
		/ П2 - ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НОВОВЕТ-М 50-25 /									
122.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	ШТ	1	75612,27	4267,16	75612	4267	5493	65740	152660
					65852,22	1229,5	65852	1229	--	11308	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,009 М3	0,009		13674		123			
122.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0042 Т	0,0042		647579		2720			
122.3. 261-107-0982		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,00096 Т	0,00096		526783		506			
122.4. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	2,72 КГ	2,72		446		1213			
123.	1311-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ, МАССОЙ ДО 50 КГ	ШТ	1	10495,98	489,16	10496	489	2595	5678	17467
					7411,75	158,38	7412	158	--	1294	
		НР - 75%; СП - 8%									
124.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=860 М3/Ч, РС=260 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (1 142 190):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	1032050,25	--	1032050	--	--	--	1032050
					--	--	--	--	1032050	--	
125.	1120-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ. УСТАНОВКА	М2	0,25	8988,8	40,55	2247	10	41	2157	4756
					8783,05	19,09	2196	5	--	352	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ	0,0002 Т	0,00005		647579		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ									
125.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,08 КГ	0,02		446		9			
126. 246-305-0102 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВТ ОТ -40°С ДО 80°С, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 250 ММ	ШТ.	2	7846 --	-- --	15692 --	-- --	15692 --	-- 1255	16947
		СП - 8%									
127. 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,3	7571,42 1863,53	53,01 21,24	24986 6150	175 70	18661 --	6095 2486	33568
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 246-102-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1 3,3		5511		18186			
127.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0513 КГ	0,16929		338		57			
128. 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР 900 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	5,76	7894,14 2153,76	56,87 22,82	45470 12406	327 131	32737 --	12286 4621	62377
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 246-102-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1 5,76		5511		31743			
128.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,288576		338		98			
129. 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4,2	5750,14 2153,76	56,87 22,82	24151 9046	239 96	14866 --	8959 2649	35759
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 246-102-0105		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1 4,2		3367		14141			
129.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,21042		338		71			
130. 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,73	5963,54 2352,33	71,61 29,06	22244 8774	267 108	13203 --	8705 2476	33425
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 246-102-0105		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1 3,73		3367		12559			
130.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,186873		338		63			
131. 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,5	5963,54 2352,33	71,61 29,06	14909 5881	179 73	8849 --	5834 1659	22403
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 246-102-0105		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1 2,5		3367		8418			
131.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,12525		338		42			
132. 1120-0301-0101 РСНБ РК		-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1919,59 1696,43	76,86 19,09	1920 1696	77 19	147 --	1681 288	3889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00043		277977		120			
133.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1868,91 1696,43	45,52 19,09	3738 3393	91 38	254 --	3362 568	7668
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00086		277977		239			
134.	261-302-0 129 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕР 300Х250 ММ	М2	0,075	7654 --	-- --	574 --	-- --	574 --	-- 46	620
		СП - 8%									
135.	261-302-0 128 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,045	10607 --	-- --	477 --	-- --	477 --	-- 38	515
		СП - 8%									
136.	1120-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССА ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	ВОЗДУХОР АСПРЕДЕЛ ИТЕЛЬ	5	2233,3 1898,89	129,38 19,09	11167 9494	646 95	1027 --	9398 1645	22210
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00014 Т	0,0007		647579		453			
136.2. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0002 Т	0,001		206112		206			
136.3. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,164 КГ	0,82		446		366			
137.	246-304-0 102 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ, ДИАМЕТР 125 ММ (ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРИТОЧНЫЙ)	ШТ.	5	1841 --	-- --	9205 --	-- --	9205 --	-- 736	9941
		СП - 8%									
		/ П3 - ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА /									
138.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	ШТ	1	75612,27 65852,22	4267,16 1229,5	75612 65852	4267 1229	5493 --	65740 11308	152660
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,009 М3	0,009		13674		123			
138.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0042 Т	0,0042		647579		2720			
138.3. 261-107-0982		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,00096 Т	0,00096		526783		506			
138.4. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	2,72 КГ	2,72		446		1213			
139.	1311-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ, МАССОЙ ДО 50 КГ	ШТ	1	10495,98 7411,75	489,16 158,38	10496 7412	489 158	2595 --	5678 1294	17467
		НР - 75%; СП - 8%									
140.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=250 М3/Ч, РС=222 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (569 565):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	514642,66 --	-- --	514643 --	-- --	-- 514643	-- --	514643
141.		-ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ,	ШТ	1	29076,93	--	29077	--	--	--	29077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДОГРЕВ ВОЗДУХА ЕНС 160			--	--	--	--	29077	--	
		ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (32 180):1,12.1,012 ТЕНГЕ									
142.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,73	5963,54	71,61	4353	52	2584	1704	6541
		НР - 98%; СП - 8%			2352,33	29,06	1717	21	--	485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	246-102-0105	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	1 М2	0,73		3367		2458			
142.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,036573		338		12			
143.	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	6,5	7786,54	71,61	50613	466	34857	15169	71045
		НР - 98%; СП - 8%			2352,33	29,06	15290	189	--	5263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	246-102-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	1 М2	6,5		5190		33735			
143.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,32565		338		110			
144.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1868,91	45,52	3738	91	254	3362	7668
		НР - 98%; СП - 8%			1696,43	19,09	3393	38	--	568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00086		277977		239			
145.	261-302-0128 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,045	10607	--	477	--	477	--	515
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
		/ В1 /									
146.	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	9340	572,13	9340	572	60	8748	19535
					8708,3	218,1	8708	218	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00003 Т	0,00003		647579		19			
146.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,09 КГ	0,09		446		40			
147.	246-401-0401 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 КВТ, N 1000 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	93900	--	93900	--	93900	--	101412
					--	--	--	--	--	7512	
		СП - 8%									
148.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	7,5	5963,54	71,61	44727	537	26548	17503	67209
		НР - 98%; СП - 8%			2352,33	29,06	17642	218	--	4978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	246-102-0105	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	1 М2	7,5		3367		25253			
148.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,37575		338		127			
149.	1120-0101-0110 РСНБ РК	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА	М2 ПОВЕРХНОСТИ	30,5	7571,42	53,01	230928	1617	172473	56336	310245
					1863,53	21,24	56838	648	--	22981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	ВОЗДУХОВОДОВ								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1. 246-102-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	1 М2	30,5		5511		168086			
149.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0513 КГ	1,56465		338		529			
150.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	7	1868,91	45,52	13082	319	888	11768	26839
					1696,43	19,09	11875	134	--	1988	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00301		277977		837			
151.	261-302-0128 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,1575	10607	--	1671	--	1671	--	1805
					--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%									
152.	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	4119,38	65,84	4119	66	3248	807	5320
					804,68	19,09	805	19	--	394	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. 246-301-0401		ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	1 ШТ.	1		3122		3122			
153.	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	-ШИБЕРЫ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ (600). УСТАНОВКА	КЛАПАН	1	3652,99	146,28	3653	146	534	2959	7141
					2972,85	46,35	2973	46	--	529	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0005 Т	0,0005		647579		324			
153.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,471 КГ	0,471		446		210			
154.	246-303-0307 РСНБ РК 2015	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	ШТ.	1	5072	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--	--	406	
		СП - 8%									
		/ В2 /									
155.	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	9340	572,13	9340	572	60	8748	19535
					8708,3	218,1	8708	218	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00003 Т	0,00003		647579		19			
155.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,09 КГ	0,09		446		40			
156.	246-401-0410 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1600 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	76934	--	76934	--	76934	--	83089
					--	--	--	--	--	6155	
		СП - 8%									
157.	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	26,85	5750,14	56,87	154391	1527	95036	57272	228596
					2153,76	22,82	57828	613	--	16933	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 246-102-0105		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	1 М2	26,85		3367		90404			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	1,345185		338		455			
158.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	3	1868,91	45,52	5607	136	382	5044	11503
					1696,43	19,09	5089	57	--	852	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00129		277977		359			
159.	261-302-0128 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,0675	10607	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
160.	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	4119,38	65,84	4119	66	3248	807	5320
					804,68	19,09	805	19	--	394	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	246-301-0401	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ / В3 /	1 ШТ.	1		3122		3122			
161.	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	9340	572,13	9340	572	60	8748	19535
					8708,3	218,1	8708	218	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00003 Т	0,00003		647579		19			
161.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,09 КГ	0,09		446		40			
162.	246-401-0406 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-40-20-4D (380В), Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1340 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	63957	--	63957	--	63957	--	69074
					--	--	--	--	--	5117	
		СП - 8%									
163.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	6,45	5963,54	71,61	38465	461	22831	15053	57799
					2352,33	29,06	15173	187	--	4281	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.	246-102-0105	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	1 М2	6,45		3367		21717			
163.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,323145		338		109			
164.	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	26,45	5750,14	56,87	152091	1504	93620	56419	225191
					2153,76	22,82	56967	603	--	16681	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.	246-102-0105	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	1 М2	26,45		3367		89057			
164.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	1,325145		338		448			
165.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1868,91	45,52	1869	45	128	1681	3834
					1696,43	19,09	1696	19	--	284	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК	0,00043 Т	0,00043		277977		120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
166.	261-302-0128 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,0225	10607	--	239	--	239	--	258
					--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
167.	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	4119,38	65,84	4119	66	3248	807	5320
					804,68	19,09	805	19	--	394	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	246-301-0401	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ / В4 /	ШТ.	1	1	3122		3122			
168.	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	9340	572,13	9340	572	60	8748	19535
					8708,3	218,1	8708	218	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00003	0,00003	647579		19			
168.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,09	0,09	446		40			
169.	246-401-0105 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК-200, Р 0,15 КВТ, N 2600 ОБ/МИН, QMAX 930 М3/Ч	КОМПЛЕКТ	1	42218	--	42218	--	42218	--	45595
					--	--	--	--	--	3377	
		СП - 8%									
170.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,75	5963,54	71,61	22363	269	13273	8752	33604
					2352,33	29,06	8821	109	--	2489	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	246-102-0105	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	3,75	3367		12626			
170.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,187875	338		64			
171.	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4,8	7786,54	71,61	37375	344	25740	11202	52463
					2352,33	29,06	11291	140	--	3886	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	246-102-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	1	4,8	5190		24912			
171.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,24048	338		81			
172.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1868,91	45,52	3738	91	254	3362	7668
					1696,43	19,09	3393	38	--	568	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,00086	277977		239			
173.	261-302-0128 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,045	10607	--	477	--	477	--	515
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
174.	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	4119,38	65,84	4119	66	3248	807	5320
					804,68	19,09	805	19	--	394	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	246-301-0401	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ	ШТ.	1	1	3122		3122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ / КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА /									
175.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ / ДЛЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА ВЕНТИЛЯЦИИ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	265	537	--	142305	--	142305	--	153689
					--	--	--	--	--	11384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	4456348	27742	1144960	622150	5272554
			ТЕНГЕ		--	--	630860	9313	2652786	194054	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				2652786				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				2652786				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				31488				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7785				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22710			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				17034				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3882				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				52404				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22710			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1772074				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				660156				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					617463			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				477019				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				30233				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				605116				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				190172				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2567362				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					617463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				5272552				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					640173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								32083684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				2537062				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				173256				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					68239			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				21490433				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				3222184				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2522859				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2137886				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287 - ЧЕРТЕЖИ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32083,7 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1829 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2605,308 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1782,74151	1423,12	2537062,77
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	46,6594325	1462,63	(68245,27)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2537063
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,06426864	14	140,9
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	2,0266875	6226	12618,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,0266875	1454,00	2946,80
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	5500	825
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	2077,00	311,55
4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	60,08625	61	3665,26
5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,057925	28	1,62
6	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	1,06832183	60	64,1
7	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	0,15	491	73,65
8	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	10,44922897	2400	25078,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,44922897	1217,00	12716,71
9	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	2,1375	62	132,52
10	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	28,771875	88	2531,92
11	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	51,2823422	199	10205,19
12	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,057925	5040	291,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,057925	1454,00	84,22
13	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	4,26045873	5127	21843,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,260458728	2077,00	8848,97
14	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	29,5072832	3090	91177,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	29,507283201	1454,00	42903,59
15	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	4,82875	166	801,57
16	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	107,0764375	28	2998,14
17	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,9	28	25,2
18	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	0,15	2697	404,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	1454,00	218,10
19	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ, 25 КН (2,5 ТС)	МАШ.-Ч	0,15	1628	244,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	1454,00	218,10
20	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	7,5025	19	142,55
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			173266
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			68245
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СИСТЕМА УЧЕТА КОЛЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОСЧЕТЧИК КАРАТ В КОМПЛЕКТЕ / ПОЗИЦИЯ 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г /) ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (638600):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	577020,71	577020,71
2	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,21485785	12615	2710,43
3	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,063715	13674	871,24
4	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,96315	734	2174,95
5	261-102-0367 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, МАРКИ СТ3, ПЕРФОРИРОВАННАЯ УП 35Х35 ММ	М	3,8	246	934,8
6	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	3,9	4580	17862
7	234-303-5401 РСНБ РК 2015	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	6,76	16836	113811,36
8	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,03558335	647579	23043,03
9	261-107-0982 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00288	526783	1517,14

1	2	3	4	5	6	7
10	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00731	309548	2262,8
11	261-107-0985 РСНБ РК 2015	ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ГОСТ 6402-70	Т	0,00054	736442	397,68
12	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0088	233942	2058,69
13	261-107-0221 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 68,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	19,880824	1221	24274,49
14	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,24	743	178,32
15	217-503-0101 РСНБ РК 2015	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,003	565017	1695,05
16	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,00126804	2462597	3122,67
17	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00159185	622565	991,03
18	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	1,24445	5867	7301,19
19	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	4,804445	295	1417,31
20	217-605-0203 РСНБ РК 2015	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	Т	0,00187	474618	887,54
21	261-107-0344 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00124	592271	734,42
22	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,002205	287630	634,22
23	261-107-0419 РСНБ РК 2015	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00114	439294	500,8
24	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	4,3466	320	1390,91
25	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,08	304	24,32
26	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,044	652	28,69
27	261-107-0550 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	119251	47,7
28	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00052	211214	109,83
29	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00032	234305	74,98
30	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01594269	206112	3285,98
31	261-107-0664 РСНБ РК 2015	РАМКА ДЛЯ НАДПИСЕЙ 55Х15 ММ	ШТ.	30	13	390
32	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	22,261283	446	9928,53
33	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,1482	2409	357,01
34	261-107-0840 РСНБ РК 2015	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ.	4	222	888
35	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,01338	439993	5887,11
36	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,004186	379074	1586,8
37	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	10,07175	568	5720,75
38	261-305-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	654	1067	697818
39	261-305-0202 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	408	1191	485928
40	261-305-0203 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	40	888	35520
41	261-305-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	77,5	1481	114777,5
42	261-305-0205 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М	45	1613	72585
43	241-114-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х3,0-20Х3,0 ММ	ШТ.	4	249	996
44	241-114-0106 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0-32Х3,0 ММ	ШТ.	7	391	2737
45	241-116-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	4	1329	5316
46	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6	1406	8436
47	241-116-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	2590	10360
48	241-211-2002 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	69	382	26358
49	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,098	31711	3107,68
50	261-301-0304 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	60757	243,03
51	261-301-0216 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100 ШТ.	2,453646	5586	13706,07
52	261-301-0217 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100 ШТ.	2,422189	5802	14053,54
53	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	186,26	537	100021,62
54	261-301-0233 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1"	ШТ.	4	150	600
55	261-301-0234 РСНБ РК 2015	ПРОБКИ П-М27Х2	ШТ.	4	276	1104
56	246-102-0101 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	11,3	5190	58647
57	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	89,66	3367	301885,22
58	246-102-0106 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	43,645	5511	240527,6
59	246-301-0401 РСНБ РК 2015	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	4	3122	12488
60	261-302-0128 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,54	10607	5727,78
61	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	4	636	2544
62	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	20,5288	300	6158,64
63	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	18,047	98	1768,61

1	2	3	4	5	6	7
64	261-201-0348 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00008	603465	48,28
65	236-201-0805 РСНБ РК 2015	ЛАК ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЙ ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5,152	1540	7934,08
66	261-301-0260 РСНБ РК 2015	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ	ШТ.	9	98	882
67	242-303-1101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ШТ.	6	14165	84990
68	242-303-1102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	13	16163	210119
69	242-303-1103 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	14	18534	259476
70	261-301-0405 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	57	91	5187
71	261-302-0304 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 108 ММ, DH КОРПУСА 377 ММ	ШТ.	1	53662	53662
72	261-302-0273 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	26	2179	56654
73	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,002798	651547	1823,03
74	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	12,72505	483	6146,2
75	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,00018	868408	156,31
76	261-305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 45, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М	7,5	1026	7695
77	261-305-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	212	2049	434388
78	261-305-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	5	2450	12250
79	261-305-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	11	3115	34265
80	261-305-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	74,5	4095	305077,5
81	214-101-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,004	297907	1191,63
82	214-106-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8568-77 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,5 ДО 4 ММ	Т	0,021	310488	6520,25
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,01118	277977	3107,78
84	241-703-0401 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,21	1313	275,73
85	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,7534	985	742,1
86	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,28152	836	235,35
87	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,164	1092	179,09
88	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,02646	508438	13453,27
89	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,06876	165361	11370,22
90	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	7,2901725	338	2464,08
91	234-304-0207 РСНБ РК 2015	РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	28,6	9334	266952,4
92	241-114-0121 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х3,0-57Х3,0 ММ	ШТ.	4	949	3796
93	241-114-0126 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х3,0-89Х3,5 ММ	ШТ.	2	961	1922
94	241-116-0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	1701	13608
95	241-116-0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	3071	12284
96	242-203-0703 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	3	29990	89970
97	242-203-0704 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ШТ.	2	32679	65358
98	242-203-0705 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ШТ.	4	45718	182872
99	242-203-0706 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	55245	110490
100	242-203-0707 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ,ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С,PN 25, DN 80, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	7	75076	525532
101	242-203-0708 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С,, PN 25, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	112853	225706
102	242-203-1102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 14 М3/Ч, TMAKC 180°С, PN 40, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	6797	27188
103	242-207-3701 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	227	953	216331
104	242-207-4301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	1557	3114
105	242-301-1202 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	12	1040	12480
106	242-303-0201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	7	1607	11249
		КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ				
107	242-304-0704 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ART 2401, Т ДО +100°С, PN 16, DN 80, ТИПА GENEBRE ГОСТ 33423-2015	ШТ.	3	19063	57189
108	242-307-0202 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	ШТ.	2	4132	8264
109	242-307-0204 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	ШТ.	1	8782	8782
110	242-310-0102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, TMAKC 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	136294	136294
111	242-310-0104 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 16 М3/Ч, TMAKC 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	157119	157119
112	242-310-0301 РСНБ РК 2015	КЛАПАН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ VFGS 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, TMAKC 300°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	319368	319368
113	242-312-0301	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАС-	ШТ.	25	55096	1377400

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	ТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005				
114	242-312-0302 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	7	59121	413847
115	242-312-0303 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	75604	75604
116	242-401-0904 РСНБ РК 2015	БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДАВЛЕНИЕ, СТАЛЬНОЙ, НА КЛАПАН ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 250 ММ ГОСТ 30815-2002 ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ ОТ 0,15 ДО 1,2 БАР	ШТ.	1	457886	457886
117	242-401-2402 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ DN ОТ 25 ДО 32, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	26579	26579
118	242-401-2405 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	26579	26579
119	242-401-2604 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DPR, ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,2 БАР ДО 1 БАР, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12,5 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	716672	716672
120	242-404-0104 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	17625	17625
121	242-404-0309 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	2	64069	128138
122	245-101-0102 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 300 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	218	2544	554592
123	245-101-0105 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	1732	2706	4686792
124	245-301-0106 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 20, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 КВТ ДО 60 КВТ, T1=90°С/T2=70°С, T11=80°С/T21=60°С, PN 16, TMAX 150°С, DN 32	ШТ.	1	176613	176613
125	245-405-2103 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7090 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.	227	8732	1982164
126	245-405-2503 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 23 (AMV 20), НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	219027	219027
127	245-405-2539 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AME 655, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	505035	505035
128	245-510-0204 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 3/4", DN 15	ШТ.	227	9050	2054350
129	245-601-0103 РСНБ РК 2015	ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ	ШТ.	17	10077	171309
130	245-601-0202 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, 230В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	143980	143980
131	245-601-0406 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ A 266, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	80598	80598
132	245-601-0701 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	19618	19618
133	245-601-0707 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU (ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS	ШТ.	4	28835	115340
134	246-303-0307 РСНБ РК 2015	ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	ШТ.	2	5072	10144
135	246-304-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ, ДИАМЕТР 125 ММ (ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРИТОЧНЫЙ)	ШТ.	5	1841	9205
136	246-305-0102 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВТ ОТ -40°С ДО 80°С, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 250 ММ	ШТ.	4	7846	31384
137	246-401-0105 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК-200, Р 0,15 КВТ, N 2600 ОБ/МИН, QMAX 930 М3/Ч	КОМПЛЕКТ	1	42218	42218
138	246-401-0401 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 КВТ, N 1000 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	93900	93900
139	246-401-0406 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-40-20-4D (380В), Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1340 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	63957	63957
140	246-401-0410 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1600 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	76934	76934
141	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ / ДЛЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА ВЕНТИЛЯЦИИ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	365	537	196005
142	261-302-0129 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕР 300Х250 ММ	М2	0,075	7654	574,05
143	261-302-0129 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕР 350Х250 ММ	М2	0,0875	7654	669,72
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			21490437
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=1100 М3/Ч, РС=200 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (1 191 955):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	1077016,48	1077016,48
2	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=250 М3/Ч, РС=222 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (569 565):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	514642,66	514642,66
3	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=860 М3/Ч, РС=260 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (1 142 190):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	1032050,25	1032050,25
4	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ НАСОС СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 0,32 М3/Ч, Н=4,22 М ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (46 800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	42287,14	84574,28
5	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ, ДОГРЕВ ВОЗДУХА EHC 160 ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (32 180):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	29076,93	29076,93
6	511-403-0112 РСНБ РК 2015	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Q 10,38 М3/Ч, Н 2,92 М ВОД. СТ.,ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 1Х230 V	ШТ.	2	242412	484824
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			3222185
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			27422950
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2522861
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			29945811
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			2137889
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			32083700

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7340,742 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 951,62 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,648 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25									
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕНО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ВО, В1, В2									
		/ ТРУБОПРОВОДЫ /									
1.				115	3356,47	49,67	385994	5712	297020	83870	507453
1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		724,02	20,17	83262	2320	--	37589	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			1	115							
261-305-0212		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М			2561		294515			
2.				103	1780,23	20,32	183364	2093	1123	176558	388716
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		1749,01	0,13	180148	13	--	28794	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,96	98,88							
241-221-0102		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			7		692			
2.2.			0,005	0,515							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		431			
3.				31	1923,38	24,43	59625	758	340	57363	126347
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		1887,97	0,22	58527	7	--	9359	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,764	23,684							
241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			10		237			
3.2.			0,004	0,124							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		104			
4.				15	2099,62	28,87	31494	433	161	30288	66724
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		2060,03	0,35	30900	5	--	4943	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,615	9,225							
241-221-0104		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.			12		111			
4.2.			0,004	0,06							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		50			
5.				101,97	163	--	16621	--	16621	--	17951
241-205-1 301 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М		--	--	--	--	--	1330	
		СП - 8%									
6.				30,69	268	--	8225	--	8225	--	8883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-205-1 302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	658	
		СП - 8%									
7.	241-205-1 303 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	14,85	421	--	6252	--	6252	--	6752
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	500	
		СП - 8%									
8.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	264	109,06	1,65	28791	436	369	27426	60715
					---	---	---	---	---	---	
					106,01	--	27986	--	--	4497	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0528	568		30			
8.2.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,01	2,64	98		259			
8.3.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,132	483		64			
		/ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА /									
9.	242-207-3 701 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	953	--	11436	--	11436	--	12351
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	915	
		СП - 8%									
10.	242-207-3 702 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	1492	--	2984	--	2984	--	3223
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%									
11.	261-301-0 370 РСНБ РК 2015	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	20	397	--	7940	--	7940	--	8575
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	635	
		СП - 8%									
12.	241-113-0 106 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57X3,0 ММ	ШТ.	12	768	--	9216	--	9216	--	9953
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	737	
		СП - 8%									
13.	241-113-0 108 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57X4,0 ММ	ШТ.	1	1102	--	1102	--	1102	--	1190
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
14.	241-210-0 611 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 50X50, PN 16	ШТ.	3	4497	--	13491	--	13491	--	14570
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1079	
		СП - 8%									
15.	241-210-0 101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 25X20, PN 16	ШТ.	4	612	--	2448	--	2448	--	2644
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
16.	241-210-0 103 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16	ШТ.	4	612	--	2448	--	2448	--	2644
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
17.	241-210-0 108 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 50X32, PN 16	ШТ.	3	770	--	2310	--	2310	--	2495
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
18.	241-208-2 501 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20	ШТ.	45	16	--	720	--	720	--	778
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
19.	241-208-2 502 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25	ШТ.	4	31	--	124	--	124	--	134
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
20.	241-208-2 503 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32	ШТ.	5	49	--	245	--	245	--	265
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
21.	241-209-2 008 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X25X32	ШТ.	2	79	--	158	--	158	--	171
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
22.				4	47	--	188	--	188	--	203
241-209-2 002 РСНБ РК 2015		-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25X20X25	ШТ.		--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									
23.				43	28	--	1204	--	1204	--	1300
241-209-1 901 РСНБ РК 2015		-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20	ШТ.		--	--	--	--	--	96	
		СП - 8%									
24.				1	2696,99	164,31	2697	164	274	2249	5342
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015		-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2258,51	36,35	2259	36	--	396	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,00014	0,00014							
261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			206112		29			
24.2.			0,002	0,002							
261-301-0303		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		63			
24.3.			0,0011	0,0011							
217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165361		182			
25.				1	84504	--	84504	--	84504	--	91264
242-306-0 501 РСНБ РК 2015		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВЫЙ, СВОБОДНЫЙ ПРОХОД, РАБОТА ПРИ МАЛЫХ РАЗНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ KRV, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА GGG40, ШАР ИЗ АЛЮМИНИЯ С NBR ГУММИРОВАНИЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ, PN 16, DN 50, ТИПА VAG ГОСТ 33423-2015	ШТ.		--	--	--	--	--	6760	
		СП - 8%									
26.				5	21599,17	--	107996	--	105488	2458	119290
1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ. УСТАНОВКА	КРАН		501,63	--	2508	--	--	8836	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			20	100							
261-301-0326		РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М			972		97200			
		/ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ /									
27.				1	71662,47	4481,74	71662	4482	23857	27482	107076
1337-0101 -0204 РСНБ РК 2015		-ОБОРУДОВАНИЕ (СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ) МАССОЙ 0,5 Т. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ.		43322,8	1729,79	43323	1730	--	7932	
		НР - 61%; СП - 8%									
28.				1	3343214,29	--	3343214	--	--	--	3343214
ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД		-НАСОСНАЯ П/ПОЖ УСТАНОВКА WILO CO-2 HELIX V 1004/SK-FFS-R В КОМПЛЕКТЕ ИЗ ДВУХ НАСОСОВ (РАБОЧИЙ И РЕЗЕРВНЫЙ), НАПОРНОГО И ВСАСЫВАЮЩЕНО КОЛЕКТОРА, ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ, ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ, ЗАПОРНО РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, НАПОРНО-МЕМБРАННОГО БАКА, СМОНТИРОВАННЫХ НА ОБЩЕЙ РАМЕ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (3 700 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ		--	--	--	--	3343214	--	
29.				9	3356,47	49,67	30208	448	23244	6564	39713
1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		724,02	20,17	6516	182	--	2942	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1	9							
261-305-0212		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С	М			2561		23049			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ									
30.	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	2	5155,05 868,02	65,87 26,59	10310 1736	132 53	8442 --	1753 965	13029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	261-305-0214	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М	1	2	4177		8354			
		/ КРЕПЛЕНИЕ /									
31.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	18	537 --	-- --	9666 --	-- --	9666 --	-- 773	10439
		/ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /									
32.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ (20 ММ). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1	721,03 663,87	38,62 18,18	721 664	38 18	19 --	668 111	1501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	568		6			
32.2.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	483		10			
33.	244-301-0 407 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 20 СП - 8%	ШТ.	1	6217 --	-- --	6217 --	-- --	6217 --	-- 497	6714
34.	244-302-0 502 РСНБ РК 2015	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ МНОГОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, МОДЕЛИ HRI-PULSE UNIT A4/D1, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.	1	17855 --	-- --	17855 --	-- --	17855 --	-- 1428	19283
35.	244-302-0 602 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, DN 20, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.	1	2330 --	-- --	2330 --	-- --	2330 --	-- 186	2516
36.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	2591,03 393,49	-- --	2591 393	-- --	2198 --	386 238	3215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	261-302-0273	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	1	2179		2179			
37.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР	1	1825,39 1491,81	312,98 97,61	1825 1492	313 98	20 --	1558 271	3653
38.	242-404-0 606 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗБОЙ 2""М"-"М", Т ДО +100°С, PN 16, ТИПА GENEBRE CT РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	ШТ.	1	10147 --	-- --	10147 --	-- --	10147 --	-- 812	10959
39.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ НР - 98%; СП - 8%	ШТ	2	2696,99 2258,51	164,31 36,35	5394 4517	329 73	548 --	4498 791	10683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00028	206112		58			
39.2.	261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	31711		127			
39.3.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0022	165361		364			
40.	242-101-1 102 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ	ШТ.	2	91082 --	-- --	182164 --	-- --	182164 --	-- 14573	196737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%									
41.	1312-1101 -0303 РСНБ РК 2015	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	7824,72	154,5	7825	155	146	4634	13456
					7524,45	72,7	7524	73	--	997	
		НР - 61%; СП - 8%									
42.	519-101-0 101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД Т ДО 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	119521	--	119521	--	--	--	119521
					--	--	--	--	119521	--	
43.	245-405-2 523 РСНБ РК 2015	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	200378	--	200378	--	200378	--	216408
					--	--	--	--	--	16030	
		СП - 8%									
44.	241-116-0 207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	1406	--	8436	--	8436	--	9111
					--	--	--	--	--	675	
		СП - 8%									
45.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ (15 ММ). УСТАНОВКА	ШТ.	1	2658,37	125,69	2658	126	273	2231	5280
					2258,51	18,18	2259	18	--	391	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 Т	0,00014		206112		29			
45.2.	261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,002		31711		63			
45.3.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0011 Т	0,0011		165361		182			
46.	242-303-0 201 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	1607	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
47.	241-517-0 202 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, В УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ ДУ 15 ММ, ГОСТ 8962-75	ШТ.	1	319,33	--	319	--	319	--	345
					--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
48.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,5	1824,9	28,19	912	14	616	282	1289
					563,5	11,27	282	6	--	96	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	261-305-0207	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	1 М	0,5		1222		611			
49.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,446	1899,47	28,19	847	13	583	251	1186
					563,5	11,27	251	5	--	88	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	1 М	0,446		1296		578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ									
50.				2,115	3356,47	49,67	7099	105	5463	1542	9333
1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		724,02	20,17	1531	43	--	691	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			1	2,115							
261-305-0212		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М			2561		5417			
51.				3,061	109,06	1,65	334	5	5	318	704
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		106,01	--	324	--	--	52	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,0002	0,000612							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			568		0,35			
51.2.			0,01	0,03061							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		3			
51.3.			0,0005	0,00153							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			483		0,74			
52.				0,003061	75829,67	--	232	--	11	218	486
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015		-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		72076,83	--	221	--	--	36	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			11,8	0,03612							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			300		11			
		/ АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА /									
53.				20,6	103,26	3,34	2127	68	905	801	3162
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		56,01	0,36	1154	7	--	234	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,00009	0,001854							
236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			439993		816			
54.				20,6	306,87	5,51	6322	113	5335	618	7496
1113-0301 -1417 РСНБ РК 2015 К=2		-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА	1М2		42,41	1,09	874	22	--	555	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,46	9,476							
261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		2113			
		/ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ /									
55.				51	3058,67	96,56	155992	4924	132382	15963	185711
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14		-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРО ВОДА		366,4	45,44	18686	2317	--	13756	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,0143	0,7293							
261-105-0647		КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			4580		3340			
55.2.			0,15	7,65							
234-303-5401		ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М			16836		128795			
56.				7,7	218	--	1679	--	1679	--	1813
234-303-0207 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ,	М		--	--	--	--	--	134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ 20 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
57. 234-303-0 209 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%	М	15,4	274 -- 338	-- -- --	4220 -- --	-- -- --	4220 -- --	-- -- 338	4558
58. 234-303-0 217 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%	М	33	564 -- 1489	-- -- --	18612 -- --	-- -- --	18612 -- --	-- -- 1489	20101
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	5205001 477337	20861 7026	1244068 3462735	449979 175380	5830361
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				3462735				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				3462735				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				79487				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				24004				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					52650			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				32116				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				8929				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				120532				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					52650			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				189184				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				138631				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					23281			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				24511				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17600				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				16542				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				223326				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					23281			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1473595				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				446190				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					408432			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				610735				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ			ТЕНГЕ				64				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				400263				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				149909				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2023767				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								275
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					408432			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				5830360				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								329
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					484363			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ Т3, Т4									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
59. 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРО ВОДА	170	1780,23 1749,01	20,32 0,13	302639 297332	3454 22	1853 --	291407 47524	641570
59.1. 241-221-0102		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	163,2	7		1142			
59.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	0,85	836		711			
60. 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРО ВОДА	55	1923,38 1887,97	24,43 0,22	105786 103838	1344 12	604 --	101773 16605	224164
60.1. 241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,764	42,02	10		420			
60.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,22	836		184			
61.				4,5	2099,62	28,87	9448	130	48	9086	20017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		2060,03	0,35	9270	2	--	1483	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 241-221-0104		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	0,615 ШТ.	2,7675		12		33			
61.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,018		836		15			
62.	241-205-2 201 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	168,3	143	--	24067	--	24067	--	25992
					--	--	--	--	--	1925	
		СП - 8%									
63.	241-205-2 201 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	54,45	143	--	7786	--	7786	--	8409
					--	--	--	--	--	623	
		СП - 8%									
64.	241-205-2 202 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	4,455	261	--	1163	--	1163	--	1256
					--	--	--	--	--	93	
		СП - 8%									
65.	242-207-3 701 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	953	--	11436	--	11436	--	12351
					--	--	--	--	--	915	
		СП - 8%									
66.	242-207-3 702 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	1492	--	5968	--	5968	--	6445
					--	--	--	--	--	477	
		СП - 8%									
67.	241-208-2 501 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	42	16	--	672	--	672	--	726
					--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
68.	241-208-2 502 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	12	31	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
69.	241-208-2 503 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	49	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									
70.	241-209-2 008 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X25X32	ШТ.	1	79	--	79	--	79	--	85
					--	--	--	--	--	6	
		СП - 8%									
71.	241-209-2 002 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25X20X25	ШТ.	12	47	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--	--	45	
		СП - 8%									
72.	241-209-1 901 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20	ШТ.	18	28	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
73.	241-211-1 203 РСНБ РК 2015	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПЕРЕХОДНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	24	--	144	--	144	--	156
					--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
74.	261-301-0 370 РСНБ РК 2015	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	7,2	397	--	2858	--	2858	--	3087
					--	--	--	--	--	229	
		СП - 8%									
75.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ (15 ММ). УСТАНОВКА	ШТ.	2	2658,37	125,69	5317	251	549	4462	10562
					2258,51	18,18	4517	36	--	782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 Т	0,00028		206112		58			
75.2. 261-301-0303		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,004		31711		127			
75.3. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0011 Т	0,0022		165361		364			
76. 242-301-1201 РСНБ РК 2015		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	858 / --	-- / --	1716 / --	-- / --	1716 / --	-- / 137	1853
		СП - 8%									
77. 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЛАТУННЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	12499,65 / 4146,81	39,32 / 18,18	24999 / 8294	78 / 36	16627 / --	8163 / 2653	35815
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 245-401-0102		ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1 ШТ.	2		8257		16514			
78. 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ. УСТАНОВКА	КРАН	5	21599,17 / 501,63	-- / --	107996 / 2508	-- / --	105488 / --	2458 / 8836	119290
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 261-301-0326		РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	20 М	100		972		97200			
		/ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ /									
79. 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14		-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	100,5	3058,67 / 366,4	96,56 / 45,44	307396 / 36823	9705 / 4567	260868 / --	31456 / 27108	365961
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 261-105-0647		КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	1,43715		4580		6582			
79.2. 234-303-5401		ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	0,15 М	15,075		16836		253803			
80. 234-303-0207 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ СТ РК 3364-2019	М	55	218 / --	-- / --	11990 / --	-- / --	11990 / --	-- / 959	12949
		СП - 8%									
81. 234-303-0209 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ СТ РК 3364-2019	М	50,6	274 / --	-- / --	13864 / --	-- / --	13864 / --	-- / 1109	14973
		СП - 8%									
82. 234-303-0212 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ	М	4,95	325 / --	-- / --	1609 / --	-- / --	1609 / --	-- / 129	1738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%									
		/ КРЕПЛЕНИЕ /									
83.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	2,1	537	--	1128	--	1128	--	1218
					--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	949697	14962	472153	448805	1510384
			ТЕНГЕ		--	--	462582	4675	--	111880	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				334859				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				260869				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					41390			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				27463				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				31456				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				29305				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				395620				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					41390			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				614838				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				125168				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					425867			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				58653				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				417349				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				82575				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1114762				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					425867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1510382				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					467257			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								7340742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				939919				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				35823				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					11701			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1716224				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				3462735				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				898784				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				287260				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7340,747 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 652 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 951,621 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	643,94490093	1459,63	939920,05
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,9717529	1467,82	(11701,08)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			939920
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	14	1,4
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,22614725	6226	1407,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22614725	1454,00	328,82
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2625	5500	1443,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2625	2077,00	545,21
4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,007725	28	0,22
5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,6	31	111,6
6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,3125	94	29,38
7	3105-0201-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,6	1944	1166,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6	1217,00	730,20
8	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	5,00739375	88	440,65
9	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	6,944775	199	1382,01
10	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,007725	5040	38,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007725	1454,00	11,23
11	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,13767838	5127	705,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,137678375	2077,00	285,96
12	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,74045363	3090	20828
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,74045363	1454,00	9800,62
13	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,62315	166	103,44
14	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,44851863	28	96,56
15	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	38,6018125	19	733,43
16	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	103,267625	71	7332
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			35822
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			11701
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	261-102-0129 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	2	239	478
2	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,528244	734	387,73
3	222-519-0501 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОРНОЙ РАМЫ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТВОДА	КГ	15,2	507	7706,4
4	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	2,16645	4580	9922,34
5	234-303-5401 РСНБ РК 2015	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	22,725	16836	382598,1
6	216-102-0401 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,00000181	360753	0,65
7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00017	647579	110,09
8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00051503	622565	320,64
9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,29153822	295	676
10	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,24	153	36,72
11	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000309	287630	88,88
12	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,2708488	320	86,67
13	261-107-0570 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,00352	247731	872,01
14	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00094	206112	193,75
15	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	446	35,68
16	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,303	2409	729,93

1	2	3	4	5	6	7
17	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,001854	439993	815,75
18	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,980339	568	556,83
19	261-305-0207 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	0,5	1222	611
20	261-305-0208 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	0,446	1296	578,02
21	261-305-0212 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	126,115	2561	322980,51
22	261-305-0214 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М	2	4177	8354
23	241-113-0106 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	ШТ.	12	768	9216
24	241-113-0108 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х4,0 ММ	ШТ.	1	1102	1102
25	241-221-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	262,08	7	1834,56
26	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	65,704	10	657,04
27	241-221-0104 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	11,9925	12	143,91
28	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,012	31711	380,53
29	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	20,1	537	10793,7
30	261-301-0370 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	27,2	397	10798,4
31	245-401-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2	8257	16514
32	261-301-0322 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЛИВОЧНЫХ, D 25 ММ ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	20	91	1820
33	261-301-0326 РСНБ РК 2015	РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М	200	972	194400
34	251-303-0303 РСНБ РК 2015	ШПАЛА НЕПРОПИТАННАЯ, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГОСТ 78-2004	ШТ.	2	7170	14340
35	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,6480947	300	1094,43
36	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2,67061	98	261,72
37	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,04	459	18,36
38	242-301-1203 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	10	1457	14570
39	261-302-0273 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2179	2179
40	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,004944	651547	3221,25
41	244-301-0407 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 20	ШТ.	1	6217	6217
42	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	1,0587139	483	511,36
43	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	1,879	836	1570,84
44	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0066	165361	1091,38
45	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	9,476	223	2113,15
46	234-303-0207 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ СТ РК 3364-2019	М	62,7	218	13668,6
47	234-303-0209 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ СТ РК 3364-2019	М	66	274	18084
48	234-303-0212 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ СТ РК 3364-2019	М	4,95	325	1608,75
49	234-303-0217 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ СТ РК 3364-2019	М	33	564	18612
50	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	1406	8436
51	241-205-1301 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20Х1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	101,97	163	16621,11
52	241-205-1302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	30,69	268	8224,92
53	241-205-1303 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	14,85	421	6251,85
54	241-205-2201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20Х3,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	168,3	143	24066,9
55	241-205-2201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	54,45	143	7786,35
56	241-205-2202 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32Х5,4 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	4,455	261	1162,76
57	241-208-2501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20	ШТ.	45	16	720
58	241-208-2501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	42	16	672
59	241-208-2502 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25	ШТ.	4	31	124
60	241-208-2502 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	12	31	372
61	241-208-2503 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32	ШТ.	5	49	245
62	241-208-2503 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	49	196
63	241-209-1901 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20	ШТ.	61	28	1708
64	241-209-2002 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25Х20Х25	ШТ.	16	47	752
65	241-209-2008 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32Х25Х32	ШТ.	3	79	237
66	241-210-0101	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 25Х20, PN 16	ШТ.	4	612	2448

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
67	241-210-0103 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16	ШТ.	4	612	2448
68	241-210-0108 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 50X32, PN 16	ШТ.	3	770	2310
69	241-210-0611 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 50X50, PN 16	ШТ.	3	4497	13491
70	241-211-1203 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПЕРЕХОДНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	24	144
71	241-517-0202 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, В УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ ДУ 15 ММ, ГОСТ 8962-75	ШТ.	1	319,33	319,33
72	242-101-1102 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	ШТ.	2	91082	182164
73	242-207-3701 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	24	953	22872
74	242-207-3702 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	6	1492	8952
75	242-301-1201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	858	1716
76	242-303-0201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	1607	1607
77	242-306-0501 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВЫЙ, СВОБОДНЫЙ ПРОХОД, РАБОТА ПРИ МАЛЫХ РАЗНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ KRV, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА GGG40, ШАР ИЗ АЛЮМИНИЯ С NBR ГУММИРОВАНИЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ, PN 16, DN 50, ТИПА VAG ГОСТ 33423-2015	ШТ.	1	84504	84504
78	242-404-0606 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗБОЙ 2""М"-"М", Т ДО +100°С, PN 16, ТИПА GENEBRE СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	10147	10147
79	244-302-0502 РСНБ РК 2015	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ МНОГОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, МОДЕЛИ HRI-PULSE UNIT A4/D1, ТИПА SENSUS	ШТ.	1	17855	17855
80	244-302-0602 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, DN 20, ТИПА SENSUS	ШТ.	1	2330	2330
81	245-405-2523 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	200378	200378
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1716223
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	НАСОСНАЯ П/ПОЖ УСТАНОВКА WILO CO-2 HELIX V 1004/SK-FFS-R В КОМПЛЕКТЕ ИЗ ДВУХ НАСОСОВ (РАБОЧИЙ И РЕЗЕРВНЫЙ), НАПОРНОГО И ВСАСЫВАЮЩЕНО КОЛЕКТОРА, ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ, ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ, ЗАПОРНО РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, НАПОРНО-МЕМБРАННОГО БАКА, СМОНТИРОВАННЫХ НА ОБЩЕЙ РАМЕ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (3 700 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	3343214,29	3343214,29
2	519-101-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД Т ДО 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	119521	119521
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			3462735
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			6154700
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			898787
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			7053487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			287260
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			7340747

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3442,328 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 450,837 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,308 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25									
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕНО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
		/ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 /									
1.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	60	1018,3	1,81	61098	108	143	59666	130426
					1014,12	0,62	60847	37	--	9661	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,0039 М3	0,234	98		23				
1.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000012 Т	0,00072	165361		119				
2.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ (110 ММ). ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	118,81	982,77	4,39	116763	522	705	113391	248567
					972,44	1,43	115536	170	--	18412	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,0157 М3	1,865317	98		183				
2.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000027 Т	0,00316	165361		523				
3.	241-203-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	59,88	270	--	16168	--	16168	--	17461
					--	--	--	--	--	1293	
		СП - 8%									
4.	241-203-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014	М	105,99758	967	--	102500	--	102500	--	110700
					--	--	--	--	--	8200	
		СП - 8%									
5.	241-201-0812 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	12,5748	1304	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--	--	1312	
		СП - 8%									
6.	241-220-0204 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	3	642	--	1926	--	1926	--	2080
					--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
7.	241-213-0704 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-ЗАГЛУШКА (ПРОЧИСТКА) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	19	110	--	2090	--	2090	--	2257
					--	--	--	--	--	167	
		СП - 8%									
8.	241-213-0701 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-ЗАГЛУШКА (ПРОЧИСТКА) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50	ШТ.	3	39	--	117	--	117	--	126
					--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
9.	261-301-0	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	КГ	5,5	537	--	2954	--	2954	--	3190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	219 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/			--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
10.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1	12600,89 / 2733,69	192,68 / 42,89	12601 / 2734	193 / 43	9674 / --	2721 / 1226	16548
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	241-102-0229	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х6,0 ММ	М	0,93 / 0,93		8687		8079			
11.	1116-0401 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1	17927,28 / 3260,66	305,98 / 79,11	17927 / 3261	306 / 79	14360 / --	3273 / 1696	22896
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	241-102-0234	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х6,0 ММ	М	0,93 / 0,93		13420		12481			
12.	1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	3394765,69 / 425849,6	279170,71 / 53394,52	6790 / 852	559 / 107	5379 / --	949 / 619	8358
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	261-105-0177	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	6580 / 13,16		263		3461			
12.2.	234-203-0204	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	120 / 0,24		4019		965			
13.	241-209-0 202 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110Х110Х110, PN 10	ШТ.	43	2533 / --	-- / --	108919 / --	-- / --	108919 / --	-- / 8714	117633
		СП - 8%									
14.	241-209-0 201 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50Х50Х50, PN 10	ШТ.	20	2061 / --	-- / --	41220 / --	-- / --	41220 / --	-- / 3298	44518
		СП - 8%									
15.	241-209-0 401 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110Х50Х110, PN 10	ШТ.	25	2733 / --	-- / --	68325 / --	-- / --	68325 / --	-- / 5466	73791
		СП - 8%									
16.	241-208-4 501 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	49	123 / --	-- / --	6027 / --	-- / --	6027 / --	-- / 482	6509
		СП - 8%									
17.	241-208-0 407 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	ШТ.	20	1772 / --	-- / --	35440 / --	-- / --	35440 / --	-- / 2835	38275
		СП - 8%									
18.	241-212-1 104 РСНБ РК 2015	-КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, DN 110Х110Х110 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	3	1369 / --	-- / --	4107 / --	-- / --	4107 / --	-- / 329	4436
		СП - 8%									
19.	241-212-1 102 РСНБ РК 2015	-КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, DN 110Х110Х50 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	4	1092 / --	-- / --	4368 / --	-- / --	4368 / --	-- / 349	4717
		СП - 8%									
20.	244-201-0 301 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-ЛЮК РЕЗИНОВЫЙ 30Х40 СМ	КОМПЛЕКТ	3	4896 / --	-- / --	14688 / --	-- / --	14688 / --	-- / 1175	15863
		СП - 8%									
21.	1312-1101 -0306	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	ШТ.	1	19204,45 / 10032,6	8636,25 / 3297,25	19204 / 10033	8636 / 3297	535 / --	8131 / 2187	29522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%									
22.	519-101-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД Т ДО 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	157678 ---	-- --	157678 --	-- --	-- 157678	-- --	157678
23.	245-405-2523 РСНБ РК 2015	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	200378 ---	-- --	200378 --	-- --	200378 --	-- 16030	216408
24.	241-116-0310 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.	2	3071 ---	-- --	6142 --	-- --	6142 --	-- 491	6633
25.	241-220-0204 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С ЛЮЧКОМ, С КРЫШКОЙ DN 100 СП - 8%	ШТ.	2	642 ---	-- --	1284 --	-- --	1284 --	-- 103	1387
26.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	12	3058,67 366,4	96,56 45,44	36704 4397	1158 545	31149 --	3756 3237	43697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	0,1716	4580		786			
26.2.	234-303-5401	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	0,15	1,8	16836		30305			
27.	234-303-0226 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%	М	13,2	1618 ---	-- --	21358 --	-- --	21358 --	-- 1709	23067
		/ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 /									
28.	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	8	2013,85 496,62	24,63 9,63	16111 3973	197 77	11941 --	3969 1606	21686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	261-305-0204	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1	8	1481		11848			
29.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	НАСОС	1	25825,16 21311,52	582,63 189,87	25825 21312	583 190	3930 --	21071 3752	50648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	233942		515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.2. 241-116-0206		ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1 1		1329		1329			
29.3. 241-116-0207		ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1 1		1406		1406			
30.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ПОГРУЖНОЙ WILO TMW 32-8 TWISTER ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (105 000):1,12.1,02 ТЕНГЕ СП - 8%	ШТ	1	95625 --	-- --	95625 --	-- --	95625 --	-- 7650	103275
31.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	1	2658,37 2258,51	125,69 18,18	2658 2259	126 18	273 --	2231 391	5280
31.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 Т	0,00014		206112		29			
31.2. 261-301-0303		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,002		31711		63			
31.3. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0011 Т	0,0011		165361		182			
32.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	1	2696,99 2258,51	164,31 36,35	2697 2259	164 36	274 --	2249 396	5342
32.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 Т	0,00014		206112		29			
32.2. 261-301-0303		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,002		31711		63			
32.3. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0011 Т	0,0011		165361		182			
33.	242-207-3701 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.	1	953 --	-- --	953 --	-- --	953 --	-- 76	1029
34.	242-207-3704 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	ШТ.	1	4879 --	-- --	4879 --	-- --	4879 --	-- 390	5269
35.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОМ ДУ 32 EUROPA 100 ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (14 705):1,12.1,02 ТЕНГЕ СП - 8%	ШТ	1	13392,05 --	-- --	13392 --	-- --	13392 --	-- 1071	14463
36.	261-301-0221 РСНБ РК 2015	-ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ СП - 8%	ШТ.	15	416 --	-- --	6240 --	-- --	6240 --	-- 499	6739
37.	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,008	448090,54 422280	10020,52 4972,1	3585 3378	80 40	127 --	3384 557	7526
37.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,66 М3	0,00528		13674		72			
37.2. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	15,72 М3	0,12576		300		38			
38.	241-701-0	-ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ М		8	1138	--	9104	--	9104	--	9832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ С МУФТАМИ БНМ СП - 8%			--	--	--	--	--	728	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1264243	12632	863092	224791	1595542
			ТЕНГЕ		--	--	230841	4639	157678	106506	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				157678				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				157678				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				19204				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				536				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13330			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8131				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2187				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				29522				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13330			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				68437				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				36654				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9319			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				21358				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8089				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6122				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				82648				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9319			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1018924				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				41304				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					212831			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				763244				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				638				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				208571				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				98197				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1325692				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								143
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					212831			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1595540				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								158
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					235480			
		РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
39.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	24	4436,96 3655,9	246,99 119,56	106487 87742	5927 2869	12818 --	88799 15623	210909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	261-107-0447	КАБОЛКА	0,0001 Т	0,0024		1358578		3261			
39.2.	261-107-0720	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 КГ	1,92		1252		2404			
39.3.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,864		836		722			
39.4.	261-105-0618	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,4 КГ	9,6		357		3427			
39.5.	261-105-0635	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	0,00008 Т	0,00192		1176898		2260			
40.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	18	3603,57 3260,6	124,32 59,76	64864 58691	2238 1076	3935 --	58571 9875	133310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00036 Т	0,00648		216199		1401			
40.2.	261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,04 КГ	0,72		459		330			
40.3.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,648		836		542			
40.4.	261-105-0618	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,2 КГ	3,6		357		1285			
41.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	18	1203,32 1170,47	0,18 --	21660 21068	3 --	589 --	20647 3385	45692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,013 КГ	0,234		568		133			
41.2.	261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,026 КГ	0,468		459		215			
41.3.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,011 КГ	0,198		836		166			
42.	1117-0101 -0115	-ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	2	7564,04 7357,24	202,11 97,2	15128 14714	404 194	10 --	14611 2379	32118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 261-105-0601		ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	0,0033 ШТ.	0,0066		952		6			
42.2. 261-201-0620		ЛЕНТА ФУМ	0,0003 КГ	0,0006		5164		3			
43.	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	5	2226,85 1655,38	308,48 147,67	11134 8277	1542 738	1315 --	8835 1598	21566
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 216-101-0901		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	0,0002 Т	0,001		187886		188			
43.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,00007 Т	0,00035		1358578		476			
43.3. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,07 КГ	0,35		568		199			
43.4. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,14 КГ	0,7		459		321			
44.	1117-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПИССУАРЫ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	8	1826,81 1505,86	88,29 42,48	14614 12047	706 340	1861 --	12139 2140	28893
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 216-101-0901		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	0,00016 Т	0,00128		187886		240			
44.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,00009 Т	0,00072		1358578		978			
44.3. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,288		836		241			
44.4. 261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,08 КГ	0,64		357		228			
45.	244-101-0 302 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	24	8879 --	-- --	213096 --	-- --	213096 --	-- 17048	230144
		СП - 8%									
46.	244-101-0 701 РСНБ РК 2015	-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ С БОКОВЫМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	24	8870 --	-- --	212880 --	-- --	212880 --	-- 17030	229910
		СП - 8%									
47.	244-101-0 101 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ДО 430 ММ, ДЛИНОЙ ДО 550 ММ, БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96	ШТ.	18	7103 --	-- --	127854 --	-- --	127854 --	-- 10228	138082
		СП - 8%									
48.	244-104-0 404 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ, ЛОКТЕВОЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96	ШТ.	18	3016 --	-- --	54288 --	-- --	54288 --	-- 4343	58631
		СП - 8%									
49.	244-104-0 601 РСНБ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	18	785 --	-- --	14130 --	-- --	14130 --	-- 1130	15260
		СП - 8%									
50.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ДУШЕВАЯ КАБИНА ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%: (128 000):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	2	116571,43 --	-- --	233143 --	-- --	233143 --	-- 18651	251794
		СП - 8%									
51.	244-102-0 801 РСНБ РК 2015	-ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 800 ММ Х 800 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 130 ММ / МЕЛКИЙ / ГОСТ	ШТ.	5	11208 --	-- --	56040 --	-- --	56040 --	-- 4483	60523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23695-94 СП - 8%									
52. 244-101-0 901 РСНБ РК 2015		-ПИССУАР НАСТЕННЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ L 360 ММ, В 290 ММ СП - 8%	КОМПЛЕКТ	8	12566 --	-- --	100528 --	-- --	100528 --	-- 8042	108570
53. 244-104-0 603 РСНБ РК 2015		-СИФОН ГОСТ 30493-96 ЦЕЛЬНООТЛИТЫЙ ДЛЯ ПИСУАРОВ СП - 8%	ШТ.	8	836 --	-- --	6688 --	-- --	6688 --	-- 535	7223
54. 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-УМЫВАЛЬНИКИ У-4 ДЛЯ ИНВАЛИДА (ХИРУРГИЧЕСКИЙ). УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	4123,74 3749,68	155,41 74,7	4124 3750	156 75	218 --	3748 630	8502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00036 Т	0,00036		216199		78			
54.2. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,04 КГ	0,04		459		18			
54.3. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,036		836		30			
54.4. 261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,2 КГ	0,2		357		71			
55. ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД		-УМЫВАЛЬНИК У-4 ДЛЯ ИНВАЛИДА (ХИРУРГИЧЕСКИЙ) С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРАН, СИЛЬФОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, КРЕПЛЕНИЕ ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (79 715):1,12.1,02 ТЕНГЕ СП - 8%	ШТ	1	72597,59 --	-- --	72598 --	-- --	72598 --	-- 5808	78406
56. 244-104-0 403 РСНБ РК 2015		-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВОДКОЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ СП - 8%	ШТ.	1	10780 --	-- --	10780 --	-- --	10780 --	-- 862	11642
57. 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-УНИТАЗЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	4436,96 3655,9	246,99 119,56	4437 3656	247 120	534 --	3700 651	8788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,0001 Т	0,0001		1358578		136			
57.2. 261-107-0720		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 КГ	0,08		1252		100			
57.3. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,036		836		30			
57.4. 261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,4 КГ	0,4		357		143			
57.5. 261-105-0635		КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	0,00008 Т	0,00008		1176898		94			
58. ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД		-УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДА С ПРЯМЫМ ВЫСТУПОМ, ВЫСОКАЯ ЧАША 50 СМ, С ДЮРОПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНЬЕМ С КРЫШКОЙ ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (159 870):1,12.1,02 ТЕНГЕ СП - 8%	ШТ	1	145595,89 --	-- --	145596 --	-- --	145596 --	-- 11648	157244
59. 244-101-0 701 РСНБ РК 2015		-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 21485-94 НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	8870 --	-- --	8870 --	-- --	8870 --	-- 710	9580
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1498939 209945	11223 5412	1277771 --	211050 136799	1846787
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				213096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				213096				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				17048				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				230144				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1285843				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				21280				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					215357			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1043395				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				211050				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				119751				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1616644				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					215357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1846788				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					215357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								3442328
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				440786				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				23855				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					10051			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2140867				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				157678				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				435841				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				243305				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-5
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3442,328 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 308 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 450,834 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	301,03544	1464,22	440782,21
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,472929	1552,87	(10051,6)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			440782
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,53125	14	21,44
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,08605375	6226	535,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08605375	1454,00	125,12
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,5	5500	8250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,5	2077,00	3115,50
4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,05075	7295	370,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05075	2077,00	105,41
5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	0,160075	1137	182,01
6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,110575	12	1,33
7	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,6565625	2400	3975,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,6565625	1217,00	2016,04
8	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,15	88	13,2
9	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,314375	199	460,56
10	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,4	16	6,4
11	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0174	1941	33,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0174	1454,00	25,30
12	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00095	5040	4,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00095	1454,00	1,38
13	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1184775	5127	607,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1184775	2077,00	246,08
14	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,0376775	3090	9386,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,0376775	1454,00	4416,78
15	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,115	28	3,22
16	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,175	19	3,32
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			23856
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			10052
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ПОГРУЖНОЙ WILO TMW 32-8 TWISTER ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (105 000):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	1	95625	95625
2	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДУШЕВАЯ КАБИНА ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%: (128 000):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	2	116571,43	233142,86
3	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОМ ДУ 32 EUROPA 100 ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (14 705):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	1	13392,05	13392,05
4	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	УМЫВАЛЬНИК У-4 ДЛЯ ИНВАЛИДА (ХИРУРГИЧЕСКИЙ) С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРАН, СИЛЬФОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, КРЕПЛЕНИЕ ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (79 715):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	1	72597,59	72597,59
5	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДА С ПРЯМЫМ ВЫСТУПОМ, ВЫСОКАЯ ЧАША 50 СМ, С ДЮРОПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНЬЕМ С КРЫШКОЙ ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (159 870):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	1	145595,89	145595,89
6	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	12615	176,61
7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0069	13674	94,35
8	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00684	216199	1478,8
9	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0136	734	9,98
10	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00048	34153	16,39
11	235-102-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	2,6	301	782,6
12	261-105-0177	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-	КГ	13,16	263	3461,08

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	2000				
13	261-105-0601 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,0066	952	6,28
14	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,1716	4580	785,93
15	234-203-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	0,24	4019	964,56
16	234-303-5401 РСНБ РК 2015	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	1,8	16836	30304,8
17	216-101-0901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00228	187886	428,38
18	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00076	647579	492,16
19	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	309548	393,13
20	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	233942	514,67
21	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0000104	622565	6,47
22	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,02248	295	6,63
23	261-107-0429 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,0024	262	0,63
24	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	1,3048	320	417,54
25	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,00062	6931	4,3
26	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00357	1358578	4850,12
27	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000776	206112	159,94
28	261-201-0620 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,0006	5164	3,1
29	261-107-0720 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	2	1252	2504
30	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,24	446	107,04
31	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,024	2409	57,82
32	236-101-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00033	436528	144,05
33	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,6024	568	910,16
34	241-102-0229 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х6,0 ММ	М	0,93	8687	8078,91
35	241-102-0234 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х6,0 ММ	М	0,93	13420	12480,6
36	241-701-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ С МУФТАМИ БНМ	М	8	1138	9104
37	261-305-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	8	1481	11848
38	241-112-0227 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	ШТ.	0,13	12078	1570,14
39	241-112-0232 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 273Х7,0 ММ	ШТ.	0,11	16951	1864,61
40	241-116-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1329	1329
41	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1406	1406
42	241-208-4501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	49	123	6027
43	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	31711	126,84
44	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	5,5	537	2953,5
45	261-301-0221 РСНБ РК 2015	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	15	416	6240
46	244-101-0701 РСНБ РК 2015	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ С БОКОВЫМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	24	8870	212880
47	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0005	44541	22,27
48	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,21616	300	64,85
49	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2,099317	98	205,73
50	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	3,12	459	1432,08
51	241-203-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	59,88	270	16167,6
52	242-207-3701 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	1	953	953
53	242-207-3704 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	1	4879	4879
54	244-101-0901 РСНБ РК 2015	ПИССУАР НАСТЕННЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ L 360 ММ, В 290 ММ	КОМПЛЕКТ	8	12566	100528
55	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0352	483	17
56	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,07	836	1730,52
57	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00608035	165361	1005,45
58	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	14,44	357	5155,08
59	261-105-0635 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,002	1176898	2353,8
60	234-303-0226 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ СТ РК 3364-2019	М	13,2	1618	21357,6
61	241-116-0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	3071	6142
62	241-201-0812 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 110Х5,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	12,5748	1304	16397,54
63	241-203-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014	М	105,99758	967	102499,66
64	241-208-0407 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	ШТ.	20	1772	35440

1	2	3	4	5	6	7
65	241-209-0201 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50X50X50, PN 10	ШТ.	20	2061	41220
66	241-209-0202 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110X110X110, PN 10	ШТ.	43	2533	108919
67	241-209-0401 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110X50X110, PN 10	ШТ.	25	2733	68325
68	241-212-1102 РСНБ РК 2015	КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, DN 110X110X50 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	4	1092	4368
69	241-212-1104 РСНБ РК 2015	КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, DN 110X110X110 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	3	1369	4107
70	241-213-0701 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА (ПРОЧИСТКА) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50	ШТ.	3	39	117
71	241-213-0704 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА (ПРОЧИСТКА) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	19	110	2090
72	241-220-0204 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С ЛЮЧКОМ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	2	642	1284
73	241-220-0204 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	3	642	1926
74	244-101-0101 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ДО 430 ММ, ДЛИНОЙ ДО 550 ММ, БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96	ШТ.	18	7103	127854
75	244-101-0302 РСНБ РК 2015	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	24	8879	213096
76	244-101-0701 РСНБ РК 2015	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 21485-94 НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	1	8870	8870
77	244-102-0801 РСНБ РК 2015	ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 800 ММ Х 800 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 130 ММ / МЕЛКИЙ / ГОСТ 23695-94	ШТ.	5	11208	56040
78	244-104-0403 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВОДКОЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	1	10780	10780
79	244-104-0404 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ, ЛОКТЕВОЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96	ШТ.	18	3016	54288
80	244-104-0601 РСНБ РК 2015	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	18	785	14130
81	244-104-0603 РСНБ РК 2015	СИФОН ГОСТ 30493-96 ЦЕЛЬНООТЛИТЫЙ ДЛЯ ПИСУАРОВ	ШТ.	8	836	6688
82	244-201-0301 РСНБ РК 2015	ЛЮК РЕЗИНОВЫЙ 30Х40 СМ	КОМПЛЕКТ	3	4896	14688
83	245-405-2523 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	200378	200378
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2140863
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	519-101-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД Т ДО 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	157678	157678
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			157678
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2763179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			435842
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			3199021
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			243307
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			3442328

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17297,793 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2637,772 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,038 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНО-РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

/ ВВОДНАЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ /

1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	2	20886,85	870,43	41774	1741	20433	14636	60923
					9799,89	364,13	19600	728	--	4513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	0,03	600359		18011			
2.	515-301-0303 РСНБ РК 2015	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-13-20, ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	603186	--	603186	--	--	--	603186
					--	--	--	--	603186	--	
3.	515-301-0311 РСНБ РК 2015	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-45-02, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х250+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	550439	--	550439	--	--	--	550439
					--	--	--	--	550439	--	

/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ /

4.	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СИЛОВЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	13	6240,24	149,04	81123	1937	24175	40170	130996
					4231,62	60,03	55011	780	--	9703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	0,0052	647579		3367			
4.2.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	13	636		8268			
4.3.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	7,54	454		3423			
4.4.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	0,026	280227		7286			

/ ЩО-1 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /

5.	247-201-0112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	7068	--	7068	--	7068	--	7633
					--	--	--	--	--	565	
6.	247-204-0609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
7.	247-204-0653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.	247-204-0 655 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
9.	247-204-2 801 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	2	5358 ---	-- --	10716 ---	-- --	10716 ---	-- 857	11573
		СП - 8%									
						/ ЩО-2	/ (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /				
10.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	7068 ---	-- --	7068 ---	-- --	7068 ---	-- 565	7633
		СП - 8%									
11.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	4	655 ---	-- --	2620 ---	-- --	2620 ---	-- 210	2830
		СП - 8%									
12.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
13.	247-204-0 655 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
14.	247-204-2 801 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	5358 ---	-- --	5358 ---	-- --	5358 ---	-- 429	5787
		СП - 8%									
						/ ЩО-3	/ (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /				
15.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	7068 ---	-- --	7068 ---	-- --	7068 ---	-- 565	7633
		СП - 8%									
16.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	4	655 ---	-- --	2620 ---	-- --	2620 ---	-- 210	2830
		СП - 8%									
17.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
18.	247-204-0 655 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
19.	247-204-2 801 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3	5358 ---	-- --	16074 ---	-- --	16074 ---	-- 1286	17360
		СП - 8%									
						/ ЩО-4	/ (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /				
20.	247-201-0 105 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-36З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	9210 ---	-- --	9210 ---	-- --	9210 ---	-- 737	9947
		СП - 8%									
21.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	5	655 ---	-- --	3275 ---	-- --	3275 ---	-- 262	3537
		СП - 8%									
22.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
23.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
24.	247-204-2 801 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3	5358 ---	-- --	16074 ---	-- --	16074 ---	-- 1286	17360
		СП - 8%									
25.	247-204-2 805 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	2	5358 ---	-- --	10716 ---	-- --	10716 ---	-- 857	11573
		СП - 8%									
						/ ЩО-5	/ (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /				
26.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	7068 ---	-- --	7068 ---	-- --	7068 ---	-- 565	7633
		СП - 8%									
27.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	5	655 ---	-- --	3275 ---	-- --	3275 ---	-- 262	3537
		СП - 8%									
28.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
29.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
30.	247-204-2 801 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	2	5358 ---	-- --	10716 ---	-- --	10716 ---	-- 857	11573
		СП - 8%									
31.	247-204-2 805 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	5358 ---	-- --	5358 ---	-- --	5358 ---	-- 429	5787
		СП - 8%									
32.	247-204-2 809 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	5358 ---	-- --	5358 ---	-- --	5358 ---	-- 429	5787
		СП - 8%									
						/ ЩО-6	/ (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /				
33.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	7068 ---	-- --	7068 ---	-- --	7068 ---	-- 565	7633
		СП - 8%									
34.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	5	655 ---	-- --	3275 ---	-- --	3275 ---	-- 262	3537
		СП - 8%									
35.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
36.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
		СП - 8%									
37.	247-204-2 801 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3	5358 ---	-- --	16074 ---	-- --	16074 ---	-- 1286	17360
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	247-204-2 805 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	2	5358 -- --	-- -- --	10716 -- --	-- -- --	10716 -- --	-- 857	11573
						/ ЩО-7 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /					
39.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	7068 -- --	-- -- --	7068 -- --	-- -- --	7068 -- --	-- 565	7633
40.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	4	655 -- --	-- -- --	2620 -- --	-- -- --	2620 -- --	-- 210	2830
41.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- 157	2122
42.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- 157	2122
43.	247-204-2 805 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	3	5358 -- --	-- -- --	16074 -- --	-- -- --	16074 -- --	-- 1286	17360
						/ ЩО-8 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /					
44.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	7068 -- --	-- -- --	7068 -- --	-- -- --	7068 -- --	-- 565	7633
45.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	4	655 -- --	-- -- --	2620 -- --	-- -- --	2620 -- --	-- 210	2830
46.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- 157	2122
47.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- 157	2122
48.	247-204-2 801 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	5358 -- --	-- -- --	5358 -- --	-- -- --	5358 -- --	-- 429	5787
49.	247-204-2 805 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	3	5358 -- --	-- -- --	16074 -- --	-- -- --	16074 -- --	-- 1286	17360
						/ ЩО-9 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /					
50.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	7068 -- --	-- -- --	7068 -- --	-- -- --	7068 -- --	-- 565	7633
51.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	4	655 -- --	-- -- --	2620 -- --	-- -- --	2620 -- --	-- 210	2830
52.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- -- --	1965 -- --	-- 157	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
54.	247-204-2 805 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	3	5358 ---	-- --	16074 ---	-- --	16074 ---	-- 1286	17360
						/ ЩО-10 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /					
55.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	7068 ---	-- --	7068 ---	-- --	7068 ---	-- 565	7633
56.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	4	655 ---	-- --	2620 ---	-- --	2620 ---	-- 210	2830
57.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
58.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
59.	247-204-2 805 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	3	5358 ---	-- --	16074 ---	-- --	16074 ---	-- 1286	17360
						/ ЩО-11 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /					
60.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	7068 ---	-- --	7068 ---	-- --	7068 ---	-- 565	7633
61.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	6	655 ---	-- --	3930 ---	-- --	3930 ---	-- 314	4244
62.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	2	1965 ---	-- --	3930 ---	-- --	3930 ---	-- 314	4244
						/ ЩС-1 / (ЩИТ СИЛОВОЙ) /					
63.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	7068 ---	-- --	7068 ---	-- --	7068 ---	-- 565	7633
64.	247-204-0 609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	2	655 ---	-- --	1310 ---	-- --	1310 ---	-- 105	1415
65.	247-204-0 653 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	3	1965 ---	-- --	5895 ---	-- --	5895 ---	-- 472	6367
66.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
						/ ЩС-2 / (ЩИТ СИЛОВОЙ) /					
67.	247-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	7068 ---	-- --	7068 ---	-- --	7068 ---	-- 565	7633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
68.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
247-204-0 609 РСНБ РК 2015		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.		--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									
69.				1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
247-204-0 653 РСНБ РК 2015		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.		--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									
70.				1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
247-204-0 658 РСНБ РК 2015		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.		--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									
71.				1	5358	--	5358	--	5358	--	5787
247-204-2 801 РСНБ РК 2015		-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.		--	--	--	--	--	429	
		СП - 8%									
72.				2	5358	--	10716	--	10716	--	11573
247-204-2 805 РСНБ РК 2015		-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.		--	--	--	--	--	857	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	1654481	3678	422567	54806	1753733
			ТЕНГЕ		--	--	74611	1508	1153625	44446	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				1153625				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				1153625				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				377959				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				377959				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				30230				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				408189				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				122897				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				44608				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					76119			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				54806				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				14216				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				191919				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					76119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1753733				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					76119			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
73.				429	899,48	11,13	385878	4775	5027	272137	710656
1121-0401 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		876,63	4,41	376076	1892	--	52641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,0102	4,3758							
261-404-0531		СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.			951		4161			
74.				95	867,24	21,59	82388	2051	623	57998	151617
1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		839,1	8,83	79714	839	--	11231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,0102	0,969							
261-107-0224		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450		436			
74.2.			0,003	0,285							
261-107-0493		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ			652		186			
75.				317	14806	--	4693502	--	4693502	--	5068982
247-102-0 132 РСНБ РК 2015		-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА GALAD ДПО01-30 ЭКОНОМ, МОЩНОСТЬ 30 ВТ, IP20 СТ РК 2595-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	375480	
		СП - 8%									
76.				82	8607	--	705774	--	705774	--	762236
247-102-0 182 РСНБ РК 2015		-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20	ШТ.		--	--	--	--	--	56462	
		СП - 8%									
77.				2	4543	--	9086	--	9086	--	9813
247-102-0 129 РСНБ РК 2015		-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 7,5	ШТ.		--	--	--	--	--	727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 СТ РК 2595-2014 СП - 8%									
78. 247-102-0 118 РСНБ РК 2015		-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА СПС-6-220Д, МОЩНОСТЬ 6 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	96	3462 ---	-- --	332352 ---	-- --	332352 ---	-- 26588	358940
79. 247-102-0 119 РСНБ РК 2015		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСО-6.1, МОЩНОСТЬ 10 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1250 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, КОЛИЧЕСТВО LED 1 ШТУКА АС СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	14	4364 ---	-- --	61096 ---	-- --	61096 ---	-- 4888	65984
80. 248-304-0 101 РСНБ РК 2015		-СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102 "ВЫГУ/ВЫХОД" - ПИКТОГРАММА ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	ШТ.	13	762 ---	-- --	9906 ---	-- --	9906 ---	-- 792	10698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	6279982 ---	6826 ---	5817366 ---	330135 ---	7138926
					---	---	455790	2731	---	528809	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5811716				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5811716				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				464937				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6276653				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				468266				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				5650				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					458521			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				330135				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				63872				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				862273				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								361
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					458521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				7138926				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								361
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					458521			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА									
81. 1308-0303 -1001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	6783,05 ---	139,32 ---	6783 ---	139 ---	3461 ---	2324 ---	9835
					3183,2	44,14	3183	44	--	729	
82. 1308-0303 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	12262,5 ---	120,89 ---	49050 ---	484 ---	27728 ---	15130 ---	69315
					5209,5	44,14	20838	177	--	5134	
83. 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	681	274,55 ---	0,27 ---	186970 ---	184 ---	23045 ---	117957 ---	329321
					240,44	0,13	163741	89	--	24394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 261-303-0102		КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	1,02	694,62	32		22228			
84. 247-208-1 102 РСНБ РК 2015		-МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 СП - 8%	ШТ.	1	11159 ---	-- ---	11159 ---	-- ---	11159 ---	-- 893	12052
85. 247-203-0 201 РСНБ РК 2015		-ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Я5110-24 СП - 8%	ШТ.	3	20119 ---	-- ---	60357 ---	-- ---	60357 ---	-- 4829	65186
86. 247-203-0 202 РСНБ РК 2015		-ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Я5110-26 СП - 8%	ШТ.	1	20454 ---	-- ---	20454 ---	-- ---	20454 ---	-- 1636	22090
87. 247-212-0 101 РСНБ РК 2015		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ	ШТ.	288	345 ---	-- ---	99360 ---	-- ---	99360 ---	-- 7949	107309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В (220 В), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А (6 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%									
88.				13	368	--	4784	--	4784	--	5167
247-212-0 104 РСНБ РК 2015		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В (220 В), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А (6 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	383	
		СП - 8%									
89.				380	342	--	129960	--	129960	--	140357
247-214-0 104 РСНБ РК 2015		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А (16 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	10397	
		СП - 8%									
90.				330	107	--	35310	--	35310	--	38135
243-905-0 201 РСНБ РК 2015		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ТИП У192 УХЛ3	ШТ.		--	--	--	--	--	2825	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		ТЕНГЕ		--	--	604187	807	415618	135411	798767
			ТЕНГЕ		--	--	187762	310	--	59169	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				417217				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				31189				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					24242			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				361384				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17454				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				34775				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				469446				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					24242			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				186970				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				23045				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					163830			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				117957				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				24394				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				329321				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								135
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					163830			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		ТЕНГЕ				798767				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					188072			
		РАЗДЕЛ 4. ПИТАЮЩАЯ ГРУППОВАЯ СЕТЬ									
91.				16	359,69	3,19	5755	51	210	3957	10489
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		343,39	0,14	5494	2	--	777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			0,97	15,52							
241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			10		155			
91.2.			0,004074	0,065184							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		54			
92.				32	483,76	4,44	15480	142	943	10377	27925
1121-0101 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		449,86	0,52	14395	17	--	2069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,62	19,84							
241-221-0106		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			44		873			
93.				3900	323,54	4,61	1261790	17979	58695	853424	2284431
1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М		303,88	0,05	1185116	195	--	169217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,018	70,2							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		58687			
94.				40	555	9,04	22200	362	1204	14872	40038
1121-0102 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 320 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М		515,86	0,55	20634	22	--	2966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			0,036	1,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		1204			
95.				32	158,47	1,65	5071	53	649	3147	8876
1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М		136,54	0,07	4369	2	--	657	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,004	0,128							
243-902-1404		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.			3991		511			
95.2.			0,0021	0,0672							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		56			
96.				16	128,79	1,57	2061	25	179	1337	3670
1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М		116,05	0,03	1857	--	--	272	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,004	0,064							
243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1978		127			
96.2.			0,0021	0,0336							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		28			
97.				344	118,92	2,96	40908	1018	3685	26328	72615
1121-0201 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ 80Х60)	М		105,25	1,05	36205	361	--	5379	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,004	1,376							
243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1978		2722			
97.2.			0,0021	0,7224							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		604			
98.				7790	92,88	1,08	723508	8413	83431	455695	1273540
1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ 12Х10)	М		81,09	0,16	631664	1246	--	94336	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,004	31,16							
243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1978		61634			
98.2.			0,0021	16,359							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		13676			
99.				16,16	72	--	1164	--	1164	--	1257
241-207-0 202 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ К=1,01	М		--	--	--	--	--	93	
		СП - 8%									
100.				32,32	269	--	8694	--	8694	--	9390
241-207-0 206 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /К=1,01	М		--	--	--	--	--	696	
		СП - 8%									
101.				41,2	538	--	22166	--	22166	--	23939
243-907-0 113 РСНБ РК 2015		-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 60 ММ К=1,03	М		--	--	--	--	--	1773	
		СП - 8%									
102.				4017	47	--	188799	--	188799	--	203903
243-907-0 101 РСНБ РК 2015		-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ К=1,03	М		--	--	--	--	--	15104	
		СП - 8%									
103.				0,06018	3120922	--	187817	--	187817	--	202842
243-106-0 906 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ		--	--	--	--	--	15025	
		СП - 8%									
104.				0,30906	2011318	--	621618	--	621618	--	671347
243-106-0 905 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ		--	--	--	--	--	49729	
		СП - 8%									
105.				0,07446	1212595	--	90290	--	90290	--	97513
243-106-0 904 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6	КМ		--	--	--	--	--	7223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02									
		СП - 8%									
106.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,04692	842563	--	39533	--	39533	--	42696
					--	--	--	--	--	3163	
		СП - 8%									
107.	243-106-0 902 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,32844	544080	--	178698	--	178698	--	192994
					--	--	--	--	--	14296	
		СП - 8%									
108.	243-106-0 503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,06018	534513	--	32167	--	32167	--	34740
					--	--	--	--	--	2573	
		СП - 8%									
109.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	3,8199	346715	--	1324417	--	1324417	--	1430370
					--	--	--	--	--	105953	
		СП - 8%									
110.	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	3,6516	222611	--	812886	--	812886	--	877917
					--	--	--	--	--	65031	
		СП - 8%									
111.	243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,00204	150525	--	307	--	307	--	332
					--	--	--	--	--	25	
		СП - 8%									
112.	243-201-4 003 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ 5Х1,5-0,66	КМ	0,0051	358506	--	1828	--	1828	--	1974
					--	--	--	--	--	146	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	5587157	28043	3659380	1369137	7512798
			ТЕНГЕ		--	--	1899734	1845	--	556503	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3500526				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3500526				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				280041				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3780567				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2076773				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				148995				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1901579			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1369137				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				275673				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3721583				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1465
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1901579			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9858				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				9858				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				789				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10647				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				7512797				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1465
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1901579			
		РАЗДЕЛ 5. / ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ /									
113.	1308-0304 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700Х600 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ	ШТ.	1	7791,42	4090,82	7791	4090	228	3721	12433
					3473	1695,42	3473	1695	--	921	
		НР - 72%; СП - 8%									
114.	247-201-0 801 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ МОДЕЛИ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	10795	--	10795	--	10795	--	11659
					--	--	--	--	--	864	
		СП - 8%									
115.	247-208-0 609 РСНБ РК 2015	-КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, 230 В, ТИПА ИЭК	ШТ.	2	8291	--	16582	--	16582	--	17909
					--	--	--	--	--	1327	
		СП - 8%									
116.	247-204-0 809 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА	ШТ.	1	808	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--	--	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%									
117. 247-204-0 706 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 3А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	681 --	-- --	681 --	-- --	681 --	-- 54	735
118. 247-209-0 101 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ, КРАСНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ СП - 8%	ШТ.	2	1091 --	-- --	2182 --	-- --	2182 --	-- 175	2357
119. 247-209-0 101 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ	-ЛАМПЫ СИГНАЛЬНАЯ, КРАСНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ СП - 8%	ШТ.	3	1091 --	-- --	3273 --	-- --	3273 --	-- 262	3535
120. 243-906-2 202 РСНБ РК 2015	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2 СП - 8%	ШТ.	1	1673 --	-- --	1673 --	-- --	1673 --	-- 134	1807
121. 247-215-0 106 РСНБ РК 2015	-ШИНА "N" АЛЮМИНИЕВАЯ - НУЛЕВАЯ, РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 12 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 15176-89 СП - 8%	ШТ.	1	4077 --	-- --	4077 --	-- --	4077 --	-- 326	4403
122. 247-215-0 106 РСНБ РК 2015	-ШИНА "РЕ" АЛЮМИНИЕВАЯ - ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 12 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 15176-89 СП - 8%	ШТ.	1	4077 --	-- --	4077 --	-- --	4077 --	-- 326	4403
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	51939 3473	4090 1695	44376 --	3721 4454	60114
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				51939				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				228				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5168			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				44148				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3721				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4454				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				60114				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5168			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				60114				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5168			
	РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ									
123. 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	3760,11 1133,44	213,51 61,79	11280 3400	640 185	7240 --	2582 1109	14971
124. 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	20	685,6 226,69	31,41 9,71	13712 4534	628 194	8550 --	3404 1369	18485
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	24992 7934	1268 379	15790 --	5986 2478	33456
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				24992				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				15789				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					8313			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5986				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2478				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				33456				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					8313			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				33456				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					8313			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								17297793
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				2629304				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				44712				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					8468			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				10375095				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				1153625				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1899196				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1195859				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-6
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17297,744 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2041 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2637,775 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2036,0043	1291,4	2629305,59
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,9289	1718,4	(8469,81)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2629306
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	173,53875	14	2429,54
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,47	5500	2585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,47	2077,00	976,19
3	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	179,2125	32	5734,8
4	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,4375	105	45,94
5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,24635	2400	591,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,24635	1217,00	299,81
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,4475	199	686,05
7	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	416,12625	16	6658,02
8	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,2088	5127	6197,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,2088	2077,00	2510,68
9	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4375	2906	1271,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4375	1454,00	636,13
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,7835425	3090	8601,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,7835425	1454,00	4047,27
11	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	1	28	28
12	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	509,0412	19	9671,78
13	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,288	123	35,42
14	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	2,08	71	147,68
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			44684
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			8470
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,001008	322	0,32
2	222-509-0801 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,074	600359	44426,57
3	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,02043	23567	481,47
4	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,007773	647579	5033,63
5	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	1,602	450	720,9
6	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,048	713	34,22
7	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,018	304	5,47
8	261-107-0458 РСНБ РК 2015	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,009	1075	9,68
9	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	14,2195	448	6370,34
10	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	1,7829	652	1162,45
11	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,002634	234305	617,16
12	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000432	76280	32,95
13	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	15,52	10	155,2
14	241-221-0106 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	19,84	44	872,96
15	243-106-0301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,00204	150525	307,07
16	243-201-4003 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ 5Х1,5-0,66	КМ	0,0051	358506	1828,38
17	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	7,15768	951	6806,95
18	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	20	636	12720
19	261-201-0322 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0026	458638	1192,46
20	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	7,54	454	3423,16
21	261-201-0351	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,34	910	1219,4

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
22	261-201-0361 РСНБ РК 2015	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,068	186	12,65
23	261-303-0102 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	694,62	32	22227,84
24	243-906-2202 РСНБ РК 2015	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.	1	1673	1673
25	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,026	301324	7834,42
26	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,0003	340919	102,28
27	214-201-0101 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,026	280227	7285,9
28	247-102-0118 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА СПС-6-220Д, МОЩНОСТЬ 6 ВТ, IР 20 СТ РК 2595-2014	ШТ.	96	3462	332352
29	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0243	273195	6638,64
30	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	32,6	1978	64482,8
31	243-902-1404 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,128	3991	510,85
32	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	88,970712	836	74379,52
33	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,172	1092	187,82
34	236-203-0208 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,0003	1140948	342,28
35	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000367	508438	186,6
36	241-207-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ К=1,01	М	16,16	72	1163,52
37	241-207-0206 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /К=1,01	М	32,32	269	8694,08
38	243-106-0501 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	3,6516	222611	812886,33
39	243-106-0502 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	3,8199	346715	1324416,63
40	243-106-0503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,06018	534513	32166,99
41	243-106-0902 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,32844	544080	178697,64
42	243-106-0903 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,04692	842563	39533,06
43	243-106-0904 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,07446	1212595	90289,82
44	243-106-0905 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,30906	2011318	621617,94
45	243-106-0906 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,06018	3120922	187817,09
46	243-905-0201 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У192 УХЛ3	ШТ.	330	107	35310
47	243-907-0101 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ К=1,03	М	4017	47	188799
48	243-907-0113 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 60 ММ К=1,03	М	41,2	538	22165,6
49	247-102-0119 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСО-6.1, МОЩНОСТЬ 10 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1250 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР 54, КОЛИЧЕСТВО LED 1 ШТУКА АС СТ РК 2595-2014	ШТ.	14	4364	61096
50	247-102-0129 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 7,5 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР 54 СТ РК 2595-2014	ШТ.	2	4543	9086
51	247-102-0132 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА GALAD ДПО01-30 ЭКОНОМ, МОЩНОСТЬ 30 ВТ, IР20 СТ РК 2595-2014	ШТ.	317	14806	4693502
52	247-102-0182 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IР20	ШТ.	82	8607	705774
53	247-201-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-36З-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	9210	9210
54	247-201-0112 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	12	7068	84816
55	247-201-0801 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ МОДЕЛИ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	10795	10795
56	247-203-0201 РСНБ РК 2015	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Я5110-24	ШТ.	3	20119	60357
57	247-203-0202 РСНБ РК 2015	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Я5110-26	ШТ.	1	20454	20454
58	247-204-0609 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	55	655	36025
59	247-204-0653 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	16	1965	31440
60	247-204-0655 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3	1965	5895
61	247-204-0657 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	8	1965	15720
62	247-204-0658 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	1965	1965
63	247-204-0706 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 3А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	681	681
64	247-204-0809 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	808	808
65	247-204-2801 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	16	5358	85728
66	247-204-2805 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	19	5358	101802
67	247-204-2809 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	5358	5358
68	247-208-0609 РСНБ РК 2015	КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, 230 В, ТИПА ИЭК	ШТ.	2	8291	16582
69	247-208-1102 РСНБ РК 2015	МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР 54	ШТ.	1	11159	11159
70	247-209-0101 РСНБ РК 2015	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ, КРАСНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ	ШТ.	2	1091	2182
71	247-209-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ СИГНАЛЬНАЯ, КРАСНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ	ШТ.	3	1091	3273
72	247-212-0101 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В (220 В), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А (6 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	288	345	99360
73	247-212-0104 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В (220 В), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А (6 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	13	368	4784
74	247-214-0104 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А (16 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.	380	342	129960
75	247-215-0106	ШИНА "N" АЛЮМИНИЕВАЯ - НУЛЕВАЯ, РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 12 ММ Х 4000	ШТ.	1	4077	4077

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	ММ ГОСТ 15176-89				
76	247-215-0106 РСНБ РК 2015	ШИНА "РЕ" АЛЮМИНИЕВАЯ - ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 12 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 15176-89	ШТ.	1	4077	4077
77	248-304-0101 РСНБ РК 2015	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102 "ШЫГУ/ВЫХОД" - ПИКТОГРАММА ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	13	762	9906
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			10375067
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	515-301-0303 РСНБ РК 2015	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-13-20, ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	603186	603186
2	515-301-0311 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-45-02, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х250+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	550439	550439
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			1153625
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			14202681
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1899198
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			16101879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1195865
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			17297744

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6307,189 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2889,04 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,091 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25

РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1.			2	67776,1	2,8	135552	6	1125	81997	234953
1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ	ШТ		67210,6	--	134421	--	--	17404	
	НР - 61%; СП - 8%									
2.			2	28020	--	56040	--	56040	--	60523
248-303-0107 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 24 П	ШТ.		--	--	--	--	--	4483	
	СП - 8%									
3.			2	18901,22	2,28	37802	5	302	22872	65528
1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ		18747,3	--	37495	--	--	4854	
	НР - 61%; СП - 8%									
4.			2	1970	--	3940	--	3940	--	4255
248-304-0212 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-К	ШТ.		--	--	--	--	--	315	
	СП - 8%									
5.			1	14435	--	14435	--	14435	--	15590
248-306-0304 РСНБ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/5А	ШТ.		--	--	--	--	--	1155	
	СП - 8%									
6.			2	8511	--	17022	--	17022	--	18384
248-306-0303 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АКБ, 7 А/Ч	ШТ.		--	--	--	--	--	1362	
	СП - 8%									
7.			392	3416,17	2,8	1339139	1098	27115	799665	2309908
1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3344,2	--	1310926	--	--	171104	
	НР - 61%; СП - 8%									
8.			149	320	--	47680	--	47680	--	51494
248-302-0102 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3	ШТ.		--	--	--	--	--	3814	
	СП - 8%									
9.			229	1832	--	419528	--	419528	--	453090
248-302-0201 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212/101-64	ШТ.		--	--	--	--	--	33562	
	СП - 8%									
10.			14	1306	--	18284	--	18284	--	19747
248-304-0305 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	1463	
	СП - 8%									
11.			15	1712,52	1,05	25688	16	590	15300	44267
1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ШТ.		1672,1	--	25082	--	--	3279	
	НР - 61%; СП - 8%									
12.			15	1052	--	15780	--	15780	--	17042
248-302-0501 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР 513-11	ШТ.		--	--	--	--	--	1262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
13.				5	107	--	535	--	535	--	578
243-905-0 201 РСНБ РК 2015		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ УК-2П	ШТ.		--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
14.				20	359,69	3,19	7194	64	262	4947	13112
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		343,39	0,14	6868	3	--	971	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,97 ШТ.	19,4		10		194			
14.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004074 КГ	0,08148		836		68			
15.				2595	323,54	4,61	839576	11963	39055	567855	1520026
1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА	М		303,88	0,05	788558	130	--	112595	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,018 КГ	46,71		836		39050			
16.				20,2	90	--	1818	--	1818	--	1963
241-207-0 203 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
17.				2672,85	47	--	125624	--	125624	--	135674
243-907-0 101 РСНБ РК 2015		-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	10050	
		СП - 8%									
18.				2595	118,92	2,96	308592	7681	27792	198607	547775
1121-0201 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М		105,25	1,05	273119	2725	--	40576	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	10,38		1978		20532			
18.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	5,4495		836		4556			
19.				20	158,47	1,65	3169	33	405	1967	5547
1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-КАБЕЛИ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М		136,54	0,07	2731	1	--	411	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 243-902-1404		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	0,004 100 ШТ.	0,08		3991		319			
19.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	0,042		836		35			
20.				260	493,1	4,17	128205	1084	11315	83511	228653
1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		445,41	0,7	115806	182	--	16937	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-404-0209		СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 ШТ.	31,2		227		7082			
20.2. 243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	1,04		1978		2057			
21.				9	450,44	3,3	4054	30	391	2618	7205
1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		403,62	0,33	3633	3	--	534	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 261-404-0209		СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 ШТ.	1,08		227		245			
21.2. 243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	0,036		1978		71			
22.				2,6469	26765	--	70844	--	70844	--	76512
243-303-0 411 РСНБ РК 2015		-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	5668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
23.	243-303-0 412 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 4Х0,5	КМ	0,2652	47871	--	12695	--	12695	--	13711
					--	--	--	--	--	1016	
		СП - 8%									
24.	243-303-0 415 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 10Х0,5	КМ	0,0204	106521	--	2173	--	2173	--	2347
					--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%									
25.	243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП 2Х0,75 ММ2	КМ	0,00918	73786	--	677	--	677	--	731
					--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	3636046	21980	915427	1779339	5848615
			ТЕНГЕ		--	--	2698639	3044	--	433231	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2343438				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				29134				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1507924			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				805257				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				919834				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				261062				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3524334				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1031
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1507924			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1290790				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				79222				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1193759			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				859505				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				172024				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2322319				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1193759			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1818				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1818				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				145				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				5848616				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1950
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2701683			
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ									
26.	1310-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	18901,22	2,28	18901	2	152	11436	32764
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	НР - 61%; СП - 8%			18747,3	--	18747	--	--	2427	
27.	248-303-0 602 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ РОКОТ-2	ШТ.	1	32936	--	32936	--	32936	--	35571
					--	--	--	--	--	2635	
		СП - 8%									
28.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-МИКРОФОН ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2 850):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	2575,18	--	2575	--	--	--	2575
					--	--	--	--	2575	--	
29.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	15	3275,42	--	49131	--	3039	28116	83427
					3072,8	--	46092	--	--	6180	
		НР - 61%; СП - 8%									
30.	248-304-0 307 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ АРИЯ ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	15	918	--	13770	--	13770	--	14872
					--	--	--	--	--	1102	
		СП - 8%									
31.	243-905-0 201 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ УК-2П	ШТ.	25	107	--	2675	--	2675	--	2889
					--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%									
32.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	20	359,69	3,19	7194	64	262	4947	13112
					343,39	0,14	6868	3	--	971	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,97	19,4						
						10		194			
32.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	0,08148						
						836		68			
33.	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М	295	323,54	4,61	95443	1360	4440	64554	172797
					303,88	0,05	89643	15	--	12800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,018 КГ	5,31		836		4439			
34. 241-207-0 203 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	20,2	90	--	1818	--	1818	--	1963
					--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									
35. 243-907-0 104 РСНБ РК 2015		-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 12,5 ММ	М	303,85	67	--	20358	--	20358	--	21987
					--	--	--	--	--	1629	
		СП - 8%									
36. 1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	20	113,59	1,51	2272	30	221	1455	4025
					101,04	0,01	2021	--	--	298	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	0,08		1978		158			
36.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	0,042		836		35			
37. 1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М	295	92,88	1,08	27399	318	3160	17257	48228
					81,09	0,16	23921	47	--	3572	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	1,18		1978		2334			
37.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	0,6195		836		518			
38. 243-301-0 702 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ПРППМ 2Х0,8	КМ	0,3213	70209	--	22558	--	22558	--	24363
					--	--	--	--	--	1805	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	297030	1774	105389	127765	458573
			ТЕНГЕ		--	--	187292	65	2575	33778	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				2575				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				2575				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				160329				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3191				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					64839			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				92297				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				39552				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				15992				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				215873				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					64839			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				132308				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				8082				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					122518			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				88213				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				17641				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				238162				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					122518			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1818				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1818				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				145				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				458573				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					187357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								6307189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				2885931				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				23754				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					3109			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1020819				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				2575				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1907104				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				467009				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-7
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6307,168 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2092 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2889,038 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2089,6889	1381,03	2885929,12
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,2153	1403,25	(3108,62)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2885929
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	177,95	14	2491,3
2	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	131,13375	32	4196,28
3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,396625	2400	951,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,396625	1217,00	482,69
4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	271,825375	16	4349,21
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0687	5127	352,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0687	2077,00	142,69
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,7254125	3090	5331,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,7254125	1454,00	2508,75
7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	312,094875	19	5929,8
8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	123	29,52
9	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	1,6	71	113,6
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			23745
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			3109
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,00084	322	0,27
2	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00413	23567	97,33
3	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	4,573	450	2057,85
4	261-107-0227 РСНБ РК 2015	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,165	4269	704,38
5	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000225	1196715	269,26
6	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	5,1504	448	2307,38
7	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,225	652	146,7
8	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00225	4805116	10811,51
9	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000296	76280	22,58
10	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	38,8	10	388
11	261-302-0417 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2	1000 М	0,075	29177	2188,28
12	243-802-0102 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП 2Х0,75 ММ2	КМ	0,00918	73786	677,36
13	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	32,28	227	7327,56
14	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,9962	951	947,39
15	248-303-0107 РСНБ РК 2015	ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 24 П	ШТ.	2	28020	56040
16	248-304-0212 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-К	ШТ.	2	1970	3940
17	243-301-0702 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ПРППМ 2Х0,8	КМ	0,3213	70209	22558,15
18	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	12,716	1978	25152,25
19	243-902-1404 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,08	3991	319,28
20	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	79,78396	836	66699,39
21	261-105-0625 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ МАРКИ 88-СА	КГ	0,075	2345	175,88
22	241-207-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	20,2	90	1818
23	241-207-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	20,2	90	1818
24	243-303-0411 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ	2,6469	26765	70844,28
25	243-303-0412 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 4Х0,5	КМ	0,2652	47871	12695,39
26	243-303-0415 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 10Х0,5	КМ	0,0204	106521	2173,03
27	243-905-0201 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ УК-2П	ШТ.	30	107	3210
28	243-907-0101	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ	М	2672,85	47	125623,95

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
29	243-907-0104 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 12,5 ММ	М	303,85	67	20357,95
30	248-302-0102 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3	ШТ.	149	320	47680
31	248-302-0201 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212/101-64	ШТ.	229	1832	419528
32	248-302-0501 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР 513-11	ШТ.	15	1052	15780
33	248-303-0602 РСНБ РК 2015	ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ РОКОТ-2	ШТ.	1	32936	32936
34	248-304-0305 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	14	1306	18284
35	248-304-0307 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ АРИЯ ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	15	918	13770
36	248-306-0303 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АКБ, 7 А/Ч	ШТ.	2	8511	17022
37	248-306-0304 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/5А	ШТ.	1	14435	14435
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1020806
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	МИКРОФОН ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2 850):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	2575,18	2575,18
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			2575
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			3933056
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1907103
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			5840159
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			467008
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			6307167

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8323,955 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ: МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВОЙНОЙ 500X500X1800 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (39 200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	35420	--	425040	--	--	--	--	--	425040
					--	--	--	--	425040	--			
2.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-СКАМЕЙКА ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ ТРЕХМЕСТНАЯ 1800X300X450 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (14 240):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	4	12866,86	--	51467	--	--	--	--	--	51467
					--	--	--	--	51467	--			
3.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 500X600 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2380):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	2150,5	--	6452	--	--	--	--	--	6452
					--	--	--	--	6452	--			
4.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК Э1Ф; 2,2 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (21400):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	19336,43	--	58009	--	--	--	--	--	58009
					--	--	--	--	58009	--			
5.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 910X450X1800 ЦЕНА С ЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (60 840):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	54973,29	--	109947	--	--	--	--	--	109947
					--	--	--	--	109947	--			
6.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ТЕННИСНЫЙ СТОЛ START LINE OLYMPIC РАЗМЕР (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ): ДЛИНА 274 СМ; ШИРИНА 152,5 СМ; ВЫСОТА 76 СМ. ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (155 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	156860	--	313720	--	--	--	--	--	313720
					--	--	--	--	313720	--			
7.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 8002 TV / МОЩНОСТЬ AC:650W, MP3/USB ИНТЕРФЕЙС. РАЗМЕР ПОЛОТНА: 1250X440 ММ ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (350 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	354200	--	708400	--	--	--	--	--	708400
					--	--	--	--	708400	--			
8.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-БОКСЕРСКАЯ ГРУША DFC BOXING DFC HPL3 50X40 ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (88 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	89056	--	178112	--	--	--	--	--	178112
					--	--	--	--	178112	--			
9.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ "СКАМЬЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ" ДЛЯ ЖИМА ШТАНГИ ДО 150 КГ (ЛЕЖА И СИДЯ) ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (165 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	166980	--	166980	--	--	--	--	--	166980
					--	--	--	--	166980	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.		-ШТАНГА ТЯЖЕЛООТЛЕТНАЯ ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (265 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	268180 --	-- --	268180 --	-- --	-- 268180	-- --	268180
11.		-ВЕЛОТРЕНАЖЕР 119В ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (210 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	212520 --	-- --	425040 --	-- --	-- 425040	-- --	425040
12.		-КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР BS-B 32GST ЦЕНА УБЕЗ НДС И С ЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (320 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	323840 --	-- --	323840 --	-- --	-- 323840	-- --	323840
13.		-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 400X400X1500 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (20 800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	18794,29 --	-- --	37589 --	-- --	-- 37589	-- --	37589
14.		-БИРЮСА 310 Е СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ - ВИТРИНА, МОЩНОСТЬ 145 ВТ, СУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2,0 КВТ/Ч ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (196500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	177551,79 --	-- --	177552 --	-- --	-- 177552	-- --	177552
15.		-ХОЛОДИЛЬНИК 1700X800X1700 ММ Э1Ф; 3 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (209990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	189740,96 --	-- --	189741 --	-- --	-- 189741	-- --	189741
16.		-СТОЛ ДЛЯ КУХНИ 1400X700X740 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (48 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	43371,43 --	-- --	86743 --	-- --	-- 86743	-- --	86743
17.		-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ CARBOMA BXCB-1.0 XL; НАПРЯЖЕНИЕ 220 В; ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 0,116 КВТ/Ч ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (183 500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	165805,36 --	-- --	331611 --	-- --	-- 331611	-- --	331611
18.		-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 1600X800X750 ММ СО СТУЛЬЯМИ ПОЛУМЯГКИМИ (6ШТ) ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (14800+4750.6):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	6	39124,64 --	-- --	234748 --	-- --	-- 234748	-- --	234748
19.		-ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (10 040):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	9071,86 --	-- --	27216 --	-- --	-- 27216	-- --	27216
20.		-КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ 3500X1700X750 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (174 500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	157673,21 --	-- --	157673 --	-- --	-- 157673	-- --	157673
21.		-КРЕСЛО ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (46 900):1,12.1,012	ШТ	12	42377,5 --	-- --	508530 --	-- --	-- 508530	-- --	508530

ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕНГЕ									
22.		-ТЕЛИВИЗОР VE 75 TV LED DUAX ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (459 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	415633,82	--	415634	--	--	--	415634
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	415634	--	
23.		-ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ Э1Ф; 2 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (20 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	18965,96	--	18966	--	--	--	18966
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	18966	--	
24.		-СВЧ ПЕЧЬ Э1Ф; 1,8 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (49990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	45169,54	--	45170	--	--	--	45170
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	45170	--	
25.		-КОФЕ МАШИНА EP-50 60/10 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (314 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	284615,96	--	284616	--	--	--	284616
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	284616	--	
26.	248-305-0 106 РСНБ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	4	8976	--	35904	--	35904	--	38776
					--	--	--	--	--	2872	
		СП - 8%									
27.		-НОУТБУК HP 250 G7 I3 1005G1 / 4 ГБ / 1000 HDD / MX350 2 ГБ / 15,6 / WIN10 / 197 R8EA ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (179 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	162633,82	--	1951606	--	--	--	1951606
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	1951606	--	
28.		-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (35 700):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	32257,5	--	32258	--	--	--	32258
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	32258	--	
29.		-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (8 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	8123,11	--	8123	--	--	--	8123
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	8123	--	
30.		-ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (72 955):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	65920,05	--	65920	--	--	--	65920
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	65920	--	
31.		-ДИНАМИК MHC V730D ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (224990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	203294,54	--	406589	--	--	--	406589
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	406589	--	
32.		-МИКРОФОН ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2 850):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	2575,18	--	30902	--	--	--	30902
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	30902	--	
33.		-ПРИЛАВОК / КАССА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (52 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	46985,71	--	46986	--	--	--	46986
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	46986	--	
34.		-ПРОЕКТОР EPSON EB-305 800X600 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (186 300):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	168335,36	--	168335	--	--	--	168335
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	168335	--	
35.		-ВИДЕОКАМЕРА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%:	ШТ	1	23483,82	--	23484	--	--	--	23484
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД				--	--	--	--	23484	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(25 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								8323955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				35904				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				8285179				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2872				

СОСТАВИЛ / АРТЕМЬЕВА Н.Н. /

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3287-2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-8
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3287-ЧЕРТЕЖИ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8323,953 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	248-305-0106 РСНБ РК 2015	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	4	8976	35904
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			35904
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 8002 TV / МОЩНОСТЬ AC:650W, MP3/USB ИНТЕРФЕЙС. РАЗМЕР ПОЛОТНА: 1250X440 ММ ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (350 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	354200	708400
2	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БИРЮСА 310 Е СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ - ВИТРИНА, МОЩНОСТЬ 145 ВТ, СУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2,0 КВТ/Ч ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (196500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	177551,79	177551,79
3	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БОКСЕРСКАЯ ГРУША DFC BOXING DFC HPL3 50X40 ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (88 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	89056	178112
4	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВЕЛОТРЕНАЖЕР 119В ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (210 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	212520	425040
5	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (10 040):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	9071,86	27215,58
6	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВИДЕОКАМЕРА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (25 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	23483,82	23483,82
7	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ CARBOMA BXCB-1.0 XL; НАПРЯЖЕНИЕ 220 В; ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 0,116 КВТ/Ч ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (183 500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	165805,36	331610,72
8	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (72 955):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	65920,05	65920,05
9	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДИНАМИК MHC V730D ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (224990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	203294,54	406589,08
10	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 500X600 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2380):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	2150,5	6451,5
11	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР BS-B 32GST ЦЕНА УБЕЗ НДС И С ЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (320 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	323840	323840
12	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ 3500X1700X750 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (174 500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	157673,21	157673,21
13	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОФЕ МАШИНА EP-50 60/10 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (314 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	284615,96	284615,96
14	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КРЕСЛО ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (46 900):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	42377,5	508530
15	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	МИКРОФОН ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2 850):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	2575,18	30902,16
16	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	НОУТБУК HP 250 G7 I3 1005G1 / 4 ГБ / 1000 HDD / MX350 2 ГБ / 15,6 / WIN10 / 197 R8EA ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (179 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	162633,82	1951605,84
17	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИЛАВОК / КАССА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (52 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	46985,71	46985,71
18	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ "СКАМЬЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ" ДЛЯ ЖИМА ШТАНГИ ДО 150 КГ (ЛЕЖА И СИДЯ) ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (165 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	166980	166980
19	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРОЕКТОР EPSON EB-305 800X600 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (186 300):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	168335,36	168335,36
20	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СВЧ ПЕЧЬ Э1Ф; 1,8 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (49990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	45169,54	45169,54
21	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СКАМЕЙКА ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ ТРЕХМЕСТНАЯ 1800X300X450 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (14 240):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	4	12866,86	51467,44
22	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ДЛЯ КУХНИ 1400X700X740 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (48 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	43371,43	86742,86
23	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 1600X800X750 ММ СО СТУЛЬЯМИ ПОЛУМЯГКИМИ (6ШТ) ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (14800+4750.6):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	6	39124,64	234747,84
24	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (35 700):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	32257,5	32257,5
25	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (8 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	8123,11	8123,11
26	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-	ТЕЛИВИЗОР VE 75 TV LED DUAX ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%	ШТ	1	415633,82	415633,82

1	2	3	4	5	6	7
	РУД	: (459 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ				
27	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	ТЕННИСНЫЙ СТОЛ START LINE OLYMPIC РАЗМЕР (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ): ДЛИНА 274 СМ; ШИРИНА 152,5 СМ; ВЫСОТА 76 СМ. ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (155 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	156860	313720
28	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	ХОЛОДИЛЬНИК 1700Х800Х1700 ММ Э1Ф; 3 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (209990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	189740,96	189740,96
29	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ Э1Ф; 2 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (20 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	18965,96	18965,96
30	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВОЙНОЙ 500Х500Х1800 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (39 200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	35420	425040
31	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 400Х400Х1500 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (20 800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	18794,29	37588,58
32	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 910Х450Х1800 ЦЕНА С ЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (60 840):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	54973,29	109946,58
33	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	ШТАНГА ТЯЖЕЛООТЛЕТНАЯ ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (265 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	268180	268180
34	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-РУД	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК Э1Ф; 2,2 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (21400):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	19336,43	58009,29
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			8285176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			8321080
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			2872
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			8323952

СОСТАВИЛ / АРТЕМЬЕВА Н.Н. /

«Батыс Қазақстан облысының
ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение
«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Западно-Казахстанской области»

090006, Орал қаласы, Х.Чурина көшесі, 116,
тел. 8-7112-50-95-37, факс:50-41-21
zko.agis@bko.gov.kz

090006, город Уральск, улица Х.Чурина, 116,
тел. 8-7112-50-95-37, факс: 50-41-21
zko.agis@bko.gov.kz

№ исх: 06-3/2607 от: 21.12.2020
_____№_____

ТОО «Гипрогаз»

Управление строительства Западно-Казахстанской области сообщает что, строительство объекта «Реконструкция административного здания расположенного по адресу ул.Х.Чурина 116 г.Уральск ЗКО» планируется за счет местного бюджета, период строительства май – октябрь 2021 года.

Руководитель управления **Антазиев А.С.**

Исп.: Г.Нагметова
Тел.: 50-37-4

21.12.2020 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)

Форма 7

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ПОГРУЖНОЙ WILO TMW 32-8 TWISTER #ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%# (105 000):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
2	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДУШЕВАЯ КАБИНА #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%: (128 000):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
3	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОМ ДУ 32 EUROPA 100 #ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%# (14 705):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
4	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СИСТЕМА УЧЕТА КОЛЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОСЧЕТЧИК КАРАТ В КОМПЛЕКТЕ / ПОЗИЦИЯ 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г /)#ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (638600):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
5	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	УМЫВАЛЬНИК У-4 ДЛЯ ИНВАЛИДА (ХИРУРГИЧЕСКИЙ) С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРАН, СИЛЬФОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, КРЕПЛЕНИЕ #ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%# (79 715):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
6	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДА С ПРЯМЫМ ВЫСТУПОМ, ВЫСОКАЯ ЧАША 50 СМ, С ДЮРОПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНЬЕМ С КРЫШКОЙ #ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%# (159 870):1,12.1,02 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
7	211-201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,4466	КАЗАХСТАН
8	211-201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,1386	КАЗАХСТАН
9	211-201-0407 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	1,54	КАЗАХСТАН
10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	43,9416	КАЗАХСТАН
11	211-402-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,013095	КАЗАХСТАН
12	261-101-0105 РСНБ РК 2015	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0013556	КАЗАХСТАН
13	212-101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,306	КАЗАХСТАН
14	212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,78092	КАЗАХСТАН
15	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,2954	КАЗАХСТАН
16	212-101-2301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,204	КАЗАХСТАН
17	212-201-0104 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	3,55572	КАЗАХСТАН
18	212-401-0101 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	1,31887	КАЗАХСТАН
19	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	7,28485785	КАЗАХСТАН
20	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	52,490155	КАЗАХСТАН
21	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	6,974352	КАЗАХСТАН
22	212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,9476	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
23	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	8,99625	КАЗАХСТАН
24	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	29,77108	КАЗАХСТАН
25	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,89578	КАЗАХСТАН
26	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,71307	КАЗАХСТАН
27	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	4,37532	КАЗАХСТАН
28	213-102-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	1,2728	КАЗАХСТАН
29	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,1069962	КАЗАХСТАН
30	261-102-0127 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,136	КАЗАХСТАН
31	261-102-0129 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	2	КАЗАХСТАН
32	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,001848	КАЗАХСТАН
33	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	3,504994	КАЗАХСТАН
34	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0354438	КАЗАХСТАН
35	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,30661586	КАЗАХСТАН
36	214-402-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	М2	0,6912	КАЗАХСТАН
37	214-402-0102 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	2,8512	КАЗАХСТАН
38	214-402-0202 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ Х 1 ММ	М2	0,6696	КАЗАХСТАН
39	261-102-0248 РСНБ РК 2015	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ ГОСТ 3826-82	М2	0,6912	КАЗАХСТАН
40	214-214-0108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,01160388	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
41	222-509-0801 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,074	КАЗАХСТАН
42	222-509-1006 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,04537	КАЗАХСТАН
43	222-519-0501 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОРНОЙ РАМЫ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТВОДА	КГ	15,2	КАЗАХСТАН
44	222-525-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00106382	КАЗАХСТАН
45	261-102-0367 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, МАРКИ СТ3, ПЕРФОРИРОВАННАЯ УП 35Х35 ММ	М	3,8	КАЗАХСТАН
46	222-530-0101 РСНБ РК 2015	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	10,647	КАЗАХСТАН
47	222-531-0101 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	29,1564	КАЗАХСТАН
48	222-531-0103 РСНБ РК 2015	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	2,6208	КАЗАХСТАН
49	215-101-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,26613	КАЗАХСТАН
50	215-202-0501 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00063914	КАЗАХСТАН
51	215-202-0502 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	12,2402242	КАЗАХСТАН
52	215-202-0102 РСНБ РК 2015	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,364	КАЗАХСТАН
53	215-202-0202 РСНБ РК 2015	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,3185	КАЗАХСТАН
54	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,003182	КАЗАХСТАН
55	215-202-0504 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,06	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
56	215-204-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,18	КАЗАХСТАН
57	215-204-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00144	КАЗАХСТАН
58	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,305048	КАЗАХСТАН
59	215-203-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,02037	КАЗАХСТАН
60	215-203-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,009135	КАЗАХСТАН
61	215-203-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0121	КАЗАХСТАН
62	215-203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,12	КАЗАХСТАН
63	223-102-0101 РСНБ РК 2015	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ	М2	3,925	КАЗАХСТАН
64	223-203-0301 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	1,68	КАЗАХСТАН
65	224-105-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	18	КАЗАХСТАН
66	224-105-0114 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	57	КАЗАХСТАН
67	224-204-0113 РСНБ РК 2015	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	154,5	КАЗАХСТАН
68	235-101-0603 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	63,184	КАЗАХСТАН
69	235-101-0901 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,12006	КАЗАХСТАН
70	235-102-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	2,6	КАЗАХСТАН
71	235-103-0312 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2	361,6	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
72	235-103-0313 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2	184	КАЗАХСТАН
73	235-201-0601 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	3202,76	КАЗАХСТАН
74	261-105-0177 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	13,16	КАЗАХСТАН
75	261-105-0601 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	17,2266	КАЗАХСТАН
76	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	6,23805	КАЗАХСТАН
77	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	10,0454	КАЗАХСТАН
78	234-101-0204 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	4,49595	КАЗАХСТАН
79	234-203-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	0,24	КАЗАХСТАН
80	234-303-5401 РСНБ РК 2015	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	31,285	КАЗАХСТАН
81	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,2400638	КАЗАХСТАН
82	216-101-0901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00228	КАЗАХСТАН
83	261-107-0104 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,003276	КАЗАХСТАН
84	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,058433	КАЗАХСТАН
85	216-102-0401 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,00000181	КАЗАХСТАН
86	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,02456	КАЗАХСТАН
87	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00407385	КАЗАХСТАН
88	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,9969577	КАЗАХСТАН
89	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0464962	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
90	261-107-0982 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00288	КАЗАХСТАН
91	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00858	КАЗАХСТАН
92	261-107-0985 РСНБ РК 2015	ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ГОСТ 6402-70	Т	0,00054	КАЗАХСТАН
93	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,011	КАЗАХСТАН
94	261-107-0221 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 68,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	19,880824	КАЗАХСТАН
95	261-107-0991 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	496,92	КАЗАХСТАН
96	261-107-0992 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	61,7211	КАЗАХСТАН
97	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	6,175	КАЗАХСТАН
98	217-108-0302 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	6,4632	КАЗАХСТАН
99	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,24	КАЗАХСТАН
100	261-107-0227 РСНБ РК 2015	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,165	КАЗАХСТАН
101	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,027282	КАЗАХСТАН
102	217-503-0101 РСНБ РК 2015	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,003	КАЗАХСТАН
103	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,00126804	КАЗАХСТАН
104	217-401-0103 РСНБ РК 2015	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	4,68	КАЗАХСТАН
105	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00211728	КАЗАХСТАН
106	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	1,67485	КАЗАХСТАН
107	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	11,1443546	КАЗАХСТАН
108	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	19,4077514	КАЗАХСТАН
109	217-605-0203 РСНБ РК 2015	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	Т	0,00187	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
110	261-107-0344 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00124	КАЗАХСТАН
111	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,048	КАЗАХСТАН
112	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,74884555	КАЗАХСТАН
113	261-107-0355 РСНБ РК 2015	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0552868	КАЗАХСТАН
114	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000225	КАЗАХСТАН
115	261-107-0938 РСНБ РК 2015	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,08310756	КАЗАХСТАН
116	261-107-0939 РСНБ РК 2015	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,31874156	КАЗАХСТАН
117	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00278393	КАЗАХСТАН
118	261-107-0419 РСНБ РК 2015	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00114	КАЗАХСТАН
119	261-201-0604 РСНБ РК 2015	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	4,1205	КАЗАХСТАН
120	261-107-0429 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,0024	КАЗАХСТАН
121	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	5,9222488	КАЗАХСТАН
122	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	62,884821	КАЗАХСТАН
123	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,091867	КАЗАХСТАН
124	261-107-0446 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00006205	КАЗАХСТАН
125	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00357	КАЗАХСТАН
126	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,098	КАЗАХСТАН
127	261-201-0607 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,1512	КАЗАХСТАН
128	261-107-0458 РСНБ РК 2015	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,009	КАЗАХСТАН
129	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	19,3699	КАЗАХСТАН
130	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	2,0519	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
131	261-107-0510 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1496	КАЗАХСТАН
132	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	118,842964	КАЗАХСТАН
133	261-107-0550 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	КАЗАХСТАН
134	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00157296	КАЗАХСТАН
135	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,002954	КАЗАХСТАН
136	261-107-0570 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,00352	КАЗАХСТАН
137	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01765869	КАЗАХСТАН
138	261-107-0576 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00515039	КАЗАХСТАН
139	261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00371748	КАЗАХСТАН
140	261-107-0664 РСНБ РК 2015	РАМКА ДЛЯ НАДПИСЕЙ 55Х15 ММ	ШТ.	30	КАЗАХСТАН
141	261-201-0620 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,0006	КАЗАХСТАН
142	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,4597017	КАЗАХСТАН
143	261-107-0720 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	2	КАЗАХСТАН
144	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00225	КАЗАХСТАН
145	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	22,581283	КАЗАХСТАН
146	261-107-0747 РСНБ РК 2015	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,19968	КАЗАХСТАН
147	261-107-0765 РСНБ РК 2015	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00048546	КАЗАХСТАН
148	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,4752	КАЗАХСТАН
149	261-107-0840 РСНБ РК 2015	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
150	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000728	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
151	261-107-0885 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	М	1105,44	КАЗАХСТАН
152	232-101-0102 РСНБ РК 2015	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	16,8714	КАЗАХСТАН
153	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,01704594	КАЗАХСТАН
154	236-101-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00033	КАЗАХСТАН
155	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,2073432	КАЗАХСТАН
156	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00548987	КАЗАХСТАН
157	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	12,720489	КАЗАХСТАН
158	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	8,9443647	КАЗАХСТАН
159	232-504-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	130,941486	КАЗАХСТАН
160	233-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	М2	2219,3772	КАЗАХСТАН
161	233-102-0102 РСНБ РК 2015	КОВРОЛИН ИСКУССТВЕННЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА, ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 3,5 ММ, КЛАСС 33	М2	165,852	КАЗАХСТАН
162	233-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	М2	802,464	КАЗАХСТАН
163	241-102-0229 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х6,0 ММ	М	0,93	КАЗАХСТАН
164	241-102-0234 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х6,0 ММ	М	0,93	КАЗАХСТАН
165	241-701-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ С МУФТАМИ БНМ	М	8	КАЗАХСТАН
166	261-305-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	654	КАЗАХСТАН
167	261-305-0202 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	408	КАЗАХСТАН
168	261-305-0203 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	40	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
169	261-305-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	85,5	КАЗАХСТАН
170	261-305-0205 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М	45	КАЗАХСТАН
171	261-305-0207 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	0,5	КАЗАХСТАН
172	261-305-0208 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	0,446	КАЗАХСТАН
173	261-305-0212 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	126,115	КАЗАХСТАН
174	261-305-0214 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М	2	КАЗАХСТАН
175	241-112-0227 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	ШТ.	0,13	КАЗАХСТАН
176	241-112-0232 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 273Х7,0 ММ	ШТ.	0,11	КАЗАХСТАН
177	241-113-0106 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
178	241-113-0108 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х4,0 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
179	241-114-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х3,0-20Х3,0 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
180	241-114-0106 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0-32Х3,0 ММ	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
181	241-116-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
182	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	7	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
183	241-116-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
184	241-211-2002 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	69	КАЗАХСТАН
185	241-221-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	262,08	КАЗАХСТАН
186	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	120,024	КАЗАХСТАН
187	241-221-0104 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	11,9925	КАЗАХСТАН
188	241-221-0106 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	19,84	КАЗАХСТАН
189	241-208-4501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	49	КАЗАХСТАН
190	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,114	КАЗАХСТАН
191	261-301-0304 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	КАЗАХСТАН
192	261-301-0216 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100 ШТ.	2,453646	КАЗАХСТАН
193	261-301-0217 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100 ШТ.	2,422189	КАЗАХСТАН
194	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	211,86	КАЗАХСТАН
195	261-301-0221 РСНБ РК 2015	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	15	КАЗАХСТАН
196	261-301-0370 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	27,2	КАЗАХСТАН
197	261-301-0233 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1"	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
198	261-301-0234 РСНБ РК 2015	ПРОБКИ П-М27Х2	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
199	244-101-0701 РСНБ РК 2015	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ С БОКОВЫМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	24	КАЗАХСТАН
200	245-401-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
201	261-301-0322 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЛИВОЧНЫХ, D 25 ММ ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	20	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
202	261-301-0326 РСНБ РК 2015	РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М	200	КАЗАХСТАН
203	246-102-0101 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	11,3	КАЗАХСТАН
204	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	89,66	КАЗАХСТАН
205	246-102-0106 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	43,645	КАЗАХСТАН
206	246-301-0401 РСНБ РК 2015	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
207	261-302-0128 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,54	КАЗАХСТАН
208	243-106-0301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,00204	КАЗАХСТАН
209	243-201-4003 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ 5Х1,5-0,66	КМ	0,0051	КАЗАХСТАН
210	261-302-0417 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2	1000 М	0,075	КАЗАХСТАН
211	243-802-0102 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП 2Х0,75 ММ2	КМ	0,00918	КАЗАХСТАН
212	251-303-0303 РСНБ РК 2015	ШПАЛА НЕПРОПИТАННАЯ, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГОСТ 78-2004	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
213	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	32,28	КАЗАХСТАН
214	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	8,15388	КАЗАХСТАН
215	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	24	КАЗАХСТАН
216	261-101-0207 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98	М3	0,198	КАЗАХСТАН
217	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,193388	КАЗАХСТАН
218	215-202-0702 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0002242	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
219	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,100978	КАЗАХСТАН
220	224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1606,665	КАЗАХСТАН
221	261-107-1001 РСНБ РК 2015	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	21,341502	КАЗАХСТАН
222	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	24,4555567	КАЗАХСТАН
223	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	100,465916	КАЗАХСТАН
224	261-201-0613 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	144,133956	КАЗАХСТАН
225	261-201-0614 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	163,54755	КАЗАХСТАН
226	261-201-0615 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	253,081152	КАЗАХСТАН
227	261-107-0895 РСНБ РК 2015	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00027927	КАЗАХСТАН
228	261-201-0322 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0026	КАЗАХСТАН
229	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	3,16	КАЗАХСТАН
230	261-201-0330 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	26,9	КАЗАХСТАН
231	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	4,19	КАЗАХСТАН
232	261-201-0336 РСНБ РК 2015	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1,6945	КАЗАХСТАН
233	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	2635,9519	КАЗАХСТАН
234	261-201-0348 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00008	КАЗАХСТАН
235	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	7,54	КАЗАХСТАН
236	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,34	КАЗАХСТАН
237	236-201-0805 РСНБ РК 2015	ЛАК ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЙ ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5,152	КАЗАХСТАН
238	261-201-0361 РСНБ РК 2015	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,068	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
239	232-502-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1947,537	КАЗАХСТАН
240	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	190,935	КАЗАХСТАН
241	233-204-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	3332,596	КАЗАХСТАН
242	233-204-0301 РСНБ РК 2015	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	787,032	КАЗАХСТАН
243	261-301-0260 РСНБ РК 2015	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ	ШТ.	9	КАЗАХСТАН
244	242-301-1203 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
245	242-303-1101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
246	242-303-1102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	13	КАЗАХСТАН
247	242-303-1103 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	14	КАЗАХСТАН
248	261-301-0405 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	57	КАЗАХСТАН
249	261-302-0304 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 108 ММ, DH КОРПУСА 377 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
250	261-302-0273 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	27	КАЗАХСТАН
251	261-303-0102 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	694,62	КАЗАХСТАН
252	248-303-0107 РСНБ РК 2015	ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 24 П	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
253	241-203-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	59,88	КАЗАХСТАН
254	243-906-2202 РСНБ РК 2015	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
255	223-502-0903 РСНБ РК 2015	РУЧКА НА ПЛАНКЕ	ПАРА	12	КАЗАХСТАН
256	224-104-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ	М2	123,2	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
257	224-104-0309 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ	М2	13,2	КАЗАХСТАН
258	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00820432	КАЗАХСТАН
259	244-301-0407 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 20	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
260	242-207-3701 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
261	242-207-3704 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
262	248-304-0212 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-К	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
263	244-101-0901 РСНБ РК 2015	ПИССУАР НАСТЕННЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ L 360 ММ, В 290 ММ	КОМПЛЕКТ	8	КАЗАХСТАН
264	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,9614	КАЗАХСТАН
265	218-101-0102 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0072	КАЗАХСТАН
266	243-301-0702 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ПРППМ 2Х0,8	КМ	0,3213	КАЗАХСТАН
267	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	13,8189639	КАЗАХСТАН
268	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,00018	КАЗАХСТАН
269	261-305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 45, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М	7,5	КАЗАХСТАН
270	261-305-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	212	КАЗАХСТАН
271	261-305-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	5	КАЗАХСТАН
272	261-305-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	11	КАЗАХСТАН
273	261-305-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	74,5	КАЗАХСТАН
274	214-101-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,004	КАЗАХСТАН
275	214-105-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,56469	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
276	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,03416	КАЗАХСТАН
277	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,0003	КАЗАХСТАН
278	214-106-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8568-77 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,5 ДО 4 ММ	Т	0,021	КАЗАХСТАН
279	214-201-0101 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,026	КАЗАХСТАН
280	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,038512	КАЗАХСТАН
281	214-203-0103 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00120383	КАЗАХСТАН
282	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0241665	КАЗАХСТАН
283	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1,5829	КАЗАХСТАН
284	224-106-0201 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	М	41	КАЗАХСТАН
285	224-106-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	62,2	КАЗАХСТАН
286	224-106-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	18,66	КАЗАХСТАН
287	224-106-0204 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
288	224-106-0205 РСНБ РК 2015	УГОЛ НАРУЖНЫЙ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	1,64	КАЗАХСТАН
289	224-106-0207 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	94,3	КАЗАХСТАН
290	224-106-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	37,32	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
291	224-106-0209 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	8,2	КАЗАХСТАН
292	224-106-0210 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	12,3	КАЗАХСТАН
293	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	27,75156	КАЗАХСТАН
294	241-703-0401 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,21	КАЗАХСТАН
295	223-201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	М2	1,68	КАЗАХСТАН
296	223-201-0402 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	2,1	КАЗАХСТАН
297	223-503-0104 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88	М	60,1	КАЗАХСТАН
298	247-102-0118 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА СПС-6-220Д, МОЩНОСТЬ 6 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014	ШТ.	96	КАЗАХСТАН
299	233-301-0103 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ НАПОЛЬНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ОТ 1 ДО 3 ММ	КГ	267,138	КАЗАХСТАН
300	233-301-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДЛЯ ЭПОКСИДНОГО И ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЖИДКОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	КГ	31,428	КАЗАХСТАН
301	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0243	КАЗАХСТАН
302	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	5,5819	КАЗАХСТАН
303	217-106-0103 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	6,1407738	КАЗАХСТАН
304	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	8,49847299	КАЗАХСТАН
305	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	45,316	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
306	243-902-1404 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,208	КАЗАХСТАН
307	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	211,300572	КАЗАХСТАН
308	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,336	КАЗАХСТАН
309	232-201-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	599,75	КАЗАХСТАН
310	236-203-0208 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,0003	КАЗАХСТАН
311	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,03006616	КАЗАХСТАН
312	231-302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	259,6716	КАЗАХСТАН
313	233-202-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	16,7076	КАЗАХСТАН
314	222-529-0101 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	11,135124	КАЗАХСТАН
315	222-529-0102 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	8,00316	КАЗАХСТАН
316	222-529-0108 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	48,64158	КАЗАХСТАН
317	222-529-0304 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	10,20132	КАЗАХСТАН
318	222-529-0306 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	234,6084	КАЗАХСТАН
319	222-529-0201 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	46,902492	КАЗАХСТАН
320	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	16,58244	КАЗАХСТАН
321	261-107-0996 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,371175	КАЗАХСТАН
322	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	13,612	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
323	233-301-0109 РСНБ РК 2015	РАСТВОР САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	КГ	829,35	КАЗАХСТАН
324	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,08144035	КАЗАХСТАН
325	217-102-0104 РСНБ РК 2015	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,1459726	КАЗАХСТАН
326	222-102-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,017	КАЗАХСТАН
327	261-102-0324 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	6,35	КАЗАХСТАН
328	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	7,2901725	КАЗАХСТАН
329	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	44,036	КАЗАХСТАН
330	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	14,44	КАЗАХСТАН
331	261-105-0619 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,00204	КАЗАХСТАН
332	261-105-0624 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	1095,247	КАЗАХСТАН
333	261-105-0625 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ МАРКИ 88-СА	КГ	0,075	КАЗАХСТАН
334	261-105-0635 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,002	КАЗАХСТАН
335	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	63,836246	КАЗАХСТАН
336	234-304-0207 РСНБ РК 2015	РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	28,6	КАЗАХСТАН
337	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	305,5584	КАЗАХСТАН
338	С ССЦ РК 8-04-08-2015 РАЗДЕЛ 21-06,ТАБЛИЦА 12.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	ТН	0,038512	КАЗАХСТАН
339	С ССЦ РК 8-04-08-2018 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБЛ.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	ТН	0,64028	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
340	212-402-0204 РСНБ РК 2015	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО МИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА ДО 5 ММ) ГОСТ 28013-98	КГ	300	КАЗАХСТАН
341	214-101-0201 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА МАРКИ СТ3СП, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 6 ММ	Т	0,6205285	КАЗАХСТАН
342	214-105-0104 РСНБ РК 2015	КОСТЫЛЬ КП-1, КП-2-ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,18162	КАЗАХСТАН
343	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,015813	КАЗАХСТАН
344	214-204-0722 РСНБ РК 2015	КАРНИЗ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	46	КАЗАХСТАН
345	214-204-0722 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	13,8	КАЗАХСТАН
346	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0018101	КАЗАХСТАН
347	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014	Т	0,01343	КАЗАХСТАН
348	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,126585	КАЗАХСТАН
349	215-202-0703 РСНБ РК 2015	КОНТРООБРЕШЕТКА. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,875	КАЗАХСТАН
350	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,010018	КАЗАХСТАН
351	217-101-0303 РСНБ РК 2015	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80	ШТ.	24	КАЗАХСТАН
352	217-401-0103 РСНБ РК 2015	ДОБАВИТЬ СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	4,37	КАЗАХСТАН
353	217-402-0102 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧИТЬ СТЕКЛОПАКЕТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 24866-2014 ОДНОКАМЕРНЫЙ СПО 20	М2	-4,37	КАЗАХСТАН
354	222-102-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,051	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
355	222-102-0108 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	0,024	КАЗАХСТАН
356	222-503-0201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83#ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	Т	0,64028	КАЗАХСТАН
357	223-502-0501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
358	224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	19,55	КАЗАХСТАН
359	224-104-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 #ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБДЕЛКИ	М2	103	КАЗАХСТАН
360	224-104-0309 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	161,58	КАЗАХСТАН
361	224-105-0201 РСНБ РК 2015	ЕНДОВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 14918-80	М	30,1587302	КАЗАХСТАН
362	224-106-0204 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
363	232-101-0102 РСНБ РК 2015	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2	376,2625	КАЗАХСТАН
364	232-504-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	32,63445	КАЗАХСТАН
365	234-101-0202 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50	М3	0,3	КАЗАХСТАН
366	234-101-0203 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 75-80	М3	131,428	КАЗАХСТАН
367	234-101-0204 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	7,5	КАЗАХСТАН
368	234-303-0207 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ СТ РК 3364-2019	М	62,7	КАЗАХСТАН
369	234-303-0209 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ СТ РК 3364-2019	М	66	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
370	234-303-0212 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ СТ РК 3364-2019	М	4,95	КАЗАХСТАН
371	234-303-0217 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ СТ РК 3364-2019	М	33	КАЗАХСТАН
372	234-303-0226 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ СТ РК 3364-2019	М	13,2	КАЗАХСТАН
373	236-202-0605 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011	КГ	6,37	КАЗАХСТАН
374	241-114-0121 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х3,0-57Х3,0 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
375	241-114-0126 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х3,0-89Х3,5 ММ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
376	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
377	241-116-0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	КАЗАХСТАН
378	241-116-0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
379	241-116-0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
380	241-201-0812 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 110Х5,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	12,5748	КАЗАХСТАН
381	241-203-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014	М	105,99758	КАЗАХСТАН
382	241-205-1301 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20Х1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	101,97	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
383	241-205-1302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	30,69	КАЗАХСТАН
384	241-205-1303 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	14,85	КАЗАХСТАН
385	241-205-2201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20Х3,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	168,3	КАЗАХСТАН
386	241-205-2201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	54,45	КАЗАХСТАН
387	241-205-2202 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32Х5,4 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	4,455	КАЗАХСТАН
388	241-207-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ К=1,01	М	16,16	КАЗАХСТАН
389	241-207-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	20,2	КАЗАХСТАН
390	241-207-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	20,2	КАЗАХСТАН
391	241-207-0206 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /К=1,01	М	32,32	КАЗАХСТАН
392	241-208-0407 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	ШТ.	20	КАЗАХСТАН
393	241-208-2501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20	ШТ.	45	КАЗАХСТАН
394	241-208-2501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	42	КАЗАХСТАН
395	241-208-2502 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
396	241-208-2502 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
397	241-208-2503 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
398	241-208-2503 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
399	241-209-0201 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50Х50Х50, PN 10	ШТ.	20	КАЗАХСТАН
400	241-209-0202 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110Х110Х110, PN 10	ШТ.	43	КАЗАХСТАН
401	241-209-0401 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110Х50Х110, PN 10	ШТ.	25	КАЗАХСТАН
402	241-209-1901 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20	ШТ.	61	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
403	241-209-2002 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25X20X25	ШТ.	16	КАЗАХСТАН
404	241-209-2008 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X25X32	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
405	241-210-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 25X20, PN 16	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
406	241-210-0103 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
407	241-210-0108 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 50X32, PN 16	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
408	241-210-0611 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 50X50, PN 16	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
409	241-211-1203 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПЕРЕХОДНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
410	241-212-1102 РСНБ РК 2015	КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, DN 110X110X50 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
411	241-212-1104 РСНБ РК 2015	КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, DN 110X110X110 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
412	241-213-0701 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА (ПРОЧИСТКА) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
413	241-213-0704 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА (ПРОЧИСТКА) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	19	КАЗАХСТАН
414	241-220-0204 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С ЛЮЧКОМ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
415	241-220-0204 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
416	241-517-0202 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, В УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ ДУ 15 ММ, ГОСТ 8962-75	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
417	242-101-1102 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
418	242-203-0703 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
419	242-203-0704 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ШТ.	2	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
420	242-203-0705 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
421	242-203-0706 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
422	242-203-0707 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ,ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С,PN 25, DN 80, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
423	242-203-0708 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С,, PN 25, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
424	242-203-1102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 14 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
425	242-207-3701 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	251	КАЗАХСТАН
426	242-207-3702 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
427	242-207-4301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
428	242-301-1201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
429	242-301-1202 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
430	242-303-0201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005#КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
431	242-303-0201 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
432	242-304-0704 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ART 2401, Т ДО +100°С, PN 16, DN 80, ТИПА GENEBRE ГОСТ 33423-2015	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
433	242-306-0501 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВЫЙ, СВОБОДНЫЙ ПРОХОД, РАБОТА ПРИ МАЛЫХ РАЗНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ KRV, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА GGG40, ШАР ИЗ АЛЮМИНИЯ С NBR ГУММИРОВАНИЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ, PN 16, DN 50, ТИПА VAG ГОСТ 33423-2015	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
434	242-307-0202 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	ШТ.	2	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
435	242-307-0204 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
436	242-310-0102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
437	242-310-0104 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 16 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
438	242-310-0301 РСНБ РК 2015	КЛАПАН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ VFGS 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, ТМАКС 300°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
439	242-312-0301 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	25	КАЗАХСТАН
440	242-312-0302 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
441	242-312-0303 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
442	242-401-0904 РСНБ РК 2015	БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДАВЛЕНИЕ, СТАЛЬНОЙ, НА КЛАПАН ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 250 ММ ГОСТ 30815-2002 ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ ОТ 0,15 ДО 1,2 БАР	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
443	242-401-2402 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ DN ОТ 25 ДО 32, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
444	242-401-2405 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
445	242-401-2604 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DPR, ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,2 БАР ДО 1 БАР, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12,5 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
446	242-404-0104 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
447	242-404-0309 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
448	242-404-0606 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗБОЙ 2""М"-"М", Т ДО +100°С, PN 16, ТИПА GENEBRE СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
449	243-106-0501 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	3,6516	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
450	243-106-0502 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	3,8199	КАЗАХСТАН
451	243-106-0503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,06018	КАЗАХСТАН
452	243-106-0902 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,32844	КАЗАХСТАН
453	243-106-0903 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,04692	КАЗАХСТАН
454	243-106-0904 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,07446	КАЗАХСТАН
455	243-106-0905 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,30906	КАЗАХСТАН
456	243-106-0906 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,06018	КАЗАХСТАН
457	243-303-0411 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ	2,6469	КАЗАХСТАН
458	243-303-0412 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 4Х0,5	КМ	0,2652	КАЗАХСТАН
459	243-303-0415 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 10Х0,5	КМ	0,0204	КАЗАХСТАН
460	243-905-0201 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ УК-2П	ШТ.	30	КАЗАХСТАН
461	243-905-0201 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У192 УХЛ3	ШТ.	330	КАЗАХСТАН
462	243-907-0101 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ	М	2672,85	КАЗАХСТАН
463	243-907-0101 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ К=1,03	М	4017	КАЗАХСТАН
464	243-907-0104 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 12,5 ММ	М	303,85	КАЗАХСТАН
465	243-907-0113 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 60 ММ К=1,03	М	41,2	КАЗАХСТАН
466	244-101-0101 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ДО 430 ММ, ДЛИНОЙ ДО 550 ММ, БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
467	244-101-0302 РСНБ РК 2015	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	24	КАЗАХСТАН
468	244-101-0701 РСНБ РК 2015	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 21485-94 НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
469	244-102-0801 РСНБ РК 2015	ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 800 ММ Х 800 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 130 ММ / МЕЛКИЙ / ГОСТ 23695-94	ШТ.	5	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
470	244-104-0403 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВОДКОЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
471	244-104-0404 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ, ЛОКТЕВОЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
472	244-104-0601 РСНБ РК 2015	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
473	244-104-0603 РСНБ РК 2015	СИФОН ГОСТ 30493-96 ЦЕЛЬНООТЛИТЫЙ ДЛЯ ПИСУАРОВ	ШТ.	8	КАЗАХСТАН
474	244-201-0301 РСНБ РК 2015	ЛЮК РЕЗИНОВЫЙ 30Х40 СМ	КОМПЛЕКТ	3	КАЗАХСТАН
475	244-302-0502 РСНБ РК 2015	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ МНОГОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, МОДЕЛИ HRI-PULSE UNIT A4/D1, ТИПА SENSUS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
476	244-302-0602 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, DN 20, ТИПА SENSUS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
477	245-101-0102 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 300 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	218	КАЗАХСТАН
478	245-101-0105 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	1732	КАЗАХСТАН
479	245-301-0106 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 20, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 КВТ ДО 60 КВТ, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, TMAX 150°C, DN 32	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
480	245-405-2103 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7090 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°C ДО 26°C, ТИПА DANFOSS	ШТ.	227	КАЗАХСТАН
481	245-405-2503 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 23 (AMV 20), НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
482	245-405-2523 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
483	245-405-2539 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AME 655, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
484	245-510-0204 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°C, PN 10, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 3/4", DN 15	ШТ.	227	КАЗАХСТАН
485	245-601-0103 РСНБ РК 2015	ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ	ШТ.	17	КАЗАХСТАН
486	245-601-0202 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ~230В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
487	245-601-0406 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
488	245-601-0701 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
489	245-601-0707 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU (ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
490	246-303-0307 РСНБ РК 2015	ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
491	246-304-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ, ДИАМЕТР 125 ММ (ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРИТОЧНЫЙ)	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
492	246-305-0102 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВТ ОТ -40°С ДО 80°С, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 250 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
493	246-401-0105 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК-200, Р 0,15 КВТ, N 2600 ОБ/МИН, QMAX 930 М3/Ч	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
494	246-401-0401 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 КВТ, N 1000 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
495	246-401-0406 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-40-20-4D (380В), Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1340 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
496	246-401-0410 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1600 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
497	247-102-0119 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСО-6.1, МОЩНОСТЬ 10 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1250 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, КОЛИЧЕСТВО LED 1 ШТУКА АС СТ РК 2595-2014	ШТ.	14	КАЗАХСТАН
498	247-102-0129 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 7,5 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 СТ РК 2595-2014	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
499	247-102-0132 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА GALAD ДПО01-30 ЭКОНОМ, МОЩНОСТЬ 30 ВТ, IP20 СТ РК 2595-2014	ШТ.	317	КАЗАХСТАН
500	247-102-0182 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20	ШТ.	82	КАЗАХСТАН
501	247-201-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-363-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
502	247-201-0112 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
503	247-201-0801 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ МОДЕЛИ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
504	247-203-0201 РСНБ РК 2015	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Я5110-24	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
505	247-203-0202 РСНБ РК 2015	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Я5110-26	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
506	247-204-0609 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	55	КАЗАХСТАН
507	247-204-0653 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	16	КАЗАХСТАН
508	247-204-0655 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
509	247-204-0657 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	8	КАЗАХСТАН
510	247-204-0658 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
511	247-204-0706 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 3А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
512	247-204-0809 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
513	247-204-2801 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	16	КАЗАХСТАН
514	247-204-2805 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	19	КАЗАХСТАН
515	247-204-2809 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
516	247-208-0609 РСНБ РК 2015	КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, 230 В, ТИПА ИЭК	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
517	247-208-1102 РСНБ РК 2015	МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
518	247-209-0101 РСНБ РК 2015	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ, КРАСНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
519	247-209-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ СИГНАЛЬНАЯ, КРАСНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
520	247-212-0101 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В (220 В), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А (6 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	288	КАЗАХСТАН
521	247-212-0104 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В (220 В), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А (6 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	13	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
522	247-214-0104 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А (16 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.	380	КАЗАХСТАН
523	247-215-0106 РСНБ РК 2015	ШИНА "N" АЛЮМИНИЕВАЯ - НУЛЕВАЯ, РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 12 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 15176-89	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
524	247-215-0106 РСНБ РК 2015	ШИНА "PE" АЛЮМИНИЕВАЯ - ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 12 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 15176-89	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
525	248-302-0102 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3	ШТ.	149	КАЗАХСТАН
526	248-302-0201 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212/101-64	ШТ.	229	КАЗАХСТАН
527	248-302-0501 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР 513-11	ШТ.	15	КАЗАХСТАН
528	248-303-0602 РСНБ РК 2015	ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ РОКОТ-2	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
529	248-304-0101 РСНБ РК 2015	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102 "ШЫГУ/ВЫХОД" - ПИКТОГРАММА ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	13	КАЗАХСТАН
530	248-304-0305 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	14	КАЗАХСТАН
531	248-304-0307 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ АРИЯ ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	15	КАЗАХСТАН
532	248-305-0106 РСНБ РК 2015	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
533	248-306-0303 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АКБ, 7 А/Ч	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
534	248-306-0304 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/5А	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
535	261-101-0378 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92#МАРКИ ПТ 75.90.10	М3	0,13	КАЗАХСТАН
536	261-103-0129 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДУБОВЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 2695-83	М3	0,287	КАЗАХСТАН
537	261-107-0508 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82 К=1,1	1000 М2	1,4036	КАЗАХСТАН
538	261-107-0629 РСНБ РК 2015	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ	6	КАЗАХСТАН
539	261-107-0997 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	12	КАЗАХСТАН
540	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ / ДЛЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА ВЕНТИЛЯЦИИ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	365	КАЗАХСТАН
541	261-302-0129 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕР 300Х250 ММ	М2	0,075	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
542	261-302-0129 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕР 350Х250 ММ	М2	0,0875	КАЗАХСТАН
543	СТТОРГ.СЕТЬ	АНКЕР-ШПИЛЬКА HST-HCR M10X130/50, АРТИКУЛ 387261Н	ШТ	24	КАЗАХСТАН
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ			
1	223-201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П - 5 ШТ	М2	7,35	КАЗАХСТАН
2	223-201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8П	М2	1,68	КАЗАХСТАН
3	223-201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8	М2	3,36	КАЗАХСТАН
4	223-201-0402 РСНБ РК 2015	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10П	М2	4,2	КАЗАХСТАН
5	232-401-0103 РСНБ РК 2015	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ	М2	315,84	КАЗАХСТАН
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 8002 TV / МОЩНОСТЬ АС:650W, MP3/USB ИНТЕРФЕЙС. РАЗМЕР ПОЛОТНА: 1250Х440 ММ #ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (350 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
2	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БИРЮСА 310 Е СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ - ВИТРИНА, МОЩНОСТЬ 145 ВТ, СУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2,0 КВТ/Ч #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (196500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
3	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БОКСЕРСКАЯ ГРУША DFC BOXING DFC HPL3 50Х40 #ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (88 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
4	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВЕЛОТРЕНАЖЕР 119В #ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (210 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
5	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (10 040):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
6	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВИДЕОКАМЕРА #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (25 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
7	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ CARBOMA BXCB-1.0 XL; НАПРЯЖЕНИЕ 220 В; ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 0,116 КВТ/Ч #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (183 500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
8	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (72 955):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
9	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДИНАМИК MHC V730D#ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (224990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
10	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 500X600 ММ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2380):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	КАЗАХСТАН
11	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР BS-B 32GST #ЦЕНА УБЕЗ НДС И С ЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (320 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
12	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ 3500X1700X750 ММ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (174 500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
13	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОФЕ МАШИНА EP-50 60/10#ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (314 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
14	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КРЕСЛО #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (46 900):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	КАЗАХСТАН
15	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	МИКРОФОН #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2 850):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	КАЗАХСТАН
16	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	МИКРОФОН #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2 850):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
17	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	НАСОСНАЯ П/ПОЖ УСТАНОВКА WILO CO-2 HELIX V 1004/SK-FFS-R В КОМПЛЕКТЕ ИЗ ДВУХ НАСОСОВ (РАБОЧИЙ И РЕЗЕРВНЫЙ), НАПОРНОГО И ВСАСЫВАЮЩЕНО КОЛЕКТОРА, ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ, ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ, ЗАПОРНО РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, НАПОРНО-МЕМБРАННОГО БАКА, СМОНТИРОВАННЫХ НА ОБЩЕЙ РАМЕ#ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%:# (3 700 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
18	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	НОУТБУК HP 250 G7 I3 1005G1 / 4 ГБ / 1000 HDD / MX350 2 ГБ / 15,6 / WIN10 / 197 R8EA #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (179 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	КАЗАХСТАН
19	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИЛАВОК / КАССА #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (52 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
20	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ "СКАМЬЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ" ДЛЯ ЖИМА ШТАНГИ ДО 150 КГ (ЛЕЖА И СИДЯ) #ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (165 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
21	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=1100 М3/Ч, РС=200 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (1 191 955):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
22	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=250 М3/Ч, РС=222 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (569 565):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
23	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=860 М3/Ч, РС=260 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (1 142 190):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
24	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРОЕКТОР EPSON EB-305 800X600#ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (186 300):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
25	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СВЧ ПЕЧЬ Э1Ф; 1,8 КВТ#ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (49990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
26	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СКАМЕЙКА ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ ТРЕХМЕСТНАЯ 1800X300X450 ММ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (14 240):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	4	КАЗАХСТАН
27	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ДЛЯ КУХНИ 1400X700X740 ММ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (48 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
28	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 1600Х800Х750 ММ СО СТУЛЬЯМИ ПОЛУМЯГКИМИ (6ШТ)#ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (14800+4750.6):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	6	КАЗАХСТАН
29	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (35 700):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
30	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (8 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
31	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ТЕЛИВИЗОР VE 75 TV LED DUAX#ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (459 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
32	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ТЕННИСНЫЙ СТОЛ START LINE OLYMPIC РАЗМЕР (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ): ДЛИНА 274 СМ; ШИРИНА 152,5 СМ; ВЫСОТА 76 СМ. #ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (155 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
33	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ХОЛОДИЛЬНИК 1700Х800Х1700 ММ Э1Ф; 3 КВТ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (209990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
34	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ НАСОС СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 0,32 М3/Ч, Н=4,22 М #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (46 800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
35	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ Э1Ф; 2 КВТ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (20 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
36	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВОЙНОЙ 500Х500Х1800 #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (39 200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12	КАЗАХСТАН
37	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 400Х400Х1500 ММ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (20 800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
38	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 910Х450Х1800 #ЦЕНА С ЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (60 840):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
39	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШТАНГА ТЯЖЕЛООТЛЕТНАЯ #ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (265 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
40	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ, ДОГРЕВ ВОЗДУХА ЕНС 160 #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (32 180):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
41	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК Э1Ф; 2,2 КВТ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (21400):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	КАЗАХСТАН
42	511-403-0112 РСНБ РК 2015	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Q 10,38 М3/Ч, Н 2,92 М ВОД. СТ.,ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 1Х230 V	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
43	515-301-0303 РСНБ РК 2015	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-13-20, ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
44	515-301-0311 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-45-02, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х250+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
45	519-101-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД Т ДО 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
46	519-101-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД Т ДО 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	КАЗАХСТАН

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик _____

Шифр стройки: **3287**

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания расположенного по адресу ул.Х.Чурина 116 в г.Уральске**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**43,9416**	**0,057168**	**0,057168**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	43,9416	0,057168	0,057168	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**0,0131**	**0,000016**	**0,000016**	**100,00**	**Казахстан**
100393	Песок кварцевый	т	0,0131	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**2,12656**	**0,014274**	**0,014274**	**100,00**	**Казахстан**
100061	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4466	0,003339	0,003339	100,00	Казахстан
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,1386	0,001035	0,001035	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,54	0,009891	0,009891	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00136	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**7,14204**	**0,207457**	**0,207457**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	0,005752	0,005752	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,78092	0,045390	0,045390	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2954	0,036423	0,036423	100,00	Казахстан
100910	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	0,007548	0,007548	100,00	Казахстан
101841	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	3,55572	0,112343	0,112343	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**108,87695**	**1,624979**	**1,624979**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,31887	0,014762	0,014762	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,28486	0,091899	0,091899	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	52,49016	0,717750	0,717750	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,97435	0,102502	0,102502	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,9476	0,014379	0,014379	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,99625	0,155257	0,155257	100,00	Казахстан

102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	29,77108	0,509740	0,509740	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,89578	0,015111	0,015111	100,00	Казахстан
245631	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,198	0,003578	0,003578	100,00	Казахстан
	Растворы	**кг**	**829,35**	**0,143478**	**0,143478**	**100,00**	**Казахстан**
290089	Раствор самовыравнивающийся на цементной основе для выравнивания напольных покрытий	кг	829,35	0,143478	0,143478	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**5,64812**	**0,315884**	**0,315884**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,37532	0,255239	0,255239	100,00	Казахстан
104921	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,2728	0,060645	0,060645	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,017**	**0,001454**	**0,001454**	**100,00**	**Казахстан**
293047	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,017	0,001454	0,001454	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**16,8714**	**0,008706**	**0,008706**	**100,00**	**Казахстан**
149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	16,8714	0,008706	0,008706	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**0,71307**	**0,017112**	**0,017112**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,71307	0,017112	0,017112	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**9,216**	**2,013097**	**2,013097**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01705	0,007502	0,007502	100,00	Казахстан
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00033	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,20734	0,011827	0,011827	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00549	0,002081	0,002081	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	8,94436	1,969172	1,969172	100,00	Казахстан
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0026	0,001192	0,001192	100,00	Казахстан
249486	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00008	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0082	0,005343	0,005343	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00018	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан
287780	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	0,000342	0,000342	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03007	0,015289	0,015289	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**2736,09741**	**0,278986**	**0,278986**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12,72049	0,007225	0,007225	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,16	0,001450	0,001450	100,00	Казахстан
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	26,9	0,012347	0,012347	100,00	Казахстан
249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,6945	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2635,9519	0,231964	0,231964	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	7,54	0,003423	0,003423	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,34	0,001219	0,001219	100,00	Казахстан
249521	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,152	0,007934	0,007934	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,068	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан

278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,81896	0,006675	0,006675	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,75156	0,006522	0,006522	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**4,19**	**0,004567**	**0,004567**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,19	0,004567	0,004567	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,35589**	**0,014964**	**0,014964**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,24006	0,006408	0,006408	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00228	0,000428	0,000428	100,00	Казахстан
144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00328	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05843	0,001229	0,001229	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0				Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02456	0,000579	0,000579	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,02728	0,006254	0,006254	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**2269,41349**	**0,135581**	**0,135581**	**100,00**	**Казахстан**
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	130,94149	0,010213	0,010213	100,00	Казахстан
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1947,537	0,112957	0,112957	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	190,935	0,012411	0,012411	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**876,1292**	**1,901083**	**1,901083**	**100,00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	599,75	1,068155	1,068155	100,00	Казахстан
287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	259,6716	0,802905	0,802905	100,00	Казахстан
287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	16,7076	0,030024	0,030024	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**14,065**	**0,214137**	**0,214137**	**100,00**	**Казахстан**
133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,925	0,060394	0,060394	100,00	Казахстан
133945	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	1,68	0,063385	0,063385	100,00	Казахстан
146345	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	4,68	0,008700	0,008700	100,00	Казахстан
282010	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68	0,039320	0,039320	100,00	Казахстан
282011	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2,1	0,042338	0,042338	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**60,1**	**0,040327**	**0,040327**	**100,00**	**Казахстан**
282017	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	60,1	0,040327	0,040327	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**531,9365**	**0,036437**	**0,036437**	**100,00**	**Казахстан**
181472	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	69	0,026358	0,026358	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	262,08	0,001835	0,001835	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	120,024	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан

181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	11,9925	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	19,84	0,000873	0,000873	100,00	Казахстан
182118	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	49	0,006027	0,006027	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**м**	**59,88**	**0,016168**	**0,016168**	**100,00**	**Казахстан**
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	59,88	0,016168	0,016168	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**332,7**	**0,321003**	**0,321003**	**100,00**	**Казахстан**
134910	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	0,031338	0,031338	100,00	Казахстан
134913	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57	0,046512	0,046512	100,00	Казахстан
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	154,5	0,036462	0,036462	100,00	Казахстан
279965	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	41	0,069167	0,069167	100,00	Казахстан
279966	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	62,2	0,137524	0,137524	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**2523,72746**	**5,450285**	**5,450285**	**100,00**	**Казахстан**
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	63,184	0,011057	0,011057	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,12006	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,6	0,000783	0,000783	100,00	Казахстан
135728	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	361,6	0,385466	0,385466	100,00	Казахстан
135735	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	184	0,243800	0,243800	100,00	Казахстан
248567	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1606,665	4,723595	4,723595	100,00	Казахстан
298708	Гидроизол	м2	305,5584	0,085556	0,085556	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**4377,00817**	**0,852384**	**0,852384**	**100,00**	**Казахстан**
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3202,76	0,464400	0,464400	100,00	Казахстан
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13,16	0,003461	0,003461	100,00	Казахстан
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,29017	0,002464	0,002464	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	44,036	0,009820	0,009820	100,00	Казахстан
295762	Замазка защитная	кг	14,44	0,005155	0,005155	100,00	Казахстан
295767	Клей Бустилат	кг	1095,247	0,366908	0,366908	100,00	Казахстан
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,075	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**203,692**	**0,238360**	**0,238360**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	17,2266	0,016400	0,016400	100,00	Казахстан

135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,0454	0,017198	0,017198	100,00	Казахстан
279967	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	18,66	0,030808	0,030808	100,00	Казахстан
279968	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	0,017524	0,017524	100,00	Казахстан
279969	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	1,64	0,007055	0,007055	100,00	Казахстан
279971	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	94,3	0,092791	0,092791	100,00	Казахстан
279972	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	37,32	0,035715	0,035715	100,00	Казахстан
279973	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	8,2	0,002788	0,002788	100,00	Казахстан
279974	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	12,3	0,018081	0,018081	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**6,23805**	**0,028570**	**0,028570**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,23805	0,028570	0,028570	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1,00507**	**0,128038**	**0,128038**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00407	0,000725	0,000725	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,99696	0,124464	0,124464	100,00	Казахстан
295763	Замазка оконная на олифе	т	0,00204	0,000494	0,000494	100,00	Казахстан
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,002	0,002354	0,002354	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**32**	**0,313408**	**0,313408**	**100,00**	**Казахстан**
187758	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	24	0,212880	0,212880	100,00	Казахстан
275096	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	8	0,100528	0,100528	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**4,49595**	**0,096987**	**0,096987**	**100,00**	**Казахстан**
136007	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	4,49595	0,096987	0,096987	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**0,24**	**0,000965**	**0,000965**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,24	0,000965	0,000965	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**31,285**	**0,526714**	**0,526714**	**100,00**	**Казахстан**
140681	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	31,285	0,526714	0,526714	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00427**	**0,004823**	**0,004823**	**100,00**	**Казахстан**
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,003	0,001695	0,001695	100,00	Казахстан
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00127	0,003127	0,003127	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**28,6**	**0,266952**	**0,266952**	**100,00**	**Казахстан**
298212	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	м2	28,6	0,266952	0,266952	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**3974,7252**	**20,360265**	**20,360265**	**100,00**	**Казахстан**
149924	Линолеум натуральный на джутовой основе полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32	м2	2219,3772	18,043537	18,043537	100,00	Казахстан
150003	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	165,852	0,428562	0,428562	100,00	Казахстан
150011	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	802,464	1,804742	1,804742	100,00	Казахстан
249767	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	787,032	0,083425	0,083425	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**3332,596**	**0,606532**	**0,606532**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3332,596	0,606532	0,606532	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**кг**	**298,566**	**0,818637**	**0,818637**	**100,00**	**Казахстан**
282951	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентный полиуретановый для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	267,138	0,709519	0,709519	100,00	Казахстан
282954	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	31,428	0,109118	0,109118	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**15,19536**	**0,966304**	**0,966304**	**100,00**	**Казахстан**
131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,26613	0,012390	0,012390	100,00	Казахстан
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00064	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	12,24022	0,855224	0,855224	100,00	Казахстан
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,364	0,025737	0,025737	100,00	Казахстан
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3185	0,022520	0,022520	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00318	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06	0,002049	0,002049	100,00	Казахстан
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,010933	0,010933	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00144	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,30505	0,018528	0,018528	100,00	Казахстан
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02037	0,001026	0,001026	100,00	Казахстан
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00914	0,000312	0,000312	100,00	Казахстан

131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0121	0,000413	0,000413	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,12	0,004098	0,004098	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,19339	0,008614	0,008614	100,00	Казахстан
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00022	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	1,10098	0,004202	0,004202	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**0,9686**	**0,000742**	**0,000742**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9614	0,000735	0,000735	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0072	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**2,56423**	**0,801003**	**0,801003**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,107	0,023133	0,023133	100,00	Казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,136	0,042144	0,042144	100,00	Казахстан
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004	0,001192	0,001192	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,56469	0,217376	0,217376	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03416	0,010293	0,010293	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0003	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан
279802	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,021	0,006520	0,006520	100,00	Казахстан
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,026	0,007286	0,007286	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03851	0,010534	0,010534	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	0,000522	0,000522	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02417	0,006719	0,006719	100,00	Казахстан
279860	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,5829	0,468543	0,468543	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	0,006639	0,006639	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**5,8489**	**0,003077**	**0,003077**	**100,00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	0,000478	0,000478	100,00	Казахстан
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00185	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,50499	0,002573	0,002573	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03544	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан

128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,30662	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**141,3032**	**0,354674**	**0,354674**	**100,00**	**Казахстан**
128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,6912	0,000616	0,000616	100,00	Казахстан
128246	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	2,8512	0,003384	0,003384	100,00	Казахстан
128326	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	0,6696	0,000544	0,000544	100,00	Казахстан
128485	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,6912	0,000932	0,000932	100,00	Казахстан
271979	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	123,2	0,313174	0,313174	100,00	Казахстан
271980	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	13,2	0,036023	0,036023	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,0116**	**0,000061**	**0,000061**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0116	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2**	**0,014340**	**0,014340**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	0,014340	0,014340	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,12043**	**0,076145**	**0,076145**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,074	0,044427	0,044427	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04537	0,031215	0,031215	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00106	0,000503	0,000503	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**кг**	**21,55**	**0,007706**	**0,007706**	**100,00**	**Казахстан**
130768	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	15,2	0,007706	0,007706	100,00	Казахстан
295607	Детали крепления стальные	кг	6,35				Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**3,8**	**0,000935**	**0,000935**	**100,00**	**Казахстан**
131298	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	3,8	0,000935	0,000935	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**42,4242**	**0,002070**	**0,002070**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	10,647	0,000245	0,000245	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	29,1564	0,001749	0,001749	100,00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2,6208	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**1673,421**	**2,565235**	**2,565235**	**100,00**	**Казахстан**
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	0,008079	0,008079	100,00	Казахстан

150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,93	0,012481	0,012481	100,00	Казахстан
157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	654	0,697818	0,697818	100,00	Казахстан
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	408	0,485928	0,485928	100,00	Казахстан
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	0,035520	0,035520	100,00	Казахстан
157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	85,5	0,126626	0,126626	100,00	Казахстан
157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	45	0,072585	0,072585	100,00	Казахстан
157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,5	0,000611	0,000611	100,00	Казахстан
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,446	0,000578	0,000578	100,00	Казахстан
157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	126,115	0,322981	0,322981	100,00	Казахстан
157973	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	2	0,008354	0,008354	100,00	Казахстан
278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	7,5	0,007695	0,007695	100,00	Казахстан
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	212	0,434388	0,434388	100,00	Казахстан
278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	5	0,012250	0,012250	100,00	Казахстан
278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	11	0,034265	0,034265	100,00	Казахстан
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	74,5	0,305078	0,305078	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**49,24**	**0,045215**	**0,045215**	**100,00**	**Казахстан**
158158	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,13	0,001570	0,001570	100,00	Казахстан
158167	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	0,11	0,001865	0,001865	100,00	Казахстан
158367	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	0,009216	0,009216	100,00	Казахстан
158369	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	0,001102	0,001102	100,00	Казахстан

158574	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	0,000996	0,000996	100,00	Казахстан
158579	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	7	0,002737	0,002737	100,00	Казахстан
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	0,006645	0,006645	100,00	Казахстан
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	0,009842	0,009842	100,00	Казахстан
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	0,010360	0,010360	100,00	Казахстан
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	0,000882	0,000882	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,32844**	**0,024694**	**0,024694**	**100,00**	**Казахстан**
196758	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00204	0,000307	0,000307	100,00	Казахстан
200526	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,0051	0,001828	0,001828	100,00	Казахстан
276987	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8	км	0,3213	0,022558	0,022558	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,075**	**0,002188**	**0,002188**	**100,00**	**Казахстан**
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,075	0,002188	0,002188	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**96**	**0,332352**	**0,332352**	**100,00**	**Казахстан**
282767	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	96	0,332352	0,332352	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**21,4218**	**0,010016**	**0,010016**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	19,3699	0,008678	0,008678	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,0519	0,001338	0,001338	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**749,62**	**0,039555**	**0,039555**	**100,00**	**Казахстан**
147551	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	30	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	24	0,015264	0,015264	100,00	Казахстан
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	694,62	0,022228	0,022228	100,00	Казахстан
271387	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	0,001673	0,001673	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**км**	**0,00918**	**0,000677**	**0,000677**	**100,00**	**Казахстан**
238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,00918	0,000677	0,000677	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**32,28**	**0,007328**	**0,007328**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	32,28	0,007328	0,007328	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**53,67788**	**0,098220**	**0,098220**	**100,00**	**Казахстан**
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	8,15388	0,007754	0,007754	100,00	Казахстан
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	45,316	0,089635	0,089635	100,00	Казахстан
286295	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,208	0,000830	0,000830	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,118**	**0,003858**	**0,003858**	**100,00**	**Казахстан**

187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,114	0,003615	0,003615	100,00	Казахстан
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,000243	0,000243	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**27,2**	**0,010798**	**0,010798**	**100,00**	**Казахстан**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	27,2	0,010798	0,010798	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**2**	**0,005832**	**0,005832**	**100,00**	**Казахстан**
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,000953	0,000953	100,00	Казахстан
273425	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	0,004879	0,004879	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,21**	**0,000276**	**0,000276**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,21	0,000276	0,000276	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**8**	**0,009104**	**0,009104**	**100,00**	**Казахстан**
157331	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	8	0,009104	0,009104	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**3**	**0,022731**	**0,022731**	**100,00**	**Казахстан**
187915	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	2	0,016514	0,016514	100,00	Казахстан
273308	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	0,006217	0,006217	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**100**	**0,574342**	**0,574342**	**100,00**	**Казахстан**
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	0,014570	0,014570	100,00	Казахстан
252839	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	0,084990	0,084990	100,00	Казахстан
252840	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	13	0,210119	0,210119	100,00	Казахстан
252841	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	14	0,259476	0,259476	100,00	Казахстан
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	57	0,005187	0,005187	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**145,145**	**0,606788**	**0,606788**	**100,00**	**Казахстан**
188060	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	11,3	0,058647	0,058647	100,00	Казахстан
188064	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	89,66	0,301885	0,301885	100,00	Казахстан
188065	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	43,645	0,240528	0,240528	100,00	Казахстан

188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,54	0,005728	0,005728	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**5**	**0,066150**	**0,066150**	**100,00**	**Казахстан**
188197	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	4	0,012488	0,012488	100,00	Казахстан
261690	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1	0,053662	0,053662	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**27**	**0,058833**	**0,058833**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	27	0,058833	0,058833	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**20**	**0,001820**	**0,001820**	**100,00**	**Казахстан**
187935	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	20	0,001820	0,001820	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**200**	**0,194400**	**0,194400**	**100,00**	**Казахстан**
187944	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	200	0,194400	0,194400	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**67,46067**	**1,415305**	**1,415305**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0465	0,030112	0,030112	100,00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00288	0,001517	0,001517	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00858	0,002656	0,002656	100,00	Казахстан
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00054	0,000398	0,000398	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,011	0,002573	0,002573	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00212	0,001320	0,001320	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00187	0,000888	0,000888	100,00	Казахстан
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00124	0,000734	0,000734	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,74885	0,040305	0,040305	100,00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,05529	0,003893	0,003893	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00023	0,000275	0,000275	100,00	Казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,08311	0,006221	0,006221	100,00	Казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,31874	0,366110	0,366110	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00278	0,000800	0,000800	100,00	Казахстан
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	0,000501	0,000501	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006	0,000112	0,000112	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,00357	0,004850	0,004850	100,00	Казахстан
147312	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00157	0,000332	0,000332	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00295	0,000691	0,000691	100,00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	0,000872	0,000872	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01766	0,003640	0,003640	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00515	0,001131	0,001131	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00372	0,000774	0,000774	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,4597	0,009776	0,009776	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00225	0,010812	0,010812	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,00049	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан

147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00073	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,00028	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,08144	0,013467	0,013467	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,14597	0,231969	0,231969	100,00	Казахстан
295913	Мусор строительный	т	63,83625			100,00	Казахстан
С1214-101-0201	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,62053	0,184860	0,184860	100,00	Казахстан
С1214-105-0104	Костыль КП-1, КП-2-оцинкованный	т	0,18162	0,066260	0,066260	100,00	Казахстан
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01581	0,004325	0,004325	100,00	Казахстан
С1214-208-0103 раздел 21-06, п.п.2.4.2 К-1.01, 1.03	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00181	0,000617	0,000617	100,00	Казахстан
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,01343	0,003733	0,003733	100,00	Казахстан
С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12659	0,037471	0,037471	100,00	Казахстан
С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01002	0,006489	0,006489	100,00	Казахстан
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83#ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	т	0,64028	0,374512	0,374512	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**1321,95888**	**0,758298**	**0,758298**	**100,00**	**Казахстан**
145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	19,88082	0,024274	0,024274	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	6,4632	0,002249	0,002249	100,00	Казахстан
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,24	0,000178	0,000178	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	19,40775	0,002969	0,002969	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,048	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,1205	0,001244	0,001244	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,92225	0,001895	0,001895	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	62,88482	0,005660	0,005660	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,098	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,1512	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,0006	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2	0,002504	0,002504	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	22,58128	0,010071	0,010071	100,00	Казахстан
147674	Резина прессованная	кг	0,19968	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	211,86	0,113769	0,113769	100,00	Казахстан

286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,5819	0,005498	0,005498	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	6,14077	0,007596	0,007596	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,49847	0,003331	0,003331	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	211,30057	0,176647	0,176647	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	16,58244	0,016831	0,016831	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,37118	0,000474	0,000474	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	13,612	0,013299	0,013299	100,00	Казахстан
С1212-402-0204	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	300	0,167100	0,167100	100,00	Казахстан
С1232-504-0201	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	32,63445	0,002545	0,002545	100,00	Казахстан
С1236-202-0605	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	6,37	0,003765	0,003765	100,00	Казахстан
С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов / для всего раздела вентиляции /кронштейны, планки, хомуты/	кг	365	0,196005	0,196005	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**4004,9826**	**21,139259**	**21,139259**	**100,00**	**Казахстан**
145738	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	496,92	0,001988	0,001988	100,00	Казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	61,7211	0,000926	0,000926	100,00	Казахстан
147798	Бобышки скошенные	шт.	4	0,000888	0,000888	100,00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	15	0,006240	0,006240	100,00	Казахстан
187518	Колпачки-заглушки 1"	шт.	4	0,000600	0,000600	100,00	Казахстан
187524	Пробки П-М27х2	шт.	4	0,001104	0,001104	100,00	Казахстан
249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	21,3415	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
267002	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	2	0,056040	0,056040	100,00	Казахстан
274177	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	0,003940	0,003940	100,00	Казахстан
511-403-0112	Насос циркуляционный для систем отопления Q 10,38 м3/ч, Н 2,92 м вод. ст.,электропитание 1х230 V	шт.	2	0,484824	0,484824	100,00	Казахстан
515-301-0303	Вводная панель ВРУ-1-13-20, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	0,603186	0,603186	100,00	Казахстан
515-301-0311	Распределительная панель ВРУ-1-45-02, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	0,550439	0,550439	100,00	Казахстан
519-101-0101	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,119521	0,119521	100,00	Казахстан
519-101-0103	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,157678	0,157678	100,00	Казахстан
С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М7,5х80	шт.	24	0,002232	0,002232	100,00	Казахстан

С1223-502-0501	Задвижка накладная	шт.	12	0,006264	0,006264	100,00	Казахстан
С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения	шт.	1	0,004381	0,004381	100,00	Казахстан
С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х3,0-57х3,0 мм	шт.	4	0,003796	0,003796	100,00	Казахстан
С1241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х3,0-89х3,5 мм	шт.	2	0,001922	0,001922	100,00	Казахстан
С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	0,008436	0,008436	100,00	Казахстан
С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	0,013608	0,013608	100,00	Казахстан
С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	0,012284	0,012284	100,00	Казахстан
С1241-116-0310	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0,006142	0,006142	100,00	Казахстан
С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	20	0,035440	0,035440	100,00	Казахстан
С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	45	0,000720	0,000720	100,00	Казахстан
С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	0,000672	0,000672	100,00	Казахстан
С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	4	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан
С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	0,000372	0,000372	100,00	Казахстан
С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	5	0,000245	0,000245	100,00	Казахстан
С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан
С1241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50х50х50, PN 10	шт.	20	0,041220	0,041220	100,00	Казахстан
С1241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10	шт.	43	0,108919	0,108919	100,00	Казахстан
С1241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10	шт.	25	0,068325	0,068325	100,00	Казахстан
С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	61	0,001708	0,001708	100,00	Казахстан
С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25	шт.	16	0,000752	0,000752	100,00	Казахстан
С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32	шт.	3	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан
С1241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16	шт.	4	0,002448	0,002448	100,00	Казахстан
С1241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	4	0,002448	0,002448	100,00	Казахстан

С1241-210-0108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16	шт.	3	0,002310	0,002310	100,00	Казахстан
С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50, PN 16	шт.	3	0,013491	0,013491	100,00	Казахстан
С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан
С1241-212-1102	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	0,004368	0,004368	100,00	Казахстан
С1241-212-1104	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	0,004107	0,004107	100,00	Казахстан
С1241-213-0701 приминит	Заглушка (прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан
С1241-213-0704 приминит	Заглушка (прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19	0,002090	0,002090	100,00	Казахстан
С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с лючком, с крышкой DN 100	шт.	2	0,001284	0,001284	100,00	Казахстан
С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	0,001926	0,001926	100,00	Казахстан
С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, в условным проходом Ду 15 мм, ГОСТ 8962-75	шт.	1	0,000319	0,000319	100,00	Казахстан
С1242-101-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,182164	0,182164	100,00	Казахстан
С1242-203-0703	Кран шаровый JiP-WW фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	0,089970	0,089970	100,00	Казахстан
С1242-203-0704	Кран шаровый JiP-WW фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	0,065358	0,065358	100,00	Казахстан
С1242-203-0705	Кран шаровый JiP-WW фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	0,182872	0,182872	100,00	Казахстан
С1242-203-0706	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,110490	0,110490	100,00	Казахстан
С1242-203-0707	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные,для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С,PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	0,525532	0,525532	100,00	Казахстан
С1242-203-0708	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С,, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,225706	0,225706	100,00	Казахстан
С1242-203-1102	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,027188	0,027188	100,00	Казахстан
С1242-207-3701	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	251	0,239203	0,239203	100,00	Казахстан
С1242-207-3702	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	0,008952	0,008952	100,00	Казахстан

С1242-207-4301	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,003114	0,003114	100,00	Казахстан
С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,001716	0,001716	100,00	Казахстан
С1242-301-1202	Вентили 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	0,012480	0,012480	100,00	Казахстан
С1242-303-0201	Вентили латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005#кран пробно-спускной	шт.	7	0,011249	0,011249	100,00	Казахстан
С1242-303-0201	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,001607	0,001607	100,00	Казахстан
С1242-304-0704	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	3	0,057189	0,057189	100,00	Казахстан
С1242-306-0501	Клапан обратный шаровый, свободный проход, работа при малых разницах давления фланцевый модели KRV, корпус из чугуна GGG40, шар из алюминия с NBR гуммированием, для воды и канализации, PN 16, DN 50, типа VAG ГОСТ 33423-2015	шт.	1	0,084504	0,084504	100,00	Казахстан
С1242-307-0202	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	0,008264	0,008264	100,00	Казахстан
С1242-307-0204	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	0,008782	0,008782	100,00	Казахстан
С1242-310-0102	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,136294	0,136294	100,00	Казахстан
С1242-310-0104	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,157119	0,157119	100,00	Казахстан
С1242-310-0301	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,319368	0,319368	100,00	Казахстан
С1242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1,377400	1,377400	100,00	Казахстан
С1242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	0,413847	0,413847	100,00	Казахстан
С1242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,075604	0,075604	100,00	Казахстан
С1242-401-0904	Блок регулирующий давление, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,15 до 1,2 бар	шт.	1	0,457886	0,457886	100,00	Казахстан
С1242-401-2402	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	0,026579	0,026579	100,00	Казахстан
С1242-401-2405	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	0,026579	0,026579	100,00	Казахстан
С1242-401-2604	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	1	0,716672	0,716672	100,00	Казахстан

С1242-404-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,017625	0,017625	100,00	Казахстан
С1242-404-0309	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,128138	0,128138	100,00	Казахстан
С1242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,010147	0,010147	100,00	Казахстан
С1243-905-0201	Коробки ответвительные УК-2П	шт.	30	0,003210	0,003210	100,00	Казахстан
С1243-905-0201	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	330	0,035310	0,035310	100,00	Казахстан
С1244-101-0101	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	18	0,127854	0,127854	100,00	Казахстан
С1244-102-0801	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм / мелкий / ГОСТ 23695-94	шт.	5	0,056040	0,056040	100,00	Казахстан
С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором	шт.	1	0,010780	0,010780	100,00	Казахстан
С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	18	0,054288	0,054288	100,00	Казахстан
С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	0,014130	0,014130	100,00	Казахстан
С1244-104-0603	Сифон ГОСТ 30493-96 цельноотлитый для писуаров	шт.	8	0,006688	0,006688	100,00	Казахстан
С1244-302-0502	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	0,017855	0,017855	100,00	Казахстан
С1244-302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	0,002330	0,002330	100,00	Казахстан
С1245-301-0106	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт, Т1±90°С/Т2±70°С, Т11±80°С/Т21±60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	1	0,176613	0,176613	100,00	Казахстан
С1245-405-2103 приминит	Головка термостатическая RTR 7090 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	227	1,982164	1,982164	100,00	Казахстан
С1245-405-2503	Привод электрический AMV 23 (AMV 20), напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	0,219027	0,219027	100,00	Казахстан
С1245-405-2523	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	0,400756	0,400756	100,00	Казахстан
С1245-405-2539	Привод электрический AME 655, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	0,505035	0,505035	100,00	Казахстан
С1245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	227	2,054350	2,054350	100,00	Казахстан
С1245-601-0103 приминит	Термометр жидкостный	шт.	17	0,171309	0,171309	100,00	Казахстан
С1245-601-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	0,143980	0,143980	100,00	Казахстан

С1245-601-0406	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	0,080598	0,080598	100,00	Казахстан
С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	0,019618	0,019618	100,00	Казахстан
С1245-601-0707	Датчик погружной ESMU (температуры теплоносителя длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	4	0,115340	0,115340	100,00	Казахстан
С1246-303-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	2	0,010144	0,010144	100,00	Казахстан
С1246-304-0102 приминит	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, диаметр 125 мм (Воздухораспределитель приточный)	шт.	5	0,009205	0,009205	100,00	Казахстан
С1246-305-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	4	0,031384	0,031384	100,00	Казахстан
С1247-102-0119	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 10 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	14	0,061096	0,061096	100,00	Казахстан
С1247-102-0129	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 7,5 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	0,009086	0,009086	100,00	Казахстан
С1247-102-0132	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	317	4,693502	4,693502	100,00	Казахстан
С1247-102-0182	Светильник офисный светодиодный типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	82	0,705774	0,705774	100,00	Казахстан
С1247-201-0105	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,009210	0,009210	100,00	Казахстан
С1247-201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	0,084816	0,084816	100,00	Казахстан
С1247-201-0801	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,010795	0,010795	100,00	Казахстан
С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями Я5110-24	шт.	3	0,060357	0,060357	100,00	Казахстан
С1247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями Я5110-26	шт.	1	0,020454	0,020454	100,00	Казахстан
С1247-204-0609	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	55	0,036025	0,036025	100,00	Казахстан
С1247-204-0653	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	0,031440	0,031440	100,00	Казахстан
С1247-204-0655	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	0,005895	0,005895	100,00	Казахстан
С1247-204-0657	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	0,015720	0,015720	100,00	Казахстан
С1247-204-0658	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	0,001965	0,001965	100,00	Казахстан
С1247-204-0706	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,000681	0,000681	100,00	Казахстан
С1247-204-0809	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,000808	0,000808	100,00	Казахстан
С1247-204-2801	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	0,085728	0,085728	100,00	Казахстан

С1247-204-2805	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	19	0,101802	0,101802	100,00	Казахстан
С1247-204-2809	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	0,005358	0,005358	100,00	Казахстан
С1247-208-0609	Контакторы электромагнитные, 230 В, типа ИЭК	шт.	2	0,016582	0,016582	100,00	Казахстан
С1247-208-1102	Магнитные пускатели ПМЛ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	0,011159	0,011159	100,00	Казахстан
С1247-209-0101 приминит	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием, красная и зеленая	шт.	2	0,002182	0,002182	100,00	Казахстан
С1247-209-0101 приминит	Лампы сигнальная, красная и зеленая	шт.	3	0,003273	0,003273	100,00	Казахстан
С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В (220 В), номинальный ток от 4 А до 10 А (6 А), степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	288	0,099360	0,099360	100,00	Казахстан
С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В (220 В), номинальный ток от 4 А до 10 А (6 А), степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	0,004784	0,004784	100,00	Казахстан
С1247-214-0104	Розетка штепсельная с тремя заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А (16 А), степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	380	0,129960	0,129960	100,00	Казахстан
С1247-215-0106	Шина "N" алюминиевая - нулевая, размерами 8 мм х 12 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	0,004077	0,004077	100,00	Казахстан
С1247-215-0106	Шина "PE" алюминиевая - заземления, размерами 8 мм х 12 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	0,004077	0,004077	100,00	Казахстан
С1248-302-0102	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	149	0,047680	0,047680	100,00	Казахстан
С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212/101-64	шт.	229	0,419528	0,419528	100,00	Казахстан
С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	15	0,015780	0,015780	100,00	Казахстан
С1248-303-0602	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	0,032936	0,032936	100,00	Казахстан
С1248-304-0101	Световой указатель модели Призма-102 "Шыгу/Выход" - Пиктограмма ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	0,009906	0,009906	100,00	Казахстан
С1248-304-0305	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	0,018284	0,018284	100,00	Казахстан
С1248-304-0307	Оповещатели звуковые ария ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15	0,013770	0,013770	100,00	Казахстан
С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	0,035904	0,035904	100,00	Казахстан
С1248-306-0303	Аккумуляторная батарея АКБ, 7 А/ч	шт.	2	0,017022	0,017022	100,00	Казахстан
С1248-306-0304	Блок питания ИВЭПР 12/5А	шт.	1	0,014435	0,014435	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**11,55184**	**0,031610**	**0,031610**	**100,00**	**Казахстан**

145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	6,175	0,002779	0,002779	100,00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0,165	0,000704	0,000704	100,00	Казахстан
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,45365	0,013706	0,013706	100,00	Казахстан
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,42219	0,014054	0,014054	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,336	0,000367	0,000367	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**279,33568**	**2,533735**	**2,533735**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,67485	0,009826	0,009826	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,14435	0,003288	0,003288	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	24,45556	0,007337	0,007337	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	100,46592	0,009846	0,009846	100,00	Казахстан
С1215-202-0703	Контрообрешетка. Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,875	0,064037	0,064037	100,00	Казахстан
С1222-102-0101	Перемычка железобетонная ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,051	0,004361	0,004361	100,00	Казахстан
С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,024	0,002841	0,002841	100,00	Казахстан
С1234-101-0202	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,3	0,003882	0,003882	100,00	Казахстан
С1234-101-0203	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	131,428	2,228887	2,228887	100,00	Казахстан
С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	7,5	0,161790	0,161790	100,00	Казахстан
С1261-101-0378	Плита покрытия вентшахт из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92#марки ПТ 75.90.10	м3	0,13	0,009887	0,009887	100,00	Казахстан
С1261-103-0129	Доски обрезные дубовые длиной от 2 м до 6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,287	0,027753	0,027753	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**2667,63036**	**3,329426**	**3,329426**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0024	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1496	0,155584	0,155584	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	118,84296	0,020203	0,020203	100,00	Казахстан
С1214-204-0722	Карниз из профилированного листа, оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	46	0,117300	0,117300	100,00	Казахстан
С1214-204-0722 К=1,15	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,8	0,035190	0,035190	100,00	Казахстан
С1217-401-0103	Добавить стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	4,37	0,008124	0,008124	100,00	Казахстан
С1217-402-0102	Исключить стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 20	м2	-4,37	-0,023244	-0,023244	100,00	Казахстан

С1223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П - 5 шт	м2	7,35	0,172027	0,172027	100,00	Казахстан
С1223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	1,68	0,039320	0,039320	100,00	Казахстан
С1223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8	м2	3,36	0,078641	0,078641	100,00	Казахстан
С1223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	4,2	0,084676	0,084676	100,00	Казахстан
С1224-103-0719 к=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,55	0,057477	0,057477	100,00	Казахстан
С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 #горизонтальные обделки	м2	103	0,261826	0,261826	100,00	Казахстан
С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	161,58	0,440952	0,440952	100,00	Казахстан
С1232-101-0102	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	376,2625	0,194151	0,194151	100,00	Казахстан
С1232-401-0103 приминит	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	315,84	1,685954	1,685954	100,00	Казахстан
С1261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие стальные, размер 300х250 мм	м2	0,075	0,000574	0,000574	100,00	Казахстан
С1261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие стальные, размер 350х250 мм	м2	0,0875	0,000670	0,000670	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,09187**	**0,000637**	**0,000637**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09187	0,000637	0,000637	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**0,4752**	**0,001145**	**0,001145**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,4752	0,001145	0,001145	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**9852,77084**	**1,391598**	**1,391598**	**100,00**	**Казахстан**
147853	Элементы крепления подвесных потолков	м	1105,44	0,612414	0,612414	100,00	Казахстан
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	144,13396	0,007207	0,007207	100,00	Казахстан
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	163,54755	0,005234	0,005234	100,00	Казахстан
249184	Лента армирующая бумажная	м	253,08115	0,002531	0,002531	100,00	Казахстан
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	11,13512	0,001069	0,001069	100,00	Казахстан
288013	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	8,00316	0,001112	0,001112	100,00	Казахстан
288019	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	48,64158	0,012160	0,012160	100,00	Казахстан
288027	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	10,20132	0,002193	0,002193	100,00	Казахстан
288029	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	234,6084	0,067333	0,067333	100,00	Казахстан

288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	46,90249	0,006848	0,006848	100,00	Казахстан
С1224-105-0201	Ендовы из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80	м	30,15873	0,046716	0,046716	100,00	Казахстан
С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	62,7	0,013669	0,013669	100,00	Казахстан
С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	66	0,018084	0,018084	100,00	Казахстан
С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	4,95	0,001609	0,001609	100,00	Казахстан
С1234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	33	0,018612	0,018612	100,00	Казахстан
С1234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	0,021358	0,021358	100,00	Казахстан
С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,5748	0,016398	0,016398	100,00	Казахстан
С1241-203-0201	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	105,99758	0,102500	0,102500	100,00	Казахстан
С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	101,97	0,016621	0,016621	100,00	Казахстан
С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные	м	30,69	0,008225	0,008225	100,00	Казахстан
С1241-205-1303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные	м	14,85	0,006252	0,006252	100,00	Казахстан
С1241-205-2201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,2 PN 20 армированные	м	168,3	0,024067	0,024067	100,00	Казахстан
С1241-205-2201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	54,45	0,007786	0,007786	100,00	Казахстан
С1241-205-2202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	4,455	0,001163	0,001163	100,00	Казахстан
С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм К±1,01	м	16,16	0,001164	0,001164	100,00	Казахстан

С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,2	0,001818	0,001818	100,00	Казахстан
С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	0,001818	0,001818	100,00	Казахстан
С1241-207-0206	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм /К±1,01	м	32,32	0,008694	0,008694	100,00	Казахстан
С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 10 мм	м	2672,85	0,125624	0,125624	100,00	Казахстан
С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм К±1,03	м	4017	0,188799	0,188799	100,00	Казахстан
С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 12,5 мм	м	303,85	0,020358	0,020358	100,00	Казахстан
С1243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 60 мм К±1,03	м	41,2	0,022166	0,022166	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**12**	**0,040044**	**0,040044**	**100,00**	**Казахстан**
271970	Ручка на планке	пара	12	0,040044	0,040044	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**158**	**15,749263**	**15,749263**	**100,00**	**Казахстан**
Ведомость согласов оборуд	Беговая дорожка 8002 TV / Мощность AC:650W, MP3/USB интерфейс. Размер полотна: 1250x440 мм #Цена без НДС и с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (350 000).1,012 тенге	шт	2	0,708400	0,708400	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Бирюса 310 Е среднетемпературный шкаф - витрина, мощность 145 Вт, суточный расход электроэнергии 2,0 кВт/ч #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (196500):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,177552	0,177552	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Боксерская груша DFC Boxing DFC HPL3 50X40 #Цена без НДС и с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (88 000).1,012 тенге	шт	2	0,178112	0,178112	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Велотренажер 119В #Цена без НДС и с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (210 000).1,012 тенге	шт	2	0,425040	0,425040	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Вешалка напольная гардеробная #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (10 040):1,12.1,012 тенге	шт	3	0,027216	0,027216	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Видеокамера #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (25 990):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,023484	0,023484	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Витрина холодильная Carboma BXCB-1.0 XL; Напряжение 220 В; Потребляемая мощность 0,116 кВт/ч #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (183 500):1,12.1,012 тенге	шт	2	0,331611	0,331611	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Диван для отдыха #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (72 955):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,065920	0,065920	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Динамик MHC V730D#Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (224990):1,12.1,012 тенге	шт	2	0,406589	0,406589	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Дренажный насос погружной WILO TMW 32-8 Twister #Цена: учетом затрат на заготовительно- складские расходы 2%# (105 000):1,12.1,02 тенге	шт	1	0,095625	0,095625	100,00	Казахстан

Ведомость согласов оборуд	Душевая кабина #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 2%: (128 000):1,12.1,02 тенге	шт	2	0,233143	0,233143	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Зеркало настенное 500х600 мм #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (2380):1,12.1,012 тенге	шт	3	0,006452	0,006452	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом Ду 32 EUROPA 100 #Цена: учетом затрат на заготовительно- складские расходы 2%# (14 705):1,12.1,02 тенге	шт	1	0,013392	0,013392	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Комплексный тренажер BS-B 32GST #Цена убез НДС и с четом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (320 000).1,012 тенге	шт	1	0,323840	0,323840	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Конференц-стол 3500х1700х750 мм #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (174 500):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,157673	0,157673	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Кофе машина EP-50 60/10#Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (314 990):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,284616	0,284616	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Кресло #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (46 900):1,12.1,012 тенге	шт	12	0,508530	0,508530	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Микрофон #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (2 850):1,12.1,012 тенге	шт	12	0,030902	0,030902	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Микрофон #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (2 850):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,002575	0,002575	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Насосная п/пож установка WILO CO-2 Helix V 1004/SK-FFS-R В КОМПЛЕКТЕ ИЗ ДВУХ НАСОСОВ (рабочий и резервный), напорного и всасывающено колектора, шкафа управления, обратных клапанов, запорно регулирующей арматуры, напорно-мембранного бака, смонтированных на общей раме#Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%:# (3 700 000):1,12.1,012 тенге	шт	1	3,343214	3,343214	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Ноутбук HP 250 G7 i3 1005G1 / 4 ГБ / 1000 HDD / MX350 2 ГБ / 15,6 / Win10 / 197 R8EA #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (179 990):1,12.1,012 тенге	шт	12	1,951606	1,951606	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Прилавок / касса #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (52 000):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,046986	0,046986	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Приспособление "Скамья универсальная" для жима штанги до 150 кг (лежа и сидя) #Цена без НДС и с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (165 000).1,012 тенге	шт	1	0,166980	0,166980	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Приточная установка П1 - Нововент-м 50-25 (Л±1100 м3/ч, Рс±200 Па)в комплекте с автоматикой #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (1 191 955):1,12.1,012 тенге	шт	1	1,077016	1,077016	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Приточная установка П2 - Нововент-м 50-25 (Л±250 м3/ч, Рс±222 Па)в комплекте с автоматикой #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (569 565):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,514643	0,514643	100,00	Казахстан

Ведомость согласов оборуд	Приточная установка П2 - Нововент-м 50-25 (Л±860 м3/ч, Рс±260 Па)в комплекте с автоматикой #Цена учетом затрат на заготовительно-складские расходы 1,2%: (1 142 190):1,12.1,012 тенге	шт	1	1,032050	1,032050	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Проектор EPSON EB-305 800X600#Цена с учетом затрат на заготовительно-складские расходы 1,2%: (186 300):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,168335	0,168335	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	СВЧ печь э1ф; 1,8 кВт#Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (49990):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,045170	0,045170	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Система учета колличества тепловой энергии (Теплосчетчик КАРАТ в комплекте / позиция 1, 1а, 1б, 1в, 1г /)#Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (638600):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,577021	0,577021	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Скамейка для раздевалки трехместная 1800x300x450 мм #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (14 240):1,12.1,012 тенге	шт	4	0,051467	0,051467	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Стол для кухни 1400x700x740 мм #Цена с учетом затрат на заготовительно-складские расходы 1,2%: (48 000):1,12.1,012 тенге	шт	2	0,086743	0,086743	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Стол обеденный 1600x800x750 мм со стульями полумягкими (6шт)#Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (14800+4750.6):1,12.1,012 тенге	шт	6	0,234748	0,234748	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Стол однотумбовый #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (35 700):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,032258	0,032258	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Стул полумягкий #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (8 990):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,008123	0,008123	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Теливизор VE 75 TV LED DUAX#Цена с учетом затрат на заготовительно-складские расходы 1,2%: (459 990):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,415634	0,415634	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Теннисный стол Start Line Olympic размер (международный стандарт): длина 274 см; ширина 152,5 см; высота 76 см. #Цена без НДС и с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (155 000).1,012 тенге	шт	2	0,313720	0,313720	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Умывальник У-4 для инвалида (хирургический) с отверстием под кран, сильфон металлический, крепление #Цена: учетом затрат на заготовительно-складские расходы 2%# (79 715):1,12.1,02 тенге	шт	1	0,072598	0,072598	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Унитаз керамический для инвалида с прямым выступом, высокая чаша 50 см, с дюропластиковым сиденьем с крышкой #Цена: учетом затрат на заготовительно- складские расходы 2%# (159 870):1,12.1,02 тенге	шт	1	0,145596	0,145596	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Холодильник 1700x800x1700 мм э1ф; 3 кВт #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (209990):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,189741	0,189741	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Циркулирующий насос системы горячего водоснабжения 0,32 м3/ч, Н±4,22 м #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (46 800):1,12.1,012 тенге	шт	2	0,084574	0,084574	100,00	Казахстан

Ведомость согласов оборуд	Чайник электрический бытовой э1ф; 2 кВт #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (20 990):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,018966	0,018966	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Шкаф для одежды двойной 500х500х1800 #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (39 200):1,12.1,012 тенге	шт	12	0,425040	0,425040	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Шкаф для хранения уборочного инвентаря 400х400х1500 мм #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (20 800):1,12.1,012 тенге	шт	2	0,037589	0,037589	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Шкаф металлический 910х450х1800 #Цена с четом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (60 840):1,12.1,012 тенге	шт	2	0,109947	0,109947	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Штанга тяжелоотлетная #Цена без НДС и с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (265 000).1,012 тенге	шт	1	0,268180	0,268180	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Электронагреватель, догрев воздуха ЕНС 160 #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (32 180):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,029077	0,029077	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Электросушитель для рук э1ф; 2,2 кВт #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%: (21400):1,12.1,012 тенге	шт	3	0,058009	0,058009	100,00	Казахстан
С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	0,004962	0,004962	100,00	Казахстан
С1261-107-0997	Петля накладная	шт	12	0,003540	0,003540	100,00	Казахстан
Сторг.сеть	Анкер-шпилька HST-HCR M10x130/50, Артикул 387261H	шт	24	0,235060	0,235060	100,00	Казахстан
	Прочие	**тн**	**0,67879**	**0,016086**	**0,016086**	**100,00**	**Казахстан**
С ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06,таблица 12.7	Доплата на окрашивание стальных конструкций эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	тн	0,03851	0,000913	0,000913	100,00	Казахстан
С ССЦ РК 8-04-08-2018 раздел 21-06 табл.7	Доплата на окрашивание эмалью ПФ-115 ЗА 2 СЛОя	тн	0,64028	0,015173	0,015173	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**11,28324**	**3,373138**	**3,373138**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	3,6516	0,812886	0,812886	100,00	Казахстан
С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	3,8199	1,324417	1,324417	100,00	Казахстан
С1243-106-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	0,06018	0,032167	0,032167	100,00	Казахстан
С1243-106-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	0,32844	0,178698	0,178698	100,00	Казахстан

С1243-106-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	0,04692	0,039533	0,039533	100,00	Казахстан
С1243-106-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	0,07446	0,090290	0,090290	100,00	Казахстан
С1243-106-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	0,30906	0,621618	0,621618	100,00	Казахстан
С1243-106-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	0,06018	0,187817	0,187817	100,00	Казахстан
С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	2,6469	0,070844	0,070844	100,00	Казахстан
С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,2652	0,012695	0,012695	100,00	Казахстан
С1243-303-0415	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0,0204	0,002173	0,002173	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**32**	**0,513663**	**0,513663**	**100,00**	**Казахстан**
С1244-101-0302	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	24	0,213096	0,213096	100,00	Казахстан
С1244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 21485-94 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый керамический	комплект	1	0,008870	0,008870	100,00	Казахстан
С1244-201-0301 приминит	Люк резиновый 30х40 см	комплект	3	0,014688	0,014688	100,00	Казахстан
С1246-401-0105	Вентилятор канальный ВКК-200, Р 0,15 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	0,042218	0,042218	100,00	Казахстан
С1246-401-0401	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,093900	0,093900	100,00	Казахстан
С1246-401-0406	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4D (380В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,063957	0,063957	100,00	Казахстан
С1246-401-0410	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,076934	0,076934	100,00	Казахстан
	Прочие	**секция**	**1950**	**5,241384**	**5,241384**	**100,00**	**Казахстан**
С1245-101-0102	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 300 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	секция	218	0,554592	0,554592	100,00	Казахстан
С1245-101-0105	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	секция	1732	4,686792	4,686792	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**1,4036**	**0,114843**	**0,114843**	**100,00**	**Казахстан**
С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К±1,1	1000 м2	1,4036	0,114843	0,114843	100,00	Казахстан
	Итого:			**99,616695**	**99,616695**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			3287	РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ
Объект			3287-2-1	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
СМЕТА			2-1-1	ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ
Документ	1	42	А0	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СМЕТА			2-1-2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Документ	2	155	А0	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СМЕТА			2-1-3	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Документ	3	232	А0	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СМЕТА			2-1-4	ВОДОПРОВОД
Документ	4	259	А0	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СМЕТА			2-1-5	КАНАЛИЗАЦИЯ
Документ	5	279	А0	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СМЕТА			2-1-6	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Документ	6	307	А0	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СМЕТА			2-1-7	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ
Документ	7	322	А0	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СМЕТА			2-1-8	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Документ	8	326	А0	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Объект номер - 3287-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ

Основание: №3287 - ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость, тыс. тенге	9478,617
Сметная заработная плата, тыс. тенге	4590,334
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,861

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДОВ**	**26,0000**		**752,26**	**19559**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=1156)	ЧЕЛ-Ч	0,5962	15,5012	1156,00	17919
1. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0442	1221,72	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**691,28**	**17973**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0017	0,0442	2400,00	106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0442	1217,00	54
1. 4	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,057	1,482	28,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,68**	**148**
1. 5	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0074	0,1924	5867,00	1129
1. 6	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0473	1,2298	295,00	363
1. 7	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0034	0,0884	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**57,37**	**1492**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		497,72	12941
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		100,00	2600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1349,98**	**35100**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**45,0000**		**870,45**	**39170**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,475	26,55	1454,00	38604
2. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000144	0,0045	2444,44	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**858,11**	**38615**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000072	0,0032	5127,00	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000072	0,0032	2077,00	7
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000072	0,0032	3090,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000072	0,0032	1454,00	5
2. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,012	0,54	19,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,16584	7,4628	71,00	530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,59**	**566**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		840,95	37843
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,91	6161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1848,31**	**83174**
3	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**18,0000**		**725,77**	**13064**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,232	8,8704	1454,00	12898
3. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000064	0,0018	1111,11	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**716,64**	**12900**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000032	0,0006	5127,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000032	0,0006	2077,00	1
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000032	0,0006	3090,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000032	0,0006	1454,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02132	0,3838	19,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,12072	2,173	71,00	154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9,24**	**166**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		702,31	12642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114,25	2056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1542,33**	**27762**
4	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**60,0000**		**664,50**	**39870**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,129	27,096	1454,00	39401
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**656,75**	**39405**
4. 2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00002	0,0012	5127,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00002	0,0012	2077,00	2
4. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00002	0,0012	3090,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00002	0,0012	1454,00	2
4. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02668	1,6008	19,00	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 5	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,10064	6,0384	71,00	429
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,82**	**469**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		643,62	38617
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		104,65	6279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1412,77**	**84766**
5	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**210,0000**		**614,85**	**129119**
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,046	87,864	1454,00	127754

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**608,39**	**127762**
5. 2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000012	0,0025	5127,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000012	0,0025	2077,00	5
5. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000012	0,0025	3090,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000012	0,0025	1454,00	4
5. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,03532	7,4172	19,00	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 5	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,08072	16,9512	71,00	1204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,50**	**1365**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		596,22	125207
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,89	20346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1307,96**	**274672**
6	**1337-0101-0204 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-1-2015 П.6.1 ТАБ 2 КЗТ=0,3 КЭМ=0,3 К=0,3**	**ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНОЙ УСТАНОВКИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,3, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШТ.**	**1,0000**		**12377,22**	**12377**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	27,7	8,31	1360,00	11302
6. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,282	0,282	1471,63	415
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**11716,75**	**11717**
6. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,063	0,063	5500,00	347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,063	0,063	2077,00	131
6. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,864	0,864	31,00	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,075	0,075	94,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 6	3105-0201-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,144	0,144	1944,00	280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,144	1217,00	175
6. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,915	0,915	199,00	182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,075	0,075	3090,00	232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,075	0,075	1454,00	109
6. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,054	0,054	28,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1075,62**	**1075**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		7147,22	7147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1561,95	1562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**21086,39**	**21086**
7	**1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80 ММ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**УЗЕЛ**	**1,0000**		**7487,68**	**7488**
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	13,1	5,24	1336,00	7001
7. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,088	0,088	1568,18	138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7138,56**	**7139**
7. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,028	0,028	6226,00	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028	0,028	1454,00	41
7. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,476	0,476	199,00	95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,016	0,016	5127,00	82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,016	2077,00	33
7. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044	0,044	3090,00	136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044	0,044	1454,00	64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**487,04**	**487**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		6995,79	6996
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1158,68	1159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**15642,15**	**15642**
8	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**35,0000**		**353,32**	**12366**
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,584	8,176	1510,00	12346
8. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00012	0,0035	2000,00	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**352,94**	**12353**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,0014	6226,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,0014	1454,00	2
8. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,0014	5127,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,0014	2077,00	3
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,0014	3090,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,0014	1454,00	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,58**	**20**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		345,88	12106
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,94	1958
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**755,13**	**26429**
9	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**115,0000**		**339,64**	**39059**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,56	25,76	1510,00	38898
9. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00028	0,0345	1536,23	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**338,70**	**38951**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00012	0,0138	6226,00	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00012	0,0138	1454,00	20
9. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,0092	5127,00	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,0092	2077,00	19
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,0092	3090,00	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,0092	1454,00	13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,40**	**161**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		331,93	38171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		53,73	6178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**725,29**	**83409**
10	**1312-1101-0303 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-1-2015 П.6.1 ТАБ 2 КЗТ=0,3 КЭМ=0,3 К=0,3**	**АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,3, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШТ.**	**1,0000**		**1999,98**	**2000**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,5	1,35	1454,00	1963
10. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,012	1416,67	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1980,35**	**1980**
10. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,012	3090,00	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,012	1454,00	17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**37,08**	**37**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		1208,01	1208
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		256,64	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3464,63**	**3465**
11	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ. ДЕМОНТАЖ**	**ПРИБОР**	**17,0000**		**630,56**	**10720**
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,513	8,721	1217,00	10613
11. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,0442	1221,72	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**627,48**	**10667**
11. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0026	0,0442	2400,00	106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,0442	1217,00	54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,24**	**106**
11. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0182	0,3094	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		451,79	7680
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,59	1472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1168,93**	**19872**
12	**1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**МОЙКА СО СМЕСИТЕЛЕМ. ДЕМОНТАЖ**	**ПРИБОР**	**4,0000**		**1267,60**	**5070**
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	1,026	4,104	1217,00	4995
12. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0079	0,0316	1202,53	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1258,25**	**5033**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0079	0,0316	2400,00	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0079	0,0316	1217,00	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,96**	**75**
12. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0118	0,0472	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		905,94	3624
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,88	696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2347,42**	**9389**
13	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**УНИТАЗЫ И ПИССУАРЫ. ДЕМОНТАЖ**	**ПРИБОР**	**25,0000**		**783,89**	**19597**
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,6384	15,96	1217,00	19423
13. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0029	0,0725	1213,79	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**780,46**	**19511**
13. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0029	0,0725	2400,00	174

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0029	0,0725	1217,00	88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,96**	**174**
13. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0265	0,6625	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		561,93	14048
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		107,67	2692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1453,49**	**36337**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**349459**
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**14377**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**13697**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**8355**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1819**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**24551**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**9**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**13697**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**54946**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**1492**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**53184**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**38293**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**7460**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**100699**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**45**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**53184**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**280136**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**277125**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**271582**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**44137**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**595855**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**190**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**277125**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**721105**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**244**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**344006**
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**УЗЕЛ**	**1,0000**		**29797,11**	**29797**
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	46	18,952	1408,00	26684
14. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,788	0,8116	1615,33	1311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**27995,44**	**27995**
14. 3	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,2472	0,2472	88,00	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,77868	0,7787	199,00	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,21012	0,2101	5127,00	1077
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21012	0,2101	2077,00	436
14. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,60152	0,6015	3090,00	1859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,60152	0,6015	1454,00	875
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3112,69**	**3113**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		27435,53	27436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4578,61	4579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**61811,25**	**61811**
15	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**5,0000**		**1195,56**	**5978**
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=1038)	ЧЕЛ-Ч	1,1	5,5	1038,00	5709
15. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0224	0,112	1214,29	136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1169,06**	**5845**
15. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0224	0,112	2400,00	269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0224	0,112	1217,00	136
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,76**	**268**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		841,72	4209
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		162,98	815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2200,27**	**11002**
16	**1215-0102-0802 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 160 КГ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**107,0000**		**1731,72**	**185294**
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=1038)	ЧЕЛ-Ч	1,58	169,06	1038,00	175484
16. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0382	4,0874	1216,91	4974
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1686,53**	**180458**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0382	4,0874	2400,00	9810
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0382	4,0874	1217,00	4974
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**91,68**	**9809**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1214,30	129930
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		235,68	25218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3181,70**	**340442**
17	**1215-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1129,0000**		**460,03**	**519374**
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,378	426,762	1217,00	519374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**460,03**	**519374**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		331,22	373949
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,30	71466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**854,55**	**964789**
18	**1215-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**251,0000**		**665,70**	**167091**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,547	137,297	1217,00	167091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**665,70**	**167091**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		479,30	120305
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		91,60	22992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1236,60**	**310388**
19	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**68,0000**		**827,04**	**56239**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,653	44,404	1217,00	54040
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**794,70**	**54040**
19. 2	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,136	9,248	28,00	259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,81**	**259**
19. 3	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0035	0,238	5867,00	1396
19. 4	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0271	1,8428	295,00	544
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**28,53**	**1940**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		572,18	38909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		111,94	7612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1511,16**	**102759**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**963773**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**933976**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**1940**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**926808**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**667302**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**128103**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1729381**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**787**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**926808**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**29797**
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**27995**
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ				**868**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**27436**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**4579**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**61812**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**20**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**27995**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**1791193**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**807**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**954803**
		РАЗДЕЛ 3. КРЫША					
20	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ПРОФЛИСТА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**1360,0000**		**106,96**	**145466**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1049	142,664	1019,00	145370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,89**	**145370**
20. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0025	3,4	28,00	95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,07**	**95**
20. 3	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0052	7,072	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		76,96	104667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,71	20011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**198,63**	**270143**
21	**1208-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ. РАЗБОРКА**	**М**	**38,4000**		**153,89**	**5909**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=1038)	ЧЕЛ-Ч	0,148	5,6832	1038,00	5899
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**153,62**	**5899**
21. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0095	0,3648	28,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,27**	**10**
21. 3	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,008	0,3072	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		110,61	4247
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,16	813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**285,66**	**10969**
22	**1208-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ**	**М**	**14,0000**		**118,90**	**1665**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=1077)	ЧЕЛ-Ч	0,1104	1,5456	1077,00	1665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**118,90**	**1665**
22. 2	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00325	0,0455	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		85,61	1199
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,36	229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**220,87**	**3093**
23	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА**	**М**	**570,0000**		**92,76**	**52873**
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,091	51,87	1019,00	52856
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**92,73**	**52856**
23. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0012	0,684	28,00	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,03**	**17**
23. 3	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,002	1,14	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		66,77	38056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,76	7274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**172,29**	**98204**
24	**1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ЭСН РК 8.04-2-2015 П.3.17 ТАБ 2 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**ОБРЕШЕТКА. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2**	**1360,0000**		**263,34**	**358145**
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,2921	317,832	1058,00	336236
24. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,006	8,16	1314,95	10730
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**255,12**	**346966**
24. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00352	4,7872	2400,00	11489
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00352	4,7872	1217,00	5826
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00248	3,3728	3090,00	10422
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00248	3,3728	1454,00	4904

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16,11**	**21909**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		183,69	249815
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35,76	48637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**482,79**	**656597**
25	**1208-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА**	**ОКНО**	**3,0000**		**3612,66**	**10838**
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	3,413	10,239	1058,00	10833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3610,95**	**10833**
25. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,061	0,183	28,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,71**	**5**
25. 3	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,225	0,675	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		2599,88	7800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		497,00	1491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6709,55**	**20129**
26	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**150,0000**		**177,65**	**26648**
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1741	26,115	1019,00	26612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**177,41**	**26612**
26. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0084	1,26	28,00	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,24**	**36**
26. 3	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0102	1,53	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		127,74	19160
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24,43	3665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**329,82**	**49473**
27	**1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-2-2015 П.3.17 ТАБ 2 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**СТЯЖКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦЕМЕНТНАЯ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2**	**150,0000**		**476,62**	**71493**
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,4277	51,33	1265,00	64925
27. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00992	1,485	1456,57	2163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**447,25**	**67088**
27. 3	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	БАДЬИ, 2 М3	МАШ.-Ч	0,00992	1,488	32,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 4	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00992	1,488	4382,00	6520
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00992	1,488	1454,00	2164
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**43,79**	**6569**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		322,02	48303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,89	9584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**862,53**	**129380**
28	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ**	**М3 КЛАДКИ**	**7,2000**		**25962,29**	**186928**
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=989)	ЧЕЛ-Ч	21,241	152,9352	989,00	151253
28. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,535	11,052	1518,91	16787
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**23338,92**	**168040**
28. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,375	9,9	2889,00	28601
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,375	9,9	1454,00	14395
28. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	1,152	5127,00	5906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	1,152	2077,00	2393
28. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	2,75	19,8	59,00	1168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4954,94**	**35675**
28. 6	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,061	14,8392	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		16804,02	120989
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3421,30	24633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**46187,62**	**332550**
29	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (Ж/Б ПРОГОНЫ ПАРАПЕТА). ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**21,0000**		**1148,68**	**24122**
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,03	17,304	1336,00	23118
29. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00768	0,1617	1453,31	235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1112,03**	**23353**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00768	0,1613	6226,00	1004
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00768	0,1613	1454,00	235
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**47,82**	**1005**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		1312,20	27556
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		196,87	4134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2657,75**	**55812**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Страниц - 326	ТЕНГЕ				**884087**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**884087**
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**848682**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**621792**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**120471**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1626350**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**798**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**848682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**1626350**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**798**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**848682**
		РАЗДЕЛ 4. ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ					
30	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**13,6000**		**1921,61**	**26134**
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	1,412	19,2032	1217,00	23370
30. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0672	0,9139	1454,18	1329
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1816,11**	**24699**
30. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0672	0,9139	2906,00	2656
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0672	0,9139	1454,00	1329
30. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,1344	1,8278	59,00	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**203,21**	**2764**
30. 5	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,194	2,6384	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1307,60	17783
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		258,34	3513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3487,55**	**47431**
31	**1205-0101-0909 РСНБ РК 2015**	**ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА,КЕРАМИЧЕСКОГО. УСТРОЙСТВО.**	**М2**	**4,9000**		**6246,41**	**30607**
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	2,319	11,3611	1217,00	13827
31. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0494	0,2421	2078,00	503
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2924,34**	**14330**
31. 3	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	БАДЬИ, 2 М3	МАШ.-Ч	0,0098	0,048	32,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
31. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0494	0,2421	5127,00	1241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0494	0,2421	2077,00	503
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**253,59**	**1243**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 5	212-401-0101 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,0227	0,1112	11193,00	1245
31. 6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,05	0,245	58336,00	14292
31. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0098	98,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3171,08**	**15537**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		2105,52	10317
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		668,15	3274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9020,09**	**44198**
32	**1205-0101-0911 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА, КЕРАМИЧЕСКОГО ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 5 М2**	**М2**	**39,0000**		**6035,62**	**235389**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	2,145	83,6706	1217,00	101827
32. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0494	1,9266	2076,72	4001
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2713,55**	**105828**
32. 3	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	БАДЬИ, 2 М3	МАШ.-Ч	0,0098	0,3822	32,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0494	1,9266	5127,00	9878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0494	1,9266	2077,00	4002
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**253,59**	**9890**
32. 5	212-401-0101 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,0227	0,8853	11193,00	9909
32. 6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,05	1,95	58336,00	113755
32. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,078	98,00	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3171,08**	**123672**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1953,76	76196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		639,15	24927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8628,53**	**336512**
33	**1205-0101-0911 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА, СИЛИКАТНОГО ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 5 М2**	**М2**	**14,2000**		**5501,17**	**78117**
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	2,145	30,4647	1217,00	37075
33. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0494	0,7015	2077,04	1457
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2713,55**	**38532**
33. 3	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	БАДЬИ, 2 М3	МАШ.-Ч	0,0098	0,1392	32,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0494	0,7015	5127,00	3596
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0494	0,7015	2077,00	1457

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**253,59**	**3601**
33. 5	212-401-0101 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,0227	0,3223	11193,00	3608
33. 6	213-102-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,05	0,71	47647,00	33829
33. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0284	98,00	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2636,63**	**37441**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1953,76	27743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		596,39	8469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8051,32**	**114329**
34	**1211-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ . ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ**	**М2**	**34,2000**		**2285,36**	**78159**
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	1,468	50,2056	1289,00	64715
34. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0067	0,2291	1217,60	279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1900,40**	**64994**
34. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0067	0,2291	2400,00	550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0067	0,2291	1217,00	279
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16,08**	**550**
34. 4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,022	0,7524	17122,00	12883
34. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0035	0,1197	98,00	12
34. 6	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0338	1,156	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**377,03**	**12894**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1368,29	46795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		292,29	9996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3945,94**	**134951**
35	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**19,4000**		**119,18**	**2312**
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1139	2,2097	1019,00	2252
35. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,0252	1229,18	31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**117,64**	**2283**
35. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0013	0,0252	2400,00	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,0252	1217,00	31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,12**	**61**
35. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0047	0,0912	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**-1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		84,70	1643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,31	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**220,19**	**4272**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**205,1200**		**884,88**	**181507**
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,6987	143,3173	1217,00	174418
36. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0144	2,9537	1216,77	3594
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**867,84**	**178012**
36. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0144	2,9537	2400,00	7089
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0144	2,9537	1217,00	3595
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**34,56**	**7089**
36. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,052	10,6662	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		624,84	128168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		120,78	24774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1630,50**	**334449**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				**632225**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**632225**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**189544**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**428678**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**308645**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**75269**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**1016139**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**346**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**428678**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				**1016139**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**346**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**428678**
РАЗДЕЛ 5. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ							
37	**1146-0401-0606 РСНБ РК 2015**	**ПОТОЛКИ ИЗ ГВЛ. РАЗБОРКА**	**М2**	**29,8000**		**780,77**	**23267**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=1241)	ЧЕЛ-Ч	0,5866	17,4807	1241,00	21694
37. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,6556	1217,21	798
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**754,74**	**22492**
37. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,022	0,6556	2400,00	1573
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,6556	1217,00	798
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**52,80**	**1574**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	84		633,98	18893
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		113,18	3373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1527,93**	**45532**
38	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**586,0600**		**119,18**	**69847**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1139	66,7522	1019,00	68018
38. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,7619	1215,42	926
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**117,64**	**68944**
38. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0013	0,7619	2400,00	1829
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,7619	1217,00	927
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,12**	**1829**
38. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0047	2,7545	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		84,70	49640
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,31	9559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**220,19**	**129046**
39	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**42,6600**		**884,88**	**37749**
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,6987	29,8065	1217,00	36275
39. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,6143	1216,01	747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**867,84**	**37022**
39. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0144	0,6143	2400,00	1474
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,6143	1217,00	748
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**34,56**	**1474**
39. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,052	2,2183	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		624,84	26656
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		120,78	5152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1630,50**	**69557**
40	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ, БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**148,6000**		**236,16**	**35094**
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	22,5872	1482,00	33474
40. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00392	0,5795	1354,52	785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**230,54**	**34259**
40. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00176	0,2615	2400,00	628
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00176	0,2615	1217,00	318
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00216	0,321	3090,00	992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00216	0,321	1454,00	467

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**10,90**	**1620**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		216,71	32203
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,23	5384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**489,11**	**72681**
41	**1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ЭСН РК 8.04-1-2018 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8**	**ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК"АМСТРОНГ" ДЕМОНТАЖ ПЛИТ , ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2**	**187,1400**		**1132,38**	**211913**
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	1,034	154,8771	1360,00	210633
41. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,3743	1456,13	545
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1128,45**	**211178**
41. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,01344	2,5152	16,00	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,3743	3090,00	1157
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,3743	1454,00	544
41. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0236	4,4165	19,00	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,84**	**1280**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		902,76	168942
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		162,81	30468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2197,94**	**411323**
42	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2, ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2**	**2,2000**		**1473,16**	**3241**
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,303	2,2933	1265,00	2901
42. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05272	0,1159	1345,52	156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1389,56**	**3057**
42. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,02416	0,0532	2400,00	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02416	0,0532	1217,00	65
42. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,18312	0,4029	16,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02856	0,0628	3090,00	194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02856	0,0628	1454,00	91
42. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,28216	0,6208	19,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**154,53**	**340**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1250,61	2751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		217,90	479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2941,67**	**6472**
43	**1203-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ЗАКЛАДКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ)**	**М3**	**1,4000**		**62728,67**	**87820**
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=1077)	ЧЕЛ-Ч	35,39	49,546	1077,00	53361
43. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,602	1616,28	973
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38810,34**	**54334**
43. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,23	0,322	2400,00	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,322	1217,00	392
43. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,28	5127,00	1436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,28	2077,00	582
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1577,40**	**2208**
43. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,253	0,3542	15174,00	5375
43. 6	213-102-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,402	0,5628	47647,00	26816
43. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,44	0,616	98,00	60
43. 8	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,23	0,322	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**23036,24**	**32251**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		27943,44	39121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7253,77	10155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**97925,88**	**137096**
44	**1211-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ . ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ**	**М2**	**2,2000**		**2285,36**	**5028**
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	1,468	3,2296	1289,00	4163
44. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0067	0,0147	1221,17	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1900,40**	**4181**
44. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0067	0,0147	2400,00	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0067	0,0147	1217,00	18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16,08**	**35**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,022	0,0484	17122,00	829
44. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0035	0,0077	98,00	1
44. 6	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0338	0,0744	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**377,03**	**830**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1368,29	3010
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		292,29	643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3945,94**	**8681**
45	**1211-0102-0206 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ С ЛЕСТНИЦ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ 30 ММ**	**М2**	**30,0000**		**4574,05**	**137222**
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	3,164	94,92	1265,00	120074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4002,46**	**120074**
45. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0103	0,309	28,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,29**	**9**
45. 3	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0264	0,792	17122,00	13561
45. 4	261-101-0207 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98	М3	0,0066	0,198	18073,00	3578
45. 5	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,073	2,19	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**571,30**	**17139**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		2881,77	86453
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		596,47	17894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8052,29**	**241569**
46	**212-402-0204 РСНБ РК 2015**	**МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО МИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА ДО 5 ММ) ГОСТ 28013-98**	**КГ**	**300,0000**		**557,00**	**167100**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,56	13368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**601,56**	**180468**
47	**1212-0102-0810 РСНБ РК 2015**	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**М2**	**50,0000**		**467,11**	**23356**
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=1241)	ЧЕЛ-Ч	0,148	7,4	1241,00	9184
47. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,05	1440,00	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**185,12**	**9256**
47. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0711	3,555	115,00	409
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,001	0,05	28,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,05	3090,00	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,05	1454,00	73
47. 6	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ	МАШ.-Ч	0,1422	7,11	132,00	939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**30,06**	**1502**
47. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0041	0,205	90,00	18
47. 8	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000016	0,0008	379074,00	303
47. 9	261-201-0330 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,538	26,9	459,00	12347
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**253,38**	**12670**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		133,29	6664
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,03	2402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**648,43**	**32422**
48	**1211-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ**	**М2**	**7,0000**		**2907,95**	**20356**
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	1,951	13,657	1289,00	17604
48. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0067	0,0469	1215,35	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2522,99**	**17661**
48. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0067	0,0469	2400,00	113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0067	0,0469	1217,00	57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16,08**	**113**
48. 4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,022	0,154	17122,00	2637
48. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0035	0,0245	98,00	2
48. 6	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0338	0,2366	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**377,03**	**2639**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1816,55	12716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		377,96	2646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5102,46**	**35718**
49	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ПРИМИНИТ**	**РЕМОНТ БЕТОННОГО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,2000**		**40429,27**	**8086**
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,97	0,194	1217,00	236
49. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	0,0403	1464,02	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1476,52**	**295**
49. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	0,0117	44,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
49. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	0,0374	6226,00	233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	0,0374	1454,00	54
49. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,0005	5040,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,0005	1454,00	1
49. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,001	5127,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,001	2077,00	2
49. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,0014	3090,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,0014	1454,00	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1226,25**	**245**
49. 8	212-101-2301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,204	37001,00	7548
49. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0004	0,0001	60737,00	5
49.10	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0001	0	21028,00	0
49.11	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,006	6931,00	42
49.12	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,0015	98,00	0
49.13	218-101-0102 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,0072	1073,00	8
49.14	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,02	0,004	392,00	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**38022,53**	**7605**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	91		1343,63	269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3341,83	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**45114,74**	**9023**
50	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=2**	**ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМННО-ЛАТЕКСНОАЯ 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**6,0000**		**1800,16**	**10801**
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=1432)	ЧЕЛ-Ч	0,212	2,544	1432,00	3643
50. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,024	1458,33	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**612,98**	**3678**
50. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,039	0,234	702,00	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,024	3090,00	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,024	1454,00	35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,74**	**239**
50. 5	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00032	0,0019	178205,00	342
50. 6	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00048	0,0029	53822,00	155
50. 7	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,8	28,8	223,00	6422
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1153,26**	**6919**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	93		570,07	3420
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		189,62	1138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2559,85**	**15359**
51	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16ОБЩАЯ ЧАСТЬ ТЧ 3.17 ТАБ 2 КЗТ=0,6 КЭМ=0,7**	**СТОЙКИ ОПОРНЫЕ.ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,3000**		**14568,18**	**4370**
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	5,88	1,0584	1313,00	1390
51. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,547	0,4641	1732,39	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7310,82**	**2194**
51. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,063	0,0189	342,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,616	0,1848	6754,00	1248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,616	0,1848	1738,00	321
51. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,665	0,1995	6171,00	1231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,665	0,1995	1738,00	347
51. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,105	0,0315	5127,00	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,105	0,0315	2077,00	65
51. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,161	0,0483	3090,00	149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,161	0,0483	1454,00	70
51. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,568	0,4704	28,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9365,45**	**2810**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,975	0,2925	295,00	86
51.10	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,295	0,0885	153,00	14
51.11	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,0001	211214,00	13
51.12	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0003	0,0001	651547,00	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**570,47**	**170**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		5044,47	1513
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1569,01	471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**21181,66**	**6354**
52	**1146-0401-0606 РСНБ РК 2015**	**ПОТОЛКИ ИЗ ГВЛ. РАЗБОРКА**	**М2**	**16,4000**		**780,77**	**12805**
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=1241)	ЧЕЛ-Ч	0,5866	9,6202	1241,00	11939
52. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,3608	1216,74	439
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**754,74**	**12378**
52. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,022	0,3608	2400,00	866
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,3608	1217,00	439
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**52,80**	**866**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	84		633,98	10397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		113,18	1856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1527,93**	**25058**
53	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ПРОФЛИСТА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**20,0000**		**106,96**	**2139**
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1049	2,098	1019,00	2138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,89**	**2138**
53. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0025	0,05	28,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,07**	**1**
53. 3	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0052	0,104	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		76,96	1539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,71	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**198,63**	**3972**
54	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ПРОФЛИСТА. РАЗБОРКА НАД ВХОДОМ В ПОДВАЛ**	**М2 КРОВЛИ**	**10,0000**		**106,96**	**1070**
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1049	1,049	1019,00	1069
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,89**	**1069**
54. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0025	0,025	28,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,07**	**1**
54. 3	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0052	0,052	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		76,96	770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,71	147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**198,63**	**1987**
55	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**10,0000**		**840,50**	**8405**
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,5663	5,663	1313,00	7436
55. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0045	0,045	1933,33	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**752,21**	**7523**
55. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0294	0,294	13,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,065	0,65	16,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0034	0,034	5127,00	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0034	0,034	2077,00	71
55. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,011	3090,00	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,011	1454,00	16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,25**	**223**
55. 7	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,02	0,2	1090,00	218
55. 8	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,0426	0,426	1015,00	432
55. 9	261-107-0996 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,007575	0,0757	1276,00	97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**74,70**	**746**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		692,03	6920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		122,60	1226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1655,14**	**16551**
56	**224-103-0719 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ**	**М2**	**11,5000**		**2940,00**	**33810**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		235,20	2705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3175,20**	**36515**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**1208-0101-1806 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ КАМЕННЫМ**	**М**	**5,0000**		**1243,41**	**6217**
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=1175)	ЧЕЛ-Ч	0,1445	0,7225	1175,00	849
57. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,0065	1230,77	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**171,47**	**857**
57. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0009	0,0045	2400,00	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,0045	1217,00	5
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,002	3090,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,002	1454,00	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,40**	**17**
57. 5	214-105-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,00277	0,0138	384947,00	5332
57. 6	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,01	0,05	392,00	20
57. 7	261-102-0324 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	1,27	6,35	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1070,22**	**5351**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		123,46	617
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		109,35	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1476,22**	**7381**
58	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	**ШТ.**	**1,0000**		**2231,29**	**2231**
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=1077)	ЧЕЛ-Ч	1,96	1,9603	1077,00	2111
58. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0397	0,0397	1460,96	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2168,96**	**2169**
58. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0397	0,0397	2906,00	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0397	0,0397	1454,00	58
58. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0793	0,0793	59,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**120,05**	**120**
58. 5	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,105	0,105	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1561,65	1562
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,44	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4096,38**	**4096**
59	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**6,9000**		**1921,61**	**13259**

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	1,412	9,7428	1217,00	11857
59. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0672	0,4637	1453,59	674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1816,11**	**12531**
59. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0672	0,4637	2906,00	1347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0672	0,4637	1454,00	674
59. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,1344	0,9274	59,00	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**203,21**	**1402**
59. 5	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,194	1,3386	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1307,60	9022
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		258,34	1783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3487,55**	**24064**
60	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ**	**М2**	**1,6800**		**383,84**	**645**
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,3628	0,6095	1058,00	645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**383,84**	**645**
60. 2	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0118	0,0198	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		276,36	464
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,82	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**713,02**	**1198**
61	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШТ**	**1,0000**		**348,31**	**348**
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,1478	0,1182	1265,00	150
61. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03192	0,0319	1442,01	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**195,99**	**196**
61. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,03192	0,0319	6226,00	199
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03192	0,0319	1454,00	46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**198,73**	**198**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		231,26	231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,37	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**625,94**	**626**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				**926179**
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**921809**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**86150**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**625937**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**33810**
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**167100**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**482260**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**112325**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**1516394**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**504**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**625937**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**4370**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**171**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**2194**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**1513**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**471**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**6354**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2194**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				**1522748**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**505**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**628131**
		РАЗДЕЛ 6. ВТОРОЙ ЭТАЖ					
62	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**534,0000**		**119,18**	**63642**
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1139	60,8226	1019,00	61976
62. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,6942	1215,79	844
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**117,64**	**62820**
62. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0013	0,6942	2400,00	1666
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,6942	1217,00	845
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,12**	**1666**
62. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0047	2,5098	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		84,70	45230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,31	8710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**220,19**	**117582**
63	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**20,8000**		**884,88**	**18406**
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,6987	14,533	1217,00	17687
63. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,2995	1215,28	364

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**867,84**	**18051**
63. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0144	0,2995	2400,00	719
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,2995	1217,00	364
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**34,56**	**718**
63. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,052	1,0816	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		624,84	12997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		120,78	2512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1630,50**	**33915**
64	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ, БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**123,0000**		**236,16**	**29048**
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	18,696	1482,00	27707
64. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00392	0,4797	1352,93	649
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**230,54**	**28356**
64. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00176	0,2165	2400,00	520
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00176	0,2165	1217,00	263
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00216	0,2657	3090,00	821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00216	0,2657	1454,00	386
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**10,90**	**1340**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		216,71	26655
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,23	4456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**489,11**	**60160**
65	**1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**ПОКРЫТИЯ КОВРОВЫЕ. УСТРОЙСТВО НАСУХО С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ НА СТЫКАХ КЛЕЕМ "БУСТИЛАТ"ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**278,8000**		**422,51**	**117796**
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=1195)	ЧЕЛ-Ч	0,422	94,1229	1195,00	112477
65. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0068	1,8958	1356,13	2571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**412,65**	**115048**

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0028	0,7806	2400,00	1874
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,7806	1217,00	950
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004	1,1152	3090,00	3446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004	1,1152	1454,00	1622
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**19,08**	**5320**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		387,89	108145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		64,83	18075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**875,24**	**244016**
66	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**116,2000**		**363,02**	**42183**
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,336	39,0432	1019,00	39785
66. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0086	0,9993	1217,83	1217
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**352,85**	**41002**
66. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0086	0,9993	2400,00	2398
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0086	0,9993	1217,00	1216
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**20,64**	**2399**
66. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,008	0,9296	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**-1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		254,05	29521
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		49,37	5736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**666,44**	**77440**
67	**1207-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ БРУСКОВ (ЧАСТЬ СЦЕНЫ). РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**11,7000**		**461,38**	**5398**
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,437	5,1129	1019,00	5210
67. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0067	0,0784	1211,89	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**453,45**	**5305**
67. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0067	0,0784	2400,00	188
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0067	0,0784	1217,00	95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16,08**	**188**
67. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,028	0,3276	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		326,48	3820
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,03	737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**850,89**	**9955**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				**276473**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**276473**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**270582**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Страниц - 326	ТЕНГЕ				**226368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**40226**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**543067**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**237**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**270582**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				**543067**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**237**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**270582**
		РАЗДЕЛ 7. ТРЕТИЙ ЭТАЖ					
68	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**573,6000**		**119,18**	**68362**
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1139	65,333	1019,00	66572
68. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,7457	1215,00	906
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**117,64**	**67478**
68. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0013	0,7457	2400,00	1790
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,7457	1217,00	908
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,12**	**1789**
68. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0047	2,6959	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		84,70	48584
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,31	9356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**220,19**	**126302**
69	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**43,8000**		**884,88**	**38758**
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,6987	30,6031	1217,00	37244
69. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,6307	1216,07	767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**867,84**	**38011**
69. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0144	0,6307	2400,00	1514
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,6307	1217,00	768
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**34,56**	**1513**
69. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,052	2,2776	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		624,84	27368
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		120,78	5290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1630,50**	**71416**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ, БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**132,8000**		**236,16**	**31363**
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	20,1856	1482,00	29915
70. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00392	0,5179	1353,49	701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**230,54**	**30616**
70. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00176	0,2337	2400,00	561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00176	0,2337	1217,00	284
70. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00216	0,2868	3090,00	886
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00216	0,2868	1454,00	417
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**10,90**	**1447**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		216,71	28779
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,23	4811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**489,11**	**64954**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				**138483**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**138483**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**136105**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**104731**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**19457**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**262671**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**119**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**136105**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				**262671**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**119**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**136105**
		РАЗДЕЛ 8. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ					
71	**1146-0401-0606 РСНБ РК 2015**	**ПОТОЛКИ ИЗ ГВЛ. РАЗБОРКА**	**М2**	**743,4000**		**780,77**	**580424**
71. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=1241)	ЧЕЛ-Ч	0,5866	436,0784	1241,00	541173
71. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	16,3548	1216,83	19901
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**754,74**	**561074**
71. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,022	16,3548	2400,00	39252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	16,3548	1217,00	19904
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**52,80**	**39252**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	84		633,98	471302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		113,18	84138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1527,93**	**1135864**
72	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**470,8000**		**119,18**	**56110**
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,1139	53,6241	1019,00	54641
72. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,612	1215,61	744
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**117,64**	**55385**
72. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0013	0,612	2400,00	1469
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,612	1217,00	745
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,12**	**1469**
72. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0047	2,2128	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		84,70	39877
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,31	7679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**220,19**	**103666**
73	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**21,5000**		**884,88**	**19025**
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,6987	15,0221	1217,00	18282
73. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,3096	1217,70	377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**867,84**	**18659**
73. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0144	0,3096	2400,00	743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,3096	1217,00	377
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**34,56**	**743**
73. 4	261-107-0831 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,052	1,118	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		624,84	13434
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		120,78	2597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1630,50**	**35056**
74	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8 К=0,8**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ, БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,8, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,8, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**251,1000**		**236,16**	**59301**
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	38,1672	1482,00	56564
74. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00392	0,9793	1354,04	1326
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**230,54**	**57890**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00176	0,4419	2400,00	1061
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00176	0,4419	1217,00	538
74. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00216	0,5424	3090,00	1676
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00216	0,5424	1454,00	789
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**10,90**	**2737**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		216,71	54416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,23	9097
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**489,11**	**122815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				**714860**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**714860**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**693008**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**579029**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**103511**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**1397400**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**561**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**693008**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				**1397400**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**561**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**693008**
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
75	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**455,0000**		**194,60**	**88543**
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=1077)	ЧЕЛ-Ч	0,1789	81,3995	1077,00	87669
75. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,364	1211,54	441
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**193,65**	**88110**
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0008	0,364	2400,00	874
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,364	1217,00	443
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,92**	**873**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		139,43	63440
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,72	12159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**360,75**	**164141**
76	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СИЛОВЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШКАФ**	**13,0000**		**1519,56**	**19754**

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	2,613	13,5902	1408,00	19134
76. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01088	0,1417	1764,29	250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1491,08**	**19384**
76. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	1,3	14,00	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,008	0,104	199,00	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00544	0,0707	5127,00	363
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00544	0,0707	2077,00	147
76. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00544	0,0707	3090,00	219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00544	0,0707	1454,00	103
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**47,69**	**620**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		1073,58	13956
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		207,45	2697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2800,58**	**36407**
77	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШКАФ**	**4,0000**		**10309,60**	**41238**
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	13	20,8	1454,00	30243
77. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,64	2,56	1765,63	4520
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8690,72**	**34763**
77. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,32	1,28	5500,00	7040
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	1,28	2077,00	2659
77. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,32	1,28	3090,00	3955
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	1,28	1454,00	1861
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2748,80**	**10996**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		6257,32	25029
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1325,35	5301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17892,27**	**71569**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШКАФ**	**2,0000**		**3687,20**	**7374**
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	6,052	4,8418	1408,00	6817
78. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,066	0,132	1765,15	233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3525,18**	**7050**
78. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,072	0,144	14,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
78. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,032	0,064	199,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
78. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,066	5127,00	338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,066	2077,00	137
78. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,066	3090,00	204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,066	1454,00	96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**278,54**	**557**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		2538,13	5076
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		498,03	996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6723,35**	**13446**
79	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**647,0000**		**59,51**	**38503**
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,0584	37,7848	1019,00	38503
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**59,51**	**38503**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		42,85	27722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,19	5298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**110,55**	**71523**
80	**1217-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКА. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**980,0000**		**38,11**	**37348**
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,0374	36,652	1019,00	37348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38,11**	**37348**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		27,44	26890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,24	5139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**70,79**	**69377**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				**232760**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**41238**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**34763**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**25029**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**5301**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**71568**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**24**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**34763**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**191522**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**190395**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**137084**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**26289**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**354895**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**175**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**190395**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				**426463**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**199**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**225158**
		РАЗДЕЛ 10. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
81	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ.ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШТ**	**1,0000**		**23378,50**	**23378**
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=1538)	ЧЕЛ-Ч	38	15,2	1538,00	23378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**23377,60**	**23378**
81. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,064	0,064	14,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,90**	**1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		14260,34	14260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3011,11	3011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**40649,94**	**40649**
82	**1217-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**ПАТРОНЫ И ПОДВЕСЫ.ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЬЛЬ ПОЖАРНЫЙ-393 ШТ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ - 14 ШТ**	**ШТ.**	**407,0000**		**38,11**	**15511**
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,0374	15,2218	1019,00	15511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38,11**	**15511**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		27,44	11168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,24	2134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**70,79**	**28813**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ЭСН РК 8.04-1-2015 П.3.17 ТАБ 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4 К=0,4**	**РЕЗИСТОР. ДЕМОНТАЖ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,4, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,4, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0**	**ШТ.**	**38,0000**		**581,94**	**22114**
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1	15,2	1454,00	22101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**581,60**	**22101**
83. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,024	0,912	14,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,34**	**13**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		354,78	13481
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		74,94	2848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1011,65**	**38443**
84	**1217-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**ПАТРОНЫ И ПОДВЕСЫ.ДЕМОНТАЖ КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ**	**ШТ.**	**5,0000**		**38,11**	**191**
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,0374	0,187	1019,00	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38,11**	**191**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		27,44	137
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,24	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**70,79**	**354**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ				**61194**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**45492**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**45479**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**27741**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**5859**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**79092**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**30**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**45479**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**15702**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**15702**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**11305**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**2160**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**29167**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**15**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**15702**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ				**108259**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**45**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**61181**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
				ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ РАЗБОРКИ ПО СМЕТЕ 63,836 ТОНН			
85	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА**	**Т**	**63,8360**		**117,00**	**7469**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,36	598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**126,36**	**8067**
86	**412-102-0116 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ**	**Т·КМ**	**1276,7200**		**40,00**	**51069**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,20	4086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**43,20**	**55155**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ				**58538**
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**58538**
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				**58538**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**4684**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**63222**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				**63222**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		ТЕНГЕ				**5238031**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**4498722**
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**200564**
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**91612**
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**480207**
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**58538**
		- ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ				**0**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				**3538465**
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**8776496**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**702121**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				**9478617**

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ.Х.ЧУРИНА 116 В Г.УРАЛЬСКЕ
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Объект номер - 3287-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: №3287 - АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	91607,398
Сметная заработная плата, тыс. тенге	20533,667
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	15,882

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25					
		РАЗДЕЛ 1. ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ					
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ПОТОЛКИ					
1	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**985,6800**		**795,91**	**784510**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,45	510,0894	1289,00	657505
1. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00375	3,7456	1200,08	4495
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**671,62**	**662000**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00375	3,6963	2400,00	8871
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00375	3,6963	1217,00	4498
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9,00**	**8871**
1. 4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,007	6,8998	17122,00	118138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**119,85**	**118134**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		537,29	529600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,66	105129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1439,86**	**1419239**
2	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**875,8800**		**948,68**	**830926**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,49	493,5584	1313,00	648042
2. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00225	1,9269	1459,31	2812
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**743,09**	**650854**
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00025	0,219	2400,00	526
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,219	1217,00	267
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,7518	3090,00	5413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,7518	1454,00	2547
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,78**	**5939**
2. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	2,7152	90,00	244
2. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	7,3574	170,00	1251
2. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,6044	220158,00	133054
2. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,55	481,734	88,00	42393
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**202,02**	**176945**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		594,47	520683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		123,45	108129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1666,60**	**1459738**
3	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**109,8000**		**126,25**	**13863**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=1117)	ЧЕЛ-Ч	0,092	11,6168	1117,00	12976
3. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,0439	1297,81	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**118,69**	**13033**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,0137	2400,00	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0137	1217,00	17
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0275	3090,00	85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0275	1454,00	40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,07**	**117**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	261-101-0105 РСНБ РК 2015	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000004	0,0004	6772,00	3
3. 6	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00017	0,0187	21028,00	393
3. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0001	0,011	90,00	1
3. 8	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,008	0,8784	170,00	149
3. 9	261-201-0336 РСНБ РК 2015	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	0,549	126,00	69
3.10	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,016	1,7568	88,00	155
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7,01**	**770**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		94,96	10426
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,70	1943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**238,91**	**26232**
		СТЕНЫ					
4	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1964,7000**		**497,76**	**977959**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,231	521,8243	1313,00	685278
4. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001375	2,7506	1406,98	3870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**350,76**	**689148**
4. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,2456	2400,00	589
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,2456	1217,00	299
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	2,4559	3090,00	7589
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	2,4559	1454,00	3571
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,16**	**8173**
4. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	6,0906	90,00	548
4. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	16,5035	170,00	2806
4. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	1,2378	220158,00	272503
4. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,05	98,235	88,00	8645
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**144,81**	**284508**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		280,61	551318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,27	122342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**840,65**	**1651620**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**77,3500**		**5210,72**	**403049**
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	2	177,905	1360,00	241951
5. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01075	0,8354	1224,59	1023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3141,23**	**242974**
5. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,010125	0,7832	2400,00	1880
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010125	0,7832	1217,00	953
5. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,0483	5040,00	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,0483	1454,00	70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,45**	**2123**
5. 5	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,015	1,1603	17258,00	20024
5. 6	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0004	0,0309	26692,00	826
5. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,3867	90,00	35
5. 8	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,001	0,0774	3817,00	295
5. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00465	0,3597	98,00	35
5.10	232-201-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	77,35	1781,00	137760
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2055,27**	**158975**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		2512,98	194379
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		617,90	47794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8341,60**	**645223**
6	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**229,1000**		**126,25**	**28925**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=1117)	ЧЕЛ-Ч	0,092	24,2388	1117,00	27074
6. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,0916	1298,56	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**118,69**	**27193**
6. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,0286	2400,00	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0286	1217,00	35
6. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0573	3090,00	177
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0573	1454,00	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,07**	**245**
6. 5	261-101-0105 РСНБ РК 2015	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000004	0,0009	6772,00	6
6. 6	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00017	0,0389	21028,00	819
6. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0001	0,0229	90,00	2
6. 8	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,008	1,8328	170,00	312
6. 9	261-201-0336 РСНБ РК 2015	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	1,1455	126,00	144
6.10	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,016	3,6656	88,00	323
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7,01**	**1606**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		94,96	21754
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,70	4054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**238,91**	**54734**
				ПЕРЕМЫЧКИ			
7	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т**	**ШТ**	**3,0000**		**681,42**	**2044**
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,1478	0,51	1265,00	645
7. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,1497	1456,25	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**287,54**	**863**
7. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,049875	0,1496	6226,00	932
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,1496	1454,00	218
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**310,52**	**932**
7. 4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,0342	13674,00	468
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**155,88**	**467**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		339,29	1018
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,66	245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1102,36**	**3307**
8	**222-102-0108 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/**	**М3**	**0,0240**		**118380,00**	**2841**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9470,40	227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**127850,40**	**3068**
9	**1146-0302-0503 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. ПРОБИВКА БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2**	**М БОРОЗД**	**5,2800**		**917,11**	**4842**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,4073	2,1505	1360,00	2925
9. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1201	0,6341	1453,97	922
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**728,56**	**3847**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,1201	0,6341	2906,00	1843
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1201	0,6341	1454,00	922
9. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,2402	1,2683	59,00	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**363,18**	**1918**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	84		611,99	3231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		122,33	646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1651,43**	**8719**
10	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ. УСТАНОВКА**	**Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	**0,0416**		**759835,97**	**31609**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	31,4	1,5022	1567,00	2354
10. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,275	0,053	1451,73	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**58438,22**	**2431**
10. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	25,412	1,0572	199,00	210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,275	0,053	3090,00	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,275	0,053	1454,00	77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**8996,84**	**374**
10. 5	222-509-1006 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1	0,0416	688015,00	28621
10. 6	261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,0012	207992,00	260
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**694254,76**	**28881**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		68957,10	2869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66303,45	2758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**895096,52**	**37236**
11	**1211-0103-0404 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ОБЕРТЫВАНИЕ БАЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**0,6400**		**1725,31**	**1104**
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,262	0,1677	1019,00	171
11. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0005	1953,13	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**268,14**	**172**
11. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0005	0,0003	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,0005	3090,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0005	1454,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,49**	**2**
11. 5	261-102-0248 РСНБ РК 2015	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ ГОСТ 3826-82	М2	1,08	0,6912	1348,00	932
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1455,84**	**931**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		193,06	124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		153,47	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2071,84**	**1326**
12	**1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,6400**		**4080,48**	**2612**
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,42	1,0451	1454,00	1520
12. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02125	0,0136	1252,95	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2400,66**	**1537**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0195	0,0125	2400,00	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0195	0,0125	1217,00	15
12. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00175	0,0011	5040,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00175	0,0011	1454,00	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**55,62**	**36**
12. 5	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,0365	0,0234	16869,00	394
12. 6	214-402-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	М2	1,08	0,6912	891,00	616
12. 7	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,00013	0,0001	26692,00	2
12. 8	261-201-0607 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,12	0,0768	575,00	44
12. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0001	0,0001	98,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1650,48**	**1056**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		1920,53	1229
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		480,08	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6481,09**	**4148**

ПОЛЫ

ЛИНОЛЕУМНЫЕ -11,4 М2

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**11,4000**		**8998,19**	**102579**
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=1156)	ЧЕЛ-Ч	0,382	5,008	1156,00	5789
13. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,010625	0,1208	1357,17	164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**522,24**	**5953**
13. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004375	0,0499	2400,00	120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,0499	1217,00	61
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00625	0,0712	3090,00	220
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,0712	1454,00	104
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**29,81**	**340**
13. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,057	90,00	5
13. 6	233-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	М2	1,02	11,628	8130,00	94536
13. 7	261-105-0624 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	0,5	5,7	335,00	1910
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8460,55**	**96450**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		490,90	5596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		759,13	8654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10248,22**	**116829**
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 7,65 М2					
14	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**7,6500**		**1836,22**	**14047**
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,416	3,6598	1772,00	6485
14. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01225	0,0933	1360,76	127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,38**	**6612**
14. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,075	0,5737	26,00	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,100625	0,7698	702,00	540
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004875	0,0373	2400,00	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004875	0,0373	1217,00	45

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007375	0,0564	3090,00	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007375	0,0564	1454,00	82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,08**	**819**
14. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346	0,0265	124844,00	3304
14. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00014	0,0011	229265,00	246
14. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,0382	90,00	3
14.10	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,0177	21265,00	376
14.11	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,0073	57042,00	415
14.12	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	8,568	280,00	2399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**881,42**	**6743**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		812,52	6216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		211,90	1621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2860,64**	**21884**
15	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**7,6500**		**1135,82**	**8689**
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,251	2,2078	1772,00	3913
15. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,0536	1363,21	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**520,99**	**3986**
15. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,05625	0,4303	26,00	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,046	0,3519	702,00	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,002875	0,022	2400,00	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002875	0,022	1217,00	27
15. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004125	0,0316	3090,00	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004125	0,0316	1454,00	46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,40**	**409**
15. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00151	0,0116	124844,00	1442
15. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00006	0,0005	229265,00	105

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 9	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,0081	21265,00	172
15.10	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,0044	57042,00	249
15.11	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	8,568	280,00	2399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**570,93**	**4367**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		489,73	3746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		130,04	995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1755,59**	**13430**
16	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**7,6500**		**776,31**	**5939**
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,356	3,1319	1058,00	3314
16. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,1216	1216,76	148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**452,47**	**3462**
16. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015875	0,1214	2400,00	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,1214	1217,00	148
16. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,113375	0,8673	16,00	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,91**	**306**
16. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,1561	14697,00	2294
16. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	0,2677	98,00	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**303,25**	**2319**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		425,32	3254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,13	735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1297,76**	**9928**
17	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**7,6500**		**5187,47**	**39684**
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,8984	7,904	1289,00	10188
17. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05575	0,4269	1461,80	624
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1413,35**	**10812**
17. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00625	0,0478	2400,00	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,0478	1217,00	58
17. 4	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,03575	0,2735	94,00	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00325	0,0249	5127,00	127

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,0249	2077,00	52
17. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04625	0,3538	3090,00	1093
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04625	0,3538	1454,00	514
17. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,011	0,0841	123,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 8	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,031	0,2372	150,00	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**183,94**	**1407**
17. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,153	90,00	14
17.10	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,0147	98,00	1
17.11	232-502-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	7,65	58,5225	58,00	3394
17.12	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	0,75	5,7375	65,00	373
17.13	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,1	0,765	235,00	180
17.14	231-302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	1,02	7,803	3092,00	24127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3671,78**	**28089**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		1328,55	10163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,28	3988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7037,29**	**53835**
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 118,17 М2					
18	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**118,1700**		**776,31**	**91736**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,356	48,3788	1058,00	51185
18. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015875	1,8789	1215,07	2283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**452,47**	**53468**
18. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015875	1,8759	2400,00	4502
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015875	1,8759	1217,00	2283
18. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,113375	13,3975	16,00	214
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,91**	**4716**
18. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	2,4107	14697,00	35430

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	4,136	98,00	405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**303,25**	**35835**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		425,32	50260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,13	11360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1297,76**	**153356**
19	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**118,1700**		**5187,47**	**613003**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,8984	122,0932	1289,00	157372
19. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05575	6,5939	1462,42	9643
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1413,35**	**167015**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00625	0,7386	2400,00	1773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,7386	1217,00	899
19. 4	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,03575	4,2246	94,00	397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00325	0,3841	5127,00	1969
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,3841	2077,00	798
19. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04625	5,4654	3090,00	16888
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04625	5,4654	1454,00	7947
19. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,011	1,2999	123,00	160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,031	3,6633	150,00	549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**183,94**	**21737**
19. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	2,3634	90,00	213
19.10	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,2269	98,00	22
19.11	232-502-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	7,65	904,0005	58,00	52432
19.12	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	0,75	88,6275	65,00	5761
19.13	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,1	11,817	235,00	2777
19.14	231-302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	1,02	120,5334	3092,00	372689
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3671,78**	**433894**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		1328,55	156994
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,28	61600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7037,29**	**831597**
		НАЛИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПОЛ - 87,30 М2					
20	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**87,3000**		**432,81**	**37785**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,258	25,9019	1313,00	34009
20. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0145	1,2658	1417,23	1794
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**410,11**	**35803**
20. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00225	0,1964	2400,00	471
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00225	0,1964	1217,00	239
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01225	1,0694	3090,00	3305
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01225	1,0694	1454,00	1555
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**43,25**	**3776**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		385,51	33655
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65,47	5715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**883,78**	**77155**
21	**234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110**	**М3**	**4,4960**		**21572,00**	**96987**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1725,76	7759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**23297,76**	**104746**
22	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ . УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**87,3000**		**776,31**	**67772**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,356	35,7406	1058,00	37814
22. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015875	1,3881	1215,36	1687
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**452,47**	**39501**
22. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015875	1,3859	2400,00	3326
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015875	1,3859	1217,00	1687
22. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,113375	9,8976	16,00	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,91**	**3485**
22. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	1,7809	14697,00	26174
22. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	3,0555	98,00	299
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**303,25**	**26473**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		425,32	37130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,13	8392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1297,76**	**113295**
23	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 ДО ТОЛЩИНЫ 40 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**87,3000**		**567,60**	**49551**
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,0044	1,7635	1019,00	1799
23. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,9167	1217,48	1116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**33,39**	**2915**
23. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0105	0,9167	2400,00	2200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,9167	1217,00	1116
23. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,116	10,1268	16,00	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,06**	**2363**
23. 5	212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	1,7809	25487,00	45390
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**519,93**	**45389**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		31,38	2740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		47,92	4183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**646,90**	**56474**
24	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКА. АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ Ф5 ММ, С ШАГОМ 200Х200 ММ**	**Т**	**0,1266**		**19101,77**	**2418**
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	11,6	1,6886	1289,00	2177
24. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,475	0,0601	1713,02	103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**18010,51**	**2280**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0253	5127,00	130
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,0253	2077,00	53
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	0,0348	3090,00	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,0348	1454,00	51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1875,15**	**237**
24. 5	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,0354	112,00	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**31,36**	**4**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	91		16389,56	2075
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2839,31	359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**38330,64**	**4852**
25	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012**	**Т**	**0,1266**		**296003,00**	**37470**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23680,24	2998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**319683,24**	**40468**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**233-301-0109 РСНБ РК 2015**	**РАСТВОР САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ**	**КГ**	**829,3500**		**173,00**	**143478**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,84	11478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**186,84**	**154956**
27	**1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15**	**ПОЛЫ ПОЛИМЕРНЫЕ НАЛИВНЫЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ТОЛЩИНОЙ ПОКРЫТИЯ 3 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**87,3000**		**10315,56**	**900548**
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=1195)	ЧЕЛ-Ч	0,6751	67,7797	1195,00	80993
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**927,75**	**80993**
27. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,07425	6,482	14,00	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 3	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,035	3,0555	46,00	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 4	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,0625	5,4562	123,00	671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**10,34**	**903**
27. 5	211-402-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,00015	0,0131	1234,00	16
27. 6	233-301-0103 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ НАПОЛЬНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ОТ 1 ДО 3 ММ	КГ	3,06	267,138	2656,00	709519
27. 7	233-301-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДЛЯ ЭПОКСИДНОГО И ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЖИДКОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	КГ	0,36	31,428	3472,00	109118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**9377,47**	**818652**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		872,09	76133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		895,01	78135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**12082,66**	**1054816**
		ПЛИНТУС ПВХ - 250 М					
28	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА**	**М ПЛИНТУСОВ**	**250,0000**		**303,94**	**75984**
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,0666	19,15	1408,00	26959
28. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,225	1311,11	295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**109,02**	**27254**
28. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,016625	4,1563	14,00	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000375	0,0938	2400,00	225
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,0938	1217,00	114
28. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,025125	6,2813	16,00	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
28. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,125	3090,00	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,125	1454,00	182
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**770**
28. 7	233-204-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1,01	252,5	182,00	45955
28. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,011	2,75	836,00	2299
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**193,02**	**48255**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		102,47	25619
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,51	8128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**438,92**	**109731**

ОГРАЖДЕНИЕ ТРУБ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ВЕНТ.КОРОБОВ
ЛИСТ АС-3

29	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3**	**0,6500**		**151143,87**	**98244**
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	39	29,1525	1482,00	43204
29. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4375	0,2844	1701,98	484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**67212,85**	**43688**
29. 3	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,4875	0,3169	159,00	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,175	0,1138	5127,00	583
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,175	0,1138	2077,00	236
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2625	0,1706	3090,00	527
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2625	0,1706	1454,00	248
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1785,86**	**1160**
29. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04	0,026	216199,00	5621
29. 7	215-202-0102 РСНБ РК 2015	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,56	0,364	70707,00	25737
29. 8	215-202-0202 РСНБ РК 2015	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,49	0,3185	70707,00	22520
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**82890,31**	**53880**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		60491,57	39320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16930,83	11005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**228566,27**	**148569**
30	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**УГОЛОК 50Х3. УСТАНОВКА**	**Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	**0,0385**		**368076,53**	**14175**
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	42,7	1,8911	1567,00	2963
30. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,288	0,0496	1452,08	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**78819,55**	**3035**
30. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	26,563	1,023	199,00	204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,288	0,0496	3090,00	153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,288	0,0496	1454,00	72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9264,31**	**357**
30. 5	261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,0015	207992,00	320
30. 6	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	1	0,0385	273545,00	10535
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**281864,68**	**10855**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		93007,07	3582
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36886,69	1421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**497970,29**	**19177**
31	**СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 РАЗДЕЛ 21-06,ТАБЛИЦА 12.7**	**ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ**	**ТН**	**0,0385**		**23698,00**	**913**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1895,84	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**25593,84**	**986**
32	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,6500**		**2892,40**	**1880**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,88	1,4053	1265,00	1778
32. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,0097	1641,03	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2759,85**	**1794**
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,0033	5127,00	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,0033	2077,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0065	3090,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0065	1454,00	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**56,54**	**37**
32. 5	261-107-0104 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,00504	0,0033	20026,00	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**100,93**	**65**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		2483,86	1615
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		430,10	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5806,37**	**3774**
33	**236-202-0605 РСНБ РК 2015**	**КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011**	**КГ**	**6,3700**		**591,00**	**3765**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		47,28	301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**638,28**	**4066**
34	**1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ПРИМИНИТ**	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ЛИСТАМИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 12,5 М**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**70,5000**		**273,68**	**19295**
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=1136)	ЧЕЛ-Ч	0,183	14,8332	1136,00	16855
34. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,4583	1453,36	666
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**248,52**	**17521**
34. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,00225	0,1586	13,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0065	0,4583	3090,00	1416
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,4583	1454,00	666
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**20,11**	**1418**
34. 5	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,037	2,6085	392,00	1023
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14,50**	**1022**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		223,67	15769
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		39,79	2805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**537,14**	**37869**
35	**232-101-0102 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012**	**М2**	**72,2625**		**516,00**	**37287**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,28	2983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**557,28**	**40270**

ЗАДЕЛКА ШВОВ С РАСХОДОМ НА 1 М2

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**261-201-0613 РСНБ РК 2015**	**ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН**	**М**	**23,7303**		**50,00**	**1187**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,00	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**54,00**	**1282**
37	**261-201-0614 РСНБ РК 2015**	**ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ**	**М**	**63,6615**		**32,00**	**2037**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,56	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**34,56**	**2200**
38	**261-201-0615 РСНБ РК 2015**	**ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ**	**М**	**74,7653**		**10,00**	**748**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		0,80	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10,80**	**808**
39	**232-504-0201 РСНБ РК 2015**	**СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006**	**КГ**	**32,6345**		**78,00**	**2545**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,24	204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**84,24**	**2749**
40	**261-201-0604 РСНБ РК 2015**	**БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82**	**КГ**	**1,7625**		**302,00**	**532**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24,16	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**326,16**	**575**
41	**236-101-0116 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**КГ**	**0,4230**		**235,00**	**99**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18,80	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**253,80**	**107**
42	**217-603-0103 РСНБ РК 2015**	**ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82**	**М3**	**0,0141**		**300,00**	**4**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24,00	--
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**324,00**	**4**
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ					
43	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х7 -5ШТ**	**М2**	**7,3500**		**2035,65**	**14962**
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,9753	8,2438	1265,00	10428
43. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,031625	0,2323	1485,40	345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1465,76**	**10773**
43. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,197	1,4479	14,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	0,0184	2400,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0184	1217,00	22
43. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,059625	0,4382	16,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0184	5127,00	94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0184	2077,00	38
43. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,026625	0,1957	3090,00	605
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,026625	0,1957	1454,00	285
43. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,051	0,3749	49,00	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,30**	**789**
43. 9	215-203-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,001	0,0073	50383,00	370
43.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	1,764	1712,00	3020
43.11	261-107-0992 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	3,03	22,2705	15,00	334
43.12	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,00721	0,053	392,00	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**509,54**	**3745**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1319,19	9696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		268,39	1973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3623,23**	**26631**
44	**223-201-0401 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П - 5 ШТ**	**М2**	**7,3500**		**23405,00**	**172027**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1872,40	13762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**25277,40**	**185789**
45	**223-503-0104 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88**	**М**	**24,5000**		**671,00**	**16440**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		53,68	1315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**724,68**	**17755**
46	**223-502-0903 РСНБ РК 2015**	**РУЧКА НА ПЛАНКЕ**	**ПАРА**	**5,0000**		**3337,00**	**16685**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,96	1335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3603,96**	**18020**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**5774779**
В том числе:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**5758094**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**2388317**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**2810917**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**515519**

1	2	3	4	5	6	7	8
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**2841**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**2320194**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**646263**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**8724551**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2169**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2810917**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**16685**
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**16685**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1335**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**18020**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**8742571**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2169**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2810917**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ПОТОЛКИ					
47	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**199,6400**		**3799,32**	**758496**
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	1,025	235,3356	1408,00	331339
47. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06675	13,336	1419,17	18926
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1754,48**	**350265**
47. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,066875	13,3509	14,00	187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0095	1,8966	2400,00	4552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0095	1,8966	1217,00	2308
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05725	11,4294	3090,00	35317
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05725	11,4294	1454,00	16618
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**200,64**	**40056**
47. 6	261-107-0885 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	М	3,5	698,74	554,00	387102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1939,00**	**387101**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		1403,58	280212
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		416,23	83097
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5619,14**	**1121804**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**232-401-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ**	**М2**	**199,6400**		**5338,00**	**1065678**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		427,04	85254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5765,04**	**1150932**
49	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**649,6600**		**795,91**	**517069**
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,45	336,1991	1289,00	433361
49. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00375	2,4687	1199,82	2962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**671,62**	**436323**
49. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00375	2,4362	2400,00	5847
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00375	2,4362	1217,00	2965
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9,00**	**5846**
49. 4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,007	4,5476	17122,00	77864
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**119,85**	**77862**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		537,29	349058
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,66	69290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1439,86**	**935418**
50	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**649,6600**		**948,68**	**616317**
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,49	366,0834	1313,00	480668
50. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00225	1,4293	1458,81	2085
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**743,09**	**482753**
50. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00025	0,1624	2400,00	390
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,1624	1217,00	198
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,2993	3090,00	4015
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,2993	1454,00	1889
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,78**	**4404**
50. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	2,0139	90,00	181
50. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	5,4571	170,00	928
50. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,4483	220158,00	98689

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,55	357,313	88,00	31444
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**202,02**	**131245**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		594,47	386202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		123,45	80202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1666,60**	**1082721**
51	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ГВЛ)**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**29,8000**		**555,21**	**16545**
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,26	8,9102	1313,00	11699
51. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0417	1414,19	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**394,56**	**11758**
51. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,0037	2400,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0037	1217,00	5
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,0372	3090,00	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0372	1454,00	54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,16**	**124**
51. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	0,0924	90,00	8
51. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	0,2503	170,00	43
51. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,0206	220158,00	4527
51. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,055	1,639	88,00	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**158,46**	**4722**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		315,65	9406
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,67	2076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**940,52**	**28027**
		СТЕНЫ					
52	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2226,9400**		**497,76**	**1108493**
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,231	591,4753	1313,00	776746
52. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001375	3,1177	1407,12	4387
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**350,76**	**781133**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,2784	2400,00	668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,2784	1217,00	339
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	2,7837	3090,00	8602
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	2,7837	1454,00	4048
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,16**	**9264**
52. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	6,9035	90,00	621
52. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	18,7063	170,00	3180
52. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	1,403	220158,00	308876
52. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,05	111,347	88,00	9799
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**144,81**	**322483**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		280,61	624906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,27	138672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**840,65**	**1872071**
53	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**162,0800**		**5210,72**	**844553**
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	2	372,784	1360,00	506986
53. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01075	1,7505	1224,82	2144
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3141,23**	**509130**
53. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,010125	1,6411	2400,00	3939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010125	1,6411	1217,00	1997
53. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,1013	5040,00	511
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,1013	1454,00	147
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,45**	**4449**
53. 5	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,015	2,4312	17258,00	41958
53. 6	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0004	0,0648	26692,00	1730
53. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,8104	90,00	73
53. 8	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,001	0,1621	3817,00	619
53. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00465	0,7537	98,00	74
53.10	232-201-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	162,08	1781,00	288664

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2055,27**	**333118**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		2512,98	407304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		617,90	100149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8341,60**	**1352006**
54	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**30,0000**		**1480,43**	**44413**
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,64	22,08	1408,00	31089
54. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0545	1,635	1217,13	1990
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1102,62**	**33079**
54. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,05125	1,5375	1413,00	2172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05125	1,5375	1217,00	1871
54. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00325	0,0975	2400,00	234
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,0975	1217,00	119
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**80,22**	**2407**
54. 5	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,002	0,06	17122,00	1027
54. 6	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,0158	0,474	16869,00	7996
54. 7	214-402-0102 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	0,0528	1,584	1187,00	1880
54. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0012	0,036	392,00	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**363,92**	**10917**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		882,09	26463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		189,00	5670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2551,52**	**76546**
		ПОЛЫ					
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -586,06 М2					
55	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**586,0600**		**8998,19**	**5273478**
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=1156)	ЧЕЛ-Ч	0,382	257,4562	1156,00	297618
55. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,010625	6,2122	1359,41	8445
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**522,24**	**306063**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004375	2,564	2400,00	6154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	2,564	1217,00	3120
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00625	3,6629	3090,00	11318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	3,6629	1454,00	5326
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**29,81**	**17470**
55. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	2,9303	90,00	264
55. 6	233-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	М2	1,02	597,7812	8130,00	4859961
55. 7	261-105-0624 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	0,5	293,03	335,00	98165
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8460,55**	**4958390**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		490,90	287699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		759,13	444894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10248,22**	**6006072**
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 42,66 М2					
56	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**42,6600**		**1836,22**	**78333**
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,416	20,4085	1772,00	36164
56. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01225	0,5205	1366,12	711
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,38**	**36875**
56. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,075	3,1995	26,00	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
56. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,100625	4,2927	702,00	3013
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
56. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004875	0,208	2400,00	499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004875	0,208	1217,00	253
56. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007375	0,3146	3090,00	972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007375	0,3146	1454,00	457
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,08**	**4568**
56. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346	0,1476	124844,00	18427
56. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00014	0,006	229265,00	1369

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,2133	90,00	19
56.10	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,0985	21265,00	2096
56.11	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,0405	57042,00	2312
56.12	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	47,7792	280,00	13378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**881,42**	**37601**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		812,52	34662
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		211,90	9040
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2860,64**	**122035**
57	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**42,6600**		**1135,82**	**48454**
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,251	12,3117	1772,00	21820
57. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,2986	1356,24	405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**520,99**	**22225**
57. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,05625	2,3996	26,00	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
57. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,046	1,9624	702,00	1378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
57. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,002875	0,1226	2400,00	294
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002875	0,1226	1217,00	149
57. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004125	0,176	3090,00	544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004125	0,176	1454,00	256
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,40**	**2278**
57. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00151	0,0644	124844,00	8042
57. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00006	0,0026	229265,00	587
57. 9	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,0452	21265,00	962
57.10	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,0243	57042,00	1387
57.11	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	47,7792	280,00	13378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**570,93**	**24356**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		489,73	20892
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		130,04	5548

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1755,59**	**74893**
58	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**42,6600**		**776,31**	**33117**
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,356	17,465	1058,00	18478
58. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,6783	1214,81	824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**452,47**	**19302**
58. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015875	0,6772	2400,00	1625
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,6772	1217,00	824
58. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,113375	4,8366	16,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,91**	**1702**
58. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,8703	14697,00	12790
58. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	1,4931	98,00	146
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**303,25**	**12937**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		425,32	18144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,13	4101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1297,76**	**55362**
59	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**42,6600**		**5187,47**	**221297**
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,8984	44,0763	1289,00	56812
59. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05575	2,3804	1462,34	3481
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1413,35**	**60293**
59. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00625	0,2666	2400,00	640
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,2666	1217,00	324
59. 4	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,03575	1,5251	94,00	143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00325	0,1386	5127,00	711
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,1386	2077,00	288
59. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04625	1,973	3090,00	6097
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04625	1,973	1454,00	2869
59. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,011	0,4693	123,00	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 8	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,031	1,3225	150,00	198

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**183,94**	**7847**
59. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,8532	90,00	77
59.10	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,0819	98,00	8
59.11	232-502-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	7,65	326,349	58,00	18928
59.12	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	0,75	31,995	65,00	2080
59.13	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,1	4,266	235,00	1003
59.14	231-302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	1,02	43,5132	3092,00	134543
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3671,78**	**156638**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		1328,55	56676
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,28	22238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7037,29**	**300211**
		ЛАМИНАТ - 148,5 М2					
60	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**148,5000**		**2787,93**	**414007**
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	32,4472	1482,00	48087
60. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,006125	0,9058	1352,32	1225
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**332,07**	**49312**
60. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00275	0,4084	2400,00	980
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00275	0,4084	1217,00	497
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,5012	3090,00	1549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,5012	1454,00	729
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,03**	**2529**
60. 5	233-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	М2	1,04	154,44	2249,00	347336
60. 6	233-204-0301 РСНБ РК 2015	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	1,02	151,47	106,00	16056
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2447,08**	**363391**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		312,14	46353
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		248,01	36829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3348,08**	**497189**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЛИНТУС ПВХ - 805 М					
61	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА**	**М ПЛИНТУСОВ**	**805,0000**		**303,94**	**244668**
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,0666	61,663	1408,00	86808
61. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,7245	1311,25	950
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**109,02**	**87758**
61. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,016625	13,3831	14,00	187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000375	0,3019	2400,00	725
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,3019	1217,00	367
61. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,025125	20,2256	16,00	324
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,4025	3090,00	1244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,4025	1454,00	585
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**2479**
61. 7	233-204-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1,01	813,05	182,00	147975
61. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,011	8,855	836,00	7403
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**193,02**	**155381**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		102,47	82492
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,51	26173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**438,92**	**353333**
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПВХ - РАЗМЕРОМ 2,95 М НА 1,9 М					
62	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14**	**ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ**	**М2**	**5,6050**		**2889,17**	**16194**
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,9326	6,0114	1217,00	7316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1305,22**	**7316**
62. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,06075	0,3405	28,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,065875	0,3692	16,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,033	0,185	19,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,38**	**19**
62. 5	215-202-0502 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,00004	0,0002	69870,00	16
62. 6	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,92	5,1566	1712,00	8828
62. 7	215-202-0702 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,00004	0,0002	68365,00	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1580,57**	**8859**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1174,69	6584
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		325,11	1822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4388,97**	**24600**
63	**223-203-0301 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, ОДНОПОЛЬНЫЙ**	**М2**	**1,6800**		**37729,00**	**63385**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3018,32	5071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**40747,32**	**68456**
64	**223-102-0101 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ**	**М2**	**3,9250**		**15387,00**	**60394**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1230,96	4832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**16617,96**	**65226**
65	**217-402-0102 РСНБ РК 2015**	**ИСКЛЮЧИТЬ СТЕКЛОПАКЕТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 24866-2014 ОДНОКАМЕРНЫЙ СПО 20**	**М2**	**4,3700**		**-5319,00**	**-23244**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-425,52	-1860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**-5744,52**	**-25104**
66	**217-401-0103 РСНБ РК 2015**	**ДОБАВИТЬ СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ**	**М2**	**4,3700**		**1859,00**	**8124**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,72	650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2007,72**	**8774**
		ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ					
67	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**13,8000**		**6199,38**	**85551**

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,661	26,3649	1313,00	34617
67. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,026125	0,3602	1454,83	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2546,47**	**35141**
67. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0225	0,3105	6226,00	1933
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0225	0,3105	1454,00	451
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003625	0,05	3090,00	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003625	0,05	1454,00	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**151,29**	**2088**
67. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,023	0,3174	15174,00	4816
67. 6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0504	0,6955	58336,00	40574
67. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	0,0414	98,00	4
67. 8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0009	0,0124	277977,00	3452
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,61**	**48846**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	93		2368,22	32681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		685,41	9459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9253,01**	**127691**
68	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**1,0000**		**681,42**	**681**
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,1478	0,17	1265,00	215
68. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,0499	1462,93	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**287,54**	**288**
68. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,049875	0,0499	6226,00	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,0499	1454,00	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**310,52**	**311**
68. 4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,0114	13674,00	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**155,88**	**155**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		339,29	339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,66	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1102,36**	**1102**
69	**222-102-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,0170**		**85511,00**	**1454**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6840,88	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**92351,88**	**1570**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1. ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА**	**Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	**0,0038**		**782546,53**	**2950**
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	42,7	0,1851	1567,00	290
70. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,288	0,0049	1442,15	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**78819,55**	**297**
70. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	26,562	0,1001	199,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
70. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,288	0,0049	3090,00	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,288	0,0049	1454,00	7
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9264,31**	**35**
70. 5	222-509-1006 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1	0,0038	688015,00	2594
70. 6	261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,0002	207992,00	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**696334,68**	**2625**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		93007,07	351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		70044,29	264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**945597,89**	**3565**
71	**217-101-0303 РСНБ РК 2015**	**БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80**	**ШТ.**	**24,0000**		**93,00**	**2232**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,44	179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**100,44**	**2411**
72	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ(ПЕРЕМЫЧКИ) МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ. УСТАНОВКА**	**Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	**0,0195**		**71820,97**	**1403**
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	31,4	0,7056	1567,00	1106
72. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,275	0,0249	1445,00	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**58438,22**	**1142**
72. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	25,413	0,4966	199,00	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
72. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,275	0,0249	3090,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,275	0,0249	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**8996,84**	**176**
72. 5	261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,0006	207992,00	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**6239,76**	**121**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		68957,10	1347
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11262,25	220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**152040,32**	**2970**
73	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	**Т**	**0,0118**		**273545,00**	**3222**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21883,60	258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**295428,60**	**3480**
74	**214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ**	**Т**	**0,0082**		**301324,00**	**2459**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24105,92	197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**325429,92**	**2656**
75	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК**	**М2**	**0,6200**		**3329,68**	**2064**
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	1,15	0,82	1360,00	1115
75. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,018	0,0112	1254,48	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1820,92**	**1129**
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01625	0,0101	2400,00	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,0101	1217,00	12
75. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00175	0,0011	5040,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00175	0,0011	1454,00	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**47,82**	**30**
75. 5	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,031	0,0192	16869,00	324
75. 6	214-402-0202 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ Х 1 ММ	М2	1,08	0,6696	813,00	544
75. 7	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,00013	0,0001	26692,00	2
75. 8	261-201-0607 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,12	0,0744	575,00	43
75. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0001	0,0001	98,00	0
75.10	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,025	0,0155	392,00	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1483,26**	**919**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		1456,74	903
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		382,91	237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5169,33**	**3205**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ					
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ					
76	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х10 -1ШТ МАРКИ 21Х8 -1ШТ**	**М2**	**3,7800**		**2035,65**	**7695**
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,9753	4,2396	1265,00	5363
76. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,031625	0,1194	1481,82	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1465,76**	**5540**
76. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,197	0,7447	14,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	0,0095	2400,00	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0095	1217,00	12
76. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,059625	0,2254	16,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0095	5127,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0095	2077,00	20
76. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,026625	0,1006	3090,00	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,026625	0,1006	1454,00	146
76. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,051	0,1928	49,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,30**	**405**
76. 9	215-203-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,001	0,0038	50383,00	190
76.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	0,9072	1712,00	1553
76.11	261-107-0992 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	3,03	11,4534	15,00	172
76.12	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,00721	0,0273	392,00	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**509,54**	**1927**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1319,19	4987
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		268,39	1015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3623,23**	**13696**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**223-201-0401 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8**	**М2**	**1,6800**		**23405,00**	**39320**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1872,40	3146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**25277,40**	**42466**
78	**223-201-0402 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10П**	**М2**	**2,1000**		**20161,00**	**42338**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1612,88	3387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**21773,88**	**45725**
79	**223-503-0104 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88**	**М**	**10,2000**		**671,00**	**6844**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		53,68	548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**724,68**	**7392**
80	**223-502-0903 РСНБ РК 2015**	**РУЧКА НА ПЛАНКЕ**	**ПАРА**	**2,0000**		**3337,00**	**6674**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,96	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3603,96**	**7208**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**11614658**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**11607984**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**7039598**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**3237122**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**1272206**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**2677661**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**1142856**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**15428501**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**2449**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**3237122**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**6674**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**6674**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**534**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**7208**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**15435709**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**2449**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**3237122**

РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЭТАЖ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОТОЛКИ					
81	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**116,2000**		**3799,32**	**441481**
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	1,025	136,9766	1408,00	192855
81. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06675	7,7622	1419,19	11016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1754,48**	**203871**
81. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,066875	7,7709	14,00	109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0095	1,1039	2400,00	2649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0095	1,1039	1217,00	1343
81. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05725	6,6524	3090,00	20556
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05725	6,6524	1454,00	9673
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**200,64**	**23315**
81. 6	261-107-0885 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	М	3,5	406,7	554,00	225312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1939,00**	**225311**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		1403,58	163096
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		416,23	48366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5619,14**	**652944**
82	**232-401-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ**	**М2**	**116,2000**		**5338,00**	**620276**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		427,04	49622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5765,04**	**669898**
83	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**859,1000**		**795,91**	**683764**
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,45	444,5843	1289,00	573069
83. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00375	3,2646	1199,85	3917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**671,62**	**576986**
83. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00375	3,2216	2400,00	7732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00375	3,2216	1217,00	3921
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9,00**	**7731**
83. 4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,007	6,0137	17122,00	102967
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**119,85**	**102964**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		537,29	461589
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,66	91628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1439,86**	**1236982**
84	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**859,1000**		**948,68**	**815007**
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,49	484,1029	1313,00	635627
84. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00225	1,89	1459,24	2758
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**743,09**	**638385**
84. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00025	0,2148	2400,00	515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,2148	1217,00	261
84. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,7182	3090,00	5309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,7182	1454,00	2498
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,78**	**5825**
84. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	2,6632	90,00	240
84. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	7,2164	170,00	1227
84. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,5928	220158,00	130505
84. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,55	472,505	88,00	41580
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**202,02**	**173555**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		594,47	510708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		123,45	106057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1666,60**	**1431772**
		СТЕНЫ					
85	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2228,7400**		**497,76**	**1109389**
85. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,231	591,9533	1313,00	777373
85. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001375	3,1202	1407,27	4391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**350,76**	**781764**
85. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,2786	2400,00	669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,2786	1217,00	339

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	2,7859	3090,00	8609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	2,7859	1454,00	4051
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,16**	**9272**
85. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	6,9091	90,00	622
85. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	18,7214	170,00	3183
85. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	1,4041	220158,00	309125
85. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,05	111,437	88,00	9806
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**144,81**	**322744**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		280,61	625411
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,27	138784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**840,65**	**1873584**
86	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**97,8600**		**5210,72**	**509921**
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	2	225,078	1360,00	306106
86. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01075	1,0569	1225,30	1295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3141,23**	**307401**
86. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,010125	0,9908	2400,00	2378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010125	0,9908	1217,00	1206
86. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,0612	5040,00	308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,0612	1454,00	89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,45**	**2687**
86. 5	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,015	1,4679	17258,00	25333
86. 6	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0004	0,0391	26692,00	1045
86. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,4893	90,00	44
86. 8	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,001	0,0979	3817,00	374
86. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00465	0,455	98,00	45
86.10	232-201-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	97,86	1781,00	174289
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2055,27**	**201128**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		2512,98	245921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		617,90	60467

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8341,60**	**816309**
87	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,0000**		**1480,43**	**11843**
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,64	5,888	1408,00	8290
87. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0545	0,436	1217,89	531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1102,62**	**8821**
87. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,05125	0,41	1413,00	579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05125	0,41	1217,00	499
87. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00325	0,026	2400,00	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,026	1217,00	32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**80,22**	**642**
87. 5	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,002	0,016	17122,00	274
87. 6	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,0158	0,1264	16869,00	2132
87. 7	214-402-0102 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	0,0528	0,4224	1187,00	501
87. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0012	0,0096	392,00	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**363,92**	**2911**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		882,09	7057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		189,00	1512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2551,52**	**20412**
		ПОЛЫ					
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -534 М2					
88	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**534,0000**		**8998,19**	**4805033**
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=1156)	ЧЕЛ-Ч	0,382	234,5862	1156,00	271180
88. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,010625	5,6604	1359,44	7695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**522,24**	**278875**
88. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004375	2,3363	2400,00	5607
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	2,3363	1217,00	2843

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00625	3,3375	3090,00	10313
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	3,3375	1454,00	4853
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**29,81**	**15919**
88. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	2,67	90,00	240
88. 6	233-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	М2	1,02	544,68	8130,00	4428248
88. 7	261-105-0624 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	0,5	267	335,00	89445
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8460,55**	**4517934**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		490,90	262143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		759,13	405374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10248,22**	**5472550**
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 20,8 М2					
89	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**20,8000**		**1836,22**	**38193**
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,416	9,9507	1772,00	17633
89. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01225	0,2538	1367,43	347
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,38**	**17980**
89. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,075	1,56	26,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,100625	2,093	702,00	1469
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004875	0,1014	2400,00	243
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004875	0,1014	1217,00	123
89. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007375	0,1534	3090,00	474
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007375	0,1534	1454,00	223
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,08**	**2228**
89. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346	0,072	124844,00	8985
89. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00014	0,0029	229265,00	668
89. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,104	90,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
89.10	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,048	21265,00	1022
89.11	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,0198	57042,00	1127
89.12	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	23,296	280,00	6523
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**881,42**	**18332**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		812,52	16900
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		211,90	4408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2860,64**	**59501**
90	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**20,8000**		**1135,82**	**23625**
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,251	6,0029	1772,00	10639
90. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,1456	1359,89	198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**520,99**	**10837**
90. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,05625	1,17	26,00	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,046	0,9568	702,00	672
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,002875	0,0598	2400,00	144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002875	0,0598	1217,00	73
90. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004125	0,0858	3090,00	265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004125	0,0858	1454,00	125
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,40**	**1111**
90. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00151	0,0314	124844,00	3921
90. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00006	0,0012	229265,00	286
90. 9	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,022	21265,00	469
90.10	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,0119	57042,00	676
90.11	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	23,296	280,00	6523
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**570,93**	**11875**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		489,73	10186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		130,04	2705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1755,59**	**36516**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**20,8000**		**776,31**	**16147**
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,356	8,5155	1058,00	9009
91. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,3307	1215,53	402
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**452,47**	**9411**
91. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015875	0,3302	2400,00	792
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,3302	1217,00	402
91. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,113375	2,3582	16,00	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,91**	**830**
91. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,4243	14697,00	6236
91. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	0,728	98,00	71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**303,25**	**6308**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		425,32	8847
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,13	2000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1297,76**	**26993**
92	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**20,8000**		**5187,47**	**107899**
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,8984	21,4906	1289,00	27700
92. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05575	1,1606	1462,12	1697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1413,35**	**29397**
92. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00625	0,13	2400,00	312
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,13	1217,00	158
92. 4	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,03575	0,7436	94,00	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
92. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00325	0,0676	5127,00	347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,0676	2077,00	140
92. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04625	0,962	3090,00	2973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04625	0,962	1454,00	1399
92. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,011	0,2288	123,00	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
92. 8	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,031	0,6448	150,00	97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**183,94**	**3826**
92. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,416	90,00	37
92.10	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,0399	98,00	4
92.11	232-502-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	7,65	159,12	58,00	9229
92.12	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	0,75	15,6	65,00	1014
92.13	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,1	2,08	235,00	489
92.14	231-302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	1,02	21,216	3092,00	65600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3671,78**	**76373**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		1328,55	27634
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,28	10843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7037,29**	**146375**
		ЛАМИНАТ - 123 М2					
93	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**123,0000**		**2787,93**	**342915**
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	26,8755	1482,00	39829
93. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,006125	0,7503	1352,79	1015
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**332,07**	**40844**
93. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00275	0,3383	2400,00	812
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00275	0,3383	1217,00	412
93. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,4151	3090,00	1283
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,4151	1454,00	604
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,03**	**2095**
93. 5	233-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	М2	1,04	127,92	2249,00	287692
93. 6	233-204-0301 РСНБ РК 2015	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	1,02	125,46	106,00	13299
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2447,08**	**300991**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		312,14	38394
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		248,01	30505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3348,08**	**411813**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛАМИНАТ - 116,2 М2					
94	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**116,2000**		**1245,31**	**144705**
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=1077)	ЧЕЛ-Ч	0,45	60,1335	1077,00	64764
94. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015875	1,8476	1215,10	2245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**576,67**	**67009**
94. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015875	1,8447	2400,00	4427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015875	1,8447	1217,00	2245
94. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,117875	13,6971	16,00	219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,99**	**4647**
94. 5	212-201-0104 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	0,0204	2,3705	31595,00	74895
94. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	4,067	98,00	399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**647,97**	**75294**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		542,07	62988
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		142,99	16615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1930,36**	**224309**
95	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1105 ДО ТОЛЩИНЫ**	**М2 СТЯЖКИ**	**116,2000**		**346,70**	**40287**
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=1077)	ЧЕЛ-Ч	0,0044	1,1736	1077,00	1267
95. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,6042	1229,64	743
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**17,29**	**2010**
95. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00525	0,61	2400,00	1464
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00525	0,61	1217,00	742
95. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,058	6,7396	16,00	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,53**	**1573**
95. 5	212-201-0104 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	0,0102	1,1852	31595,00	37448
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**322,27**	**37447**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		16,25	1889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,04	3374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**391,99**	**45550**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**116,2000**		**2787,93**	**323957**
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	25,3897	1482,00	37628
96. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,006125	0,7088	1352,95	959
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**332,07**	**38587**
96. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00275	0,3196	2400,00	767
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00275	0,3196	1217,00	389
96. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,3922	3090,00	1212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,3922	1454,00	570
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,03**	**1979**
96. 5	233-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	М2	1,04	120,848	2249,00	271787
96. 6	233-204-0301 РСНБ РК 2015	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	1,02	118,524	106,00	12564
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2447,08**	**284350**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		312,14	36271
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		248,01	28818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3348,08**	**389046**
		КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ КОВРОЛИН - 116,2 М2					
97	**1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЯ КОВРОВЫЕ. УСТРОЙСТВО НАСУХО С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ НА СТЫКАХ КЛЕЕМ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**162,6000**		**3260,57**	**530169**
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=1195)	ЧЕЛ-Ч	0,422	78,9098	1195,00	94297
97. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,010625	1,7236	1359,40	2343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**594,34**	**96640**
97. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004375	0,7114	2400,00	1707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,7114	1217,00	866
97. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00625	1,0163	3090,00	3140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	1,0163	1454,00	1478
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**29,81**	**4847**
97. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0008	0,1301	90,00	12
97. 6	233-102-0102 РСНБ РК 2015	КОВРОЛИН ИСКУССТВЕННЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА, ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 3,5 ММ, КЛАСС 33	М2	1,02	165,852	2584,00	428562
97. 7	261-105-0624 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	0,045	7,317	335,00	2451

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2650,83**	**431025**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		558,68	90842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		305,54	49681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4124,80**	**670692**
		ПЛИНТУС ПВХ - 771 М					
98	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА**	**М ПЛИНТУСОВ**	**771,0000**		**303,94**	**234334**
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,0666	59,0586	1408,00	83141
98. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,6939	1311,43	910
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**109,02**	**84051**
98. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,016625	12,8179	14,00	179
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000375	0,2891	2400,00	694
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,2891	1217,00	352
98. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,025125	19,3714	16,00	310
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,3855	3090,00	1191
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,3855	1454,00	561
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**2375**
98. 7	233-204-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1,01	778,71	182,00	141725
98. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,011	8,481	836,00	7090
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**193,02**	**148818**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		102,47	79008
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,51	25067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**438,92**	**338409**
				ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ГВЛ-70,2 М2			
99	**1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ С ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 100-150 ММ. ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**70,2000**		**3703,94**	**260016**
99. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,395	112,5938	1336,00	150426
99. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	1,1372	1770,95	2014
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2171,51**	**152440**

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,063625	4,4665	16,00	71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
99. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,008125	0,5704	5127,00	2924
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008125	0,5704	2077,00	1185
99. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008125	0,5704	3090,00	1762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008125	0,5704	1454,00	829
99. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,001375	0,0965	240,00	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
99. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,007	0,4914	19,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**68,24**	**4790**
99. 8	261-201-0604 РСНБ РК 2015	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,025	1,755	302,00	530
99. 9	232-504-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	1,603	112,5236	78,00	8777
99.10	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0006	0,0421	300,00	13
99.11	261-201-0613 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	1,404	98,5959	50,00	4930
99.12	261-201-0614 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	1,134	79,6349	32,00	2548
99.13	261-201-0615 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	2,011	141,1511	10,00	1412
99.14	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,024	1,6848	235,00	396
99.15	217-106-0103 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,07245	5,086	1237,00	6291
99.16	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,007	0,4914	836,00	411
99.17	222-529-0108 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	0,6929	48,6416	250,00	12160
99.18	222-529-0306 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	3,342	234,6084	287,00	67333
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1492,88**	**104800**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1954,36	137196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		452,66	31777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6110,96**	**428989**
100	**234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110**	**М3**	**7,5000**		**21572,00**	**161790**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1725,76	12943

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**23297,76**	**174733**
101	**232-101-0102 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012**	**М2**	**281,0000**		**516,00**	**144996**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,28	11600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**557,28**	**156596**
		ШПОНИРОВАННЫЙ МАССИВ ИЗ ДУБА - 8,2 М2					
102	**261-103-0129 РСНБ РК 2015**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДУБОВЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 2695-83**	**М3**	**0,2870**		**96700,00**	**27753**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7736,00	2220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**104436,00**	**29973**
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ					
103	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х10 -1ШТ МАРКИ 21Х8 -1ШТ**	**М2**	**3,7800**		**2035,65**	**7695**
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,9753	4,2396	1265,00	5363
103. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,031625	0,1194	1481,82	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1465,76**	**5540**
103. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,197	0,7447	14,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
103. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	0,0095	2400,00	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0095	1217,00	12
103. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,059625	0,2254	16,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
103. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0095	5127,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0095	2077,00	20
103. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,026625	0,1006	3090,00	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,026625	0,1006	1454,00	146
103. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,051	0,1928	49,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,30**	**405**
103. 9	215-203-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,001	0,0038	50383,00	190
103.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	0,9072	1712,00	1553

1	2	3	4	5	6	7	8
103.11	261-107-0992 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	3,03	11,4534	15,00	172
103.12	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,00721	0,0273	392,00	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**509,54**	**1927**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1319,19	4987
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		268,39	1015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3623,23**	**13696**
104	**223-201-0401 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**М2**	**1,6800**		**23405,00**	**39320**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1872,40	3146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**25277,40**	**42466**
105	**223-201-0402 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**М2**	**2,1000**		**20161,00**	**42338**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1612,88	3387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**21773,88**	**45725**
106	**223-503-0104 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88**	**М**	**10,2000**		**671,00**	**6844**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		53,68	548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**724,68**	**7392**
107	**223-502-0903 РСНБ РК 2015**	**РУЧКА НА ПЛАНКЕ**	**ПАРА**	**2,0000**		**3337,00**	**6674**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,96	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3603,96**	**7208**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
108	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т**	**ШТ**	**1,0000**		**681,42**	**681**
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,1478	0,17	1265,00	215
108. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,0499	1462,93	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**287,54**	**288**
108. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,049875	0,0499	6226,00	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,0499	1454,00	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**310,52**	**311**
108. 4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,0114	13674,00	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**155,88**	**155**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		339,29	339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,66	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1102,36**	**1102**
109	**222-102-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,0170**		**85511,00**	**1454**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6840,88	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**92351,88**	**1570**
		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ					
110	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**4,0000**		**5621,63**	**22486**
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,451	6,6736	1313,00	8763
110. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0245	0,098	1448,98	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2226,26**	**8905**
110. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,021	0,084	6226,00	523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,084	1454,00	122
110. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,014	3090,00	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,014	1454,00	20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**141,56**	**566**
110. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,023	0,092	15174,00	1396
110. 6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0504	0,2016	58336,00	11761
110. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	0,012	98,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3289,43**	**13157**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	93		2070,42	8282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		615,36	2461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8307,41**	**33229**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				**11520992**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**11514318**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**7057405**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**3360042**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**1044771**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**2799688**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**1145121**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**15459127**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2578**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**3360042**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**6674**
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**6674**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**534**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**7208**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**15466335**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2578**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**3360042**
		РАЗДЕЛ 4. ТРЕТИЙ ЭТАЖ					
111	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**750,2000**		**795,91**	**597090**
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,45	388,2285	1289,00	500427
111. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00375	2,8508	1200,03	3421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**671,62**	**503848**
111. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00375	2,8133	2400,00	6752
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00375	2,8133	1217,00	3424
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9,00**	**6752**
111. 4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,007	5,2514	17122,00	89914
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**119,85**	**89911**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		537,29	403078
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,66	80013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1439,86**	**1080181**
112	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**750,2000**		**948,68**	**711696**
112. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,49	422,7377	1313,00	555055
112. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00225	1,6504	1459,00	2408
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**743,09**	**557463**
112. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00025	0,1875	2400,00	450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,1875	1217,00	228
112. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,5004	3090,00	4636
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,5004	1454,00	2182

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,78**	**5086**
112. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	2,3256	90,00	209
112. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	6,3017	170,00	1071
112. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,5176	220158,00	113962
112. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,55	412,61	88,00	36310
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**202,02**	**151555**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		594,47	445970
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		123,45	92613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1666,60**	**1250280**
		СТЕНЫ					
113	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1821,5200**		**497,76**	**906689**
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,231	483,7957	1313,00	635337
113. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001375	2,5501	1406,99	3588
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**350,76**	**638925**
113. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,2277	2400,00	546
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,2277	1217,00	277
113. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	2,2769	3090,00	7036
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	2,2769	1454,00	3311
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,16**	**7577**
113. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	5,6467	90,00	508
113. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	15,3008	170,00	2601
113. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	1,1476	220158,00	252644
113. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,05	91,076	88,00	8015
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**144,81**	**263775**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		280,61	511140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,27	113426
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**840,65**	**1531256**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**164,6000**		**5210,72**	**857685**
114. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	2	378,58	1360,00	514869
114. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01075	1,7777	1225,19	2178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3141,23**	**517047**
114. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,010125	1,6666	2400,00	4000
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010125	1,6666	1217,00	2028
114. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,1029	5040,00	518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,1029	1454,00	150
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,45**	**4519**
114. 5	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,015	2,469	17258,00	42610
114. 6	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0004	0,0658	26692,00	1757
114. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,823	90,00	74
114. 8	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,001	0,1646	3817,00	628
114. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00465	0,7654	98,00	75
114.10	232-201-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	164,6	1781,00	293153
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2055,27**	**338297**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		2512,98	413637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		617,90	101706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8341,60**	**1373028**
115	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,0000**		**1480,43**	**11843**
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,64	5,888	1408,00	8290
115. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0545	0,436	1217,89	531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1102,62**	**8821**
115. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,05125	0,41	1413,00	579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05125	0,41	1217,00	499
115. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00325	0,026	2400,00	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,026	1217,00	32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**80,22**	**642**
115. 5	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,002	0,016	17122,00	274
115. 6	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,0158	0,1264	16869,00	2132
115. 7	214-402-0102 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	0,0528	0,4224	1187,00	501
115. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0012	0,0096	392,00	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**363,92**	**2911**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		882,09	7057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		189,00	1512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2551,52**	**20412**
		ПОЛЫ					
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -573,6 М2					
116	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**573,6000**		**8998,19**	**5161361**
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=1156)	ЧЕЛ-Ч	0,382	251,9825	1156,00	291290
116. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,010625	6,0802	1359,50	8266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**522,24**	**299556**
116. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004375	2,5095	2400,00	6023
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	2,5095	1217,00	3054
116. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00625	3,585	3090,00	11078
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	3,585	1454,00	5213
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**29,81**	**17099**
116. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	2,868	90,00	258
116. 6	233-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	М2	1,02	585,072	8130,00	4756635
116. 7	261-105-0624 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	0,5	286,8	335,00	96078
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8460,55**	**4852972**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		490,90	281583
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		759,13	435435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10248,22**	**5878379**

1	2	3	4	5	6	7	8
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 43,8 М2					
117	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**43,8000**		**1836,22**	**80427**
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,416	20,9539	1772,00	37130
117. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01225	0,5344	1366,12	730
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,38**	**37860**
117. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,075	3,285	26,00	85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
117. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,100625	4,4074	702,00	3094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
117. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004875	0,2135	2400,00	512
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004875	0,2135	1217,00	260
117. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007375	0,323	3090,00	998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007375	0,323	1454,00	470
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,08**	**4690**
117. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346	0,1515	124844,00	18920
117. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00014	0,0061	229265,00	1406
117. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,219	90,00	20
117.10	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,1012	21265,00	2152
117.11	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,0416	57042,00	2374
117.12	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	49,056	280,00	13736
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**881,42**	**38607**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		812,52	35588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		211,90	9281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2860,64**	**125297**
118	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**43,8000**		**1135,82**	**49749**

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,251	12,6407	1772,00	22403
118. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,3066	1356,82	416
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**520,99**	**22819**
118. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,05625	2,4638	26,00	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
118. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,046	2,0148	702,00	1414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
118. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,002875	0,1259	2400,00	302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002875	0,1259	1217,00	153
118. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004125	0,1807	3090,00	558
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004125	0,1807	1454,00	263
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,40**	**2339**
118. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00151	0,0661	124844,00	8257
118. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00006	0,0026	229265,00	603
118. 9	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,0464	21265,00	987
118.10	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,025	57042,00	1424
118.11	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	49,056	280,00	13736
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**570,93**	**25007**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		489,73	21450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		130,04	5696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1755,59**	**76895**
119	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**43,8000**		**776,31**	**34002**
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,356	17,9317	1058,00	18972
119. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,6964	1214,78	846
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**452,47**	**19818**
119. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015875	0,6953	2400,00	1669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,6953	1217,00	846
119. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,113375	4,9658	16,00	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,91**	**1748**
119. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,8935	14697,00	13132
119. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	1,533	98,00	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**303,25**	**13282**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		425,32	18629
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,13	4211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1297,76**	**56841**
120	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**43,8000**		**5187,47**	**227211**
120. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,8984	45,2542	1289,00	58330
120. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05575	2,444	1462,33	3574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1413,35**	**61904**
120. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00625	0,2737	2400,00	657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,2737	1217,00	333
120. 4	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,03575	1,5659	94,00	147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
120. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00325	0,1424	5127,00	730
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,1424	2077,00	296
120. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04625	2,0257	3090,00	6260
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04625	2,0257	1454,00	2945
120. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,011	0,4818	123,00	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
120. 8	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,031	1,3578	150,00	204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**183,94**	**8056**
120. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,876	90,00	79
120.10	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,0841	98,00	8
120.11	232-502-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	7,65	335,07	58,00	19434
120.12	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	0,75	32,85	65,00	2135
120.13	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,1	4,38	235,00	1029
120.14	231-302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	1,02	44,676	3092,00	138138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3671,78**	**160825**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		1328,55	58190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,28	22832

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7037,29**	**308233**
		ЛАМИНАТ - 132,80 М2					
121	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**132,8000**		**2787,93**	**370237**
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	29,0168	1482,00	43003
121. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,006125	0,8101	1352,95	1096
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**332,07**	**44099**
121. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00275	0,3652	2400,00	876
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00275	0,3652	1217,00	444
121. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,4482	3090,00	1385
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,4482	1454,00	652
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,03**	**2262**
121. 5	233-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	М2	1,04	138,112	2249,00	310614
121. 6	233-204-0301 РСНБ РК 2015	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	1,02	135,456	106,00	14358
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2447,08**	**324972**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		312,14	41453
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		248,01	32935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3348,08**	**444625**
		ПЛИНТУС ПВХ - 777,6 М					
122	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА**	**М ПЛИНТУСОВ**	**777,6000**		**303,94**	**236340**
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,0666	59,5642	1408,00	83853
122. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,6998	1311,73	918
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**109,02**	**84771**
122. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,016625	12,9276	14,00	181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
122. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000375	0,2916	2400,00	700
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,2916	1217,00	355
122. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,025125	19,5372	16,00	313
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,3888	3090,00	1201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,3888	1454,00	565
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**2395**
122. 7	233-204-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1,01	785,376	182,00	142938
122. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,011	8,5536	836,00	7151
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**193,02**	**150092**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		102,47	79684
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,51	25282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**438,92**	**341306**
				ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ГВЛ-7,74М2			
123	**1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ С ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 100-150 ММ. ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**7,7400**		**2998,66**	**23210**
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,395	12,4142	1336,00	16585
123. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,1254	1770,50	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2171,51**	**16807**
123. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,063625	0,4925	16,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,008125	0,0629	5127,00	322
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008125	0,0629	2077,00	131
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008125	0,0629	3090,00	194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008125	0,0629	1454,00	91
123. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,001375	0,0106	240,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,007	0,0542	19,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**68,24**	**528**
123. 8	261-201-0604 РСНБ РК 2015	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,025	0,1935	302,00	58
123. 9	232-504-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	1,603	12,4064	78,00	968
123.10	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0006	0,0046	300,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
123.11	261-201-0613 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	1,405	10,8708	50,00	544
123.12	261-201-0614 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	1,134	8,7803	32,00	281
123.13	261-201-0615 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	2,011	15,5628	10,00	156
123.14	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,024	0,1858	235,00	44
123.15	217-106-0103 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,07245	0,5608	1237,00	694
123.16	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,007	0,0542	836,00	45
123.17	222-529-0102 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	1,034	8,0032	139,00	1112
123.18	222-529-0304 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,5 ММ ДО 0,55 ММ	М	1,318	10,2013	215,00	2193
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**787,60**	**6097**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1954,36	15127
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		396,24	3067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5349,26**	**41404**
124	**234-101-0202 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50**	**М3**	**0,3000**		**12940,00**	**3882**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1035,20	311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**13975,20**	**4193**
125	**232-101-0102 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012**	**М2**	**23,0000**		**516,00**	**11868**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,28	949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**557,28**	**12817**
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ					
126	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х10 -1ШТ МАРКИ 21Х8 -1ШТ**	**М2**	**3,7800**		**2035,65**	**7695**
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,9753	4,2396	1265,00	5363
126. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,031625	0,1194	1481,82	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1465,76**	**5540**
126. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,197	0,7447	14,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
126. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	0,0095	2400,00	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0095	1217,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,059625	0,2254	16,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
126. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0095	5127,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0095	2077,00	20
126. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,026625	0,1006	3090,00	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,026625	0,1006	1454,00	146
126. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,051	0,1928	49,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,30**	**405**
126. 9	215-203-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,001	0,0038	50383,00	190
126.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	0,9072	1712,00	1553
126.11	261-107-0992 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	3,03	11,4534	15,00	172
126.12	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,00721	0,0273	392,00	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**509,54**	**1927**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1319,19	4987
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		268,39	1015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3623,23**	**13696**
127	**223-201-0401 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8П**	**М2**	**1,6800**		**23405,00**	**39320**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1872,40	3146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**25277,40**	**42466**
128	**223-201-0402 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10П**	**М2**	**2,1000**		**20161,00**	**42338**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1612,88	3387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**21773,88**	**45725**
129	**223-503-0104 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88**	**М**	**10,2000**		**671,00**	**6844**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		53,68	548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**724,68**	**7392**
130	**223-502-0903 РСНБ РК 2015**	**РУЧКА НА ПЛАНКЕ**	**ПАРА**	**2,0000**		**3337,00**	**6674**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,96	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3603,96**	**7208**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕРЕМЫЧКИ					
131	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т**	**ШТ**	**1,0000**		**681,42**	**681**
131. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,1478	0,17	1265,00	215
131. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,0499	1462,93	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**287,54**	**288**
131. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,049875	0,0499	6226,00	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,0499	1454,00	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**310,52**	**311**
131. 4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,0114	13674,00	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**155,88**	**155**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		339,29	339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,66	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1102,36**	**1102**
132	**222-102-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,0170**		**85511,00**	**1454**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6840,88	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**92351,88**	**1570**
		/ КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ /					
133	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**4,0000**		**5621,63**	**22486**
133. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,451	6,6736	1313,00	8763
133. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0245	0,098	1448,98	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2226,26**	**8905**
133. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,021	0,084	6226,00	523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,084	1454,00	122
133. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,014	3090,00	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,014	1454,00	20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**141,56**	**566**
133. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,023	0,092	15174,00	1396
133. 6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0504	0,2016	58336,00	11761

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	0,012	98,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3289,43**	**13157**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	93		2070,42	8282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		615,36	2461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8307,41**	**33229**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				**9410782**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**9404108**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**6433538**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**2828471**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**105706**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**2346194**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**940024**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**12690326**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**2163**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**2828471**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**6674**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**6674**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**534**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**7208**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				**12697534**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**2163**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**2828471**
РАЗДЕЛ 5. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ							
134	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (ЗАТИРКА) ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**743,4000**		**795,91**	**591678**
134. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,45	384,7095	1289,00	495891
134. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00375	2,8249	1200,03	3390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**671,62**	**499281**
134. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00375	2,7877	2400,00	6691
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00375	2,7877	1217,00	3393
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9,00**	**6691**
134. 4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,007	5,2038	17122,00	89099
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**119,85**	**89096**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		537,29	399424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,66	79288

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1439,86**	**1070391**
135	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**743,4000**		**948,68**	**705245**
135. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,49	418,9059	1313,00	550023
135. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00225	1,6355	1458,90	2386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**743,09**	**552409**
135. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00025	0,1859	2400,00	446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,1859	1217,00	226
135. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,4868	3090,00	4594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,4868	1454,00	2162
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6,78**	**5040**
135. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	2,3045	90,00	207
135. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	6,2446	170,00	1062
135. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,5129	220158,00	112929
135. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,55	408,87	88,00	35981
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**202,02**	**150182**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		594,47	441928
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		123,45	91774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1666,60**	**1238947**
		СТЕНЫ					
136	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1675,2700**		**497,76**	**833891**
136. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,231	444,9517	1313,00	584326
136. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001375	2,3454	1407,02	3300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**350,76**	**587626**
136. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000125	0,2094	2400,00	503
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,2094	1217,00	255
136. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	2,0941	3090,00	6471
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	2,0941	1454,00	3045

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,16**	**6969**
136. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	5,1933	90,00	467
136. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	14,0723	170,00	2392
136. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	1,0554	220158,00	232359
136. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,05	83,7635	88,00	7371
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**144,81**	**242596**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		280,61	470101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,27	104319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**840,65**	**1408311**
137	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**97,8600**		**5210,72**	**509921**
137. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	2	225,078	1360,00	306106
137. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01075	1,0569	1225,30	1295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3141,23**	**307401**
137. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,010125	0,9908	2400,00	2378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010125	0,9908	1217,00	1206
137. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,0612	5040,00	308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,0612	1454,00	89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,45**	**2687**
137. 5	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,015	1,4679	17258,00	25333
137. 6	216-101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0004	0,0391	26692,00	1045
137. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,4893	90,00	44
137. 8	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,001	0,0979	3817,00	374
137. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00465	0,455	98,00	45
137.10	232-201-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	97,86	1781,00	174289
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2055,27**	**201128**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		2512,98	245921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		617,90	60467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8341,60**	**816309**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,0000**		**1480,43**	**11843**
138. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,64	5,888	1408,00	8290
138. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0545	0,436	1217,89	531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1102,62**	**8821**
138. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,05125	0,41	1413,00	579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05125	0,41	1217,00	499
138. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00325	0,026	2400,00	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,026	1217,00	32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**80,22**	**642**
138. 5	212-402-0107 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,002	0,016	17122,00	274
138. 6	212-402-0105 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,0158	0,1264	16869,00	2132
138. 7	214-402-0102 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	0,0528	0,4224	1187,00	501
138. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0012	0,0096	392,00	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**363,92**	**2911**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		882,09	7057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		189,00	1512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2551,52**	**20412**
		ПОЛЫ					
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ -470,8 М2					
139	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**470,8000**		**8998,19**	**4236347**
139. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=1156)	ЧЕЛ-Ч	0,382	206,8224	1156,00	239086
139. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,010625	4,9905	1359,39	6784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**522,24**	**245870**
139. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004375	2,0597	2400,00	4943
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	2,0597	1217,00	2507

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00625	2,9425	3090,00	9092
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	2,9425	1454,00	4278
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**29,81**	**14034**
139. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	2,354	90,00	212
139. 6	233-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ НА ДЖУТОВОЙ ОСНОВЕ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС 32	М2	1,02	480,216	8130,00	3904156
139. 7	261-105-0624 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	0,5	235,4	335,00	78859
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8460,55**	**3983227**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		490,90	231118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		759,13	357397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10248,22**	**4824862**
		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ - 21,5 М2					
140	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**21,5000**		**1836,22**	**39479**
140. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,416	10,2856	1772,00	18226
140. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01225	0,2623	1364,85	358
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**864,38**	**18584**
140. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,075	1,6125	26,00	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
140. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,100625	2,1634	702,00	1519
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
140. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004875	0,1048	2400,00	252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004875	0,1048	1217,00	128
140. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007375	0,1586	3090,00	490
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007375	0,1586	1454,00	231
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,08**	**2302**
140. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346	0,0744	124844,00	9287
140. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00014	0,003	229265,00	690
140. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,1075	90,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
140.10	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00231	0,0497	21265,00	1056
140.11	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00095	0,0204	57042,00	1165
140.12	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	24,08	280,00	6742
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**881,42**	**18951**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		812,52	17469
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		211,90	4556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2860,64**	**61504**
141	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ГИДРОИЗОЛ) НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**21,5000**		**1135,82**	**24420**
141. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1=1772)	ЧЕЛ-Ч	0,251	6,2049	1772,00	10997
141. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,1505	1355,48	204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**520,99**	**11201**
141. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,05625	1,2094	26,00	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
141. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,046	0,989	702,00	694
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
141. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,002875	0,0618	2400,00	148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002875	0,0618	1217,00	75
141. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004125	0,0887	3090,00	274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004125	0,0887	1454,00	129
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,40**	**1148**
141. 7	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00151	0,0325	124844,00	4053
141. 8	217-501-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-2013 МАРКА А-6К-30	Т	0,00006	0,0013	229265,00	296
141. 9	261-107-0709 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00106	0,0228	21265,00	485
141.10	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00057	0,0123	57042,00	699
141.11	261-105-0188 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	24,08	280,00	6742
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**570,93**	**12275**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		489,73	10529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		130,04	2796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1755,59**	**37745**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**21,5000**		**776,31**	**16691**
142. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,356	8,8021	1058,00	9313
142. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,3419	1213,98	415
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**452,47**	**9728**
142. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015875	0,3413	2400,00	819
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015875	0,3413	1217,00	415
142. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,113375	2,4376	16,00	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,91**	**858**
142. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,4386	14697,00	6446
142. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	0,7525	98,00	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**303,25**	**6520**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		425,32	9144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,13	2067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1297,76**	**27902**
143	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**21,5000**		**5187,47**	**111531**
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,8984	22,2138	1289,00	28633
143. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05575	1,1997	1462,03	1754
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1413,35**	**30387**
143. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00625	0,1344	2400,00	323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,1344	1217,00	164
143. 4	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,03575	0,7686	94,00	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
143. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00325	0,0699	5127,00	358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	0,0699	2077,00	145
143. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04625	0,9944	3090,00	3073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04625	0,9944	1454,00	1446
143. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,011	0,2365	123,00	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
143. 8	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,031	0,6665	150,00	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**183,94**	**3954**
143. 9	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,43	90,00	39
143.10	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00192	0,0413	98,00	4
143.11	232-502-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	7,65	164,475	58,00	9540
143.12	232-504-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	0,75	16,125	65,00	1048
143.13	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,1	2,15	235,00	505
143.14	231-302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	1,02	21,93	3092,00	67808
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3671,78**	**78944**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		1328,55	28564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,28	11208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7037,29**	**151302**
		ЛАМИНАТ - 251,1 М2					
144	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**251,1000**		**2787,93**	**700048**
144. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,19	54,8653	1482,00	81310
144. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,006125	1,5317	1352,74	2072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**332,07**	**83382**
144. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00275	0,6905	2400,00	1657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00275	0,6905	1217,00	840
144. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,8475	3090,00	2619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,8475	1454,00	1232
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,03**	**4277**
144. 5	233-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 31	М2	1,04	261,144	2249,00	587313
144. 6	233-204-0301 РСНБ РК 2015	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 16297-80	М2	1,02	256,122	106,00	27149
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2447,08**	**614461**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		312,14	78379
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		248,01	62274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3348,08**	**840701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЛИНТУС ПВХ - 696 М					
145	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА**	**М ПЛИНТУСОВ**	**696,0000**		**303,94**	**211539**
145. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,0666	53,3136	1408,00	75054
145. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,6264	1310,66	821
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**109,02**	**75875**
145. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,016625	11,571	14,00	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
145. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000375	0,261	2400,00	626
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,261	1217,00	318
145. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,025125	17,487	16,00	280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
145. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,348	3090,00	1075
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,348	1454,00	506
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**2143**
145. 7	233-204-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1,01	702,96	182,00	127939
145. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,011	7,656	836,00	6400
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**193,02**	**134342**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		102,47	71322
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,51	22629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**438,92**	**305490**
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ					
146	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ МАРКИ 21Х8 -1ШТ**	**М2**	**1,6800**		**2035,65**	**3420**
146. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,9753	1,8843	1265,00	2384
146. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,031625	0,0531	1488,10	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1465,76**	**2463**
146. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,197	0,331	14,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
146. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	0,0042	2400,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0042	1217,00	5
146. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,059625	0,1002	16,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
146. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0042	5127,00	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0042	2077,00	9
146. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,026625	0,0447	3090,00	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,026625	0,0447	1454,00	65
146. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,051	0,0857	49,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,30**	**180**
146. 9	215-203-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,001	0,0017	50383,00	85
146.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	0,4032	1712,00	690
146.11	261-107-0992 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	3,03	5,0904	15,00	76
146.12	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,00721	0,0121	392,00	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**509,54**	**856**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1319,19	2216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		268,39	451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3623,23**	**6087**
147	**223-201-0401 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8**	**М2**	**1,6800**		**23405,00**	**39320**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1872,40	3146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**25277,40**	**42466**
148	**223-503-0104 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОСТ 8242-88**	**М**	**5,0000**		**671,00**	**3355**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		53,68	268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**724,68**	**3623**
149	**223-502-0903 РСНБ РК 2015**	**РУЧКА НА ПЛАНКЕ**	**ПАРА**	**1,0000**		**3337,00**	**3337**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,96	267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3603,96**	**3604**

ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т**	**ШТ**	**1,0000**		**681,42**	**681**
150. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,1478	0,17	1265,00	215
150. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,0499	1462,93	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**287,54**	**288**
150. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,049875	0,0499	6226,00	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,049875	0,0499	1454,00	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**310,52**	**311**
150. 4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,0114	13674,00	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**155,88**	**155**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		339,29	339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,66	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1102,36**	**1102**
151	**222-102-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 1 КН/М ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,0170**		**85511,00**	**1454**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6840,88	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**92351,88**	**1570**
		/ КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ/					
152	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**4,0000**		**5621,63**	**22486**
152. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,451	6,6736	1313,00	8763
152. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0245	0,098	1448,98	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2226,26**	**8905**
152. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,021	0,084	6226,00	523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,021	0,084	1454,00	122
152. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,014	3090,00	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,014	1454,00	20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**141,56**	**566**
152. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,023	0,092	15174,00	1396
152. 6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0504	0,2016	58336,00	11761
152. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,003	0,012	98,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3289,43**	**13157**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	93		2070,42	8282

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		615,36	2461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8307,41**	**33229**
		ПРИЯМОК - 0,55 М2					
153	**1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ПРИЯМКИ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КЛ.В7,5 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 БЕТОНА**	**0,5500**		**36911,36**	**20301**
153. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=1175)	ЧЕЛ-Ч	3,98	2,5173	1175,00	2958
153. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,027625	0,0152	1712,78	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5424,99**	**2984**
153. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2825	0,1554	44,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
153. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,011125	0,0061	13,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
153. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,011	0,006	5127,00	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,006	2077,00	12
153. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,016625	0,0091	3090,00	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016625	0,0091	1454,00	13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**120,34**	**66**
153. 7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,561	28117,00	15774
153. 8	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,002	0,0011	34153,00	38
153. 9	215-203-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,022	0,0121	34153,00	413
153.10	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0008	0,0004	21028,00	9
153.11	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00064	0,0004	647579,00	228
153.12	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0113	0,0062	6931,00	43
153.13	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0339	0,0186	98,00	2
153.14	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,1	0,605	764,00	462
153.15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00103	0,0006	277977,00	157
153.16	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,7	0,385	392,00	151
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**31413,04**	**17277**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	99		5370,75	2954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3382,57	1860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**45664,67**	**25115**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				**8086987**
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**8083650**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**5566081**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**2445205**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**44129**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**2024747**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**808671**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**10917068**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1871**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2445205**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**3337**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**3337**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**267**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**3604**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				**10920672**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1871**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2445205**
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ					
		КРОВЛЯ МЯГКАЯ ИЗ ТРЕХСЛОЙНОГО КОВРА					
154	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**160,0000**		**666,96**	**106714**
154. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,243	44,704	1019,00	45562
154. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02425	3,872	1457,13	5642
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**320,02**	**51204**
154. 3	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	0,0295	4,72	190,00	897
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
154. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0085	1,36	6226,00	8467
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0085	1,36	1454,00	1977
154. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01575	2,52	5040,00	12701
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01575	2,52	1454,00	3664
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**137,91**	**22066**
154. 6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	4,896	1301,00	6370

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 7	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0153	2,448	12615,00	30882
154. 8	235-101-0603 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	0,044	7,04	175,00	1232
154. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	6,16	98,00	604
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**244,29**	**39086**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		294,42	47107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,91	12306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1038,29**	**166127**
155	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 40 ММ К НОРМЕ 1112-0101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**160,0000**		**399,09**	**63854**
155. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,0009	4,144	1019,00	4232
155. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,009375	1,504	1450,13	2181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**40,08**	**6413**
155. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003125	0,5	6226,00	3113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003125	0,5	1454,00	727
155. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00625	1	5040,00	5040
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	1	1454,00	1454
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**50,96**	**8154**
155. 5	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0255	4,08	12615,00	51469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**321,68**	**51468**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		36,87	5900
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		34,88	5580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**470,84**	**75334**
156	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ**	**Т**	**0,1665**		**296003,00**	**49284**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23680,24	3943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**319683,24**	**53227**
157	**1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**КРОВЛИ СКАТНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО В ТРИ СЛОЯ**	**М2 КРОВЛИ**	**160,0000**		**4296,35**	**687415**
157. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,196	36,064	1408,00	50778
157. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005375	0,864	1562,50	1350
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**325,81**	**52128**
157. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,002875	0,46	6226,00	2864
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002875	0,46	1454,00	669
157. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,16	5127,00	820

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,16	2077,00	332
157. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,24	3090,00	742
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,24	1454,00	349
157. 6	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,09	14,4	4,00	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,02**	**4483**
157. 7	235-103-0312 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2	2,26	361,6	1066,00	385466
157. 8	235-103-0313 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2	1,15	184	1325,00	243800
157. 9	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,118	18,88	153,00	2889
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3950,96**	**632154**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		299,74	47959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		367,69	58830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4963,77**	**794203**
		КРОВЛЯ СКАТНАЯ ИЗ ПРОФЛИСТА					
		ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ ПП-80					
158	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**1276,0000**		**1084,57**	**1383905**
158. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=1432)	ЧЕЛ-Ч	0,403	591,2984	1432,00	846837
158. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,010375	13,2704	1600,03	21233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**680,30**	**868070**
158. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,004375	5,5825	6226,00	34757
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	5,5825	1454,00	8117
158. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,023	29,348	702,00	20602
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
158. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	3,19	5127,00	16355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	3,19	2077,00	6626
158. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	4,466	3090,00	13800

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	4,466	1454,00	6494
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**67,02**	**85518**
158. 7	235-201-0601 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	2,01	2564,76	145,00	371890
158. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00025	0,319	124844,00	39825
158. 9	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00058	0,7401	53822,00	39833
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**353,88**	**451550**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		625,88	798624
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,84	174602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1847,28**	**2357131**
159	**234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 75-80**	**М3**	**131,4280**		**16959,00**	**2228887**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1356,72	178311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**18315,72**	**2407198**
160	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**1276,0000**		**683,17**	**871729**
160. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,243	356,5144	1019,00	363358
160. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02425	30,8792	1457,03	44992
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**320,02**	**408350**
160. 3	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	0,0295	37,642	190,00	7152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
160. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0085	10,846	6226,00	67527
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0085	10,846	1454,00	15770
160. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01575	20,097	5040,00	101289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01575	20,097	1454,00	29221
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**137,91**	**175973**
160. 6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	39,0456	1301,00	50798
160. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0153	19,5228	13674,00	266955
160. 8	235-101-0603 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	0,044	56,144	175,00	9825
160. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	49,126	98,00	4814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**260,50**	**332398**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		294,42	375681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,21	99793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1055,80**	**1347203**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 40 ММ К НОРМЕ 1112-0101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**1276,0000**		**426,10**	**543704**
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	0,0009	33,0484	1019,00	33750
161. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,009375	11,9944	1450,01	17392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**40,08**	**51142**
161. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003125	3,9875	6226,00	24826
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003125	3,9875	1454,00	5798
161. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00625	7,975	5040,00	40194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	7,975	1454,00	11596
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**50,96**	**65025**
161. 5	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0255	32,538	13674,00	444925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**348,69**	**444929**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		36,87	47051
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,04	47260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**500,01**	**638015**
162	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ**	**Т**	**1,4164**		**296003,00**	**419259**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23680,24	33541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**319683,24**	**452800**
163	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1276,0000**		**189,58**	**241902**
163. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,0694	101,8248	1265,00	128823
163. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002625	3,3176	1619,24	5372
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**105,17**	**134195**
163. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	1,276	6226,00	7944
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	1,276	1454,00	1855
163. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,005125	6,5395	702,00	4591
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
163. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,7975	5127,00	4089
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,7975	2077,00	1656
163. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	1,276	3090,00	3943
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	1,276	1454,00	1855
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16,12**	**20569**

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 7	235-201-0601 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	0,5	638	145,00	92510
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**72,50**	**92510**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		96,76	123459
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,91	29229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**309,24**	**394590**
164	**261-107-0508 РСНБ РК 2015**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82 К=1,1**	**1000 М2**	**1,4036**		**81820,00**	**114843**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6545,60	9187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**88365,60**	**124030**
165	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 ПРИМИННИТ**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**1360,0000**		**6944,62**	**9444678**
165. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=1241)	ЧЕЛ-Ч	1,71	2674,44	1241,00	3318980
165. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,024375	33,184	1545,08	51272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2478,13**	**3370252**
165. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015125	20,57	6226,00	128069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015125	20,57	1454,00	29909
165. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,003625	4,93	5127,00	25276
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003625	4,93	2077,00	10240
165. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005625	7,65	3090,00	23639
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005625	7,65	1454,00	11123
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**130,13**	**176977**
165. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00005	0,068	216199,00	14702
165. 7	261-102-0127 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,0001	0,136	309881,00	42144
165. 8	215-202-0502 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,009	12,24	69870,00	855209
165. 9	224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1,15	1564	2940,00	4598160
165.10	214-105-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0004	0,544	384947,00	209411
165.11	217-102-0104 РСНБ РК 2015	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000106	0,1442	1589156,00	229093
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4374,06**	**5948721**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		2279,88	3100632
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		737,96	1003625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9962,45**	**13548935**

1	2	3	4	5	6	7	8
166	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1360,0000**		**317,39**	**431653**
166. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,029	45,424	1265,00	57368
166. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000988	1,36	1610,29	2190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43,79**	**59558**
166. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000287	0,391	5127,00	2005
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000287	0,391	2077,00	812
166. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,952	3090,00	2942
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,952	1454,00	1384
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,64**	**4951**
166. 5	261-107-0355 РСНБ РК 2015	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,00004	0,0544	70405,00	3830
166. 6	261-107-0938 РСНБ РК 2015	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,00006	0,0816	74850,00	6108
166. 7	261-107-0939 РСНБ РК 2015	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,00023	0,3128	1148617,00	359287
166. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00079	1,0744	98,00	105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**271,57**	**369334**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		39,41	53601
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,54	38820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**385,35**	**524075**
167	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1360,0000**		**113,48**	**154331**
167. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,0694	108,528	1265,00	137304
167. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002625	3,536	1619,34	5726
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**105,17**	**143030**
167. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	1,36	6226,00	8467
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	1,36	1454,00	1977
167. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,85	5127,00	4358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,85	2077,00	1765
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	1,36	3090,00	4202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	1,36	1454,00	1977
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,52**	**17028**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		96,76	131587
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,82	22873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**227,05**	**308791**
168	**261-107-0510 РСНБ РК 2015**	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	**1496,0000**		**104,00**	**155584**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,32	12447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**112,32**	**168031**
169	**215-202-0703 РСНБ РК 2015**	**КОНТРООБРЕШЕТКА. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**1,8750**		**34153,00**	**64037**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2732,24	5123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**36885,24**	**69160**
170	**224-105-0201 РСНБ РК 2015**	**ЕНДОВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 14918-80**	**М**	**30,1587**		**1549,00**	**46716**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		123,92	3737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1672,92**	**50453**
171	**214-204-0722 РСНБ РК 2015**	**КАРНИЗ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**46,0000**		**2550,00**	**117300**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		204,00	9384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2754,00**	**126684**
172	**224-104-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБДЕЛКИ**	**М2**	**103,0000**		**2542,00**	**261826**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		203,36	20946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2745,36**	**282772**
173	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ .УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**75,0000**		**1014,80**	**76110**
173. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,27	23,2875	1336,00	31112
173. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002125	0,1575	1911,11	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**418,85**	**31413**
173. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08025	6,0187	16,00	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
173. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,1125	5127,00	577
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,1125	2077,00	234
173. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,0469	3090,00	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,0469	1454,00	68

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	1,4063	240,00	338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**15,41**	**1155**
173. 7	224-204-0113 РСНБ РК 2015	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	2,06	154,5	236,00	36462
173. 8	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,75	1090,00	818
173. 9	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,086208	6,4656	1015,00	6563
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**584,56**	**43843**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		385,34	28901
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		112,01	8401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1512,15**	**113411**
174	**224-105-0111 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**	**18,0000**		**1741,00**	**31338**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		139,28	2507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1880,28**	**33845**
175	**224-105-0114 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКА СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**	**57,0000**		**816,00**	**46512**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65,28	3721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**881,28**	**50233**
176	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ФАРТУКИ ФП-1, ФП-2, ФК-1, ФК-2**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**161,5800**		**1392,55**	**225008**
176. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,972	180,6141	1217,00	219807
176. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,5494	1443,47	793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1365,27**	**220600**
176. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,404	6226,00	2515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,404	1454,00	587
176. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,1414	3090,00	437
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,1414	1454,00	206
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,27**	**2952**
176. 5	217-108-0302 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,04	6,4632	348,00	2249
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13,92**	**2249**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		1256,05	202952
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		211,89	34237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2860,48**	**462197**
177	**224-104-0309 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**161,5800**		**2729,00**	**440952**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		218,32	35276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2947,32**	**476228**

1	2	3	4	5	6	7	8
178	**214-105-0104 РСНБ РК 2015**	**КОСТЫЛЬ КП-1, КП-2-ОЦИНКОВАННЫЙ**	**Т**	**0,1816**		**364826,00**	**66260**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29186,08	5301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**394012,08**	**71561**
179	**1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПРИМЫКАНИЙ**	**224,0000**		**2154,96**	**482711**
179. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,4025	103,6896	1336,00	138522
179. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001875	0,4256	1884,40	802
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**621,98**	**139324**
179. 3	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,07875	17,64	32,00	564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
179. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0675	15,12	16,00	242
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
179. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,308	5127,00	1579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,308	2077,00	640
179. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,112	3090,00	346
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,112	1454,00	163
179. 7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	4,2	240,00	1008
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
179. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,15875	35,56	19,00	676
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**19,71**	**4415**
179. 9	261-105-0601 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,07	15,68	952,00	14927
179.10	261-107-0991 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	2,02	452,48	4,00	1810
179.11	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	2,24	1090,00	2442
179.12	224-104-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ	М2	0,55	123,2	2542,00	313174
179.13	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,03264	7,3114	1015,00	7421
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1516,85**	**339774**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		572,22	128178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		218,17	48871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2945,36**	**659760**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ					
180	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ. УСТРОЙСТВО.**	**М**	**38,4000**		**125,61**	**4823**
180. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,059	2,6035	1289,00	3358
180. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005375	0,2074	1605,90	333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**96,13**	**3691**
180. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00225	0,0864	6226,00	538
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00225	0,0864	1454,00	126
180. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023625	0,9072	199,00	181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
180. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,0528	5127,00	271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0528	2077,00	110
180. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00175	0,0672	3090,00	208
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00175	0,0672	1454,00	98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**31,17**	**1197**
180. 7	261-107-0577 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0,0002	207992,00	40
180. 8	261-107-0747 РСНБ РК 2015	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,0052	0,1997	1143,00	228
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**6,98**	**268**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		88,44	3396
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,12	658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**231,17**	**8877**
181	**217-101-0107 РСНБ РК 2015**	**БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0100**		**647579,00**	**6487**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		51806,32	519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**699385,32**	**7006**
182	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ**	**Т**	**0,6403**		**584919,00**	**374512**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46793,52	29961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**631712,52**	**404473**
183	**СТ ССЦ РК 8-04-08-2018 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБЛ.7**	**ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ**	**ТН**	**0,6403**		**23698,00**	**15173**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1895,84	1214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**25593,84**	**16387**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 3 ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**СЛУХОВОЕ ОКНО**	**3,0000**		**22701,78**	**68105**
184. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	6,08	20,976	1217,00	25528
184. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,825	1766,06	1457
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8994,77**	**26985**
184. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,2	0,6	13,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
184. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1375	0,4125	5127,00	2115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1375	0,4125	2077,00	857
184. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1375	0,4125	3090,00	1275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1375	0,4125	1454,00	600
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1132,44**	**3398**
184. 6	215-101-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,06	0,18	46556,00	8380
184. 7	215-204-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,06	0,18	60737,00	10933
184. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1	0,3	60737,00	18221
184. 9	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	1,4	4,2	392,00	1646
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13060,08**	**39179**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		8095,30	24286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2463,77	7391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**33260,85**	**99782**
185	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛУХОВОГО ОКНА**	**М3**	**0,6258**		**9087,21**	**5687**
185. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=1241)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,5613	1241,00	697
185. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02125	0,0133	1658,25	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1147,97**	**719**
185. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00625	0,0039	5127,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,0039	2077,00	8
185. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	0,0094	3090,00	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,0094	1454,00	14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**78,39**	**49**

1	2	3	4	5	6	7	8
185. 5	261-107-0355 РСНБ РК 2015	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,0006	70405,00	44
185. 6	261-107-0938 РСНБ РК 2015	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,0011	74850,00	80
185. 7	261-107-0939 РСНБ РК 2015	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,0042	1148617,00	4816
185. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,0144	98,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7895,64**	**4941**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1033,17	647
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		809,63	507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10930,01**	**6840**
186	**1115-0501-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ОКНА В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ**	**М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК**	**3,0000**		**4718,35**	**14155**
186. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=1217)	ЧЕЛ-Ч	1,12	3,864	1217,00	4702
186. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,048	1458,33	70
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1590,76**	**4772**
186. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00675	0,0203	6226,00	126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00675	0,0203	1454,00	30
186. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00925	0,0278	3090,00	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00925	0,0278	1454,00	40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**70,61**	**212**
186. 5	217-401-0103 РСНБ РК 2015	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	1,56	4,68	1859,00	8700
186. 6	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,002	0,006	90,00	1
186. 7	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,022	0,066	568,00	37
186. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0069	0,0207	392,00	8
186. 9	261-105-0619 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,00068	0,002	242379,00	494
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3080,24**	**9241**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	80		1272,60	3818
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		479,28	1438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6470,23**	**19411**

1	2	3	4	5	6	7	8
187	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**17,1000**		**5945,74**	**101672**
187. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=1241)	ЧЕЛ-Ч	1,48	29,1042	1241,00	36118
187. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,024375	0,4172	1545,87	645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2149,88**	**36763**
187. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,015125	0,2586	6226,00	1610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015125	0,2586	1454,00	376
187. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,003625	0,062	5127,00	318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003625	0,062	2077,00	129
187. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005625	0,0962	3090,00	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005625	0,0962	1454,00	140
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**130,13**	**2226**
187. 6	224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1,15	19,665	2940,00	57815
187. 7	214-105-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0004	0,0068	384947,00	2633
187. 8	217-102-0104 РСНБ РК 2015	ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000106	0,0018	1589156,00	2881
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3703,43**	**63328**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		1977,89	33822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		633,89	10840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8557,52**	**146333**
188	**261-107-0629 РСНБ РК 2015**	**РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ**	**ШТ**	**6,0000**		**827,00**	**4962**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66,16	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**893,16**	**5359**
189	**261-107-0997 РСНБ РК 2015**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ**	**ШТ**	**12,0000**		**295,00**	**3540**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,60	283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**318,60**	**3823**
190	**223-502-0501 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ**	**ШТ.**	**12,0000**		**522,00**	**6264**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,76	501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**563,76**	**6765**

ЛЕСТНИЦА Л1 ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА - 3 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8
191	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА - 3 ШТ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,2610**		**97552,40**	**25461**
191. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=1175)	ЧЕЛ-Ч	20,1	6,033	1175,00	7089
191. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,475	0,124	1451,91	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**27850,78**	**7269**
191. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,25	0,0653	14,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
191. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,375	0,0979	159,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
191. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,475	0,124	3090,00	383
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,475	0,124	1454,00	180
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1530,88**	**399**
191. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0042	0,0011	216199,00	237
191. 7	215-101-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,33	0,0861	46556,00	4010
191. 8	215-203-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,035	0,0091	34153,00	312
191. 9	235-101-0901 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,46	0,1201	238,00	29
191.10	261-107-0765 РСНБ РК 2015	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00186	0,0005	80185,00	39
191.11	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,72	0,1879	44541,00	8370
191.12	261-107-0895 РСНБ РК 2015	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00107	0,0003	605496,00	169
191.13	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	18,5	4,8285	985,00	4756
191.14	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,5	0,1305	392,00	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**68861,40**	**17973**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		25065,70	6542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9809,45	2560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**132427,55**	**34563**
192	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ЛЕСТНИЦ ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА**	**М3**	**0,2610**		**9087,21**	**2372**
192. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=1241)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,2341	1241,00	291

1	2	3	4	5	6	7	8
192. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02125	0,0055	1626,55	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1147,97**	**300**
192. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00625	0,0016	5127,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,0016	2077,00	3
192. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	0,0039	3090,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,0039	1454,00	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**78,39**	**20**
192. 5	261-107-0355 РСНБ РК 2015	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,0003	70405,00	18
192. 6	261-107-0938 РСНБ РК 2015	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,0004	74850,00	33
192. 7	261-107-0939 РСНБ РК 2015	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,0017	1148617,00	2009
192. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,006	98,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7895,64**	**2061**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1033,17	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		809,63	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10930,01**	**2853**
		ЖЕЛОБ И ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ					
193	**1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20**	**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ. УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ЖЕЛОБОВ**	**М ЖЕЛОБА**	**38,4000**		**5956,38**	**228725**
193. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,6479	28,6118	1336,00	38224
193. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0461	1519,10	70
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**997,25**	**38294**
193. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,061	2,3424	16,00	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
193. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,048	3090,00	148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,048	1454,00	70
193. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02475	0,9504	19,00	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,31**	**204**
193. 6	224-106-0201 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	М	1	38,4	1687,00	64781
193. 7	224-106-0205 РСНБ РК 2015	УГОЛ НАРУЖНЫЙ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	0,04	1,536	4302,00	6608

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 8	224-106-0207 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	2,3	88,32	984,00	86907
193. 9	224-106-0209 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	0,2	7,68	340,00	2611
193.10	224-106-0210 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	0,3	11,52	1470,00	16934
193.11	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,332	12,7488	977,00	12456
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4955,64**	**190297**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		917,47	35231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		549,91	21116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7423,75**	**285072**
194	**1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ. УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ**	**М ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ**	**59,6000**		**3720,99**	**221771**
194. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,2832	19,4117	1336,00	25933
194. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0834	1426,17	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**437,11**	**26052**
194. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,082	3090,00	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,082	1454,00	119
194. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0595	3,5462	19,00	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,38**	**320**
194. 5	224-106-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	1	59,6	2211,00	131776
194. 6	224-106-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	0,3	17,88	1651,00	29520
194. 7	224-106-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	0,6	35,76	957,00	34222
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3280,50**	**195518**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		402,14	23968
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		329,85	19659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4452,99**	**265398**
195	**224-106-0204 РСНБ РК 2015**	**ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ.**	**4,0000**		**4381,00**	**17524**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		350,48	1402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4731,48**	**18926**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				**19857745**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**19476969**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**9270826**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5680524**
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**4090484**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**5223612**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1976046**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**26676627**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**4522**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5680524**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**380776**
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**380776**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**30462**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**411238**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				**27087865**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**4522**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5680524**
		РАЗДЕЛ 7. ВХОД 1					
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
196	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 РАЗДЕЛ 21-06, П.П.2.4.2 К - 1,01, 1,03**	**СТОЙКИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М. МОНТАЖ ПРОФ.ТРУБА С-1, ОП-1**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,2028**		**33049,25**	**6702**
196. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	5,88	1,3713	1313,00	1801
196. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,763	0,5602	1731,45	970
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13661,65**	**2771**
196. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1125	0,0228	342,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
196. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	1,1	0,2231	6754,00	1507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,2231	1738,00	388
196. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,188	0,2408	6171,00	1486
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,188	0,2408	1738,00	419
196. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1875	0,038	5127,00	195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1875	0,038	2077,00	79
196. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2875	0,0583	3090,00	180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2875	0,0583	1454,00	85

1	2	3	4	5	6	7	8
196. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,8	0,5678	28,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16724,02**	**3392**
196. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,0061	70,00	0
196.10	214-214-0108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0187	0,0038	5245,00	20
196.11	222-525-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,005	0,001	474502,00	481
196.12	215-202-0501 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00103	0,0002	70372,00	15
196.13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,004	0,0008	647579,00	525
196.14	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,3955	295,00	117
196.15	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,59	0,1196	153,00	18
196.16	261-107-0446 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0	1863700,00	38
196.17	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	0,0001	211214,00	17
196.18	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,0001	439993,00	28
196.19	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,0001	651547,00	79
196.20	214-203-0103 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,0004	434848,00	171
196.21	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,01	0,002	392,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7446,72**	**1509**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		9426,54	1912
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3398,06	689
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**45873,84**	**9303**
197	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 РАЗДЕЛ 21-06, П.П.2.4.2 К - 1,01, 1,03**	**ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ ПРОФ ТРУБА П-1, П-2**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,3371**		**38101,26**	**12842**
197. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	14,1	5,4654	1265,00	6914
197. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,998	0,6733	2025,93	1364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**24557,37**	**8278**

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,725	0,2444	342,00	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
197. 4	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 40 Т	МАШ.-Ч	1,487	0,5014	6917,00	3468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,487	0,5014	2077,00	1041
197. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0371	9256,00	343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0371	2482,00	92
197. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1625	0,0548	5127,00	281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1625	0,0548	2077,00	114
197. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2375	0,0801	3090,00	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2375	0,0801	1454,00	116
197. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,8375	0,2823	28,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13145,61**	**4431**
197. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,0101	70,00	1
197.10	214-214-0108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0187	0,0063	5245,00	33
197.11	222-525-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0001	0	474502,00	16
197.12	215-202-0501 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00103	0,0003	70372,00	24
197.13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,003	0,001	647579,00	655
197.14	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,5	0,1685	295,00	50
197.15	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,15	0,0506	153,00	8
197.16	261-107-0446 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0	1863700,00	63
197.17	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0026	0,0009	211214,00	185
197.18	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,0001	439993,00	46
197.19	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,0002	651547,00	132
197.20	214-203-0103 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,0007	434848,00	284
197.21	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,01	0,0034	392,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4443,68**	**1497**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		16944,58	5711
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4403,67	1484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**59449,51**	**20038**
198	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 РАЗДЕЛ 21-06, П.П.2.4.2 К - 1,01, 1,03**	**КОНСТРУКЦИИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ ПРОФ ТРУБА 50Х50Х4**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0807**		**112185,18**	**9051**
198. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	56,5	5,2419	1265,00	6631
198. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,51	0,3638	1753,49	638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**90096,99**	**7269**
198. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,125	0,0101	342,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
198. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	4,012	0,3237	6171,00	1998
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,012	0,3237	1738,00	563
198. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0089	9256,00	82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0089	2482,00	22
198. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0121	5127,00	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,0121	2077,00	25
198. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2375	0,0192	3090,00	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2375	0,0192	1454,00	28
198. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,825	0,1472	28,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27376,07**	**2209**
198. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,0024	70,00	0
198.10	214-214-0108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0187	0,0015	5245,00	8
198.11	222-525-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0002	0	474502,00	8
198.12	215-202-0501 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00103	0,0001	70372,00	6
198.13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00044	0	647579,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
198.14	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	0,0968	295,00	29
198.15	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,36	0,029	153,00	4
198.16	261-107-0446 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0	1863700,00	15
198.17	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00044	0	211214,00	7
198.18	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0	439993,00	11
198.19	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0	651547,00	32
198.20	214-203-0103 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,0002	434848,00	68
198.21	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,01	0,0008	392,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2615,74**	**211**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		62166,93	5015
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13948,17	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**188300,28**	**15192**
199	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ К -1,01, 1,03**	**Т**	**0,6205**		**16502,64**	**10240**
199. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,9=2045)	ЧЕЛ-Ч	5,25	3,7464	2045,00	7661
199. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00375	0,0024	1272,26	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12352,14**	**7664**
199. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	6,313	3,9171	342,00	1340
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
199. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1875	0,1163	31,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
199. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,75	0,4654	210,00	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
199. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00375	0,0023	3090,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00375	0,0023	1454,00	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2333,78**	**1448**
199. 7	261-107-0576 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0083	0,0052	219538,00	1131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1822,17**	**1131**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		8522,97	5289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2002,05	1242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**27027,66**	**16771**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**214-101-0201 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА МАРКИ СТ3СП, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 6 ММ**	**Т**	**0,6205**		**297907,00**	**184860**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23832,56	14789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**321739,56**	**199649**
201	**214-208-0103 РСНБ РК 2015 РАЗДЕЛ 21-06, П.П.2.4.2 К -1,01, 1,03**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	**Т**	**0,0018**		**340919,00**	**617**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27273,52	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**368192,52**	**666**
202	**СТТОРГ.СЕТЬ**	**АНКЕР-ШПИЛЬКА HST-HCR M10X130/50, АРТИКУЛ 387261Н**	**ШТ**	**24,0000**		**9794,17**	**235060**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		783,53	18805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10577,70**	**253865**
203	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 0ДИН РАЗ**	**М2**	**17,9953**		**103,25**	**1858**
203. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=1651)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,61	1651,00	1008
203. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0036	1667,10	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**56,37**	**1014**
203. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,000125	0,0022	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
203. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0022	5040,00	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0022	1454,00	3
203. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0022	3090,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0022	1454,00	3
203. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,014	0,2519	166,00	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,34**	**60**
203. 7	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,0003	287630,00	78
203. 8	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,0016	439993,00	713
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**43,91**	**790**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		38,89	700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,37	205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**153,52**	**2763**
204	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ**	**М2**	**17,9953**		**172,33**	**3101**

1	2	3	4	5	6	7	8
204. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,8818	1336,00	1178
204. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,009	1444,82	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**66,19**	**1191**
204. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00025	0,0045	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
204. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0045	5040,00	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0045	1454,00	7
204. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0045	3090,00	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0045	1454,00	7
204. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01625	0,2924	166,00	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,74**	**85**
204. 7	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,0005	379074,00	191
204. 8	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018	0,0032	508438,00	1647
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**102,13**	**1838**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		45,67	822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,44	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**235,44**	**4237**
205	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**29,0000**		**957,60**	**27770**
205. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,5663	18,8848	1313,00	24797
205. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005625	0,1624	1933,50	314
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**865,91**	**25111**
205. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,03675	1,0657	13,00	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
205. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08125	2,3563	16,00	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
205. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00425	0,1232	5127,00	632
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00425	0,1232	2077,00	256
205. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,0399	3090,00	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0399	1454,00	58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,82**	**807**
205. 7	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,02	0,58	1090,00	632

1	2	3	4	5	6	7	8
205. 8	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,0426	1,2354	1015,00	1254
205. 9	261-107-0996 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,007575	0,2197	1276,00	280
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**74,70**	**2166**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		796,64	23103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		140,34	4070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1894,58**	**54942**
206	**224-103-0719 РСНБ РК 2015 К=1,15**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**19,5500**		**2940,00**	**57477**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		235,20	4598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3175,20**	**62075**
207	**214-204-0722 РСНБ РК 2015 К=1,15**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**13,8000**		**2550,00**	**35190**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		204,00	2815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2754,00**	**38005**
208	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**СТУПЕНКИ ВХОДА. АРМИРОВАНИЕ**	**Т**	**0,0047**		**19070,41**	**89**
208. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	11,6	0,0622	1289,00	80
208. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,475	0,0022	1807,09	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**18010,51**	**84**
208. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0009	5127,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,0009	2077,00	2
208. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	0,0013	3090,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,0013	1454,00	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1875,15**	**9**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	91		16389,56	76
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2836,80	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**38296,77**	**179**
209	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	**Т**	**0,0040**		**273545,00**	**1103**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21883,60	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**295428,60**	**1191**
210	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0006**		**277977,00**	**175**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22238,16	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**300215,16**	**189**

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**16,3800**		**3775,82**	**61848**
211. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,06	19,9672	1265,00	25259
211. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03675	0,6028	1267,45	764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1588,65**	**26023**
211. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,02875	0,4709	2400,00	1130
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02875	0,4709	1217,00	573
211. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0045	0,0737	5040,00	371
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0045	0,0737	1454,00	107
211. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,0573	3090,00	177
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,0573	1454,00	83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**102,50**	**1679**
211. 6	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,013	0,2129	13674,00	2912
211. 7	215-206-0401 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	0,5012	3817,00	1913
211. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	0,6306	98,00	62
211. 9	233-202-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	16,7076	1797,00	30024
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2131,28**	**34910**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		1493,34	24461
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		421,53	6905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5690,68**	**93214**
212	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**16,3800**		**2908,62**	**47643**
212. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,9779	18,4209	1360,00	25052
212. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00425	0,0688	1787,89	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1536,93**	**25175**
212. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03525	0,5774	16,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
212. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002125	0,0348	5127,00	178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002125	0,0348	2077,00	72
212. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002125	0,0348	3090,00	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002125	0,0348	1454,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8
212. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,003125	0,0512	240,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
212. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,009875	0,1618	19,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,96**	**311**
212. 8	222-530-0101 РСНБ РК 2015	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	0,65	10,647	23,00	245
212. 9	222-531-0101 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	1,78	29,1564	60,00	1749
212.10	222-531-0103 РСНБ РК 2015	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	0,16	2,6208	29,00	76
212.11	261-201-0604 РСНБ РК 2015	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,025	0,4095	302,00	124
212.12	232-101-0102 РСНБ РК 2015	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	1,03	16,8714	516,00	8706
212.13	232-504-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	0,367	6,0115	78,00	469
212.14	261-107-1001 РСНБ РК 2015	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	1,303	21,3415	1,00	21
212.15	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0001	0,0016	300,00	0
212.16	261-201-0613 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	0,6677	10,9369	50,00	547
212.17	261-201-0614 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	0,7003	11,4709	32,00	367
212.18	261-201-0615 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	1,319	21,6019	10,00	216
212.19	217-106-0103 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,03016	0,494	1237,00	611
212.20	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,09	1,4742	836,00	1232
212.21	222-529-0101 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	0,6798	11,1351	96,00	1069
212.22	222-529-0201 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	2,863	46,9025	146,00	6848
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1360,23**	**22280**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	90		1383,24	22657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		343,35	5624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4635,21**	**75924**
213	**1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**10,0000**		**859,08**	**8591**
213. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=1058)	ЧЕЛ-Ч	0,1959	1,959	1058,00	2073
213. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0051	0,051	1313,73	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**213,92**	**2140**
213. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0032	0,032	2400,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0032	0,032	1217,00	39
213. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0019	0,019	3090,00	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0019	0,019	1454,00	28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,55**	**136**
213. 5	215-202-0504 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,006	0,06	34153,00	2049
213. 6	215-203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,012	0,12	34153,00	4098
213. 7	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,06	0,6	392,00	235
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**638,27**	**6382**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		154,02	1540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,05	810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1094,15**	**10942**
214	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**10,0000**		**4338,60**	**43386**
214. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,5663	6,512	1313,00	8551
214. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005625	0,056	1928,57	108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**865,91**	**8659**
214. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,03675	0,3675	13,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
214. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08125	0,8125	16,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
214. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00425	0,0425	5127,00	218
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00425	0,0425	2077,00	88
214. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,0138	3090,00	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0138	1454,00	20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,82**	**278**
214. 7	224-103-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1,15	11,5	2940,00	33810
214. 8	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,02	0,2	1090,00	218
214. 9	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,0426	0,426	1015,00	432

1	2	3	4	5	6	7	8
214.10	261-107-0996 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,007575	0,0757	1276,00	97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3455,70**	**34557**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		796,64	7966
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		410,82	4108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5546,06**	**55461**
215	**1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПРИМЫКАНИЙ**	**22,0000**		**2394,26**	**52674**
215. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,4025	10,1838	1336,00	13605
215. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001875	0,0418	1889,95	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**621,98**	**13684**
215. 3	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,07875	1,7325	32,00	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
215. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0675	1,485	16,00	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
215. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,0302	5127,00	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0302	2077,00	63
215. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,011	3090,00	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,011	1454,00	16
215. 7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	0,4125	240,00	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
215. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,15875	3,4925	19,00	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**19,71**	**434**
215. 9	261-105-0601 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,07	1,54	952,00	1466
215.10	261-107-0991 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	2,02	44,44	4,00	178
215.11	236-202-1012 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,22	1090,00	240
215.12	224-104-0309 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ	М2	0,6	13,2	2729,00	36023
215.13	217-106-0102 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,03264	0,7181	1015,00	729
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1756,15**	**38635**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		572,22	12589
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		237,32	5221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3203,80**	**70484**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЖЕЛОБ И ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ					
216	**1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20**	**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ. УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ЖЕЛОБОВ**	**М ЖЕЛОБА**	**2,6000**		**5956,38**	**15487**
216. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,6479	1,9373	1336,00	2588
216. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0031	1602,56	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**997,25**	**2593**
216. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,061	0,1586	16,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
216. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,0033	3090,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0033	1454,00	5
216. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02475	0,0643	19,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,31**	**14**
216. 6	224-106-0201 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	М	1	2,6	1687,00	4386
216. 7	224-106-0205 РСНБ РК 2015	УГОЛ НАРУЖНЫЙ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	0,04	0,104	4302,00	447
216. 8	224-106-0207 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	2,3	5,98	984,00	5884
216. 9	224-106-0209 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	0,2	0,52	340,00	177
216.10	224-106-0210 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	0,3	0,78	1470,00	1147
216.11	217-106-0105 РСНБ РК 2015	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,332	0,8632	977,00	843
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4955,64**	**12885**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		917,47	2385
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		549,91	1430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7423,75**	**19302**
217	**1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ. УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ**	**М ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ**	**2,6000**		**3720,99**	**9675**
217. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,2832	0,8468	1336,00	1131
217. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0036	1373,63	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**437,11**	**1136**
217. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,0036	3090,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0036	1454,00	5
217. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0595	0,1547	19,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,38**	**14**
217. 5	224-106-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	1	2,6	2211,00	5749
217. 6	224-106-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	0,3	0,78	1651,00	1288
217. 7	224-106-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	0,6	1,56	957,00	1493
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3280,50**	**8530**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	92		402,14	1046
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		329,85	858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4452,99**	**11578**
218	**224-106-0204 РСНБ РК 2015**	**ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**4381,00**	**4381**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		350,48	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4731,48**	**4731**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				**829820**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**790985**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**162974**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**106810**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**518863**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**97345**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**71066**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**959396**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**82**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**106810**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**38835**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**4350**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**25982**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**17927**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**4540**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**61302**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**17**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**25982**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				**1020698**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**99**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**132792**

РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА 1,2

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**1,5400**		**15697,33**	**24174**
219. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=1117)	ЧЕЛ-Ч	3,24	5,738	1117,00	6409
219. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6875	1,0588	1453,60	1539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5161,56**	**7948**
219. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,1125	0,1732	5040,00	873
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1125	0,1732	1454,00	252
219. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,575	0,8855	2906,00	2573
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,575	0,8855	1454,00	1288
219. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,163	1,7903	17,00	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2257,71**	**3476**
219. 6	211-201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,29	0,4466	7476,00	3339
219. 7	211-201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,09	0,1386	7466,00	1035
219. 8	211-201-0407 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	1	1,54	6423,00	9891
219. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,231	98,00	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**9277,68**	**14289**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		4851,87	7472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1643,94	2532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**22193,14**	**34178**
220	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**ИЗОЛЯЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**10,2600**		**1744,99**	**17904**
220. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=1195)	ЧЕЛ-Ч	0,143	1,6867	1195,00	2016
220. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02525	0,2586	1458,12	377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**233,22**	**2393**
220. 3	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0175	0,1795	4094,00	735
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0175	0,1795	1454,00	261
220. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,006375	0,0654	2906,00	190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006375	0,0654	1454,00	95
220. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,0125	0,1283	17,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
220. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,0141	3090,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,0141	1454,00	21
220. 7	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	МАШ.-Ч	0,008125	0,0834	297,00	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**97,05**	**996**
220. 8	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0579	0,5941	23997,00	14256
220. 9	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0001	0,001	34153,00	35
220.10	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,000173	0,0018	178205,00	315
220.11	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,000517	0,0053	53822,00	286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1451,43**	**14892**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		219,23	2249
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,14	1612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2121,36**	**21766**
221	**1111-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 30ММ К НОРМЕ 1111-0101-1903**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**10,2600**		**310,77**	**3189**
221. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=1195)	ЧЕЛ-Ч	0,0201	0,237	1195,00	283
221. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001625	0,0164	1461,99	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**29,98**	**307**
221. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,001625	0,0167	2906,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001625	0,0167	1454,00	24
221. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,00325	0,0333	17,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,78**	**49**
221. 5	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0116	0,119	23997,00	2856
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**278,37**	**2857**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	94		28,18	289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,12	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**366,07**	**3756**
222	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,3000**		**23905,40**	**7172**
222. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=1019)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,4658	1019,00	475
222. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226625	0,068	1456,31	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1911,51**	**574**
222. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,225	0,0675	6226,00	420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,225	0,0675	1454,00	98

1	2	3	4	5	6	7	8
222. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,6	0,18	16,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
222. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001625	0,0005	3090,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001625	0,0005	1454,00	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1415,47**	**425**
222. 6	212-101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,306	18799,00	5752
222. 7	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,075	6931,00	520
222. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0006	98,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20907,93**	**6272**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	91		1739,47	522
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2051,59	615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**27696,46**	**8309**
223	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,7200**		**36862,32**	**26541**
223. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=1195)	ЧЕЛ-Ч	3,94	3,2623	1195,00	3898
223. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,285625	0,2056	1731,25	356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5909,02**	**4254**
223. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2625	0,189	44,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
223. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,18	4544,00	818
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,18	1738,00	313
223. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,0024	5040,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,0024	1454,00	3
223. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0095	5127,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0095	2077,00	20
223. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,019125	0,0138	3090,00	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,019125	0,0138	1454,00	20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1290,95**	**929**
223. 8	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,7344	28117,00	20649
223. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,4	0,288	70,00	20
223.10	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0008	0,0006	34153,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8
223.11	215-204-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,002	0,0014	60737,00	87
223.12	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0069	0,005	60737,00	302
223.13	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0005	0,0004	21028,00	8
223.14	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0056	0,004	6931,00	28
223.15	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,005	44541,00	221
223.16	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0175	0,0126	98,00	1
223.17	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	0,3564	764,00	272
223.18	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,37	0,2664	392,00	104
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**30156,82**	**21714**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	91		5377,21	3872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3379,16	2433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**45618,69**	**32846**
224	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**2,4000**		**950,59**	**2281**
224. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=1432)	ЧЕЛ-Ч	0,212	0,5851	1432,00	838
224. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,006	1500,00	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**352,76**	**847**
224. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,024375	0,0585	702,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
224. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,006	3090,00	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,006	1454,00	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,84**	**60**
224. 5	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,0004	178205,00	68
224. 6	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,0006	53822,00	31
224. 7	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	5,76	223,00	1284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**576,63**	**1383**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	93		328,06	787
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		102,29	246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1380,94**	**3314**

1	2	3	4	5	6	7	8
225	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО М100. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**2,2000**		**37575,40**	**82666**
225. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=1156)	ЧЕЛ-Ч	5,95	15,0535	1156,00	17402
225. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,99	1453,54	1439
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8564,23**	**18841**
225. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,99	6226,00	6164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,99	1454,00	1439
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2801,70**	**6163**
225. 4	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,24	0,528	12615,00	6661
225. 5	213-101-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,4	0,88	58336,00	51336
225. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0023	0,0051	216199,00	1094
225. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,046	0,1012	98,00	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26863,77**	**59101**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	93		7964,73	17522
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3643,21	8015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**49183,34**	**108203**
226	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**2,0000**		**2108,44**	**4217**
226. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,03	2,369	1336,00	3165
226. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,024	1458,33	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1599,94**	**3200**
226. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,024	6226,00	149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,024	1454,00	35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**74,71**	**150**
226. 4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,033	0,066	13674,00	902
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**451,24**	**902**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	118		1887,93	3776
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		319,71	639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4316,08**	**8632**
227	**261-101-0378 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТА ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 МАРКИ ПТ 75.90.10**	**М3**	**0,1300**		**76053,00**	**9887**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6084,24	791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**82137,24**	**10678**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ. АРМИРОВАНИЕ**	**Т**	**0,0128**		**19070,41**	**244**
228. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	11,6	0,1708	1289,00	220
228. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,475	0,0061	1644,74	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**18010,51**	**230**
228. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0026	5127,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,0026	2077,00	5
228. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	0,0035	3090,00	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,0035	1454,00	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1875,15**	**24**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	91		16389,56	210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2836,80	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**38296,77**	**490**
229	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0128**		**277977,00**	**3558**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22238,16	285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**300215,16**	**3843**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				**181833**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**181833**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**121407**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**38594**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**3558**
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**9887**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**36699**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**17482**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**236014**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**31**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**38594**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				**236014**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**31**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**38594**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				**67277596**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				**20183405**
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				**1020933**
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ				**350262**
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				**46073280**
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				**0**
- ОБОРУДОВАНИЕ			ТЕНГЕ				**0**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				**17544067**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**84821663**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**6785735**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				**91607398**

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Объект номер - 3287-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Основание: №3287 - ЧЕРТЕЖИ ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	32083,684
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2605,301
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,824

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25					
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА**	**КВТ**	**314,5700**		**1454,35**	**457494**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,682	254,1096	1313,00	333659
1. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07575	24,5365	1367,92	33564
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1167,38**	**367223**
1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,002704	0,8505	14,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,033217	10,4492	2400,00	25078
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033217	10,4492	1217,00	12717
1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001802	0,567	5127,00	2907
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001802	0,567	2077,00	1178
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,043002	13,5273	3090,00	41799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,043002	13,5273	1454,00	19669
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**221,88**	**69798**
1. 7	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,000505	0,1589	12615,00	2004
1. 8	261-107-0221 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 68,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0632	19,8808	1221,00	24274

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	261-301-0216 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100 ШТ.	0,0078	2,4536	5586,00	13706
1.10	261-301-0217 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100 ШТ.	0,0077	2,4222	5802,00	14054
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**171,78**	**54037**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1144,03	359879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		207,87	65390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2806,25**	**882763**
2	**245-101-0105 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005**	**СЕКЦИЯ**	**1732,0000**		**2706,00**	**4686792**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		216,48	374943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2922,48**	**5061735**
3	**245-101-0102 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 300 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005**	**СЕКЦИЯ**	**218,0000**		**2544,00**	**554592**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		203,52	44367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2747,52**	**598959**
4	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**57,0000**		**332,27**	**18940**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	0,12	8,0997	1567,00	12696
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**222,73**	**12696**
4. 2	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,57	320,00	182
4. 3	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,57	568,00	324
4. 4	261-301-0405 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	57	91,00	5187
4. 5	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	1,14	483,00	551
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**109,54**	**6244**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		218,28	12442
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,04	2511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**594,60**	**33892**
5	**242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**227,0000**		**953,00**	**216331**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,24	17306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1029,24**	**233637**
6	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**227,0000**		**349,16**	**79260**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,9=2045)	ЧЕЛ-Ч	0,1442	37,6366	2045,00	76981
6. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0454	1806,17	82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**339,48**	**77063**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0567	3090,00	175
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0567	1454,00	82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,77**	**175**
6. 4	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,005	1,135	320,00	363
6. 5	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,005	1,135	568,00	645
6. 6	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,01	2,27	483,00	1096
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**9,27**	**2104**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		332,69	75521
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,55	12383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**736,41**	**167164**
7	**245-510-0204 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°C, PN 10, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 3/4", DN 15**	**ШТ.**	**227,0000**		**9050,00**	**2054350**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		724,00	164348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9774,00**	**2218698**
8	**245-405-2103 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7090 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°C ДО 26°C, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**227,0000**		**8732,00**	**1982164**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		698,56	158573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9430,56**	**2140737**
9	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**66,0000**		**1126,09**	**74322**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	0,3722	28,248	1567,00	44268
9. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00055	0,0396	1338,38	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**671,53**	**44321**
9. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00055	0,0363	3090,00	112
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00055	0,0363	1454,00	53
9. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0725	4,785	19,00	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**203**
9. 5	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,66	320,00	211
9. 6	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,66	568,00	375
9. 7	241-211-2002 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	1	66	382,00	25212

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09	5,94	537,00	3190
9. 9	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	1,32	483,00	638
9.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,00408	0,2693	836,00	225
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**452,28**	**29851**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		658,10	43434
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		142,73	9420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1926,92**	**127177**
10	**242-312-0301 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**25,0000**		**55096,00**	**1377400**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4407,68	110192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**59503,68**	**1487592**
11	**242-312-0302 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**7,0000**		**59121,00**	**413847**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4729,68	33108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**63850,68**	**446955**
12	**242-312-0303 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-P С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**75604,00**	**75604**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6048,32	6048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**81652,32**	**81652**
13	**242-303-1101 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**ШТ.**	**6,0000**		**14165,00**	**84990**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1133,20	6799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**15298,20**	**91789**
14	**242-303-1102 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**ШТ.**	**13,0000**		**16163,00**	**210119**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1293,04	16810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17456,04**	**226929**
15	**242-303-1103 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ РУЧНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**ШТ.**	**14,0000**		**18534,00**	**259476**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1482,72	20758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**20016,72**	**280234**
16	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**653,0000**		**1597,21**	**1042976**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	223,0648	1454,00	324290
16. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	4,0486	1553,13	6288
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**330578**
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,653	6226,00	4066
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,653	1454,00	949
16. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,5714	5127,00	2929
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,5714	2077,00	1187
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	2,8569	3090,00	8828
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	2,8569	1454,00	4154
16. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	9,3869	28,00	263
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**16083**
16. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	1,1101	734,00	815
16. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,0008	622565,00	528
16. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	1,8349	295,00	541
16.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,3918	320,00	125
16.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	3,4609	568,00	1966
16.12	261-305-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	653	1067,00	696751
16.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0025	1,6325	300,00	490
16.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	2,8732	483,00	1388
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1075,96**	**702603**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	323967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,47	109355
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2260,79**	**1476298**
17	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**400,0000**		**1721,78**	**688710**
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	136,64	1454,00	198646
17. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	2,48	1553,23	3852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**202498**
17. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,4	6226,00	2490

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,4	1454,00	582
17. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,35	5127,00	1794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,35	2077,00	727
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	1,75	3090,00	5408
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	1,75	1454,00	2545
17. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	5,75	28,00	161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**9852**
17. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	0,68	734,00	499
17. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,0005	622565,00	324
17. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	1,124	295,00	332
17.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,24	320,00	77
17.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	2,12	568,00	1204
17.12	261-305-0202 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1	400	1191,00	476400
17.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0044	1,76	300,00	528
17.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	1,76	483,00	850
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1200,53**	**480212**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	198448
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		177,43	70973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2395,33**	**958131**
18	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**40,0000**		**1419,53**	**56781**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	13,664	1454,00	19865
18. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,248	1552,42	385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**20250**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,04	6226,00	249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,04	1454,00	58
18. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,035	5127,00	179
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,035	2077,00	73

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	0,175	3090,00	541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,175	1454,00	254
18. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	0,575	28,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**985**
18. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	0,068	734,00	50
18. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,0001	622565,00	32
18. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,1124	295,00	33
18.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,024	320,00	8
18.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,212	568,00	120
18.12	261-305-0203 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	1	40	888,00	35520
18.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0069	0,276	300,00	83
18.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,176	483,00	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**898,28**	**35931**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	19845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		153,25	6130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2068,90**	**82756**
19	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**72,0000**		**2013,85**	**144997**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	24,5952	1454,00	35756
19. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,4464	1552,42	693
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**36449**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,072	6226,00	448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,072	1454,00	105
19. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,063	5127,00	323
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,063	2077,00	131
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	0,315	3090,00	973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,315	1454,00	458
19. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	1,035	28,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**1773**
19. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	0,1224	734,00	90
19. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,0001	622565,00	58
19. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,2023	295,00	60
19.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0432	320,00	14
19.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,3816	568,00	217
19.12	261-305-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1	72	1481,00	106632
19.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0113	0,8136	300,00	244
19.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,3168	483,00	153
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1492,60**	**107468**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	35721
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		200,80	14457
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2710,76**	**195175**
20	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**45,0000**		**2147,74**	**96648**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	15,372	1454,00	22348
20. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,279	1551,97	433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**22781**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,045	6226,00	280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,045	1454,00	65
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0394	5127,00	202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0394	2077,00	82
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	0,1969	3090,00	608
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,1969	1454,00	286
20. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	0,6469	28,00	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**1108**
20. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	0,0765	734,00	56

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,0001	622565,00	36
20. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,1265	295,00	37
20.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,027	320,00	9
20.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,2385	568,00	135
20.12	261-305-0205 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М	1	45	1613,00	72585
20.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0176	0,792	300,00	238
20.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,198	483,00	96
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1626,49**	**73192**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	22325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		211,51	9518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2855,37**	**128491**
21	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**206,0000**		**3075,98**	**633652**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,553	131,016	1482,00	194151
21. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01325	2,7192	1500,81	4081
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**962,29**	**198232**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,309	6226,00	1924
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,309	1454,00	449
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,1802	5127,00	924
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,1802	2077,00	374
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010875	2,2403	3090,00	6922
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010875	2,2403	1454,00	3257
21. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2305	47,483	28,00	1330
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,88**	**11099**
21. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00008	0,0165	13674,00	225
21. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,002	0,412	734,00	302
21. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0032	0,6592	5867,00	3868

1	2	3	4	5	6	7	8
21.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0035	0,721	295,00	213
21.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0275	5,665	300,00	1700
21.12	261-305-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	206	2049,00	422094
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2079,62**	**428402**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		943,05	194268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		321,52	66234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4340,55**	**894153**
22	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**68,0000**		**5501,62**	**374110**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,725	56,6984	1482,00	84022
22. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022125	1,5028	1491,22	2241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1268,57**	**86263**
22. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,2295	6226,00	1429
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,2295	1454,00	334
22. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,085	5127,00	436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,085	2077,00	177
22. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0175	1,19	3090,00	3677
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0175	1,19	1454,00	1730
22. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,4365	29,682	28,00	831
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**93,72**	**6373**
22. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00021	0,0143	13674,00	195
22. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,005	0,34	734,00	250
22. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0061	0,4148	5867,00	2434
22.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0067	0,4556	295,00	134
22.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1099	7,4732	300,00	2242
22.12	261-305-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	1	68	4095,00	278460
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4172,28**	**283715**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1243,20	84537
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		539,59	36692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7284,40**	**495339**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРО ВОДА**	**1416,0000**		**109,06**	**154425**
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,3=1840)	ЧЕЛ-Ч	0,0501	81,5616	1840,00	150106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,01**	**150106**
23. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,01875	26,55	88,00	2336
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**2336**
23. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0002	0,2832	320,00	91
23. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,2832	568,00	161
23. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,01	14,16	98,00	1388
23. 6	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,708	483,00	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1,40**	**1983**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		103,89	147104
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,04	24122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**229,98**	**325651**
24	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРО ВОДА**	**68,0000**		**111,80**	**7602**
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,3=1840)	ЧЕЛ-Ч	0,0501	3,9168	1840,00	7208
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,01**	**7208**
24. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,01875	1,275	88,00	112
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**112**
24. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0002	0,0136	320,00	4
24. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0136	568,00	8
24. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,038	2,584	98,00	253
24. 6	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,034	483,00	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4,14**	**282**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		103,89	7064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,25	1173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**232,94**	**15840**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**147,0000**		**103,25**	**15178**
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=1651)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	4,9833	1651,00	8233
25. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0294	1802,72	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**56,37**	**8286**
25. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,000125	0,0184	28,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0184	5040,00	93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0184	1454,00	27
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0184	3090,00	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0184	1454,00	27
25. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,014	2,058	166,00	342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,34**	**491**
25. 7	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,0022	287630,00	634
25. 8	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,0132	439993,00	5821
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**43,91**	**6454**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		38,89	5717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,37	1672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**153,52**	**22567**
26	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА**	**М2**	**147,0000**		**172,33**	**25332**
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	7,203	1336,00	9622
26. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0735	1455,78	107
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**66,19**	**9729**
26. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00025	0,0367	28,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
26. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0367	5040,00	185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0367	1454,00	53
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0367	3090,00	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0367	1454,00	53
26. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01625	2,3887	166,00	397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,74**	**696**
26. 7	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,0041	379074,00	1560
26. 8	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018	0,0265	508438,00	13453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**102,13**	**15014**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		45,67	6713
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,44	2564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**235,44**	**34609**
27	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**180,0000**		**537,00**	**96660**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,96	7733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**579,96**	**104393**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**15882752**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**40510**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**21468**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**18015**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**12430**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**4236**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**57176**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**12**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**18015**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**15842242**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**2206020**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1555668**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**12012325**
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			ТЕНГЕ				**12121**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**1524555**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**1389343**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**18756140**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**1052**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1555668**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**18813316**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**1064**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1573683**
РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ							
28	**1116-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ**	**1СЧЕТЧИК**	**1,0000**		**5222,79**	**5223**
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	1,22	1,403	1408,00	1975
28. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1440,00	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2011,77**	**2011**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	0,4375	199,00	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,025	3090,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**164,31**	**164**
28. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00018	0,0002	206112,00	37
28. 6	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	0,05	446,00	22
28. 7	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	2	1406,00	2812
28. 8	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00128	0,0013	165361,00	212
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3083,06**	**3084**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1971,54	1972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		575,55	576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7769,88**	**7770**
29	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**СИСТЕМА УЧЕТА КОЛЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОСЧЕТЧИК КАРАТ В КОМПЛЕКТЕ / ПОЗИЦИЯ 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г /) ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (638600):1,12.1,012 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**577020,71**	**577021**
30	**1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (ТЕМПЕРАТУРЫ) ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1224,48**	**1224**
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	0,4268	0,4908	1567,00	769
30. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00055	0,0006	1666,67	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**769,92**	**770**
30. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00055	0,0006	3090,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00055	0,0006	1454,00	1
30. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0725	0,0725	19,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**3**
30. 5	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,01	320,00	3
30. 6	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	568,00	6
30. 7	241-211-2002 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	1	1	382,00	382
30. 8	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09	0,09	537,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 9	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	483,00	10
30.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,00408	0,0041	836,00	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**452,28**	**452**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		754,52	755
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		158,32	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2137,32**	**2137**
31	**245-601-0202 РСНБ РК 2015**	**РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ~230В, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**143980,00**	**143980**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11518,40	11518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**155498,40**	**155498**
32	**245-601-0406 РСНБ РК 2015**	**КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**80598,00**	**80598**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6447,84	6448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**87045,84**	**87046**
33	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ**	**ШТ.**	**5,0000**		**1843,74**	**9219**
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	1,03	5,9225	1510,00	8943
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1788,60**	**8943**
33. 2	241-703-0401 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,042	0,21	1313,00	276
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**55,15**	**276**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	75		1341,45	6707
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		254,82	1274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3440,01**	**17200**
34	**245-601-0707 РСНБ РК 2015**	**ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU (ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**4,0000**		**28835,00**	**115340**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2306,80	9227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**31141,80**	**124567**
35	**245-601-0701 РСНБ РК 2015**	**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**19618,00**	**19618**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1569,44	1569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**21187,44**	**21187**
36	**1312-1101-0301 РСНБ РК 2015**	**АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**7506,73**	**7507**
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,4	5,06	1454,00	7357
36. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1440,00	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7393,59**	**7393**
36. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,025	3090,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**77,25**	**77**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 4	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,000084	0,0001	647579,00	54
36. 5	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,04	446,00	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**72,24**	**73**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		4510,09	4510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		961,35	961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**12978,17**	**12978**
37	**242-310-0104 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 16 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**1,0000**		**157119,00**	**157119**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12569,52	12570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**169688,52**	**169689**
38	**245-405-2503 РСНБ РК 2015**	**ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 23 (AMV 20), НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**219027,00**	**219027**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17522,16	17522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**236549,16**	**236549**
39	**1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1337,84**	**1338**
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	0,4672	0,5373	1567,00	842
39. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00055	0,0006	1666,67	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**842,72**	**843**
39. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00055	0,0006	3090,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00055	0,0006	1454,00	1
39. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0725	0,0725	19,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**3**
39. 5	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,02	0,02	320,00	6
39. 6	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,02	568,00	11
39. 7	241-211-2002 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	1	1	382,00	382
39. 8	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,14	0,14	537,00	75
39. 9	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,03	0,03	483,00	14
39.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,00408	0,0041	836,00	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**492,84**	**493**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		825,86	826

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,10	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2336,79**	**2337**
40	**242-401-2604 РСНБ РК 2015**	**РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DPR, ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,2 БАР ДО 1 БАР, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12,5 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**716672,00**	**716672**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		57333,76	57334
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**774005,76**	**774006**
41	**242-401-2402 РСНБ РК 2015**	**ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ DN ОТ 25 ДО 32, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**26579,00**	**26579**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2126,32	2126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**28705,32**	**28705**
42	**1312-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА)**	**ШТ**	**2,0000**		**1779,71**	**3559**
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,334	1454,00	1940
42. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0002	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**970,00**	**1940**
42. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,684375	1,3687	199,00	272
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0003	3090,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0003	1454,00	0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**136,58**	**273**
42. 5	261-107-0550 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0002	119251,00	24
42. 6	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,03	0,06	446,00	27
42. 7	261-107-0840 РСНБ РК 2015	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ.	1	2	222,00	444
42. 8	261-301-0233 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1"	ШТ.	1	2	150,00	300
42. 9	261-301-0234 РСНБ РК 2015	ПРОБКИ П-М27Х2	ШТ.	1	2	276,00	552
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**673,31**	**1346**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		591,70	1183
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		189,71	379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2561,12**	**5122**
43	**1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКИ/**	**ШТ**	**2,0000**		**1548,89**	**3098**
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,5	1,15	1265,00	1455
43. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,075	0,15	1453,33	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**836,42**	**1673**

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 3	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	0,0375	0,075	491,00	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 4	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0375	0,075	62,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0625	0,125	199,00	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,05	0,1	166,00	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 7	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	0,0375	0,075	2697,00	202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0375	0,075	1454,00	109
43. 8	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ, 25 КН (2,5 ТС)	МАШ.-Ч	0,0375	0,075	1628,00	122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0375	0,075	1454,00	109
43. 9	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,625	1,25	19,00	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**215,54**	**431**
43.10	261-102-0367 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, МАРКИ СТ3, ПЕРФОРИРОВАННАЯ УП 35Х35 ММ	М	0,95	1,9	246,00	467
43.11	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,0001	211214,00	17
43.12	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00003	0,0001	439993,00	26
43.13	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00001	0	379074,00	8
43.14	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00002	0	651547,00	26
43.15	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,00003	0,0001	868408,00	52
43.16	214-101-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,001	0,002	297907,00	596
43.17	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,01	0,02	985,00	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**605,98**	**1212**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	75		627,32	1255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,10	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2350,31**	**4701**
44	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**4,0000**		**4844,26**	**19377**
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	2,6	11,96	1336,00	15979

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,2	1610,00	322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4075,13**	**16301**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,05	6226,00	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,05	1454,00	73
44. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,7875	3,15	199,00	627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,05	5127,00	256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,05	2077,00	104
44. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,1	3090,00	309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,1	1454,00	145
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**375,88**	**1504**
44. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,0013	206112,00	272
44. 8	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,008	31711,00	254
44. 9	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00207	0,0083	165361,00	1369
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**473,74**	**1894**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		3993,63	15975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		707,03	2828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9544,92**	**38180**
45	**242-203-0708 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С,, PN 25, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**112853,00**	**225706**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9028,24	18056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**121881,24**	**243762**
46	**242-203-0706 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**55245,00**	**110490**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4419,60	8839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**59664,60**	**119329**
47	**1118-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 108 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**73230,63**	**73231**
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=1384)	ЧЕЛ-Ч	3,58	4,2405	1384,00	5869
47. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,0515	1766,99	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5959,79**	**5960**
47. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,802	1,8025	199,00	359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02575	0,0258	5127,00	132

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02575	0,0258	2077,00	54
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02575	0,0258	3090,00	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02575	0,0258	1454,00	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**570,28**	**570**
47. 6	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00202	0,002	309548,00	625
47. 7	217-503-0101 РСНБ РК 2015	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,003	0,003	565017,00	1695
47. 8	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001	0,001	206112,00	206
47. 9	241-116-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	4	2590,00	10360
47.10	261-301-0304 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	0,004	60757,00	243
47.11	261-302-0304 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 108 ММ, DH КОРПУСА 377 ММ	ШТ.	1	1	53662,00	53662
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**66791,48**	**66792**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		5840,60	5841
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6325,70	6326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**85396,92**	**85397**
48	**1118-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**2,0000**		**3403,16**	**6806**
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=1384)	ЧЕЛ-Ч	1,63	3,8614	1384,00	5344
48. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0975	0,2008	1718,13	345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2844,62**	**5689**
48. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,389	2,7784	199,00	553
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
48. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,042488	0,085	5127,00	436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,042488	0,085	2077,00	177
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,057938	0,1159	3090,00	358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,057938	0,1159	1454,00	169
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**673,31**	**1347**
48. 6	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00028	0,0006	206112,00	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**57,71**	**115**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2787,73	5575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		495,27	991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6686,16**	**13372**
49	**242-404-0309 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**64069,00**	**128138**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5125,52	10251

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**69194,52**	**138389**
50	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т**	**1НАСОС**	**2,0000**		**25825,16**	**51650**
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=1384)	ЧЕЛ-Ч	13	30,797	1384,00	42623
50. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,206	1844,66	380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**21501,39**	**43003**
50. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,6695	1,339	199,00	266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,064375	0,1288	5127,00	660
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,064375	0,1288	2077,00	268
50. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,038625	0,0772	3090,00	239
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,038625	0,0772	1454,00	112
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**582,63**	**1166**
50. 6	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	0,028	12615,00	353
50. 7	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	0,0025	309548,00	786
50. 8	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044	233942,00	1029
50. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00039	0,0008	206112,00	161
50.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14	446,00	62
50.11	241-116-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	2	1329,00	2658
50.12	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	2	1406,00	2812
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3931,01**	**7861**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		21071,37	42143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3751,72	7503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**50648,25**	**101296**
51	**1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т**	**ШТ**	**2,0000**		**4410,13**	**8820**
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	2	4,6	1510,00	6946
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3473,00**	**6946**
51. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,1125	0,225	199,00	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,225	0,45	28,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,69**	**57**
51. 4	261-107-0344 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00031	0,0006	592271,00	367
51. 5	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,02	0,04	304,00	12
51. 6	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,011	0,022	652,00	14
51. 7	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	0,0002	234305,00	37
51. 8	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	2	636,00	1272
51. 9	261-201-0348 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00002	0	603465,00	24
51.10	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,041	0,082	1092,00	90
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**908,44**	**1817**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		2500,56	5001
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		552,86	1106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7463,55**	**14927**
52	**511-403-0112 РСНБ РК 2015**	**НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Q 10,38 М3/Ч, Н 2,92 М ВОД. СТ.,ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 1Х230 V**	**ШТ.**	**2,0000**		**242412,00**	**484824**
53	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА КОЛ-ВО: (22+7) ШТ**	**ШТ.**	**19,0000**		**2658,37**	**50509**
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	32,1195	1336,00	42912
53. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,2375	1452,63	345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2276,69**	**43257**
53. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	8,3125	199,00	1654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,2375	3090,00	734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,2375	1454,00	345
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**125,69**	**2388**
53. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,0027	206112,00	548
53. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,038	31711,00	1205
53. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0209	165361,00	3456
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**5209**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2231,15	42392

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		391,16	7432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5280,68**	**100333**
54	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА КОЛ-ВО:(3+4+3) ШТ**	**ШТ.**	**10,0000**		**4844,26**	**48443**
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	2,6	29,9	1336,00	39946
54. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,5	1610,00	805
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4075,13**	**40751**
54. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,125	6226,00	778
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,125	1454,00	182
54. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,7875	7,875	199,00	1567
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,125	5127,00	641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,125	2077,00	260
54. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,25	3090,00	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,25	1454,00	364
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**375,88**	**3759**
54. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,0033	206112,00	680
54. 8	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,02	31711,00	634
54. 9	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00207	0,0207	165361,00	3423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**473,74**	**4738**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		3993,63	39936
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		707,03	7070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9544,92**	**95450**
55	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА КОЛ-ВО: (4+3)**	**ШТ.**	**7,0000**		**2696,99**	**18879**
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	11,8335	1336,00	15810
55. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,175	1451,43	254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2294,86**	**16064**
55. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	3,0625	199,00	609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,175	3090,00	541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,175	1454,00	254
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**164,31**	**1150**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,001	206112,00	202
55. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,014	31711,00	444
55. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0077	165361,00	1273
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**1919**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2248,96	15743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		395,68	2770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5341,62**	**37391**
56	**242-301-1202 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**12,0000**		**1040,00**	**12480**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,20	998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1123,20**	**13478**
57	**242-303-0201 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ**	**ШТ.**	**7,0000**		**1607,00**	**11249**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		128,56	900
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1735,56**	**12149**
58	**242-203-0707 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-WW, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ,ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С,PN 25, DN 80, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**7,0000**		**75076,00**	**525532**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6006,08	42043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**81082,08**	**567575**
59	**242-304-0704 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ART 2401, Т ДО +100°С, PN 16, DN 80, ТИПА GENEBRE ГОСТ 33423-2015**	**ШТ.**	**3,0000**		**19063,00**	**57189**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1525,04	4575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**20588,04**	**61764**
60	**242-203-0705 РСНБ РК 2015**	**КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**ШТ.**	**4,0000**		**45718,00**	**182872**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3657,44	14630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**49375,44**	**197502**
61	**242-203-0703 РСНБ РК 2015**	**КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**ШТ.**	**3,0000**		**29990,00**	**89970**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2399,20	7198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**32389,20**	**97168**
62	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ**	**КОМПЛЕКТ**	**28,0000**		**412,03**	**11537**
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,22	7,2968	1510,00	11018
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**393,49**	**11018**

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 2	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,28	320,00	90
62. 3	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,28	568,00	159
62. 4	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,56	483,00	270
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**18,54**	**519**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		385,62	10797
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,81	1787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**861,46**	**24121**
63	**261-302-0273 РСНБ РК 2015**	**МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100**	**КОМПЛЕКТ**	**26,0000**		**2179,00**	**56654**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,32	4532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2353,32**	**61186**
64	**242-207-4301 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**1557,00**	**3114**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		124,56	249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1681,56**	**3363**
65	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**17,0000**		**587,76**	**9992**
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,31	6,2424	1408,00	8789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**517,01**	**8789**
65. 2	217-605-0203 РСНБ РК 2015	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	Т	0,00011	0,0019	474618,00	888
65. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,17	320,00	54
65. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,17	568,00	97
65. 5	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,34	483,00	164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**70,75**	**1203**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		506,67	8613
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,55	1488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1181,99**	**20094**
66	**245-601-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ**	**ШТ.**	**17,0000**		**10077,00**	**171309**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		806,16	13705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10883,16**	**185014**
67	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**1,0000**		**1477,81**	**1478**
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,75	0,8884	1408,00	1251

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0375	0,0386	1528,50	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1309,40**	**1310**
67. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,418438	0,4184	199,00	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,003862	0,0039	5127,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003862	0,0039	2077,00	8
67. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,034763	0,0348	3090,00	107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,034763	0,0348	1454,00	51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**210,49**	**211**
67. 6	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	0,0001	206112,00	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16,49**	**16**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1283,21	1283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		220,88	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2981,90**	**2982**
68	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**2696,99**	**5394**
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	3,381	1336,00	4517
68. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,05	1460,00	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2294,86**	**4590**
68. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	0,875	199,00	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
68. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,05	3090,00	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,05	1454,00	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**164,31**	**329**
68. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,0003	206112,00	58
68. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	31711,00	127
68. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0022	165361,00	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**548**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2248,96	4498
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		395,68	791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5341,62**	**10683**
69	**242-203-0704 РСНБ РК 2015**	**КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**ШТ.**	**2,0000**		**32679,00**	**65358**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2614,32	5229

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**35293,32**	**70587**
70	**242-404-0104 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**17625,00**	**17625**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1410,00	1410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**19035,00**	**19035**
				ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК			
71	**1118-0801-0302 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ**	**ТЕПЛООБМЕННИК**	**1,0000**		**3505,61**	**3506**
71. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,965	2,3275	1336,00	3110
71. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06375	0,0657	1445,97	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3205,07**	**3205**
71. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,64375	0,6438	199,00	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
71. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,065662	0,0657	3090,00	203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,065662	0,0657	1454,00	96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**331,00**	**331**
71. 5	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00021	0,0002	309548,00	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**65,01**	**65**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		3140,97	3141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		531,73	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7178,30**	**7179**
72	**245-301-0106 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 20, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 КВТ ДО 60 КВТ, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, TMAX 150°С, DN 32**	**ШТ.**	**1,0000**		**176613,00**	**176613**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14129,04	14129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**190742,04**	**190742**
73	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т**	**1НАСОС**	**2,0000**		**25825,16**	**51650**
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=1384)	ЧЕЛ-Ч	13	30,797	1384,00	42623
73. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,206	1844,66	380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**21501,39**	**43003**
73. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,6695	1,339	199,00	266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,064375	0,1288	5127,00	660
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,064375	0,1288	2077,00	268
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,038625	0,0772	3090,00	239
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,038625	0,0772	1454,00	112
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**582,63**	**1166**

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 6	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	0,028	12615,00	353
73. 7	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	0,0025	309548,00	786
73. 8	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044	233942,00	1029
73. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00039	0,0008	206112,00	161
73.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14	446,00	62
73.11	241-116-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	2	1329,00	2658
73.12	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	2	1406,00	2812
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3931,01**	**7861**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		21071,37	42143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3751,72	7503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**50648,25**	**101296**
74	**1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т**	**ШТ**	**2,0000**		**4410,13**	**8820**
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	2	4,6	1510,00	6946
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3473,00**	**6946**
74. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,1125	0,225	199,00	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
74. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,225	0,45	28,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,69**	**57**
74. 4	261-107-0344 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00031	0,0006	592271,00	367
74. 5	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,02	0,04	304,00	12
74. 6	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,011	0,022	652,00	14
74. 7	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	0,0002	234305,00	37
74. 8	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	2	636,00	1272
74. 9	261-201-0348 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00002	0	603465,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
74.10	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,041	0,082	1092,00	90
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**908,44**	**1817**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		2500,56	5001
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		552,86	1106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7463,55**	**14927**
75	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ НАСОС СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 0,32 М3/Ч, Н=4,22 М ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (46 800):1,12.1,012 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**2,0000**		**42287,14**	**84574**
76	**1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ (15ММ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1224,48**	**1224**
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=1567)	ЧЕЛ-Ч	0,4268	0,4908	1567,00	769
76. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00055	0,0006	1666,67	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**769,92**	**770**
76. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00055	0,0006	3090,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00055	0,0006	1454,00	1
76. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0725	0,0725	19,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,08**	**3**
76. 5	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,01	320,00	3
76. 6	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	568,00	6
76. 7	241-211-2002 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	1	1	382,00	382
76. 8	261-301-0219 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09	0,09	537,00	48
76. 9	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	483,00	10
76.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,00408	0,0041	836,00	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**452,28**	**452**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		754,52	755
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		158,32	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2137,32**	**2137**
77	**242-310-0301 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ VFGS 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, ТМАКС 300°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**1,0000**		**319368,00**	**319368**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25549,44	25549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**344917,44**	**344917**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**242-401-0904 РСНБ РК 2015**	**БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДАВЛЕНИЕ, СТАЛЬНОЙ, НА КЛАПАН ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 250 ММ ГОСТ 30815-2002 ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ ОТ 0,15 ДО 1,2 БАР**	**ШТ.**	**1,0000**		**457886,00**	**457886**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36630,88	36631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**494516,88**	**494517**
79	**242-401-2405 РСНБ РК 2015**	**ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ AFQ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, ТМАКС 150°С, PN 25, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**26579,00**	**26579**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2126,32	2126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**28705,32**	**28705**
80	**1312-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА)**	**ШТ**	**2,0000**		**1779,71**	**3559**
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,334	1454,00	1940
80. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0002	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**970,00**	**1940**
80. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,684375	1,3687	199,00	272
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
80. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0003	3090,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0003	1454,00	0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**136,58**	**273**
80. 5	261-107-0550 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0002	119251,00	24
80. 6	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,03	0,06	446,00	27
80. 7	261-107-0840 РСНБ РК 2015	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ.	1	2	222,00	444
80. 8	261-301-0233 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1"	ШТ.	1	2	150,00	300
80. 9	261-301-0234 РСНБ РК 2015	ПРОБКИ П-М27Х2	ШТ.	1	2	276,00	552
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**673,31**	**1346**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		591,70	1183
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		189,71	379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2561,12**	**5122**
81	**1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКИ/**	**ШТ**	**2,0000**		**1548,89**	**3098**
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,5	1,15	1265,00	1455
81. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,075	0,15	1453,33	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**836,42**	**1673**
81. 3	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	0,0375	0,075	491,00	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 4	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0375	0,075	62,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0625	0,125	199,00	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,05	0,1	166,00	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 7	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	0,0375	0,075	2697,00	202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0375	0,075	1454,00	109
81. 8	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ, 25 КН (2,5 ТС)	МАШ.-Ч	0,0375	0,075	1628,00	122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0375	0,075	1454,00	109
81. 9	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,625	1,25	19,00	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**215,54**	**431**
81.10	261-102-0367 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, МАРКИ СТ3, ПЕРФОРИРОВАННАЯ УП 35Х35 ММ	М	0,95	1,9	246,00	467
81.11	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,0001	211214,00	17
81.12	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00003	0,0001	439993,00	26
81.13	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00001	0	379074,00	8
81.14	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00002	0	651547,00	26
81.15	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,00003	0,0001	868408,00	52
81.16	214-101-0201 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,001	0,002	297907,00	596
81.17	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,01	0,02	985,00	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**605,98**	**1212**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	75		627,32	1255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,10	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2350,31**	**4701**
82	**1312-1101-0301 РСНБ РК 2015**	**АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**7506,73**	**7507**
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,4	5,06	1454,00	7357
82. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1440,00	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7393,59**	**7393**

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,025	3090,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**77,25**	**77**
82. 4	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,000084	0,0001	647579,00	54
82. 5	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,04	446,00	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**72,24**	**73**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		4510,09	4510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		961,35	961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**12978,17**	**12978**
83	**242-310-0102 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**1,0000**		**136294,00**	**136294**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10903,52	10904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**147197,52**	**147198**
84	**245-405-2539 РСНБ РК 2015**	**ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AME 655, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**505035,00**	**505035**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		40402,80	40403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**545437,80**	**545438**
85	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**7,0000**		**2696,99**	**18879**
85. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	11,8335	1336,00	15810
85. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,175	1451,43	254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2294,86**	**16064**
85. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	3,0625	199,00	609
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
85. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,175	3090,00	541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,175	1454,00	254
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**164,31**	**1150**
85. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,001	206112,00	202
85. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,014	31711,00	444
85. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0077	165361,00	1273
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**1919**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2248,96	15743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		395,68	2770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5341,62**	**37391**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**242-203-1102 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 14 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**4,0000**		**6797,00**	**27188**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		543,76	2175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7340,76**	**29363**
87	**242-307-0204 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	**ШТ.**	**1,0000**		**8782,00**	**8782**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		702,56	703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9484,56**	**9485**
88	**242-307-0202 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015**	**ШТ.**	**2,0000**		**4132,00**	**8264**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		330,56	661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4462,56**	**8925**
89	**241-116-0307 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**ШТ.**	**8,0000**		**1701,00**	**13608**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,08	1089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1837,08**	**14697**
90	**241-116-0310 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**ШТ.**	**4,0000**		**3071,00**	**12284**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		245,68	983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3316,68**	**13267**
91	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**6,5000**		**5501,62**	**35761**
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,725	5,4197	1482,00	8032
91. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022125	0,1437	1489,73	214
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1268,57**	**8246**
91. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,0219	6226,00	137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,0219	1454,00	32
91. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,0081	5127,00	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0081	2077,00	17
91. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0175	0,1138	3090,00	351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0175	0,1138	1454,00	165
91. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,4365	2,8373	28,00	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**93,72**	**609**
91. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00021	0,0014	13674,00	19
91. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,005	0,0325	734,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0061	0,0396	5867,00	233
91.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0067	0,0436	295,00	13
91.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1099	0,7144	300,00	214
91.12	261-305-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	1	6,5	4095,00	26618
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4172,28**	**27120**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1243,20	8081
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		539,59	3507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7284,40**	**47349**
92	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**11,0000**		**4509,74**	**49607**
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,725	9,1718	1482,00	13592
92. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022125	0,2431	1489,10	362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1268,57**	**13954**
92. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003375	0,0371	6226,00	231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003375	0,0371	1454,00	54
92. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,0138	5127,00	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0138	2077,00	29
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0175	0,1925	3090,00	595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0175	0,1925	1454,00	280
92. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,4365	4,8015	28,00	134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**93,72**	**1030**
92. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00021	0,0023	13674,00	32
92. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,005	0,055	734,00	40
92. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0061	0,0671	5867,00	394
92.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0067	0,0737	295,00	22
92.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0703	0,7733	300,00	232
92.12	261-305-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	11	3115,00	34265
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3180,40**	**34985**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1243,20	13675

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		460,23	5063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6213,17**	**68345**
93	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**5,0000**		**3675,71**	**18379**
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,656	3,772	1482,00	5590
93. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,0775	1496,77	116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1141,18**	**5706**
93. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001875	0,0094	6226,00	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001875	0,0094	1454,00	14
93. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,005	5127,00	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,005	2077,00	10
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,012625	0,0631	3090,00	195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012625	0,0631	1454,00	92
93. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,31175	1,5588	28,00	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**64,54**	**323**
93. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00012	0,0006	13674,00	8
93. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,003	0,015	734,00	11
93. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0041	0,0205	5867,00	120
93.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0045	0,0225	295,00	7
93.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0464	0,232	300,00	70
93.12	261-305-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	5	2450,00	12250
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2493,15**	**12466**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1118,35	5592
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		383,53	1918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5177,59**	**25888**
94	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**6,0000**		**3075,98**	**18456**
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,553	3,816	1482,00	5655
94. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01325	0,0792	1502,53	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**962,29**	**5774**

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,009	6226,00	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,009	1454,00	13
94. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0053	5127,00	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0053	2077,00	11
94. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010875	0,0653	3090,00	202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010875	0,0653	1454,00	95
94. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2305	1,383	28,00	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,88**	**323**
94. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00008	0,0005	13674,00	7
94. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,002	0,012	734,00	9
94. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0032	0,0192	5867,00	113
94.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0035	0,021	295,00	6
94.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0275	0,165	300,00	50
94.12	261-305-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	6	2049,00	12294
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2079,62**	**12478**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		943,05	5658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		321,52	1929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4340,55**	**26043**
95	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**7,5000**		**2050,01**	**15375**
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	0,553	4,77	1482,00	7069
95. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01325	0,099	1505,05	149
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**962,29**	**7218**
95. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,0112	6226,00	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,0112	1454,00	16
95. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0066	5127,00	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0066	2077,00	14
95. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010875	0,0816	3090,00	252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010875	0,0816	1454,00	119

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2305	1,7288	28,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,88**	**405**
95. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00008	0,0006	13674,00	8
95. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,002	0,015	734,00	11
95. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0032	0,024	5867,00	141
95.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0035	0,0262	295,00	8
95.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0176	0,132	300,00	40
95.12	261-305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 45, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М	1	7,5	1026,00	7695
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1053,65**	**7901**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		943,05	7073
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		239,44	1796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3232,50**	**24244**
96	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**		**1597,21**	**1597**
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	0,3416	1454,00	497
96. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,0062	1612,90	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**507**
96. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	6226,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,001	1454,00	1
96. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0009	5127,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0009	2077,00	2
96. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	0,0044	3090,00	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,0044	1454,00	6
96. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	0,0144	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**25**
96. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	0,0017	734,00	1
96. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0	622565,00	1
96. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,0028	295,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
96.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0006	320,00	0
96.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0053	568,00	3
96.12	261-305-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	1	1067,00	1067
96.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0025	0,0025	300,00	1
96.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0044	483,00	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1075,96**	**1075**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	496
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,47	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2260,79**	**2261**
97	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8,0000**		**1721,78**	**13774**
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	2,7328	1454,00	3973
97. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,0496	1552,42	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**4050**
97. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,008	6226,00	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,008	1454,00	12
97. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,007	5127,00	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,007	2077,00	15
97. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	0,035	3090,00	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,035	1454,00	51
97. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	0,115	28,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**197**
97. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	0,0136	734,00	10
97. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0	622565,00	6
97. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,0225	295,00	7
97.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0048	320,00	2
97.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0424	568,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
97.12	261-305-0202 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1	8	1191,00	9528
97.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0044	0,0352	300,00	11
97.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0352	483,00	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1200,53**	**9604**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	3969
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		177,43	1419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2395,33**	**19162**
98	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**5,5000**		**2013,85**	**11076**
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	1,8788	1454,00	2731
98. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,0341	1554,25	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**2784**
98. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,0055	6226,00	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,0055	1454,00	8
98. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0048	5127,00	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0048	2077,00	10
98. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	0,0241	3090,00	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,0241	1454,00	35
98. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	0,0791	28,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**135**
98. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	0,0094	734,00	7
98. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0	622565,00	4
98. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,0155	295,00	5
98.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0033	320,00	1
98.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0291	568,00	17
98.12	261-305-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1	5,5	1481,00	8146
98.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0113	0,0621	300,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8
98.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0242	483,00	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1492,60**	**8210**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	2729
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		200,80	1104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2710,76**	**14909**
99	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**22,0000**		**109,06**	**2399**
99. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,3=1840)	ЧЕЛ-Ч	0,0501	1,2672	1840,00	2332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,01**	**2332**
99. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,01875	0,4125	88,00	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**36**
99. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0002	0,0044	320,00	1
99. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0044	568,00	2
99. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,01	0,22	98,00	22
99. 6	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,011	483,00	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1,40**	**31**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		103,89	2286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,04	375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**229,98**	**5059**
100	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**28,5000**		**111,80**	**3186**
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,3=1840)	ЧЕЛ-Ч	0,0501	1,6416	1840,00	3021
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,01**	**3021**
100. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,01875	0,5344	88,00	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**47**
100. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0002	0,0057	320,00	2
100. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0057	568,00	3
100. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,038	1,083	98,00	106
100. 6	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,0143	483,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4,14**	**118**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		103,89	2961
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,25	492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**232,94**	**6639**
101	**1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА**	**1М2**	**11,2000**		**912,69**	**10222**
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,0138	0,355	1336,00	475
101. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00075	0,009	1339,29	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43,50**	**487**
101. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00025	0,0028	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
101. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0028	5040,00	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0028	1454,00	4
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,0056	3090,00	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0056	1454,00	8
101. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01625	0,182	166,00	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,51**	**62**
101. 7	236-201-0805 РСНБ РК 2015	ЛАК ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЙ ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,46	5,152	1540,00	7934
101. 8	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00024	0,0027	651547,00	1751
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**864,77**	**9685**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		30,02	336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		75,42	845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1018,13**	**11403**
102	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13**	**ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 50 ММ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**26,0000**		**16553,48**	**430390**
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,6	17,94	1510,00	27089
102. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05375	1,3988	1452,67	2032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1120,05**	**29121**
102. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05375	1,3975	3090,00	4318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05375	1,3975	1454,00	2032
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**166,09**	**4318**
102. 4	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,15	3,9	4580,00	17862

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 5	234-303-5401 РСНБ РК 2015	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	0,26	6,76	16836,00	113811
102. 6	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,0057	0,1482	2409,00	357
102. 7	234-304-0207 РСНБ РК 2015	РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	1,1	28,6	9334,00	266952
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**15345,49**	**398983**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	76		851,24	22132
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1392,38	36202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**18797,10**	**488724**
103	**241-114-0126 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х3,0-89Х3,5 ММ**	**ШТ.**	**2,0000**		**961,00**	**1922**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,88	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1037,88**	**2076**
104	**241-114-0121 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х3,0-57Х3,0 ММ**	**ШТ.**	**4,0000**		**949,00**	**3796**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		75,92	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1024,92**	**4100**
105	**241-114-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0-32Х3,0 ММ**	**ШТ.**	**7,0000**		**391,00**	**2737**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31,28	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**422,28**	**2956**
106	**241-114-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х3,0-20Х3,0 ММ**	**ШТ.**	**4,0000**		**249,00**	**996**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		19,92	80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**268,92**	**1076**
107	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ / ДЛЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА ВЕНТИЛЯЦИИ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**100,0000**		**537,00**	**53700**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,96	4296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**579,96**	**57996**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**7083839**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**569398**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				**569398**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**55187**
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**9172**
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**44847**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**30605**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**6862**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**92654**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**30**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**44847**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**440612**
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**408668**
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**29608**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**22468**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**37047**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**500127**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**19**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**29608**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**6018642**
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**219128**
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**316990**
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**5468692**
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ				**3653**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**310651**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**506344**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**6835637**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**224**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**316990**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**7997816**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**273**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**391445**
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		/ П1 - ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НОВОВЕТ-М 50-25 /					
108	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС**	**ШТ**	**1,0000**		**75612,27**	**75612**
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	40,1	48,4208	1360,00	65852
108. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6875	0,7219	1702,45	1229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**67081,72**	**67081**
108. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	16,551	16,5506	61,00	1010
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,205	2,205	199,00	439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
108. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,28875	0,2888	5127,00	1480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,28875	0,2888	2077,00	600
108. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,433125	0,4331	3090,00	1338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,433125	0,4331	1454,00	630
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4267,16**	**4267**
108. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,009	0,009	13674,00	123
108. 8	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0042	0,0042	647579,00	2720
108. 9	261-107-0982 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00096	0,001	526783,00	506
108.10	261-107-0985 РСНБ РК 2015	ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ГОСТ 6402-70	Т	0,00018	0,0002	736442,00	133
108.11	261-107-0419 РСНБ РК 2015	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00038	0,0004	439294,00	167
108.12	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,15	0,15	320,00	48
108.13	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00034	0,0003	206112,00	70
108.14	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	2,72	2,72	446,00	1213
108.15	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,14	0,14	568,00	80
108.16	261-301-0260 РСНБ РК 2015	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ	ШТ.	3	3	98,00	294
108.17	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,29	0,29	483,00	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5492,89**	**5493**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		65740,08	65740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11308,19	11308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**152660,54**	**152660**
109	**1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ, МАССОЙ ДО 50 КГ**	**ШТ**	**1,0000**		**10495,98**	**10496**
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	5	5,75	1289,00	7412
109. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0875	0,0875	1805,71	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7570,13**	**7570**
109. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	5500,00	275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	2077,00	104

1	2	3	4	5	6	7	8
109. 4	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6625	0,6625	62,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
109. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,2875	0,2875	199,00	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
109. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0375	0,0375	3090,00	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0375	0,0375	1454,00	55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**489,16**	**489**
109. 7	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00012	0,0001	211214,00	25
109. 8	261-107-0664 РСНБ РК 2015	РАМКА ДЛЯ НАДПИСЕЙ 55Х15 ММ	ШТ.	10	10	13,00	130
109. 9	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00001	0	439993,00	4
109.10	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00001	0	379074,00	4
109.11	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00001	0	651547,00	7
109.12	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,00002	0	868408,00	17
109.13	214-106-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8568-77 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,5 ДО 4 ММ	Т	0,007	0,007	310488,00	2173
109.14	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,2378	0,2378	985,00	234
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2595,07**	**2595**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	75		5677,60	5678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1293,89	1294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17467,46**	**17467**
110	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=1100 М3/Ч, РС=200 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (1 191 955):1,12.1,012 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**1077016,48**	**1077016**
111	**1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ. УСТАНОВКА**	**М2**	**0,2500**		**8988,80**	**2247**
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	5,75	1,7358	1265,00	2196
111. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0033	1526,72	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8802,14**	**2201**
111. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0033	3090,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0033	1454,00	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,55**	**10**
111. 4	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0002	0,0001	647579,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 5	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,02	446,00	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**165,20**	**41**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		8626,10	2157
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1409,19	352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**19024,10**	**4756**
112	**246-305-0102 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВТ ОТ -40°С ДО 80°С, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 250 ММ**	**ШТ.**	**2,0000**		**7846,00**	**15692**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		627,68	1255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8473,68**	**16947**
113	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**3,8000**		**7571,42**	**28771**
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,22	5,5982	1265,00	7081
113. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011875	0,0475	1705,26	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1884,78**	**7162**
113. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0195	60,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
113. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,020212	0,0768	199,00	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
113. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004988	0,019	5127,00	97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004988	0,019	2077,00	39
113. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007481	0,0284	3090,00	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007481	0,0284	1454,00	41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,01**	**202**
113. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00011	0,0004	647579,00	271
113. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000008	0	2462597,00	79
113. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0	206112,00	3
113.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0758	0,288	446,00	128
113.11	246-102-0106 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	3,8	5511,00	20942
113.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0513	0,1949	338,00	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5654,87**	**21488**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1847,08	7019
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		753,48	2863

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10171,98**	**38653**
114	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**7,5000**		**5963,54**	**44727**
114. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	13,947	1265,00	17642
114. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,1283	1699,81	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**17860**
114. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0384	60,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
114. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,1762	199,00	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
114. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,0512	5127,00	262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,0512	2077,00	106
114. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010238	0,0768	3090,00	237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010238	0,0768	1454,00	112
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**537**
114. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0011	647579,00	729
114. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0,0001	2462597,00	164
114. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	7
114.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,6	446,00	268
114.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	7,5	3367,00	25253
114.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,3758	338,00	127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,60**	**26548**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	17503
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		663,78	4978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8961,09**	**67209**
115	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,2850**		**7571,42**	**2158**
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,22	0,4199	1265,00	531
115. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011875	0,0036	1684,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1884,78**	**537**
115. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0015	60,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,020213	0,0058	199,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004988	0,0014	5127,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004988	0,0014	2077,00	3
115. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007481	0,0021	3090,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007481	0,0021	1454,00	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,01**	**15**
115. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00011	0	647579,00	20
115. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000008	0	2462597,00	6
115. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0	206112,00	0
115.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0758	0,0216	446,00	10
115.11	246-102-0106 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	0,285	5511,00	1571
115.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0513	0,0146	338,00	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5654,87**	**1612**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1847,08	526
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		753,48	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10171,98**	**2899**
116	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1,0000**		**1919,59**	**1920**
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	1,292	1313,00	1696
116. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0131	1450,38	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**1715**
116. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	0,3544	14,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
116. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,1575	0,1575	199,00	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
116. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**76,86**	**77**
116. 6	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0003	0,0003	13674,00	4
116. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00011	0,0001	206112,00	23
116. 8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,0004	277977,00	120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**146,30**	**147**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	1681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		288,06	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3888,86**	**3889**
117	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**7,0000**		**1868,91**	**13082**
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	9,044	1313,00	11875
117. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0917	1461,29	134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**12009**
117. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	2,4806	14,00	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
117. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0919	3090,00	284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0919	1454,00	134
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**45,52**	**319**
117. 5	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,01	0,07	743,00	52
117. 6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,003	277977,00	837
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**126,96**	**888**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	11768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		284,01	1988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3834,12**	**26839**
118	**261-302-0129 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕР 350Х250 ММ**	**М2**	**0,0875**		**7654,00**	**670**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		612,32	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8266,32**	**724**
119	**261-302-0128 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ**	**М2**	**0,1575**		**10607,00**	**1671**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		848,56	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11455,56**	**1805**
120	**1120-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**ШИБЕРЫ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ (600). УСТАНОВКА**	**КЛАПАН**	**1,0000**		**3652,99**	**3653**
120. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	1,91	2,3063	1289,00	2973
120. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,0262	1755,73	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3019,20**	**3019**

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,63	61,00	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
120. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	5127,00	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	2077,00	27
120. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**146,28**	**146**
120. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0005	0,0005	647579,00	324
120. 7	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,471	0,471	446,00	210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**533,86**	**534**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2958,82	2959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		528,94	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7140,75**	**7141**
121	**246-303-0307 РСНБ РК 2015**	**ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ**	**ШТ.**	**1,0000**		**5072,00**	**5072**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		405,76	406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5477,76**	**5478**
		/ П2 - ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НОВОВЕТ-М 50-25 /					
122	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС**	**ШТ**	**1,0000**		**75612,27**	**75612**
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	40,1	48,4208	1360,00	65852
122. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6875	0,7219	1702,45	1229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**67081,72**	**67081**
122. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	16,551	16,5506	61,00	1010
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
122. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,205	2,205	199,00	439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
122. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,28875	0,2888	5127,00	1480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,28875	0,2888	2077,00	600
122. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,433125	0,4331	3090,00	1338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,433125	0,4331	1454,00	630
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4267,16**	**4267**
122. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,009	0,009	13674,00	123

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 8	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0042	0,0042	647579,00	2720
122. 9	261-107-0982 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00096	0,001	526783,00	506
122.10	261-107-0985 РСНБ РК 2015	ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ГОСТ 6402-70	Т	0,00018	0,0002	736442,00	133
122.11	261-107-0419 РСНБ РК 2015	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00038	0,0004	439294,00	167
122.12	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,15	0,15	320,00	48
122.13	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00034	0,0003	206112,00	70
122.14	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	2,72	2,72	446,00	1213
122.15	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,14	0,14	568,00	80
122.16	261-301-0260 РСНБ РК 2015	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ	ШТ.	3	3	98,00	294
122.17	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,29	0,29	483,00	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5492,89**	**5493**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		65740,08	65740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11308,19	11308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**152660,54**	**152660**
123	**1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ, МАССОЙ ДО 50 КГ**	**ШТ**	**1,0000**		**10495,98**	**10496**
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	5	5,75	1289,00	7412
123. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0875	0,0875	1805,71	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7570,13**	**7570**
123. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	5500,00	275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	2077,00	104
123. 4	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6625	0,6625	62,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,2875	0,2875	199,00	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0375	0,0375	3090,00	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0375	0,0375	1454,00	55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**489,16**	**489**
123. 7	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00012	0,0001	211214,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 8	261-107-0664 РСНБ РК 2015	РАМКА ДЛЯ НАДПИСЕЙ 55Х15 ММ	ШТ.	10	10	13,00	130
123. 9	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00001	0	439993,00	4
123.10	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00001	0	379074,00	4
123.11	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00001	0	651547,00	7
123.12	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,00002	0	868408,00	17
123.13	214-106-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8568-77 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,5 ДО 4 ММ	Т	0,007	0,007	310488,00	2173
123.14	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,2378	0,2378	985,00	234
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2595,07**	**2595**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	75		5677,60	5678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1293,89	1294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17467,46**	**17467**
124	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=860 М3/Ч, РС=260 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (1 142 190):1,12.1,012 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**1032050,25**	**1032050**
125	**1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ. УСТАНОВКА**	**М2**	**0,2500**		**8988,80**	**2247**
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	5,75	1,7358	1265,00	2196
125. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0033	1526,72	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8802,14**	**2201**
125. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0033	3090,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0033	1454,00	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**40,55**	**10**
125. 4	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0002	0,0001	647579,00	32
125. 5	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,02	446,00	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**165,20**	**41**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		8626,10	2157
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1409,19	352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**19024,10**	**4756**
126	**246-305-0102 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВТ ОТ -40°С ДО 80°С, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 250 ММ**	**ШТ.**	**2,0000**		**7846,00**	**15692**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		627,68	1255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8473,68**	**16947**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**3,3000**		**7571,42**	**24986**
127. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,22	4,8616	1265,00	6150
127. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011875	0,0413	1696,97	70
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1884,78**	**6220**
127. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0169	60,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
127. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,020212	0,0667	199,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
127. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004987	0,0165	5127,00	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004987	0,0165	2077,00	34
127. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007481	0,0247	3090,00	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007481	0,0247	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,01**	**175**
127. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00011	0,0004	647579,00	235
127. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000008	0	2462597,00	68
127. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0	206112,00	3
127.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0758	0,2501	446,00	112
127.11	246-102-0106 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	3,3	5511,00	18186
127.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0513	0,1693	338,00	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5654,87**	**18661**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1847,08	6095
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		753,48	2486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10171,98**	**33568**
128	**1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР 900 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**5,7600**		**7894,14**	**45470**
128. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,41	9,807	1265,00	12406
128. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01275	0,0772	1697,24	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2176,57**	**12537**

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0295	60,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
128. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,021262	0,1225	199,00	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
128. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005381	0,031	5127,00	159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005381	0,031	2077,00	64
128. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008006	0,0461	3090,00	142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008006	0,0461	1454,00	67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**56,87**	**327**
128. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0009	647579,00	560
128. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0,0001	2462597,00	126
128. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0	206112,00	5
128.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,4608	446,00	206
128.11	246-102-0106 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	5,76	5511,00	31743
128.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,2886	338,00	98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5683,51**	**32737**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2133,04	12286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		802,17	4621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10829,35**	**62377**
129	**1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**4,2000**		**5750,14**	**24151**
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,41	7,1509	1265,00	9046
129. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01275	0,0563	1705,76	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2176,57**	**9142**
129. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0215	60,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,021262	0,0893	199,00	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005381	0,0226	5127,00	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005381	0,0226	2077,00	47

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008006	0,0336	3090,00	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008006	0,0336	1454,00	49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**56,87**	**239**
129. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0006	647579,00	408
129. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0	2462597,00	92
129. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0	206112,00	4
129.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,336	446,00	150
129.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	4,2	3367,00	14141
129.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,2104	338,00	71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,51**	**14866**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2133,04	8959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		630,65	2649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8513,83**	**35759**
130	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**3,7300**		**5963,54**	**22244**
130. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	6,9363	1265,00	8774
130. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,0638	1693,24	108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**8882**
130. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0191	60,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
130. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,0876	199,00	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
130. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,0255	5127,00	131
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,0255	2077,00	53
130. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010238	0,0382	3090,00	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010238	0,0382	1454,00	56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**267**
130. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0006	647579,00	362
130. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0	2462597,00	82

1	2	3	4	5	6	7	8
130. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	3
130.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,2984	446,00	133
130.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	3,73	3367,00	12559
130.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,1869	338,00	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,60**	**13203**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	8705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		663,78	2476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8961,09**	**33425**
131	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**2,5000**		**5963,54**	**14909**
131. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	4,649	1265,00	5881
131. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,0428	1707,60	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**5954**
131. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0128	60,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
131. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,0587	199,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
131. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,0171	5127,00	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,0171	2077,00	36
131. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010238	0,0256	3090,00	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010238	0,0256	1454,00	37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**179**
131. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0004	647579,00	243
131. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0	2462597,00	55
131. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	2
131.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,2	446,00	89
131.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	2,5	3367,00	8418
131.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,1253	338,00	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,60**	**8849**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	5834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		663,78	1659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8961,09**	**22403**
132	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1,0000**		**1919,59**	**1920**
132. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	1,292	1313,00	1696
132. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0131	1450,38	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**1715**
132. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	0,3544	14,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
132. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,1575	0,1575	199,00	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
132. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**76,86**	**77**
132. 6	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0003	0,0003	13674,00	4
132. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00011	0,0001	206112,00	23
132. 8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,0004	277977,00	120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**146,30**	**147**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	1681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		288,06	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3888,86**	**3889**
133	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2,0000**		**1868,91**	**3738**
133. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	2,584	1313,00	3393
133. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0262	1450,38	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**3431**
133. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	0,7087	14,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
133. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0262	3090,00	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0262	1454,00	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**45,52**	**91**
133. 5	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,01	0,02	743,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,0009	277977,00	239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**126,96**	**254**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	3362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		284,01	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3834,12**	**7668**
134	**261-302-0129 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕР 300Х250 ММ**	**М2**	**0,0750**		**7654,00**	**574**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		612,32	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8266,32**	**620**
135	**261-302-0128 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ**	**М2**	**0,0450**		**10607,00**	**477**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		848,56	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11455,56**	**515**
136	**1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССА ДО 20 КГ. УСТАНОВКА**	**ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ**	**5,0000**		**2233,30**	**11167**
136. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	1,22	7,366	1289,00	9494
136. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0655	1450,38	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1917,98**	**9589**
136. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,406875	2,0344	61,00	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
136. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,065625	0,3281	60,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
136. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,301875	1,5094	199,00	300
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
136. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0656	3090,00	203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0656	1454,00	95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**129,38**	**646**
136. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00014	0,0007	647579,00	453
136. 8	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,001	206112,00	206
136. 9	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,164	0,82	446,00	366
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**205,03**	**1027**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1879,62	9398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		329,03	1645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4441,95**	**22210**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**246-304-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ, ДИАМЕТР 125 ММ (ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРИТОЧНЫЙ)**	**ШТ.**	**5,0000**		**1841,00**	**9205**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		147,28	736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1988,28**	**9941**
		/ П3 - ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА /					
138	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС**	**ШТ**	**1,0000**		**75612,27**	**75612**
138. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	40,1	48,4208	1360,00	65852
138. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6875	0,7219	1702,45	1229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**67081,72**	**67081**
138. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	16,551	16,5506	61,00	1010
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
138. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,205	2,205	199,00	439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
138. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,28875	0,2888	5127,00	1480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,28875	0,2888	2077,00	600
138. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,433125	0,4331	3090,00	1338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,433125	0,4331	1454,00	630
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4267,16**	**4267**
138. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,009	0,009	13674,00	123
138. 8	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0042	0,0042	647579,00	2720
138. 9	261-107-0982 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00096	0,001	526783,00	506
138.10	261-107-0985 РСНБ РК 2015	ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ГОСТ 6402-70	Т	0,00018	0,0002	736442,00	133
138.11	261-107-0419 РСНБ РК 2015	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00038	0,0004	439294,00	167
138.12	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,15	0,15	320,00	48
138.13	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00034	0,0003	206112,00	70
138.14	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	2,72	2,72	446,00	1213
138.15	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,14	0,14	568,00	80
138.16	261-301-0260 РСНБ РК 2015	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ	ШТ.	3	3	98,00	294

1	2	3	4	5	6	7	8
138.17	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,29	0,29	483,00	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5492,89**	**5493**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		65740,08	65740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11308,19	11308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**152660,54**	**152660**
139	**1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ, МАССОЙ ДО 50 КГ**	**ШТ**	**1,0000**		**10495,98**	**10496**
139. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	5	5,75	1289,00	7412
139. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0875	0,0875	1805,71	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7570,13**	**7570**
139. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	5500,00	275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	2077,00	104
139. 4	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6625	0,6625	62,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
139. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,2875	0,2875	199,00	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
139. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0375	0,0375	3090,00	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0375	0,0375	1454,00	55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**489,16**	**489**
139. 7	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00012	0,0001	211214,00	25
139. 8	261-107-0664 РСНБ РК 2015	РАМКА ДЛЯ НАДПИСЕЙ 55Х15 ММ	ШТ.	10	10	13,00	130
139. 9	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00001	0	439993,00	4
139.10	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00001	0	379074,00	4
139.11	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00001	0	651547,00	7
139.12	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,00002	0	868408,00	17
139.13	214-106-0101 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8568-77 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,5 ДО 4 ММ	Т	0,007	0,007	310488,00	2173
139.14	217-101-0101 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,2378	0,2378	985,00	234
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2595,07**	**2595**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	75		5677,60	5678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1293,89	1294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17467,46**	**17467**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 - НОВОВЕНТ-М 50-25 (Л=250 М3/Ч, РС=222 ПА)В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (569 565):1,12.1,012 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**514642,66**	**514643**
141	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ, ДОГРЕВ ВОЗДУХА ЕНС 160 ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (32 180):1,12.1,012 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**29076,93**	**29077**
142	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,7300**		**5963,54**	**4353**
142. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	1,3575	1265,00	1717
142. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,0125	1682,29	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**1738**
142. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0037	60,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
142. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,0172	199,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
142. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,005	5127,00	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,005	2077,00	10
142. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010238	0,0075	3090,00	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010238	0,0075	1454,00	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**52**
142. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0001	647579,00	71
142. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0	2462597,00	16
142. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	1
142.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,0584	446,00	26
142.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	0,73	3367,00	2458
142.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,0366	338,00	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,60**	**2584**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	1704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		663,78	485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8961,09**	**6541**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**6,5000**		**7786,54**	**50613**
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	12,0874	1265,00	15290
143. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,1111	1700,40	189
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**15479**
143. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0333	60,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
143. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,1527	199,00	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
143. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,0444	5127,00	227
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,0444	2077,00	92
143. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010238	0,0665	3090,00	206
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010238	0,0665	1454,00	97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**466**
143. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,001	647579,00	631
143. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0,0001	2462597,00	142
143. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	6
143.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,52	446,00	232
143.11	246-102-0101 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	1	6,5	5190,00	33735
143.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,3256	338,00	110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5362,60**	**34857**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	15169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		809,62	5263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10929,93**	**71045**
144	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2,0000**		**1868,91**	**3738**
144. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	2,584	1313,00	3393
144. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0262	1450,38	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**3431**
144. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	0,7087	14,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0262	3090,00	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0262	1454,00	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**45,52**	**91**
144. 5	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,01	0,02	743,00	15
144. 6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,0009	277977,00	239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**126,96**	**254**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	3362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		284,01	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3834,12**	**7668**
145	**261-302-0128 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ**	**М2**	**0,0450**		**10607,00**	**477**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		848,56	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11455,56**	**515**
		/ В1 /					
146	**1120-1501-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**		**9340,00**	**9340**
146. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,96	5,9892	1454,00	8708
146. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1375	0,1444	1509,70	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8926,39**	**8926**
146. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,627	1,6275	61,00	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
146. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	5127,00	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	2077,00	27
146. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13125	0,1313	3090,00	406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,13125	0,1313	1454,00	191
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**572,13**	**572**
146. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00003	0	647579,00	19
146. 7	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,09	0,09	446,00	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**59,57**	**60**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		8747,86	8748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1447,03	1447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**19534,90**	**19535**
147	**246-401-0401 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 КВТ, N 1000 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч ГОСТ 7402-84**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**93900,00**	**93900**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7512,00	7512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**101412,00**	**101412**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**7,5000**		**5963,54**	**44727**
148. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	13,947	1265,00	17642
148. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,1283	1699,81	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**17860**
148. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0384	60,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
148. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,1762	199,00	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
148. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,0512	5127,00	262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,0512	2077,00	106
148. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010238	0,0768	3090,00	237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010238	0,0768	1454,00	112
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**537**
148. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0011	647579,00	729
148. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0,0001	2462597,00	164
148. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	7
148.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,6	446,00	268
148.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	7,5	3367,00	25253
148.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,3758	338,00	127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,60**	**26548**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	17503
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		663,78	4978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8961,09**	**67209**
149	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**30,5000**		**7571,42**	**230928**
149. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,22	44,9326	1265,00	56838
149. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011875	0,3812	1699,67	648
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1884,78**	**57486**

1	2	3	4	5	6	7	8
149. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,1561	60,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
149. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,020213	0,6165	199,00	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
149. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004987	0,1521	5127,00	780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004987	0,1521	2077,00	316
149. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007481	0,2282	3090,00	705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007481	0,2282	1454,00	332
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**53,01**	**1617**
149. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00011	0,0034	647579,00	2173
149. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000008	0,0003	2462597,00	631
149. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0,0001	206112,00	25
149.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0758	2,3119	446,00	1031
149.11	246-102-0106 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	30,5	5511,00	168086
149.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0513	1,5647	338,00	529
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5654,87**	**172473**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1847,08	56336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		753,48	22981
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10171,98**	**310245**
150	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**7,0000**		**1868,91**	**13082**
150. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	9,044	1313,00	11875
150. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0917	1461,29	134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**12009**
150. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	2,4806	14,00	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
150. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0919	3090,00	284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0919	1454,00	134
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**45,52**	**319**
150. 5	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,01	0,07	743,00	52
150. 6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,003	277977,00	837
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**126,96**	**888**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	11768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		284,01	1988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3834,12**	**26839**
151	**261-302-0128 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ**	**М2**	**0,1575**		**10607,00**	**1671**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		848,56	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11455,56**	**1805**
152	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**4119,38**	**4119**
152. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,49	0,5917	1360,00	805
152. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0131	1450,38	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**823,77**	**824**
152. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1575	0,1575	61,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
152. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,07875	0,0788	199,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
152. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**65,83**	**66**
152. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	0,0002	647579,00	117
152. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,0001	206112,00	10
152. 8	246-301-0401 РСНБ РК 2015	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	3122,00	3122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3248,87**	**3248**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		807,29	807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		394,13	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5320,81**	**5320**
153	**1120-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**ШИБЕРЫ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ (600). УСТАНОВКА**	**КЛАПАН**	**1,0000**		**3652,99**	**3653**
153. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	1,91	2,3063	1289,00	2973
153. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,0262	1755,73	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3019,20**	**3019**
153. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,63	61,00	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
153. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	5127,00	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	2077,00	27
153. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**146,28**	**146**
153. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0005	0,0005	647579,00	324
153. 7	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,471	0,471	446,00	210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**533,86**	**534**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2958,82	2959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		528,94	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7140,75**	**7141**
154	**246-303-0307 РСНБ РК 2015**	**ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ**	**ШТ.**	**1,0000**		**5072,00**	**5072**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		405,76	406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5477,76**	**5478**
		/ В2 /					
155	**1120-1501-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**		**9340,00**	**9340**
155. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,96	5,9892	1454,00	8708
155. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1375	0,1444	1509,70	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8926,39**	**8926**
155. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,627	1,6275	61,00	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
155. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	5127,00	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	2077,00	27
155. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13125	0,1313	3090,00	406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,13125	0,1313	1454,00	191
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**572,13**	**572**
155. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00003	0	647579,00	19
155. 7	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,09	0,09	446,00	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**59,57**	**60**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		8747,86	8748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1447,03	1447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**19534,90**	**19535**
156	**246-401-0410 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1600 М3/Ч ГОСТ 7402-84**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**76934,00**	**76934**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6154,72	6155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**83088,72**	**83089**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**26,8500**		**5750,14**	**154391**
157. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,41	45,7148	1265,00	57828
157. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01275	0,3598	1703,77	613
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2176,57**	**58441**
157. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,1374	60,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
157. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,021262	0,5709	199,00	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
157. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005381	0,1445	5127,00	741
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005381	0,1445	2077,00	300
157. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008006	0,215	3090,00	664
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008006	0,215	1454,00	313
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**56,87**	**1527**
157. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,004	647579,00	2608
157. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0,0002	2462597,00	588
157. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0,0001	206112,00	23
157.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	2,148	446,00	958
157.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	26,85	3367,00	90404
157.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	1,3452	338,00	455
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,51**	**95036**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2133,04	57272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		630,65	16933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8513,83**	**228596**
158	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**3,0000**		**1868,91**	**5607**
158. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	3,876	1313,00	5089
158. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0393	1450,38	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**5146**
158. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	1,0631	14,00	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
158. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0394	3090,00	122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0394	1454,00	57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**45,52**	**136**
158. 5	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,01	0,03	743,00	22
158. 6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,0013	277977,00	359
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**126,96**	**382**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	5044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		284,01	852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3834,12**	**11503**
159	**261-302-0128 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ**	**М2**	**0,0675**		**10607,00**	**716**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		848,56	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11455,56**	**773**
160	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**4119,38**	**4119**
160. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,49	0,5917	1360,00	805
160. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0131	1450,38	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**823,77**	**824**
160. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1575	0,1575	61,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
160. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,07875	0,0788	199,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
160. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**65,83**	**66**
160. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	0,0002	647579,00	117
160. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,0001	206112,00	10
160. 8	246-301-0401 РСНБ РК 2015	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	3122,00	3122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3248,87**	**3248**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		807,29	807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		394,13	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5320,81**	**5320**
		/ В3 /					
161	**1120-1501-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**		**9340,00**	**9340**
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,96	5,9892	1454,00	8708

1	2	3	4	5	6	7	8
161. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1375	0,1444	1509,70	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8926,39**	**8926**
161. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,627	1,6275	61,00	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
161. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	5127,00	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	2077,00	27
161. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13125	0,1313	3090,00	406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,13125	0,1313	1454,00	191
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**572,13**	**572**
161. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00003	0	647579,00	19
161. 7	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,09	0,09	446,00	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**59,57**	**60**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		8747,86	8748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1447,03	1447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**19534,90**	**19535**
162	**246-401-0406 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКП-40-20-4D (380В), Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1340 М3/Ч ГОСТ 7402-84**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**63957,00**	**63957**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5116,56	5117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**69073,56**	**69074**
163	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**6,4500**		**5963,54**	**38465**
163. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	11,9944	1265,00	15173
163. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,1103	1695,45	187
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**15360**
163. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,033	60,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
163. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,1515	199,00	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
163. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,044	5127,00	226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,044	2077,00	91
163. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010238	0,066	3090,00	204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010238	0,066	1454,00	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**461**
163. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,001	647579,00	627
163. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0,0001	2462597,00	141
163. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	6
163.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,516	446,00	230
163.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	6,45	3367,00	21717
163.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,3231	338,00	109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,60**	**22831**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	15053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		663,78	4281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8961,09**	**57799**
164	**1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**26,4500**		**5750,14**	**152091**
164. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,41	45,0338	1265,00	56967
164. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01275	0,3544	1701,32	603
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2176,57**	**57570**
164. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,1354	60,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
164. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,021262	0,5624	199,00	112
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
164. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005381	0,1423	5127,00	730
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005381	0,1423	2077,00	296
164. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008006	0,2118	3090,00	654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008006	0,2118	1454,00	308
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**56,87**	**1504**
164. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,004	647579,00	2569
164. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0,0002	2462597,00	580
164. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000004	0,0001	206112,00	22
164.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	2,116	446,00	944

1	2	3	4	5	6	7	8
164.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	26,45	3367,00	89057
164.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	1,3251	338,00	448
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,51**	**93620**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2133,04	56419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		630,65	16681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8513,83**	**225191**
165	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1,0000**		**1868,91**	**1869**
165. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	1,292	1313,00	1696
165. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0131	1450,38	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**1715**
165. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	0,3544	14,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
165. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**45,52**	**45**
165. 5	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,01	0,01	743,00	7
165. 6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,0004	277977,00	120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**126,96**	**128**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	1681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		284,01	284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3834,12**	**3834**
166	**261-302-0128 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ**	**М2**	**0,0225**		**10607,00**	**239**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		848,56	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11455,56**	**258**
167	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**4119,38**	**4119**
167. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,49	0,5917	1360,00	805
167. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0131	1450,38	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**823,77**	**824**
167. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1575	0,1575	61,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
167. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,07875	0,0788	199,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**65,83**	**66**
167. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	0,0002	647579,00	117
167. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,0001	206112,00	10
167. 8	246-301-0401 РСНБ РК 2015	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	3122,00	3122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3248,87**	**3248**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		807,29	807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		394,13	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5320,81**	**5320**
		/ В4 /					
168	**1120-1501-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**		**9340,00**	**9340**
168. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,96	5,9892	1454,00	8708
168. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1375	0,1444	1509,70	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8926,39**	**8926**
168. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,627	1,6275	61,00	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
168. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	5127,00	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	2077,00	27
168. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13125	0,1313	3090,00	406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,13125	0,1313	1454,00	191
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**572,13**	**572**
168. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00003	0	647579,00	19
168. 7	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,09	0,09	446,00	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**59,57**	**60**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		8747,86	8748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1447,03	1447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**19534,90**	**19535**
169	**246-401-0105 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК-200, Р 0,15 КВТ, N 2600 ОБ/МИН, QMAX 930 М3/Ч**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**42218,00**	**42218**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3377,44	3377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**45595,44**	**45595**
170	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**3,7500**		**5963,54**	**22363**

1	2	3	4	5	6	7	8
170. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	6,9735	1265,00	8821
170. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,0641	1699,81	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**8930**
170. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0192	60,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
170. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,0881	199,00	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
170. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,0256	5127,00	131
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,0256	2077,00	53
170. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010237	0,0384	3090,00	119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010237	0,0384	1454,00	56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**269**
170. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0006	647579,00	364
170. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0	2462597,00	82
170. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	3
170.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,3	446,00	134
170.11	246-102-0105 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	3,75	3367,00	12626
170.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,1879	338,00	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3539,60**	**13273**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	8752
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		663,78	2489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8961,09**	**33604**
171	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**4,8000**		**7786,54**	**37375**
171. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	1,54	8,9261	1265,00	11291
171. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,0821	1705,65	140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2381,39**	**11431**
171. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,005119	0,0246	60,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
171. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023494	0,1128	199,00	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006825	0,0328	5127,00	168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006825	0,0328	2077,00	68
171. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010238	0,0491	3090,00	152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010238	0,0491	1454,00	71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**71,61**	**344**
171. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00015	0,0007	647579,00	466
171. 8	217-504-0101 РСНБ РК 2015	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,000009	0	2462597,00	105
171. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0	206112,00	4
171.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,384	446,00	171
171.11	246-102-0101 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	1	4,8	5190,00	24912
171.12	261-105-0302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,2405	338,00	81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5362,60**	**25740**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2333,77	11202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		809,62	3886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10929,93**	**52463**
172	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2,0000**		**1868,91**	**3738**
172. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	1,07	2,584	1313,00	3393
172. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0262	1450,38	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1715,52**	**3431**
172. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,354375	0,7087	14,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
172. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0262	3090,00	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0262	1454,00	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**45,52**	**91**
172. 5	217-108-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,01	0,02	743,00	15
172. 6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	0,0009	277977,00	239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**126,96**	**254**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1681,21	3362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		284,01	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3834,12**	**7668**
173	**261-302-0128 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ**	**М2**	**0,0450**		**10607,00**	**477**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		848,56	38

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11455,56**	**515**
174	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**4119,38**	**4119**
174. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,49	0,5917	1360,00	805
174. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0131	1450,38	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**823,77**	**824**
174. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1575	0,1575	61,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
174. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,07875	0,0788	199,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
174. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0131	3090,00	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0131	1454,00	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**65,83**	**66**
174. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	0,0002	647579,00	117
174. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,0001	206112,00	10
174. 8	246-301-0401 РСНБ РК 2015	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	3122,00	3122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3248,87**	**3248**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		807,29	807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		394,13	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5320,81**	**5320**
		/ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА /					
175	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ / ДЛЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА ВЕНТИЛЯЦИИ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**265,0000**		**537,00**	**142305**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,96	11384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**579,96**	**153689**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				**4456348**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**2652786**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**2652786**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**31488**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**7785**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**22710**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**17034**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**3882**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**52404**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**18**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**22710**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**1772074**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**660156**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**617463**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**477019**
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ				**30233**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**605116**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**190172**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**2567362**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**469**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**617463**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**5272552**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**487**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**640173**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		ТЕНГЕ				**27422939**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**2537062**
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**173256**
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**68239**
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**21490433**
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**
		- ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ				**3222184**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				**2522859**
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**29945798**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**2137886**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				**32083684**

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Объект номер - 3287-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на ВОДОПРОВОД

Основание: №3287-ЧЕРТЕЖИ ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	7340,742
Сметная заработная плата, тыс. тенге	951,62
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,648

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25					
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕНО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ВО, В1, В2					
		/ ТРУБОПРОВОДЫ /					
1	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**115,0000**		**3356,47**	**385994**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,433	57,27	1454,00	83262
1. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0135	1,5525	1494,36	2320
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**744,19**	**85582**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00175	0,2013	6226,00	1253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00175	0,2013	1454,00	293
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,1006	5127,00	516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,1006	2077,00	209
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010875	1,2506	3090,00	3864
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010875	1,2506	1454,00	1818
1. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,024625	2,8319	28,00	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**49,67**	**5712**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,004	0,46	734,00	338
1. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000004	0,0004	622565,00	272
1. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00646	0,7429	295,00	219
1.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,069	320,00	22
1.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0062	0,713	568,00	405
1.12	261-305-0212 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	1	115	2561,00	294515
1.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0275	3,1625	300,00	949
1.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0054	0,621	483,00	300
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2582,78**	**297020**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		729,30	83870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		326,86	37589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4412,63**	**507453**
2	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**103,0000**		**1780,23**	**183364**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,046	123,8987	1454,00	180148
2. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000075	0,0103	1262,14	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1749,14**	**180161**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000037	0,0039	5127,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000037	0,0039	2077,00	8
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000037	0,0039	3090,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000037	0,0039	1454,00	6
2. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,110375	11,3686	19,00	216
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,25225	25,9818	71,00	1845
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**20,32**	**2093**
2. 7	241-221-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	98,88	7,00	692
2. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	0,515	836,00	431
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,90**	**1123**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1714,16	176558
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		279,55	28794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3773,94**	**388716**
3	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**31,0000**		**1923,38**	**59625**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,129	40,2535	1454,00	58527
3. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0031	2258,06	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1888,19**	**58534**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000063	0,0019	5127,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000063	0,0019	2077,00	4
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000063	0,0019	3090,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000063	0,0019	1454,00	3
3. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,083375	2,5846	19,00	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,3145	9,7495	71,00	692
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,43**	**758**
3. 7	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,764	23,684	10,00	237
3. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,124	836,00	104
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,98**	**340**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1850,42	57363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		301,90	9359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4075,70**	**126347**
4	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**15,0000**		**2099,62**	**31494**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,232	21,252	1454,00	30900
4. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,003	1666,67	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2060,38**	**30905**
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0015	5127,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0015	2077,00	3
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0015	3090,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0015	1454,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,066625	0,9994	19,00	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,37725	5,6588	71,00	402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,87**	**433**
4. 7	241-221-0104 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,615	9,225	12,00	111
4. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,06	836,00	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,72**	**161**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2019,17	30288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		329,50	4943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4448,29**	**66724**
5	**241-205-1301 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ**	**М**	**101,9700**		**163,00**	**16621**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,04	1330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**176,04**	**17951**
6	**241-205-1302 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ**	**М**	**30,6900**		**268,00**	**8225**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,44	658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**289,44**	**8883**
7	**241-205-1303 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ**	**М**	**14,8500**		**421,00**	**6252**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,68	500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**454,68**	**6752**
8	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**264,0000**		**109,06**	**28791**
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,3=1840)	ЧЕЛ-Ч	0,0501	15,2064	1840,00	27986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,01**	**27986**
8. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,01875	4,95	88,00	436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**436**
8. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0002	0,0528	320,00	17
8. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0528	568,00	30
8. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,01	2,64	98,00	259
8. 6	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,132	483,00	64

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1,40**	**369**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		103,89	27426
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,04	4497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**229,98**	**60715**
		/ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА /					
9	**242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**12,0000**		**953,00**	**11436**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,24	915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1029,24**	**12351**
10	**242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**1492,00**	**2984**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		119,36	239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1611,36**	**3223**
11	**261-301-0370 РСНБ РК 2015**	**ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ**	**М**	**20,0000**		**397,00**	**7940**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31,76	635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**428,76**	**8575**
12	**241-113-0106 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ**	**ШТ.**	**12,0000**		**768,00**	**9216**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61,44	737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**829,44**	**9953**
13	**241-113-0108 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х4,0 ММ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1102,00**	**1102**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		88,16	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1190,16**	**1190**
14	**241-210-0611 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 50Х50, PN 16**	**ШТ.**	**3,0000**		**4497,00**	**13491**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		359,76	1079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4856,76**	**14570**
15	**241-210-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 25Х20, PN 16**	**ШТ.**	**4,0000**		**612,00**	**2448**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,96	196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**660,96**	**2644**
16	**241-210-0103 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 32Х25, PN 16**	**ШТ.**	**4,0000**		**612,00**	**2448**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,96	196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**660,96**	**2644**
17	**241-210-0108 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 50Х32, PN 16**	**ШТ.**	**3,0000**		**770,00**	**2310**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61,60	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**831,60**	**2495**
18	**241-208-2501 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20**	**ШТ.**	**45,0000**		**16,00**	**720**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,28	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17,28**	**778**
19	**241-208-2502 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25**	**ШТ.**	**4,0000**		**31,00**	**124**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,48	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**33,48**	**134**
20	**241-208-2503 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32**	**ШТ.**	**5,0000**		**49,00**	**245**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,92	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**52,92**	**265**
21	**241-209-2008 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X25X32**	**ШТ.**	**2,0000**		**79,00**	**158**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,32	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**85,32**	**171**
22	**241-209-2002 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25X20X25**	**ШТ.**	**4,0000**		**47,00**	**188**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,76	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**50,76**	**203**
23	**241-209-1901 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20**	**ШТ.**	**43,0000**		**28,00**	**1204**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,24	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**30,24**	**1300**
24	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**2696,99**	**2697**
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,6905	1336,00	2259
24. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1440,00	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2294,86**	**2295**
24. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	0,4375	199,00	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,025	3090,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**164,31**	**164**
24. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,0001	206112,00	29
24. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,002	31711,00	63
24. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0011	165361,00	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**274**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2248,96	2249
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		395,68	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5341,62**	**5342**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**242-306-0501 РСНБ РК 2015**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВЫЙ, СВОБОДНЫЙ ПРОХОД, РАБОТА ПРИ МАЛЫХ РАЗНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ KRV, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА GGG40, ШАР ИЗ АЛЮМИНИЯ С NBR ГУММИРОВАНИЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ, PN 16, DN 50, ТИПА VAG ГОСТ 33423-2015**	**ШТ.**	**1,0000**		**84504,00**	**84504**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6760,32	6760
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**91264,32**	**91264**
26	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ. УСТАНОВКА**	**КРАН**	**5,0000**		**21599,17**	**107996**
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,3	1,725	1454,00	2508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**501,63**	**2508**
26. 2	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,05	320,00	16
26. 3	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,05	568,00	28
26. 4	261-301-0322 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЛИВОЧНЫХ, D 25 ММ ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	2	10	91,00	910
26. 5	261-301-0326 РСНБ РК 2015	РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М	20	100	972,00	97200
26. 6	242-301-1203 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	1	5	1457,00	7285
26. 7	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,1	483,00	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**21097,54**	**105488**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		491,60	2458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1767,26	8836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**23858,03**	**119290**
		/ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ /					
27	**1337-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**ОБОРУДОВАНИЕ (СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ) МАССОЙ 0,5 Т. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**71662,47**	**71662**
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	27,7	31,855	1360,00	43323
27. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,175	1,175	1472,34	1730
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**45052,59**	**45053**
27. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2625	0,2625	5500,00	1444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2625	0,2625	2077,00	545
27. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,6	3,6	31,00	112
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,3125	0,3125	94,00	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 6	3105-0201-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,6	0,6	1944,00	1166

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6	0,6	1217,00	730
27. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,813	3,8125	199,00	759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3125	0,3125	3090,00	966
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3125	0,3125	1454,00	454
27. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,225	0,225	28,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4481,74**	**4482**
27.10	261-102-0129 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	2	2	239,00	478
27.11	222-519-0501 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОРНОЙ РАМЫ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТВОДА	КГ	15,2	15,2	507,00	7706
27.12	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,44	1,44	295,00	425
27.13	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,24	0,24	153,00	37
27.14	261-107-0570 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,00352	0,0035	247731,00	872
27.15	251-303-0303 РСНБ РК 2015	ШПАЛА НЕПРОПИТАННАЯ, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГОСТ 78-2004	ШТ.	2	2	7170,00	14340
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**23857,93**	**23857**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		27482,08	27482
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7931,56	7932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**107076,11**	**107076**
28	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**НАСОСНАЯ П/ПОЖ УСТАНОВКА WILO CO-2 HELIX V 1004/SK-FFS-R В КОМПЛЕКТЕ ИЗ ДВУХ НАСОСОВ (РАБОЧИЙ И РЕЗЕРВНЫЙ), НАПОРНОГО И ВСАСЫВАЮЩЕНО КОЛЕКТОРА, ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ, ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ, ЗАПОРНО РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, НАПОРНО-МЕМБРАННОГО БАКА, СМОНТИРОВАННЫХ НА ОБЩЕЙ РАМЕ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (3 700 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**3343214,29**	**3343214**
29	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**9,0000**		**3356,47**	**30208**
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,433	4,482	1454,00	6516
29. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0135	0,1215	1497,94	182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**744,19**	**6698**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00175	0,0158	6226,00	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00175	0,0158	1454,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0079	5127,00	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0079	2077,00	16
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010875	0,0979	3090,00	302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010875	0,0979	1454,00	142
29. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,024625	0,2216	28,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**49,67**	**448**
29. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,004	0,036	734,00	26
29. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000004	0	622565,00	21
29. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00646	0,0581	295,00	17
29.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0054	320,00	2
29.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0062	0,0558	568,00	32
29.12	261-305-0212 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	1	9	2561,00	23049
29.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0275	0,2475	300,00	74
29.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0054	0,0486	483,00	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2582,78**	**23244**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		729,30	6564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		326,86	2942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4412,63**	**39713**
30	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**2,0000**		**5155,05**	**10310**
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,555	1,2764	1360,00	1736
30. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01775	0,0356	1488,76	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**894,61**	**1789**
30. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00225	0,0045	6226,00	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00225	0,0045	1454,00	7
30. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,0025	5127,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0025	2077,00	5
30. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01425	0,0285	3090,00	88

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01425	0,0285	1454,00	41
30. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,05075	0,1015	28,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**65,87**	**132**
30. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,01	0,02	734,00	15
30. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000017	0	622565,00	21
30. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0168	0,0336	295,00	10
30.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0012	320,00	0
30.11	261-305-0214 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М	1	2	4177,00	8354
30.12	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0703	0,1406	300,00	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4221,16**	**8442**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		876,72	1753
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		482,54	965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6514,31**	**13029**
		/ КРЕПЛЕНИЕ /					
31	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**18,0000**		**537,00**	**9666**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,96	773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**579,96**	**10439**
		/ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /					
32	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ (20 ММ). УСТАНОВКА**	**СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)**	**1,0000**		**721,03**	**721**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,4715	1408,00	664
32. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	1440,00	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**682,05**	**682**
32. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	3090,00	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	1454,00	18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**38,62**	**38**
32. 4	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,01	320,00	3
32. 5	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	568,00	6
32. 6	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	483,00	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**18,54**	**19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		668,41	668
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		111,16	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1500,60**	**1501**
33	**244-301-0407 РСНБ РК 2015**	**СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 20**	**ШТ.**	**1,0000**		**6217,00**	**6217**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		497,36	497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**6714,36**	**6714**
34	**244-302-0502 РСНБ РК 2015**	**МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ МНОГОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, МОДЕЛИ HRI-PULSE UNIT A4/D1, ТИПА SENSUS**	**ШТ.**	**1,0000**		**17855,00**	**17855**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1428,40	1428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**19283,40**	**19283**
35	**244-302-0602 РСНБ РК 2015**	**КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, DN 20, ТИПА SENSUS**	**ШТ.**	**1,0000**		**2330,00**	**2330**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		186,40	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2516,40**	**2516**
36	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**2591,03**	**2591**
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,2606	1510,00	393
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**393,49**	**393**
36. 2	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,01	320,00	3
36. 3	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	568,00	6
36. 4	261-302-0273 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	1	2179,00	2179
36. 5	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	483,00	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2197,54**	**2198**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		385,62	386
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		238,13	238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3214,78**	**3215**
37	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**1,0000**		**1825,39**	**1825**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=1384)	ЧЕЛ-Ч	0,91	1,0779	1384,00	1492
37. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0625	0,0644	1521,74	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1589,42**	**1590**
37. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,507275	0,5073	199,00	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
37. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006438	0,0064	5127,00	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006438	0,0064	2077,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,057938	0,0579	3090,00	179
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,057938	0,0579	1454,00	84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**312,98**	**313**
37. 6	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0001	206112,00	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,61**	**20**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1557,63	1558
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		270,64	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3653,67**	**3653**
38	**242-404-0606 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗБОЙ 2""М"-"М", Т ДО +100°С, PN 16, ТИПА GENEBRE CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**10147,00**	**10147**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		811,76	812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10958,76**	**10959**
39	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ**	**ШТ**	**2,0000**		**2696,99**	**5394**
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	3,381	1336,00	4517
39. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,05	1460,00	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2294,86**	**4590**
39. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	0,875	199,00	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,05	3090,00	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,05	1454,00	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**164,31**	**329**
39. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,0003	206112,00	58
39. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	31711,00	127
39. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0022	165361,00	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**548**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2248,96	4498
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		395,68	791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5341,62**	**10683**
40	**242-101-1102 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**2,0000**		**91082,00**	**182164**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7286,56	14573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**98368,56**	**196737**
41	**1312-1101-0303 РСНБ РК 2015**	**АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**7824,72**	**7825**
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,5	5,175	1454,00	7524

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	1460,00	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7597,15**	**7597**
41. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	3090,00	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	1454,00	73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**154,50**	**155**
41. 4	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00017	0,0002	647579,00	110
41. 5	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08	446,00	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**145,77**	**146**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		4634,26	4634
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		996,72	997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**13455,70**	**13456**
42	**519-101-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД Т ДО 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**1,0000**		**119521,00**	**119521**
43	**245-405-2523 РСНБ РК 2015**	**ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**200378,00**	**200378**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16030,24	16030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**216408,24**	**216408**
44	**241-116-0207 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**ШТ.**	**6,0000**		**1406,00**	**8436**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		112,48	675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1518,48**	**9111**
45	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ (15 ММ). УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**2658,37**	**2658**
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,6905	1336,00	2259
45. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	1440,00	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2276,69**	**2277**
45. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	0,4375	199,00	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	3090,00	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	1454,00	18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**125,69**	**126**
45. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,0001	206112,00	29
45. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,002	31711,00	63
45. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0011	165361,00	182

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**273**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2231,15	2231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		391,16	391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5280,68**	**5280**
46	**242-303-0201 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**1607,00**	**1607**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		128,56	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1735,56**	**1736**
47	**241-517-0202 РСНБ РК 2015**	**ЗАГЛУШКА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, В УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ ДУ 15 ММ, ГОСТ 8962-75**	**ШТ.**	**1,0000**		**319,33**	**319**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,55	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**344,88**	**345**
48	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**0,5000**		**1824,90**	**912**
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,337	0,1938	1454,00	282
48. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007375	0,0037	1621,62	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**574,77**	**288**
48. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,0005	6226,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,0005	1454,00	1
48. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0004	5127,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0004	2077,00	1
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,0028	3090,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0028	1454,00	4
48. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,017375	0,0087	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,19**	**14**
48. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,004	0,002	734,00	1
48. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000002	0	622565,00	1
48. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00342	0,0017	295,00	1
48.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0003	320,00	0
48.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0027	568,00	2
48.12	261-305-0207 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	0,5	1222,00	611

1	2	3	4	5	6	7	8
48.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0025	0,0013	300,00	0
48.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0022	483,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1233,21**	**616**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		563,27	282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,05	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2579,23**	**1289**
49	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**0,4460**		**1899,47**	**847**
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,337	0,1729	1454,00	251
49. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007375	0,0033	1514,97	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**574,77**	**256**
49. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,0004	6226,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,0004	1454,00	1
49. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0004	5127,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0004	2077,00	1
49. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,0025	3090,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0025	1454,00	4
49. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,017375	0,0077	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,19**	**13**
49. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,004	0,0018	734,00	1
49. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000002	0	622565,00	1
49. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00342	0,0015	295,00	0
49.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0003	320,00	0
49.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0024	568,00	1
49.12	261-305-0208 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1	0,446	1296,00	578
49.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0044	0,002	300,00	1
49.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,002	483,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1307,78**	**583**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		563,27	251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		197,02	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2659,76**	**1186**
50	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**2,1150**		**3356,47**	**7099**
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,433	1,0533	1454,00	1531
50. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0135	0,0286	1506,00	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**744,19**	**1574**
50. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00175	0,0037	6226,00	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00175	0,0037	1454,00	5
50. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0019	5127,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0019	2077,00	4
50. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010875	0,023	3090,00	71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010875	0,023	1454,00	33
50. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,024625	0,0521	28,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**49,67**	**105**
50. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,004	0,0085	734,00	6
50. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000004	0	622565,00	5
50. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00646	0,0137	295,00	4
50.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0013	320,00	0
50.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0062	0,0131	568,00	7
50.12	261-305-0212 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	1	2,115	2561,00	5417
50.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0275	0,0582	300,00	17
50.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0054	0,0114	483,00	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2582,78**	**5463**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		729,30	1542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		326,86	691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4412,63**	**9333**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРО ВОДА**	**3,0610**		**109,06**	**334**
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,3=1840)	ЧЕЛ-Ч	0,0501	0,1763	1840,00	324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,01**	**324**
51. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,01875	0,0574	88,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**5**
51. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0002	0,0006	320,00	0
51. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0006	568,00	0
51. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,01	0,0306	98,00	3
51. 6	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,0015	483,00	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1,40**	**5**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		103,89	318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,04	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**229,98**	**704**
52	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРО ВОДА**	**0,0031**		**75829,66**	**232**
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	51,5	0,1813	1217,00	221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**72076,82**	**221**
52. 2	216-102-0401 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,00059	0	360753,00	1
52. 3	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	11,8	0,0361	300,00	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3752,84**	**11**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	99		71356,06	218
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11774,86	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**158960,58**	**486**
		/ АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА /					
53	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**20,6000**		**103,25**	**2127**
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=1651)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,6983	1651,00	1154
53. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0041	1699,03	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**56,37**	**1161**
53. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,000125	0,0026	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0026	5040,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0026	1454,00	4
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0026	3090,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0026	1454,00	4
53. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,014	0,2884	166,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,34**	**68**
53. 7	261-107-0397 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,0003	287630,00	89
53. 8	236-101-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,0019	439993,00	816
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**43,91**	**905**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		38,89	801
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,37	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**153,52**	**3162**
54	**1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА**	**1М2**	**20,6000**		**306,87**	**6322**
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,0138	0,653	1336,00	874
54. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00075	0,0165	1334,95	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43,50**	**896**
54. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00025	0,0052	28,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0052	5040,00	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0052	1454,00	8
54. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,0103	3090,00	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0103	1454,00	15
54. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01625	0,3347	166,00	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,51**	**113**
54. 7	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00024	0,0049	651547,00	3221
54. 8	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,46	9,476	223,00	2113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**258,95**	**5335**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	69		30,02	618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,95	555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**363,84**	**7496**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**51,0000**		**3058,67**	**155992**
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,211	12,3726	1510,00	18686
55. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03125	1,5912	1456,13	2317
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**411,84**	**21003**
55. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03125	1,5938	3090,00	4925
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03125	1,5938	1454,00	2317
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**96,56**	**4924**
55. 4	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	0,7293	4580,00	3340
55. 5	234-303-5401 РСНБ РК 2015	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	0,15	7,65	16836,00	128795
55. 6	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,002	0,102	2409,00	246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2595,71**	**132382**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	76		313,00	15963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		269,73	13756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3641,40**	**185711**
56	**234-303-0207 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ СТ РК 3364-2019**	**М**	**7,7000**		**218,00**	**1679**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,44	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**235,44**	**1813**
57	**234-303-0209 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ СТ РК 3364-2019**	**М**	**15,4000**		**274,00**	**4220**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,92	338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**295,92**	**4558**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**234-303-0217 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ СТ РК 3364-2019**	**М**	**33,0000**		**564,00**	**18612**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,12	1489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**609,12**	**20101**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**5205001**
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ				**3462735**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ				**3462735**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**79487**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**24004**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**52650**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**32116**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**8929**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**120532**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**38**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**52650**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**189184**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**138631**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**23281**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**24511**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**17600**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**16542**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**223326**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**16**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**23281**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**1473595**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**446190**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**408432**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**610735**
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ				**64**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**400263**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**149909**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**2023767**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**275**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**408432**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**5830360**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**329**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**484363**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ Т3, Т4					
		ТРУБОПРОВОДЫ					
59	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**170,0000**		**1780,23**	**302639**
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,046	204,493	1454,00	297332
59. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000075	0,017	1294,12	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1749,14**	**297354**
59. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000037	0,0064	5127,00	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000037	0,0064	2077,00	13
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000037	0,0064	3090,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000037	0,0064	1454,00	9
59. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,110375	18,7638	19,00	357
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,25225	42,8825	71,00	3045
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**20,32**	**3454**
59. 7	241-221-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	163,2	7,00	1142
59. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	0,85	836,00	711
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,90**	**1853**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1714,16	291407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		279,55	47524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3773,94**	**641570**
60	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**55,0000**		**1923,38**	**105786**
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,129	71,4175	1454,00	103838
60. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0055	2181,82	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1888,19**	**103850**
60. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000063	0,0034	5127,00	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000063	0,0034	2077,00	7
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000063	0,0034	3090,00	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000063	0,0034	1454,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,083375	4,5856	19,00	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,3145	17,2975	71,00	1228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,43**	**1344**
60. 7	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,764	42,02	10,00	420
60. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,22	836,00	184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,98**	**604**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1850,42	101773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		301,90	16605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4075,70**	**224164**
61	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**4,5000**		**2099,62**	**9448**
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,232	6,3756	1454,00	9270
61. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0009	2222,22	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2060,38**	**9272**
61. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0004	5127,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0004	2077,00	1
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0004	3090,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0004	1454,00	1
61. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,066625	0,2998	19,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,37725	1,6976	71,00	121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,87**	**130**
61. 7	241-221-0104 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,615	2,7675	12,00	33
61. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,018	836,00	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,72**	**48**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2019,17	9086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		329,50	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4448,29**	**20017**
62	**241-205-2201 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ**	**М**	**168,3000**		**143,00**	**24067**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,44	1925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**154,44**	**25992**
63	**241-205-2201 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ**	**М**	**54,4500**		**143,00**	**7786**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,44	623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**154,44**	**8409**
64	**241-205-2202 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ**	**М**	**4,4550**		**261,00**	**1163**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20,88	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**281,88**	**1256**
65	**242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**12,0000**		**953,00**	**11436**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,24	915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1029,24**	**12351**
66	**242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**4,0000**		**1492,00**	**5968**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		119,36	477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1611,36**	**6445**
67	**241-208-2501 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**42,0000**		**16,00**	**672**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,28	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17,28**	**726**
68	**241-208-2502 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**12,0000**		**31,00**	**372**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,48	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**33,48**	**402**
69	**241-208-2503 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**4,0000**		**49,00**	**196**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,92	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**52,92**	**212**
70	**241-209-2008 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X25X32**	**ШТ.**	**1,0000**		**79,00**	**79**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,32	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**85,32**	**85**
71	**241-209-2002 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25X20X25**	**ШТ.**	**12,0000**		**47,00**	**564**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,76	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**50,76**	**609**
72	**241-209-1901 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20**	**ШТ.**	**18,0000**		**28,00**	**504**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,24	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**30,24**	**544**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**241-211-1203 РСНБ РК 2015**	**МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПЕРЕХОДНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**6,0000**		**24,00**	**144**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,92	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**25,92**	**156**
74	**261-301-0370 РСНБ РК 2015**	**ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ**	**М**	**7,2000**		**397,00**	**2858**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31,76	229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**428,76**	**3087**
75	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ (15 ММ). УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**2658,37**	**5317**
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	3,381	1336,00	4517
75. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,025	1440,00	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2276,69**	**4553**
75. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	0,875	199,00	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,025	3090,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,025	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**125,69**	**251**
75. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,0003	206112,00	58
75. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	31711,00	127
75. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0022	165361,00	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**549**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2231,15	4462
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		391,16	782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5280,68**	**10562**
76	**242-301-1201 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**858,00**	**1716**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,64	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**926,64**	**1853**
77	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЛАТУННЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**12499,65**	**24999**
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	2,48	5,704	1454,00	8294
77. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,025	1440,00	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4164,99**	**8330**
77. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05	0,1	14,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,025	3090,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,025	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**39,32**	**78**
77. 5	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,02	320,00	6
77. 6	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,02	568,00	11
77. 7	245-401-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	2	8257,00	16514
77. 8	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,04	459,00	18
77. 9	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,046	0,092	836,00	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8313,52**	**16627**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		4081,69	8163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1326,51	2653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17907,84**	**35815**
78	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ. УСТАНОВКА**	**КРАН**	**5,0000**		**21599,17**	**107996**
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,3	1,725	1454,00	2508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**501,63**	**2508**
78. 2	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,05	320,00	16
78. 3	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,05	568,00	28
78. 4	261-301-0322 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЛИВОЧНЫХ, D 25 ММ ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	2	10	91,00	910
78. 5	261-301-0326 РСНБ РК 2015	РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М	20	100	972,00	97200
78. 6	242-301-1203 РСНБ РК 2015	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	1	5	1457,00	7285
78. 7	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,1	483,00	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**21097,54**	**105488**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		491,60	2458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1767,26	8836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**23858,03**	**119290**
		/ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ /					
79	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**100,5000**		**3058,67**	**307396**

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,211	24,3813	1510,00	36823
79. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03125	3,1356	1456,50	4567
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**411,84**	**41390**
79. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03125	3,1406	3090,00	9705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03125	3,1406	1454,00	4566
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**96,56**	**9705**
79. 4	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	1,4371	4580,00	6582
79. 5	234-303-5401 РСНБ РК 2015	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	0,15	15,075	16836,00	253803
79. 6	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,002	0,201	2409,00	484
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2595,71**	**260868**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	76		313,00	31456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		269,73	27108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3641,40**	**365961**
80	**234-303-0207 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ СТ РК 3364-2019**	**М**	**55,0000**		**218,00**	**11990**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,44	959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**235,44**	**12949**
81	**234-303-0209 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ СТ РК 3364-2019**	**М**	**50,6000**		**274,00**	**13864**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,92	1109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**295,92**	**14973**
82	**234-303-0212 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ СТ РК 3364-2019**	**М**	**4,9500**		**325,00**	**1609**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,00	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**351,00**	**1738**
		/ КРЕПЛЕНИЕ /					

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**2,1000**		**537,00**	**1128**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,96	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**579,96**	**1218**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**949697**
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**334859**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**260869**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**41390**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**27463**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**31456**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**29305**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**395620**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**27**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**41390**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**614838**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**125168**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**425867**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**58653**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**417349**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**82575**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**1114762**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**292**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**425867**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**1510382**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**319**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**467257**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		ТЕНГЕ				**6154698**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**939919**
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**35823**
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**11701**
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**1716224**
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**
		- ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ				**3462735**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				**898784**
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**7053482**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**287260**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				**7340742**

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Объект номер - 3287-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание: №3287-ЧЕРТЕЖИ ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	3442,328
Сметная заработная плата, тыс. тенге	450,837
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,308

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25					
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕНО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					
		/ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 /					
1	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**60,0000**		**1018,30**	**61098**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,584	40,296	1510,00	60847
1. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,024	1541,67	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1014,74**	**60884**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0075	6226,00	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0075	1454,00	11
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0075	5127,00	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0075	2077,00	16
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0075	3090,00	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0075	1454,00	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,81**	**108**
1. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0039	0,234	98,00	23
1. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,0007	165361,00	119

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2,37**	**143**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		994,44	59666
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		161,02	9661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2173,76**	**130426**
2	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ (110 ММ). ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**118,8100**		**982,77**	**116763**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,56	76,5136	1510,00	115536
2. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,1069	1589,84	170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**973,87**	**115706**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,0446	6226,00	277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,0446	1454,00	65
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0297	5127,00	152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0297	2077,00	62
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0297	3090,00	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0297	1454,00	43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,39**	**522**
2. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0157	1,8653	98,00	183
2. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000027	0,0032	165361,00	523
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5,94**	**705**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		954,39	113391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		154,97	18412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2092,14**	**248567**
3	**241-203-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ**	**М**	**59,8800**		**270,00**	**16168**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,60	1293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**291,60**	**17461**
4	**241-203-0201 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**М**	**105,9976**		**967,00**	**102500**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		77,36	8200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1044,36**	**110700**
5	**241-201-0812 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 110Х5,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**12,5748**		**1304,00**	**16398**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		104,32	1312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1408,32**	**17710**
6	**241-220-0204 РСНБ РК 2015**	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**3,0000**		**642,00**	**1926**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		51,36	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**693,36**	**2080**
7	**241-213-0704 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ЗАГЛУШКА (ПРОЧИСТКА) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100**	**ШТ.**	**19,0000**		**110,00**	**2090**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,80	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**118,80**	**2257**
8	**241-213-0701 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ЗАГЛУШКА (ПРОЧИСТКА) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50**	**ШТ.**	**3,0000**		**39,00**	**117**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,12	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**42,12**	**126**
9	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**5,5000**		**537,00**	**2954**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,96	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**579,96**	**3190**
10	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**		**12600,89**	**12601**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=1432)	ЧЕЛ-Ч	1,66	1,909	1432,00	2734
10. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,028375	0,0284	1514,08	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2776,58**	**2777**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,01025	0,0102	6226,00	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01025	0,0102	1454,00	15
10. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,33925	0,3392	199,00	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002625	0,0026	5127,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002625	0,0026	2077,00	5
10. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0155	0,0155	3090,00	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,0155	1454,00	23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**192,68**	**193**
10. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00126	0,0013	13674,00	17
10. 8	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0	206112,00	8
10. 9	241-102-0229 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х6,0 ММ	М	0,93	0,93	8687,00	8079
10.10	241-112-0227 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	ШТ.	0,13	0,13	12078,00	1570
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**9674,52**	**9674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2721,05	2721
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1225,75	1226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**16547,69**	**16548**
11	**1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**		**17927,28**	**17927**
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=1432)	ЧЕЛ-Ч	1,98	2,277	1432,00	3261
11. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05275	0,0528	1496,21	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3339,77**	**3340**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,01575	0,0158	6226,00	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01575	0,0158	1454,00	23
11. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,430625	0,4306	199,00	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,003875	0,0039	5127,00	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003875	0,0039	2077,00	8
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,033125	0,0331	3090,00	102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033125	0,0331	1454,00	48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**305,98**	**306**
11. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00036	0,0004	13674,00	5
11. 8	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000051	0,0001	206112,00	11
11. 9	241-102-0234 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х6,0 ММ	М	0,93	0,93	13420,00	12481
11.10	241-112-0232 РСНБ РК 2015	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 273Х7,0 ММ	ШТ.	0,11	0,11	16951,00	1865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14360,64**	**14360**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		3272,98	3273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1696,02	1696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**22896,28**	**22896**
12	**1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0020**		**3394765,69**	**6790**
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	263	0,6049	1408,00	852
12. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	25,85	0,0517	2069,63	107
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**479244,12**	**959**
12. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	25,375	0,0508	7295,00	370

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,375	0,0508	2077,00	106
12. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	80,037	0,1601	1137,00	182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	55,287	0,1106	12,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12. 6	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,475	0,0009	5040,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,475	0,0009	1454,00	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**279170,71**	**559**
12. 7	235-102-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	1300	2,6	301,00	783
12. 8	261-105-0177 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	6580	13,16	263,00	3461
12. 9	234-203-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	120	0,24	4019,00	965
12.10	261-107-0429 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	1,2	0,0024	262,00	1
12.11	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,0006	6931,00	4
12.12	236-101-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,165	0,0003	436528,00	144
12.13	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,0005	44541,00	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2689745,38**	**5379**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	99		474451,68	949
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		309537,39	619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4178754,76**	**8358**
13	**241-209-0202 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110X110X110, PN 10**	**ШТ.**	**43,0000**		**2533,00**	**108919**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		202,64	8714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2735,64**	**117633**
14	**241-209-0201 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50X50X50, PN 10**	**ШТ.**	**20,0000**		**2061,00**	**41220**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		164,88	3298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2225,88**	**44518**
15	**241-209-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110X50X110, PN 10**	**ШТ.**	**25,0000**		**2733,00**	**68325**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		218,64	5466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2951,64**	**73791**
16	**241-208-4501 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ.**	**49,0000**		**123,00**	**6027**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,84	482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**132,84**	**6509**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**241-208-0407 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**ШТ.**	**20,0000**		**1772,00**	**35440**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		141,76	2835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1913,76**	**38275**
18	**241-212-1104 РСНБ РК 2015**	**КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, DN 110X110X110 ГОСТ 32414-2013**	**ШТ.**	**3,0000**		**1369,00**	**4107**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		109,52	329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1478,52**	**4436**
19	**241-212-1102 РСНБ РК 2015**	**КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, DN 110X110X50 ГОСТ 32414-2013**	**ШТ.**	**4,0000**		**1092,00**	**4368**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,36	349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1179,36**	**4717**
20	**244-201-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ЛЮК РЕЗИНОВЫЙ 30X40 СМ**	**КОМПЛЕКТ**	**3,0000**		**4896,00**	**14688**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		391,68	1175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5287,68**	**15863**
21	**1312-1101-0306 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**19204,45**	**19204**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	6	6,9	1454,00	10033
21. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,625	1,625	2028,92	3297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13329,85**	**13330**
21. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,5	1,5	5500,00	8250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,5	1,5	2077,00	3116
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,125	0,125	3090,00	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,125	0,125	1454,00	182
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**8636,25**	**8636**
21. 5	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00071	0,0007	647579,00	460
21. 6	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,17	0,17	446,00	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**535,60**	**535**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		8131,21	8131
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2186,85	2187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**29522,51**	**29522**
22	**519-101-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД Т ДО 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**1,0000**		**157678,00**	**157678**
23	**245-405-2523 РСНБ РК 2015**	**ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**1,0000**		**200378,00**	**200378**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16030,24	16030

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**216408,24**	**216408**
24	**241-116-0310 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**ШТ.**	**2,0000**		**3071,00**	**6142**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		245,68	491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3316,68**	**6633**
25	**241-220-0204 РСНБ РК 2015**	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С ЛЮЧКОМ, С КРЫШКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**2,0000**		**642,00**	**1284**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		51,36	103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**693,36**	**1387**
26	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**12,0000**		**3058,67**	**36704**
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	0,211	2,9112	1510,00	4397
26. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03125	0,3744	1455,66	545
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**411,84**	**4942**
26. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03125	0,375	3090,00	1159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03125	0,375	1454,00	545
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**96,56**	**1158**
26. 4	261-105-0647 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	0,1716	4580,00	786
26. 5	234-303-5401 РСНБ РК 2015	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА СТ РК 3364-2019 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ИЛИ СЕРОГО ЦВЕТА, Т ОТ -200°С ДО +150°С, ЛСТ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	0,15	1,8	16836,00	30305
26. 6	261-107-0837 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,002	0,024	2409,00	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2595,71**	**31149**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	76		313,00	3756
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		269,73	3237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3641,40**	**43697**
27	**234-303-0226 РСНБ РК 2015**	**ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ СТ РК 3364-2019**	**М**	**13,2000**		**1618,00**	**21358**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		129,44	1709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1747,44**	**23067**
		/ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 /					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8,0000**		**2013,85**	**16111**
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,297	2,7328	1454,00	3973
28. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,0496	1552,42	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**506,25**	**4050**
28. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,008	6226,00	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,008	1454,00	12
28. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,007	5127,00	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,007	2077,00	15
28. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004375	0,035	3090,00	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004375	0,035	1454,00	51
28. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,014375	0,115	28,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**24,63**	**197**
28. 7	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0017	0,0136	734,00	10
28. 8	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0	622565,00	6
28. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,0225	295,00	7
28.10	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0048	320,00	2
28.11	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0424	568,00	24
28.12	261-305-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1	8	1481,00	11848
28.13	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0113	0,0904	300,00	27
28.14	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0352	483,00	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1492,60**	**11941**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		496,12	3969
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		200,80	1606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2710,76**	**21686**
29	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА**	**НАСОС**	**1,0000**		**25825,16**	**25825**
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=1384)	ЧЕЛ-Ч	13	15,3985	1384,00	21312
29. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,103	1844,66	190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**21501,39**	**21502**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,6695	0,6695	199,00	133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,064375	0,0644	5127,00	330
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,064375	0,0644	2077,00	134
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,038625	0,0386	3090,00	119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,038625	0,0386	1454,00	56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**582,63**	**583**
29. 6	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	0,014	12615,00	177
29. 7	261-107-0201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	0,0013	309548,00	393
29. 8	261-107-0212 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	233942,00	515
29. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00039	0,0004	206112,00	80
29.10	261-107-0741 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	446,00	31
29.11	241-116-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1	1329,00	1329
29.12	241-116-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1	1406,00	1406
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3931,01**	**3930**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		21071,37	21071
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3751,72	3752
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**50648,25**	**50648**
30	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ПОГРУЖНОЙ WILO TMW 32-8 TWISTER ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (105 000):1,12.1,02 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**95625,00**	**95625**
31	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**2658,37**	**2658**
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,6905	1336,00	2259
31. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	1440,00	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2276,69**	**2277**
31. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	0,4375	199,00	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	3090,00	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	1454,00	18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**125,69**	**126**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,0001	206112,00	29
31. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,002	31711,00	63
31. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0011	165361,00	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**273**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2231,15	2231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		391,16	391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5280,68**	**5280**
32	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**2696,99**	**2697**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,6905	1336,00	2259
32. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1440,00	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2294,86**	**2295**
32. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4375	0,4375	199,00	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,025	3090,00	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1454,00	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**164,31**	**164**
32. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,0001	206112,00	29
32. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,002	31711,00	63
32. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0011	165361,00	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**274,17**	**274**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		2248,96	2249
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		395,68	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5341,62**	**5342**
33	**242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**ШТ.**	**1,0000**		**953,00**	**953**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,24	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1029,24**	**1029**
34	**242-207-3704 РСНБ РК 2015**	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**ШТ.**	**1,0000**		**4879,00**	**4879**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		390,32	390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5269,32**	**5269**
35	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОМ ДУ 32 EUROPA 100 ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (14 705):1,12.1,02 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**13392,05**	**13392**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**261-301-0221 РСНБ РК 2015**	**ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ**	**ШТ.**	**15,0000**		**416,00**	**6240**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,28	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**449,28**	**6739**
37	**1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0080**		**448090,54**	**3585**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	270	2,484	1360,00	3378
37. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,237	0,0259	1544,40	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**427252,10**	**3418**
37. 3	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	18,75	0,15	88,00	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
37. 4	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,175	0,0174	1941,00	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,175	0,0174	1454,00	25
37. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,425	0,0034	5127,00	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,425	0,0034	2077,00	7
37. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6375	0,0051	3090,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6375	0,0051	1454,00	7
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**10020,52**	**80**
37. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,66	0,0053	13674,00	72
37. 8	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,06	0,0005	34153,00	16
37. 9	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	15,72	0,1258	300,00	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**15790,02**	**127**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	99		422979,58	3384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69685,61	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**940755,73**	**7526**
38	**241-701-0201 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ С МУФТАМИ БНМ**	**М**	**8,0000**		**1138,00**	**9104**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		91,04	728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1229,04**	**9832**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**1264243**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**157678**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**157678**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**19204**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**536**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**13330**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**8131**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**2187**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**29522**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**9**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**13330**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**68437**
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**36654**
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**9319**
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**21358**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**8089**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**6122**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**82648**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**6**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**9319**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1018924**
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**41304**
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**212831**
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**763244**
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ				**638**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**208571**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**98197**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1325692**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**143**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**212831**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**1595540**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**158**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**235480**
		РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
39	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**24,0000**		**4436,96**	**106487**
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=1432)	ЧЕЛ-Ч	2,22	61,272	1432,00	87742
39. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08875	2,1312	1346,19	2869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3775,46**	**90611**
39. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,025	0,6	14,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
39. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,04	0,96	2400,00	2304
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,96	1217,00	1168
39. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04875	1,17	3090,00	3615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04875	1,17	1454,00	1701

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**246,99**	**5927**
39. 6	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,004	0,096	320,00	31
39. 7	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,0001	0,0024	1358578,00	3261
39. 8	261-107-0720 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	0,08	1,92	1252,00	2404
39. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,48	568,00	273
39.10	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,04	0,96	459,00	441
39.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	0,864	836,00	722
39.12	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,4	9,6	357,00	3427
39.13	261-105-0635 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,00008	0,0019	1176898,00	2260
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**534,07**	**12818**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		3699,95	88799
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		650,95	15623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8787,86**	**210909**
40	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**КОМПЛЕКТ**	**18,0000**		**3603,57**	**64864**
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,95	40,365	1454,00	58691
40. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04375	0,7884	1364,79	1076
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3320,36**	**59767**
40. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,025	0,45	14,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01625	0,2925	2400,00	702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01625	0,2925	1217,00	356
40. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0275	0,495	3090,00	1530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0275	0,495	1454,00	720
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**124,32**	**2238**
40. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00036	0,0065	216199,00	1401
40. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,03	0,54	320,00	173
40. 8	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,36	568,00	204
40. 9	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,04	0,72	459,00	330

1	2	3	4	5	6	7	8
40.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	0,648	836,00	542
40.11	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,2	3,6	357,00	1285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**218,65**	**3935**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		3253,95	58571
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		548,60	9875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7406,11**	**133310**
41	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**18,0000**		**1203,32**	**21660**
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,7	14,49	1454,00	21068
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1170,47**	**21068**
41. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0125	0,225	14,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,18**	**3**
41. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,013	0,234	320,00	75
41. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,013	0,234	568,00	133
41. 5	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,026	0,468	459,00	215
41. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,011	0,198	836,00	166
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**32,67**	**589**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1147,06	20647
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		188,03	3385
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2538,41**	**45692**
42	**1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12**	**ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**		**7564,04**	**15128**
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	4,4	10,12	1454,00	14714
42. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,075	0,15	1293,33	194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7454,44**	**14908**
42. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,05	0,1	2400,00	240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	1217,00	122
42. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,4	16,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,05	3090,00	155

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,05	1454,00	73
42. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0875	0,175	19,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**202,11**	**404**
42. 7	261-105-0601 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,0033	0,0066	952,00	6
42. 8	261-201-0620 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,0003	0,0006	5164,00	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4,69**	**10**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		7305,35	14611
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1189,55	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**16058,94**	**32118**
43	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**5,0000**		**2226,85**	**11134**
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	0,99	5,6925	1454,00	8277
43. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,10625	0,531	1389,83	738
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1803,05**	**9015**
43. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,02875	0,1437	2400,00	345
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02875	0,1437	1217,00	175
43. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0775	0,3875	3090,00	1197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0775	0,3875	1454,00	563
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**308,48**	**1542**
43. 5	216-101-0901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0002	0,001	187886,00	188
43. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00001	0,0001	647579,00	32
43. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,06	0,3	320,00	96
43. 8	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00007	0,0004	1358578,00	476
43. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000003	0	206112,00	3
43.10	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,07	0,35	568,00	199
43.11	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,14	0,7	459,00	321
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**262,99**	**1315**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1766,99	8835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		319,51	1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4313,34**	**21566**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПИССУАРЫ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**8,0000**		**1826,81**	**14614**
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,93	8,556	1408,00	12047
44. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03125	0,2496	1362,18	340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1548,34**	**12387**
44. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,025	0,2	14,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0125	0,1	2400,00	240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,1	1217,00	122
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01875	0,15	3090,00	464
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01875	0,15	1454,00	218
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**88,29**	**706**
44. 6	216-101-0901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00016	0,0013	187886,00	240
44. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,012	0,096	320,00	31
44. 8	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00009	0,0007	1358578,00	978
44. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,012	0,096	568,00	55
44.10	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,024	0,192	459,00	88
44.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	0,288	836,00	241
44.12	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,08	0,64	357,00	228
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**232,66**	**1861**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		1517,37	12139
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		267,53	2140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3611,71**	**28893**
45	**244-101-0302 РСНБ РК 2015**	**УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96**	**КОМПЛЕКТ**	**24,0000**		**8879,00**	**213096**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		710,32	17048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9589,32**	**230144**
46	**244-101-0701 РСНБ РК 2015**	**БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ С БОКОВЫМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ**	**КОМПЛЕКТ**	**24,0000**		**8870,00**	**212880**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		709,60	17030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9579,60**	**229910**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**244-101-0101 РСНБ РК 2015**	**УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ДО 430 ММ, ДЛИНОЙ ДО 550 ММ, БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96**	**ШТ.**	**18,0000**		**7103,00**	**127854**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		568,24	10228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7671,24**	**138082**
48	**244-104-0404 РСНБ РК 2015**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ, ЛОКТЕВОЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96**	**ШТ.**	**18,0000**		**3016,00**	**54288**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		241,28	4343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3257,28**	**58631**
49	**244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94**	**ШТ.**	**18,0000**		**785,00**	**14130**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,80	1130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**847,80**	**15260**
50	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**ДУШЕВАЯ КАБИНА ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%: (128 000):1,12.1,02 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**2,0000**		**116571,43**	**233143**
51	**244-102-0801 РСНБ РК 2015**	**ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 800 ММ Х 800 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 130 ММ / МЕЛКИЙ / ГОСТ 23695-94**	**ШТ.**	**5,0000**		**11208,00**	**56040**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		896,64	4483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**12104,64**	**60523**
52	**244-101-0901 РСНБ РК 2015**	**ПИССУАР НАСТЕННЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ L 360 ММ, В 290 ММ**	**КОМПЛЕКТ**	**8,0000**		**12566,00**	**100528**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1005,28	8042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**13571,28**	**108570**
53	**244-104-0603 РСНБ РК 2015**	**СИФОН ГОСТ 30493-96 ЦЕЛЬНООТЛИТЫЙ ДЛЯ ПИСУАРОВ**	**ШТ.**	**8,0000**		**836,00**	**6688**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66,88	535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**902,88**	**7223**
54	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**УМЫВАЛЬНИКИ У-4 ДЛЯ ИНВАЛИДА (ХИРУРГИЧЕСКИЙ). УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**4123,74**	**4124**
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1,95	2,5789	1454,00	3750
54. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,054688	0,0547	1371,12	75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3824,38**	**3825**
54. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03125	0,0313	14,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,020313	0,0203	2400,00	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,020313	0,0203	1217,00	25
54. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,034375	0,0344	3090,00	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,034375	0,0344	1454,00	50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**155,41**	**156**
54. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00036	0,0004	216199,00	78
54. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,03	0,03	320,00	10
54. 8	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,02	568,00	11
54. 9	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,04	0,04	459,00	18
54.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	0,036	836,00	30
54.11	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,2	0,2	357,00	71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**218,65**	**218**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		3747,90	3748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		629,73	630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8501,37**	**8502**
55	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**УМЫВАЛЬНИК У-4 ДЛЯ ИНВАЛИДА (ХИРУРГИЧЕСКИЙ) С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРАН, СИЛЬФОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, КРЕПЛЕНИЕ ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (79 715):1,12.1,02 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**72597,59**	**72598**
56	**244-104-0403 РСНБ РК 2015**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВОДКОЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ**	**ШТ.**	**1,0000**		**10780,00**	**10780**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		862,40	862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11642,40**	**11642**
57	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**УНИТАЗЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**4436,96**	**4437**
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=1432)	ЧЕЛ-Ч	2,22	2,553	1432,00	3656
57. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08875	0,0888	1351,35	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3775,46**	**3776**
57. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,025	0,025	14,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
57. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,04	0,04	2400,00	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,04	1217,00	49
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04875	0,0488	3090,00	151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04875	0,0488	1454,00	71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**246,99**	**247**
57. 6	261-107-0431 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,004	0,004	320,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 7	261-107-0447 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,0001	0,0001	1358578,00	136
57. 8	261-107-0720 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	0,08	0,08	1252,00	100
57. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,02	568,00	11
57.10	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,04	0,04	459,00	18
57.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	0,036	836,00	30
57.12	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,4	0,4	357,00	143
57.13	261-105-0635 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,00008	0,0001	1176898,00	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**534,07**	**534**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	98		3699,95	3700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		650,95	651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8787,86**	**8788**
58	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДА С ПРЯМЫМ ВЫСТУПОМ, ВЫСОКАЯ ЧАША 50 СМ, С ДЮРОПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНЬЕМ С КРЫШКОЙ ЦЕНА: УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2% (159 870):1,12.1,02 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**145595,89**	**145596**
59	**244-101-0701 РСНБ РК 2015**	**БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 21485-94 НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**8870,00**	**8870**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		709,60	710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9579,60**	**9580**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**1498939**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**213096**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**213096**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**17048**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**230144**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**1285843**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**21280**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**215357**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**1043395**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**211050**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**119751**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**1616644**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**150**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**215357**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**1846788**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**150**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**215357**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		ТЕНГЕ				**2763182**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**440786**
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**23855**
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**10051**
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**2140867**
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**
		- ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ				**157678**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				**435841**
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**3199023**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**243305**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				**3442328**

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Объект номер - 3287-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание: №3287-ЧЕРТЕЖИ ЭОМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	17297,793
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2637,772
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,038

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25					
		РАЗДЕЛ 1. ВВОДНО-РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА					
		/ ВВОДНАЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ /					
1	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ**	**ШКАФ**	**2,0000**		**20886,85**	**41774**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	6,052	13,9202	1408,00	19600
1. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,20625	0,4124	1765,28	728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10164,02**	**20328**
1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,225	0,45	14,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,1	0,2	199,00	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,103125	0,2062	5127,00	1057
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,103125	0,2062	2077,00	428
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,103125	0,2062	3090,00	637
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,103125	0,2062	1454,00	300
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**870,43**	**1741**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	222-509-0801 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	0,03	600359,00	18011
1. 8	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00051	0,001	647579,00	661
1. 9	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,06	0,12	448,00	54
1.10	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,0004	234305,00	94
1.11	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	2	636,00	1272
1.12	236-203-0208 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,00015	0,0003	1140948,00	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10216,53**	**20433**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		7318,09	14636
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2256,40	4513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**30461,33**	**60923**
2	**515-301-0303 РСНБ РК 2015**	**ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-13-20, ГОСТ 30011.1-2012**	**ШТ.**	**1,0000**		**603186,00**	**603186**
3	**515-301-0311 РСНБ РК 2015**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-45-02, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х250+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**ШТ.**	**1,0000**		**550439,00**	**550439**
		/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ /					
4	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СИЛОВЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ**	**ШКАФ**	**13,0000**		**6240,24**	**81123**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	2,613	39,0702	1408,00	55011
4. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,034	0,442	1764,71	780
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4291,65**	**55791**
4. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3125	4,0625	14,00	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,025	0,325	199,00	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,017	0,221	5127,00	1133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,221	2077,00	459
4. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,017	0,221	3090,00	683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,221	1454,00	321
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**149,04**	**1937**
4. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	0,0052	647579,00	3367
4. 8	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	0,533	450,00	240

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 9	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,016	0,208	448,00	93
4.10	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0013	234305,00	305
4.11	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	13	636,00	8268
4.12	261-201-0322 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	0,0026	458638,00	1192
4.13	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	7,54	454,00	3423
4.14	214-201-0101 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	0,026	280227,00	7286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1859,58**	**24175**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		3089,99	40170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		746,42	9703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**10076,65**	**130996**
				/ ЩО-1 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
5	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
6	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**5,0000**		**655,00**	**3275**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**3537**
7	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
8	**247-204-0655 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
9	**247-204-2801 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**2,0000**		**5358,00**	**10716**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**11573**
				/ ЩО-2 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
10	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
11	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**4,0000**		**655,00**	**2620**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	210

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**2830**
12	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
13	**247-204-0655 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
14	**247-204-2801 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**5358,00**	**5358**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**5787**
				/ ЩО-3 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
15	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
16	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**4,0000**		**655,00**	**2620**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**2830**
17	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
18	**247-204-0655 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
19	**247-204-2801 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**3,0000**		**5358,00**	**16074**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	1286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**17360**
				/ ЩО-4 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
20	**247-201-0105 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-36З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**9210,00**	**9210**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		736,80	737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9946,80**	**9947**
21	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**5,0000**		**655,00**	**3275**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**3537**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	247-204-0653 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		1965,00	1965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2122,20	2122
23	247-204-0657 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		1965,00	1965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2122,20	2122
24	247-204-2801 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3,0000		5358,00	16074
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	1286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5786,64	17360
25	247-204-2805 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	2,0000		5358,00	10716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5786,64	11573
				/ ЩО-5 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
26	247-201-0112 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1,0000		7068,00	7068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7633,44	7633
27	247-204-0609 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	5,0000		655,00	3275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				707,40	3537
28	247-204-0653 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		1965,00	1965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2122,20	2122
29	247-204-0657 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		1965,00	1965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2122,20	2122
30	247-204-2801 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	2,0000		5358,00	10716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5786,64	11573
31	247-204-2805 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		5358,00	5358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5786,64	5787
32	247-204-2809 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		5358,00	5358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	429

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**5787**
				/ ЩО-6 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
33	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
34	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**5,0000**		**655,00**	**3275**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**3537**
35	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
36	**247-204-0657 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
37	**247-204-2801 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**3,0000**		**5358,00**	**16074**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	1286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**17360**
38	**247-204-2805 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**2,0000**		**5358,00**	**10716**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**11573**
				/ ЩО-7 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
39	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
40	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**4,0000**		**655,00**	**2620**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**2830**
41	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
42	**247-204-0657 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	247-204-2805 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3,0000		5358,00	16074
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	1286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5786,64	17360
				/ ЩО-8 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
44	247-201-0112 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1,0000		7068,00	7068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7633,44	7633
45	247-204-0609 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	4,0000		655,00	2620
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				707,40	2830
46	247-204-0653 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		1965,00	1965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2122,20	2122
47	247-204-0657 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		1965,00	1965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2122,20	2122
48	247-204-2801 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		5358,00	5358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5786,64	5787
49	247-204-2805 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3,0000		5358,00	16074
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	1286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5786,64	17360
				/ ЩО-9 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
50	247-201-0112 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1,0000		7068,00	7068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7633,44	7633
51	247-204-0609 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	4,0000		655,00	2620
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				707,40	2830
52	247-204-0653 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		1965,00	1965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2122,20	2122
53	247-204-0657 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1,0000		1965,00	1965

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
54	**247-204-2805 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**3,0000**		**5358,00**	**16074**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	1286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**17360**
				/ ЩО-10 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
55	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
56	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**4,0000**		**655,00**	**2620**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**2830**
57	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
58	**247-204-0657 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
59	**247-204-2805 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**3,0000**		**5358,00**	**16074**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	1286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**17360**
				/ ЩО-11 / (ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ) /			
60	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
61	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**6,0000**		**655,00**	**3930**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**4244**
62	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**2,0000**		**1965,00**	**3930**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**4244**
				/ ЩС-1 / (ЩИТ СИЛОВОЙ) /			
63	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
64	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**2,0000**		**655,00**	**1310**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**1415**
65	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**3,0000**		**1965,00**	**5895**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**6367**
66	**247-204-0657 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
		/ ЩС-2 / (ЩИТ СИЛОВОЙ) /					
67	**247-201-0112 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**7068,00**	**7068**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,44	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**7633,44**	**7633**
68	**247-204-0609 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**3,0000**		**655,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,40	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**707,40**	**2122**
69	**247-204-0653 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
70	**247-204-0658 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**1965,00**	**1965**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,20	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2122,20**	**2122**
71	**247-204-2801 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 6А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**1,0000**		**5358,00**	**5358**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**5787**
72	**247-204-2805 РСНБ РК 2015**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 10А 10 МА ГОСТ IEC 61009-12014**	**ШТ.**	**2,0000**		**5358,00**	**10716**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		428,64	857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5786,64**	**11573**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**1654481**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**1153625**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ				**1153625**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**377959**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**377959**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**30230**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**408189**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**122897**
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**44608**
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**76119**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**54806**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**14216**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**191919**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**53**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**76119**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**1753733**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**53**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**76119**
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
73	**1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**429,0000**		**899,48**	**385878**
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,6026	297,297	1265,00	376076
73. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0025	1,0725	1764,10	1892
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**881,04**	**377968**
73. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06125	26,2763	14,00	368
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,5363	5127,00	2749
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,5363	2077,00	1114
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,5363	3090,00	1657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,5363	1454,00	780
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**11,13**	**4775**
73. 6	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0031	1,3299	652,00	867
73. 7	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,0102	4,3758	951,00	4161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**11,72**	**5027**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		634,35	272137
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		122,71	52641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1656,54**	**710656**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**95,0000**		**867,24**	**82388**
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=1265)	ЧЕЛ-Ч	0,5768	63,0135	1265,00	79714
74. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,475	1766,32	839
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**847,93**	**80553**
74. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,075	7,125	14,00	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
74. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,2375	5127,00	1218
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,2375	2077,00	493
74. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,2375	3090,00	734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,2375	1454,00	345
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,59**	**2051**
74. 6	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,0102	0,969	450,00	436
74. 7	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,003	0,285	652,00	186
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**6,55**	**623**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		610,51	57998
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		118,22	11231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1595,96**	**151617**
75	**247-102-0132 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА GALAD ДПО01-30 ЭКОНОМ, МОЩНОСТЬ 30 ВТ, IP20 СТ РК 2595-2014**	**ШТ.**	**317,0000**		**14806,00**	**4693502**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1184,48	375480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**15990,48**	**5068982**
76	**247-102-0182 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20**	**ШТ.**	**82,0000**		**8607,00**	**705774**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		688,56	56462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9295,56**	**762236**
77	**247-102-0129 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 7,5 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 СТ РК 2595-2014**	**ШТ.**	**2,0000**		**4543,00**	**9086**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		363,44	727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4906,44**	**9813**
78	**247-102-0118 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА СПС-6-220Д, МОЩНОСТЬ 6 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**ШТ.**	**96,0000**		**3462,00**	**332352**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,96	26588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3738,96**	**358940**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**247-102-0119 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСО-6.1, МОЩНОСТЬ 10 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1250 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, КОЛИЧЕСТВО LED 1 ШТУКА АС СТ РК 2595-2014**	**ШТ.**	**14,0000**		**4364,00**	**61096**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		349,12	4888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4713,12**	**65984**
80	**248-304-0101 РСНБ РК 2015**	**СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102 "ШЫГУ/ВЫХОД" - ПИКТОГРАММА ГОСТ Р 54126-2010**	**ШТ.**	**13,0000**		**762,00**	**9906**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		60,96	792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**822,96**	**10698**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**6279982**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**5811716**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**5811716**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**464937**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**6276653**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**468266**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**5650**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**458521**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**330135**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**63872**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**862273**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**361**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**458521**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**7138926**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**361**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**458521**
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА							
81	**1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ**	**ШТ.**	**1,0000**		**6783,05**	**6783**
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=1384)	ЧЕЛ-Ч	2	2,3	1384,00	3183
81. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,025	1760,00	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3227,34**	**3227**
81. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,15	0,15	14,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	5500,00	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	2077,00	26
81. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,15	0,15	199,00	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	3090,00	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	1454,00	18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**139,32**	**139**
81. 7	222-509-0801 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,004	0,004	600359,00	2401
81. 8	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,000373	0,0004	647579,00	242
81. 9	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,02	450,00	9
81.10	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,012	0,012	713,00	9
81.11	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,002	0,002	304,00	1
81.12	261-107-0458 РСНБ РК 2015	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,001	1075,00	1
81.13	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,024	0,024	652,00	16
81.14	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,0001	234305,00	21
81.15	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1	636,00	636
81.16	261-201-0361 РСНБ РК 2015	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,012	0,012	186,00	2
81.17	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,092	0,092	1092,00	100
81.18	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000045	0	508438,00	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3460,53**	**3461**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		2323,68	2324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		728,54	729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9835,27**	**9835**
82	**1308-0303-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ**	**ШТ.**	**4,0000**		**12262,50**	**49050**
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	3	13,8	1510,00	20838
82. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,1	1770,00	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5253,64**	**21015**
82. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2875	1,15	14,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
82. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,05	5500,00	275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,05	2077,00	104

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0125	0,05	199,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
82. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,05	3090,00	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,05	1454,00	73
82. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,25	1	28,00	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**120,89**	**484**
82. 8	222-509-0801 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,01	0,04	600359,00	24014
82. 9	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00027	0,0011	647579,00	699
82.10	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,08	450,00	36
82.11	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,009	0,036	713,00	26
82.12	261-107-0450 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,004	0,016	304,00	5
82.13	261-107-0458 РСНБ РК 2015	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,002	0,008	1075,00	9
82.14	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,036	0,144	652,00	94
82.15	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,0003	234305,00	66
82.16	252-207-3979 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	4	636,00	2544
82.17	261-201-0361 РСНБ РК 2015	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,014	0,056	186,00	10
82.18	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,08	1092,00	87
82.19	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000068	0,0003	508438,00	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**6932,11**	**27728**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		3782,62	15130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1283,61	5134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**17328,73**	**69315**
83	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**681,0000**		**274,55**	**186970**
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=1217)	ЧЕЛ-Ч	0,1718	134,5656	1217,00	163741
83. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,0681	1306,90	89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**240,57**	**163830**

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,0596	3090,00	184
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,0596	1454,00	87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,27**	**184**
83. 4	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00003	0,0204	23567,00	481
83. 5	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0011	0,7491	448,00	336
83. 6	261-303-0102 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	1,02	694,62	32,00	22228
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**33,84**	**23045**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		173,21	117957
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35,82	24394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**483,58**	**329321**
84	**247-208-1102 РСНБ РК 2015**	**МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54**	**ШТ.**	**1,0000**		**11159,00**	**11159**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		892,72	893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**12051,72**	**12052**
85	**247-203-0201 РСНБ РК 2015**	**ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Я5110-24**	**ШТ.**	**3,0000**		**20119,00**	**60357**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1609,52	4829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**21728,52**	**65186**
86	**247-203-0202 РСНБ РК 2015**	**ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Я5110-26**	**ШТ.**	**1,0000**		**20454,00**	**20454**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1636,32	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**22090,32**	**22090**
87	**247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В (220 В), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А (6 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	**288,0000**		**345,00**	**99360**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,60	7949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**372,60**	**107309**
88	**247-212-0104 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В (220 В), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А (6 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	**13,0000**		**368,00**	**4784**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,44	383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**397,44**	**5167**
89	**247-214-0104 РСНБ РК 2015**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А (16 А), СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**ШТ.**	**380,0000**		**342,00**	**129960**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,36	10397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**369,36**	**140357**
90	**243-905-0201 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1P31, ТИП У192 УХЛ3**	**ШТ.**	**330,0000**		**107,00**	**35310**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,56	2825

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115,56**	**38135**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				**604187**
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**417217**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**31189**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**24242**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**361384**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**17454**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**34775**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**469446**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**16**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**24242**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**186970**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**23045**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**163830**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**117957**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**24394**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**329321**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**135**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**163830**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**798767**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**151**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**188072**
		РАЗДЕЛ 4. ПИТАЮЩАЯ ГРУППОВАЯ СЕТЬ					
91	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ**	**М**	**16,0000**		**359,69**	**5755**
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,2235	4,112	1336,00	5494
91. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000075	0,0016	1250,00	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**343,53**	**5496**
91. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,000275	0,0044	16,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
91. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00005	0,0008	5127,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00005	0,0008	2077,00	2
91. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000025	0,0004	3090,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000025	0,0004	1454,00	1
91. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,000525	0,0084	19,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 7	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,04	0,64	71,00	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,19**	**51**
91. 8	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,000021	0,0003	322,00	0
91. 9	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,97	15,52	10,00	155
91.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	0,0652	836,00	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13,11**	**210**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		247,34	3957
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,56	777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**655,59**	**10489**
92	**1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ**	**М**	**32,0000**		**483,76**	**15480**
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,2928	10,7744	1336,00	14395
92. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000275	0,0096	1770,83	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**450,38**	**14412**
92. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,000175	0,0056	16,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
92. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000188	0,006	5127,00	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000188	0,006	2077,00	12
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,0028	3090,00	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,0028	1454,00	4
92. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,000338	0,0108	19,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
92. 7	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,045	1,44	71,00	102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,44**	**142**
92. 8	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,000021	0,0007	322,00	0
92. 9	241-221-0106 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,62	19,84	44,00	873
92.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,002604	0,0833	836,00	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29,46**	**943**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		324,27	10377
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		64,64	2069

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**872,67**	**27925**
93	**1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М**	**3900,0000**		**323,54**	**1261790**
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,205	919,62	1289,00	1185116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,93**	**1185311**
93. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03375	131,625	14,00	1843
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
93. 3	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,045375	176,9625	32,00	5663
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
93. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,075	292,5	16,00	4680
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000037	0,1462	3090,00	452
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000037	0,1462	1454,00	213
93. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,071875	280,3125	19,00	5326
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,61**	**17979**
93. 7	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,018	70,2	836,00	58687
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**15,05**	**58695**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		218,83	853424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43,39	169217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**585,75**	**2284431**
94	**1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 320 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М**	**40,0000**		**555,00**	**22200**
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,348	16,008	1289,00	20634
94. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,016	1375,00	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**516,41**	**20656**
94. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0675	2,7	14,00	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
94. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,05625	2,25	32,00	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
94. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15	6	16,00	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,015	3090,00	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,015	1454,00	22
94. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,14375	5,75	19,00	109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9,04**	**362**
94. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	1,44	836,00	1204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**30,10**	**1204**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		371,81	14872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		74,14	2966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1000,95**	**40038**
95	**1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ**	**М**	**32,0000**		**158,47**	**5071**
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,0873	3,2128	1360,00	4369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**136,61**	**4371**
95. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,014375	0,46	16,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
95. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000025	0,0008	5127,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000025	0,0008	2077,00	2
95. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000013	0,0004	3090,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000013	0,0004	1454,00	1
95. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02725	0,872	19,00	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
95. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,006	0,192	123,00	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**53**
95. 7	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0032	0,1024	448,00	46
95. 8	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,00001	0,0003	76280,00	26
95. 9	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,00034	0,0109	951,00	10
95.10	243-902-1404 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,004	0,128	3991,00	511
95.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	0,0672	836,00	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,28**	**649**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		98,36	3147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20,55	657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**277,37**	**8876**
96	**1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ**	**М**	**16,0000**		**128,79**	**2061**
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,0742	1,3648	1360,00	1857
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**116,08**	**1857**
96. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,014375	0,23	16,00	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
96. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000013	0,0002	5127,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000013	0,0002	2077,00	0
96. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000005	0,0001	3090,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000005	0,0001	1454,00	0
96. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02725	0,436	19,00	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
96. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,006	0,096	123,00	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,57**	**25**
96. 7	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0016	0,0256	448,00	11
96. 8	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000006	0,0001	76280,00	7
96. 9	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,00034	0,0054	951,00	5
96.10	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	0,064	1978,00	127
96.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	0,0336	836,00	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**11,17**	**179**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		83,58	1337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,99	272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**229,35**	**3670**
97	**1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ 80Х60)**	**М**	**344,0000**		**118,92**	**40908**
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,0697	27,5888	1313,00	36205
97. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00075	0,2752	1311,77	361

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,30**	**36566**
97. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00015	0,0516	2400,00	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00015	0,0516	1217,00	63
97. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,014375	4,945	16,00	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
97. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,2064	3090,00	638
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,2064	1454,00	300
97. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02725	9,374	19,00	178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,96**	**1018**
97. 7	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0016	0,5504	448,00	247
97. 8	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,00034	0,117	951,00	111
97. 9	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	1,376	1978,00	2722
97.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	0,7224	836,00	604
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,71**	**3685**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		76,53	26328
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,64	5379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**211,09**	**72615**
98	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ 12Х10)**	**М**	**7790,0000**		**92,88**	**723508**
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,0537	481,422	1313,00	631664
98. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000113	0,779	1599,49	1246
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**81,25**	**632910**
98. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000025	0,1948	2400,00	467
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000025	0,1948	1217,00	237
98. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,014375	111,9813	16,00	1792
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000087	0,6816	3090,00	2106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000087	0,6816	1454,00	991
98. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02725	212,2775	19,00	4033
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,08**	**8413**

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 7	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0016	12,464	448,00	5584
98. 8	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,00034	2,6486	951,00	2519
98. 9	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	31,16	1978,00	61634
98.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	16,359	836,00	13676
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,71**	**83431**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		58,50	455695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,11	94336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**163,48**	**1273540**
99	**241-207-0202 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ К=1,01**	**М**	**16,1600**		**72,00**	**1164**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,76	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**77,76**	**1257**
100	**241-207-0206 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /К=1,01**	**М**	**32,3200**		**269,00**	**8694**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,52	696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**290,52**	**9390**
101	**243-907-0113 РСНБ РК 2015**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 60 ММ К=1,03**	**М**	**41,2000**		**538,00**	**22166**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43,04	1773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**581,04**	**23939**
102	**243-907-0101 РСНБ РК 2015**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ К=1,03**	**М**	**4017,0000**		**47,00**	**188799**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,76	15104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**50,76**	**203903**
103	**243-106-0906 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02**	**КМ**	**0,0602**		**3120922,00**	**187817**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		249673,76	15025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3370595,76**	**202842**
104	**243-106-0905 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02**	**КМ**	**0,3091**		**2011318,00**	**621618**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		160905,44	49729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2172223,44**	**671347**
105	**243-106-0904 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02**	**КМ**	**0,0745**		**1212595,00**	**90290**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97007,60	7223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1309602,60**	**97513**
106	**243-106-0903 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02**	**КМ**	**0,0469**		**842563,00**	**39533**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67405,04	3163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**909968,04**	**42696**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**243-106-0902 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02**	**КМ**	**0,3284**		**544080,00**	**178698**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43526,40	14296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**587606,40**	**192994**
108	**243-106-0503 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02**	**КМ**	**0,0602**		**534513,00**	**32167**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42761,04	2573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**577274,04**	**34740**
109	**243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02**	**КМ**	**3,8199**		**346715,00**	**1324417**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27737,20	105953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**374452,20**	**1430370**
110	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02**	**КМ**	**3,6516**		**222611,00**	**812886**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17808,88	65031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**240419,88**	**877917**
111	**243-106-0301 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66**	**КМ**	**0,0020**		**150525,00**	**307**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12042,00	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**162567,00**	**332**
112	**243-201-4003 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ 5Х1,5-0,66**	**КМ**	**0,0051**		**358506,00**	**1828**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28680,48	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**387186,48**	**1974**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				**5587157**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**3500526**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**3500526**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**280041**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**3780567**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**2076773**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**148995**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1901579**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**1369137**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**275673**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**3721583**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**1465**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1901579**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**9858**
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**9858**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**789**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**10647**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				**7512797**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1465**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1901579**
		РАЗДЕЛ 5. / ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ /					
113	**1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700Х600 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ**	**ШТ.**	**1,0000**		**7791,42**	**7791**
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=1510)	ЧЕЛ-Ч	2	2,3	1510,00	3473
113. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,038	1,0375	1633,73	1695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5168,42**	**5168**
113. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,3	5500,00	1650
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,3	2077,00	623
113. 4	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,4375	0,4375	105,00	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
113. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,9875	0,9875	199,00	197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
113. 6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4375	0,4375	2906,00	1271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4375	0,4375	1454,00	636
113. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,3	3090,00	927
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,3	1454,00	436
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4090,82**	**4090**
113. 8	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0001	0,0001	647579,00	65
113. 9	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00015	0,0001	234305,00	35
113.10	214-208-0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,0003	0,0003	340919,00	102
113.11	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00005	0,0001	508438,00	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**227,60**	**228**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		3721,26	3721
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		921,01	921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**12433,70**	**12433**
114	**247-201-0801 РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ МОДЕЛИ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**10795,00**	**10795**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		863,60	864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**11658,60**	**11659**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**247-208-0609 РСНБ РК 2015**	**КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, 230 В, ТИПА ИЭК**	**ШТ.**	**2,0000**		**8291,00**	**16582**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		663,28	1327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**8954,28**	**17909**
116	**247-204-0809 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**808,00**	**808**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		64,64	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**872,64**	**873**
117	**247-204-0706 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 3А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**681,00**	**681**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,48	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**735,48**	**735**
118	**247-209-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ, КРАСНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ**	**ШТ.**	**2,0000**		**1091,00**	**2182**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,28	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1178,28**	**2357**
119	**247-209-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ**	**ЛАМПЫ СИГНАЛЬНАЯ, КРАСНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ**	**ШТ.**	**3,0000**		**1091,00**	**3273**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,28	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1178,28**	**3535**
120	**243-906-2202 РСНБ РК 2015**	**КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2**	**ШТ.**	**1,0000**		**1673,00**	**1673**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		133,84	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1806,84**	**1807**
121	**247-215-0106 РСНБ РК 2015**	**ШИНА "N" АЛЮМИНИЕВАЯ - НУЛЕВАЯ, РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 12 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 15176-89**	**ШТ.**	**1,0000**		**4077,00**	**4077**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		326,16	326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4403,16**	**4403**
122	**247-215-0106 РСНБ РК 2015**	**ШИНА "РЕ" АЛЮМИНИЕВАЯ - ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 12 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 15176-89**	**ШТ.**	**1,0000**		**4077,00**	**4077**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		326,16	326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4403,16**	**4403**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				**51939**
В том числе:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**51939**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**228**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**5168**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**44148**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**3721**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**4454**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**60114**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**3**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				**60114**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**3**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**5168**
		РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ					
123	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**3,0000**		**3760,11**	**11280**
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,7	2,415	1408,00	3400
123. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,105	1761,90	185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1195,23**	**3585**
123. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0175	0,0525	5500,00	289
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0175	0,0525	2077,00	109
123. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,3175	0,9525	199,00	190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0175	0,0525	3090,00	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0175	0,0525	1454,00	76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**213,51**	**640**
123. 6	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000078	0,0002	234305,00	55
123. 7	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,2	0,6	910,00	546
123. 8	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0081	0,0243	273195,00	6639
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2413,16**	**7240**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		860,57	2582
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		369,65	1109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4990,33**	**14971**
124	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**20,0000**		**685,60**	**13712**
124. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=1408)	ЧЕЛ-Ч	0,14	3,22	1408,00	4534
124. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,11	1763,64	194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**236,40**	**4728**
124. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00275	0,055	5500,00	303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00275	0,055	2077,00	114

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,039125	0,7825	199,00	156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
124. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00275	0,055	3090,00	170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00275	0,055	1454,00	80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**31,41**	**628**
124. 6	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000009	0,0002	234305,00	42
124. 7	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,74	910,00	673
124. 8	214-208-0102 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0013	0,026	301324,00	7834
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**427,50**	**8550**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		170,21	3404
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,46	1369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**924,27**	**18485**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				**24992**
В том числе:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**24992**
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**15789**
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**8313**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**5986**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**2478**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**33456**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**5**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**8313**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				**33456**
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**5**
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**8313**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				**14202738**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				**2629304**
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				**44712**
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ				**8468**
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				**10375095**
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				**0**
- ОБОРУДОВАНИЕ			ТЕНГЕ				**1153625**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				**1899196**
ИТОГО:			ТЕНГЕ				**16101934**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				**1195859**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ				**17297793**

1	2	3	4	5	6	7	8

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Объект номер - 3287-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Основание: №3287-ЧЕРТЕЖИ ПС

Сметная стоимость, тыс. тенге	6307,189
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2889,04
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,091

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕНЕНЫ КОЭФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩАЙ ЧАСТЬЮ СН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБ1 КЗАР=1,15, КЭКС=1,25					
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
1	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ**	**ШТ**	**2,0000**		**67776,10**	**135552**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=1538)	ЧЕЛ-Ч	38	87,4	1538,00	134421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**67210,60**	**134421**
1. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,4	14,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,80**	**6**
1. 3	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	0	1196715,00	24
1. 4	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,0001	0,0002	4805116,00	961
1. 5	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,084	0,168	836,00	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**562,70**	**1125**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		40998,47	81997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8701,97	17404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**117476,53**	**234953**
2	**248-303-0107 РСНБ РК 2015**	**ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 24 П**	**ШТ.**	**2,0000**		**28020,00**	**56040**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2241,60	4483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**30261,60**	**60523**
3	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ**	**ШТ**	**2,0000**		**18901,22**	**37802**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	11	25,3	1482,00	37495
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**18747,30**	**37495**
3. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1625	0,325	14,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,28**	**5**
3. 3	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00002	0	23567,00	1
3. 4	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000002	0	1196715,00	5
3. 5	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00002	0	4805116,00	192
3. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,063	0,126	836,00	105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**151,64**	**302**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		11435,85	22872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2426,97	4854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**32764,04**	**65528**
4	**248-304-0212 РСНБ РК 2015**	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-К**	**ШТ.**	**2,0000**		**1970,00**	**3940**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,60	315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2127,60**	**4255**
5	**248-306-0304 РСНБ РК 2015**	**БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/5А**	**ШТ.**	**1,0000**		**14435,00**	**14435**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1154,80	1155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**15589,80**	**15590**
6	**248-306-0303 РСНБ РК 2015**	**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АКБ, 7 А/Ч**	**ШТ.**	**2,0000**		**8511,00**	**17022**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		680,88	1362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9191,88**	**18384**
7	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**392,0000**		**3416,17**	**1339139**
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	2	901,6	1454,00	1310926
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3344,20**	**1310926**
7. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	78,4	14,00	1098
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,80**	**1098**
7. 3	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00001	0,0039	23567,00	92
7. 4	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0	0,0002	1196715,00	235
7. 5	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,002	4805116,00	9418
7. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,053	20,776	836,00	17369
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**69,17**	**27115**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		2039,96	799665
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		436,49	171104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5892,62**	**2309908**
8	**248-302-0102 РСНБ РК 2015**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3**	**ШТ.**	**149,0000**		**320,00**	**47680**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,60	3814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**345,60**	**51494**
9	**248-302-0201 РСНБ РК 2015**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212/101-64**	**ШТ.**	**229,0000**		**1832,00**	**419528**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		146,56	33562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1978,56**	**453090**
10	**248-304-0305 РСНБ РК 2015**	**ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	**ШТ.**	**14,0000**		**1306,00**	**18284**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		104,48	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1410,48**	**19747**
11	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ**	**ШТ.**	**15,0000**		**1712,52**	**25688**
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=1454)	ЧЕЛ-Ч	1	17,25	1454,00	25082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1672,10**	**25082**
11. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,075	1,125	14,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,05**	**16**
11. 3	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00001	0,0001	23567,00	4
11. 4	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0	0	1196715,00	4
11. 5	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000002	0	4805116,00	144
11. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,021	0,315	836,00	263
11. 7	261-105-0625 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ МАРКИ 88-СА	КГ	0,005	0,075	2345,00	176

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**39,37**	**590**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		1019,98	15300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		218,60	3279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2951,10**	**44267**
12	**248-302-0501 РСНБ РК 2015**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР 513-11**	**ШТ.**	**15,0000**		**1052,00**	**15780**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		84,16	1262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1136,16**	**17042**
13	**243-905-0201 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ УК-2П**	**ШТ.**	**5,0000**		**107,00**	**535**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,56	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115,56**	**578**
14	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ**	**М**	**20,0000**		**359,69**	**7194**
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,2235	5,14	1336,00	6868
14. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000075	0,002	1500,00	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**343,53**	**6871**
14. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,000275	0,0055	16,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00005	0,001	5127,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00005	0,001	2077,00	2
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000025	0,0005	3090,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000025	0,0005	1454,00	1
14. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,000525	0,0105	19,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14. 7	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,04	0,8	71,00	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,19**	**64**
14. 8	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,000021	0,0004	322,00	0
14. 9	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,97	19,4	10,00	194
14.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	0,0815	836,00	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13,11**	**262**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		247,34	4947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,56	971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**655,59**	**13112**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М**	**2595,0000**		**323,54**	**839576**
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,205	611,901	1289,00	788558
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,93**	**788688**
15. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03375	87,5812	14,00	1226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 3	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,045375	117,7481	32,00	3768
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,075	194,625	16,00	3114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000037	0,0973	3090,00	301
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000037	0,0973	1454,00	141
15. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,071875	186,5156	19,00	3544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,61**	**11963**
15. 7	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,018	46,71	836,00	39050
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**15,05**	**39055**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		218,83	567855
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43,39	112595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**585,75**	**1520026**
16	**241-207-0203 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**М**	**20,2000**		**90,00**	**1818**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,20	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**97,20**	**1963**
17	**243-907-0101 РСНБ РК 2015**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ**	**М**	**2672,8500**		**47,00**	**125624**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,76	10050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**50,76**	**135674**
18	**1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)**	**М**	**2595,0000**		**118,92**	**308592**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,0697	208,119	1313,00	273119
18. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00075	2,076	1312,62	2725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**106,30**	**275844**
18. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00015	0,3892	2400,00	934

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00015	0,3892	1217,00	474
18. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,014375	37,3031	16,00	597
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0006	1,557	3090,00	4811
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	1,557	1454,00	2264
18. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02725	70,7138	19,00	1344
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,96**	**7681**
18. 7	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0016	4,152	448,00	1860
18. 8	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,00034	0,8823	951,00	839
18. 9	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	10,38	1978,00	20532
18.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	5,4495	836,00	4556
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,71**	**27792**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		76,53	198607
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,64	40576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**211,09**	**547775**
19	**1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**КАБЕЛИ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ**	**М**	**20,0000**		**158,47**	**3169**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,0873	2,008	1360,00	2731
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**136,61**	**2732**
19. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,014375	0,2875	16,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000025	0,0005	5127,00	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000025	0,0005	2077,00	1
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000013	0,0003	3090,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000013	0,0003	1454,00	0
19. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02725	0,545	19,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,006	0,12	123,00	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,65**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 7	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0032	0,064	448,00	29
19. 8	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000011	0,0002	76280,00	16
19. 9	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,00034	0,0068	951,00	6
19.10	243-902-1404 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,004	0,08	3991,00	319
19.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	0,042	836,00	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20,28**	**405**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		98,36	1967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20,55	411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**277,37**	**5547**
20	**1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**260,0000**		**493,10**	**128205**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,2899	86,684	1336,00	115806
20. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,104	1750,00	182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**446,11**	**115988**
20. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,048125	12,5125	16,00	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,065	5127,00	333
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,065	2077,00	135
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0325	3090,00	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0325	1454,00	47
20. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,091125	23,6925	19,00	450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,17**	**1084**
20. 7	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,017	4,42	450,00	1989
20. 8	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0016	0,416	448,00	186
20. 9	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,12	31,2	227,00	7082
20.10	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	1,04	1978,00	2057
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**43,52**	**11315**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		321,20	83511
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65,14	16937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**879,44**	**228653**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**9,0000**		**450,44**	**4054**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,2627	2,7189	1336,00	3633
21. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000175	0,0018	1666,67	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**403,95**	**3636**
21. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,048125	0,4331	16,00	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,0011	5127,00	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,0011	2077,00	2
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00005	0,0004	3090,00	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00005	0,0004	1454,00	1
21. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,091125	0,8201	19,00	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,30**	**30**
21. 7	261-107-0224 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,017	0,153	450,00	69
21. 8	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0016	0,0144	448,00	6
21. 9	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,12	1,08	227,00	245
21.10	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	0,036	1978,00	71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**43,52**	**391**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		290,84	2618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		59,30	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**800,58**	**7205**
22	**243-303-0411 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5**	**КМ**	**2,6469**		**26765,00**	**70844**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2141,20	5668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**28906,20**	**76512**
23	**243-303-0412 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 4Х0,5**	**КМ**	**0,2652**		**47871,00**	**12695**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3829,68	1016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**51700,68**	**13711**
24	**243-303-0415 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 10Х0,5**	**КМ**	**0,0204**		**106521,00**	**2173**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8521,68	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115042,68**	**2347**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**243-802-0102 РСНБ РК 2015**	**ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП 2Х0,75 ММ2**	**КМ**	**0,0092**		**73786,00**	**677**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5902,88	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**79688,88**	**731**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**3636046**
В том числе:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**2343438**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**29134**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1507924**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**805257**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**919834**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**261062**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**3524334**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1031**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1507924**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**1290790**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**79222**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1193759**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**859505**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**172024**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**2322319**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**919**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1193759**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**1818**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**1818**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**145**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**1963**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**5848616**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1950**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2701683**
РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ							
26	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18**	**ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**18901,22**	**18901**
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=1482)	ЧЕЛ-Ч	11	12,65	1482,00	18747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**18747,30**	**18747**
26. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1625	0,1625	14,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,28**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	216-103-0101 РСНБ РК 2015	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00002	0	23567,00	0
26. 4	261-107-0936 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000002	0	1196715,00	2
26. 5	261-107-0966 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00002	0	4805116,00	96
26. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,063	0,063	836,00	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**151,64**	**152**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		11435,85	11436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2426,97	2427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**32764,04**	**32764**
27	**248-303-0602 РСНБ РК 2015**	**ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ РОКОТ-2**	**ШТ.**	**1,0000**		**32936,00**	**32936**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2634,88	2635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**35570,88**	**35571**
28	**ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД**	**МИКРОФОН ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2 850):1,12.1,012 ТЕНГЕ**	**ШТ**	**1,0000**		**2575,18**	**2575**
29	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**15,0000**		**3275,42**	**49131**
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	2	34,5	1336,00	46092
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3072,80**	**46092**
29. 2	261-107-0227 РСНБ РК 2015	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,011	0,165	4269,00	704
29. 3	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,015	0,225	652,00	147
29. 4	261-302-0417 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2	1000 М	0,005	0,075	29177,00	2188
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**202,62**	**3039**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	61		1874,41	28116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		411,99	6180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5561,81**	**83427**
30	**248-304-0307 РСНБ РК 2015**	**ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ АРИЯ ГОСТ Р 54126-2010**	**ШТ.**	**15,0000**		**918,00**	**13770**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73,44	1102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**991,44**	**14872**
31	**243-905-0201 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ УК-2П**	**ШТ.**	**25,0000**		**107,00**	**2675**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,56	214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115,56**	**2889**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ**	**М**	**20,0000**		**359,69**	**7194**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=1336)	ЧЕЛ-Ч	0,2235	5,14	1336,00	6868
32. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000075	0,002	1500,00	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**343,53**	**6871**
32. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,000275	0,0055	16,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00005	0,001	5127,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00005	0,001	2077,00	2
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000025	0,0005	3090,00	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000025	0,0005	1454,00	1
32. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,000525	0,0105	19,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 7	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,04	0,8	71,00	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,19**	**64**
32. 8	214-209-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,000021	0,0004	322,00	0
32. 9	241-221-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,97	19,4	10,00	194
32.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	0,0815	836,00	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13,11**	**262**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		247,34	4947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,56	971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**655,59**	**13112**
33	**1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17**	**КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М**	**295,0000**		**323,54**	**95443**
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=1289)	ЧЕЛ-Ч	0,205	69,561	1289,00	89643
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**303,93**	**89658**
33. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03375	9,9563	14,00	139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 3	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,045375	13,3856	32,00	428
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,075	22,125	16,00	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000037	0,0111	3090,00	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000037	0,0111	1454,00	16
33. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,071875	21,2031	19,00	403
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,61**	**1360**
33. 7	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,018	5,31	836,00	4439
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**15,05**	**4440**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		218,83	64554
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43,39	12800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**585,75**	**172797**
34	**241-207-0203 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**20,2000**		**90,00**	**1818**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,20	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**97,20**	**1963**
35	**243-907-0104 РСНБ РК 2015**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 12,5 ММ**	**М**	**303,8500**		**67,00**	**20358**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,36	1629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**72,36**	**21987**
36	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ**	**М**	**20,0000**		**113,59**	**2272**
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=1360)	ЧЕЛ-Ч	0,0646	1,486	1360,00	2021
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**101,05**	**2021**
36. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,014375	0,2875	16,00	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000004	0,0001	5127,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000004	0,0001	2077,00	0
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000001	0	3090,00	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000001	--	1454,00	--
36. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02725	0,545	19,00	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,006	0,12	123,00	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,51**	**30**
36. 7	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0016	0,032	448,00	14
36. 8	261-107-0870 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000004	0,0001	76280,00	7
36. 9	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,00034	0,0068	951,00	6
36.10	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	0,08	1978,00	158
36.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	0,042	836,00	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**11,04**	**221**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		72,76	1455
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,91	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**201,25**	**4025**
37	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19**	**ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)**	**М**	**295,0000**		**92,88**	**27399**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=1313)	ЧЕЛ-Ч	0,0537	18,231	1313,00	23921
37. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,000113	0,0295	1593,22	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**81,25**	**23968**
37. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000025	0,0074	2400,00	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000025	0,0074	1217,00	9
37. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,014375	4,2406	16,00	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000087	0,0258	3090,00	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000087	0,0258	1454,00	38
37. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,02725	8,0388	19,00	153
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,08**	**318**
37. 7	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0016	0,472	448,00	211
37. 8	261-404-0531 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,00034	0,1003	951,00	95
37. 9	243-902-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	1,18	1978,00	2334
37.10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	0,6195	836,00	518
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**10,71**	**3160**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	72		58,50	17257
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,11	3572

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**163,48**	**48228**
38	**243-301-0702 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ПРППМ 2Х0,8**	**КМ**	**0,3213**		**70209,00**	**22558**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5616,72	1805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**75825,72**	**24363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**297030**
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ				**2575**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ				**2575**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**160329**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**3191**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**64839**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**92297**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**39552**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**15992**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**215873**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**47**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**64839**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**132308**
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				**8082**
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**122518**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**88213**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**17641**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**238162**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**94**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**122518**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**1818**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				**1818**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**145**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				**1963**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**458573**
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**141**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**187357**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		ТЕНГЕ				**3933076**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**2885931**
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**23754**
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**3109**
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**1020819**
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**
		- ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ				**2575**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				**1907104**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**5840180**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**467009**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				**6307189**

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Х. ЧУРИНА 116 В Г. УРАЛЬСКЕ
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Объект номер - 3287-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основание: №3287-ЧЕРТЕЖИ ТХ

Сметная стоимость, тыс. тенге 8323,955

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 25.01.2021 Г. (ВЕРСИЯ 2021.1.1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВОЙНОЙ 500Х500Х1800 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (39 200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12,0000		35420,00	425040
2	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СКАМЕЙКА ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ ТРЕХМЕСТНАЯ 1800Х300Х450 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (14 240):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	4,0000		12866,86	51467
3	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 500Х600 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2380):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3,0000		2150,50	6452
4	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК Э1Ф; 2,2 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (21400):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3,0000		19336,43	58009
5	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 910Х450Х1800 ЦЕНА С ЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (60 840):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		54973,29	109947
6	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ТЕННИСНЫЙ СТОЛ START LINE OLYMPIC РАЗМЕР (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ): ДЛИНА 274 СМ; ШИРИНА 152,5 СМ; ВЫСОТА 76 СМ. ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (155 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		156860,00	313720
7	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 8002 TV / МОЩНОСТЬ AC:650W, MP3/USB ИНТЕРФЕЙС. РАЗМЕР ПОЛОТНА: 1250Х440 ММ ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (350 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		354200,00	708400
8	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БОКСЕРСКАЯ ГРУША DFC BOXING DFC HPL3 50Х40 ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (88 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		89056,00	178112

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ "СКАМЬЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ" ДЛЯ ЖИМА ШТАНГИ ДО 150 КГ (ЛЕЖА И СИДЯ) ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (165 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		166980,00	166980
10	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШТАНГА ТЯЖЕЛООТЛЕТНАЯ ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (265 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		268180,00	268180
11	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВЕЛОТРЕНАЖЕР 119В ЦЕНА БЕЗ НДС И С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (210 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		212520,00	425040
12	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР BS-B 32GST ЦЕНА УБЕЗ НДС И С ЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (320 000).1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		323840,00	323840
13	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 400Х400Х1500 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (20 800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		18794,29	37589
14	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	БИРЮСА 310 Е СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ - ВИТРИНА, МОЩНОСТЬ 145 ВТ, СУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2,0 КВТ/Ч ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (196500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		177551,79	177552
15	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ХОЛОДИЛЬНИК 1700Х800Х1700 ММ Э1Ф; 3 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (209990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		189740,96	189741
16	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ДЛЯ КУХНИ 1400Х700Х740 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (48 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		43371,43	86743
17	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ CARBOMA BXCB-1.0 XL; НАПРЯЖЕНИЕ 220 В; ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 0,116 КВТ/Ч ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (183 500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		165805,36	331611
18	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 1600Х800Х750 ММ СО СТУЛЬЯМИ ПОЛУМЯГКИМИ (6ШТ) ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (14800+4750.6):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	6,0000		39124,64	234748
19	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (10 040):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3,0000		9071,86	27216
20	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ 3500Х1700Х750 ММ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (174 500):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		157673,21	157673
21	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КРЕСЛО ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (46 900):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12,0000		42377,50	508530

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ТЕЛИВИЗОР VE 75 TV LED DUAX ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (459 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		415633,82	415634
23	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ Э1Ф; 2 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (20 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		18965,96	18966
24	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СВЧ ПЕЧЬ Э1Ф; 1,8 КВТ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (49990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		45169,54	45170
25	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	КОФЕ МАШИНА EP-50 60/10 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (314 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		284615,96	284616
26	248-305-0106 РСНБ РК 2015	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	4,0000		8976,00	35904
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		718,08	2872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9694,08**	**38776**
27	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	НОУТБУК HP 250 G7 I3 1005G1 / 4 ГБ / 1000 HDD / MX350 2 ГБ / 15,6 / WIN10 / 197 R8EA ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (179 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12,0000		162633,82	1951606
28	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (35 700):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		32257,50	32258
29	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (8 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		8123,11	8123
30	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (72 955):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		65920,05	65920
31	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДИНАМИК MHC V730D ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (224990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2,0000		203294,54	406589
32	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	МИКРОФОН ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (2 850):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	12,0000		2575,18	30902
33	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРИЛАВОК / КАССА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (52 000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		46985,71	46986
34	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ПРОЕКТОР EPSON EB-305 800X600 ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (186 300):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		168335,36	168335
35	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ВИДЕОКАМЕРА ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (25 990):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1,0000		23483,82	23484

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		ТЕНГЕ				**8321083**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**0**
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**0**
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**0**
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**35904**
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**
		- ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ				**8285179**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				**0**
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**8321083**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**2872**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				**8323955**

СОСТАВИЛ / АРТЕМЬЕВА Н.Н. /