Қазақстан Республикасы өнірлік даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің "Жобаларды мемлекеттік ведомствадан тыс сараптау" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының ("Мемсараптама" РМК) Қызылорда облысы бойынша филиалы

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития Республики Казахстан по Кызылординской области

120008, Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі, н/з
"Самал бизнес орталығы", 4 қабат
тел./факс: 8 (7242) 20-22-74, e-mail: exp-kyz@yandex.ru

120008, Республика Казахстан, город Кызылорда, ул. Г.Муратбаева, б/н
"Бизнес-центр Самал", 4 этаж
тел./факс: 8 (7242) 20-22-74, e-mail: exp-kyz@yandex.ru

31.12.2013г № 14-01-02/3306

Кызылординский филиал республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан»

ТОО «СанМунайГас»

РГП «Госэкспертиза»

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Кызылординской области направляет Вам экспертное заключение **№ 14 – 0665/13 от 31 декабря 2013 г**. по рабочему проекту **«Капитальный ремонт фасада административного здания Кызылординского филиала Национального банка Республики Казахстан в г. Кызылорде».**

Приложение на листах.

Директор
филиала РГП "Госэкспертиза"
по Кызылординской области: **Нурлыбаев Б.К.**

004784

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС
САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры:

_____ Нұрлыбаев Б.Қ.

«Қызылорда қаласындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қызылорда филиалы әкімшілік ғимаратының қасбетін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 31 желтоқсандағы №14-0665/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қызылорда филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СанМұнайГас» ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда қаласындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қызылорда филиалы әкімшілік ғимаратының қасбетін күрделі жөндеу» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области

_____ Нурлыбаев Б.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 14 – 0665/13 от 31 декабря 2013 г.

По рабочему проекту
«Капитальный ремонт фасада административного здания Кызылординского филиала Национального банка Республики Казахстан в г. Кызылорде».

Заказчик:
Кызылординский филиал РГУ
«Национальный банк Республики Казахстан»

Генпроектировщик:
ТОО «СанМунайГас»

г. Кызылорда

МЕМСАРАПТАМА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт фасада административного здания Кызылординского филиала Национального банка Республики Казахстан в г. Кызылорде»** выдано филиалом республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

МЕМСАРАЛТАМА

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Капитальный ремонт фасада административного здания Кызылординского филиала Национального банка Республики Казахстан в г. Кызылорде».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 12 декабря 2013 года №0648 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и Кызылординским филиалом республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан».

2. ЗАКАЗЧИК: Кызылординский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», далее (КФ РГУ «НБРК»).

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СанМунайГас», (г. Кызылорда) (ГСЛ №12020289 от 28.12.2012 г. переоформлена от 18.12.2013г.).

Главный инженер проекта – Алданов А.А. (приказ ТОО «СанМунайГас», №2 от 15.04.2013 г).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: госинвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 22.10.2013г., утвержденное администрацией Кызылординскиого филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»;

техническое заключение о состоянии конструкций и видах ремонта на здание КФ РГУ «НБРК», выполненное ТОО «СанМунайГас», согласованное администрацией Кызылординскиого филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» от 04.12.2013г;

технический паспорт здания;

ведомость объемов работ, согласованная заказчиком.

Письма:

Кызылординский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»:

о заключении договора на проведение госэкспертизы за №60-10-42/3412 от 12.12.2013г.;

о сроках строительства за №60-10-42 от 28.12.2013г.

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

фасады здания, согласованные:

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства»;

Кызылординский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан».

5.3. Перечень документации представленной на экспертизу:

ТОМ-I	Книга 1	Общая пояснительная записка.
ТОМ-II	Альбом1	Архитектурно-строительная часть.
ТОМ-III	Книга 1	Сметная документация: локальные сметы, сметный и сводный сметный расчет.

5.4. Цель и назначение объекта строительства:

предусмотрен с целью восстановления и улучшения эксплуатационных показателей ремонтируемого здания.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

административное здание КФ РГУ НБРК расположено в городе Кызылорде по ул. Б. Аскар, №30.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район - IV г. (СНиП РК 2.04-01-2010);

годовое количество осадков – незначительное;

средняя температура наружного воздуха (СНиП РК 2.04-01-2010):

- наиболее холодной пятидневки - минус 24^0С;
- наиболее холодных суток - минус 30^0С;

сейсмичность района - 5 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006);

район по весу снегового покрова - I (S_0 = 50 кг /м^2 , СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра - III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района - зона экологического кризиса. (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Современное состояние объекта:

Административное здание Национального банка Республики Казахстан (НБРК) предназначено для обеспечения кассового обслуживания, хранения ценностей и денежной наличности.

Здание национального банка в плане имеет П-образную форму, двух-трехэтажное. Высота 1-го этажа – 3,7м; 2-3-этажи – 3,0м.

Степень огнестойкости - II.

По функциональной пожарной безопасности – Ф 4.3.

	Здание НБРК
Год строительства	1971
Конструктивная схема - с продольными и поперечными несущими стенами.	
Конструктивное решение:	
фундаменты	сборные ж/бетонные плиты и блоки
стены	кирпичные
покрытия, перекрытия	сборные ж/бетонные многопустотные плиты
крыша, кровля	чердачная, из металлочерепицы по наслонным стропилам
окна	металлопластиковые
двери	деревянные, металлические
полы	керамические плитки, линолеумные
отмостка	бетонная
внутренняя отделка	штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской стен и потолков; масляная окраска панелей, отопительных приборов.
наружная отделка:	
фасады	штукатурка с последующей побелкой фасадной краской
крыльцо	бетонное с облицовкой керамическими плитками
Инженерное обеспечение – централизованное	

По данным технического заключения о состоянии здания, основные несущие и ограждающие конструкции основного здания находятся в удовлетворительном состоянии.

По элементам здания (представлены фотографические снимки):

кровля козырька – из металлочерепицы по деревянным стропилам, прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком древесины, трещины, местами отсутствие листов, ослабление креплений листов к обрешетке, физизнос – более 61%;

покрытия крыльца – из керамических плит, разрушение покрытия пола ходные дверные блоки – местами коробки повреждены и поражены гнилью, обвязка полотен повреждена, физизнос 61%;

наружная отделка – выпучивание, отпадение штукатурного слоя и листов местами, ржавые пятна, окрасочный слой потемнел, загрязнился, физизнос 60%.

6.2. Проектные решения.

Архитектурно-строительная часть

Согласно задания на проектирование предусмотрены виды работ:

Крыльцо главного входа:

смена: покрытия пола крыльца нескользящими керамическими плитками;

замена покрытия козырька из металлочерепицы со стропильной конструкции;

Наружная отделка:

облицовка стен из природного камня светлых тонов «травертин» на всю высоту в осях «3-4» и «А-Б»;

штукатурка и отделка фасадов мраморной крошкой «дождик» в осях «1-4» и «А-Г»; окраска стен фасадной краской типа «фасаген»;

установка декоративных элементов из фибробетона с последующей покраской в белый цвет: пильястры между оконными проемами, карнизы, оконные наличники на 3-ом этаже над оконными блоками, подоконники на 1-ом этаже, угловой декоративный элемент, декоративный элемент между этажами; стойки крыльца обшиты пильястрами;

установка водосточных труб и желобов Ø120мм.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

6.3. Организация строительства

Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, компрессоры передвижные.

Нормативная трудоемкость –1,098 тыс.чел/дней; продолжительность строительства – 1,5 месяца.

6.4. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «АВС» (редакция 4.5) в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

Территориальный район 11-1.

При составлении смет использованы:

-сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

-сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;

-сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

-сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

-сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;

-сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения 1,44%(СН РК 8.02-09-2002);
-дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ 2001 1,35%(СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (СН РК 8.02-02-2002);
- затраты на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2013-2014 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496 –IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект **««Капитальный ремонт фасада административного здания Кызылординского филиала Национального банка Республики Казахстан в г. Кызылорде»** разработан в соответствии с заданием на проектирование, на основании технического заключения и рабочих чертежей, по составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями действующих нормативов:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»;

СН РК 1.04-26-2011 "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий".

7.2. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **««Капитальный ремонт фасада административного здания Кызылординского филиала Национального банка Республики Казахстан в г. Кызылорде»** внесены следующие изменения и дополнения:

По общей части:

7.2.1. Общая пояснительная записка по составу и содержанию приведена в соответствие со СН РК 1.02-03-2011.

7.2.2. Техническое заключение дополнено описанием характеристики конструктивных элементов, указан процент и признаки износа, приведены в соответствие со РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

7.2.3. Представлено:

согласование фасада управлением архитектуры и заказчиком;

фотографические снимки поврежденных конструкций согласно п.3.2.6, СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений».

По строительной части:

7.2.4. Представлено:

- размеры проемов и пилястров;
- узлы и детали крепления по устройству водосточных желобов и воронок.

7.2.5. Откорректированы объемы штукатурка стен и покраска фасадной краской в осях «1-4» и «А-Г».

Покрытия кровли козырька:

7.2.6. Откорректирована отметка парапета.

7.2.7. Даны детали по обшивке карнизного свеса.

7.2.8. В спецификации конструктивных элементов откорректировано: сечение лежня, объемы стропильных ног.

По сметной части.

По сводному сметному расчету:

7.2.9. Сводный сметный расчет составлен в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 по типовой форме с учетом лимитированных затрат, индекса МРП, налогов, сборов и обязательных платежей, НДС и затрат на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта. Замечаний по сводному сметному расчету нет.

По локальной смете:

7.2.10. Откорректировано: объемы стоимости материалов (увеличение 2,06 млн. тенге).

7.2.11. Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

увеличение - 2,06 млн. тенге.

ТЭП. В результате корректировки технико-экономические показатели определились в следующем виде:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Показатели		Отклонение (+)увелич. (-)уменьш.
			заявленные до экспертизы	рекомендовано к утверждению	
1	Мощность: вместимость	сотрудников	160	160	-
	Общая площадь	кв. м	2944,0	2944,0	-
	Строительный объем	куб. м	18428,0	18428,0	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	5,919	6,662	+ 0,743
	СМР		5,839	6,571	+ 0,732
	Прочие затраты		0,080	0,091	+ 0,011
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2013г.-2014 г, в том числе	млн.тенге	17,955	20,015	+ 2,06
	СМР		13,955	15,706	+ 1,751
	Прочие затраты		4,000	4,309	+ 0,309
	Из них в ценах:				
	- 2013 год		1,542	1,542	-
	- 2014 год		16,413	18,473	+ 2,06
4	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	1,082	1,098	+ 0,016
6	Продолжительность строительства	мес.	1,5	1,5	-
7	Вид строительства	Капитальный ремонт			

8 . ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт фасада административного здания Кызылординского филиала Национального банка Республики Казахстан в г. Кызылорде»,** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Мощность: (вместимость), сотрудников - 160
2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 6,662
   СМР, млн. тенге - 6,571
3. Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2013-2014 года, млн. тенге, в т. ч: - 20,015
   СМР, млн. тенге - 15,706
4. Продолжительность строительства, мес. - 1,5

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована Кызылординским филиалом республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан» в соответствии с условием договора от 31 декабря 2013 года №0648.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Қызылорда қаласындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қызылорда филиалы әкімшілік ғимаратының қасбетін күрделі жөндеу»** жұмыс жобасын Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Қуаттылығы: (сыйымдылығы), қызметкерлер - 160
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 6,662
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 6,571
3. 2013-2014 жылғы ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 20,015
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 15,706
4. Құрылыс ұзақтығы, ай - 1,5

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2013 жылғы 31 желтоқсанындағы №0648 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қызылорда филиалымен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары: Қ. Сәрсенбаев

Бас маман/жетекші сарапшы: С.Сыздықова

Бас маман: С. Ерназарова

Бас маман: Н. Әлиев

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА ҰЛТТЫҚ ЭКСПЕРТИЗА

Прошнуровано
и
пронумеровано
_____стр.
«31» 12 2013г

MEMCAPATTAMA