		Сметная стоимость				28015				
2	23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 секция	161	2017,03	--	324742	--	13769	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,52*		*13769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,52*				*13769*		
		Сметная стоимость		*168,20*		*27081*				
3	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка комплект	17	210,66	--	3581	--	1353	0,12	2
		Накладные расходы -		112,25	--	1908	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*79,61*		*1353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,80*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,81*				*201*		
		Сметная стоимость		*23,22*		*395*				
4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	17	1542,88	71,88	26229	1222	13913	1,47	25
		Накладные расходы -		1187,45	8,56	20187	146	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*818,44*		*13913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*722,39*				*12281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,05*				*1633*		
		Сметная стоимость		*188,91*		*3211*				
5	23-041008-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, с открытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002 шт.	17	4020,02	--	68340	--	2898	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,45*		*2898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,45*				*2898*		
		Сметная стоимость		*335,24*		*5699*				
6	23-051207-1915 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RAL 9010), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss шт.	17	9426,94	--	160258	--	6795	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,70*		*6795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*				*6795*		
		Сметная стоимость		*786,13*		*13364*				
						180417				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная								
		м трубопровода	81	1775,18	314,86	143790	25504	85213	1,64	133
		Накладные расходы -		1447,50	103,85	117247	8412	60,4	0,14	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1052,01*		*85213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*937,01*				*75898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,00*				*9315*		
		Сметная стоимость		*226,18*		*18320*				
8	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная				*247323*				
		м трубопровода	54	1342,71	194,27	72507	10491	43969	1,29	70
		Накладные расходы -		1138,58	64,25	61483	3470	60,4	0,08	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*814,24*		*43969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*726,51*				*39232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,74*				*4738*		
		Сметная стоимость		*172,56*		*9318*				
9	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная				*125794*				
		м трубопровода	26	1050,51	113,88	27313	2961	16949	1,05	27
		Накладные расходы -		926,75	37,85	24096	984	60,4	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*651,87*		*16949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,62*				*15148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,24*				*1800*		
		Сметная стоимость		*136,19*		*3541*				
10	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная				*47802*				
		м трубопровода	26	1395,12	140,82	36273	3661	22537	1,40	36
		Накладные расходы -		1235,67	47,11	32127	1225	60,4	0,06	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*866,80*		*22537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*774,80*				*20145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,00*				*2392*		
		Сметная стоимость		*180,95*		*4705*				
11	23-040905-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005				*63515*				
		шт.	17	641,74	--	10910	--	463	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,21*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,21*				*463*		
		Сметная стоимость		*53,52*		*910*				
12	23-040905-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	4	894,89	--	3580	--	152	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,94*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,94*				*152*		
		Сметная стоимость		*74,63*		*299*				
13	23-040905-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	1066,21	--	2132	--	90	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,21*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,21*				*90*		
		Сметная стоимость		*88,91*		*178*				
						2400				
				узел управления						
14	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	10	1542,88	71,88	15429	719	8184	1,47	15
		Накладные расходы -		1187,45	8,56	11875	86	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*818,44*		*8184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*722,39*				*7224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,05*				*960*		
		Сметная стоимость		*188,91*		*1889*				
						25502				
15	23-040905-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	641,74	--	1283	--	54	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,21*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,21*				*54*		
		Сметная стоимость		*53,52*		*107*				
						1444				
16	23-040905-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	894,89	--	1790	--	76	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,94*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,94*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,63*		*149*				
		Сметная стоимость				*2015*				
17	23-040905-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	1066,21	--	6397	--	271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,21*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,21*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,91*		*533*				
		Сметная стоимость				*7202*				
18	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1560,86	89,86	3122	180	1649	1,47	3
		шт.		1187,45	17,13	2375	34	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*824,60*		*1649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*727,57*				*1455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,03*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,84*		*382*				
		Сметная стоимость				*5153*				
19	23-040905-1311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	4239,86	--	8480	--	360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,77*		*360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,77*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,57*		*707*				
		Сметная стоимость				*9547*				
20	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	303,15	--	1819	--	1086	0,32	2
		комплект		267,12	--	1603	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*181,03*		*1086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*161,34*				*968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,69*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,73*		*232*				
		Сметная стоимость				*3138*				
21	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	6	1288,26	--	7730	--	328	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,62*				*328*		
		Сметная стоимость		*107,43*		*645*				
22	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка				*8702*				
		комплект	2	2285,36	--	4571	--	446	0,23	--
		Накладные расходы -		200,00	--	400	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*222,82*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,80*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,02*				*204*		
		Сметная стоимость		*200,65*		*401*				
23	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический воздухоотводчик. Установка				*5418*				
		комплект	2	123,96	--	248	--	152	0,12	--
		Накладные расходы -		112,25	--	225	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*75,93*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,80*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,13*				*16*		
		Сметная стоимость		*15,99*		*32*				
24	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15				*432*				
		шт.	2	2183,96	--	4368	--	185	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,60*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,60*				*185*		
		Сметная стоимость		*182,12*		*364*				
25	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка				*4917*				
		шт.	2	15628,02	151,76	31256	304	8997	7,07	14
		Накладные расходы -		6051,15	41,30	12102	83	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4498,50*		*8997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3679,84*				*7360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*818,65*				*1637*		
		Сметная стоимость		*1610,12*		*3220*				
						43473				
		Фитинги								
26	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	10	21,88	--	219	--	9	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*9*				
				0,93				*9*		

		Сметная стоимость		*1,82*		*18*				
27	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*247*				
		шт.	4	80,17	--	321	--	14	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,40*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,40*				*14*		
		Сметная стоимость		*6,69*		*27*				
28	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*361*				
		шт.	10	36,92	--	369	--	16	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*				*16*		
		Сметная стоимость		*3,08*		*31*				
29	23-020401-2504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*415*				
		шт.	4	67,37	--	269	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,86*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,86*				*11*		
		Сметная стоимость		*5,62*		*22*				
30	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*303*				
		шт.	2	57,42	--	115	--	5	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,43*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,43*				*5*		
		Сметная стоимость		*4,79*		*10*				
31	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*129*				
		шт.	4	65,19	--	261	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,76*		*11*				
				2,76				*11*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость		*5,44*		*22*				
32	23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*294*				
		шт.	2	105,28	--	211	--	9	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,46*				*9*		
		Сметная стоимость		*8,78*		*18*				
33	23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*237*				
		шт.	2	110,75	--	222	--	9	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,70*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,70*				*9*		
		Сметная стоимость		*9,24*		*18*				
34	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*250*				
		шт.	25	15,50	--	388	--	16	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*16*		
		Сметная стоимость		*1,29*		*32*				
35	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*437*				
		шт.	2	26,45	--	53	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,12*				*2*		
		Сметная стоимость		*2,21*		*4*				
36	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*60*				
		шт.	10	42,86	--	429	--	18	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*		*18*				
				1,82				*18*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость		*3,57*		*36*				
37	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*483*				
		шт.	6	89,34	--	536	--	23	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,79*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,79*				*23*		
		Сметная стоимость		*7,45*		*45*				
38	23-020401-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*603*				
		шт.	2	77,55	--	155	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,29*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,29*				*7*		
		Сметная стоимость		*6,47*		*13*				
39	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/				*175*				
		кг	17	511,02	--	8687	--	368	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*		*368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*				*368*		
		Сметная стоимость		*42,61*		*724*				
40	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы				*9780*				
		м трубопровода	5	1393,08	25,28	6965	126	1838	0,55	3
		Накладные расходы -		480,66	9,28	2403	46	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*367,54*		*1838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,93*				*1480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,61*				*358*		
		Сметная стоимость		*140,85*		*704*				
41	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex				*9507*				
		м трубопровода	13	410,38	44,95	5335	584	1782	0,21	3
		Накладные расходы -		186,23	21,41	2421	278	55,3	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*137,10*		*1782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,83*				*1493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*				*289*		
		Сметная стоимость		*43,80*		*569*				

		Стоимость				7687				
42	21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
		м	6,6	611,05	--	4033	--	171	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,91*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*				*171*		
		Сметная стоимость		*50,96*		*336*				
43	21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77				*4540*				
		м	7,7	729,08	--	5614	--	238	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,91*		*238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,91*				*238*		
		Сметная стоимость		*60,80*		*468*				
		РАЗДЕЛ 2. Отопление Блока Б				*6320*				
44	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка								
		кВт	37,38	794,70	55,38	29706	2070	13314	0,61	23
		Накладные расходы -		485,50	26,68	18148	997	60,4	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*356,17*		*13314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*309,36*				*11564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,81*				*1750*		
		Сметная стоимость		*92,07*		*3442*				
45	23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005				*46461*				
		секция	267	2017,03	--	538547	--	22834	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,52*		*22834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,52*				*22834*		
		Сметная стоимость		*168,20*		*44911*				
46	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка				*606292*				
		комплект	27	210,66	--	5688	--	2149	0,12	3
		Накладные расходы -		112,25	--	3031	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*79,61*		*2149*				
				67,80				*1831*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,81*						
		Сметная стоимость		*23,22*		*627*		*319*		
47	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка				*8464*				
		шт.	27	1542,88	71,88	41658	1941	22098	1,47	40
		Накладные расходы -		1187,45	8,56	32061	231	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*818,44*		*22098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*722,39*				*19505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,05*				*2593*		
		Сметная стоимость		*188,91*		*5100*				
48	23-041008-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, с открытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002				*68856*				
		шт.	27	4020,02	--	108541	--	4602	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,45*		*4602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,45*				*4602*		
		Сметная стоимость		*335,24*		*9051*				
49	23-051207-1915 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RAL 9010), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss				*122195*				
		шт.	27	9426,94	--	254527	--	10792	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,70*		*10792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*				*10792*		
		Сметная стоимость		*786,13*		*21226*				
50	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная				*286545*				
		м трубопровода	161	1775,18	314,86	285804	50692	169373	1,64	264
		Накладные расходы -		1447,50	103,85	233047	16719	60,4	0,14	22
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1052,01*		*169373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*937,01*				*150859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,00*				*18515*		
		Сметная стоимость		*226,18*		*36414*				
51	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная				*491592*				
		м трубопровода	82	1342,71	194,27	110103	15930	66768	1,29	106
				1138,58	64,25	93364	5269	60,4	0,08	7

		Накладные расходы -		*814,24*		*66768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*726,51*				*59574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,74*				*7194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,56*		*14150*				
		Сметная стоимость				*191021*				
52	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная м трубопровода	38	1050,51	113,88	39919	4327	24771	1,05	40
		Накладные расходы -		926,75	37,85	35217	1438	60,4	0,05	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*651,87*		*24771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,62*				*22140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,24*				*2631*		
		Сметная стоимость		*136,19*		*5175*				
53	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная м трубопровода	62	1372,42	318,36	85090	19738	48046	1,22	76
		Накладные расходы -		1033,11	105,27	64053	6527	60,4	0,14	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*774,93*		*48046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,58*				*42630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,34*				*5415*		
		Сметная стоимость		*171,79*		*10651*				
54	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	6	1393,08	25,28	8358	152	2205	0,55	3
		Накладные расходы -		480,66	9,28	2884	56	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*367,54*		*2205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,93*				*1776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,61*				*430*		
		Сметная стоимость		*140,85*		*845*				
55	23-040905-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	27	641,74	--	17327	--	735	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,21*		*735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,21*				*735*		
		Сметная стоимость		*53,52*		*1445*				
						19507				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	894,89	--	3580	--	152	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,94*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,94*				*152*		
		Сметная стоимость		*74,63*		*299*				
						4030				
				узел управления						
57	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		шт.	2	1560,86	89,86	3122	180	1649	1,47	3
		Накладные расходы -		1187,45	17,13	2375	34	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*824,60*		*1649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*727,57*				*1455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,03*				*194*		
		Сметная стоимость		*190,84*		*382*				
						5153				
58	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем T 425°C, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86								
		шт.	2	23582,29	--	47165	--	2000	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,89*		*2000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,89*				*2000*		
		Сметная стоимость		*1966,57*		*3933*				
						53098				
59	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	688,42	--	2754	--	117	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,19*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,19*				*117*		
		Сметная стоимость		*57,41*		*230*				
						3100				
60	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка								
		комплект	5	303,15	--	1516	--	905	0,32	2
		Накладные расходы -		267,12	--	1336	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*181,03*		*905*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,34*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,69*				*98*		
		Сметная стоимость		*38,73*		*194*				
						2615				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Манометры прямые в сборе шт.	5	1288,26	--	6441	--	273	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,62*				*273*		
		Сметная стоимость		*107,43*		*537*				
62	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка комплект	5	2285,36	--	11427	--	1114	0,23	1
		Накладные расходы -		200,00	--	1000	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*222,82*		*1114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,80*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,02*				*510*		
		Сметная стоимость		*200,65*		*1003*				
63	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический воздухоотводчик. Установка комплект	2	123,96	--	248	--	152	0,12	--
		Накладные расходы -		112,25	--	225	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*75,93*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,80*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,13*				*16*		
		Сметная стоимость		*15,99*		*32*				
64	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 шт.	2	2183,96	--	4368	--	185	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,60*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,60*				*185*		
		Сметная стоимость		*182,12*		*364*				
65	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	18	1542,88	71,88	27772	1294	14732	1,47	26
		Накладные расходы -		1187,45	8,56	21374	154	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*818,44*		*14732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*722,39*				*13003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,05*				*1729*		
		Сметная стоимость		*188,91*		*3400*				
						45904				

66	23-040905-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	4	641,74	--	2567	--	109	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,21*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,21*				*109*		
		Сметная стоимость		*53,52*		*214*				
67	23-040905-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	4	894,89	--	3580	--	152	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,94*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,94*				*152*		
		Сметная стоимость		*74,63*		*299*				
68	23-040905-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	4	1066,21	--	4265	--	181	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,21*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,21*				*181*		
		Сметная стоимость		*88,91*		*356*				
69	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	2	1560,86	89,86	3122	180	1649	1,47	3
		Накладные расходы -		1187,45	17,13	2375	34	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*824,60*		*1649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*727,57*				*1455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,03*				*194*		
		Сметная стоимость		*190,84*		*382*				
70	23-040905-1311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	4239,86	--	8480	--	360	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,77*		*360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,77*				*360*		
		Сметная стоимость		*353,57*		*707*				
						9547				

71	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	2	15628,02	151,76	31256	304	8997	7,07	14
		шт.		6051,15	41,30	12102	83	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*4498,50*		*8997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3679,84*				*7360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*818,65*				*1637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1610,12*		*3220*				
		Сметная стоимость				*43473*				
				Фитинги						
72	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	21,88	--	525	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
73	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	80,17	--	641	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,40*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,40*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,69*		*53*				
		Сметная стоимость				*722*				
74	23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	31,92	--	64	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,35*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,35*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,66*		*5*				
		Сметная стоимость				*72*				
75	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	36,92	--	369	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*31*				
		Сметная стоимость				*415*				

	23-020401-2504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	67,37	--	269	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,86*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,62*		*22*				
		Сметная стоимость				*303*				
77	23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	54,70	--	109	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,32*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,32*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,56*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				
78	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	15,50	--	853	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*71*				
		Сметная стоимость				*960*				
79	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	26,45	--	846	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,12*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*71*				
		Сметная стоимость				*952*				
80	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	42,86	--	814	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*68*				
		Сметная стоимость				*916*				

	23-020101-1200 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	324,49	--	5192	--	220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,76*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,76*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,06*		*433*				
		Сметная стоимость				*5845*				
82	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	319,19	--	1277	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,53*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,53*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*106*				
		Сметная стоимость				*1438*				
83	23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полипропиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1785,06	--	7140	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,69*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,69*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,86*		*595*				
		Сметная стоимость				*8038*				
84	23-020304-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полипропиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1785,07	--	7140	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,69*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,69*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,86*		*595*				
		Сметная стоимость				*8038*				
85	23-020304-2210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полипропиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3055,08	--	6110	--	259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,54*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,54*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,77*		*510*				
		Сметная стоимость				*6879*				

	22-321-01-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	27	511,02	--	13798	--	585	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*		*585*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*				*585*		
		Сметная стоимость		*42,61*		*1151*				
87	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы м трубопровода	7	1393,08	25,28	9752	177	2573	0,55	4
		Накладные расходы -		480,66	9,28	3365	65	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*367,54*		*2573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,93*				*2071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,61*				*501*		
		Сметная стоимость		*140,85*		*986*				
88	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка м трубопровода	2	1849,85	30,29	3700	61	889	0,66	1
		Накладные расходы -		570,19	10,85	1140	22	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*444,26*		*889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,95*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,31*				*187*		
		Сметная стоимость		*183,53*		*367*				
89	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубопровода	39	410,38	44,95	16005	1753	5347	0,21	8
		Накладные расходы -		186,23	21,41	7263	835	55,3	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*137,10*		*5347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,83*				*4478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*				*868*		
		Сметная стоимость		*43,80*		*1708*				
90	21-110403-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	26,4	424,44	--	11205	--	475	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,00*		*475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,00*				*475*		
				35,39		*934*				

		Сметная стоимость				*12615*				
91	21-110403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 м	2,2	484,38	--	1066	--	45	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,54*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,54*				*45*		
		Сметная стоимость		*40,39*		*89*				
92	21-110403-0417 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 м	14,3	1098,18	--	15704	--	666	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,56*		*666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,56*				*666*		
		Сметная стоимость		*91,58*		*1310*				
		РАЗДЕЛ 3. Отопление Блока С				*17679*				
93	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка кВт	30,1	794,70	55,38	23920	1667	10721	0,61	18
		Накладные расходы -		485,50	26,68	14614	803	60,4	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*356,17*		*10721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*309,36*				*9312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,81*				*1409*		
		Сметная стоимость		*92,07*		*2771*				
94	23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 секция	215	2017,03	--	433661	--	18387	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,52*		*18387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,52*				*18387*		
		Сметная стоимость		*168,20*		*36164*				
95	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка комплект	21	210,66	--	4424	--	1672	0,12	3
		Накладные расходы -		112,25	--	2357	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*79,61*		*1672*				
				67,80				*1424*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,81*				*248*		
		Сметная стоимость		*23,22*		*488*				
96	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка				*6583*				
		шт.	21	1542,88	71,88	32400	1510	17187	1,47	31
		Накладные расходы -		1187,45	8,56	24936	180	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*818,44*		*17187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*722,39*				*15170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,05*				*2017*		
		Сметная стоимость		*188,91*		*3967*				
97	23-041008-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, с открытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002				*53554*				
		шт.	21	4020,02	--	84420	--	3579	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,45*		*3579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,45*				*3579*		
		Сметная стоимость		*335,24*		*7040*				
98	23-051207-1915 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RAL 9010), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss				*95039*				
		шт.	21	9426,94	--	197966	--	8394	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,70*		*8394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*				*8394*		
		Сметная стоимость		*786,13*		*16509*				
99	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная				*222869*				
		м трубопровода	68	1775,18	314,86	120712	21410	71537	1,64	112
		Накладные расходы -		1447,50	103,85	98430	7062	60,4	0,14	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1052,01*		*71537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*937,01*				*63717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,00*				*7820*		
		Сметная стоимость		*226,18*		*15380*				
100	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная				*207628*				
		м трубопровода	38	1342,71	194,27	51023	7382	30941	1,29	49
				1138,58	64,25	43266	2442	60,4	0,08	3

		Накладные расходы -		*814,24*		*30941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*726,51*				*27607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,74*				*3334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,56*		*6557*				
		Сметная стоимость				*88521*				
101	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная м трубопровода	65	1050,51	113,88	68283	7402	42371	1,05	68
		Накладные расходы -		926,75	37,85	60239	2460	60,4	0,05	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*651,87*		*42371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,62*				*37870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,24*				*4501*		
		Сметная стоимость		*136,19*		*8852*				
102	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовая армированнная м трубопровода	37	1395,12	140,82	51619	5210	32072	1,40	52
		Накладные расходы -		1235,67	47,11	45720	1743	60,4	0,06	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*866,80*		*32072*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*774,80*				*28668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,00*				*3404*		
		Сметная стоимость		*180,95*		*6695*				
103	23-040905-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	21	641,74	--	13477	--	571	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,21*		*571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,21*				*571*		
		Сметная стоимость		*53,52*		*1124*				
104	23-040905-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	4	894,89	--	3580	--	152	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,94*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,94*				*152*		
		Сметная стоимость		*74,63*		*299*				
						4030				

105	23-040905-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	1066,21	--	2132	--	90	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,21*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,21*				*90*		
		Сметная стоимость		*88,91*		*178*				
						2400				
				Фитинги						
106	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	21,88	--	175	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*				*7*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*15*				
						197				
107	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	80,17	--	321	--	14	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,40*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,40*				*14*		
		Сметная стоимость		*6,69*		*27*				
						361				
108	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	36,92	--	295	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*				*13*		
		Сметная стоимость		*3,08*		*25*				
						332				
109	23-020401-2504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	67,37	--	269	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,86*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,86*				*11*		
				5,62		*22*				

		Сметная стоимость				*303*				
110	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	12	57,42	--	689	--	29	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,43*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,43*				*29*		
		Сметная стоимость		*4,79*		*57*				
111	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	65,19	--	261	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,76*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*				*11*		
		Сметная стоимость		*5,44*		*22*				
112	23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	105,28	--	211	--	9	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,46*				*9*		
		Сметная стоимость		*8,78*		*18*				
113	23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	93,42	--	187	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,96*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,96*				*8*		
		Сметная стоимость		*7,79*		*16*				
114	23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	110,75	--	222	--	9	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,70*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,70*				*9*		
				9,24		*18*				

		Сметная стоимость				*250*				
115	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	15,50	--	403	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*34*				
		Сметная стоимость				*454*				
116	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	26,45	--	79	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,12*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*7*				
		Сметная стоимость				*89*				
117	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	42,86	--	600	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*50*				
		Сметная стоимость				*675*				
118	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	89,34	--	893	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,79*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,79*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,45*		*75*				
		Сметная стоимость				*1005*				
119	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полипропиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2677,57	--	2678	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,53*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,53*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,29*		*223*				

		Сметная стоимость				*3015*				
120	23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1785,06	--	7140	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,69*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,69*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,86*		*595*				
		Сметная стоимость				*8038*				
121	23-020304-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1785,07	--	7140	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,69*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,69*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,86*		*595*				
		Сметная стоимость				*8038*				
122	23-020304-2210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3055,08	--	6110	--	259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,54*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,54*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,77*		*510*				
		Сметная стоимость				*6879*				
123	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21	511,02	--	10731	--	455	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*895*				
		Сметная стоимость				*12081*				
124	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы	5	1393,08	25,28	6965	126	1838	0,55	3
		м трубопровода		480,66	9,28	2403	46	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*367,54*		*1838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*295,93*				*1480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,61*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,85*		*704*				

		Сметная стоимость				*9507*				

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2 тенге **5245195**

Локальная смета № 2-1-4. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод В1

1	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубопровода	3	1829,95	13,21	5490	40	788	0,34	1
		Накладные расходы -		288,61	5,26	866	16	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*262,61*		*788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,49*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,12*				*255*		
		Сметная стоимость		*167,40*		*502*				
2	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности	0,3768	581,03	0,68	219	--	119	0,65	--
		Накладные расходы -		509,02	0,33	192	--	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*315,60*		*119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*279,13*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,47*				*14*		
		Сметная стоимость		*71,73*		*27*				
3	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	3	53,97	1,87	162	6	105	0,05	--
		Накладные расходы -		51,85	--	156	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,93*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,31*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*				*11*		
		Сметная стоимость		*7,11*		*21*				
4	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка м трубопровода	20	1050,51	113,88	21010	2278	13037	1,05	21
		Накладные расходы -		926,75	37,85	18535	757	60,4	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*651,87*		*13037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,62*				*11652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,24*				*1385*		
		Сметная стоимость		*136,19*		*2724*				
						36771				

5	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,76	428,67	--	8042	--	341	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,18*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*671*				
		Сметная стоимость				*9054*				
6	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	80	1775,18	314,86	142015	25189	84161	1,64	131
		м трубопровода		1447,50	103,85	115800	8308	60,4	0,14	11
		Накладные расходы -		*1052,01*		*84161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*937,01*				*74961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,00*				*9200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,18*		*18094*				
		Сметная стоимость				*244270*				
7	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	71,92	182,69	--	13139	--	557	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,75*		*557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,75*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,23*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14792*				
8	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	125	1775,18	314,86	221898	39357	131501	1,64	205
		м трубопровода		1447,50	103,85	180937	12981	60,4	0,14	17
		Накладные расходы -		*1052,01*		*131501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*937,01*				*117126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,00*				*14375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,18*		*28272*				
		Сметная стоимость				*381671*				
9	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	112,375	182,69	--	20530	--	870	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,75*		*870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,75*				*870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,23*		*1712*				
		Сметная стоимость				*23112*				

10	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	42,86	--	257	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*				*11*		
		Сметная стоимость		*3,57*		*21*				
11	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5	15,50	--	78	--	3	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*3*		
		Сметная стоимость		*1,29*		*6*				
12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	23	15,50	--	357	--	15	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*15*		
		Сметная стоимость		*1,29*		*30*				
13	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	65,19	--	65	--	3	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,76*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*				*3*		
		Сметная стоимость		*5,44*		*5*				
14	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	11	21,88	--	241	--	10	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*				*10*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*20*				
						271				

15	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x16x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	57,42	--	172	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,43*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,43*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,79*		*14*				
		Сметная стоимость				*194*				
16	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	57,42	--	57	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,43*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,43*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,79*		*5*				
		Сметная стоимость				*64*				
17	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x16x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	80,17	--	641	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,40*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,40*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,69*		*53*				
		Сметная стоимость				*722*				
18	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	32,36	--	97	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,37*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,37*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,70*		*8*				
		Сметная стоимость				*109*				
19	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	11,86	--	36	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,50*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,50*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*3*				
		Сметная стоимость				*40*				

20	23-020401-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	56,49	--	56	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,40*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,40*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,71*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
21	23-020401-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	56,49	--	56	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,40*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,40*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,71*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
22	23-020401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	32,72	--	65	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,39*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				
23	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	41	683,94	--	28042	--	1189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,00*		*1189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,00*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,04*		*2338*				
		Сметная стоимость				*31569*				
24	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	13,67	--	684	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,58*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,58*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				

25	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	7,29	--	365	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*30*				
		Сметная стоимость				*411*				
26	23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	6,38	--	479	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,27*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,27*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,53*		*40*				
		Сметная стоимость				*539*				
				Краны поливочные с подводкой холодной и горячей воды диам.15мм внутренний(3шт)						
27	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	3	1198,54	--	3596	--	638	0,30	1
		кран		256,92	--	771	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*212,58*		*638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*155,18*				*466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,40*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,89*		*339*				
		Сметная стоимость				*4572*				
28	23-030103-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	15	958,80	--	14382	--	610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,65*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,65*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,96*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16191*				
29	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство коробов из влагостойкого гипсокартона	55	2004,27	9,51	110235	523	32195	0,98	54
		м2 потолка		799,32	3,41	43962	187	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*585,36*		*32195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*480,03*				*26402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,33*				*5793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,17*		*11394*				
		Сметная стоимость				*153824*				

30	23-040501-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	1431,90	--	1432	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,71*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,71*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,41*		*119*				
		Сметная стоимость				*1612*				
		Узел учета воды								
31	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1560,86	89,86	1561	90	825	1,47	1
		шт.		1187,45	17,13	1187	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*824,60*		*825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*727,57*				*728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,03*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,84*		*191*				
		Сметная стоимость				*2576*				
32	23-041001-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	1	7969,56	--	7970	--	338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*337,91*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,91*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,60*		*665*				
		Сметная стоимость				*8973*				
33	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	372,68	17,98	373	18	237	0,41	--
		счетчик (водомер)		342,99	8,56	343	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*237,15*		*237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*212,34*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,80*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,79*		*49*				
		Сметная стоимость				*659*				
34	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1	2183,96	--	2184	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,60*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,12*		*182*				
		Сметная стоимость				*2459*				

35	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20 мм. Установка	1	772,09	112,16	772	112	460	0,77	1
		фильтр		646,25	32,06	646	32	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*459,81*		*460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*409,70*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,11*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,55*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
36	23-041013-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	1001,80	--	1002	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,48*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,48*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,54*		*84*				
		Сметная стоимость				*1128*				
37	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2285,36	--	2285	--	223	0,23	--
		комплект		200,00	--	200	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,82*		*223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*120,80*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,02*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,65*		*201*				
		Сметная стоимость				*2708*				
38	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1542,88	71,88	1543	72	818	1,47	1
		шт.		1187,45	8,56	1187	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*818,44*		*818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*722,39*				*722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,05*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,91*		*189*				
		Сметная стоимость				*2550*				
39	23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1	628,58	--	629	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,65*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,65*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,42*		*52*				
		Сметная стоимость				*708*				

40	23-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	209,59	--	419	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,89*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,89*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,48*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4								
41	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	3	2088,07	13,21	6264	40	821	0,34	1
		м трубопровода		288,61	5,26	866	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*273,55*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*177,49*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,06*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,93*		*567*				
		Сметная стоимость				*7651*				
42	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	3	1829,95	13,21	5490	40	788	0,34	1
		м трубопровода		288,61	5,26	866	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*262,61*		*788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*177,49*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,12*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,40*		*502*				
		Сметная стоимость				*6780*				
43	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6	53,97	1,87	324	11	210	0,05	--
		м трубопровода		51,85	--	311	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,93*		*210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,31*				*188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,62*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,11*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
44	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,67824	581,03	0,68	394	--	214	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		509,02	0,33	345	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*315,60*		*214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*279,13*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,47*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,73*		*49*				

		Сметная стоимость				*657*				
45	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	165	1775,18	314,86	292905	51952	173581	1,64	271
		м трубопровода		1447,50	103,85	238837	17135	60,4	0,14	23
		Накладные расходы -		*1052,01*		*173581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*937,01*				*154607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,00*				*18975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,18*		*37319*				
		Сметная стоимость				*503805*				
46	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	148,335	125,85	--	18668	--	792	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,34*		*792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*				*792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,49*		*1557*				
		Сметная стоимость				*21016*				
47	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	104	1775,18	314,86	184619	32745	109409	1,64	171
		м трубопровода		1447,50	103,85	150540	10800	60,4	0,14	14
		Накладные расходы -		*1052,01*		*109409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*937,01*				*97449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,00*				*11960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,18*		*23522*				
		Сметная стоимость				*317550*				
48	23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16 x2,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	93,496	148,66	--	13899	--	589	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,30*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,30*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,40*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15647*				
49	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	18	1050,51	113,88	18909	2050	11734	1,05	19
		м трубопровода		926,75	37,85	16682	681	60,4	0,05	1
		Накладные расходы -		*651,87*		*11734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*582,62*				*10487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,24*				*1246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,19*		*2451*				

		Сметная стоимость				*33094*				
50	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16,884	313,74	--	5297	--	225	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,30*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,30*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,16*		*442*				
		Сметная стоимость				*5963*				
51	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	42,86	--	257	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*21*				
		Сметная стоимость				*289*				
52	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	15,50	--	78	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*6*				
		Сметная стоимость				*88*				
53	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	15,50	--	341	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*28*				
		Сметная стоимость				*384*				
54	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	65,19	--	65	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,76*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,76*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,44*		*5*				

		Сметная стоимость				*73*				
55	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	11	21,88	--	241	--	10	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*				*10*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*20*				
56	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	57,42	--	230	--	10	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,43*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,43*				*10*		
		Сметная стоимость		*4,79*		*19*				
57	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	21,88	--	175	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*				*7*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*15*				
58	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	32,36	--	97	--	4	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,37*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,37*				*4*		
		Сметная стоимость		*2,70*		*8*				
59	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5	11,86	--	59	--	3	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,50*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,50*				*3*		
				0,99		*5*				

		Сметная стоимость				*66*				
60	23-020401-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	56,49	--	113	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,40*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,40*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,71*		*9*				
		Сметная стоимость				*127*				
61	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	16	683,94	--	10943	--	464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,00*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,00*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,04*		*913*				
		Сметная стоимость				*12320*				
62	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	13,67	--	684	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,58*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,58*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
63	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	115	7,29	--	838	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*70*				
		Сметная стоимость				*943*				
64	23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	6,38	--	479	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,27*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,27*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,53*		*40*				

		Сметная стоимость				*539*				
65	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	25	683,94	--	17099	--	725	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,00*		*725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,00*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,04*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19250*				
66	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	29	627,41	0,10	18195	3	11717	0,70	20
		шт.		599,48	--	17385	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*404,04*		*11717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*362,09*				*10500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,95*				*1217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,52*		*2393*				
		Сметная стоимость				*32305*				
67	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	25	3553,05	--	88826	--	3766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,65*		*3766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,65*				*3766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,30*		*7407*				
		Сметная стоимость				*100000*				
68	23-030102-1238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	2	3513,71	--	7027	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,98*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,98*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,02*		*586*				
		Сметная стоимость				*7911*				
69	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	2	5397,46	--	10795	--	458	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,85*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,85*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,10*		*900*				
		Сметная стоимость				*12153*				

70	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	4	118,47	--	474	--	20	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,02*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,02*				*20*		
		Сметная стоимость		*9,88*		*40*				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1				*534*				
71	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	135	518,46	0,85	69992	115	46804	0,58	79
		Накладные расходы -		515,45	0,29	69586	39	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*346,70*		*46804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,50*				*42053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,19*				*4751*		
		Сметная стоимость		*69,21*		*9344*				
72	23-010604-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013 м	134,73	282,63	--	38079	--	1615	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,98*		*1615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,98*				*1615*		
		Сметная стоимость		*23,57*		*3175*				
73	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубопровода	75	501,10	2,06	37583	155	24964	0,56	42
		Накладные расходы -		494,27	0,66	37070	49	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*332,86*		*24964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298,93*				*22420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,92*				*2544*		
		Сметная стоимость		*66,72*		*5004*				
74	23-010604-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013 м	74,85	912,75	--	68319	--	2897	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,70*		*2897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,70*				*2897*		
		Сметная стоимость		*76,12*		*5697*				
						76913				

75	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	55	90,81	--	4995	--	212	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,85*		*212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,57*		*417*				
		Сметная стоимость				*5623*				
76	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	75	133,69	--	10027	--	425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,67*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,15*		*836*				
		Сметная стоимость				*11288*				
77	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	15	716,74	--	10751	--	456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,39*		*456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,39*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*897*				
		Сметная стоимость				*12103*				
78	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	25	1941,30	57,93	48533	1448	28795	1,95	49
		комплект		1669,98	28,70	41750	718	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1151,82*		*28795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1026,00*				*25650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,81*				*3145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,45*		*6186*				
		Сметная стоимость				*83515*				
79	23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	25	6771,77	--	169294	--	7178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*287,12*		*7178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,12*				*7178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*564,71*		*14118*				
		Сметная стоимость				*190590*				

80	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	5	2487,41	115,07	12437	575	6627	2,22	11
		комплект		1879,92	57,67	9400	288	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1325,39*		*6627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1170,31*				*5852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,09*				*775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,02*		*1525*				
		Сметная стоимость				*20589*				
81	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	5	11282,18	--	56411	--	2392	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*478,36*		*2392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*478,36*				*2392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*940,84*		*4704*				
		Сметная стоимость				*63507*				
82	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	4	623,38	--	2494	--	722	0,34	1
		м подводок		244,85	--	979	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*180,59*		*722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*147,89*				*592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,70*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,32*		*257*				
		Сметная стоимость				*3474*				
83	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	4	378,53	--	1514	--	64	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,05*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,05*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,57*		*126*				
		Сметная стоимость				*1704*				
84	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	4	519,48	22,17	2078	89	1108	0,46	2
		комплект		393,94	10,84	1576	43	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*276,88*		*1108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*244,49*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,39*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,71*		*255*				
		Сметная стоимость				*3440*				
85	Т прайс лист ЖАККО	Трап пластмассовый диаметром 50 мм	4	305,36	--	1221	--	52	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,95*		*52*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,46*		*102*				
		Сметная стоимость				*1375*				
86	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы пластмассовые диаметром 100 мм. Установка	1	898,74	48,15	899	48	479	0,79	1
		комплект		676,56	23,86	677	24	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*479,09*		*479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*423,05*				*423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,04*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,23*		*110*				
		Сметная стоимость				*1488*				
87	Т прайс лист ЖАККО	Трап пластмассовый диаметром 100 мм	1	758,93	--	759	--	32	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,18*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,18*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,29*		*63*				
		Сметная стоимость				*854*				
88	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных	2,5	1179,62	9,55	2949	24	1124	0,79	2
		м2 стен (за вычетом проемов)		637,75	3,41	1594	9	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,69*		*1124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*383,41*				*959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,27*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,34*		*326*				
		Сметная стоимость				*4399*				
89	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	2,875	479,69	--	1379	--	58	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,34*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,34*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*		*115*				
		Сметная стоимость				*1552*				
90	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	7	325,48	--	2278	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*190*				
		Сметная стоимость				*2565*				

91	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 шт.	9	716,74	--	6451	--	274	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,39*		*274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,39*				*274*		
		Сметная стоимость		*59,77*		*538*				
92	23-020601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 шт.	25	78,52	--	1963	--	83	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,33*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*				*83*		
		Сметная стоимость		*6,55*		*164*				
93	23-020601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 шт.	20	208,94	--	4179	--	177	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,86*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,86*				*177*		
		Сметная стоимость		*17,42*		*348*				
94	23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013 шт.	2	144,92	--	290	--	12	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,14*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,14*				*12*		
		Сметная стоимость		*12,09*		*24*				
95	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 шт.	22	112,33	--	2471	--	105	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,76*				*105*		
		Сметная стоимость		*9,37*		*206*				
						2782				

96	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	6	352,52	--	2115	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,95*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,95*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,40*		*176*				
		Сметная стоимость				*2381*				
97	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	2	293,02	--	586	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,42*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,44*		*49*				
		Сметная стоимость				*660*				
98	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	9	445,41	--	4009	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,89*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,89*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,14*		*334*				
		Сметная стоимость				*4513*				
99	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	17	71,16	--	1210	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,02*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*101*				
		Сметная стоимость				*1362*				
100	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	1	253,42	--	253	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,75*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,75*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,13*		*21*				
		Сметная стоимость				*285*				

101	23-020601-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100x50 шт.	2	1128,14	--	2256	--	96	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,83*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,83*				*96*		
		Сметная стоимость		*94,08*		*188*				
						2540				

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4 тенге **2804498**

Локальная смета № 3-1-1. Строительство котельной

		Земляные работы								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	14,96	122,90	115,95	1839	1735	443	0,01	--
		Накладные расходы -		6,83	32,77	102	490	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,61*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,40*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,20*				*93*		
		Сметная стоимость		*12,20*		*183*				
						2464				
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 м3 грунта	38,84	87,67	81,51	3405	3166	822	0,01	--
		Накладные расходы -		6,16	22,17	239	861	59,1	0,02	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,17*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,74*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,43*				*172*		
		Сметная стоимость		*8,71*		*338*				
						4566				
3	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км т	25,7312	84,27	--	2168	--	92	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,57*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*				*92*		
		Сметная стоимость		*7,03*		*181*				
						2441				
4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале м3 грунта	14,96	12,70	10,75	190	161	57	--	--
		Накладные расходы -		1,89	3,46	28	52	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,83*		*57*				
				3,16				*47*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,67*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,32*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	1,614	1378,15	--	2224	--	1465	1,85	3
		Накладные расходы -		1378,15	--	2224	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*907,45*		*1465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,48*				*1315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,97*				*150*		
		Сметная стоимость		*182,85*		*295*				
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*3984*				
		м3 грунта	38,84	22,18	22,18	861	861	227	--	--
		Накладные расходы -		--	7,95	--	309	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,84*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,70*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*				*44*		
		Сметная стоимость		*2,24*		*87*				
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2				*1175*				
		м3 грунта	1,614	658,98	--	1064	--	700	0,97	2
		Накладные расходы -		658,98	--	1064	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*433,91*		*700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,46*				*629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,45*				*72*		
		Сметная стоимость		*87,43*		*141*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*1905*				
		м3 уплотненного грунта	38,84	120,24	51,16	4670	1987	2389	0,11	4
		Накладные расходы -		69,07	22,48	2683	873	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,50*		*2389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,11*				*2102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,39*				*287*		
		Сметная стоимость		*14,54*		*565*				
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы				*7623*				
		м3 грунта	3,024	1148,46	--	3473	--	2287	1,54	5
		Накладные расходы -		1148,46	--	3473	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*756,21*		*2287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,74*				*2053*		
				77,47				*234*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,37*		*461*				
		Сметная стоимость				*6221*				
				Фундаменты						
10	11-010201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м								
		м2 уплотненной поверхности основания	107,9	573,37	463,92	61866	50057	16790	0,11	12
		Накладные расходы -		75,38	137,74	8134	14862	59,1	0,13	14
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*155,61*		*16790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,95*				*13590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,65*				*3199*		
		Сметная стоимость		*58,32*		*6292*				
11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство				*84948*				
		м3 основания	2,992	5433,16	1159,22	16256	3468	2417	0,85	3
		Накладные расходы -		617,58	472,84	1848	1415	50,8	0,54	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*807,79*		*2417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*553,93*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,85*				*760*		
		Сметная стоимость		*499,28*		*1494*				
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 1 л на 1 м2				*20167*				
		т	0,032912	107857,07	1214,40	3550	40	162	--	--
		Накладные расходы -		--	572,01	--	19	60,3	0,58	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4932,69*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*344,92*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4587,76*				*151*		
		Сметная стоимость		*9023,18*		*297*				
13	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м				*4009*				
		шт. сборных конструкций	15	1481,53	831,46	22223	12472	10047	0,83	12
		Накладные расходы -		650,07	287,59	9751	4314	62,1	0,30	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*669,79*		*10047*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,29*				*8734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,51*				*1313*		
		Сметная стоимость		*172,11*		*2582*				
14	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)				*34851*				
		м3	5,55	35161,65	--	195147	--	8274	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1490,85*		*8274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1490,85*				*8274*		
		Сметная стоимость		*2932,20*		*16274*				
						219695				

15	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В7,5 м3	0,94	19486,23	799,44	18317	751	1899	2,82	3
		Накладные расходы -		2166,15	194,77	2036	183	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2019,82*		*1899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1145,05*				*1076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*874,77*				*822*		
		Сметная стоимость		*1720,48*		*1617*				
16	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом м2 поверхности	18	648,87	7,19	11680	129	3290	0,38	7
		Накладные расходы -		289,76	3,43	5216	62	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*182,77*		*3290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,94*				*2681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,83*				*609*		
		Сметная стоимость		*66,53*		*1198*				
17	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка шт. сборных конструкций	5	1148,47	538,52	5742	2693	2074	0,48	2
		Накладные расходы -		370,50	195,21	1853	976	62,1	0,20	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,90*		*2074*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,31*				*1757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,59*				*318*		
		Сметная стоимость		*125,07*		*625*				
18	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	5	1628,43	755,77	8142	3779	2918	0,67	3
		Накладные расходы -		519,95	274,96	2600	1375	62,1	0,28	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*583,62*		*2918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*493,64*				*2468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,98*				*450*		
		Сметная стоимость		*176,96*		*885*				
19	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций	24	2445,76	1196,15	58698	28708	20930	0,94	22
		Накладные расходы -		747,31	439,69	17936	10553	62,1	0,45	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*872,09*		*20930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,13*				*17691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,95*				*3239*		
		Сметная стоимость		*265,43*		*6370*				
20	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	1,93	21509,98	--	41514	--	1760	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*912,02*		*1760*				
				912,02				*1760*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1793,76*		*3462*				
		Сметная стоимость				*46736*				
21	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	13,032	19608,10	--	255533	--	10835	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*831,38*		*10835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831,38*				*10835*		
		Сметная стоимость		*1635,16*		*21309*				
22	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 поверхности	15,28	1834,52	27,55	28031	421	2471	0,20	3
		Накладные расходы -		152,47	5,99	2330	92	50,8	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*161,70*		*2471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,50*				*1230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,20*				*1241*		
		Сметная стоимость		*159,70*		*2440*				
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	40,86	728,23	12,16	29755	497	5183	0,21	9
		Накладные расходы -		179,52	1,71	7335	70	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*126,85*		*5183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*3762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,78*				*1421*		
		Сметная стоимость		*68,41*		*2795*				
24	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сборных конструкций	3	301,64	150,27	905	451	334	0,15	--
		Накладные расходы -		115,20	36,83	346	110	62,1	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111,20*		*334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,41*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,79*				*50*		
		Сметная стоимость		*33,03*		*99*				
25	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,0576	67609,15	--	3894	--	165	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2866,63*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2866,63*				*165*		
		Сметная стоимость		*5638,06*		*325*				
						4384				

Бункер для угля

26	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Водонепроницаемый экран. Изоляция глиной толщиной 0,1 м	6,3	7446,79	1117,09	46915	7038	19690	6,93	44
		м3 изолирующего слоя		4809,07	496,71	30297	3129	50,8	0,58	4
		Накладные расходы -		*3125,37*		*19690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2695,34*				*16981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,03*				*2709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*845,77*		*5328*				
		Сметная стоимость				*71933*				
27	11-010201-0106 РСНБ РК 2015 К=2,5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	147	34,05	34,05	5005	5005	1178	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	10,67	--	1568	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*8,02*		*1178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,31*				*927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,71*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,37*		*495*				
		Сметная стоимость				*6678*				
28	11-061101-0103 РСНБ РК 2015	Бункеры общего назначения с толщиной стен более 200 мм. Устройство	1,7	31888,91	2848,58	54211	4843	11341	11,60	20
		м3		9934,24	586,37	16888	997	48,5	0,68	1
		Накладные расходы -		*6670,93*		*11341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5102,50*				*8674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1568,44*				*2666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3084,79*		*5244*				
		Сметная стоимость				*70796*				
29	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,11923	416403,03	5698,50	49648	679	4344	42,30	5
		т металлических изделий		33330,71	2132,44	3974	254	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*36434,61*		*4344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18015,28*				*2148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18419,34*				*2196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36227,01*		*4319*				
		Сметная стоимость				*58311*				
				Дутьевой канал						
30	11-061101-0102 РСНБ РК 2015	Бункеры общего назначения. Устройство. Добавлять или исключать к норме 11-061101-0101 на каждые 10 мм изменения толщины стен	0,9	1834,53	21,66	1651	19	298	0,58	1
		м3		496,71	5,25	447	5	48,5	0,01	--
		Накладные расходы -		*331,56*		*298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*243,45*				*219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,11*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,29*		*156*				
		Сметная стоимость				*2105*				
31	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,1944	416403,03	5698,50	80949	1108	7083	42,30	8
		т металлических изделий		33330,71	2132,44	6479	415	50,8	2,49	--

		Накладные расходы -		*36434,61*		*7083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18015,28*				*3502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18419,34*				*3581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36227,01*		*7043*				
		Сметная стоимость				*95074*				
				стены						
32	11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	60,4466	24256,67	1427,48	1466233	86286	191727	4,76	288
		м3 кладки		3705,04	342,56	223957	20707	50,8	0,40	24
		Накладные расходы -		*3171,85*		*191727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2056,18*				*124289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1115,66*				*67438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2194,28*		*132637*				
		Сметная стоимость				*1790597*				
33	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	7,9535	8511,45	589,13	67696	4686	40410	9,47	75
		м3 изоляции		7922,32	265,48	63010	2112	55,3	0,31	2
		Накладные расходы -		*5080,72*		*40410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4527,85*				*36012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*552,87*				*4397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,37*		*8648*				
		Сметная стоимость				*116754*				
34	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	8,12	25718,47	--	208834	--	8855	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1090,46*		*8855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1090,46*				*8855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2144,71*		*17415*				
		Сметная стоимость				*235104*				
				Перегородки						
35	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	65,47	3733,96	148,65	244462	9732	49224	1,43	94
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1084,71	36,14	71016	2366	50,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*751,86*		*49224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*569,39*				*37278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,46*				*11946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,87*		*23495*				
		Сметная стоимость				*317181*				
				Перемычки железобетонные						
36	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	15	301,64	150,27	4525	2254	1668	0,15	2
		шт. сборных конструкций		115,20	36,83	1728	552	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*111,20*		*1668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94,41*				*1416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,79*				*252*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,03*		*495*				
		Сметная стоимость				*6688*				
37	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,5598	67609,15	--	37848	--	1605	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2866,63*		*1605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2866,63*				*1605*		
		Сметная стоимость		*5638,06*		*3156*				
38	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж перемычек из одиночных уголков				*42609*				
		тн	0,5782	59769,39	14108,09	34559	8157	18923	56,50	33
		Накладные расходы -		43977,91	3583,14	25428	2072	60,9	3,61	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32727,00*		*18923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28964,68*				*16747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3762,32*				*2175*		
		Сметная стоимость		*7399,71*		*4279*				
39	21-050201-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)				*57760*				
		т	0,1431	173673,04	--	24853	--	1054	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7363,74*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7363,74*				*1054*		
		Сметная стоимость		*14482,94*		*2073*				
40	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012				*27979*				
		т	0,165	195624,30	--	32278	--	1369	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8294,47*		*1369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8294,47*				*1369*		
		Сметная стоимость		*16313,50*		*2692*				
41	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком				*36338*				
		т металлоконструкций	0,5782	19030,08	875,75	11003	506	4967	14,61	8
		Накладные расходы -		11801,81	222,66	6824	129	62,1	0,26	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8590,68*		*4967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7467,20*				*4318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,48*				*650*		
		Сметная стоимость		*2209,66*		*1278*				
						17248				

		Перекрытие								
42	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	10	4506,56	789,82	45066	7898	17713	2,66	27
		шт. сборных конструкций		2252,51	188,58	22525	1886	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*1771,27*		*17713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1515,92*				*15159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,35*				*2554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,23*		*5022*				
		Сметная стоимость				*67801*				
43	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	75,6	5064,15	--	382850	--	16233	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*214,72*		*16233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,72*				*16233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,31*		*31927*				
		Сметная стоимость				*431009*				
44	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	1	2486,04	591,01	2486	591	1181	1,80	2
		шт. сборных конструкций		1524,26	137,94	1524	138	62,1	0,14	--
		Накладные расходы -		*1181,40*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1032,23*				*1032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,17*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,40*		*293*				
		Сметная стоимость				*3961*				
45	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стаканы дефлекторов из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,05724	35161,65	--	2013	--	85	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1490,85*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1490,85*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932,20*		*168*				
		Сметная стоимость				*2266*				
46	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	0,0072	45819,07	1378,13	330	10	185	56,40	--
		т металлических изделий		44440,94	462,46	320	3	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25720,84*		*185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22810,93*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2909,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5723,19*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				

47	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0072	152726,61	--	1100	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6475,61*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6475,61*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12736,18*		*92*				
		Сметная стоимость				*1238*				
				Кровля						
48	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная из рубероида. Устройство в один слой	75,6	556,80	15,88	42094	1200	7664	0,16	12
		м2 изолируемой поверхности		129,67	2,60	9803	197	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*101,37*		*7664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*74,60*				*5640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,77*				*2024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,65*		*3981*				
		Сметная стоимость				*53738*				
				Полы						
				ТИП1						
61	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	62,18	233,78	22,37	14537	1391	2919	0,07	4
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	3158	469	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*46,94*		*2919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,52*				*2209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,42*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,46*		*1396*				
		Сметная стоимость				*18852*				
62	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,218	21474,69	5,36	133530	33	16158	3,66	23
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	16535	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2598,65*		*16158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1619,46*				*10070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*979,19*				*6089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1925,87*		*11975*				
		Сметная стоимость				*161663*				
63	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	62,18	888,89	68,31	55271	4247	13342	0,36	22
		м2 покрытия		255,13	23,51	15864	1462	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*214,58*		*13342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*169,69*				*10552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,88*				*2791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,28*		*5489*				
		Сметная стоимость				*74102*				

64	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	62,18	190,74	5,50	11860	342	1197	0,02	1
		м2 покрытия		14,70	2,88	914	179	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19,25*		*1197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10,71*				*666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,54*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,80*		*1045*				
		Сметная стоимость				*14101*				
				ТИП 2						
65	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	6,35	233,78	22,37	1485	142	298	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	322	48	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*46,94*		*298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,52*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,42*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,46*		*143*				
		Сметная стоимость				*1926*				
66	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,508	21474,69	5,36	10909	3	1320	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	1351	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2598,65*		*1320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1619,46*				*823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*979,19*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1925,87*		*978*				
		Сметная стоимость				*13207*				
67	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	0,635	10006,73	1170,64	6354	743	1470	3,44	2
		м3 изоляции		2609,38	367,77	1657	234	60,9	0,45	--
		Накладные расходы -		*2314,24*		*1470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1813,08*				*1151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*501,16*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*985,68*		*626*				
		Сметная стоимость				*8449*				
68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,35	582,22	18,78	3697	119	1210	0,36	2
		м2 стяжки		251,60	9,63	1598	61	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*190,52*		*1210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*159,09*				*1010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,43*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,82*		*393*				
		Сметная стоимость				*5299*				
69	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	6,35	333,81	12,79	2120	81	166	0,02	--
		м2 стяжки		12,44	6,37	79	40	60,9	--	--

		Накладные расходы -		*26,09*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,46*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,64*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,79*		*183*				
		Сметная стоимость				*2469*				
70	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,35	582,22	18,78	3697	119	1210	0,36	2
		м2 стяжки		251,60	9,63	1598	61	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*190,52*		*1210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*159,09*				*1010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,43*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,82*		*393*				
		Сметная стоимость				*5299*				
71	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	6,35	-83,45	-3,20	-530	-20	-41	--	--
		м2 стяжки		-3,11	-1,59	-20	-10	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*6,52*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,86*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,66*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,20*		*46*				
		Сметная стоимость				*-443*				
72	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	6,35	2931,79	62,09	18617	394	4287	1,07	7
		м2 покрытия		832,86	34,76	5289	221	60,9	0,05	--
		Накладные расходы -		*675,09*		*4287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*528,38*				*3355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,71*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,55*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24736*				
73	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	17,02	448,66	1,08	7636	18	2489	0,24	4
		м плинтусов		199,85	0,51	3401	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*146,22*		*2489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*122,02*				*2077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,20*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,59*		*810*				
		Сметная стоимость				*10935*				
74	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	35,15	117,15	0,72	4118	25	2170	0,10	4
		м плинтусов		89,07	0,34	3131	12	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,73*		*2170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*54,45*				*1914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*503*				
		Сметная стоимость				*6791*				
		Оконные проемы								

75	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	7,2	2533,71	115,71	18243	833	4902	1,11	8
		м2 проемов		865,63	54,24	6233	391	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*680,83*		*4902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*550,08*				*3961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,75*				*941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,16*		*1852*				
		Сметная стоимость				*24997*				
76	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	7,2	20450,57	--	147244	--	6243	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,10*		*6243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,10*				*6243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,41*		*12279*				
		Сметная стоимость				*165766*				
				Дверные проемы						
79	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	4,56	1452,31	254,48	6623	1160	2391	0,80	4
		м2 проемов		670,09	72,32	3056	330	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*524,36*		*2391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*443,96*				*2024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,40*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,13*		*721*				
		Сметная стоимость				*9735*				
80	21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4,56	25432,24	--	115971	--	4917	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1078,33*		*4917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1078,33*				*4917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2120,85*		*9671*				
		Сметная стоимость				*130559*				
81	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	4,41	1180,80	51,19	5207	226	2368	0,98	4
		м2 проемов		759,14	22,06	3348	97	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*537,03*		*2368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*467,16*				*2060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,87*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,43*		*606*				

		Сметная стоимость				*8181*				
82	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	4,41	7559,19	--	33336	--	1413	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*320,51*		*1413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,51*				*1413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,38*		*2780*				
		Сметная стоимость				*37529*				
83	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	3	5039,72	--	15119	--	641	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,68*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*1261*				
		Сметная стоимость				*17021*				
				Внутренняя отделка						
84	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	68,53	257,06	1,54	17616	105	10203	0,30	20
		м2 отделываемой поверхности		240,72	0,83	16497	57	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*148,88*		*10203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*132,37*				*9071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,51*				*1132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,48*		*2226*				
		Сметная стоимость				*30045*				
85	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	68,53	533,39	3,16	36553	216	16908	0,49	34
		м2 окрашиваемой поверхности		390,80	1,52	26782	104	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*246,73*		*16908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*214,99*				*14734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,73*				*2175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,41*		*4277*				
		Сметная стоимость				*57738*				
86	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	192,8	885,53	23,45	170729	4522	66873	0,61	118
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,26	18,20	100885	3510	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*346,85*		*66873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*296,72*				*57208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,13*				*9665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,59*		*19008*				
		Сметная стоимость				*256610*				

87	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	192,8	442,12	2,98	85241	574	38029	0,39	75
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	59970	277	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*197,25*		*38029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,24*				*33015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,01*				*5014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,15*		*9862*				
		Сметная стоимость				*133132*				
88	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	16,7	1009,42	53,94	16857	901	7021	0,74	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		619,06	42,02	10338	702	54,8	0,06	1
		Накладные расходы -		*420,43*		*7021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*362,27*				*6050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,16*				*971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,39*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25789*				
89	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	16,7	3769,54	17,03	62951	284	14641	1,52	25
		м2 поверхности облицовки		1242,42	12,59	20748	210	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*876,74*		*14641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*687,75*				*11485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,99*				*3156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,70*		*6207*				
		Сметная стоимость				*83800*				
90	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	7,94	2298,31	--	18249	--	7488	1,79	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,29	--	11754	--	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*943,04*		*7488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,20*				*6441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,84*				*1047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,31*		*2059*				
		Сметная стоимость				*27796*				
91	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	7,94	442,12	2,98	3510	24	1566	0,39	3
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	2470	11	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*197,25*		*1566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,24*				*1360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,01*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,15*		*406*				
		Сметная стоимость				*5482*				

Наружная отделка

92	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	17,9	885,53	23,45	15851	420	6209	0,61	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,26	18,20	9366	326	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*346,85*		*6209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*296,72*				*5311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,13*				*897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,59*		*1765*				
		Сметная стоимость				*23824*				
				Крыльцо						
93	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	1,92	233,78	22,37	449	43	90	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	98	14	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*46,94*		*90*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,52*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,42*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,46*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
94	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Площадка и ступени крыльца	0,576	18481,80	706,10	10646	407	716	0,97	1
		м3		735,78	174,00	424	100	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1243,58*		*716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*441,24*				*254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*802,34*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1578,03*		*909*				
		Сметная стоимость				*12271*				
95	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,154	10071,01	900,69	1551	139	806	11,60	2
		т		9140,34	372,20	1408	57	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5236,21*		*806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4613,58*				*710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*622,63*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1224,58*		*189*				
		Сметная стоимость				*2546*				
96	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,154	195624,30	--	30126	--	1277	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8294,47*		*1277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8294,47*				*1277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16313,50*		*2512*				
		Сметная стоимость				*33916*				
				Труба дымохода						
99	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,56	5433,16	1159,22	8476	1808	1260	0,85	1
		м3 основания		617,58	472,84	963	738	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*807,79*		*1260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*553,93*				*864*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,85*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,28*		*779*				
		Сметная стоимость				*10515*				
100	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 1 л на 1 м2 т	0,01716	107857,07	1214,40	1851	21	85	--	--
				--	572,01	--	10	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*4932,69*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*344,92*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4587,76*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9023,18*		*155*				
		Сметная стоимость				*2090*				
101	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3	2,75	24641,89	1144,89	67765	3148	9947	6,34	17
				4809,14	278,52	13225	766	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3616,96*		*9947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2467,52*				*6786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1149,44*				*3161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2260,71*		*6217*				
		Сметная стоимость				*83929*				
102	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство м3	3,88	22931,50	950,28	88974	3687	11294	4,75	18
				3603,07	231,29	13980	897	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*2910,81*		*11294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1859,66*				*7215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1051,15*				*4078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2067,38*		*8021*				
		Сметная стоимость				*108289*				
103	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	2,15731	13766,44	686,88	29698	1482	15437	16,88	36
				12804,16	195,28	27623	421	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7155,74*		*15437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6304,72*				*13601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*851,02*				*1836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673,77*		*3611*				
		Сметная стоимость				*48746*				
104	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	2,15731	149630,18	--	322799	--	13687	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6344,32*		*13687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6344,32*				*13687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12477,96*		*26919*				
		Сметная стоимость				*363404*				

								1239	198,00	3
105	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,0131208	315004,30	851,14	4133	11	48,5	0,36	--
				159942,42	352,15	2099	5			
		Накладные расходы -		*94395,34*		*1239*		*1020*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*77742,87*				*218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16652,48*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32751,97*		*430*				
		Сметная стоимость				*5801*				
106	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка т	0,7208832	171217,68	851,14	123428	614	11250	20,00	14
				16155,80	352,15	11646	254	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*15605,45*		*11250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8006,35*				*5772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7599,10*				*5478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14945,85*		*10774*				
		Сметная стоимость				*145452*				
107	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	36,2112	728,23	12,16	26370	440	4593	0,21	8
				179,52	1,71	6501	62	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*126,85*		*4593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,07*				*3334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,78*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*2477*				
		Сметная стоимость				*33440*				
108	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Дымовая труба высотой до 25 м с оттяжками. Монтаж т конструкций	1,69179	78114,83	33705,15	132154	57022	47973	35,30	60
				30682,41	8768,33	51908	14834	60,9	7,82	13
		Накладные расходы -		*28356,25*		*47973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24025,50*				*40646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4330,75*				*7327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8517,69*		*14410*				
		Сметная стоимость				*194537*				
109	21-060501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции для газопроводов круглого сечения мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции,оттяжки/ т	1,69179	401825,37	--	679804	--	28824	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17037,40*		*28824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17037,40*				*28824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33509,02*		*56690*				
		Сметная стоимость				*765318*				
110	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	71,05518	60,78	1,03	4318	73	1312	0,03	2

		м2		27,94	0,17					
		Накладные расходы -		*18,46*		*1312*		*1083*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,24*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,22*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*450*				
		Сметная стоимость				*6080*				
111	11-130301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	71,05518	198,54	2,68	14107	191	1942	0,04	3
		м2		32,96	0,51	2342	37	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,33*		*1942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,14*				*1289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,19*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,07*		*1284*				
		Сметная стоимость				*17333*				
112	24-040203-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы натяжные Талшер 4 ВВС ГОСТ Р 51177-98	4	2485,09	--	9940	--	421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,37*		*421*		*421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,37*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,24*		*829*				
		Сметная стоимость				*11190*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-1		**тенге**		**7694064**				

Локальная смета № 3-1-4. Тепломеханическое решение котельной

14	Т прайс лист Акватория Актобе	Насос хоз-питьевого водоснабжения В1 СМЕ 3-2 G 2,33 м3	2	261642,86	--	523286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11093,66*		*22187*		*22187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11093,66*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21818,92*		*43638*				
		Сметная стоимость				*589111*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-4		**тенге**		**589111**				

Локальная смета № 3-2. Строительство резервуара на 25 м3 -2 шт

Земляные работы

1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	111,57	137,62	129,18	15354	14413	4191	0,01	1
		м3 грунта		8,31	43,19	928	4819	59,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*37,57*		*4191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,44*				*3396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*795*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,01*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21109*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	8,4	1378,15	--	11576	--	7623	1,85	16
		м3 грунта		1378,15	--	11576	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*907,45*		*7623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*814,48*				*6842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,97*				*781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,85*		*1536*				
		Сметная стоимость				*20735*				
3	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	226,61	222,58	--	50439	--	2139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,44*		*2139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,44*				*2139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*4206*				
		Сметная стоимость				*56784*				
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	133,3	15,53	13,10	2070	1747	623	--	--
		м3 грунта		2,30	4,22	307	562	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4,67*		*623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,85*				*514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,82*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,62*		*215*				
		Сметная стоимость				*2909*				
5	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	512,29	92,62	84,64	47447	43359	13594	0,01	6
		м3 грунта		7,98	28,72	4088	14712	59,1	0,03	13
		Накладные расходы -		*26,53*		*13594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,69*				*11111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,85*				*2483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,53*		*4883*				
		Сметная стоимость				*65924*				
6	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	357,472	24,03	24,03	8590	8590	1907	--	--
		м3 грунта		--	7,01	--	2505	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,34*		*1907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,14*				*1480*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,19*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*840*				
		Сметная стоимость				*11337*				
7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 с обваловкой	154,818	879,14	--	136107	--	172254	1,21	187
		м3 грунта		879,14	--	136107	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*578,88*		*172254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*519,57*				*80439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,31*				*91815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*24669*				
		Сметная стоимость				*333030*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	357,472	120,24	51,16	42982	18288	21984	0,11	39
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	24691	8036	59,1	0,03	11
		Накладные расходы -		*61,50*		*21984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,11*				*19341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,39*				*2643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,54*		*5197*				
		Сметная стоимость				*70164*				
		РАЗДЕЛ 1. Анкерный фундамент Ф 2-5								
10	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,2492	201913,70	851,14	50317	212	8081	58,00	14
		т		46851,82	352,15	11675	88	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32425,77*		*8081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22893,92*				*5705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9531,84*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18747,16*		*4672*				
		Сметная стоимость				*63069*				

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-2 **тенге** **645061**

Локальная смета № 4-1. Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.КЛ 0,4 кВ

1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49,05	1148,46	--	56332	--	37092	1,54	76
		м3 грунта		1148,46	--	56332	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*756,21*		*37092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*678,74*				*33292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,47*				*3800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,37*		*7474*				
		Сметная стоимость				*100898*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	49,05	658,98	--	32323	--	21283	0,97	48
		м3 грунта		658,98	--	32323	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*433,91*		*21283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*389,46*				*19103*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,43*		*4288*				
		Сметная стоимость				*57895*				
3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	349	166,05	114,66	57951	40018	17112	0,06	21
		м кабеля		51,38	42,73	17933	14914	42,8	0,10	35
		Накладные расходы -		*49,03*		*17112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*40,28*				*14059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,75*				*3053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,21*		*6005*				
		Сметная стоимость				*81068*				
4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	5,45	1652,79	--	9008	--	382	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,08*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,08*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*751*				
		Сметная стоимость				*10141*				
5	13-080206-1705 РСНБ РК 2015	Установка гильз из трубы д 100 мм	4	781,50	53,32	3126	213	1326	0,78	3
		м		652,52	16,19	2610	65	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*331,48*		*1326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*286,21*				*1145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,04*		*356*				
		Сметная стоимость				*4808*				
7	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	230	139,16	12,87	32007	2960	12395	0,12	28
		м кабеля		102,77	4,80	23637	1103	42,8	0,04	10
		Накладные расходы -		*53,89*		*12395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*46,04*				*10589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,85*				*1806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,44*		*3552*				
		Сметная стоимость				*47954*				
8	23-060137-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2346	1356886,49	--	318326	--	13497	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57531,99*		*13497*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57531,99*				*13497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113153,48*		*26546*				
		Сметная стоимость				*358369*				

9	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	119	126,69	8,96	15076	1066	5818	0,11	13
		м кабеля		94,20	3,34	11210	397	42,8	0,04	5
		Накладные расходы -		*48,89*		*5818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*41,75*				*4968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*1672*				
		Сметная стоимость				*22565*				
10	23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12138	456486,65	--	55408	--	2349	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19355,03*		*2349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19355,03*				*2349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38067,33*		*4621*				
		Сметная стоимость				*62378*				
11	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие лентой кабеля	46	89,55	0,18	4119	8	2933	0,12	6
		м2 покрытия		89,37	0,09	4111	4	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*63,75*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 64,3%		*57,52*				*2646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,24*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*564*				
		Сметная стоимость				*7616*				
12	Т прайс листСкала групп	Лента защитная "Осторожно кабель"	234,6	14,29	--	3351	--	142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,61*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,61*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,19*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
13	13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	2	23590,46	18384,77	47181	36770	11202	6,00	12
		шт.		5138,40	5173,81	10277	10348	42,8	5,28	11
		Накладные расходы -		*5601,00*		*11202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4413,63*				*8827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1187,37*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2335,32*		*4671*				
		Сметная стоимость				*63054*				
14	Т прайс листТОО "Электротехника"/ Казахстан	Термоусаживающая муфта 1 кВ с болтовым наконечником	2	7218,75	--	14438	--	612	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*306,08*		*612*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306,08*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,99*		*1204*				
		Сметная стоимость				*16254*				
		РАЗДЕЛ 2.Дизель-генератор								
15	13-131201-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	1,4	132638,25	9531,60	185694	13344	71697	120,00	168
		т		105914,40	1804,73	148280	2527	40,6	1,77	2
		Накладные расходы -		*51212,15*		*71697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*43733,97*				*61228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7478,18*				*10469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14708,03*		*20591*				
		Сметная стоимость				*277982*				
16	Т прайс листООО ИСД	Дизель-генератор 8,8 кВт АД-ВС Т 230	1	493855,93	--	493856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20939,49*		*20939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20939,49*				*20939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41183,63*		*41184*				
		Сметная стоимость				*555979*				

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1 **тенге** **1670734**

Локальная смета № 4-2. Наружные сети электроснабжения

1	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	12	863,74	727,72	10365	8733	2998	0,20	2
		яма		136,01	210,07	1632	2521	59,1	0,21	3
		Накладные расходы -		*249,83*		*2998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*204,53*				*2454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,29*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,09*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14432*				
2	11-330101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаментные блоки стальные. Установка	0,0564	29907,55	11200,20	1687	632	720	19,00	1
		т		14412,26	3454,58	813	195	61,7	3,67	--
		Накладные расходы -		*12759,33*		*720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*11023,84*				*622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1735,49*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3413,35*		*193*				
		Сметная стоимость				*2599*				
3	Т прайс листСкала групп	Металлический фундаментный блок Ф6-0,159-2	12	33562,50	--	402750	--	17077	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1423,05*		*17077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1423,05*				*17077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2798,84*		*33586*				
		Сметная стоимость				*453413*				

4	11-330304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	12	11812,63	5295,82	141752	63550	58153	6,42	77
		опора		5120,34	1635,76	61444	19629	61,7	1,48	18
		Накладные расходы -		*4846,11*		*58153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4168,51*				*50022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677,60*				*8131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332,70*		*15992*				
		Сметная стоимость				*215898*				
5	Т прайс листТОО Светотехника	Стойка освещения ОНО 8 м	12	57887,50	--	694650	--	29453	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2454,43*		*29453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2454,43*				*29453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4827,35*		*57928*				
		Сметная стоимость				*782031*				
6	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	12	7914,04	4712,64	94968	56552	27009	3,41	41
		шт.		2963,94	1328,81	35567	15946	42,8	1,37	16
		Накладные расходы -		*2250,75*		*27009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1837,30*				*22048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,46*				*4961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813,18*		*9758*				
		Сметная стоимость				*131735*				
7	Т прайс листСкала групп	Кронштейн К1К-2,0-2,0-0,3	12	21928,57	--	263143	--	11157	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*929,77*		*11157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*929,77*				*11157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,67*		*21944*				
		Сметная стоимость				*296244*				
8	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	12	3598,64	592,72	43184	7113	11133	1,50	18
		шт.		1323,93	413,49	15887	4962	42,8	0,56	7
		Накладные расходы -		*927,73*		*11133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*743,62*				*8923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,11*				*2209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,11*		*4345*				
		Сметная стоимость				*58662*				
9	23-070103-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 11-250-105 ГОСТ 8045-82	12	30543,23	--	366519	--	15540	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1295,03*		*15540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1295,03*				*15540*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2547,06*		*30565*				
		Сметная стоимость				*412624*				
10	Т прайс листТОО Электропромснаб	Лампа ДНАТ-250	12	1882,14	--	22586	--	958	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,80*		*958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,80*				*958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,96*		*1883*				
		Сметная стоимость				*25427*				
11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	1148,46	--	6891	--	4537	1,54	9
		м3 грунта		1148,46	--	6891	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*756,21*		*4537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*678,74*				*4072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,47*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,37*		*914*				
		Сметная стоимость				*12342*				
13	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	446	166,05	114,66	74058	51140	21868	0,06	27
		м кабеля		51,38	42,73	22917	19060	42,8	0,10	45
		Накладные расходы -		*49,03*		*21868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*40,28*				*17966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,75*				*3902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,21*		*7674*				
		Сметная стоимость				*103600*				
14	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	446	166,05	114,66	74058	51140	21868	0,06	27
		м кабеля		51,38	42,73	22917	19060	42,8	0,10	45
		Накладные расходы -		*49,03*		*21868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*40,28*				*17966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,75*				*3902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,21*		*7674*				
		Сметная стоимость				*103600*				
15	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	8,92	1652,79	--	14743	--	625	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,08*		*625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,08*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16598*				
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	207	117,80	8,96	24385	1855	9251	0,10	21
		м кабеля		85,64	3,34	17727	691	42,8	0,04	8
		Накладные расходы -		*44,69*		*9251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*38,08*				*7883*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,61*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,00*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36327*				
17	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	446	126,69	8,96	56503	3997	21805	0,11	49
		м кабеля		94,20	3,34	42015	1490	42,8	0,04	18
		Накладные расходы -		*48,89*		*21805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*41,75*				*18620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*6265*				
		Сметная стоимость				*84573*				
18	23-060137-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,22542	395152,83	--	89075	--	3777	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16754,48*		*3777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16754,48*				*3777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32952,58*		*7428*				
		Сметная стоимость				*100280*				
19	23-060118-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0057008	25246,28	--	144	--	472	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1070,44*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1070,44*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2105,34*		*12*				
		Сметная стоимость				*162*				
20	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	12	41941,64	20,02	503300	240	93055	17,00	204
		шт.		13395,32	--	160744	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*7754,61*		*93055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5733,20*				*68798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2021,41*				*24257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3975,70*		*47708*				
		Сметная стоимость				*644064*				

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-2	**тенге**	**3494609**
Итого по акту	**тенге**	**86174650**
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	1292620
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**87467270**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	1818445
Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017 г. , К=1	**тенге**	**89285714,29**

НДС 12%	тенге	10714285,71
Всего стоимость с НДС	**тенге**	**100000000,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор ТОО "DS & V"

Кинбаев Т. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

(наименование организации)

Директор Молдыбаев К.С. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Соот. рос Ф-2 по смете
прав.