ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН

"Мемсараптама" РМК
Атырау облысы бойынша
филиалы директорының м.а.

_____Ботаханов Н.М.

«Индер ауданының Жарсуат және Бөдене селоларындағы отбасылық-дәрігерлік амбулатория гаражының құрылысына ЖСҚ байламы»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 28 шілдедегі №05-0279/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Атырау облысының құрылыс басқармасы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
КБ «МұнайГаз Инжиниринг» ЖШС

Атырау қаласы

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Атырауской области

_____ Ботаханов Н.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№05-0279/14 от 28 июля 2014 г.

по рабочему проекту
«Привязка ПСД на строительство гаража при семейно-врачебной амбулатории (СВА) в с. Жарсуат и Бөдене Индерского района»

ЗАКАЗЧИК:
Управление строительства Атырауской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

г.Атырау

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Привязка ПСД на строительство гаража при семейно-врачебной амбулатории (СВА) в с. Жарсуат и Бодене Индерского района», разработанный в 2014 г.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №05-0254/14 от 11.07.2014 г. на проведение экспертизы с ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», государственная лицензия № 0000783 от 13.10.2009 г., III категории, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (дата выдачи приложения от 04.06.2012 г.).

Главный инженер проекта – Сейтказин Г.К., приказ № 39/1-14 от 26.05.2014 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 2014 г., утвержденное руководителем ГУ «Управление строительства Атырауской области»;
- договор (с.Жарсуат) № 29 от 30.04.2014 г., на выполнение проектных работ, между ГУ «Управление строительства Атырауской области» и ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»;
- договор (с.Бодене) № 28 от 30.04.2014 г., на выполнение проектных работ, между ГУ «Управление строительства Атырауской области» и ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»;
- решение №32 от 08.08.2008 г. акима Жарсуатского аульного округа Индерского района об отводе земельного участка под строительство;
- решение №32 от 08.08.2008 г. акима Жарсуатского аульного округа Индерского района об отводе земельного участка под строительство;

5.1 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

с.Жарсуат, с.Бодене

- санитарно-эпидемиологическое заключение №542 от 12.12.2008 г. УГСЭН Атырауской области.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Письмо – поручение № 18-03-05/1008 от 17.06.2014 г., на проведение государственной экспертизы рабочего проекта, от заказчика - администратора бюджетной программы ГУ «Управление строительства Атырауской области».

Письмо-заявка № 99/14 от 18.06.2014 г., на проведение экспертизы рабочего проекта от ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг».

Том 1. Пояснительная записка (ПЗ).

Том 2. Генеральный план. Архитектурно-строительная часть. Электроснабжение. Электроосвещение (ПЗ, АС, ЭС, ПС, ЭО).

Том 3. Сметная документация (СМ).

Паспорт проекта (ПП).

Использованы фондовые материалы:

с.Жарсуат

- инженерно-геологические работы на участке выполнены в 2008 года ТОО «Геостройпроект»;
- топографическая съемка, выполненные ИП «Космухамбетов Н.Х.», гослицензия №0109496 от 30.07.2007г, в 2008 г.

с.Бодене

МЕМСАВАРТАМА • ГОСУДАРСТВЕННАЯ

-инженерно-геологические работы на участке выполнены в 2008 года ТОО «Геостройпроект».

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Строительство гаража предназначено для оказания квалифицированной медицинской помощи при семейно-врачебной амбулатории и обслуживанию населения в отдаленных местностях от районного центра спецавтотранспортом.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадки строительства гаражей расположены в сс. Жарсуат, Бодене Индерского района Атырауской области. Районный центр – пгт. Индер, областной центр - г. Атырау.

Природно-климатические условия района строительства:

с.Жарсуат, с.Бодене

Участок строительства расположен в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области.

Район строительства относится к IV-Г строительно-климатическому подрайону и характеризуется следующими основными показателями:

- температура воздуха для расчета наружных ограждающих конструкций - минус 26^{0}С;
- расчётная снеговая нагрузка на 1 м^2 горизонтальной поверхности - 80 кгс/м^2;
- нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м^2;
- расчетная скорость ветра - 8,0 м/сек.;
- нормативная глубина промерзания грунта - 1,22 м;
- сейсмичность территории - 5 баллов;
- годовое количество осадков - 190 мм.

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким летом.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

с.Жарсуат,

В геоморфологическом отношении территория приурочена к поверхности левобережной террасы р. Урал Прикаспийской низменности, представляющей собой слабоволнистую равнину с уклоном на юг.

Грунтовые воды на площадке в период изысканий (октябрь 2008г) до глубины 7,0м не вскрыты.

В геологическом строении на глубину до 7,0м принимают участие отложения четвертичного возраста, представленные супесями и суглинками.

По инженерно-геологическим признакам и физико-механическим свойствам в пределах исследуемой площадки выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ 1 – почвенно-растительный слой с включением корней растений, мощностью 0,3 м.

ИГЭ 2 - супеси желтовато-бурые, пластичные, с обломками ракуши, с пятнами ожелезнений, мощностью слоя 2,0-5,9 м (плотность – 1,94 т/м^3, удельное сцепление – 13 кПа, угол внутреннего трения – 30°, модуль деформации – 17,3 МПа).

ИГЭ 3 – супеси желтовато-бурые, твердые, с тонкими прослойками глины, с включением целых и битых раковин, мощностью слоя 5,7-5,8 м (плотность – 1,56 т/м^3; удельное сцепление – 13 кПа, угол внутреннего трения – 30°, модуль деформации – 15,5 МПа). Супеси при замачивании обладают просадочными свойствами I типа; начальное просадочное давление 0,05 кгс/см^2.

Основанием под фундаменты служит ИГЭ – 2.

Основные физико-механические характеристики грунтов основания фундаментов следующие:

МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТ • ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Супеси при замачивании обладают просадочными свойствами. Начальное просадочное давление P_{sl} = 0,075 МПа. Тип просадочности – I.

Коррозийная активность грунтов по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей - высокая, к свинцовым оболочкам - средняя.

По степени засоленности грунты, залегающие выше уровня грунтовых вод, относятся к незасоленным.

По степени агрессивного воздействия грунтов, залегающих выше уровня грунтовых вод, супеси обладают сильной сульфатной агрессивностью ко всем маркам бетона на портландцементах.

По трудности разработки грунты относятся ко I (первой) категории.

Сейсмическая активность на площадке отсутствует.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II (вторая) категория.

с.Бодене

В геоморфологическом отношении территория приурочена к поверхности левобережной террасы р. Урал Прикаспийской низменности, представляющей собой слабоволнистую равнину с уклоном на юг.

Грунтовые воды на площадке в период изысканий (октябрь 2008 г.) вскрыты на глубине 5,3 м от естественной поверхности земли.

В геологическом строении на глубину до 7,0 м принимают участие отложения четвертичного возраста, представленные суглинками.

По инженерно-геологическим признакам и физико-механическим свойствам в пределах исследуемой площадки выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ 1 – почвенно – растительный слой, с включением корней растений, с включением обломков ракуши, мощностью слоя 0,3 м.

ИГЭ 2 – глина твердая, сухая, с прослойками супеси, мощностью слоя 1,6-2,0 м (плотность – 1,72 т/м³; показатель текучести – <0; модуль деформации – 9,4 МПа; удельное сцепление – 41 кПа; угол внутреннего трения - 12°). Глина – слабонабухающая, свободное набухание – 0,06.

ИГЭ 3 – суглинок желтый, твердый, сухой, твердый, с пятнами ожелезнений, с включением обломков ракуши, мощностью слоя 5,0-6,1 м (плотность – 1,76 т/м³; показатель текучести – <0; модуль деформации – 12,8 МПа; удельное сцепление – 26 кПа; угол внутреннего трения - 19°). Суглинок при замачивании обладает просадочными свойствами 1 типа. Начальное просадочное давление P_{sl}=0,075 МПа.

Основанием под фундаменты служит ИГЭ – 2.

Суглинки при замачивании обладают просадочными свойствами. Начальное просадочное давление P_{sl} = 0,07 МПа. Тип просадочности – I.

Коррозийная активность грунтов по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей - высокая, к свинцовым оболочкам - средняя.

По степени засоленности грунты, залегающие выше уровня грунтовых вод, относятся к незасоленным.

По степени агрессивного воздействия грунтов, залегающих выше уровня грунтовых вод, супеси обладают сильной сульфатной агрессивностью ко всем маркам бетона на портландцементах.

По трудности разработки грунты относятся ко II (второй) категории.

Сейсмическая активность на площадке отсутствует.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II (второй) категории.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Проект привязки гаражей выполнен с учетом раздела генерального плана семейно-врачебных амбулаторий на основании ранее выданных заключении:

- с.Жарсуат – (№05-0371/10 от 23.11.2010 г.);
- с.Бодене – (№05-363/10 от 20.11.2010 г.);

МЕМОРАНДУМ ГОСУДАРСТВА

выполненного согласно задания на проектирование, архитектурно - планировочного задания, в соответствии со строительными нормами и правилами и противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических требований.

Земельный участок СВА с.Жарсуат имеют форму прямоугольника в плане с размерами по периметру 80,0х30,0 м.

Земельный участок СВА с.Бодене имеет форму трапеции в плане с размерами по периметру 60,0х40,0х64,0х14.0 м.

Площадки строительства гаражей с размерами в плане 6,40х4,40 м расположены;

- в юго-восточной части участка СВА с.Жарсуат на расстоянии 11,17 м от ограждения участка;
- в юго-восточной части участка СВА с.Бодене на расстоянии 10,85 м от ограждения участка.

Здание гаража главным въездом ориентировано на север и восток (сс. Жарсуат, Бодене). Привязка здания к местности производиться от ограждении участка.

Ранее генеральными планами предусмотрены кроме проектируемых гаражей следующие здания и сооружений:

- здание СВА;
- котельная;
- уборная на 2 очка;
- ограждение;
- место для отдыха;
- контейнер для мусоросборников.

Земельные участки по всему периметру имеют металлическое решетчатое ограждение. С западной и северной стороны территории предусмотрены распашные ворота с общим размером по осям 4,0 м.

Здание гаража со стороны фасадной части обеспечено проездом из асфальтобетона шириной 3,5 м.

Отвод поверхностных вод вокруг гаража принят продольными и поперечными уклонами вокруг здания, в пониженные места рельефа с учетом вертикальной планировки территории СВА.

Планировочные отметки проездов и нулевые отметки здания увязаны между собой.

Система координат - местная. Система высот – Балтийская.

Сводный план инженерных сетей выполнен на основе разбивочного плана. Сети электроснабжения приняты воздушной линией на железобетонных опорах.

Основные показатели генерального плана (с. Жарсуат, Бодене):

- площадь территории в условных границах (на один гараж) - 0,005056 га;
- площадь застройки (на один гараж) - 0,00425 га.

6.2.2 Архитектурно-строительные решения

Гараж – одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 4,0х6,0 м. Высота этажа здания и помещения – 3,0 м.

Вместимость гаража рассчитана на одну единицу автомобиля семейно-врачебной амбулатории. Имеет один въезд с распашными воротами с калитками размерами 3,0х2,5 м.

Смотровая яма принята с размерами в плане 4,0х1,0 м, глубиной ямы 1,5 м ниже нулевой отметки пола гаража. Для спуска в смотровую яму предусмотрена металлическая стремянка. Стены - штукатурка и побелка. На отметке минус 1,5 м стяжка толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора.

Окна – индивидуальные металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99 в количестве 2 шт. Оконные блоки предусматриваются с открывающимися створками.

Ворота с окнами и калиткой – металлические утепленные минплитой толщиной 50 мм по индивидуальной разработке.

МЕМБАРАНТАМА ● ЕЛЕУКЕВЕТИМА

Ворота имеет размеры в 2,996х2,506 м. Калитка имеет размеры 2,192х0,72 м. Окна приняты размерами 0,71х0,64 м (2 шт.) по ГОСТ 23166-99.

Внутренняя отделка и полы запроектированы в соответствии с технологическими и архитектурно-планировочными требованиями.

Покрытие пола гаража и пандуса – из бетона класса В15 по прочности на сжатие толщиной 0,05 м с армированием из арматуры ǿ8А-I и ǿ10А-III по ГОСТ 5781-82* на щебеночной подготовке толщиной 0,10 м на уплотненном грунте. Уклон пандуса принят 0,13.

Стена и потолок известковая побелка по улучшенной штукатурке толщиной 15 мм.

Низ стены до высоты 1,5 м окраска масляной краской.

По периметру с 3-х сторон гаража предусмотрено отмостка шириной 0,50 м с покрытием из асфальтобетона толщиной 0,03 м, основанием из гравия толщиной 0,08 м на уплотненном грунте.

Наружная отделка стен - известковая побелка и простая штукатурка. Цоколь – штукатурка цементно-песчаным раствором.

Основные показатели:

Площадь застройки	- 28,16 м^2.
Общая площадь	- 20,34 м^2.
Строительный объём	- 61,03 м^3.

6.2.3 Конструктивные решения

Класс ответственности здания	- II.
Степень огнестойкости	- II.

Класс по функциональной пожарной опасности – ф5,2.

Конструктивная схема здания – бескаркасное, с несущими продольными стенами.

Фундаменты под поперечные ограждающие и несущие продольные стены предусмотрены сборные ленточные, из фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78*. Глубина заложения – 0,95 м.

Ленточный фундамент усилен монолитным железобетонным поясом, толщиной 250 мм, из бетона класса В15 по прочности на сжатие на сульфатостойком портландцементе, маркой W4 – по водонепроницаемости, марки F50 – по морозостойкости и армированным швом, толщиной 50 мм, из цементно-песчаного раствора М100.

В основании фундаментов предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм, пропитанная горячим битумом до полного насыщения.

Гидроизоляция на отметке минус 0,20 предусмотрена из 2-х слоев толя.

Перемычки – сборные железобетонные, по серии 1.038.1-1 в.1 и размерами 120х120х6 по ГОСТ 8639-82.

Покрытие - из сборных многопустотных железобетонных плит серии 1.141-1, вып. 60.

Анкерные связи – из арматуры ǿ10А-I по серии 1.140-1, вып.1.

Наружные стены здания - кладка из камня - ракушечника марки IP35 γ=1600 кг/м^3, Мрз. 15 по ГОСТ 4001-84 на растворе М50, толщиной 390 мм, со слоем утеплителя из минераловатных плит γ=150 кг/м^3, толщиной 100 мм.

Кровля – совмещенная, рулонная.

Конструкция крыши принята следующая:

- 1 слой рубероида с крупно-зернистой подсыпкой;
- 1 слой рубероида на горячей битумной мастике;
- цементно-песчаная стяжка М50, толщиной 15 мм;
- керамзит (утеплитель) для создания уклона, толщиной 140-0 мм;
- ж/б многопустотная плита, толщиной 220 мм.

Парапет из оцинкованной кровельной стали.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии. В соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии», предусмотрены антикоррозийные мероприятия:

МЕМСАРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- все бетонные и железобетонные конструкции нулевого цикла выполняются из бетонов на сульфатостойких цементах, маркой по водонепроницаемости – W4;

- наружные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются БЛК мастикой, толщиной слоя 2,4 мм;

- под фундаментами и полами выполняется подготовка из щебня, пролитая горячим битумом до полного насыщения;

- окраска всех металлических конструкций и соединительных изделий быстросохнущими эмалями ХВ-124 по грунтовке;

- антикоррозийное покрытие металлоконструкций – горячее оцинкование погружением.

6.2.4 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроснабжение, Электроосвещение

Для электроосвещения гаража предусмотрено питание от существующего распределительного устройства типа ПР-11 , установленного в существующем здании СВА. Освещенность помещений, типы светильников, их количество и размещение приняты в соответствии с назначением помещений, их строительными данными, требованиями МСН 2.04205-96.. Групповая осветительная сеть выполнена кабелем с медными жилами.

В гараже устанавливается щиток с автоматическими выключателями типа ЩРВ-6.

Освещение производится светильниками марки ЛСП02-2х36 и люминесцентными лампами НПП03-100

Штепсельные розетки приняты с третьим заземляющим контактом на 10А. Групповые сети для освещения и штепсельных розеток выполняется раздельно. Заземление светильников выполняются третьей нулевой жилой электропроводок и кабелей.

Распределительные сети запроектированы кабелем марки ВВГ в трубах, а также по стене скрыто под штукатуркой. В качестве основного защитного мероприятия для электрооборудования принята система зануления TN-C-S. Дополнительной мерой принимается заземление токоведущих частей электрооборудования.

Электроснабжение гаража выполнено от существующего распределительного устройства типа ПР-11 , установленного в существующем здании СВА. Питание предусмотрено кабелем марки АВБбШв-4х50 мм² проложенным в траншее протяженностью с.Жарсуат - 14,0 м, с.Бодене – 14,0 м. В местах пересечения с автомобильной дорогой предусматривается асбестоцементная труба 63 мм². При монтаже заземляющего устройства выполнить требования ПУЭ РК СНиП 3.05.06-85.

Монтажные работы выполнить согласно требованием ПУЭ и СНиП РК 4.04.-10-2002.

Для электроосвещения гаража предусмотрено питание от существующего распределительного устройства типа ПР-11 , установленного в существующем здании СВА. Освещенность помещений, типы светильников, их количество и размещение приняты в соответствии с назначением помещений, их строительными данными, требованиями МСН 2.04205-96. Групповая осветительная сеть выполнена кабелем с медными жилами.

В гараже устанавливается щиток с автоматическими выключателями типа ЩРВ-6.

Освещение производится светильниками марки ЛСП02-2х36 и люминесцентными лампами НПП03-100

Штепсельные розетки приняты с третьим заземляющим контактом на 10А. Групповые сети для освещения и штепсельных розеток выполняется раздельно. Заземление светильников выполняются третьей нулевой жилой электропроводок и кабелей.

Распределительные сети запроектированы кабелем марки ВВГ в трубах, а также по Монтажные работы выполнить согласно требованием ПУЭ и СНиП РК 4.04.-10-2002. стене скрыто под штукатуркой. В качестве основного защитного мероприятия для электрооборудования принята система зануления TN-C-S. Дополнительной мерой принимается заземление токоведущих частей электрооборудования.

Электроснабжение гаража выполнено от существующего распределительного устройства типа ПР-11, установленного в существующем здании СВА. Питание преду-

МЕМСАРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

смотрено кабелем марки АВБбШв-4х50 мм², проложенным в траншее протяженностью 32 м. В местах пересечения с автомобильной дорогой предусматривается асбестоцементная труба 63 мм². При монтаже заземляющего устройства выполнить требования ПУЭ РК. СНиП 3.05.06-85.

6.3 Организация строительства

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет 1 месяц.

Привозные материалы, необходимые для строительства будут доставляться автомобильным транспортом.

6.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02.03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-18;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений, выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года №148-V, установленного на 2014 год в размере 2,389677.

МЕМСАРАЕТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующей периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком рабочего проекта данный объект отнесен к технически несложный II (нормального) уровню ответственности.

Согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Технические решения с учетом внесенных изменений по п.7.2 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Качество проектной документации удовлетворительное.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

1. На основании «Расценок по определению стоимости проведения государственной экспертизы документации на строительство в Республике Казахстан», утвержденных приказом №36 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза» в сводном сметном расчете откорректированы стоимости проектных работ и экспертизы.

Основные экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателей	Един.изм.	Показатели		Примечание (-умен.) (+увел.)
			заявленные на экспертизу	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. в том числе: - СМР - прочие затраты	млн.тенге	1,884 1,858 0,026	1,884 1,858 0,026	- - -
2	Общая стоимость строительства в текущих ценах 2014 г. в том числе: - СМР - прочие затраты	млн.тенге	6,144 4,441 1,703	5,722 4,441 1,281	-0,422 - -0,422
	В том числе:				

МЕМСАРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

	Гараж при СВА с.Жарсуат Гараж при СВА с.Бодене	млн.тенге	2,895 3,249	2,696 3,026	-0,199 -0,223
3	Нормативный срок строительства	мес.	1	1	

8. ВЫВОД:

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Привязка ПСД на строительство гаража при семейно-врачебной амбулатории (СВА) в с.Жарсуат, Бодене Индерского района» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001 г. – 1,884 млн.тенге;
в том числе:
СМР - 1,858 млн.тенге;
Прочие затраты - 0,026 млн.тенге.
Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2014 г. – 5,722 млн.тенге;
в том числе:
СМР - 4,441 млн.тенге;
Прочие затраты - 1,281 млн.тенге.
Из них:
Гараж при СВА с.Жарсуат - 2,696 млн.тенге;
Гараж при СВА с.Бодене - 3,026 млн.тенге;
Нормативный срок строительства - 1 мес.

Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» в соответствии с условиями договора от 11.07.2014 г. №05-0254/14.

При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

Заказчику во исполнение п.5 протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМ:

«Индер ауданы Жарсуат, Бөдене селоларындағы отбасылық-дәрігерлік амбулатория гаражы құрылысына жобалық-сметалық құжаттамасының байламы» жұмыс жобасы бойынша сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы
құрылыстың жалпы сметалық құны - 1,884 млн.теңге;
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 1,858 млн.теңге;
басқа шығындар - 0,026 млн.теңге.
2014 жылғы ағымдағы бағадағы
құрылыстың жалпы сметалық құны - 5,722 млн.теңге;
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 4,441 млн.теңге;
басқа шығындар - 1,281 млн.теңге.
оның ішінде:
Жарсуат селосындағы ОДА гаражы - 2,696 млн.теңге;
Бөдене селосындағы ОДА гаражы - 3,026 млн.теңге;
Құрылыстың нормативті ұзақтығы - 1 ай

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен, растығын 11.07.2014 жылғы №05-0254/14 шарттың шарттарына сәйкес «МунайГаз Инжиниринг» КБ ЖШС кепілдендірген материалдарды ескеріп орындалды.

Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Қазақстан Республикасы үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Өндірістік бөлімінің бастығы		**Үмбетаев Р.А.**
Сараптау тобының жетекшісі		**Құлшиев М.О.**
Сарапшы		**Мұстажапова З.Ғ.**