10 чел. раб. соц. места

Договора № 27
о государственных закупках работ по строительству
врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района

г. Павлодар *«27» марта 2013 г.*

Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Есмуханова Бауржана Каиргельдиновича, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью **«Портал-ПВ»** именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ичиева Мухтара Сосламбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) и Решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом из одного источника от 20.03.2013 г., заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор и Заказчик государственных закупок - Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области» объявил государственные закупки на выполнение работ по **строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района,** и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на общую сумму 141123773 **(сто сорок один миллион сто двадцать три тысячи семьсот семьдесят три) тенге, (с учетом НДС).**

2. Работы выполняются по Проекту:

1) **Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района**.

Генеральный проектировщик: ТОО «Innovation Center Projekt».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – Товарищество с ограниченной ответственностью «**Портал-ПВ**»;

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет договора: строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в конкурсной документации предусматривалось внесение обеспечения исполнения договора);

5) проектно-сметная документация;

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3 (три) процента от общей суммы Договора. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде банковской гарантии.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

7. Настоящий договор по исполнению финансовых обязательств со стороны Заказчика действует до **31.12.2013г**.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Внесение изменения в договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан о государственных закупках (далее –Закон)

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

11. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов реконструкции Объекта, имеет силу только в письменном виде.

12. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

13. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

14. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на реконструкцию объекта.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификациях. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. Подрядчик обязан предоставить до 50% создаваемых рабочих мест участникам Программы занятости 2020, проживающим в населенном пункте, где реализуется данный проект.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

19. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

20. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

21. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под реконструкцию Объекта.

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 10 (десяти) дней после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику,

вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

27. Подрядчик в течение **3 (трех) рабочих дней** представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график освоения бюджетных средств.

28. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: перечисление.

Наименование бюджетной программы:

271 – Управление строительства области

083-строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы занятости 2020.

011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета

168 – перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услуг и работам – 12685186 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) тенге;

431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 128 438 587 (Сто двадцать восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь) тенге.

35. Виды и сроки выплат по мере выделения финансовыми органами лимита бюджетных средств в следующем порядке:

Предварительная оплата в размере 3 % от суммы договора на текущий финансовый год в течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора о государственных закупках. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему договору.

Дальнейшая оплата производится ежемесячно по факту выполненных работ. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

Также удерживается 5 % резерв от обшей суммы представленных актов выполненных работ.

Окончательный расчет (выплата 5% резерва) за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ, связанных со строительством и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной комиссии о вводе его в эксплуатацию.

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ (Ф2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Ф3), счет-фактура;

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 10 лет.

38. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

39. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик в течение 3-х месяцев подряд срывает утвержденный и согласованный сторонами график производства работ и график освоения средств;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

40. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

46. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

47. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

48. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

49. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

50. Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды, тепловой и электрической энергии от точек подключения, определяемых Поставщиками данных услуг.

51. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

52. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

53. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

54. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

55. Подписание акта государственной приемочной комиссией о вводе объекта в эксплуатацию, считается датой завершения работ.

56. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

57. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

58. Срок начала работ – Подрядчик должен приступить к строительно-монтажным работам после 10 рабочих дней со дня уведомления ДГАСК и Л о начале строительства объекта.

59. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ в течении 5 (пять) месяцев с начала работ, согласно графика производства работ, утвержденного и согласованного Подрядчиком и Заказчиком.

60. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

61. Подрядчик, при выполнении работ и перевозке грузов не использует специализированную технику, превышающую допустимое давление на ось и дорожное полотно.

62. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

63. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

64. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Павлодарской области»**	**Подрядчик:** **ТОО «Портал-ПВ»**
Республика Казахстан, 140000 г. Павлодар, Каирбаева, 72, тел.8 (7182) 55-38-73 БИН 060 240 000 949 ИИК KZ10 0701 02KS N450 1000 в Департаменте Казначейства по Павлодарской области Код 2713001 БИК KKMFKZ2A	Республика Казахстан, 140000 г. Павлодар, ул.Иртышская,1. тел.8(7182) 39-32-34, 8(7182) 32-14-58 БИН 060440003217 ИИК KZ799650000060689545 Филиал АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA
_____ **Есмуханов Б.К.** **М.П**	_____ **Ичиев М.С.** **М.П**

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября 2001 года № 1328

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ 14

«8» октября 2013 г. **с. Панфилово**

Государственная приемочная комиссия, назначенная **распоряжением акимата Иртышского района от 08 октября 2013 года № 1357/26 «О создании государственной приемочной комиссии»** в составе:

Председатель комиссии **Батыргужинов Серик Барлыбаевич - заместитель акима Иртышского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии **Ещанов Ергали Касымович – главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Есмуханов Бауржан Каиргельдинович - руководитель ГУ «Управление строительства Павлодарской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурмакин Рустам Бахытканович – руководитель ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Иртышского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дюсембина Зара Баяновна – руководитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Иртышскому району»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Султанов Кажмухан Токбергенович – руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Керимбаев Рауль Тусетович – главный врач Центральной районной больницы Иртышского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Вахитова Валентина Николаевна – «Innovation center project» ЖШС-тің директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Миронова Таьяна Васильевна – «Инжинирингілік компания «Лидер» ЖШС-ніц директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Карибаев Асылбек Ислямұлы – Панфилово ауылдық округінің әкімі

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Беснаев Жанат Нұрашұлы – Ертіс аудандық маслихат хатшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ**

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды **Ертіс ауданының Панфилово ауылындағы дәрігерлік амбулатория**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

мекен-жайы бойынша: **Ертіс ауданы, Панфилово ауылы**

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

2. Құрылыс **Панфилов ауылдық округі әкімдігінің**

(шешім шығарған органның атауы)

2005 жылғы «20» қазандағы № 3 шешімі (қаулысының, өкімінің, бұйрығының, шешімінің) жүргізілген

және құрылыстық-монтаждау жұмыстарын жүргізуге

«Павлодар облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-мен

(рұқсат берген органның атауы)

_____ «__» _____ № __ рұқсаты.

3. Құрылысты **құрылыс-монтаждау жұмыстарын**

орындаған бас мердігер **«Портал-ПВ» ЖШС**

(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігер ұйымдар

«Энергоград» ЖШС

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер **«Innovation center project» ЖШС**

(жобалау ұйымдардың атауы)

жобалау-сметалық құжаттамасын

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)

орындаған және қосалқы мердігер ұйымдар _____әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: **«Ертіс ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ**

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс (үлгі, жеке, **қайта қолданылған**) жоба бойынша жүзеге асырылды **«Ертіс ауданының Панфилово ауылындағы дәрігерлік амбулаторияның құрылысы үшін «Ленин кентіндегі дәрігерлік амбулаториясы» жұмыс жобасын жергілікті жерге орнату және қайта пайдалану»**

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын:
«Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ-нің

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2011 жылғы «08» қарашадағы № 167 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы **2013 жылғы наурыз;**
(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы **2013 жылғы қыркүйек;**
(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе
ҚЖҰ бойынша **5 ай** ; іс жүзінде **6 ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
***«Ертіс ауданының Панфилово ауылындағы дәрігерлік амбулаторияның құрылысы үшін «Ленин кентіндегі дәрігерлік амбулаториясы» жұмыс жобасын жергілікті жерге орнату және қайта пайдалану»* жұмыс жобасы**
Сәулеттік-жоспарлау тапсырмасы 2011 жылғы 30 наурыздағы № 8
2011 жылғы 22 қыркүйектегі № 1-14/ЮЛ-М-981 экологиялық сараптама қорытындысы
Санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы 2011 жылғы 15 қыркүйектегі № 50
2011 жылғы 31 қазандағы №16-0612/11 мемлекеттік сараптама қорытындысы
Тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт. Кадастрлық нөмірі 14-207-185-102
Орындалу құжаттамасы.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі,

жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **көзделмеген**

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде	
Жалпы алаңы	м2	-	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар ауданы	м3 м3 м2	-	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	-	-	-	-	-	-
Бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Төрт бөлмелі	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***Дәрігерлік амбулатория ғимараты, көп бұрышты***

нысанда, дәлізді нұсқада, жеке тұрған ғимарат болып көрінеді. Жобамен дәрігерлік амбулаторияны қажетті медициналық жабдықтармен және мүлікпен жабдықтау қарастырылды. Әкімшілік бөлмелерде жалпы қолдануға жиһаздар қарастырылды.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау – **орындалды**, жарылыс қауіпсіздігін және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету - **жобасымен козделген жоқ**, қоршаған табиғи ортаны қор.ау үшін іс-шаралар - **орындалды**, сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар **жобасымен көзделген жоқ.**

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы ***158 150,659*** мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ***106 109,418*** мың теңге,
18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.
19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **Ертіс ауданының Панфилово ауылындағы дәрігерлік амбулатория**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С.Б. Батырғожинов**
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары _____ **Е.Қ. Ещанов**
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Б.К. Есмұханов _____ **Р.Т. Керімбаев** _____

К.Т. Сұлтанов _____ **М.С. Ичиев** _____

Р.Б. Нұрмакин _____ **В.Н. Вахитова** _____

З.Б. Дүйсембина _____ **Т.В. Миронова** _____

А.И. Карибаев _____ **Ж.Н. Беспаев** _____
(қолы) (қолы)

Форма КС-3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района , Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области**

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27 марта 2013 года

Справка № 1 от "06" мая 2013 года

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	27.03.2013		271083011431		271083011168

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	11268386	11268386	4724034	4464557		259477			197276	1207327	11268386
в том числе за месяц											
Локальная смета № 2-1-1	11268386	11268386	4724034	4464557		259477			197276	1207327	11268386
Удержание аванса 3 %	338052	338052									338052
Удержание 5 %	563419	563419									563419
Итого к оплате:	10366915	10366915									10366915
Итого к оплате: Десять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать тенге											

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Есмуханов Б.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

Ичиев М.С.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района
Объект: Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района
Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27 марта 2013 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года
от 06 мая 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы ниже отм.0.000								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	241,73	53,83	51,34	13012	12410	3817	0,0164	4
		м3 грунта		2,36	13,92	570	3365	97	0,0476	12
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,960;	473,7908	35,53	35,53	16834	16834	3369	–	–
		т		–	7,11	–	3369	100	0,01493	7
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	**165,43**	38,59	36,49	6384	6037	1811	0,0146	2
		м3 грунта		2,1	9,19	347	1520	97	0,0319	5
4	**Е1-24-3**									
		Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	**165,43**	10,93	10,93	1808	1808	569	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	587	97	0,0136	2

5	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	330,86	8,28	8,28	2740	2740	863	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	890	97	0,0103	3
6	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	22,6	659,25	–	14899	–	16836	3,56	80
		м3 грунта		659,25	–	14899	–	113	–	–
7	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(из отвала для засыпки)	420,37	10,93	10,93	4595	4595	1447	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	1492	97	0,0136	6
8	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	840,74	8,28	8,28	6961	6961	2194	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	2262	97	0,0103	9
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	297,45	7,57	7,57	2252	2252	710	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	732	97	0,00942	3
10	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	594,9	3,28	3,28	1951	1951	612	–	–
		м3 грунта		–	1,06	–	631	97	0,00408	2
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	420,37	21,55	4,52	9059	1900	6944	0,108	45
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7159	–	97	–	–
12	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	122,919	167,18	–	20550	–	23222	1,21	149
		м3 грунта		167,18	–	20550	–	113	–	–
	Раздел 2. Фундаменты									
13	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	16,85	1909,2	97,07	32170	1636	2954	0,78	13
		м3 основания		112,5	36	1896	607	118	0,18	3
14	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	8	408,67	272,99	3269	2184	2577	0,825	7
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	1085	756	140	0,3633	2 3

15	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)(Кст=1,13)	3,2	25651		82083				
		м3								
16	30-1-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15К=-1,000;	-3,2	125		-400				
		м3								
17	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	173	386,05	172,69	66787	29875	33057	0,476	82
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	13196	10416	140	0,2371	41
18	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	552,79	243,37	22112	9735	10749	0,668	27
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	4275	3403	140	0,3375	14
19	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	111	828,28	389,08	91939	43188	45193	0,937	104
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	17083	15198	140	0,5542	62
20	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	130	1201,6	598,4	156208	77792	74564	1,18	153
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	25419	27841	140	0,911	118
21	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	37,158	12800		475622				
		м3								
22	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,95	12400		123380				
		м3								
23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	166,223	12000		1994676				
		м3								
24	Е6-19-2	Устройство монолитных заделок из бетона В12.5	0,9	11074,85	283,24	9967	255	783	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,5226	–
25	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	4,7	10726,95	311,32	50417	1463	2757	2,82	13
		м3		441	117,61	2073	553	105	0,5744	3
26	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1,С-2,С-3,С-4)	0,223	8679,65	422,15	1936	94	2214	56,4	13
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1841	35	118	0,77	–

4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0626	32300		2022				
	т								
28 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1606	68200		10953				
	т								
29 Е6-1-22									
	Устройство железобетонных монолитных поясов	6,68	11613,72	353,46	77580	2361	5040	3,6	24
	м3								
			585	133,52	3908	892	105	0,6521	4
30 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0319	32300		1030				
	т								
31 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,661	60500		39991				
	т								
32 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	813,7	245,44	3,82	199715	3108	37246	0,212	173
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	30392	1172	118	0,007	6
33 Е8-4-3									
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	146,76	579,11	11,21	84990	1645	6184	0,201	29
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	4623	618	118	0,0205	3
34 1-1-103	Гидроизол	322,872	104		33579				
	м2								
35 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции-керамзит М600	34,27	6998,36	261,86	239834	8974	25229	3,44	118
	м3 изоляции								
			499,5	99	17118	3393	123	0,48	16
	Всего прямые затраты				**3900905**	**239798**			**1040**
					167084	**79828**			**322**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3494020				
	Накладные расходы, тенге				310941				
	- заработная плата, тенге				46641				
	- трудоемкость, чел-ч				155				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				252711				
	Всего				**4464557**				
	Временные здания и сооружения (1,8%)				80362				

- сметная заработная плата, тенге	11231
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541%)	115486
- сметная заработная плата, тенге	53124
- нормативная трудоемкость, чел-ч	323
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	45449
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	18180
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4724034**
Итого по акту в текущих ценах	**9863783**
- материалы, тенге	7295514
- сметная заработная плата, тенге	880378
Налог(2%)	197276
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10061059**
НДС(12%)	1207327
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**11268386**

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района , Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области**

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27.03.2013 г.

Справка № 2 от "27" мая 2013 года

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	27.03.2013	271083011431	271083011168	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	27222526	14244768	6526081	6323722		202359		279309	1709372	15954140
в том числе за месяц										
Локальная смета № 2-1-1, 2-1-2	27222526	14244768	6526081	6323722		202359		279309	1709372	15954140
Удержание аванса 3 %	816676	427343							51281	478624
Удержание 5 %	1361126	712238							85469	797707
Итого к оплате:	25044724	13105187							1572622	14677809
Итого к оплате: Четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот девять тенге										

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Есмуханов Б.К.

27 мая 2013 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

27 мая 2013 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района

Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27 марта 2013 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года
от 27 мая 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы ниже отм.0.000								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1063,762	38,59	36,49	41051	38817	11650	0,0146	16
		м3 грунта		2,1	9,19	2234	9776	97	0,0319	34
2	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1063,762	10,93	10,93	11627	11627	3663	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	3776	97	0,0136	14
3	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	2127,524	8,28	8,28	17616	17616	5551	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	5723	97	0,0103	22
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	38,86	659,25	–	25618	–	28948	3,56	138
		м3 грунта		659,25	–	25618	–	113	–	–
5	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(из отвала для засыпки)	808,822	10,93	10,93	8840	8840	2785	–	–

	м3 грунта								
			–	3,55	–	2871	97	0,0136	11
6 Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	1617,644	8,28	8,28	13394	13394	4220	–	–
	м3 грунта								
			–	2,69	–	4351	97	0,0103	17
7 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	808,823	7,57	7,57	6123	6123	1930	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	1990	97	0,00942	8
8 Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	1617,646	3,28	3,28	5306	5306	1664	–	–
	м3 грунта								
			–	1,06	–	1715	97	0,00408	7
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	685,903	21,55	4,52	14781	3100	11331	0,108	74
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	11681	–	97	–	–
Раздел 2. Фундаменты									
10 Е6-1-20	Устройство фундаментов бетонных под перегородки из В 7,5	29	10726,95	311,32	311082	9028	17010	2,82	82
	м3								
			441	117,61	12789	3411	105	0,5744	17
11 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,39218	5239,08	327,33	2055	128	830	11,6	5
	т								
			1890	123,75	741	49	105	0,6	–
12 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,32393	67700		21930				
	т								
13 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06825	65000		4436				
	т								
14 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	188	245,44	3,82	46143	718	8606	0,212	40
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	7022	271	118	0,007	1
Раздел 3. Приямок									
15 Е8-3-1									
	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,42	1909,2	97,07	802	41	73	0,78	–
	м3 основания								
			112,5	36	47	15	118	0,18	–
16 Е6-1-1	Устройство днища приямков из В12,5	1,12	10194,37	66,01	11418	74	259	1,35	2 2

		м3							
				195,75	24,93	219	28	105	0,1218	–
17	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов из В12,5	4,88	1298,47	86,6	6337	423	2682	3,06	15
		м3							
				490,5	32,72	2394	160	105	0,1598	1
18	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)К=1,020;	4,9776	9610		47835				
		м3								
19	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,2	4023,28	221,4	8851	487	1993	4,87	11
		м2 настила								
				812,25	84,38	1787	186	101	0,412	1
20	Е33-254-4	Окраска ПФ 115 стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,10814	7951,13	6670,88	860	721	257	7,13	1
		т								
				1192,5	1074,33	129	116	105	3,46	–
21	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00064	239800		153				
		т								

Раздел 4. Крыльцо Кр-1 с пандусом

22	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,28	1909,2	97,07	4353	221	400	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	257	82	118	0,18	–
23	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	386,05	172,69	3088	1382	1529	0,476	4
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
24	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	11	530,66	243,37	5837	2677	2957	0,668	7
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	1176	936	140	0,3375	4
25	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,48	11000		49280				
		м3								
26	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м-подпорная стена под крыльцо	2,2	1959,81	372,83	4312	820	1905	3,72	8
		м3 кладки								
				594	139,5	1307	307	118	0,68	1
27	99-1-1п/л "Дс	Пескоблок М75	2,024	3457		6997				
		м3								
28	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из В12,5	0,8	11619,95	95,97	9296	77	678	4,9	4
		м3								
				771,75	36,25	617	29	105	0,1771	–

29 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона-стойки	0,32736	18837,97	11119,34	6167	3640	4043	42,5	14
	т		7560	4200,75	2475	1375	105	20,52	7
30 8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 203х5 мм	12,4	1880		23312				
	м								
31 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг -ЗД-2	0,0184	70437,87	304,24	1296	6	189	58	1
	т		9675	114,75	178	2	105	0,56	–
32 Е6-1-1	Обетонировать бетоном В7,5	0,13	9796,57	66,01	1274	9	29	1,35	–
	м3		195,75	24,93	25	3	105	0,1218	–
33 Е9-25-1	Монтаж металлических конструкций козырька	0,59508	5030,5	2020,02	2994	1202	1486	14,1	8
	т конструкций		2272,5	502,43	1352	299	90	1,79	1
34 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,133	63600		8459				
	т								
35 1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40	0,095	73400		6973				
	т								
36 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,15208	58700		8927				
	т								
37 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1924	59200		11390				
	т								
38 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0226	154200		3485				
	т								
39 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,59508	2452,13	545,76	1459	325	659	5,25	3
	т								

			1230,75	–	732	–	90	–	–
40	Е33-254-4 Окраска ПФ-115	0,59508	7951,13	6670,88	4732	3970	1416	7,13	4
	т								
			1192,5	1074,33	710	639	105	3,46	2
41	1-1-1071 Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00351	239800		842				
	т								
42	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций-ЗД-1	0,034	8679,65	422,15	295	14	337	56,4	2
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	281	5	118	0,77	–
43	2-1-256 Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,034	154700		5260				
	т								
44	Е12-7-6 Устройство покрытия из металлочерепицы	7	1706,53	8,2	11946	57	1994	1,48	10
	м2 кровли								
			236,25	3,08	1654	22	119	0,015	–
45	Е12-10-1 Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13,63	715,87	1,24	9757	17	2493	0,972	13
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	2089	6	119	0,0023	–
46	Е11-1-2 Уплотнение грунта щебнем	25,73	74,9	2,62	1927	67	363	0,0681	2
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	270	25	123	0,0048	–
47	Е6-1-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских из В12,5	3,1	10142,42	100,65	31442	312	600	0,97	3
	м3								
			146,25	38,03	453	118	105	0,1857	1
48	Е6-1-20 Устройство фундаментных бетонных стен и ступеней из В12,5	4,6	11122,8	311,32	51165	1432	2699	2,82	13
	м3								
			441	117,61	2029	541	105	0,5744	3
49	Е6-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0414	5239,08	327,33	217	14	87	11,6	–
	т								
			1890	123,75	78	5	105	0,6	–
50	4-1-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0414	41200		1706				
	т								
51	Е11-15-1 Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30	12,53	455,01	14,76	5701	185	893	0,361	5
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	657	69	123	0,027	–
52	Е11-27-2 Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе М100	10,8	304,33	11,72	3287	127	2338	1,06	5 11

	м2 покрытия								
			171,68	4,39	1854	47	123	0,0214	--
53	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темнаяК=1,020;	11,016	1350		14872			
		м2							
54	Е7-20-3								
		Установка монтажных изделий массой до 20 кг-3Д-1	0,0901	175710,1	1826,1	15831	165	1109	42,7	4
		т стальных элементов							
				8100	690,75	730	62	140	3,37	--
55	Е9-29-1	Монтаж ограждения	0,1626	13733,46	5475,86	2233	890	965	28,9	5
		т конструкций							
				5040	1552,87	820	252	90	5,46	1
56	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1626	172800		28097			
		т							
57	Е33-254-4	Окраска ПФ 115 стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,1626	7951,13	6670,88	1293	1085	387	7,13	1
		т							
				1192,5	1074,33	194	175	105	3,46	1
58	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00096	239800		230				
		т							
59	Е15-14-2								
		Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	9,5	676,67	2,56	6428	24	4678	2,7	26
		м2 поверхности облицовки							
				468	0,97	4446	9	105	0,0047	--
60	99-1-1прайс-	Плитка фасадная под рванный камень	9,5	616,28		5855				
		м2							
	Раздел 5. Крыльцо Кр-2									
61	Е8-3-1								
		Устройство песчаного основания под фундаменты	0,9	1909,2	97,07	1718	87	157	0,78	1
		м3 основания							
				112,5	36	101	32	118	0,18	--
62	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	386,05	172,69	3088	1382	1529	0,476	4
		шт сборных конструкций							
				76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
63	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	530,66	243,37	10613	4867	5376	0,668	13
		шт сборных конструкций							
				106,88	85,08	2138	1702	140	0,3375	7
64	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,86	11000		75460				
		м3							
65	Е6-1-13								
		Устройство бетонных фундаментов-столбов из В12,5	2,4	11619,95	95,97	27888	230	2036	4,9	12

		м3							
				771,75	36,25	1852	87	105	0,1771	–
66	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона-стойки	0,26184	18837,97	11119,34	4933	2911	3234	42,5	11
		т							
				7560	4200,75	1980	1100	105	20,52	5
67	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	25,52	714		18221				
		м							
68	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (с учетом полосы 10х300)	0,08288	70437,87	304,24	5838	25	853	58	5
		т							
				9675	114,75	802	10	105	0,56	–
69	Е6-1-1	Обетонирование В7,5	0,26	9796,57	66,01	2547	17	60	1,35	–
		м3							
				195,75	24,93	51	6	105	0,1218	–
70	Е9-25-1	Монтаж металлических конструкций козырька	0,166	5030,5	2020,02	835	335	414	14,1	2
		т конструкций							
				2272,5	502,43	377	83	90	1,79	–
71	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (32х4)	0,088	59500		5236				
		т							
72	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,078	59200		4618				
		т							
73	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,166	2452,13	545,76	407	91	184	5,25	1
		т							
				1230,75	–	204	–	90	–	–
74	Е33-254-4	Окраска ПФ 115 с очисткой поверхности металлической щеткой	0,166	7951,13	6670,88	1320	1107	395	7,13	1
		т							
				1192,5	1074,33	198	178	105	3,46	1
75	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00098	239800		235				
		т							
76	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	17	112,46	34,25	1912	582	911	0,317	5
		м2							
				51,08	8,45	868	144	90	0,0302	1
77	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	17	1190		20230				7

		м2							
78	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	8,5	134,76	5,38	1145	46	447	0,34	3
		м реза								
				56,25	2,25	478	19	90	0,01	–
79	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00085	604700		514				
		т								
80	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,3	715,87	1,24	2362	4	605	0,972	3
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	506	2	119	0,0023	–
81	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,9	74,9	2,62	742	26	140	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	104	10	123	0,0048	–
82	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из В12,5	1,26	10142,42	100,65	12779	127	244	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	184	48	105	0,1857	–
83	Е6-1-20	Устройство фундаментов бетонных и ступеней из В12,5	1,94	11122,8	311,32	21578	604	1138	2,82	5
		м3								
				441	117,61	856	228	105	0,5744	1
84	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0394	5239,08	327,33	206	13	83	11,6	–
		т								
				1890	123,75	74	5	105	0,6	–
85	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0394	41200		1623				
		т								
86	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	11,4	304,33	11,72	3469	134	2469	1,06	12
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	1957	50	123	0,0214	–
87	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темнаяК=1,020;	11,628	1350		15698				
		м2								
88	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0318	175710,1	1826,1	5588	58	392	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	258	22	140	3,37	–
89	Е9-29-1	Монтаж ограждения	0,114	13733,46	5475,86	1566	624	677	28,9	3
		т конструкций								
				5040	1552,87	575	177	90	5,46	1
90	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,114	172800		19699				
		т								

91 **Е33-254-4**	Окраска ПФ 115 стальных с очисткой поверхности металлической щеткой	**0,114**	7951,13	6670,88	906	760	271	7,13	1
	т								
			1192,5	1074,33	136	122	105	3,46	–
92 1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	**0,00067**	239800		161				
	т								
93 Е15-14-2									
	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	10	676,67	2,56	6767	26	4925	2,7	27
	м2 поверхности облицовки								
			468	0,97	4680	10	105	0,0047	–
94 99-1-1прайс-	Плитка фасадная под рванный камень ; ц/о=1300/1,02/1,06/1,951	10	616,28		6163				
	м2								
Раздел 6. Отмостка									
95 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,125;	**13,75**	2840,77	100,89	39061	1387	2629	0,85	12
	м3 основания								
			123,75	38,25	1702	526	118	0,18	2
96 **Е27-53-1**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	110	560,65	15,35	61672	1689	1609	0,0336	4
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	653	557	133	0,01766	2
	Итого прямые затраты				**1355071**	**152293**			**662**
					110999	**45528**			**178**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1091780				
	Накладные расходы, тенге				168464				
	- заработная плата, тенге				25270				
	- трудоемкость, чел-ч				84				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91412				
	Итого				**1614947**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы выше отм.0.000

Раздел 1. Стены

1 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	23,65	8066,24	335,84	190767	7943	23044	4,54	107
	м3 кладки								
			699,75	126	16549	2980	118	0,61	14
2 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	**156,354**	9168,24	335,84	1433491	52510	152350	4,54	710
	м3 кладки								
			699,75	126	109409	19701	118	0,61	95

3	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0905	184000		16652			
		т							
4	1-1-215	Картон строительный антисептированный	0,409	23900		9775			
		1000м2							
5	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	409	164,72	50,15	67370	20511	45280	0,534	218
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	37640	7640	100	0,092	38
6	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	50,355	4260		214512				
		м3								
7	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	450,86	950,59	34,37	428583	15496	107399	1,21	546
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	85213	5803	118	0,0629	28
8	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100	90,93	8025,06	337,41	729719	30681	85463	4,38	398
		м3 кладки								
				670,5	126	60969	11457	118	0,62	56
9	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	4,389	8679,65	422,15	38095	1853	43581	56,4	248
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	36242	691	118	0,77	3
10	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	1,422	41200		58586				
		т								
11	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,349	42800		14937				
		т								
12	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	2,618	29400		76969				
		т								
13	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	421,08	1164,25	34,73	490242	14624	118261	1,43	602
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	94743	5478	118	0,0635	27
14	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,073	29400		2146				
		т								
15	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	62	110,63	66,43	6859	4119	4141	0,148	9
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1479	1479	140	0,1051	7
16	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,81	29900		84019				
		м3								
		Итого прямые затраты				**3862722**	**147737**			**2838**

	442244	55229	268
В том числе стоимость: материалов, тенге	3272742		
Накладные расходы, тенге	579519		
- заработная плата, тенге	86928		
- трудоемкость, чел-ч	290		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	266534		
Итого	**4708775**		
Всего прямые затраты	**5217793**	**300030**	**3500**
	553243	**100757**	**446**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4364522		
Накладные расходы, тенге	**747983**		
- заработная плата, тенге	112198		
- трудоемкость, чел-ч	374		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**357946**		
Всего	**6323722**		
Временные здания и сооружения (1,8%)	**113827**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**63237**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**25295**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6526081**		
Итого по акту в текущих ценах	**13965459**		
Налог(2%)	**279309**		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**14244768**		
НДС(12%)	**1709372**		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**15954140**		

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Начальник _____ Есмуханов Б.К.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

Начальник ОКС Тош- Тошимов М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района , Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области**

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27.03.2013 г.

Справка № 3 от "25" июня 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	27.03.2013	271083011431	271083011168	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	43336526	14387500	6588679	6384378		204301		282108	1726500	16114000
в том числе за месяц										
Локальная смета № 2-1-2, 6-1-1, 6-1-2	43336526	14387500	6588679	6384378		204301		282108	1726500	16114000
Удержание аванса 3 %	1300096	431625							51795	483420
Удержание 5 %	2166826	719375							86325	805700
Итого к оплате:	39869604	13236500							1588380	14824880
Итого к оплате: Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят тенге										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Есмуханов Б.К.

25 июня 2013 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

25 июня 2013 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района

Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27 марта 2013 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года от 25 июня 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы выше отм.0.000								
		Раздел 1. Стены								
1	Е7-44-10	Укладка **перемычек** массой до 0,3 т	103	110,63	66,43	11395	6842	6880	0,148	15
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2457	2457	140	0,1051	11
2	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,675	29900		139783				
		м3								
3	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр=1,1; кзпр=1,1;	0,93112	5257,75	2020,02	4896	1881	2516	15,51	14
		т конструкций		2499,75	502,43	2328	468	90	1,79	2
4	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	**0,9118**	154400		140782				
		т								
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01932	50600		978				
		т								
6	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,93112	1333,5	312,12	1242	291	570	2,96	3
		т		679,5	–	633	–	90	–	–
7	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности метал. щеткой	0,93112	7951,13	6670,88	7403	6211	2216	7,13	7
		т								

				1192,5	1074,33	1110	1000	105	3,46	3
8	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00549	239800		1317				
		т								
9	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	12	640,41	292,42	7685	3509	6733	1,62	19
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	3564	1245	140	0,4463	5
10	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,2	25100		30120				
		м3								
11	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-1,2	134		-161				
		м3								
12	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	1	172169,94	1216,94	172170	1217	8959	31,4	31
		т стальных элементов								
				5940	459	5940	459	140	2,25	2
13	Е9-25-1	Монтаж металлической балки БМ--1	0,357	5030,5	2020,02	1796	721	891	14,1	5
		т конструкций								
				2272,5	502,43	811	179	90	1,79	1
14	2-1-238	Стоимость балки металлической БМ-1, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,357	146000		52122				
		т								
15	99-1-2	Добавка на сталь С245 (Кн2)	0,357	1860		664				
		т								
16	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,357	2452,13	545,76	875	195	395	5,25	2
		т								
				1230,75	–	439	–	90	–	–
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,02	21,8	0,05	131	–	32	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	35	–	90	0,0001	–
18	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	6,23	1077,1	4,92	6710	31	1276	1,15	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	1203	12	105	0,0091	–
19	Е6-18-9	Устройство ОП	0,06	17185,92	367,51	1031	22	147	13,1	1
		м3								
				2202,75	138,83	132	8	105	0,678	–
20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00256	65000		166				
		т								
21	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,01206	154700		1866				2

		т							
22 Е7-53-11	Установка ОП	8	464,67	24,15	3717	193	2024	1,03	8
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	1375	71	140	0,0405	–
23 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,16	30872		4940				
	м3								
24 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00092	175710,1	1826,1	162	2	11	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	7	1	140	3,37	–
25 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,21	7627,27	378,22	16856	836	8194	20,04	44
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	7881	313	100	0,69	2
26 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующемК=0,970;	2,1437	4260		9132				
	м3								
27 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	44,2	1077,1	4,92	47608	217	9047	1,15	51
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	8533	83	105	0,0091	–
28 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд-температурный шов	28,24	38,15	0,18	1077	5	421	0,0633	2
	м шва								
			10,6	0,07	299	2	140	0,0003	–
29 Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 580х450 мм	1	581,89	16,15	582	16	237	1,07	1
	решетка								
			177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
30 Е9-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен, сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	**0,0854**	9883,8	2860,42	844	244	541	36,3	3
	т конструкций								
			6300	736,43	538	63	90	3,51	–
31 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	**0,0854**	154400		13186				
	т								
32 Е33-254-4	Окраска ПФ115 стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	**0,0854**	7951,13	6670,88	679	570	204	7,13	1
	т								
			1192,5	1074,33	102	92	105	3,46	–
33 1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	**0,0005**	239800		120				
	т								

Раздел 2. Перекрытие,покрытие

34	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	30	989,57	200,77	29687	6023	15558	1,74	52
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	8978	2135	140	0,3052	9
35	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	79	1597,89	373,54	126233	29510	66451	2,66	210
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	36794	10671	140	0,6052	48
36	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,92 и 12,15 см	556,01	3195		1776452				
		м2								
37	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,193	33697,62	304,24	6504	59	6725	198	38
		т		33075	114,75	6383	22	105	0,56	–
38	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	**0,27**	3360		907				
		м								
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	**0,011**	65900		725				
		т								
40	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,019	75900		1442				
		т								
41	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,15	50600		7590				
		т								
42	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05088	33697,62	304,24	1715	15	1773	198	10
		т		33075	114,75	1683	6	105	0,56	–
43	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,05088	45800		2330				
		т								
44	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,496	18000		8928				
		т								

Раздел 5. Полы

5.1. Подпольные каналы

45	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,448	1909,2	97,07	855	43	78	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	50	16	118	0,18	–
46	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,62	13596,05	1327,03	8430	823	1688	12,49	8
		м3		2137,5	456,24	1325	283	105	1,7166	1

47 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	7	116,93	37,48	819	262	742	0,408	3
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	454	76	140	0,042	–
48 30-18-23	сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,28	27300		7644				
	м3								
5.2. Тип-1									
49 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	163,9	121,31	2,62	19883	429	2319	0,0681	11
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1723	162	123	0,0048	1
50 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	13,11	10506,18	–	137736	–	9143	3,66	48
	м3 подстилающего слоя		567	–	7433	–	123	–	–
51 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	163,9	289,31	9,95	47418	1631	11278	0,356	58
	м2 стяжки		52,2	3,74	8556	613	123	0,0182	3
5.3. Тип-2									
52 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	177	121,31	2,62	21472	464	2503	0,0681	12
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1860	175	123	0,0048	1
53 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	14,16	10506,18	–	148768	–	9876	3,66	52
	м3 подстилающего слоя		567	–	8029	–	123	–	–
54 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	177	289,31	9,95	51208	1761	12178	0,356	63
	м2 стяжки		52,2	3,74	9239	662	123	0,0182	3
5.4. Тип-3									
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	82,6	121,31	2,62	10020	216	1169	0,0681	6
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	868	82	123	0,0048	–
56 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,44	10506,18	–	67660	–	4491	3,66	24
	м3 подстилающего слоя		567	–	3651	–	123	–	–
	Всего прямые затраты				**3166300**	**64239**			**809**
					91403	**21363**			**92**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2967467				
	Накладные расходы, тенге				197266				
	- заработная плата, тенге				29590				
	- трудоемкость, чел-ч				99				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				201814				
	Всего по локальной смете 2-1-2				**3565380**				

Локальная смета 6-1-1

Пожарный резервуар емкостью 50 м3 (2 шт)

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	230,65	27,84	26,18	6421	6038	1983	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	383	1661	97	0,025	6
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12,15	218,93	–	2660	–	3006	1,54	19
		м3 грунта		218,93	–	2660	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24,3	134,1	–	3259	–	3683	0,972	24
		м3 грунта		134,1	–	3259	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	121,5	6,48	6,48	787	787	247	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	255	97	0,00806	1
5	Е11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции шлаком	15,4	761,36	261,86	11725	4033	11337	3,44	53
		м3 изоляции		499,5	99	7692	1525	123	0,48	7
6	99-1-1	Шлак	15,4	716		11026				
		м3								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,4	9633,37	66,01	42387	290	1020	1,35	6
		м3		195,75	24,93	861	110	105	0,1218	1
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	289,31	9,95	10415	358	2477	0,356	13
		м2 стяжки		52,2	3,74	1879	135	123	0,0182	1
9	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	40,3	13291,18	954,98	535635	38486	59493	6,51	262
		м3		1075,5	330,44	43343	13317	105	1,337	54
10	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	40,3	310		12493				
		м3								
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3,621	67700		245142				
		т								
12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06	47400		2844				

		т							
13	Е6-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,058**	93997,62	304,24	5452	18	2021	198	11
		т		33075	114,75	1918	7	105	0,56	–
14	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,118	40200		4744				
		т								
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	90	245,44	3,82	22090	344	4121	0,212	19
		м2 поверхности		37,35	1,44	3362	130	118	0,007	1
16	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	81	603,25	132,35	48863	10720	20042	1,029	83
		м2 поверхности		185,18	50,47	15000	4088	105	0,2797	23
17	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	12,2	13291,18	954,98	162152	11651	18010	6,51	79
		м3		1075,5	330,44	13121	4031	105	1,337	16
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	**12,2**	310		3782				
		м3								
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	**0,694**	**67700**		46984				
		т								
20	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,078	45800		3572				
		т								
21	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,001	174718,44	71861,81	175	72	143	441	–
		км трубопровода		83025	27146,25	83	27	130	132,58	–
22	8-6-279	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х10 мм	1,205	3940		4748				
		м								
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,078	40200		3136				
		т								
24	Е41-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности гидроизолом в два слоя	13	388,51	12,37	5051	161	1779	0,829	11
		м2		126,9	4,68	1650	61	104	0,0228	–
25	1-1-103	Гидроизол	13	104		1352				
		м2								
26	Е41-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности гидроизолом в два слоя	23	388,51	12,37	8936	285	3148	0,829	19

		м2							
				126,9	4,68	2919	108	104	0,0228	1
27	1-1-103	Гидроизол	**23**	104		2392				
			м2							
28	Е41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом по огрунтовке разжиженным битумом 10 мм	**36**	68,74	7,38	2475	266	2395	0,41	15
			м2							
				61,2	2,79	2203	100	104	0,0136	–
29	1-1-43	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	**0,007**	50200		351				
			т							
30	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	**1,408**	5550		7814				
			т							
31	Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	**9**	507,87	260,88	4571	2348	3779	1,24	11
			шт сборных конструкций							
				208,35	91,5	1875	824	140	0,3834	3
32	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	8,55	35800		306090				
			м3							
33	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	8,55	146		1248				
			м3							
34	Е6-19-1	Устройство монолитного участка	0,8	13111,67	316,01	10489	253	1250	8,25	7
			м3							
				1368	119,39	1094	96	105	0,583	–
35	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,8	620		496				
			м3							
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,477	93997,62	304,24	44837	145	16624	198	94
			т							
				33075	114,75	15777	55	105	0,56	–
37	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16	0,119	57700		6866				
			т							
38	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №24	0,288	69700		20074				
			т							
39	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,026	67700		1760				

		т							
40	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	**0,044**	**154700**		**6807**			
		т							
41	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	**0,44**	2866,46	1856,11	1261	817	869	4,933	2
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	358	263	140	2,3715	1
42	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	1160		2320				
		шт								
43	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,58	4370		2535				
		м								
44	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,6	13111,67	316,01	20979	506	2499	8,25	13
		м3		1368	119,39	2189	191	105	0,583	1
45	Е23-24-1	Установка люка	2	8369,79	35,42	16740	71	580	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
46	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,002	511141,41	19866,96	1022	40	185	375	1
		км трубопровода		63306	7440,75	127	15	130	36,34	–
47	Е23-5-3	Укладка трубопроводов из бетонных безнапорных раструбных труб диаметром 300 мм	1,9	534,25	114,05	1015	217	412	0,728	1
		м трубопровода		124,2	42,71	236	81	130	0,2086	–
48	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	658	3,14	3
		дефлектор		508,5	4,5	509	5	128	0,02	–
49	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 80см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4,4	273,83	33,29	1205	146	97	0,033	–
		м2 основания		5	11,5	22	51	133	0,04038	–
50	**Е27-53-1**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	**4,4**	24,52	15,35	108	68	64	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	26	22	133	0,01766	–

51 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	0,425	5550		**2359**				
	т								
52 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-3,000;	-13,2	0,02	–	–	–	–	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
53 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-IIК=-1,000;	-0,16	5550		-888				
	т								
54 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
	м3 емкости		11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	–
55 Е1-27-2	Обваловка резервуара грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	**135**	6,48	6,48	875	875	275	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	284	97	0,00806	1
	Всего прямые затраты				**1677421**	**79076**			**760**
					124135	**27496**			**117**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1474212				
	Накладные расходы, тенге				163454				
	- заработная плата, тенге				24518				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110452				
	Всего по локальной смете 6-1-1				**1951327**				
	Локальная смета 6-1-2								
	Выгреб емкостью 25 м3								
1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	170,96	23,36	22,08	3994	3775	1135	0,00888	2
	м3 грунта		1,28	5,56	219	951	97	0,0193	3
2 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10	170,96	6,01	6,01	1027	1027	345	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	356	97	0,00681	1
3 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	341,92	4,75	4,75	1624	1624	547	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	564	97	0,00539	2
4 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	91,79	3,35	3,35	307	307	103	–	10 –

	м3 грунта								
			–	1,16	–	106	97	0,0038	–
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	91,79	1,48	1,48	136	136	46	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	47	97	0,00168	–
6 Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	18,2	6962,72	245,72	126722	4472	10283	2,71	49
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	6962	1679	119	0,45	8
7 99-1-1прайс-	Шлак ;	16,38	716		11728				
	м3								
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	91,79	21,55	4,52	1978	415	1516	0,108	10
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1563	–	97	–	–
9 Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	39,3	10,22	–	402	–	454	0,065	3
	м2 спланированной поверхности								
			10,22	–	402	–	113	–	–
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,3	9755,77	66,01	22438	152	532	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	450	57	105	0,1218	–
11 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	15,7	13291,18	954,98	208672	14993	23177	6,51	102
	м3								
			1075,5	330,44	16885	5188	105	1,337	21
12 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,289	60500		17485				
	т								
13 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,481	67700		100264				
	т								
14 Е6-1-1	Устройство уклона из цементного раствора	0,13	9633,37	66,01	1252	9	29	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	25	3	105	0,1218	–
15 Е6-36-4	Железнение поверхности	18,2	59,59	0,23	1085	4	983	0,289	5
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	934	2	105	0,0004	–
16 Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	3	1583,25	387,22	4750	1162	1929	2,06	6
	шт сборных конструкций								
			344,25	115,02	1033	345	140	0,4606	1
17 30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	18,2	1830		33306				

		м2							
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,88	94		177			
		м3							
19	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,74	2866,46	1856,11	2121	1374	1462	4,933	4
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	602	442	140	2,3715	2
20	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90)	3,6	3920		14112				
		м								
21	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	1160		2320				
		шт								
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,74	94		70				
		м3								
23	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
24	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,572	175710,1	1826,1	100506	1045	7039	42,7	24
		т стальных элементов		8100	690,75	4633	395	140	3,37	2
25	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,003	511141,41	19866,96	1533	60	276	375	1
		км трубопровода		63306	7440,75	190	22	130	36,34	–
26	Е5-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи	0,083	643,8	360,3	53	30	40	1,82	–
		м3 конструктивного объема пустот		283,5	136,17	24	11	115	0,6	–
27	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,083	10100		838				
		м3								
28	Е23-5-3	Укладка трубопроводов из бетонных безнапорных раструбных труб диаметром 300 мм	1,5	534,25	114,05	801	171	325	0,728	1
		м трубопровода		124,2	42,71	186	64	130	0,2086	–
29	30-19-33	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 300 мм, прочность труб третья	1,5	2000		3000				
		м								
30	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	658	3,14	3
		дефлектор		508,5	4,5	509	5	128	0,02	–
31	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,44	245,44	3,82	353	6	66	0,212	–

	м2 поверхности								
			37,35	1,44	54	2	118	0,007	–
32 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	31,64	245,44	3,82	7766	121	1449	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1182	46	118	0,007	–
33 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	18,2	245,44	3,82	4467	70	833	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	680	26	118	0,007	–
34 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,95	11298,15	283,24	22031	552	1698	4,15	8
	м3								
			722,25	106,99	1408	209	105	0,5226	1
35 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,95	94		183				
	м3								
36 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,95	310		605				
	м3								
37 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,037	50600		1872				
	т								
38 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,034	93997,62	304,24	3196	10	1185	198	7
	т								
			33075	114,75	1125	4	105	0,56	–
39 Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	37,48	603,25	132,35	22610	4960	9275	1,029	39
	м2 поверхности								
			185,18	50,47	6941	1892	105	0,2797	10
40 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ	**16,14**	24,52	15,35	396	248	237	0,0336	1
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	96	82	133	0,01766	–
41 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	**1,149**	5550		6377				
	т								
42 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	25	24,6	0,69	615	17	315	0,0787	2
	м3 емкости								
			11,7	0,27	293	7	105	0,0013	–
	Всего прямые затраты				**752621**	**36752**			**281**
					46396	**12505**			**51**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				669477				
	Накладные расходы, тенге				65937				

- заработная плата, тенге	9891		
- трудоемкость, чел-ч	33		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	49113		
Всего по локальной смете 6-1-2	**867671**		
Всего прямые затраты по акту	**5596342**	**180067**	**1850**
	261934	**61364**	**260**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5111156		
Накладные расходы, тенге	**426657**		
- заработная плата, тенге	**63999**		
- трудоемкость, чел-ч	**214**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**361379**		
Всего	**6384378**		
Временные здания и сооружения (1,8%)	**114919**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**63844**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**25538**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6588679**		
Итого по акту в текущих ценах	**14105392**		
Налог(2%)	**282108**		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**14387500**		
НДС(12%)	**1726500**		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**16114000**		

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
(Объём и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Есмуханов Б.К.

Руководитель ОКС ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Жагапаров Д.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района , Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области**

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27.03.2013 г.

Справка № 4 от "10" июля 2013 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	27.03.2013	271083011431	271083011168	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	73875594	27267026	12491608	12103528		388080		534648	3272042	30539068
в том числе за месяц										
Локальная смета № 2-1-2, 2-1-5, 4-1-1	73875594	27267026	12491608	12103528		388080		534648	3272042	30539068
Удержание аванса 3 %	2216268	818011							98161	916172
Удержание 5 %	3693780	1363351							163602	1526953
Итого к оплате:	67965546	25085664							3010279	28095943
Итого к оплате: Двадцать восемь миллионов девяносто пять тысяч девятьсот сорок три тенге										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Есмуханов Б.К.

10 июля 2013 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

10 июля 2013 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района

Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27 марта 2013 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

от 10 июля 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-2)								
		Общестроительные работы выше отм 0.000								
		Раздел 2. Перекрытие,покрытие								
		2.1. УМ-1 (2шт),УМ-2 (1шт),УМ-3 (1 шт)								
1	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	3,06	13385,72	316,01	40960	967	4779	8,25	25
				1368	119,39	4186	365	105	0,583	2
2	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0168	65000		1092				
3	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,203	71100		14433				
4	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-40 *т*	0,114	57700		6578				
5	2-1-267	Стремянка МСВ-1 *т*	0,0448	133700		5990				

2.2. Вентшахты

6	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	**9,9**	3164,24	335,84	31326	3325	9647	4,54	45
		м3 кладки								
				699,75	126	6928	1247	118	0,61	6
7	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	3,762	15800		59440				
		1000шт								
8	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,04	42800		1712				
		т								
9	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,067	29400		1970				
		т								
10	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	30	452,46	24,15	13574	725	7591	1,03	31
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	5157	265	140	0,0405	1
11	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	**14,4**	2590		37296				
		м2								
12	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	**50,8**	7627,27	378,22	387465	19214	188367	20,04	1018
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	181166	7201	100	0,69	35
13	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткостиК=0,970;	49,**276**	10700		527253				
		м3								
14	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	**15**	812,5	4,92	12188	74	3070	1,15	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	2896	28	105	0,0091	–

Раздел 3. Кровля

3.0. Основная кровля

15	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	**10,8**	3164,24	335,84	34174	3627	10523	4,54	49
		м3 кладки								
				699,75	126	7557	1361	118	0,61	7
16	30-7-7	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-100	4,104	10200		41861				
		1000шт								
17	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	540,78	236,56	1,19	127927	644	17664	0,155	84
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	14601	243	119	0,0022	2 1

18	E12-13-1	**Утепление покрытий плитами** *м2 утепляемого покрытия*	**540,78**	148,03	4,93	80052	2666	20013	0,186	101
				29,25	1,85	15818	1000	119	0,009	5
19	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	115,835	14600		1691191				
20	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	540,78	219,49	15,94	118696	8620	26134	0,243	131
				34,65	5,96	18738	3223	119	0,0291	16
21	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекK=15,000; *м2 стяжки*	**8111,7**	8,18	0,14	66354	1136	1545	0,0009	7
				0,11	0,05	892	406	119	0,0003	2
22	**E6-11-10**	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	**0,676**	5239,08	327,33	3542	221	1430	11,6	8
				1890	123,75	1278	84	105	0,6	–
23	**4-1-88**	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,676	64100		43332				
24	**E10-14-1**	Установка стропил и мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	17,424	21325,1	334,28	371569	5824	73672	22,1	385
				3397,5	126	59198	2195	120	0,62	11
25	**E10-49-2**	Укладка по фермам прогонов из брусьев *м3 древесины в конструкции*	4,67	20617,97	309,62	96286	1446	14399	13,8	64
				2452,5	117	11453	546	120	0,57	3
26	**E10-51-1**	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	22,094	573,75	28,11	12676	621	3562	0,78	17
				123,75	10,58	2734	234	120	0,052	1
27	**E10-52-1**	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	739	20,49	0,91	15142	672	4452	0,029	21
				4,68	0,34	3459	251	120	0,00168	1
28	**E12-7-5**	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	**739**	1878,51	8,2	1388219	6060	242743	1,71	1264
				272,95	3,08	201710	2276	119	0,015	11
29	**E10-73-2**	Сборка карнизов *м2 развернутой поверхности карниза*	**188,462**	236,56	7,19	44583	1355	49159	1,43	270
				214,65	2,72	40453	513	120	0,0133	3
30	**1-2-66**	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, I сорта *м3*	2,3	15300		35190				

31	E10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,88	384,02	30,89	338	27	215	1,23	1
		м2 проемов		191,93	11,68	169	10	120	0,057	–
32	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П;	0,88	12300		10824				
		м2								
33	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,46	8066,24	335,84	3710	154	448	4,54	2
		м3 кладки		699,75	126	322	58	118	0,61	–
34	E10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	1,7	1390,08	2,78	2363	5	292	0,936	2
		м2 проемов		141,75	1,06	241	2	120	0,0051	–
35	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
36	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
37	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
	3.1. Слуховое окно (3 шт)									
38	E10-15-1	Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	245	3581	6,08	18
		слуховое окно		963	31,5	2889	95	120	0,15	–
39	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	28,8	1134,9	8,2	32685	236	8203	1,48	43
		м2 кровли		236,25	3,08	6804	89	119	0,015	–
40	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	1,08	2130		2300				
		м2								
41	1-1-813	Задвижка накладная	6	142		852				
		шт								
42	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	3	308		924				
		шт								
43	1-1-819	Петля накладная	6	40		240				
		шт								
44	E15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,08	497,69	1,65	538	2	39	0,215	–
		м2 площади. проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	36	1	105	0,003	–

	3.2. Продухи									
45	Е12-10-1	**Устройство сливов продухов(55 шт)**	**22,55**	715,87	1,24	16143	28	4125	0,972	22
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	3455	11	119	0,0023	–
46	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,023	50800		1168				
		т								
47	Е10-9-2	Устройство щита прохода	1,344	834,73	14,05	1122	19	296	1,19	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				178,2	5,31	240	7	120	0,0259	–
	3.3. Кровля №2									
48	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	**0,994**	3164,24	335,84	3145	334	969	4,54	5
		м3 кладки								
				699,75	126	696	125	118	0,61	1
49	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,023	50800		1168				
		т								
50	30-7-7	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250x120x65 мм, М-100	0,378	10200		3856				
		1000шт								
51	Е7-53-9	Установка плит паралета массой до 0,5 т	5	258,55	88,43	1293	442	679	0,389	2
		шт сборных конструкций								
				65,93	31,06	330	155	140	0,1305	1
52	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,656	17800		11677				
		м3								
53	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	27,26	236,56	1,19	6449	32	890	0,155	4
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	736	12	119	0,0022	–
54	Е12-13-1	Утепление покрытий	27,26	148,03	4,93	4035	134	1008	0,186	5
		м2 утепляемого покрытия								
				29,25	1,85	797	50	119	0,009	–
55	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200К=1,030;	1,40389	10700		15022				
		м3								
56	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом (разуклонка)	1,9082	6962,72	245,72	13286	469	1078	2,71	5
		м3 утеплителя								
				382,5	92,25	730	176	119	0,45	1
57	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	**27,26**	234,94	15,94	6404	435	1317	0,243	7
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	945	162	119	0,0291	1

58	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; *м2 стяжки*	408,9	8,18	0,14	3345	57	77	0,0009	–
				0,11	0,05	45	20	119	0,0003	–
59	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,034	64100		2179				
60	E12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер *м2 кровли*	27,26	24,75	0,22	675	6	236	0,0446	1
				7,2	0,09	196	2	119	0,0004	–
61	E12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов *м2 кровли*	27,26	607,57	27,39	16562	747	1472	0,196	5
				35,1	10,26	957	280	119	0,0501	1
62	E12-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками *м примыканий*	6	1110,48	4,74	6663	28	665	0,554	3
				91,35	1,78	548	11	119	0,0087	–
63	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой-по периметру *м2 изолируемой поверхности*	27,26	236,56	1,19	6449	32	890	0,155	4
				27	0,45	736	12	119	0,0022	–
64	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	2,84	715,87	1,24	2033	4	519	0,972	3
				153,23	0,47	435	1	119	0,0023	–
65	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,004	59200		237				
66	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	0,002	44300		89				

Раздел 4. Окна и двери

4.0. Подраздел без наименования

67	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	3,492	472,81	19	1651	66	938	1,303	5
				217,73	6,18	760	22	120	0,0302	–

68	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками *м2*	3,492	8680		30311				
69	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	3,168	346,04	18,87	1096	60	542	0,8165	3
				136,44	6,39	432	20	120	0,0312	–
70	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створкаК=1,360; *м2*	**4,30648**	**9940**		**42826**				
71	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	**73,763**	348,94	18,88	25739	1393	15719	1,0234	75
				171,01	6,57	12614	485	120	0,0321	2
72	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкойК=1,360; *м2*	100,31768	6920		694198				
73	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	80,423	210,48	5,58	16927	449	9281	0,586	47
				94,05	2,12	7564	170	120	0,0103	1
74	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм *м2*	46,7	2860		133562				
75	Е12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	11,74	715,87	1,24	8404	15	2148	0,972	11
				153,23	0,47	1799	6	119	0,0023	–
76	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	8,97	378,27	18,53	3393	166	1746	0,934	8
				156,07	6,18	1400	55	120	0,0302	–

77	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	8,97	5240		47003				
		м2								
		Раздел 5. Полы								
		5.2. Тип-1								
78	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	163,9	337,38	11,72	55297	1921	35495	1,06	174
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	28138	720	123	0,0214	4
79	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	167,18	1350		225693				
		м2								
80	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	165,54	260	0,32	43040	53	8498	0,236	39
		м плинтусов								
				41,63	0,11	6891	18	123	0,0006	–
		5.4. Тип-3								
81	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	**0,16**	10506,18	–	1681	–	112	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	91	–	123	–	–
82	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	**82,6**	289,31	9,95	23897	822	5684	0,356	29
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	4312	309	123	0,0182	2
83	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	82,6	2010,18	11,72	166041	968	17889	1,06	88
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	14181	363	123	0,0214	2
84	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	78,02	260	0,32	20285	25	4006	0,236	18
		м плинтусов								
				41,63	0,11	3248	9	123	0,0006	–
		5.5. Тип 3а								
85	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	46,9	121,31	2,62	5689	123	663	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	493	46	123	0,0048	–
86	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,75	10506,18	–	39398	–	2615	3,66	14
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	2126	–	123	–	–
87	Е12-15-3	Устройство гидроизоляции гидроизолом в два слоя	46,9	37,08	0,99	1739	46	669	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	544	18	119	0,0018	–
88	1-1-103	ГидроизолК=2,000;	93,8	104		9755				
		м2								

89	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	**46,9**	289,31	9,95	13569	467	3226	0,356	17
		м2 стяжки		52,2	3,74	2448	175	123	0,0182	1
90	E11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	46,9	2010,18	11,72	94277	550	10157	1,06	50
		м2 покрытия		171,68	4,39	8052	206	123	0,0214	1
91	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=3,000;	132	260	0,32	34320	42	6777	0,236	31
		м плинтусов		41,63	0,11	5495	15	123	0,0006	–
	5.6. Тип-4									
92	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	**37,1**	121,31	2,62	4501	97	525	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	390	37	123	0,0048	–
93	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	**2,97**	10506,18	–	31203	–	2071	3,66	11
		м3 подстилающего слоя		567	–	1684	–	123	–	–
94	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	**37,1**	310,17	13,43	11507	498	2632	0,366	14
		м2 стяжки		52,65	5,04	1953	187	123	0,0246	1
95	E11-39-2	Устройство цементных плинтусов	**36,2**	34,05	0,22	1233	8	828	0,104	4
		м плинтусов		18,5	0,09	670	3	123	0,0004	–
	5.7. ЗД-2 в полу									
96	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	**0,0092**	70437,87	304,24	648	3	95	58	1
		т		9675	114,75	89	1	105	0,56	–
	Раздел 6. Отделочные работы									
	6.2. Стены									
97	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	**1377,2**	168,08	4,07	231480	5605	197604	0,74	1019
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	186858	1336	105	0,0517	71
98	**30-2-28**	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	**25,75**	9230		237673				
		м3								
99	**E15-61-1**	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	194	134,46	3,39	26085	658	23980	0,65	126
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	22698	140	105	0,0505	10

100	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	2,929	9230		27035			
		м3							
101	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	65,34	714,81	6,33	46706	414	21621	1,79	117
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	20435	156	105	0,0117	1
102	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен,на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	300,9	1863,3	4,62	560667	1390	81548	1,52	457
		м2 облицовки								
				254,97	3,14	76720	945	105	0,0162	5

Раздел 7. Фундамент под оборудование

7.0. Подраздел без наименования

103	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В 12,5(см л 21и прим.7)	0,93	11506,51	260,48	10701	242	687	3,94	4
		м3								
				614,25	89,46	571	83	105	0,3512	–
104	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (см л 7и прим 17)	0,87	2840,77	100,89	2471	88	166	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	108	33	118	0,18	–
105	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из В12,5	0,58	11506,51	260,48	6674	151	428	3,94	2
		м3								
				614,25	89,46	356	52	105	0,3512	–
		Всего прямые затраты (локальная смета 2-1-2)				**8438696**	**76953**			**6046**
						1012651	**28327**			**211**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7349090				
		Накладные расходы, тенге				1164099				
		- заработная плата, тенге				174615				
		- трудоемкость, чел-ч				582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				576168				
		Всего (локальная смета 2-1-2)				**10178963**				

(локальная смета 4-1-1)

Электроснабжение

Раздел 3. ВЛ-10 кВ ,освещение

1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	13	1534,11	878,23	19943	11417	10273	3,06	40
		опора								
				506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13
2	30-19-103	Опоры металлические длина 9,5 м	13	13400		174200				
		шт								

3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	**16**	218,93	–	3503	–	3958	1,54	25
		м3 грунта		218,93	–	3503	–	113	–	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	16	122,18	–	1955	–	2209	0,885	14
		м3 грунта		122,18	–	1955	–	113	–	–
5	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	5	373,37	41,12	1867	206	603	0,67	3
		заземлитель		105,75	9	529	45	105	0,04	–
6	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	13	1745,38	1411,25	22690	18346	7819	2,01	26
		светильник		333	239,85	4329	3118	105	0,81	11
7	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	13	9380		121940				
		шт								
8	17-6-69	Лампы натриевые (ГОСТ 7874-76), тип ДНаТ-250	13	1340		17420				
		шт								
9	80-2-19	Кронштейн КО	13	0		24986				
		шт								
10	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,1	5096,44	752,81	510	75	464	24,4	2
		км линии		4140	276,75	414	28	105	1,35	–
11	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	0,0276	313500		8653				
		т								
12	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	75	53,87	12,24	4040	918	2481	0,18	14
		м шин заземления		29,25	2,25	2194	169	105	0,01	1
13	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0246	45800		1127				
		т								
14	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0184	45300		834				
		т								
15	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм	117	193		22581				
		м								
16	8-2-38	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 175 мм	4	125		500				
		шт								

17	18-3-45	Коробка с наборными зажимами	2	1660		3320				
		шт								
18	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,243	5951,05	296,6	1446	72	295	5,95	1
		м3 кладки								
				915,75	110,25	223	27	118	0,54	–
	Раздел 5. КЛ-0,4 кВ									
19	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	110,34	33,67	32,1	3715	3542	1487	0,0109	1
		м3 грунта								
				1,57	12,33	173	1360	97	0,0498	5
20	**Е1-164-2**	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11,034	218,93	–	2416	–	2730	1,54	17
		м3 грунта								
				218,93	–	2416	–	113	–	–
21	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	118	36,7	27,8	4331	3280	1759	0,06	7
		м кабеля								
				8,8	6,9	1038	814	95	0,04	5
22	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	58	36,7	27,8	2129	1612	865	0,06	3
		м кабеля								
				8,8	6,9	510	400	95	0,04	2
23	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	58	11,2	7,9	650	458	292	0,02	1
		м кабеля								
				3,3	2	191	116	95	0,011	1
24	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	13	36,7	27,8	477	361	194	0,06	1
		м кабеля								
				8,8	6,9	114	90	95	0,04	1
25	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1К=3,000;	39	11,2	7,9	437	308	197	0,02	1
		м кабеля								
				3,3	2	129	78	95	0,011	–
26	30-8-92	Песок природный	31,4	1540		48356				
		м3								
27	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,085	230571,38	–	19599	–	2566	175	15
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	2333	–	110	–	–
28	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	85	10,6	0,1	901	9	719	0,06	5
		м								
				8,8	0,1	748	9	95	–	–

29 16-1-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,24	85800		20592				
	1000м								
30 16-1-524	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х35 мм2	0,15	478200		71730				
	1000м								
31 16-1-520	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,05	279400		13970				
	1000м								
32 16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,234	30200		7067				
	1000м								
33 Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	4421,2	3287	26527	19722	10380	6	36
	шт		1094	727	6564	4362	95	4,247	25
34 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-1	6	3160		18960				
	комплект								
35 Ц8-160-3	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	8	641,8	–	5134	–	4294	3	24
	шт		565	–	4520	–	95	–	–
	Всего прямые затраты (локальная смета 4-1-1)				**678506**	**60326**			**236**
					38464	**13819**			**64**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				554728				
	оборудования, тенге				24986				
	Накладные расходы, тенге				53585				
	- заработная плата, тенге				8038				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42426				
	Всего (локальная смета 4-1-1)				**774517**				

Раздел 1. Низковольтное оборудование

1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
2	75-6-20	Ящики управления Я 5114-3574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -2	1	0		45800				
		шт								
3	Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
		шт		261	13,5	522	27	95	0,079	–
4	18-3-158	Щкаф силовой распределительный 59 модулей с выключателями на вводе и на линиях "Ekinoxe-TX"	1	18600		18600				
		шт								
5	18-3-156	Щкаф силовой распределительный 10 модулей с выключателями на вводе и на линиях "Ekinoxe-TX"	1	11000		11000				
		шт								
6	Ц8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	3	1373,6	18,6	4121	56	1849	4	12
		шт		644	4,5	1932	14	95	0,026	–
7	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
		шт								
8	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000		11000				
		шт								
9	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
		шт								
10	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
11	18-1-40	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты 1Р00), тип ПП-60/1С М3Б	1	2090		2090				

		шт							
12	**Ц8-530-4**								
		Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	**2**	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
		шт		387	2,3	774	5	95	0,013	–
13	18-1-67	Пускатель магнитный тип ПМЛ 112002В без теплового реле	1	690		690				
		шт								
14	18-1-66									
		Пускатель магнитный тип ПМЛ1110002В с ПКЛ 1104	1	705		705				
	Раздел 3. Провода и кабели									
15	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	358	8,5	0,1	3043	36	2482	0,05	18
		м		7,3	–	2613	–	95	–	–
16	**Ц8-412-2**	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	**124**	10,6	0,1	1314	12	1048	0,06	7
		м		8,8	0,1	1091	12	95	–	–
17	**Ц8-412-3**	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	**45**	14,6	0,2	657	9	509	0,07	3
		м		11,8	0,1	531	5	95	–	–
18	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	21	19,6	0,5	412	11	329	0,1	2
		м		16,4	0,1	344	2	95	0,001	–
19	**Ц8-412-9**	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	1490	5,4	0,1	8046	149	5237	0,02	30
		м		3,7	–	5513	–	95	–	–
20	**16-7-119**									
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	**1,38**	13300		18354				
		1000м								

21	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,21	19900		4179			
		1000м							
22	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,39	29000		11310			
		1000м							
23	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	0,115	50600		5819			
		1000м							
24	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,045	82200		3699			
		1000м							
25	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2	0,075	127900		9593			
		1000м							
26	Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	2010	50,5	23,1	101505	46431	52702	0,13	261
		м		22,1	5,5	44421	11055	95	0,032	64
27	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,34	39700		13498				
		1000м								
28	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,3	60500		78650				
		1000м								
29	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,03	28900		867				
		1000м								
30	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,34	125400		42636				
		1000м								
31	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	7	134,8	3,6	944	25	766	0,68	5

		шт							
				115	0,2	805	1	95	0,001	–
32	**18-1-18**	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	**7**	215		1505				
		шт								
33	**Ц8-591-2**	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	**86**	47	0,2	4042	17	3726	0,29	25
		шт								
				45,5	0,1	3913	9	95	–	–
34	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	**86**	156		13416				
		шт								
35	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	**21**	48,5	0,2	1019	4	940	0,29	6
		шт								
				47	0,1	987	2	95	–	–
36	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	**21**	182		3822				
		шт								
37	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	**39**	62,7	0,2	2445	8	2145	0,34	13
		шт								
				57,8	0,1	2254	4	95	–	–
38	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	**39**	68		2652				
		шт								
39	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	**2**	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
		шт								
				115	0,3	230	1	95	0,001	–
40	**18-1-142**	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	**1**	**90**		90				
		шт								
41	**18-1-147**	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	1	66		66				
		шт								
42	**Ц8-591-11**	Розетки штепсельные трехполюсные	10	123,9	0,7	1239	7	1056	0,65	7
		шт								
				111	0,2	1110	2	95	0,001	–
43	**18-1-150**	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	10	96		960				
		шт								
44	**Ц8-591-10**	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
		шт								

				115	0,3	230	1	95	0,001	–
45	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	2	90		180				
		шт								
	Раздел 4. Изделия ГЭМ									
46	Ц10-901-8									
		Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	155	254,8	12,5	39494	1938	39897	1	155
		шт								
				234	–	36270	–	110	–	–
47	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,155	18000		2790				
		1000шт								
48	Ц10-901-8									
		Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	229	254,8	12,5	58349	2863	58945	1	229
		шт								
				234	–	53586	–	110	–	–
49	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,17	26100		4437				
		1000шт								
50	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	5	505		2525				
		шт								
51	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	8	244		1952				
		шт								
52	18-3-45									
		Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
		шт								
53	18-3-26	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб угловой горизонтальный, У1083 У3	33	1240		40920				
		шт								
54	18-3-27	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб угловой горизонтальный, У1093 У3	12	1330		15960				
		шт								
55	Ц10-901-10	Ящик протяжной, размер до 1000х800 мм	3	381,9	42,8	1146	128	1032	2	6
		шт								
				306	6,8	918	20	110	0,039	–

56	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	3	3100		9300			
		шт							
57	Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	1	186,9	–	187	–	86	1	1
		ввод							
				90	–	90	–	95	–	–
58	18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3	1	313		313				
		шт								
59	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,9	3,1	2223	78	671	0,16	4
		м								
				27,9	0,3	698	8	95	0,002	–
60	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,04	59000		2360				
		т								
61	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,059	69700		4112				
		т								
	Раздел 5. Трубы									
62	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,018	230841,38	–	4155	–	543	175	3
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	494	–	110	–	–
63	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	560	108,6	48,9	60816	27384	27558	0,22	123
		м								
				39,6	12,2	22176	6832	95	0,071	40
64	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	160	58,8	4,3	9408	688	4894	0,19	30
		м								
				31,7	0,5	5072	80	95	0,003	–
65	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	56	777		43512				
		10м								
66	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	11	999		10989				

		10м								
67	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	2,5	1420		3550				
		10м								
68	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,3	2130		2769				
		10м								
69	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,2	2590		3108				
		10м								
	Раздел 6. Разные работы									
70	E46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	102	302,92	138,67	30898	14144	22097	0,9713	99
		шт		164,25	52,38	16754	5343	100	0,2558	26
71	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	151	116,61	55,43	17608	8370	12401	0,3621	55
		шт		61,18	20,95	9238	3163	100	0,1023	15
72	E46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	35	61,81	28,71	2163	1005	1539	0,1961	7
		м борозд		33,1	10,85	1159	380	100	0,053	2
		Всего прямые затраты (локальная смета 2-1-5)				**842673**	**103737**			**1117**
						214438	**27009**			**147**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				478699				
		оборудования, тенге				45800				
		Накладные расходы, тенге				244871				
		- заработная плата, тенге				36731				
		- трудоемкость, чел-ч				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62504				
		Всего (локальная смета 2-1-5)				**1150048**				
		Всего прямые затраты по акту				**9959875**	**241016**			**7399**
						1265553	**69155**			**422**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8382517				
		оборудования, тенге				70786				
		Накладные расходы, тенге				1462555				
		- заработная плата, тенге				219384				
		- трудоемкость, чел-ч				731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				681098				
		Всего по акту				**12103528**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				216589				
		- сметная заработная плата, тенге				30539				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	174
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	122494
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	48997
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12491608**
Итого по акту в текущих ценах	**26732378**
- материалы, тенге	**17502695**
- оборудование, тенге	147801
- сметная заработная плата, тенге	3965736
Налог(2%)	534648
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	27267026
НДС(12%)	3272042
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**30539068**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
(Объём и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Есмуханов Б.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"
Директор _____ Ичиев М.С.

Руководитель ОКС ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Жагапаров Д.С.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района , Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области**

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27.03.2013 г.

Справка № 5 от "26" августа 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	27.03.2013	271083011431	271083011168	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
				из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	103184399	26168576	12252834	12210109		42725		513109	3140229	29308805
в том числе за месяц										
Локальная смета № 2-1-2, 2-1-8	103184399	26168576	12252834	12210109		42725		513109	3140229	29308805
Удержание аванса 3 %	3095532	785057							94207	879264
Удержание 5 %	5159220	1308429							157011	1465440
Итого к оплате:	94929647	24075090							2889011	26964101

Итого к оплате: Двадцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто одна тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Есмуханов Б.К.

26 августа 2013 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ" Ичиев М.С.

26 августа 2013 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района

Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27 марта 2013 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

от 26 августа 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-2)								
		Общестроительные работы выше отм 0.000								
		Раздел 4. Окна и двери								
		4.0. Подраздел без наименования								
1	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	3,15	327,68 138,83	83,13 29,17	1032 437	262 92	635 120	0,801 0,1169	3 –
2	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ *м2*	3,15	5630		17735				
3	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	1	2980		2980				
4	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844				
5	Е10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	3,15	1390,08	2,78	4379	9	540	0,936	3

	м2 проемов								
			141,75	**1,06**	**595**	**4**	**120**	0,0051	–
33 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	**3,15**	328,76	20,41	1036	64	496	0,7435	2
	м2 проемов								
			124,24	7,13	391	22	120	0,0348	–
34 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	**3,15**	13000		40950				
	м2								
35 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	**2**	1960		3920				
	комплект								
36 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	**2**	844		1688				
	шт								
37 Е15-166-5									
	Улучшенная окраска белилами деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	**186,94**	72,97	0,05	13641	9	8087	0,234	44
	м2 окрашиваемой поверхности								
			41,18	0,02	7698	4	105	0,0001	–
Раздел 5. Полы									
5.3. Тип-2									
38 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	**88,2**	925,06	4,9	81590	432	6547	0,382	34
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	5160	163	123	0,009	1
39 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	**75,2**	109,84	0,46	8260	35	1130	0,0765	6
	м плинтусов								
			12,04	0,18	905	14	123	0,0008	–
40 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	**6,2**	170,46	1,88	1057	12	513	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	485	4	105	0,0035	–
Раздел 6. Отделочные работы									
6.1. Потолки									
41 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей	**187,7**	106,2	3,94	19934	740	20418	0,5535	104
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	19166	280	105	0,00729	1
42 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	412,94	37		15279				
	кг								
43 Е15-166-8	Улучшенная окраска потолков белилами по штукатурке	46,15	239,59	2,95	11057	136	4655	0,57	26
	м2 окрашиваемой поверхности								4

			94,95	1,1	4382	51	105	0,0054	–
44	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	141,5	45,02	1,88	6370	266	5892	0,231	33
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	5509	102	105	0,0035	–
45	99-1-1прайс-	Водоэмульсионная краска "Интерьерная" ; ц/о=203/1,02/1,06/1,951/1,12	89,2	88,45		7890				
		кг								
	6.2. Стены									
46	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей	32,67	147,72	6,12	4826	200	4930	0,8056	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	4619	76	105	0,01132	–
47	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	71,874	37		2659				
		кг								
48	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	32,67	45,02	1,88	1471	61	1361	0,231	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	1272	24	105	0,0035	–
49	99-1-1прайс-	Водоэмульсионная краска "Интерьерная" ; ц/о=203/1,02/1,06/1,951/1,12	20,6	88,45		1822				
		кг								
50	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей	688,6	77,28	3,43	53215	2362	54256	0,4552	313
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	50770	902	105	0,0063	4
51	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1514,92	37		56052				
		кг								
52	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	66,5	45,02	1,88	2994	125	2769	0,231	15
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	2589	48	105	0,0035	–
53	99-1-1прайс-	Водоэмульсионная краска "Интерьерная" ; ц/о=203/1,02/1,06/1,951/1,12	41,9	88,45		3706				
		кг								
54	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	236	174,95	1,88	41288	444	19581	0,468	110
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	18479	170	105	0,0035	1
55	Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	185,15	32,7	0,07	6054	13	4073	0,129	24
		м2 окрашиваемой поверхности								

			20,93	0,02	3875	4	105	0,0001	–
56 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка металлической балки по сетке без устройства каркаса	**6,02**	1042,69	4,92	6277	30	1232	1,15	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	1162	11	105	0,0091	–
57 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	**6,02**	133,23	1,19	802	7	243	0,223	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			37,8	0,45	228	3	105	0,0022	–
58 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	**17,08**	164,72	50,15	2813	857	1891	0,534	9
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	1572	319	100	0,092	2
59 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,854	4260		3638				
	м3								
60 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	17,08	1042,69	4,92	17809	84	3495	1,15	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	3297	32	105	0,0091	–
61 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	17,08	133,23	1,19	2276	20	687	0,223	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			37,8	0,45	646	8	105	0,0022	–
	Всего прямые затраты				**980882**	**9279**			**904**
					151024	**3495**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				820581				
	Накладные расходы, тенге				166348				
	- заработная плата, тенге				24952				
	- трудоемкость, чел-ч				83				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68834				
	Всего				**1216064**				
	Временные здания и сооружения (1,8%)				21889				
	- сметная заработная плата, тенге				3086				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12380				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4952				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1255285**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2686715**				
	- материалы, тенге				1713373				
	- сметная заработная плата, тенге				447582				
	Налог(2%)				53734				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2740449**				

	НДС(12%)					328854				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)					**3069303**				

(локальная смета 2-1-8)

Медицинское оборудование

Раздел 1. Кабинет административного работника (заведующего)

1.1. Оборудование кабинета

1	80-1-18.02-1	Стол медицинский (специалиста)	1	0		18490				
		шт								
2	80-1-1сб.5.3	Стул полумягкий (специалиста)	1	0		2258				
		шт								
3	80-1-18.02-1	Стол медицинский медсестры	1	0		18490				
		шт								
4	80-1-1сб.5.3	Стул полумягкий медсестры	1	0		2258				
		шт								
5	80-1-1сб.5.3	Стул полумягкий посетителя	2	0		4516				
		шт								
6	80-3-3сб.1.8,	Шкаф для медицинской документации	1	0		15265				
		шт								
7	80-3-4сб.5.3,	Шкаф для одежды	1	0		15480				
		шт								

Раздел 2. Кабинет терапевта (доврачебного приема)

8	80-3-10прайс	Весы электронные с ростометром (ценовое предложение ТОО"МедАстана")	1	0		50251				
		шт								
9	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный (1070х140х80 мм)	1	1599,47	–	1599	0	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	0	90	–	–
10	80-1-1	Облучатель бактерицидный стационарный (ценовое предложение ТОО "МедАстана")	1	0		50251				
		шт								
11	80-1-1	Аппарат для определения глюкозы в крови (ценовое предложение ТОО"МедАстана")	1	0		12563				
		шт								
12	80-1-1	Аппарат для определения холестерина в крови	1	0		18544				
		шт								
13	80-1-1	Электрокардиограф 6/12 канальный (ценовое предложение ТОО"МедАстана")	1	0		251254				
		шт								
14	Ц34-141-25	Электрокардиограф 6 NEK-401	1	6190,88	–	6191	0	5508	33	33
		шт		6120	–	6120	0	90	–	–
15	80-1-1	Офтальмотонометр бесконтактный (ценовое предложение ТОО "МедАстана")	1	0		75376				
		шт								
16	Ц34-101-9	Офтальмометр	1	1373,18	–	1373	0	1223	8	7 8

278 80-1-1	Столик для хранения стерильного инструмента;	шт	1	0		32663				
279 80-1-1	Столик инструментальный передвижной ;	шт	1	0		12563				
280 80-1-1прайс-	Табурет винтовой;	шт	1	0		2935				
281 80-1-1	Чемодан-укладка неотложной помощи;	шт	1	0		150752				
282 80-1-1прайс-	Штатив для длительных вливаний;	шт	1	0		3518				
283 80-1-1прайс-	Шкаф медицинский стеклянный для медикаментов;	шт	1	0		31658				
284 80-1-1	Шкаф для медикаментов группы А и Б	шт.	1	0		19248				
	Раздел 13. Кабинет химизатора									
	13.0. Подраздел без наименования									
285 Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	комплект	1	1599,47 1581,75	– –	1599 1582	0 0	1424 90	10 –	10 –
286 80-1-1	Облучатель бактерицидный стационарный (ценовое предложение ТОО "МедАстана")	шт	1	0		50251				
	Всего прямые затраты					**10940264**	**0**			**316**
						54185	**0**			**0**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					698				
	оборудования, тенге					10885394				
	Накладные расходы, тенге					47631				
	- заработная плата, тенге					7145				
	- трудоемкость, чел-ч					24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					6150				
	Всего					**10994045**				
	Временные здания и сооружения (1,8%)					1956				
	- сметная заработная плата, тенге					276				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					1106				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					442				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**10997549**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге					**22968752**				
	- материалы, тенге					1457				
	- оборудование, тенге					22728703				
	- сметная заработная плата, тенге					134565				
	Налог(2%)					459375				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**23428127**		
НДС(12%)	2811375		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**26239502**		
Всего прямые затраты по акту	**11921146**	**9279**	**1220**
	205209	**3495**	**15**
В том числе стоимость: материалов, тенге	821279		
оборудования, тенге	10885394		
Накладные расходы, тенге	213979		
- заработная плата, тенге	32097		
- трудоемкость, чел-ч	107		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	74984		
Всего по акту	**12210109**		
Временные здания и сооружения (1,8%)	23845		
- сметная заработная плата, тенге	3362		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	13486		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	5394		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12252834**		
Итого по акту в текущих ценах	**25655467**		
- материалы, тенге	**1714830**		
- оборудование, тенге	22728703		
- сметная заработная плата, тенге	582147		
Налог(2%)	513109		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	26168576		
НДС(12%)	3140229		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**29308805**		

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Есмуханов Б.К.

Руководитель ОКС ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Жагапаров Д.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района , Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области**

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27.03.2013 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 6 сентября 2013 года

Справка № 6 от "17" сентября 2013 года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27, доп.согл № 1	27.03.2013, 06.09.2013	271083011431	271083011168	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	I	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	153487842	47349005,32	21755165	21174269		580896		928412	2954437,68	50303443
в том числе за месяц										
Локальная смета № 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-7, 4-1-1, 4-1-2, 6-1-3, 7-1-2, 7-1-3, 7-1-4, 7-1-1, 7-1-5	153487842	47349005,32	21755165	21174269		580896		928412	2954437,68	50303443
Удержание аванса 3 %	4233713									1138181
Удержание 5 %	7674392									2515173
Итого к оплате:										46650089
Итого к оплате: Сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч восемьдесят девять тенге										

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Есмуханов Б.К.

17 сентября 2013 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

17 сентября 2013 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района

Адрес: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области

Договор № 27 о государственных закупках работ по строительству врачебной амбулатории в селе Панфилово Иртышского района от 27 марта 2013 года

Акт № 6
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

от 17 сентября 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-2)								
		Общестроительные работы выше отм 0.000								
		Раздел 5. Полы								
		5.3. Тип-2								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	88,8	925,06	4,9	82145	435	6592	0,382	34
		м2 покрытия		58,5	1,85	5195	164	123	0,009	1
2	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	75,3	109,84	0,46	8271	35	1133	0,0765	6
		м плинтусов		12,04	0,18	907	14	123	0,0008	–
3	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	6,19	170,46	1,88	1055	12	513	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	485	4	105	0,0035	–
		Раздел 6. Отделочные работы								
		6.1. Потолки								
4	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей	**187,7**	106,2	3,94	19934	740	20418	0,5535	104
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	19166	280	105	0,00729	1

5	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	**412,94**	**37**		**15279**				
6	Е15-166-8	Улучшенная окраска потолков белилами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	**46,15**	239,59	2,95	11057	136	4655	0,57	26
				94,95	1,1	4382	51	105	0,0054	–
7	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	**141,6**	45,02	1,88	6375	266	5895	0,231	33
				38,93	0,72	5512	102	105	0,0035	–
8	99-1-1прайс	Водоэмульсионная краска "Интерьерная" *кг*	89,15	88,45		7885				
9	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит *м2*	147,5	326,29	2,21	48128	326	49610	1,76	260
				319,5	0,83	47126	122	105	0,0041	1
10	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	148	1070		158360				
11	1-1-1063	Элементы крепления подвесных потолков *м/п*	155	206		31930				
	6.2. Стены									
12	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,67	147,72	6,12	4826	200	4930	0,8056	26
				141,39	2,32	4619	76	105	0,01132	–
13	**30-2-56**	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	71,874	37		2659				
14	**Е15-180-5**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	32,67	45,02	1,88	1471	61	1361	0,231	8
				38,93	0,72	1272	24	105	0,0035	–
15	99-1-1прайс	Водоэмульсионная краска "Интерьерная" *кг*	20,6	88,45		1822				
16	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	688,6	77,28	3,43	53215	2362	54256	0,4552	313
				73,73	1,31	50770	902	105	0,0063	4
17	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	1514,92	37		56052				

18	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	66,5	45,02	1,88	2994	125	2769	0,231	15
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	2589	48	105	0,0035	–
19	99-1-1прайс	Водоэмульсионная краска "Интерьерная"	41,89	88,45		3705				
		ка								
20	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	236	174,95	1,88	41288	444	19581	0,468	110
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	18479	170	105	0,0035	1
21	E15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	185,15	32,7	0,07	6054	13	4073	0,129	24
		м2 окрашиваемой поверхности		20,93	0,02	3875	4	105	0,0001	–
22	E15-70-1	Улучшенная штукатурка металлической балки по сетке без устройства каркаса	6,02	1042,69	4,92	6277	30	1232	1,15	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	1162	11	105	0,0091	–
23	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	6,02	133,23	1,19	802	7	243	0,223	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	228	3	105	0,0022	–
24	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	**17,072**	164,72	50,15	2812	856	1890	0,534	9
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	1571	319	100	0,092	2
25	**1-3-100**	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,854	4260		3638				
		м3								
26	**E15-70-1**	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	17,072	1042,69	4,92	17801	84	3494	1,15	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3296	32	105	0,0091	–
27	**E15-71-1**	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	17,072	133,23	1,19	2275	20	686	0,223	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	645	8	105	0,0022	–
		6.3. Наружная отделка								
28	E15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	**100**	659,27	2,56	65927	256	49242	2,7	270
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	46800	97	105	0,0047	–
29	**99-1-1прайс**	Плитка фасадная под рванный камень	**100**	616,28		61628				
		м2								

30	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	**306**	323,48	2,03	99632	625	5342	0,0898	28
		м2 окрашиваемой поверхности		15,75	0,77	4851	237	105	0,0038	1
		Раздел 8. Входная площадка в электрокотельную								
31	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	**3**	121,31	2,62	364	8	43	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	32	3	123	0,0048	–
32	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из В12,5	0,3	10903,98	–	3271	–	209	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	170	–	123	–	–
33	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0052	5239,08	327,33	27	2	12	11,6	–
		т		1890	123,75	10	1	105	0,6	–
34	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0052	41200		214				
		т								
35	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-М75	3	268,71	9,95	806	30	207	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	157	11	123	0,0182	–
		Всего прямые затраты				**829979**	**7073**			**1303**
						223299	**2683**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				599611				
		Накладные расходы, тенге				238386				
		- заработная плата, тенге				35758				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64102				
		Всего				**1132467**				

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

		Раздел 1. Отопление								
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	**81**	268,17	4,08	21722	330	5733	0,30591	25
		м трубопровода		53,77	1,53	4355	124	128	0,00752	1
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	**42**	266,17	4,08	11179	171	2972	0,30591	4 13

	м трубопровода		53,77	1,53	**2258**	**64**	128	0,00752	–
3 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	**80**	345,17	4,08	27614	326	5663	0,30591	24
	м трубопровода		53,77	1,53	4302	122	128	0,00752	1
4 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	**113**	424,17	4,08	47931	461	7999	0,30591	35
	м трубопровода		53,77	1,53	6076	173	128	0,00752	1
5 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	70	474,17	4,08	33192	286	4955	0,30591	21
	м трубопровода		53,77	1,53	3764	107	128	0,00752	1
6 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	386	11,31	–	4366	–	5440	0,0516	20
	м трубопровода		11,01	–	4250	–	128	–	–
7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42,082	200		8416				
	кг								
8 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	**34**	193,78	–	6589	–	5027	1	34
	шт		164,25	–	5585	–	90	–	–
9 99-1-1прайс	Термостатический элемент RTD 3640 и клапан радиаторный RTD-N прямой д=15 мм	34	3246,49		110381				
	шт								
10 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	36	482,28	40,42	17362	1455	12815	1,5141	55
	шт		261,88	16,22	9428	584	128	0,0721	3
11 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	36	1250		45000				
	шт								

12 Е18-6-2	**Установка стальных радиаторов**	42,493	1744,78	19,17	74141	815	5850	0,60873	26
	кВт								
			100,35	7,19	4264	306	128	0,03502	1
13 99-1-2прайс	Стальной радиатор **РСПО-22 размером 500х500** мм	13	3291,36		42788				
	шт								
14 99-1-3прайс	Стальной радиатор **РСПО-22 размером 500х600** мм	9	3784,89		34064				
	шт								
15 99-1-4прайс	Стальной радиатор **РСПО-22 размером 500х700** мм	1	4278,85		4279				
	шт								
16 99-1-5прайс	Стальной радиатор РСПО-22 размером 500х800 мм	4	4772,38		19090				
	шт								
17 99-1-6прайс	Стальной радиатор РСПО-22 размером 500х900 мм ; ц/о= 12442/1,02/1,06/1,951/1,12	1	5266,34		5266				
	шт								
18 99-1-7прайс	Стальной радиатор РСПО-22 размером 500х1100 мм	5	6308,43		31542				
	шт								
19 Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 89 мм	2	702,79	8,09	1406	16	106	0,24617	–
	м труб нитки регистра								
			38,71	3,04	77	6	128	0,01473	–
20 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	**59,15**	150,85	0,07	8923	4	6708	0,646	38
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	6388	1	105	0,0001	–
21 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	**30**	422,62	200,07	12679	6002	8944	1,2759	38
	отверстие								
			222,55	75,58	6677	2267	100	0,3691	11
22 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	**10**	859,97	1,62	8600	16	534	0,2266	2
	комплект								
			41,72	–	417	–	128	–	–
23 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	**5**	64,62	–	323	–	356	0,3193	2
	комплект								
			55,62	–	278	–	128	–	–
24 Ц12-698-4	Установка гильзы для термометра	**5**	150,7	18,8	754	94	509	1	5
	шт								
			113	–	565	–	90	–	–
25 8-10-19	Гильза	**5**	260		1300				
	шт								

26 Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,89	72,98	6102	73	241	0,9373	1
	фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–
27 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	**14**	482,28	40,42	6752	566	4983	1,5141	21
	шт		261,88	16,22	3666	227	128	0,0721	1
28 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	634		1268				
	шт								
29 9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	9	1250		11250				
	шт								
30 9-3-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1010		1010				
	шт								
31 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	634		1268				
	шт								
32 8-9-71	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	**20**	**1170**		**23400**				
	комплект								
33 Е18-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	**1**	5428,67	70,66	5429	71	851	3,7389	4
	бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
34 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,84	123,78	3294	124	2984	13,39	13
	насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
35 10-2-11	Насосы stratos-d 40/12 PN 6/10 "WILO"	1	150300		150300				
	шт								
36 Е18-3-2	Установка электрокотла "ZOTA-48 " "Lux"	2	6442,06	691,84	12884	1384	6484	15,45	31
	водоподогреватель		2273,47	259,56	4547	519	128	1,2669	3
37 75-1-98	Электрокотел "Zota-48 " "Lux"	2	0		563800				
	комплект								
38 Е26-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	58,93	3,7	1179	74	702	0,21	7 4

	м трубопровода								
			33,75	1,35	675	27	100	0,007	–
39 1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 13 мм	3	86		258				
	м								
40 1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	7	127		889				
	м								
41 1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм	7	144		1008				
	м								
42 1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм	3	162		486				
	м								
43 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,84	123,78	6588	248	5969	13,39	27
	насос								
			2285,06	46,35	4570	93	128	0,2266	–
44 99-1-1прайс	Насос центробежный ЦВЦ6.3	2	13565,84		27132				
	шт								
45 Е18-10-11	Установка прямоугольного бака вместимостью 1,5 м3	1	16578,56	156,33	16579	156	2429	11,33	11
	бак								
			1840,1	57,94	1840	58	128	0,2884	–
46 Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	17	251,2	11,7	4270	199	3646	1	17
	м								
			236	2,3	4012	39	90	0,013	–
47 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,43	21,8	0,05	31	–	7	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	8	–	90	0,0001	–
48 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,43	26,25	0,02	38	–	5	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	6	–	90	–	–
49 Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм	7	426,1	5,4	2983	38	2635	3	21
	шт								
			416	2,3	2912	16	90	0,013	–
50 Ц12-808-1	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные на Ру до 1,6 МПа, Dн 10-32 мм	2	445,2	8,5	890	17	782	3	6
	шт								
			432	2,3	864	5	90	0,013	–
51 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	17	11,31	–	192	–	239	0,0516	8 1

	м трубопровода								
			11,01	–	187	–	128	–	–
	Раздел 2. Вентиляция								
52	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера								
				7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
53	80-1-2	Приточная система VS -40-LH/SE и опциональное оснащение п/л VTS Kazakhstan	1	0		488988				
		шт								
54	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт								
				722,25	18	722	18	90	0,10512	–
55	80-1-3	Автоматика п/л VTS Kazakhstan	1	0		127853				
		шт								
56	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	30,82	1880,92	13,82	57970	426	10458	1,617	50
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	8010	160	128	0,02531	1
57	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	51	1855,51	11,11	94631	567	15848	1,4805	76
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	12169	212	128	0,02037	1
58	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	54	1939,73	9,61	104745	519	14537	1,281	69
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	11163	194	128	0,01754	1
59	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	139,014	200		27803				
		кг								
60	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	12	164,72	50,15	1977	602	1328	0,534	6
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	1104	224	100	0,092	1
61	1-3-314	Теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 3 мм	12	543		6516				
		м2								
62	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток	2	358,43	16,96	717	34	495	1,1235	2
		решетка								
				186,64	7,09	373	14	128	0,0315	9 –

63 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	42	798,85	16,96	33552	712	10415	1,1235	47
	решетка		186,64	7,09	7839	298	128	0,0315	1
64 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток РВ-1 размером 150х150 мм с регулятором расхода	20	320,85	16,96	6417	339	4960	1,1235	22
	решетка		186,64	7,09	3733	142	128	0,0315	1
65 Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	1	838,48	12,95	838	13	908	4,221	4
	клапан		704,03	4,73	704	5	128	0,021	–
66 13-6-35	Клапан огнезадерживающий ОГ-1-600х300	1	32200		32200				
	шт								
67 Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
	дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
68 Е20-30-1	Установка поддона под девлектор	8,25	107,97	1,26	891	10	100	0,05271	–
	кг изделия		8,96	0,47	74	4	128	0,00231	–
69 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
	шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
70 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	408		408				
	шт								
71 Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	12	712,66	29,9	8552	359	10669	3,8325	46
	вентилятор		682,76	11,81	8193	142	128	0,0525	1
72 13-1-12	Вентиляторы круглый канальный ВК 200Б ,N= 0, 180 квт	2	16400		32800				
	комплект								
73 13-5-4	Вентилятор стенный осевой WOS 200, N=0.063 квт	2	6630		13260				
	шт								
74 13-1-13	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N5 с электродвигателем 4АА63В4	2	18300		36600				
	комплект								
75 13-1-12	Вентилятор канальный ВК-315 БИ, N=0.115 квт	2	16400		32800				
	комплект								

76	13-1-14	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N6,3 с электродвигателем 4А71АБ	2	25400		50800				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**2602864**	**17709**			**869**
						147024	**6668**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1257487				
		оборудования, тенге				1180641				
		Накладные расходы, тенге				186579				
		- заработная плата, тенге				27987				
		- трудоемкость, чел-ч				93				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96528				
		Всего				**2885971**				

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Раздел 1. Система В-1

1	Е18-13-1	Установка насосов PEDRILLA PK 60-24SF	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
		насос								
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
2	80-1-2прайс	Насос PEDRILLA PK 60-24SF	1	0		12550				
		шт								
3	Е18-10-14	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 м3	1	23343,98	298,85	23344	299	3601	16,5	17
		бак								
				2700	112,5	2700	113	128	0,55	1
4	**Е15-173-1**	Однослойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)	16,064	42,18	1,22	678	20	250	0,088	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				14,4	0,45	231	7	105	0,0022	–
5	**Е15-176-8**	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	16,064	232,13	–	3729	–	456	0,147	2
		м2 покрытия								
				27	–	434	–	105	–	–
6	Е15-178-6	Однослойная окраска кузбасским лаком по металлу наружных стен бака	12,064	55,54	–	670	–	655	0,323	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				51,75	–	624	–	105	–	–
7	1-3-77	Маты минераловатные прошивные в обкладке, марка 100, толщина 60 мм	3	4590		13770				
		м3								
8	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	110	329,67	4,19	36264	461	8650	0,337	37
		м трубопровода								
				59,85	1,58	6584	174	128	0,0076	1

9 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	20	364,67	4,19	7293	84	1573	0,337	7
	м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
10 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	**35**	362,67	4,19	12693	147	2752	0,337	12
	м трубопровода		59,85	1,58	2095	55	128	0,0076	–
11 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	**13**	471,67	4,19	6132	54	1023	0,337	4
	м трубопровода		59,85	1,58	778	21	128	0,0076	–
12 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	**3**	596,67	4,19	1790	13	237	0,337	1
	м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
13 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	**3**	693,07	10,34	2079	31	311	0,433	1
	м трубопровода		76,95	3,87	231	12	128	0,0189	–
14 9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	799		799				
	шт								
15 9-3-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	**1**	1010		1010				
	шт								
16 9-3-27	Клапан запорный проходной муфтовый 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634		634				
	шт								
17 9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	340		680				
	шт								
18 9-3-25	Клапаны запорные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	292		1168				
	шт								
19 9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	18	225		4050				
	шт								
20 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634		634				
	шт								

21	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	**50,57**	**200**		**10114**				
		кг								
22	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	**187**	10,99	–	2055	–	2559	0,0501	9
		м трубопровода		10,69	–	1999	–	128	–	–
23	**Е15-172-4**	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. масляными красками	24,29	150,85	0,07	3664	2	2754	0,646	16
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2623	–	105	0,0001	–
	Раздел 2. Система Т-3									
24	Ц35-6-3	Водонагреватель-термос электрический	2	2995,01	359,25	5990	719	4678	14	28
		шт		2520	78,75	5040	158	90	0,46	1
25	80-1-4	Водонагреватель"Аристон" емк.100л	2	0		19047				
		шт								
26	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	45	364,67	4,19	16410	189	3538	0,337	15
		м трубопровода		59,85	1,58	2693	71	128	0,0076	–
27	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	**107**	329,67	4,19	35275	448	8413	0,337	36
		м трубопровода		59,85	1,58	6404	169	128	0,0076	1
28	9-3-24	Клапан запорный муфтовый 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	**14**	225		3150				
		шт								
29	9-3-25	Клапаны запорный муфтовый 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	**2**	292		584				
		шт								
30	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	**44,44**	200		8888				
		кг								
31	Е15-172-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. масляными красками	**25,89**	150,85	0,07	3906	2	2937	0,646	17
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2796	1	105	0,0001	–
32	Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex , изоляция рулонная	**54**	72,96	16,85	3940	910	2318	0,211	11
		м трубопровода		38,59	4,33	2084	234	100	0,025	1
33	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	**29**	108		3132				13

		м								
34	**1-3-224**	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 13 мм	25	86		2150				
		м								
	Раздел 3. Система К-1									
35	**Е16-13-1**	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	40	620,54	0,64	24822	26	5450	0,584	23
		м трубопровода		106,2	0,25	4248	10	128	0,0012	–
36	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	95	748,88	1,43	71144	136	12515	0,56	53
		м трубопровода		102,38	0,54	9726	51	128	0,0026	–
37	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуск)	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56	5
		м трубопровода		102,38	0,54	921	5	128	0,0026	–
38	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	200,02	200		40004				
		кг								
39	8-4-56	Тройник прямой Т-87 град, d=50 мм	0,5	820		410				
		10шт								
40	8-4-60	Тройник прямой Т-87 град, d=100х100 мм	1,2	6190		7428				
		10шт								
41	8-4-60	Тройник прямой, d=100 х50мм	0,5	6190		3095				
		10шт								
42	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм Т-87 град	0,3	6190		1857				
		10шт								
43	8-10-79	Отводы Dy 100, Т-87 град.	4	401		1604				
		шт								
44	8-10-76	Отводы , Dy 50,Т-87 град.	8	227		1816				
		шт								
45	8-4-60	Тройник прямой Т-45 град, d=100х100 мм	1	6190		6190				
		10шт								
46	8-4-60	Тройник прямой, Т-45 град.d=100 х50мм	0,9	6190		5571				
		10шт								
47	8-4-60	Тройник прямой, d=50х50 мм Т-45 град	0,2	6190		1238				
		10шт								
48	8-10-76	Отводы Dy 50, Т-45 град.	37	227		8399				
		шт								
49	8-10-79	Отводы Dy 100, Т-45 град.	22	401		8822				
		шт								
50	8-4-50	Переход, Dy 110х90 мм	0,2	1220		244				

		10шт							
51	**Е16-12-4**	**Установка ревизии диаметром 100 мм**	**3**	1549,93	53,14	4650	159	1115	1,46	4
		соединение								
				270	20,25	810	61	128	0,1	–
52	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	**3**	523		1569				
		шт								
		3.1. Прочистка в приямке. Выпуск (7 шт)								
53	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	63,72	218,93	–	13950	–	15764	1,54	98
		м3 грунта								
				218,93	–	13950	–	113	–	–
54	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	63,61	122,18	–	7772	–	8782	0,885	56
		м3 грунта								
				122,18	–	7772	–	113	–	–
55	**Е22-11-1**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,008	47611,09	17877,09	381	143	359	173	1
		км трубопровода								
				29700	4698,68	238	38	130	18,1	–
56	**8-1-98**	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=50 мм	8	480		3840				
		м								
57	8-10-14	Заглушки д=50 мм	12	181		2172				
		шт								
58	8-10-21	Заглушки д=100 мм	8	287		2296				
		шт								
59	11-1-59	Сифон -ревизия	1	2330		2330				
		шт								
		3.2. Выпуск,4 м								
60	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	**1,163**	218,93	–	255	–	288	1,54	2
		м3 грунта								
				218,93	–	255	–	113	–	–
61	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	**1,163**	122,18	–	142	–	160	0,885	1
		м3 грунта								
				122,18	–	142	–	113	–	–
62	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	**4**	693,07	10,34	2772	41	413	0,433	2
		м трубопровода								
				76,95	3,87	308	15	128	0,0189	–
63	9-3-29	Клапаны запорный проходной 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	**1**	799		799				
		шт								

Раздел 4. Санитарно-техническое оборудование

4.0. Подраздел без наименования

64	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	23	5930,28	21,53	136396	495	10467	1,95	45
		комплект		346,5	9	7970	207	128	0,04	1
65	Е17-2-3	Установка смесителей	23	143,32	1,57	3296	36	3709	0,7	16
		шт		126	–	2898	–	128	–	–
66	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	23	1430		32890				
		комплект								
67	**Е17-3-1**	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
		комплект		387	15,75	1548	63	128	0,07	–
68	**Е16-14-12**	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	59,31	–	237	–	303	0,337	1
		м подводок		59,15	–	237	–	128	–	–
69	**8-4-33**	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659		2636				
		комплект								
70	**Е17-1-10**	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,5	20,25	167	20	128	0,1	–
71	Е17-2-3	Установка смесителей	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
72	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	5	128	0,02	–
73	Е17-3-6	Установка сливов больничных	1	16376,61	73,98	16377	74	986	4,23	4
		комплект		742,5	27	743	27	128	0,14	–
		Всего прямые затраты				**720877**	**4845**			**554**
						93111	**1599**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				591330				
		оборудования, тенге				31597				
		Накладные расходы, тенге				113747				
		- заработная плата, тенге				17062				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48182				

	Всего					**882806**				

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Раздел 1. Низковольтное оборудование

1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
2	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10	1	0		120700				
		шт								
3	75-6-52	Распределительная панель ВРУ-1-47-00	1	0		78400				
		шт								
4	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	2	373,8	–	748	–	150	–	–
		проход кабеля		78,8	–	158	–	95	–	–
5	Ц8-573-2	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	1	948	337	948	337	475	2	2
		шт		428	72	428	72	95	0,421	–
6	75-6-93	Шкаф автоматического включения резерва с учетом (счетчиком) ШАВР 125-02-662-54УХЛ4 панель распределительных щитов ЩО 70-1-10	1	0		163500				
		шт								
7	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–

Раздел 2. Светотехническое оборудование

8	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	24	269,9	98	6478	2352	3443	0,76	18
		шт		122	29	2928	696	95	0,17	4
9	17-1-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	14	547		7658				
		шт								
10	17-2-32	Светильники, тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	10	1290		12900				
		шт								
11	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	37	342,8	134	12684	4958	6883	0,99	37
		шт								

			158	37,8	5846	1399	95	0,221	8
12 17-2-40	Светильники, тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	29	2290		66410				
	шт								
13 17-1-35	Светильники люминисцентный LZ -236-136	8	3950		31600				
	шт								
14 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	32	467,8	183	14970	5856	8689	1,46	47
	шт								
			234	51,8	7488	1658	95	0,302	10
15 17-2-41	Светильники, тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	32	5430		173760				
	шт								
16 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	27	314,3	120	8486	3240	4258	0,79	21
	шт								
			132	34	3564	918	95	0,199	5
17 17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	8	158		1264				
	шт								
18 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	19	871		16549				
	шт								
19 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	9	313	131	2817	1179	1333	0,75	7
	шт								
			119	36,9	1071	332	95	0,216	2
20 17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	9	158		1422				
	шт								
21 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	7	241,7	91	1692	637	1042	0,82	6
	шт								
			131	25,7	917	180	95	0,15	1
22 17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	7	462		3234				
	шт								
23 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561		1122				
	шт								
24 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	216	14		3024				
	шт								
25 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	209	101		21109				
	шт								
26 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	14	82		1148				
	шт								

27	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	**14**	**33**		**462**				
		шт								
28	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	8	49		392				
		шт								
29	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-25	21	34		714				
		шт								
30	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	2	17		34				
		шт								
	Раздел 4. Изделия ГЭМ									
31	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
		шт		205	2,3	615	7	95	0,013	–
32	18-3-192	Ящик с понижающ трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
		шт								
	Раздел 6. Разные работы									
33	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	**2**	456,2	24,2	912	48	459	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,013	–
		Всего прямые затраты				**775681**	**19003**			**149**
						24465	**5349**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				369614				
		оборудования, тенге				362600				
		Накладные расходы, тенге				28325				
		- заработная плата, тенге				4249				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26484				
		Всего				**830490**				

(локальная смета 2-1-7)

Пожарная сигнализация

	Раздел 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–

2	80-1-6	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 12 зон Вектор ПК12	1	0		5967			
		шт							
3	Ц10-669-6	Блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
		шт		1523	–	1523	–	90	–	–
4	80-1-7	Блок резервного питания "Скат"	1	0		10409				
		шт								
5	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	2	938	–	1876	–	1501	5	10
		шт		790	–	1580	–	95	–	–
6	80-1-7	Аккумуляторная батарея 12В 7ач	2	0		20818				
		шт								
7	Ц10-111-4	Аппараты телефонные: сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	1	295,7	–	296	–	227	2	2
		комплект		252	–	252	–	90	–	–
8	99-1-7	Устройство сигнальное "Маяк" -12К	1	1058,18		1058				
		шт								
9	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4
		шт		648	–	648	–	101	–	–
10	18-2-21	Коробка распределительная	1	59		59				
		шт								
11	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	41	369,9	1,6	15166	66	12804	2	82
		шт		347	–	14227	–	90	–	–
12	99-1-8	Извещатель дымовой ИП 212-41М	41	446,97		18326				
		шт								
13	Ц8-591-1	Монтаж извещателя ручного	3	55	0,9	165	3	143	0,33	1
		шт		49,7	0,2	149	1	95	0,001	–
14	99-1-8	Извещатель пожарный ручной ИПР ЗСУ	3	492,69		1478				
		шт								
15	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	43	702,3	–	30199	–	28143	4	172
		шт		648	–	27864	–	101	–	–
16	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	43	59		2537				
		шт								

17	Ц8-396-5	**Прокладка кабель-канала по стенам и потолкам,** *м*	**950**	177,5	116	168625	110200	79420	0,32	304
				54,9	33,1	52155	31445	95	0,193	183
18	99-1-8	Кабель-канал 20х12,5 *м*	900	55,03		49527				
19	99-1-9	Кабель-канал 40х40 *м*	50	63,49		3175				
20	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
				39,6	12,2	396	122	95	0,071	1
21	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	1	777		777				
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	930	27,7	2,1	25761	1953	17847	0,1	93
				19,7	0,5	18321	465	95	0,003	3
23	99-1-9	Кабель КСПВ 2х0,5 *м*	500	7,62		3810				
24	16-3-115	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2 *1000м*	0,06	48300		2898				
25	16-3-117	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 7х0,75 мм2 *1000м*	0,06	55200		3312				
26	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,1	60500		6050				
27	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,06	52100		3126				
28	16-8-2	Кабель с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2 *1000м*	0,15	43800		6570				
		Раздел 2. Оповещение о пожаре								
29	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении *шт*	1	332,4	–	332	–	320	2	2
				317	–	317	–	101	–	–
30	80-1-5	Блок речевого оповещения "Рокот"-2 *шт*	1	0		3230				

31	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматич.: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей		4	195,7	–	783	–	641	1	4
			шт								
					178	–	712	–	90	–	–
32	80-1-1	Извещатели магнито-контактные		4	0		252				
			шт								
33	Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное		6	1089	–	6534	–	5975	6	36
			шт								
					986	–	5916	–	101	–	–
34	80-1-2	Укказатель световой "Выход" ,"ШЫГУ"		6	0		9906				
			шт								
35	Ц10-669-6	Блок бесперебойного питания и контроля		1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
			шт								
					1523	–	1523	–	90	–	–
36	80-1-6	Блок резервного питания "Скат"		1	0		8211				
			шт								
37	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12		2	938	–	1876	–	1501	5	10
			шт								
					790	–	1580	–	95	–	–
38	80-1-7	Аккумуляторная батарея 12В 7а*ч		2	0		1884				
			шт								
39	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении		9	332,4	–	2992	–	2882	2	18
			шт								
					317	–	2853	–	101	–	–
40	80-1-8	Модуль аккустический АС-2,2		9	0		8073				
			шт								
41	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		6	108,6	48,9	652	293	295	0,22	1
			м								
					39,6	12,2	238	73	95	0,071	–
42	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		0,6	777		466				
			10м								
43	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная		10	702,3	–	7023	–	6545	4	40
			шт								
					648	–	6480	–	101	–	–
44	18-2-21	Коробка универсальная УК-П		10	59		590				
			шт								
45	Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м		210	177,5	116	37275	24360	17556	0,32	67
			м								

			54,9	33,1	11529	6951	95	0,193	41
46 99-1-9	Кабель -канал 40х40	50	63,49		3175				
	шт								
47 99-1-10	Кабель -канал 20х12,5	160	55,03		8805				
	шт								
48 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	260	27,7	2,1	7202	546	4989	0,1	26
	м кабеля								
			19,7	0,5	5122	130	95	0,003	1
49 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500		6050				
	1000м								
50 16-7-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,16	17400		2784				
	1000м								
51 Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	50	217,08	103	10854	5150	7649	0,6722	34
	шт								
			114,08	38,9	5704	1945	100	0,19	10
52 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	140	24,4	–	3416	–	3542	0,13	18
	пара								
			23	–	3220	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**523924**	**143066**			**965**
					166584	**41132**			**239**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				145524				
	оборудования, тенге				68750				
	Накладные расходы, тенге				199716				
	- заработная плата, тенге				29957				
	- трудоемкость, чел-ч				100				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39293				
	Всего				**762933**				

(локальная смета 4-1-1)

Электроснабжение

Раздел 1. Комплектная двутрансформаторная подстанция КТП

1 Ц8-87-1	Комплектные трансформаторные подстанции (КТП), шкаф ввода высокого напряжения	1	1921,7	620	1922	620	1356	8	8
	шкаф								
			1258	169	1258	169	95	0,986	1
2 99-1-1	КТП-ПК-250/10(6)/0.4	1	233938		233938				23

		шт								
3	99-1-1	ТрансформаторТМ-250/10(6)/0,4	1	175048		175048				
		шт								
4	Ц8-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	1	8888	2116	8888	2116	6192	33	33
		шт		6075	443	6075	443	95	2,591	3
5	99-1-1	Шкаф уличного освещения ШОУ	1	34370		34370				
		шт								
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,5	1137	97,07	3980	340	614	0,78	3
		м3 основания		112,5	36	394	126	118	0,18	1
7	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,75	843,22	100,89	1476	177	335	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	217	67	118	0,18	–
8	Е7-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	8	1318,09	328,93	10545	2631	8571	3,75	30
		шт сборных конструкций		650,25	115,04	5202	920	140	0,4573	4
9	30-15-65	Приставка ПТТ33-3	0,8	18800		15040				
		м3								
10	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	175710,1	1826,1	703	7	49	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	32	3	140	3,37	–
11	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	6	247,7	20,7	1486	124	642	0,7	4
		шт		111	1,6	666	10	95	0,009	–
12	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0166	45300		752				
		т								
13	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	6	373,37	41,12	2240	247	723	0,67	4
		заземлитель		105,75	9	635	54	105	0,04	–
14	Ц10-520-17	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	5	844,59	–	4223	–	4265	4,62	23
		измерение		844,59	–	4223	–	101	–	–
15	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	32	61,9	3,3	1981	106	712	0,14	4
		м		23	0,4	736	13	95	0,002	–
16	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0423	46400		1963				
		т								

Раздел 2. ВЛ-10кВ

17	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	415,35	263,47	415	263	237	0,918	1
		опора								
				151,88	73,93	152	74	105	0,309	–
18	Е33-103-1	Установка одностоечных переход. опор ПА-10-4	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора								
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
19	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	59000		59000				
		шт								
20	Е33-103-1	Установка одностоечных угловых опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ПУА10-2	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора								
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
21	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	60700		60700				
		шт								
22	Е33-103-1	Установка одностоечных промежуточных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОАР-1	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора								
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
23	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	19600		19600				
		шт								
24	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами); А10-1	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора								
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
25	99-1-1	Стойка СНВ-7-13	1	26736		26736				
		шт								
26	Е33-107-6	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3	6	797,3	518,3	4784	3110	2651	1,59	10
		шт								
				279	141,84	1674	851	105	0,52	3
27	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,2597	21100		5480				
		м3								
28	Е33-107-11	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3	5	4333,63	3741,88	21668	18709	7665	3,85	19
		шт								

			591,75	868,1	2959	4341	105	3,23	16
29 30-14-3	Анкер АЦ-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,6	22700		13620				
	м3								
30 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	60	53,87	12,24	3232	734	1985	0,18	11
	м шин заземления								
			29,25	2,25	1755	135	105	0,01	1
31 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,121	44300		5360				
	т								
32 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,075	45800		3435				
	т								
33 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ с разъединителем	80	53,87	12,24	4310	979	2646	0,18	14
	м шин заземления								
			29,25	2,25	2340	180	105	0,01	1
34 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0184	44300		815				
	т								
35 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0498	45800		2281				
	т								
36 Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	5	373,37	41,12	1867	206	603	0,67	3
	заземлитель								
			105,75	9	529	45	105	0,04	–
37 Е33-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2	0,108	15256,85	2155,1	1648	233	1466	69,5	8
	км линии								
			12127,5	794,25	1310	86	105	3,87	–
38 16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	0,0276	313500		8653				
	т								
39 Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1938	3,76	8
	комплект								
			616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
40 80-1-1	Линейный разъединитель	2	0		32280				
	шт								
41 Ц8-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165	4293	24495	12879	8242	11	33
	комплект (3 фазы)								
			1958	934	5874	2802	95	5,457	16
42 Ц10-520-17	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	2	844,59	–	1689	–	1706	4,62	9

		измерение								
				844,59	–	1689	–	101	–	–
43	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	3	0		1797				
		шт								
44	Е1-166-2	Обваловка опор с рыхлением ,перекидкой и трамбовкой грунтом 2 группы	16	134,1	–	2146	–	2425	0,972	16
		м3 грунта								
				134,1	–	2146	–	113	–	–
45	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	272	–	97	–	–
46	80-1-1	Изолятор ШФ20-8	6	0		1962				
		шт								
47	99-1-1	Колпачок К-6	6	6		36				
		шт								
48	99-1-1	Зажим ПС-3; ц/о= 300/1,02/1,06/1,951/1,12	5	496		2480				
		шт								
49	99-1-1	Зажим ; ц/о=150/1,02/1,06/1,951/1,12	5	63,5		318				
		шт								
50	99-1-1	Крепление проводов	6	658		3948				
		шт								
51	99-1-1	Зажим ПА ; ц/о=732/1,02/1,06/1,951/1,12	6	132		792				
		шт								
52	99-1-1	Подвеска натяжная изолирующая	15	223		3345				
		шт								
53	99-1-1	Скоба КМ 3	3	121		363				
		шт								
54	99-1-1	Траверса ТМ-17	4	3917		15668				
		шт								
55	99-1-1	Хомут Х-7;	8	131		1048				
		шт								
56	99-1-1	Хомут Х8;	5	141		705				
		шт								
57	99-1-1	Хомут Х-33	2	281		562				
		шт								
58	99-1-1	Болт Б1	2	141		282				
		шт								
59	99-1-1	Болт Б-6;	4	201		804				
		шт								
60	99-1-1	Кронштейн РА-1	2	1828		3656				
		шт								
61	99-1-1	Кронштейн РА-2	4	583		2332				
		шт								
62	99-1-1	Кронштейн РА-3	4	1195		4780				

63	99-1-1	Кронштейн РА-4	шт	3	231	693
64	99-1-1	Кронштейн РА-5	шт	1	191	191
65	99-1-1	Кронштейн Р2	шт	3	261	783
66	99-1-1	Кронштейн КМ1	шт	1	352	352
67	99-1-1	Оголовок ОГ-14;	шт	2	1320	2640
68	99-1-1	Стяжка ОТ-5;	шт	2	4218	8436
69	99-1-1	Проводник ЗП-1	шт	15,9	141	2242
70	99-1-1	Круг диаметром 10 мм	м	0,924	56245	51970
71	99-1-1	Зажим аппаратный А1А	тн	3	240	720
72	99-1-1	Зажим аппаратный А2А	шт	12	384	4608
73	99-1-1	Оттяжка ОТ-4	шт	36	1507	54252
74	99-1-1	Оттяжка ОТ-4	шт	31	17074	529294
75	99-1-1	Оттяжка ОТ-5	шт	17	4218	71706
76	99-1-1	Болт М12х40	шт	2,22222	156	347
77	99-1-1	Болт М8х60	кг	0,17647	152	27
78	99-1-1	Гайка М12	кг	0,61538	185	114
79	99-1-1	Гайка М8	кг	0,03333	204	7
80	99-1-1	Шайба М12	кг	0,25157	175	44
81	99-1-1	Шайба М8	кг	0,03774	175	7
82	99-1-1	Шайба пружинная 8Н	кг	6	1	6
83	80-2-19	Серьга СРС-7-17	шт	2	0	212
			шт			

Раздел 4. КЛ-10 кВ

84	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	12,9	33,67	32,1	434	414	174	0,0109	–
		м3 грунта								
				1,57	12,33	20	159	97	0,0498	1
85	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,8	218,93	–	175	–	198	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93	–	175	–	113	–	–
86	30-8-92	Песок природный	2	1540		3080				
		м3								
87	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	21	36,7	27,8	771	584	314	0,06	1
		м кабеля								
				8,8	6,9	185	145	95	0,04	1
88	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	**21**	26,4	3,1	554	65	391	0,11	2
		м кабеля								
				19,1	0,5	401	11	95	0,003	–
89	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	**21**	32,4	23,7	680	498	290	0,06	1
		м кабеля								
				8,6	5,9	181	124	95	0,034	1
90	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	**0,175**	13500		2363				
		1000шт								
91	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,017	59200		1006				
		т								
92	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
		м кабеля								
				23,4	4,4	234	44	95	0,026	–
93	16-1-77	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,04	441800		17672				
		1000м								
94	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (внутренней установки) 10КВТп-5	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
		шт								
				1094	727	1094	727	95	4,247	4

95 16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	1	5070		5070				
	комплект								
96 Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (наружной установки) КНТп-10	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
	шт		1094	727	1094	727	95	4,247	4
97 16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	1	4170		4170				
	комплект								
98 Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	603,8	–	2415	–	2003	3	12
	шт		527	–	2108	–	95	–	–
99 16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	4	5070		20280				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**1655975**	**58921**			**286**
					48887	**13853**			**63**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1511916				
	оборудования, тенге				36251				
	Накладные расходы, тенге				65541				
	- заработная плата, тенге				9831				
	- трудоемкость, чел-ч				33				
	Стоимость демонтируемых материалов				150				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101125				
	Всего				**1822641**				

(локальная смета 4-1-2)

Электростанция дизельная стационарная

1 Ц13-375-1	Дизель-генератор стационарный	1,8	29846,03	5768,22	53723	10383	48485	120	216
	т		21892,5	1530	39407	2754	115	8,935	16

2	80-1-2	Электростанция ДЭС -60 ц/о=630000*5/1,18/1,951/1,02	1	0		1341440			
		шт							
		Всего прямые затраты				**1395163**	**10383**		**216**
						39407	**2754**		**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3934			
		оборудования, тенге				1341440			
		Накладные расходы, тенге				48485			
		- заработная плата, тенге				7273			
		- трудоемкость, чел-ч				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6132			
		Всего				**1449780**			

(локальная смета 6-1-3)

Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1. Канализация L=53,3 м

1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150,23	44,07	41,46	6621	6229	2042	0,0182	3
		м3 грунта								
				2,61	11,4	392	1713	97	0,0396	6
2	**Е1-164-4**	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	4,28	791,1	–	3386	–	3826	4,272	18
		м3 грунта								
				791,1	–	3386	–	113	–	–
3	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	150,23	10,93	10,93	1642	1642	517	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	533	97	0,0136	2
4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	**106,03**	7,57	7,57	818	818	258	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	266	97	0,00942	1
5	**Е1-166-3**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	**36,01**	167,18	–	6020	–	6803	1,21	44
		м3 грунта								
				167,18	–	6020	–	113	–	–
6	**Е1-134-1**	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	**106,03**	21,55	4,52	2328	488	1785	0,108	12
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1840	–	97	–	–
7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	**0,0533**	78245	36133,62	4170	1926	3566	247	13
		км трубопровода								

			41850	9612,9	2231	512	130	37,3	2
8 8-4-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 143,7 ммК=1,010;	**53,833**	979		52703				
	м								
1.1. Колодцы Д=1,0 м (3шт)									
9 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	**3,32**	23934,88	2308,84	79464	7665	13599	13,869	46
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	7590	2871	130	4,223	14
10 2-1-267	Стремянк С1-03,02	**0,0453**	133700		6057				
	т								
11 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0453	8765,33	6670,88	397	302	108	7,13	–
	т								
			1192,5	1074,33	54	49	105	3,46	–
12 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,65	9506,05	296,6	6179	193	787	5,95	4
	м3 кладки								
			915,75	110,25	595	72	118	0,54	–
13 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
	комплект								
14 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
15 Е23-1-4	Устройство отмостки	0,6	10539,1	453,79	6323	272	311	1,514	1
	м3 основания								
			228,15	169,88	137	102	130	0,83	–
Раздел 2. Противопожарный водопровод L=19,9 м									
2.0. Подраздел без наименования									
16 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	**124,55**	44,07	41,46	5489	5164	1693	0,0182	2
	м3 грунта								
			2,61	11,4	325	1420	97	0,0396	5
17 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	3	791,1	–	2373	–	2681	4,272	13
	м3 грунта								
			791,1	–	2373	–	113	–	–
18 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	124,55	10,93	10,93	1361	1361	429	–	–
	м3 грунта								
			–	3,55	–	442	97	0,0136	2

19	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	**78,1**	7,57	7,57	591	591	186	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	192	97	0,00942	1
20	**Е1-166-3**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	**26**	167,18	–	4347	–	4912	1,21	31
		м3 грунта		167,18	–	4347	–	113	–	–
21	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	**78,1**	21,55	4,52	1683	353	1290	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1330	–	97	–	–
22	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	**2**	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		задвижка или клапан		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
23	9-2-44	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр1 для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	**2**	32200		64400				
		шт								
24	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	**4**	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
		фланец		301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
25	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	**4**	1140		4560				
		шт								
26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	**0,0284**	121294,13	49389,75	3445	1403	3007	312,7	9
		т фасонных частей		62775	18657	1783	530	130	91,12	3
27	**8-10-141**	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х6 мм	**1**	2250		2250				
		шт								
28	**8-10-85**	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х6 мм	1	1610		1610				
		шт								
29	**Е22-8-6**	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	**0,0199**	154891,68	66009,8	3082	1314	2461	376	7
		км трубопровода		70200	24936,75	1397	496	130	121,79	2

30	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 ммК=1,004;	19,9796	2250		44954				
		м								
31	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0199	566134,23	80990,95	11266	1612	2044	278	6
		км трубопровода								
				48375	30595,5	963	609	130	149,43	3
32	**Ц12-1105**-2	Монтаж колонки управления	2	2935	303	5870	606	4070	12	24
		комплект								
				2216	45	4432	90	90	0,263	1
33	99-1-1	Колонка управления задвижками с ручным приводом ц/о=12449*5/1,18/1,951/1,02/1,06	2	25007		50014				
		шт								
34	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,4	33979,36	1879,87	183489	10151	13858	8,86	48
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	7752	2908	130	2,061	11
35	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
36	2-1-267	Стремянка С-6,С-5	0,05026	133700		6720				
		т								
37	Е33-254-4	Окраска масляной краской стремянок с очисткой поверхности металлической щеткой	0,05026	8765,33	6670,88	441	335	120	7,13	–
		т								
				1192,5	1074,33	60	54	105	3,46	–
38	Е8-6-9									
		Кладка стен горловины из кирпича керамического	0,39	9506,05	296,6	3707	116	472	5,95	2
		м3 кладки								
				915,75	110,25	357	43	118	0,54	–
39	Е23-1-4	Устройство бетонного отмостки	0,4	10539,1	453,79	4216	182	207	1,514	1
		м3 основания								
				228,15	169,88	91	68	130	0,83	–
		Всего прямые затраты				**636982**	**43886**			**304**
						49687	**13330**			**55**
		В том числе стоимость: **материалов, тенге**				543414				
		Накладные расходы, тенге				74402				
		- заработная плата, тенге				11160				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42683				
		Всего				**754067**				

(локальная смета 7-1-2)

Покрытие территории

Раздел 1. В пределах участка

1.1. Сечение 1-1

1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	**1305**	33,43	29,06	43626	37923	19595	0,0093	12
				1,03	10,26	1344	13389	133	0,0501	65
2	**Е27-14-1**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	130,5	1783,76	68,13	232781	8891	5925	0,144	19
				21,38	12,76	2790	1665	133	0,0438	6
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	1305	563,42	33,29	735263	43443	28639	0,033	43
				5	11,5	6525	15008	133	0,04038	53
4	**Е27-53-3**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	**1305**	453,7	15,35	592079	20032	19092	0,0336	44
				5,94	5,06	7752	6603	133	0,01766	23
5	**Е27-54-3**	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	5220	53,78	–	280732	–	69	0,00009	–
				0,01	–	52	–	133	–	–
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	**1305**	560,65	15,35	731648	20032	19092	0,0336	44
				5,94	5,06	7752	6603	133	0,01766	23

1.2. Сечение 3-3

7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100; *м3 материала основания в плотном теле*	15,9	1783,76	68,13	28362	1083	722	0,144	2
				21,38	12,76	340	203	133	0,0438	1
8	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	**159**	329,86	33,29	52448	5293	3490	0,033	5
				5	11,5	795	1829	133	0,04038	6

9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	159	560,65	15,35	89143	2441	2326	0,0336	5
	м2 покрытия		5,94	5,06	944	805	133	0,01766	3
10 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	318	67,18	–	21363	–	4	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–
11 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	461	1957,62	6,63	902463	3056	67713	0,698	322
	м бортового камня		108,68	1,76	50101	811	133	0,0061	3
1.3. разборка покрытия									
12 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,250;	**236,75**	66,76	51,26	15805	12136	7911	0,117	28
	м3 конструкции		15,5	9,62	3670	2278	133	0,0356	8
13 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,050;	**47,35**	408,12	169,62	19324	8032	15276	1,55	73
	м3 конструкции		238,5	4,07	11293	193	133	0,0136	1
14 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	591	122,85	–	72604	–	96563	0,767	453
	м		122,85	–	72604	–	133	–	–
15 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	546,81	27,1	27,1	14819	14819	10373	–	–
	т		–	18,97	–	10373	100	0,03984	22
16 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	546,81	49,5	49,5	27067	27067	5413	–	–
	т		–	9,9	–	5413	100	0,02079	11
Раздел 2. Участок за пределами территории									
2.1. Сечение 1-1									
17 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	**719,6**	33,43	29,06	24053	20909	10804	0,0093	7
	м2 корыта		1,03	10,26	741	7382	133	0,0501	36
18 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100;	**71,96**	1783,76	68,13	128342	4902	3266	0,144	10
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1538	918	133	0,0438	36 3

19	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	719,5	563,42	33,29	405381	23952	15790	0,033	24
		м2 основания		5	11,5	3598	8274	133	0,04038	29
20	**Е27-53-3**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	**719,5**	453,7	15,35	326437	11044	10527	0,0336	24
		м2 покрытия		5,94	5,06	4274	3641	133	0,01766	13
21	**Е27-54-3**	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	2878	53,78	–	154779	–	39	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	29	–	133	–	–
22	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	719,5	560,65	15,35	403388	11044	10527	0,0336	24
		м2 покрытия		5,94	5,06	4274	3641	133	0,01766	13
23	**Е27-34-2**	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	257	1957,62	6,63	503108	1704	37749	0,698	179
		м бортового камня		108,68	1,76	27931	452	133	0,0061	2
	2.2. Сечение 3-3									
24	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100;	**9,3**	1783,76	68,13	16589	634	423	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	199	119	133	0,0438	–
25	**Е27-22-1**	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	**93**	**329,86**	33,29	**30677**	3096	2042	0,033	3
		м2 основания		5	11,5	465	1070	133	0,04038	4
26	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	93	560,65	15,35	52140	1428	1361	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	552	471	133	0,01766	2
27	**Е27-54-1**	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	186	67,18	–	12495	–	3	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	37 –

28	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	**111**	1957,62	6,63	217296	736	16303	0,698	77
		м бортового камня		108,68	1,76	12063	195	133	0,0061	1
		Всего прямые затраты				**6134212**	**283697**			**1402**
						221631	**91336**			**328**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5628886				
		Накладные расходы, тенге				411037				
		- заработная плата, тенге				61655				
		- трудоемкость, чел-ч				205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				392715				
		Всего				**6937964**				

(локальная смета 7-1-3)

Озеленение

Раздел 1. В пределах участка

1	Е47-3-3	Разбивка участка	1652	12,15	0	20072	0	25893	0,0741	122
		м2		12,15	0	20072	0	129	0	0
2	Е47-7-10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	**32**	2661,18	–	85158	–	38704	6,511	208
		яма		937,58	–	30003	–	129	–	–
3	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	**32**	796,15	218,24	25477	6984	23159	2,957	95
		шт		507,83	53,2	16251	1702	129	0,223	7
4	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	**32**	4860		155520				
		шт								
5	Е47-11-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 50 %	**39**	472,03	15,14	18409	590	8553	1,173	46
		яма		164,25	5,74	6406	224	129	0,022	1
6	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	39	151,76	0	5919	0	7539	0,821	32
		шт		149,85	0	5844	0	129	0	0

7	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач черемуха,рябина), без кома,высотой от 1,5 до 2 м	**39**	**972**		**37908**			
		яма							
8	**Е47-15-2**	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 25 %	28	128,39	12,39	3595	347	2210	0,401	11
		яма								
				56,48	4,7	1581	132	129	0,018	1
9	**Е47-17-1**	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системо в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	28	27,63	0	774	0	992	0,166	5
		шт								
				27,45	0	769	0	129	0	0
10	**30-12-45**	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), с комом размером 0,3х0,3 м	28	649		18172				
		шт								
11	Е47-19-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	40	206,74	6,06	8270	242	2504	0,317	13
		м траншеи								
				45,68	2,84	1827	114	129	0,01	0
12	**Е47-21-1**	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	40	66,92	0	2677	0	3437	0,404	16
		м изгороди								
				66,6	0	2664	0	129	0	0
13	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач) без кома	120	56		6720				
		шт								
14	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1035	244,28	0	252830	0	77813	0,4	414
		м2								
				58,28	0	60320	0	129	0	0
15	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1035	19,01	0	19675	0	10961	0,0525	54
		м2								
				8,21	0	8497	0	129	0	0
16	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	15	316,04	0	4741	0	1317	0,467	7

		м2							
				68,04	0	1021	0	129	0	0
17	Е47-29-1	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2**	**15**	212,95	0	3194	0	4056	1,3501	20
		м2							
				209,63	0	3144	0	129	0	0
18	99-1-1	Рассада	0,24	7073		1698				
		1000 шт								
19	Е1-191-3	Валка деревьев **мягких пород с корня при** диаметре стволов **до 24 см**	23	15,73	0,99	362	23	244	0,0846	2
		дерево								
				14,74	0,38	339	9	70	0,0021	0
20	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	**23**	20,39	20,39	469	469	109	0	0
		пень								
				0	6,79	0	156	70	0,0222	1
21	**Е1-199-1**	Засыпка подкоренных ям бульдозерами **мощ**ностью 79 кВт (108 л.с.)	23	18,7	18,7	430	430	104	0	0
		яма								
				0	6,49	0	149	70	0,0212	0
22	Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м	23	15,76	12,11	362	279	130	0,0253	1
		пень								
				3,65	4,44	84	102	70	0,0145	0
23	Е1-202-3	Добавлять на каждые последующие 100 м при вывозке пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами К=29,000;	**667**	2,72	2,09	1814	1394	654	0,0043	3
		пень								
				0,63	0,77	420	514	70	0,0025	2
		Всего прямые затраты				**674246**	**10758**			**1049**
						159242	**3102**			**12**
		В том числе стоимость: **материалов, тенге**				504246				
		Накладные расходы, тенге				208379				
		- заработная плата, тенге				31257				
		- трудоемкость, чел-ч				104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52958				
		Всего				**935583**				

(локальная смета 7-1-4)

Ограждение

Раздел 1. Решетка Р-1, Р-2

1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	25,83	402,75	–	**10403**	–	**11755**	**2,8**	40 72

		м3 грунта								
				402,75	–	10403	–	113	–	–
2	Е9-43-1	Монтаж стоек	3,8994	11487,34	4590,56	44794	17900	19531	25,3	99
		т конструкций								
				4725	840,11	18425	3276	90	3,01	12
3	8-6-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	322,26	1020		328705				
		м								
4	**2-1-250**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,34809	154200		53675				
		т								
5	**Е6-1-13**	Устройство бетонных фундаментов-столбов	25,83	11222,15	95,97	289868	2479	21914	4,9	127
		м3								
				771,75	36,25	19934	936	105	0,1771	5
6	**Е6-11-7**	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,30135	93997,62	304,24	28326	92	10502	198	60
		т								
				33075	114,75	9967	35	105	0,56	–
7	**Е9-57-5**	Монтаж ограждения решетки Р-1	4,07465	22247,56	8912,18	90651	36314	44537	54,3	221
		т конструкций								
				10170	1974,78	41439	8047	90	7,58	31
8	**Е9-57-5**	Монтаж ограждения решетки Р-2	3,77518	22247,56	8912,18	83989	33645	41264	54,3	205
		т конструкций								
				10170	1974,78	38394	7455	90	7,58	29
9	2-1-268	Сварная решетка ограждения	7,84983	134000		1051877				
		т								
		Раздел 2. Ворота ,калитки								
10	Е7-25-3	Устройство распашных ворот с установкой бетонных столбов	1	4462,11	2763,24	4462	2763	3116	8,53	9
		шт								
				1442,25	783,88	1442	784	140	2,9665	3
11	2-1-268	Сварная решетка ворот	0,21791	134000		29200				
		т								
12	Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	3	140,09	12,17	420	37	493	0,71	2
		шт								
				112,5	4,59	338	14	140	0,0225	–
13	2-1-268	Сварная решетка калитки	0,23767	134000		31848				
		т								
14	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	12,20481	7951,13	6670,88	97042	81417	29049	7,13	87
		т								
				1192,5	1074,33	14554	13112	105	3,46	42
15	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,07201	239800		17268				

									т
	Всего прямые затраты				**2162528**	**174647**			**882**
					154896	**33659**			**122**
	В том числе стоимость: **материалов, тенге**				1832986				
	Накладные расходы, тенге				182161				
	- заработная плата, тенге				27324				
	- трудоемкость, чел-ч				91				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				140681				
	Всего				**2485370**				
		(локальная смета 7-1-1)							
		Вертикальная планировка							
1 Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	4387	0,28	0,28	1228	1228	383	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	395	97	0,00035	2
2 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	**1638**	9,29	9,29	15217	15217	4799	–	–
	м3 грунта		–	3,02	–	4947	97	0,01156	19
3 **Е1-24-11**	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	**3276**	7,04	7,04	23063	23063	7277	–	–
	м3 грунта		–	2,29	–	7502	97	0,00876	29
4 **Е1-17-16**	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	**42**	64,41	61,26	2705	2573	849	0,021	1
	м3 грунта		3,02	17,81	127	748	97	0,0609	3
5 **П8-3-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,960;	**82,32**	35,53	35,53	2925	2925	585	–	–
	т		–	7,11	–	585	100	0,01493	1
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	**1638**	21,55	4,52	35299	7404	27058	0,108	177
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	27895	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**80437**	**52410**			**178**
					28022	**14177**			**54**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5				
	Накладные расходы, тенге				40951				
	- заработная плата, тенге				6143				

	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7283				
	Всего				**128671**				
	(локальная смета 7-1-5)								
	Малые архитектурные формы								
1 Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	3	9155,54	432,17	27467	1297	4533	7,9	24
	скамья		1295,25	143,82	3886	431	105	0,702	2
2 Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работы	10	3005,91	74,49	30059	745	9285	5,2	52
	урна		864,6	19,74	8646	197	105	0,096	1
3 Т1-39-4	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
	площадка		1881	19,74	1881	20	133	0,096	0
4 Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	6	3714,23	2438,48	22285	14631	13356	7,78	47
	м3		1275,75	950,21	7655	5701	100	5,22	31
5 Е68-7-2	Разборка металлического ограждения из труб диаметром до 40 мм (применит.)	**57**	390,78	4,97	22274	283	4966	0,41	23
	м		65,5	0	3734	0	133	0	0
6 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	**10,8**	27,1	27,1	293	293	205	0	0
	т		0	18,97	0	205	100	0,03984	0
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	**10,8**	49,5	49,5	535	535	107	0	0
	т		0	9,9	0	107	100	0,02079	0
	Всего прямые затраты				**121177**	**17848**			**157**
					25802	**6661**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				77527				
	Накладные расходы, тенге				34980				
	- заработная плата, тенге				5247				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9369				
	Всего				**165526**				
	Всего прямые затраты по акту				**18415020**	**844246**			**8314**
					1382057	**236303**			**1002**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13066480				

оборудования, тенге	3021279
Накладные расходы, тенге	1832689
- заработная плата, тенге	274903
- трудоемкость, чел-ч	914
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	926560
Всего по акту	**21174269**
Временные здания и сооружения (1,8%)	**326754**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**181530**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**72612**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21755165**
Итого по акту в текущих ценах	**46420593,32**
Налог(2%)	928412
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	47349005,32
НДС(12%)	2954437,68
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**50303443,00**

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Есмуханов Б.К.

Руководитель ОКС ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Жагапаров Д.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.