ТОО "Жолагаш - ПВ"
г. Павлодар, ул. Айманова 19, кв.90. Лицензия 15 – ГСЛ № 000155

Сметная документация

Капитальный ремонт фасада и кровли здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы КООЗ МЗ РК по Павлодарской области"

г. Павлодар 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к тому Сметная документация:

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада и кровли здания филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы".

Адрес строительства: г Павлодар , ул Торайгырова, 70/2.

Сметная документация составлена в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство", введены в действие с 01.10.2007г.

Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2019г.

Стоимость строительства основного объекта определена в соответствии с нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приказ Комитета по делам строительства ЖКХ МИР РК от 14.11.2017 года № 249-НК.

Стоимость работ определена по сборникам элементных сметных норм Республики Казахстан (Приказ Комитета по делам строительства, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 10.06.2015года № 218-нк. Изменения и дополнения Выпуск 14. Приказ Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года № 251-НК).

Стоимость инженерного оборудования, материалов, эксплуатации машин и перевозок строительных грузов приняты по Сборнику сметных цен в текущем уровне "Сборники сметных цен в текущем уровне на 2019 год" (Приказ Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года № 251-НК ССЦ РК 8.04-08-2018 - Строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-09-2018 - Инженерное оборудование СЦПГ РК 8.04-12-2018 - Перевозка автотранспортом СЦЭМ РК 8.04-11-2018 - Эксплуатация машин и механизмов СЦПГ РК 8.04-12-2018 - Перевозка ж/д транспортом СТС РК 8.04-07-2018 - Тарифные ставки) и прайс-листам заводов-изготовителей.

При составлении настоящей сметной документации соблюдались следующие условия:

1. Территориальный район - 14 Павлодарская область
2. Нормы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ приняты согласно норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приказ Комитета по делам строительства ЖКХ МИР РК от 14.11.2017 года № 249-НК. Приложение 2.)
3. Нормы сметной прибыли приняты согласно норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приказ Комитета по делам строительства ЖКХ МИР РК от 14.11.2017 года № 249-НК).
4. Норматив на временные здания и сооружения принят согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36 Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства - 1,5%; Крем=0,8

5. Норматив дополнительных затрат в зимний период принят согласно НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1б) Вид строительства: Социальный комплекс Строительство жилых и общественных зданий: Жилые здания кирпичные и из блоков - 1,7%; Ктзона=1,1; Кветер=1,05
6. Непредвиденные работы и затраты - 2 % согласно НД ССС
7. Средства заказчика на технический надзор 3,24% согласно Правила оказания инж. услуг
8. Средства заказчика на авторский надзор 1,12% согласно Правила оказания инж. услуг
9. Проектные работы согласно ГН СПР
10. Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта согласно Правила КВЭП
11. Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 % согласно Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268

Продолжительность строительства 1 год.

Начало строительства квартал 2019 года.

На 2019 год: задел строительства 100 %, коэффициент инфляции 1,0000;

Общая сметная стоимость в текущих ценах с НДС составляет:	15 472 090,00	тенге.
в том числе:		
СМР	10 253 673,00	тенге.
Оборудование	0,00	тенге.
Прочие затраты	5 218 417,00	тенге.

Итого сметная стоимость строительства в уровне цен на 2019г. с НДС составляет: 15 472 090,00тенге.

Приложение 5
к Нормативному документу по определению
сметной стоимости строительства в Республике
Казахстан

Форма 1

Заказчик Филмал РГП на ПХВ " Национальный центр экспертизы"

(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 15 472,090 тысячи тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1 657,724 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

30 ноября 2016 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт фасада и кровли здания филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР	Проектные работы			2 523,480	2 523,480
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			436,067	436,067
		Итого по разделу I			2 959,547	2 959,547
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3		Сметная стоимость строительства	10 253,673			10 253,673
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор 3,24%			488,557	488,557

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	в том числе средства заказчика на технический надзор 3,24% на 2019 год			488,557	488,557
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор 1,12%			112,589	112,589
7	Правила оказания инж. услуг	в том числе средства заказчика на авторский надзор 1,12% на 2019 год			112,589	112,589
		Итого по разделу III			601,146	601,146
		Итого по сводному сметному расчёту	10 253,673		3 560,693	13 814,366
8	Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %			1 657,724	1 657,724
		Всего по сводному сметному расчёту	10 253,673		5 218,417	15 472,090

* средства на проектирование показываются по результатам полученных расчетов (нормативный лимит средств)

Руководитель проектной организации _____
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____
подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела
(наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 2

Заказчик Филмал РГП на ПХВ " Национальный центр экспертизы"
(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 11 484,114 тысячи тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 1 230,441 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

30 ноября 2016 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт фасада и кровли здания филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1		РГП на ПХВ " Национальный центр эспертизы"				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02--001	Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"	9 742,133			9 742,133
		Итого по главе 2	9 742,133			9 742,133
		Итого по главам 1 - 7	9 742,133			9 742,133
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства - 1,5%; Крем=0,8	116,906			116,906
		Итого по главе 8	116,906			116,906

1	2	3	4	5	6	7
		Возвратные суммы				17,536
		Итого по главам 1 - 8	9 859,039			9 859,039
		Возвратные суммы				17,536
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1б)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. Вид строительства: Социальный комплекс Строительство жилых и общественных зданий: Жилые здания кирпичные и из блоков - 1,7%; Ктзона=1,1; Кветер=1,05	193,582			193,582
		Итого по главе 9	193,582			193,582
		Итого по главам 1 - 9	10 052,621			10 052,621
5	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	201,052			201,052
		Итого по сметному расчёту в ценах на 2019г.	10 253,673			10 253,673
6	Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	**Итого по сметному расчёту в текущих ценах на 0кв. 2019 г. , К=1,0000** Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %	10 253,673		1 230,441	10 253,673 1 230,441
		Всего по сметному расчёту	10 253,673		1 230,441	11 484,114

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела

(наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 4

Наименование стройки Капитальный ремонт фасада и кровли здания филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"

Наименование объекта

Локальная смета № 02--001
(Локальный сметный расчет)

на Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"
(наименование работ и затрат)

Основание: рабочий проект

Сметная стоимость 9 742.133 тысячи тенге
Сметная заработная плата 3 214.633 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость 3.06550 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Наружная отделка									
		Итого по разделу № 1					-	-	-	-	-
							-	-	-	-	
1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1 190.0	786.12	2.27	935 488	2 699	318 442	443 237	1 489 023
					516.26	1.06	614 347	1 260	-	110 298	
2	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	869.4	217.68	-	189 250	-	-	136 260	351 551
					217.68	-	189 250	-	-	26 041	
3	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	180.0	2 273.92	0.19	409 305	35	79 784	237 230	698 258
					1 830.48	-	329 486	-	-	51 723	
4	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных	м2	14.6	4 609.09	0.37	67 292	5	12 941	39 129	114 935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов			3 722.33	-	54 346	-	-	8 514	
5	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	869.4	227.00	5.66	197 350	4 916	157 442	25 270	240 430
					40.25	0.12	34 992	105	-	17 810	
6	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	869.4	363.65	21.55	316 156	18 737	182 575	83 445	431 569
					132.10	1.21	114 844	1 052	-	31 968	
7	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	40.6	2 227.86	3.40	90 452	138	62 253	20 250	119 558
					691.15	1.57	28 061	64	-	8 856	
8	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	40.6	8 288.66	110.10	336 519	4 470	100 330	167 677	544 532
					5 707.37	28.73	231 719	1 166	-	40 336	
		Раздел № 2 Крыльцо									
9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4.2	736.22	29.13	3 092	122	-	2 182	5 696
					707.08	14.57	2 970	61	-	422	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4.2	765.34	33.82	3 214	142	1 559	1 138	4 700
					360.27	16.07	1 513	67	-	348	
11	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4.2	4 443.57	216.64	18 664	910	11 530	4 653	25 182
					1 481.84	57.02	6 224	239	-	1 865	
		Итого по разделу № 2					24 970	1 174	13 089	7 973	35 578
							10 707	367	-	2 635	
		Раздел № 3 Кровля									
		Раздел № 3.1 Демонтажные работы									
		Итого по разделу № 3.1					-	-	-	-	-
							-	-	-	-	
12	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	423.9	147.69	0.23	62 605	96	-	45 006	116 220
					147.46	-	62 509	-	-	8 609	
13	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка	м2	423.9	359.99	-	152 602	-	-	109 873	283 473
					359.99	-	152 602	-	-	20 998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	8.4	498.91	15.17	4 190	127	-	2 971	7 734
					483.74	7.59	4 063	64	-	573	
15	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1.0	1 867.07	110.64	1 867	111	-	1 299	3 419
					1 756.43	48.04	1 756	48	-	253	
16	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1.0	1 250.47	54.57	1 251	55	-	879	2 300
					1 195.90	24.63	1 196	25	-	170	
		Раздел № 3.2 Устройство кровли									
		Итого по разделу № 3.2					-	-	-	-	-
							-	-	-	-	
17	1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола.Ремонт.	м2	423.9	1 045.65	7.24	443 253	3 071	312 792	92 801	578 938
					300.52	3.54	127 390	1 500	-	42 884	
18	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	423.9	912.20	50.84	386 683	21 551	174 402	141 905	570 875
					449.94	15.00	190 730	6 360	-	42 287	
19	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	423.9	109.23	1.30	46 303	549	22 882	16 652	67 991
					53.96	0.60	22 872	256	-	5 036	
20	1112-0101-0103	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	423.9	2 062.20	134.52	874 166	57 025	655 021	125 661	1 079 813
					382.45	29.28	162 120	12 409	-	79 986	
21	2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	487.5	567.00	-	276 412		276 412	-	298 525
					-	-		-	-	22 113	
22	1112-0101-0603	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м деформационных швов	225.2	2 999.26	26.26	675 436	5 914	477 327	139 598	880 237
					853.44	7.51	192 195	1 691	-	65 203	
23	2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и	м2	33.78	567.00	-	19 153		19 153	-	20 685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97			-	-		-	-	1 532	
24	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	53.0	1 961.04	64.05	103 934	3 394	84 602	11 705	124 890
					300.72	6.03	15 938	319	-	9 251	
25	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	66.78	476.00	-	31 787		31 787	-	34 330
					-	-		-	-	2 543	
26	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	127.3	1 023.22	2.66	130 256	338	76 570	38 529	182 288
					419.07	1.29	53 348	165	-	13 503	
27	1208-0101-2701	Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	65.0	1 396.53	3.37	90 775	219	66 349	17 502	116 939
					372.42	1.57	24 207	102	-	8 662	
28	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	6.0	539.73	2.07	3 238	12	2	2 326	6 009
					537.37	0.97	3 224	6	-	445	
29	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.018	313 967.00	-	5 651		5 651	-	6 103
					-	-		-	-	452	
30	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.463	375 770.41	104 435.29	173 983	48 354	4 670	89 215	284 254
					261 250.10	6 373.75	120 959	2 951	-	21 056	
31	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.4	4 525.44	50.63	38 014	425	28 260	6 808	48 408
					1 110.60	15.19	9 329	127	-	3 586	
		Раздел № 3.3 Технический этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1212-0104-0504	Стены и потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	280.0	217.68	-	60 950	-	-	43 884	113 221
					217.68	-	60 950	-	-	8 387	
33	1211-0101-0205	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	27.4	1 898.42	13.55	52 017	371	11 934	28 727	87 204
					1 449.34	6.78	39 712	186	-	6 460	
34	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	128.8	1 229.09	24.86	158 308	3 202	37 904	86 169	264 035
					909.95	19.23	117 202	2 477	-	19 558	
35	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	151.3	1 440.65	27.45	217 969	4 153	36 860	129 767	375 555
					1 169.57	21.66	176 956	3 276	-	27 819	
36	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280.0	107.49	0.90	30 098	252	2 325	19 902	54 000
					98.29	0.43	27 521	120	-	4 000	
37	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1200х700 мм. Установка	дверь	1.0	39 352.79	363.45	39 352	363	35 992	2 223	44 901
					2 996.90	90.75	2 997	91	-	3 326	
38	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.52	30 699.96	197.21	15 965	103	14 992	661	17 956
					1 672.19	92.20	870	48	-	1 330	
		Итого по разделу № 3.3					574 659	8 444	140 007	311 333	956 872
							426 208	6 198	-	70 880	
		Итого по разделу № 3					4 096 218	149 685	2 375 887	1 154 063	5 670 303
							1 570 646	32 221	-	420 022	
		Раздел № 4 Прочие работы									
		Итого по разделу № 4					-	-	-	-	-
							-	-	-	-	
39	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	48.0	516.00	516.00	24 768	24 768	-	-	26 749
					-	-	-	-	-	1 981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	48.0	379.00	379.00	18 192	18 192	-	-	19 647
					-	-	-	-	-	1 455	
		Итого по смете					6 705 960	224 819	3 302 743	2 314 534	9 742 133
							3 178 398	36 235	-	721 639	
		Итоги по видам работ:									
		Работы строительные по устройству конструкций из кирпича и блоков Поз. 1	тенге				935 488	2 699	318 442	443 237	1 489 023
							614 347	1 260		110 298	
		накладные расходы - 72% от 615 607	тенге				443 237				
		сметная прибыль - 8% от 1 378 725	тенге				110 298				
		Работы строительные по устройству конструкций металлических Поз. 30	тенге				173 983	48 354	4 670	89 215	284 254
							120 959	2 951		21 056	
		накладные расходы - 72% от 123 910	тенге				89 215				
		сметная прибыль - 8% от 263 198	тенге				21 056				
		Работы строительные по устройству конструкций деревянных, древеснокомпозитных и пластмассовых Поз. 38	тенге				15 965	103	14 992	661	17 956
							870	48		1 330	
		накладные расходы - 72% от 918	тенге				661				
		сметная прибыль - 8% от 16 626	тенге				1 330				
		Работы строительные по устройству полов Поз. 10-11	тенге				21 878	1 052	13 089	5 791	29 883
							7 737	306		2 214	
		накладные расходы - 72% от 8 043	тенге				5 791				
		сметная прибыль - 8% от 27 669	тенге				2 214				
		Работы строительные по устройству кровель Поз. 19-20, 22, 24	тенге				1 699 839	66 882	1 239 832	293 616	2 152 931
							393 125	14 675		159 476	
		накладные расходы - 72% от 407 800	тенге				293 616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль - 8% от 1 993 455	тенге				159 476				
		Работы строительные отделочные	тенге				366 617	4 722	102 655	187 579	598 532
		Поз. 8, 36					259 240	1 286		44 336	
		накладные расходы - 72% от 260 526	тенге				187 579				
		сметная прибыль - 8% от 554 196	тенге				44 336				
		Работы строительные по устройству внутренних систем водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха	тенге				77 366	788	64 252	9 032	93 310
		Поз. 31, 37					12 326	218		6 912	
		накладные расходы - 72% от 12 544	тенге				9 031				
		сметная прибыль - 8% от 86 397	тенге				6 912				
		Работы по ремонту зданий и сооружений	тенге				3 038 861	57 259	1 211 808	1 285 405	4 670 207
		Поз. 2-7, 9, 12-18, 26-28, 32-35					1 769 794	15 491		345 941	
		накладные расходы - 72% от 1 785 285	тенге				1 285 404				
		сметная прибыль - 8% от 4 324 265	тенге				345 941				
		Перевозка грузов	тенге				18 192	18 192			19 647
		Поз. 40								1 455	
		сметная прибыль - 8% от 18 192	тенге				1 455				
		Погрузка / разгрузка	тенге				24 768	24 768			26 749
		Поз. 39								1 981	
		сметная прибыль - 8% от 24 768	тенге				1 981				
		Материалы	тенге				333 003		333 003		359 643
		Поз. 21, 23, 25, 29								26 640	
		сметная прибыль - 8% от 333 003	тенге				26 640				
		Итого по смете:	тенге				**9 742 133**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				3 178 398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				181 859				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				36 235				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				3 302 743				
		- перевозки грузов	тенге				42 960				
		- накладные расходы	тенге				2 314 534				
		- сметная прибыль	тенге				721 639				

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)