Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия 29.08.2017 жылдан № 17015214
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Егемен Қазақстан атындағы газеті к-сі, 9, 306, 307 каб.
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. газеты им. Егемен Казахстан, д. 9, каб. 306, 307
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здания ГККП "Аксайский технический колледж", расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. С. Датулы, строение 1 , литера Д, Е, Е1

70-2020-ПП

Паспорт проекта

NUR-SULTAN 2020

Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия 29.08.2017 жылдан № 17015214
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Егемен Қазақстан атындағы газеті к-сі, 9, 306, 307 каб.
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. газеты им. Егемен Казахстан, д. 9, каб. 306, 307
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здания ГККП "Аксайский технический колледж", расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. С. Датулы, строение 1 , литера Д, Е, Е1

70-2020-ПП

Паспорт проекта

Директор _____ Кекенов Р. Х.

ГИП _____ Таурбаев Д.М.

NUR-SULTAN 2020

Форма Ф-3

Паспорт проекта

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Аксайский технический колледж" управления образования акимата Западно-Казахстанской области **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО «КостСтандарт» **Источник финансирования:** Государственный бюджет **Место расположения:** Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.С.Датова 1	**Наименование проекта (рабочего проекта)** **РП "Капитальный ремонт здания ГККП "Аксайский технический колледж", расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. С. Датулы, строение 1 , литера Д, Е, Е1"**	**Исходные данные, в том числе:** 1. Задание на проектирование 2. Техпаспорт здания 3. Акт на землю

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

- здание одноэтажное сложной конфигурации, общие максимальные размеры всего здания в плане по осям 25,31м х 60м; - год постройки - 1981г. - уровень ответственности -II - климатический район -IB - нормативная снеговая нагрузка - 120 кгс/м^2 - расчетная ветровая нагрузка - 30 кгс/м^2 - район несейсмичен - класс здания -II - степень долговечности -II - степень огнестойкости -II - общая площадь - 1020,3 м^2 - площадь застройки - 1150,6 м^2 - общий объем здания - 4717 м^3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года с индексацией на 2021 год – 222 270,990 тыс. тенге, в том числе: - СМР – 173 815,438 тыс. тенге; - оборудование –5 640,041 тыс. тенге; - прочие – 42 815,511 тыс. тенге. Продолжительность строительства 3 месяца.

Дополнительные сведения в том числе:

- о назначении объекта:

Объект является общественным зданием.

- состав проекта (рабочего проекта):

ПЗ Пояснительная записка

ПП	Паспорт проекта
ПОС	Проект организации строительства
АС	Архитектурно-строительные решения
ОВ	Отопление и вентиляция
ВК	Водоснабжение и канализация
АПС	Автоматическая пожарная сигнализация
СС	Слаботочные сети
ЭОМ	Электрооборудование и монтаж
ТС	Тепломеханические решения тепловых сетей
ЭЭП	Заявление об экологических последствиях

Директор
ТОО "Костанайский Стандарт"
_____ Кекенов Р. Х.
М.П.
Ответственный за составление паспорта
ГИП _____ Таурбаев Д.М.
_____ дата составления