Батыс Қазақстан облысының
өкімдігі білім басқармасының
"Ақсай
техникалық
колледжі"
мемлекеттік коммуналдық
қазыналық кәсіпорны
"19" 08 2020ж.
№ 87
Ақсай қаласы

Утверждаю
Директор
ГККП "Аксайский технический колледж"
управления образования акимата
Западно-Казахстанской области

М. Дияров

«__» _____ 2020 год

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
"Капитальный ремонт здания ГККП "Аксайский технический колледж", расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. С. Датулы, строение 1 , литера Д, Е, Е1"

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	2.	3.
1.	Основания для проектирования:	Договор на разработку проекта
2.	Вид строительства	Капитальный ремонт
3.	Стадийность проектирования	Одностадийное, рабочий проект
4.	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Нет
5.	Особые условия строительства	нет
6.	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых и общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь).	Объект представляет собой одноэтажное здание без подвала состоящая из литера Д. Е, Е1 ГККП "Аксайский технический колледж" ТЭП: Общая площадь здания – 2272,7 м2 Общая площадь застройки – 2621,1 м2 Общий объем здания – 11708 м3 Год постройки здания – 1981 г. Уровень ответственности – II нормальный уровень ответственности не относящееся к технический сложным.
7.	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Назначение: Здание учебной мастерской ГККП "Аксайский технический колледж"
8.	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки,	Определить проектом

	здания, условиям блокировки, отделки здания.	
9.	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры; - техническая и эксплуатационная характеристики; - сервисное обслуживание.	нет
10.	Основные требования к инженерному оборудованию.	- Выполнить наружное электроснабжение согласно технических условий, установить КТП на 1000 кВт; - Выполнить замену кабелей и щитов внутренних электрических сетей; - Выполнить замену кабелей пожарной сигнализации
11.	Требования и объем разработки организации строительства	нет
12.	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.	нет
13.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	В соответствии с нормами РК
14.	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.	Нет
15.	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям.	Нет
16.	Требования о необходимости выполнения: - демонстрационных материалов, их составу и форме; - опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; - экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	нет
17.	Требования по энергосбережению.	В соответствии с нормативной документацией РК.
18.	Уровень ответственности здания	II нормальный уровень ответственности не относящегося к технический и технологический сложным