УРАЛЬСК ФИЛИАЛЫ
ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ
ПО ТРАНСПОРТУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АО
"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"
ВЫХ.ИСХ.№ 7/435
"02" 04 2017 ж/г

Руководителю отдела
ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
М.Мулдашеву

Технические условия на электроснабжение малоэтажной застройки
по ул Ниеткалиева, ул Волкова, ул Бутина, ул Рамаева в Северо-Восточной части
г.Уральска.

Для электроснабжения вышеуказанных улиц необходимо выполнить следующее:

1. Выполнить строительство распределительных электрических сетей 10 кВ и 0.4 кВ с установкой типовых КТПГ-10/0,4 кВ согласно проектного решения.

2. Марку, сечения провода, мощность силовых трансформаторов, количество и место установки КТПГ-10/0,4 кВ определить проектом.

3. Точку подключения предусмотреть от существующих ВЛ-10 кВ по 110/10 кВ «Северная» яч № 210 и яч № 110 по согласованию со службой воздушных линий и комплектных трансформаторных подстанции ГФ АО «Зап.Каз.РЭК».

4. Проект электроснабжения и план трассы ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ согласовать с ГФ АО «Зап.Каз.РЭК» и со всеми заинтересованными организациями.

5. Составить акт балансового разграничения и эксплуатационной ответственности со службой воздушных линий и комплектных трансформаторных подстанции ГФ АО «Зап.Каз.РЭК».

6. Выполнить демонтаж существующих ВЛ-0,4 кВ которые были построены за счет средств жителей данного района.

7. Выполнить переключение существующих жилых домов на вновь построенные ВЛ-0,4 кВ

8. Подключение электроустановки потребителя производится после получения протоколов аттестации ответственного лица за электрохозяйство и испытания электроустановок от экспертной организации, получения заключения готовности присоединения к действующим электрическим сетям проведенной службой ВЛ и КТП ГФ АО «Зап.Каз.РЭК» и получения разрешения от представителя СН и ТБ ГФ АО «Зап.Каз.РЭК» (ул.Жамбыла,26).

Примечание: Предоставить исполнительные схемы ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ в ПТО ГФ АО «Зап.Каз.РЭК»

Начальник
ГФ АО «Зап.Каз.РЭК» **Доля С.Е.**