| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23 | 1112-0101-0701 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 17,94 | 2768,95 | 49675 |
| 18 | 24 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 17,94 | 408,75 | 7333 |
| 19 | 25 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 11682,14 | 3271 |
| 20 | 26 | 1115-0203-0101 | Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 26,7 | 1570,6 | 41935 |
| 21 | 27 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,6 | 1816,1 | 59205 |
| 22 | 28 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 26,7 | 178,65 | 4770 |
| 23 | 29 | 1115-0402-0101 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 32,6 | 133,25 | 4344 |
| 24 | 30 | 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,068 | 6904,49 | 7374 |
| 25 | 31 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 10,68 | 235,3 | 2513 |
| | | | **Всего** | | | | **450 059** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1 %) | 4 501 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | 8 346 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **9 258** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **472 164** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)** | **495 772** |
| НДС (12 %) | 59 493 |
| **Итого** | **555 265** |

Заказчик

**ГУ "Отдел строительства Кегенского района"**
**Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.**

Подрядчик

**ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
**Директор _____ Жазыкбаев С.А.**

Технадзор

**ТОО "УКС"**
**Эксперт-надзор _____ Бектаев Г.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки. Сарай №4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года и дополнительное соглашения № 3 от 24.02.2020 года

## Акт приемки выполненных работ №56 за март месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 | 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 7,764 | 12833,75 | 99642 |
| 2 | 7 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,09702 | 363440,53 | 35261 |
| 3 | 9 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 | м3 | 0,83 | 42263,86 | 35079 |
| 4 | 10 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00844 | 214146,72 | 1808 |
| 5 | 11 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03742 | 212949 | 7968 |
| 6 | 12 | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2) | т | 0,00493 | 204342,48 | 1008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 1110-0106-0202 | Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 0,63 | 4190,48 | 2640 |
| 8 | 14 | 2109-0101-9901 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 0,63 | 10576,44 | 6664 |
| 9 | 15 | 1115-0501-0103 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,63 | 1265,08 | 797 |
| 10 | 16 | 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 1,89 | 3865,61 | 7306 |
| 11 | 17 | 2109-0102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 1,89 | 4418,28 | 8351 |
| 12 | 18 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 9,18 | 302,61 | 2778 |
| 13 | 19 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 | м2 покрытия | 9,18 | 1265,36 | 11616 |
| 14 | 20 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 К=10,000; | м2 покрытия | 91,8 | 92,61 | 8502 |
| 15 | 21 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 131825 | 36911 |
| 16 | 22 | 2113-0210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,02224 | 148720,32 | 3308 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23 | 1112-0101-0701 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 17,94 | 2768,95 | 49675 |
| 18 | 24 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 17,94 | 408,75 | 7333 |
| 19 | 25 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 11682,14 | 3271 |
| 20 | 26 | 1115-0203-0101 | Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 26,7 | 1570,6 | 41935 |
| 21 | 27 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,6 | 1816,1 | 59205 |
| 22 | 28 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 26,7 | 178,65 | 4770 |
| 23 | 29 | 1115-0402-0101 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 32,6 | 133,25 | 4344 |
| 24 | 30 | 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,068 | 6904,49 | 7374 |
| 25 | 31 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 10,68 | 235,3 | 2513 |
| | | **Всего** | | | | | **450 059** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1 %) | 4 501 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | 8 346 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **9 258** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **472 164** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)** | **495 772** |
| НДС (12 %) | 59 493 |
| **Итого** | **555 265** |

Заказчик

**ГУ "Отдел строительства Кегенского района"**
**Руководитель** _____ **Маусымбаев Д.О.**

Технадзор

**ТОО "УКС"**
**Эксперт-надзор** _____ **Бектаев Г.А.**

Подрядчик

**ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
**Директор** _____ **Жазыкбаев С.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки. Сарай №5
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года и дополнительное соглашения № 3 от 24.02.2020 года

# Акт приемки выполненных работ №57 за март месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 | 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 7,764 | 12833,75 | 99642 |
| 2 | 7 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,09702 | 363440,53 | 35261 |
| 3 | 9 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 | м3 | 0,83 | 42263,86 | 35079 |
| 4 | 10 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00844 | 214146,72 | 1808 |
| 5 | 11 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03742 | 212949 | 7968 |
| 6 | 12 | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2) | т | 0,00493 | 204342,48 | 1008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 1110-0106-0202 | Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 0,63 | 4190,48 | 2640 |
| 8 | 14 | 2109-0101-9901 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 0,63 | 10576,44 | 6664 |
| 9 | 15 | 1115-0501-0103 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,63 | 1265,08 | 797 |
| 10 | 16 | 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 1,89 | 3865,61 | 7306 |
| 11 | 17 | 2109-0102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 1,89 | 4418,28 | 8351 |
| 12 | 18 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 9,18 | 302,61 | 2778 |
| 13 | 19 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 | м2 покрытия | 9,18 | 1265,36 | 11616 |
| 14 | 20 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 К=10,000; | м2 покрытия | 91,8 | 92,61 | 8502 |
| 15 | 21 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 131825 | 36911 |
| 16 | 22 | 2113-0210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,02224 | 148720,32 | 3308 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23 | 1112-0101-0701 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 17,94 | 2768,95 | 49675 |
| 18 | 24 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 17,94 | 408,75 | 7333 |
| 19 | 25 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 11682,14 | 3271 |
| 20 | 26 | 1115-0203-0101 | Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 26,7 | 1570,6 | 41935 |
| 21 | 27 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,6 | 1816,1 | 59205 |
| 22 | 28 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 26,7 | 178,65 | 4770 |
| 23 | 29 | 1115-0402-0101 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 32,6 | 133,25 | 4344 |
| 24 | 30 | 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,068 | 6904,49 | 7374 |
| 25 | 31 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 10,68 | 235,3 | 2513 |
| | | **Всего** | | | | | **450 059** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1 %) | 4 501 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | 8 346 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **9 258** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **472 164** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)** | **495 772** |
| НДС (12 %) | 59 493 |
| **Итого** | **555 265** |

Заказчик

**ГУ "Отдел строительства Кегенского района"**
**Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.**

Подрядчик

**ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
**Директор _____ Жазыкбаев С.А.**

Технадзор

**ТОО "УКС"**
**Эксперт-надзор _____ Бектаев Г.А.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки. Сарай №6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года и дополнительное соглашения № 3 от 24.02.2020 года

# Акт приемки выполненных работ №58 за март месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 | 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 7,764 | 12833,75 | 99642 |
| 2 | 7 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,09702 | 363440,53 | 35261 |
| 3 | 9 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 | м3 | 0,83 | 42263,86 | 35079 |
| 4 | 10 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00844 | 214146,72 | 1808 |
| 5 | 11 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03742 | 212949 | 7968 |
| 6 | 12 | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2) | т | 0,00493 | 204342,48 | 1008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 1110-0106-0202 | Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 0,63 | 4190,48 | 2640 |
| 8 | 14 | 2109-0101-9901 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 0,63 | 10576,44 | 6664 |
| 9 | 15 | 1115-0501-0103 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,63 | 1265,08 | 797 |
| 10 | 16 | 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 1,89 | 3865,61 | 7306 |
| 11 | 17 | 2109-0102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 1,89 | 4418,28 | 8351 |
| 12 | 18 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 9,18 | 302,61 | 2778 |
| 13 | 19 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 | м2 покрытия | 9,18 | 1265,36 | 11616 |
| 14 | 20 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 К=10,000; | м2 покрытия | 91,8 | 92,61 | 8502 |
| 15 | 21 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 131825 | 36911 |
| 16 | 22 | 2113-0210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,02224 | 148720,32 | 3308 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23 | 1112-0101-0701 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 17,94 | 2768,95 | 49675 |
| 18 | 24 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 17,94 | 408,75 | 7333 |
| 19 | 25 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 11682,14 | 3271 |
| 20 | 26 | 1115-0203-0101 | Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 26,7 | 1570,6 | 41935 |
| 21 | 27 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,6 | 1816,1 | 59205 |
| 22 | 28 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 26,7 | 178,65 | 4770 |
| 23 | 29 | 1115-0402-0101 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 32,6 | 133,25 | 4344 |
| 24 | 30 | 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,068 | 6904,49 | 7374 |
| 25 | 31 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 10,68 | 235,3 | 2513 |
| | | | **Всего** | | | | **450 059** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1 %) | 4 501 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | 8 346 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **9 258** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **472 164** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)** | **495 772** |
| НДС (12 %) | 59 493 |
| **Итого** | **555 265** |

Заказчик

**ГУ "Отдел строительства Кегенского района"**
**Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.**

Технадзор

**ТОО "УКС"**
**Эксперт-надзор _____ Бектаев Г.А.**

Подрядчик

**ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
**Директор _____ Жазыкбаев С.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки. Сарай №7
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года и дополнительное соглашения № 3 от 24.02.2020 года

# Акт приемки выполненных работ №59 за март месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 | 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 7,764 | 12833,75 | 99642 |
| 2 | 7 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,09702 | 363440,53 | 35261 |
| 3 | 9 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 | м3 | 0,83 | 42263,86 | 35079 |
| 4 | 10 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00844 | 214146,72 | 1808 |
| 5 | 11 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03742 | 212949 | 7968 |
| 6 | 12 | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2) | т | 0,00493 | 204342,48 | 1008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 1110-0106-0202 | Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 0,63 | 4190,48 | 2640 |
| 8 | 14 | 2109-0101-9901 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 0,63 | 10576,44 | 6664 |
| 9 | 15 | 1115-0501-0103 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,63 | 1265,08 | 797 |
| 10 | 16 | 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 1,89 | 3865,61 | 7306 |
| 11 | 17 | 2109-0102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 1,89 | 4418,28 | 8351 |
| 12 | 18 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 9,18 | 302,61 | 2778 |
| 13 | 19 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 | м2 покрытия | 9,18 | 1265,36 | 11616 |
| 14 | 20 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 К=10,000; | м2 покрытия | 91,8 | 92,61 | 8502 |
| 15 | 21 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 131825 | 36911 |
| 16 | 22 | 2113-0210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,02224 | 148720,32 | 3308 |