Договор субподряда

№ 18

Западно-Казахстанская область

«4» ноября 2016г.

г.Уральск

Производственный кооператив "Домостроитель", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Генеральный подрядчик», от лица которого выступает председатель Власов Валерий Павлович, действующий на основании УСТАВА, с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор Потиченко Сергей Александрович, действующий на основании УСТАВА, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь законодательством Республики Казахстан с учетом положений Договора о государственных закупок работ № 79 от 30.09.2016 года, заключенного между Государственным учреждением «Отдел строительства города Уральска» и Производственным кооперативом "Домостроитель", заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) **Генеральный Подрядчик** (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);
2) **Субподрядчик** - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);
3) **Технадзор** - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
4) **Объект** - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
5) **Участок** - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;
6) **Цена Договора** – общая стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по Договору, согласно Приложения № 1.
7) **Договор** – гражданско-правовой акт, заключенный между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Генеральным подрядчиком, Заказчиком и субподрядчиками;
8) **Материалы** – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;
9) **Оборудование** – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;
10) **Срок продолжительности строительства** – срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить работы по Договору;
11) **Дни** – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;
12) **Изменения** – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
13) **Дефект** – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
14) **Период** устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;
15) **Заказчик** - Государственным учреждением «Отдел строительства города Уральска».

2 Предмет Договора

2.1 Субподрядчик обязуется выполнить:
Земляные работы при устройстве котлована, работы по устройству фундамента и монолитного каркаса здания в осях 22-12, 1-й и 2-й подъезды, согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в Проектно-сметной документации и приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, (далее - Работа), а Подрядчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - "Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО", который находится - ЗКО, город Уральск.
Генеральный проектировщик - ТОО "Газпромпроект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) проектно-сметная документация
3) график выполнения работ;

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется на основании Актов формы 2 в и форма КС 3 по предмету Договора и включает все расходы , связанные с выполнением Работ, а также налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 12% (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика по факту подписания Сторонами акта выполненных Работ, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты оплаты Заказчиком Подрядчику подписанного акта выполненных работ между Заказчиком и Подрядчиком.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Субподрядчиком с Подрядчиком.

3.3 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) настоящий Договор;
2) акт выполненных работ, Форма 2в и Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3;
3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Субподрядчиком Подрядчику;

исполнительная документация к выполненным работам.

3.4 Акты выполненных работ с Исполнительной документацией за отчетный месяц, подписанные и заверенные печатями представителей Технического надзора, Авторского надзора, Подрядчика и Субподрядчика предоставляются Субподрядчиком на рассмотрение Подрядчика ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, в количестве 2 (двух) экземпляров.

3.5 Акты выполненных работ подписываются сторонами не реже 1 (одного) раза в месяц.

3.6 Подрядчик рассматривает Акты выполненных работ за отчетный месяц в течение 10 (десяти) дней с даты их поступления от Субподрядчика и в течение вышеуказанного срока подписывают Акт выполненных работ за отчетный месяц при условии отсутствия замечаний или в этот же срок направляют в адрес Субподрядчика мотивированный отказ в подписании указанного Акта выполненных работ.

3.7 В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Акта выполненных работ за отчетный месяц, Подрядчик обязан подписать либо направить замечания Субподрядчику по предоставленным документам. В случае наличия замечаний, Субподрядчик обязуется устранить их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения замечаний от Подрядчика.

3.8 Подрядчик может мотивированно письменно отклонять предъявленные для оплаты документы, не соответствующие требованиям настоящего Договора. При отклонении предъявленных для оплаты документов Субподрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней устранить замечания Подрядчика.

4 Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.
2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.
4) без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
5) по первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
6) возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
7) в течение срока продолжительности строительства должен обеспечивать безопасность производимых работ для окружающей среды, территории и населения, обеспечение безопасности труда на строительной площадке, выполнение требований местной администрации по поддержанию порядка на прилегающей к строительной площадке территории;
8) в течение 10 дней с момента подписания договора представить Подрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта;
9) контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору;
10) нести ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников Субподрядчика, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком;
11) В случае отсутствия финансирования Субподрядчик имеет право приостановить строительно-монтажные работы, о чем Субподрядчик письменно уведомляет Подрядчика не позднее, чем за 10 календарных дней;
12) Своевременно устранять недостатки (дефекты, недоделки) в выявленные в процессе строительства;
13) Обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;
14) составлять и подписывать в ходе строительства Объекта акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточных приемов ответственных конструкций, подписываемых Подрядчиком, Техническим надзором, Авторским надзором и Субподрядчиком;
15) передать Подрядчику в установленные настоящим Договором сроки, после завершения работ по настоящему Договору, всю Исполнительную документацию, ПСД в соответствии с действующим законодательством РК;
16) предоставить заверенные Техническим надзором документы, удостоверяющие качество Материалов и Оборудования на предмет соответствия техническим спецификациям и ПСД;

4.2 Субподрядчик вправе:

1) требовать от Подрядчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Подрядчиком сроки выполнения.

4.3 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Субподрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4)произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5)Предоставить Субподрядчику Талон о приеме уведомления УГАСК по ЗКО.

4.4 Подрядчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;
2) в случае досрочного выполнения Работ, Подрядчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в проектно-сметной документации (приложение 1 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Субподрядчик. Подрядчик должен в письменном виде своевременно уведомить Субподрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в проектно-сметной документации.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям проектно-сметной документации , Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Субподрядчик обязан предоставить представителю Подрядчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2 экземпляра;

2) оригинал Акта выполненных Работ: Форма 2в и Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 - 2 экземпляра.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Работы должны быть завершены в сроки, согласованные сторонами в графике выполнения работ, при условии 100% финансирования в текущем году. При отсутствии финансирования работы будут приостановлены до выделения соответствующих средств. При этом срок выполнения и график производства работ будут пересмотрены.

6.4 Сроком начала работ считается дата получения талона о приеме уведомления УГАСК по ЗКО.

6.5 Дата подписания сторонами окончательного акта приемки выполненных работ по настоящему договору считается датой завершения работ.

7 Гарантии. Качество

7.1 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования проектно-сметной документации.

7.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Качество выполняемых работ по настоящему договору должно соответствовать требованиям СНиП, действующих на территории РК, утвержденной ПСД, Программе и действующему законодательству РК.

7.4 По требованию Подрядчика Субподрядчик устраняет дефекты и причины их возникновения в течение Гарантийного срока.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Подрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Подрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчик неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Субподрядчику запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.7 Субподрядчик обязан предоставлять Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, подписываемых и заверенных печатью Подрядчика, Технического надзора, Авторского надзора и Субподрядчика.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств сторонами.

9.2 Подрядчик может расторгнуть договор, если Заказчик расторг с ним Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения. При этом Субподрядчику направляется соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.3 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик/Подрядчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику, а Подрядчик, соответственно, Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик/Подрядчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.4 Субподрядчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Субподрядчик приостанавливает работы сроком более 10 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;
2) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;
3) Подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;
4) либо Субподрядчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ.

9.5. В случае досрочного прекращения Договора о государственных закупок работ № 79 от 30.09.2016 года, заключенного между Государственным учреждением «Отдел строительства города Уральска» и Производственным кооперативом "Домостроитель" по любым основания, Субподрядчик вправе расторгнуть настоящий договор, направив Уведомление Подрядчику. При этом все выполненные работы по настоящему Договору, проектно-сметная документация и исполнительная документация по выполненным работам передается Подрядчику по Акту в установленном порядке. После подписания Акта приема-передачи объемов работ и исполнительной документации все выполненные работы по настоящему Договору до даты его расторжения подлежат оплате в полном объеме после оплаты этих работ Заказчиком.

9.6. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, направив Подрядчику Уведомление не менее, чем за 10 (десять) дней до даты прекращения Договора

- в случае не предоставления Подрядчиком Талона о приеме уведомления УГАСК по ЗКО;
- в случае невозможности выполнения работ по представленному Подрядчиком заданию (ПСД, проект) по независящим от Субподрядчика причинам.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала, вручено нарочно.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Подрядчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Субподрядчика, допускается по взаимному соглашению сторон.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Подрядчик:
Производственный кооператив
"Домостроитель"
Западно-Казахстанская область, Уральск
Г.А., г.Уральск, С ДАТОВА, 3
БИН/ИИН 980640001923
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ558560000000015881
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87112240447

_____ Власов В.П.
МП

Субподрядчик:
ТОО «Альтаир»
ЗКО,г.Уральск, ул. Полевая, 4
ИИК KZ869260201188955000,
БИК KZKOKZKX,
АО «Казкоммерцбанк»
г. Уральск
БИН 940 440 000 544
Тел.: 8 /7112/ 21-46-77, 21-45-98

_____ Потиченко С.А.
МП

Унифицированная форма 2в

Подрядчик: Производственный кооператив «Домостроитель » ЗКО г Уральск, С Датова,3 тел 8(7112) 24-04-47
Субподрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Договор подряда (контракт):№ 18 от 04.11.2016г

Акт приемки выполненных работ №1 за 30 ноября 2016г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2 - 9								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 /ОБЪЕМ 2260.0,8881/	1064	39,76	37,82	42309	40236	13281	0,01	14
				1,87	11	1990	11702	97	0,04	40
		М3								
2	С010333-А1-1 Н10=100,Н39,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) /ОБЪЕМ 2260.0,8881.1,75/	1862	19,7	-	36681	-	7336	0,08	154
				3,94	-	7336	-	100	-	-
		Т								

3	Е0101-164-2- Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ /ОБЪЕМ 40.0,8881/	18,828	262,72	-	4946	-	5589	1,85	35
				262,72	-	4946	-	113	-	-
4	Е0101-132-6- ПРИМЕНИТ	М3 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ /ОБЪЕМ 1510.0,8881/	710,746	4,16	4,16	2954	2954	1016	-	-
				-	1,47	-	1048	97	-	4
5	Е0101-132-1- 2 ПРИМЕНИТ К=9	М3 ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ /ОБЪЕМ 1510.0,8881/	710,746	2,64	2,64	1874	1874	829	-	-
				-	1,2	-	855	97	0,01	4
6	Е0101-137-1-	М3 ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ /ОБЪЕМ 1510.0,8881/	710,746	6,21	-	4414	-	4143	0,06	43
				6,01	-	4272	-	97	-	-
7	Е0101-17-13-	М2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 /ОБЪЕМ 630.0,8881/	296,537	32,57	30,98	9657	9186	3031	0,01	3
				1,53	9,01	454	2672	97	0,03	9
8	Е0101-20-1 -	М3 РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ /ОБЪЕМ 630.0,8881/	296,537	3,09	2,66	916	789	380	-	1
				0,39	0,93	116	276	97	-	1
9	С010333-А1-- 1 Н10=100,Н3 9,Н40	М3 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) /ОБЪЕМ 630.1,75.0,8881/	518,93975	19,7	-	10223	-	2045	0,08	43
				3,94	-	2045	-	100	-	-
10	Е0101-166-2-	Т ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ /ОБЪЕМ 630.0,25.0,8881/	74,13415	134,1	-	9941	-	11234	0,97	72
				134,1	-	9941	-	113	-	-
11	Е0101-27-2 -	М3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ	222,40244	6,48	6,48	1441	1441	454	-	-
				-	2,1	-	468	97	0,01	2

	ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М /ОБЪЕМ 630.0,75.0,8881/								
12	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ /ОБЪЕМ 630.0,75.0,8881/	М3 222,40244	21,55 17,03	4,52 -	4792 3788	1004 -	3674 97	0,11 -	24 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			130148	57484		389
			ТЕНГЕ			34887	17020		59
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			130148	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			53013	-	-	-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10990	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			194151	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			194151	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
13	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПОДБЕТОНКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5 /ОБЪЕМ 154.0,8881/	72,4867	7098,67 195,75	66,01 24,93	514559 14189	4785 1807	16796 105	1,35 0,12	98 9
14	Е0106-1-17	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ, СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ВЫСОТОЙ ДО 2 М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ ДО 1000 ММ, БЕТОН КЛАССА В20 /ОБЪЕМ 984.0,8881/	М3 463,1619	9945,64 357,75	367,51 138,83	4606442 165696	170217 64301	241497 105	2,37 0,68	1098 314
15	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ /ОБЪЕМ 984.0,8881/	М3 463,1619	127 -	- -	58822 -	- -	- -	- -	- -
16	С143001-61	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2 /ОБЪЕМ 984.0,8881/	М3 463,1619	180 -	- -	83369 -	- -	- -	- -	- -
17	С143001-63	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2 /ОБЪЕМ 984.0,8881/	М3 463,1619	420 -	- -	194528 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 4,557.0,8881/	М3 2,144948	53000 -	- -	113682 -	- -	- -	- -	- -

	02, СН РК 8.02-04С-2004	Т								
19	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ 14,92.0,8881/	7,02274	52400	-	367992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
20	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ /ОБЪЕМ 2,421.0,8881/	1,1395478	51000	-	58117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
21	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ /ОБЪЕМ 15,29.0,8881/	7,196896	50900	-	366322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
22	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ 53,22.0,8881/	25,050281	48300	-	1209929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
23	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т /ОБЪЕМ 156.0,8881/	73	355,26	172,69	25934	12606	13949	0,48	35
				76,28	60,21	5568	4395	140	0,24	17
		ШТ								
24	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т /ОБЪЕМ 164.0,8881/	76	507,99	243,37	38607	18496	20425	0,67	51
				106,88	85,08	8123	6466	140	0,34	26
		ШТ								
25	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	10,658	11000	-	117238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
26	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	30,856	8497	-	262183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

27	Е0106-13-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ СТЕН ПОДВАЛА, БЕТОН КЛАССА В15 /ОБЪЕМ 38.0,8881/	17,8863	9613,51	86,6	171950	1549	9826	3,06	55
				490,5	32,72	8773	585	105	0,16	3
		М3								
28	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	59,4003	127	-	7544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
29	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	2	105,66	66,43	211	133	134	0,15	-
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
		ШТ								
30	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,096	25800	-	2477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
31	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ОБЪЕМ 780.0,8881/	367,141	245,44	3,82	90111	1402	16805	0,21	78
				37,35	1,44	13713	529	118	0,01	3
		М2								
32	Ц0108-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ /ОБЪЕМ 16.0,8881/	7	431,6	21,6	3021	151	128	0,9	6
				149	2,9	1043	20	12	0,02	-
		ШТ								
33	Ц0108-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ	5,6	51,7	2,8	290	16	19	0,16	1
				27,5	0,3	154	2	12	-	-
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	8293327	209355			1421
	ТЕНГЕ	217307	78153			372
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	8293327	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	319578	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	516774	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	9129679	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	9129679	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

		КОЛОННЫ								
34	Е0106-14-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 397,9.0,5.0,8881/	17,02625	12980,23	990,15	221005	16859	36091	10,4	177
				1644,75	374,04	28004	6368	105	1,83	31

35	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ /ОБЪЕМ 5,335.0,8881/ Т	0,2282861	47400	-	10821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 3,2464.0,8881/ Т	0,1389143	45800	-	6362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 8,523.0,8881/ Т	0,3647015	53000	-	19329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ /ОБЪЕМ 2,681.0,8881/ Т	0,1147207	50900	-	5839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (3,6113+10,501).0,8881/ Т	0,6038692	48300	-	29167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ (9,172+10,706).0,8881/ Т	0,850585	45800	-	38957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ /ОБЪЕМ 9,6478.0,8881/ Т	0,412832	44900	-	18536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ /МОЛНИЕОТВОД/ / ОБЪЕМ	0,00114	45300	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	0,02664.0,8881/ Т								
	ДИАФРАГМЫ								
43 Е0106-17-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 3 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 209,5.0,8881/	11,99454	15446,36	442,42	185272	5307	31859	14	168
			2362,5	167,13	28337	2005	105	0,82	10
	М3								
44 С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 0,633.0,8881/	0,0270862	58600	-	1587	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
45 С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 13,28.0,8881/	0,568255	53000	-	30118	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
46 С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ 2,433.0,8881/	0,1041087	52400	-	5455	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			572500	22165			345
		ТЕНГЕ			56341	8373			41
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			572500	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			67950	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			38427	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			678876	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			678876	-	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
47 Е0106-18-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, НА	6,772416	16809,04	407,3	113838	2758	18054	14,4	98
			2385	153,86	16152	1042	105	0,75	5

		ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 98,56.0,8881/								
48	Е0106-22-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 1154,2.0,8881/	М3	90,95928	14578,64	241,1	1326062	21930	131187	8,06	733
					1282,5	91,08	116655	8285	105	0,44	40
49	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ /ОБЪЕМ (2,204+2,156).0,8881/	М3	0,186566	50600	-	9440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 18,44.0,8881/	Т	0,789053	45800	-	36139	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 9,14.0,8881/	Т	0,391103	58600	-	22919	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ (4,88+149,25).0,8881/	Т	6,595265	52400	-	345592	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (73,63+8,781).0,8881/	Т	3,5263892	48300	-	170325	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ 75,93.0,8881/	Т	3,249065	45800	-	148807	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

55	С12041-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК /ОБЪЕМ (18,069+12051).0,8881/	0,773	67600	-	52255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
56	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ /ОБЪЕМ (18,069+12,051).0,8881/	0,773	40200	-	31075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ВХОДНАЯ ПЛИТА П1,П2								
57	Е0106-18-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, БЕТОН КЛАССА В25	1,975	16809,04	407,3	33198	804	5265	14,4	28
				2385	153,86	4710	304	105	0,75	1
		М3								
58	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	0,168	45800	-	7694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
59	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,0225	52400	-	1179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
60	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,3691	48300	-	17828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
61	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ	0,9312	45800	-	42649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

62	С12041-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК	0,1456	67600	-	9843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
63	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,1456	40200	-	5853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
64	Е0106-22-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, БЕТОН КЛАССА В25	10	14578,64	241,1	145786	2411	14423	8,06	81
				1282,5	91,08	12825	911	105	0,44	4
		М3								
65	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,63675	52400	-	33366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
66	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,9637	48300	-	46547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	2600393	27904			940
	ТЕНГЕ	150343	10541			51
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2600393	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	168928	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	166159	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2935480	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	2935480	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ШАХТА ЛИФТА - 2 ШТ

ШАХТА ЛИФТА

67	Е0108-6-7	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100	10,24	10374,66	337,41	106237	3455	9624	4,38	45
				670,5	126	6866	1290	118	0,62	6
		М3								
68	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ /4 ВР-1/	0,06	59479,65	422,15	3569	25	596	56,4	3
				8257,5	157,5	495	9	118	0,77	-

	Т				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	109805	3480		48
	ТЕНГЕ	7361	1300		6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	109805	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	10220	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	7202	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	127227	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	127227	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	11706173	320389		3143
	ТЕНГЕ	466240	115387		530
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	11706173	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	619689	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	739552	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13065414	-	-	-
ИТОГО ПО	ТЕНГЕ	13065414	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,1%		143720			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15%		21558			
ИТОГО:		13086972			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7%x0,9= 1,53%		200231			
ИТОГО:		13287203			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		130870			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		52348			
ИТОГО ПРОЧИХ:		183218			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		13470421			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,33750325186)		31487153			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15% ОТ ВР ЗД И СООР		50392			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		629743			
ИТОГО:		32116896			

НДС 12%	3854028
ВСЕГО:	35970924

Подрядчик:

ПК "Домостроитель"

Прораб

_____Тарасов А.Г.

Субподрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор

_____Потиченко С.А.

Унифицированная форма 2в

Подрядчик: Производственный кооператив «Домостроитель » ЗКО г Уральск, С Датова,3 тел 8(7112) 24-04-47
Субподрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Договор подряда (контракт):№ 18 от 04.11.2016г

Акт приемки выполненных работ №1 за 30 ноября 2016г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 /ОБЪЕМ 2260.0,1119/	134,034	39,76	37,82	5330	5069	1673	0,01	2
				1,87	11	251	1474	97	0,04	5
		М3								
2	С010333-А1--1 Н10=100,Н39,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) /ОБЪЕМ 2260.0,1119.1,75/	234,5592	19,7	-	4621	-	924	0,08	19
				3,94	-	924	-	100	-	-
		Т								

3	Е0101-164-2- Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ /ОБЪЕМ 40.0,1119/	2,372	262,72	-	623	-	704	1,85	4
				262,72	-	623	-	113	-	-
4	Е0101-132-6- ПРИМЕНИТ	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ /ОБЪЕМ 1510.0,1119/ М3	89,554	4,16	4,16	372	372	128	-	-
				-	1,47	-	132	97	-	-
5	Е0101-132-1- 2 ПРИМЕНИТ К=9	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ /ОБЪЕМ 1510.0,1119/ М3	89,554	2,64	2,64	236	236	105	-	-
				-	1,2	-	108	97	0,01	-
6	Е0101-137-1-	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ /ОБЪЕМ 1510.0,1119/ М3	89,554	6,21	-	556	-	522	0,06	5
				6,01	-	538	-	97	-	-
7	Е0101-17-13-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 /ОБЪЕМ 630.0,1119/ М2	37,363	32,57	30,98	1217	1157	382	0,01	-
				1,53	9,01	57	337	97	0,03	1
8	Е0101-20-1 -	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ /ОБЪЕМ 630.0,1119/ М3	37,363	3,09	2,66	115	99	48	-	-
				0,39	0,93	15	35	97	-	-
9	С010333-А1-- 1 Н10=100,Н3 9,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) /ОБЪЕМ 630.1,75.0,1119/	65,38597	19,7	-	1288	-	258	0,08	5
				3,94	-	258	-	100	-	-
10	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ /ОБЪЕМ 630.0,25.0,1119/ Т	9,34085	134,1	-	1253	-	1415	0,97	9
				134,1	-	1253	-	113	-	-
11	Е0101-27-2 -	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ М3	28,02256	6,48	6,48	182	182	57	-	-
				-	2,1	-	59	97	0,01	-

	ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М /ОБЪЕМ 630.0,75.0,1119/								
		М3							
12	Е0101-134-1 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ /ОБЪЕМ 630.0,75.0,1119/	28,02256	21,55	4,52	604	127	463	0,11	3
			17,03	-	477	-	97	-	-
		М3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			16396	7242			49
		ТЕНГЕ			4395	2144			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16396	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6679	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1385	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			24460	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			24460	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е0106-1-1 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПОДБЕТОНКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5 /ОБЪЕМ 154.0,1119/	9,1333	7098,67	66,01	64834	603	2116	1,35	12
			195,75	24,93	1788	228	105	0,12	1
		М3							
14	Е0106-1-17 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ, СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ВЫСОТОЙ ДО 2 М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ ДО 1000 ММ, БЕТОН КЛАССА В20 /ОБЪЕМ 984.0,1119/	58,3581	9945,64	367,51	580409	21447	30428	2,37	138
			357,75	138,83	20878	8102	105	0,68	40
		М3							
15	С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ /ОБЪЕМ 984.0,1119/	58,3581	127	-	7411	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
16	С143001-61 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2 /ОБЪЕМ 984.0,1119/	58,3581	180	-	10504	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
17	С143001-63 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2 /ОБЪЕМ 984.0,1119/	58,3581	420	-	24510	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
18	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 4,557.0,1119/	0,2702619	53000	-	14324	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							

	004									
19	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ 14,92.0,1119/	0,88486	52400	-	46367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
20	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ /ОБЪЕМ 2,421.0,1119/	0,1435822	51000	-	7323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
21	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ /ОБЪЕМ 15,29.0,1119/	0,906804	50900	-	46156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
22	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ 53,22.0,1119/	3,156319	48300	-	152450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
23	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т /ОБЪЕМ 156.0,1119/	10	355,26	172,69	3553	1727	1911	0,48	5
				76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
		ШТ								
24	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т /ОБЪЕМ 164.0,1119/	10	507,99	243,37	5080	2434	2687	0,67	7
				106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
		ШТ								
25	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	1,46	11000	-	16060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
26	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	4,06	8497	-	34498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

27	Е0106-13-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ СТЕН ПОДВАЛА, БЕТОН КЛАССА В15 /ОБЪЕМ 38.0,1119/	2,2537	9613,51	86,6	21666	195	1238	3,06	7
				490,5	32,72	1105	74	105	0,16	-
		М3								
28	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	5,772189	127	-	733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
29	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	2	105,66	66,43	211	133	134	0,15	-
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
		ШТ								
30	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ОБЪЕМ 780.0,1119/	46,259	245,44	3,82	11354	177	2117	0,21	10
				37,35	1,44	1728	67	118	0,01	-
		М2								
31	Ц0108-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ /ОБЪЕМ 16.0,1119/	1	431,6	21,6	432	22	18	0,9	1
				149	2,9	149	3	12	0,02	-
		ШТ								
32	Ц0108-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ	0,8	51,7	2,8	41	2	3	0,16	-
				27,5	0,3	22	-	12	-	-
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	1047916	26739			180
	ТЕНГЕ	27549	9974			47
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1047916	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	40653	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	65314	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1153884	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	1153884	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

		КОЛОННЫ								
33	Е0106-14-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 397,9.0,5.0,1119/	2,145296	12980,23	990,15	27846	2124	4547	10,4	22
				1644,75	374,04	3528	802	105	1,83	4
		М3								
34	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8	0,0287639	47400	-	1363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ММ /ОБЪЕМ 5,335.0,1119/	Т							
35	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 3,2464.0,1119/	Т	0,0175031	45800	-	802	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 8,523.0,1119/	Т	0,0459521	53000	-	2435	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ /ОБЪЕМ 2,681.0,1119/	Т	0,0144547	50900	-	736	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (3,6113+10,501).0,1119/	Т	0,0760871	48300	-	3675	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ (9,172+10,706).0,1119/	Т	0,1071731	45800	-	4909	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ /ОБЪЕМ 9,6478.0,1119/	Т	0,0520166	44900	-	2336	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ /МОЛНИЕОТВОД/ / ОБЪЕМ 0,02664.0,1119/	Т	0,000144	45300	-	7	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		ДИАФРАГМЫ								
42	E0106-17-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 3 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 209,5.0,1119/	1,511304	15446,36	442,42	23344	669	4014	14	21
				2362,5	167,13	3570	253	105	0,82	1
		М3								
43	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 0,633.0,1119/	0,0034128	58600	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
44	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 13,28.0,1119/	0,071599	53000	-	3795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
45	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ 2,433.0,1119/	0,0131176	52400	-	687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	72135	2793			43
	ТЕНГЕ	7099	1055			5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	72135	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8562	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4842	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	85538	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	85538	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

46	E0106-18-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 98,56.0,1119/	0,853317	16809,04	407,3	14343	348	2275	14,4	12
				2385	153,86	2035	131	105	0,75	1
		М3								

47	Е0106-22-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 1154,2.0,1119/	11,46081	14578,64	241,1	167083	2763	16529	8,06	92
				1282,5	91,08	14698	1044	105	0,44	5
		М3								
48	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ /ОБЪЕМ (2,204+2,156).0,1119/	0,023507	50600	-	1189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
49	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 18,44.0,1119/	0,09942	45800	-	4553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
50	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 9,14.0,1119/	0,049279	58600	-	2888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
51	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ (4,88+149,25).0,1119/	0,830999	52400	-	43544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
52	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ /ОБЪЕМ 13,51.0,1119/	0,07284	51000	-	3715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
53	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (73,63+8,781).0,1119/	0,4443226	48300	-	21461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004		Т							
54	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ 75,93.0,1119/	0,40938	45800	-	18750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04С-2 004		Т							
55	С12041-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК /ОБЪЕМ (18,069+12051).0,1119/	0,0974	67600	-	6584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
56	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ /ОБЪЕМ (18,069+12,051).0,1119/	0,0974	40200	-	3915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	288026	3111		105
	ТЕНГЕ	16734	1175		6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	288026	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	18804	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	18410	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	325240	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	325240	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1424474	39885		377
	ТЕНГЕ	55777	14348		66
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1424474	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	74698	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	89950	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1589122	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	1589122	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,1%		17480			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15%		2622			
ИТОГО:		1606602			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7%x0,9= 1,53%		24581			
ИТОГО:		1631183			

ПРОЧИЕ:

ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	16066
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	6426
ИТОГО ПРОЧИХ:	22492
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	1653675
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,33750325186)	3865471
В т.ч. ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15% ОТ ВР ЗД И СООР	6129
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	77309
ИТОГО:	3942780
НДС 12%	473134
ВСЕГО:	4415914

Подрядчик:

ПК "Домостроитель"

Прораб

Тарасов А.Г.

Субподрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор

Потиченко С.А.

Унифицированная форма 2в

Подрядчик: Производственный кооператив «Домостроитель » ЗКО г Уральск, С Датова,3 тел 8(7112) 24-04-47
Субподрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Договор подряда (контракт):№ 18 от 04.11.2016г

Акт приемки выполненных работ №2 за 23 декабря 2016г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2 - 9								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
1	Е0106-14-4	КОЛОННЫ -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 397,9.0,5.0,8881/	34,0525	12980,23	990,15	442009	33717	72182	10,4	354
				1644,75	374,04	56008	12737	105	1,83	62
2	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М3 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ /ОБЪЕМ 5,335.0,8881/	0,4565722	47400	-	21642	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-

3	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 3,2464.0,8881/ Т	0,2778286	45800	-	12725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 8,523.0,8881/ Т	0,729403	53000	-	38658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (3,6113+10,501).0,8881/ Т	1,2077384	48300	-	58334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ (9,172+10,706).0,8881/ Т	1,70117	45800	-	77914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ /ОБЪЕМ 9,6478.0,8881/ Т	0,825664	44900	-	37072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ /МОЛНИЕОТВОД/ / ОБЪЕМ 0,02664.0,8881/ Т	0,00228	45300	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДИАФРАГМЫ								
9	Е0106-17-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 3 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 209,5.0,8881/ М3	23,98908	15446,36	442,42	370544	10613	63718	14	336
				2362,5	167,13	56674	4009	105	0,82	20

10	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 0,633.0,8881/	0,0541724	58600	-	3175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
11	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 13,28.0,8881/	1,13651	53000	-	60235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
12	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ 2,433.0,8881/	0,2082174	52400	-	10911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	1133321	44330			690
	ТЕНГЕ	112682	16746			82
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1133321	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	135900	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	76153	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1345374	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	1345374	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

13	Е0108-7-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-75 НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-50 ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	64	1193,96	34,73	76413	2223	17975	1,43	92
				225	13,01	14400	833	118	0,06	4
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	76413	2223			92
	ТЕНГЕ	14400	833			4

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			76413	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17975	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5663	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			100051	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			100051	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ

14	E0106-18-2 -УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 98,56.0,8881/	13,544832	16809,04	407,3	227676	5517	36108	14,4	195
			2385	153,86	32304	2084	105	0,75	10
15	E0106-22-1 -УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 1154,2.0,8881/ М3	181,91856	14578,64	241,1	2652124	43861	262374	8,06	1466
			1282,5	91,08	233311	16569	105	0,44	81
16	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ /ОБЪЕМ (2,204+2,156).0,8881/ М3	0,373132	50600	-	18880	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 18,44.0,8881/ Т	1,578106	45800	-	72277	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 9,14.0,8881/ Т	0,782206	58600	-	45837	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	13,19053	52400	-	691184	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ (4,88+149,25).0,8881/							
		Т							
20	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (73,63+8,781).0,8881/	7,0527784	48300	-	340649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т							
21	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ 75,93.0,8881/	6,49813	45800	-	297614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т							
22	С12041-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК /ОБЪЕМ (18,069+12051).0,8881/	1,546	67600	-	104510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т							
23	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ /ОБЪЕМ (18,069+12,051).0,8881/	1,546	40200	-	62149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			4512901	49377			1661
			ТЕНГЕ			265615	18653			91
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4512901	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			298482	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			288683	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5100066	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			5100066	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ШАХТА ЛИФТА - 2 ШТ

		ШАХТА ЛИФТА								
24	Е0108-6-7	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100	12	10374,66	337,41	124496	4049	11278	4,38	53
				670,5	126	8046	1512	118	0,62	7
		М3								

25	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ /4 ВР-1/	0,07	59479,65	422,15	4164	30	695	56,4	4
		Т		8257,5	157,5	578	11	118	0,77	-
26	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,6	11408,5	316,01	18254	506	2499	8,25	13
		М3		1368	119,39	2189	191	105	0,58	1
27	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,003062	58600	-	179	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,01628	53600	-	873	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00503	52400	-	264	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			148229	4584			70
			ТЕНГЕ			10813	1714			8
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			148229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14472	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9762	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			172463	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			172463	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА ЛВ-1 - 4 ШТ

30	Е0109-29-1	-МОНТАЖ КОСОУРОВ	0,12	13711,47	5475,87	1645	657	712	28,9	3
		Т		5040	1552,87	605	186	90	5,46	1
31	С12021-146	-КОСОУРЫ	0,12	108500	-	13020	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	10	206,06	12,56	2061	126	2587	1,08	11
				180	4,75	1800	48	140	0,02	-

		М							
33	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	10	1330	-	13300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М							
34	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,0078	93997,62	304,24	733	2	272	198	2
				33075	114,75	258	1	105	0,56	-
		1Т								
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-2 - 4 ШТ								
35	Е0109-29-1	-МОНТАЖ КОСОУРОВ	0,225	13711,47	5475,87	3085	1232	1335	28,9	7
				5040	1552,87	1134	349	90	5,46	1
		Т								
36	С12021-146	-КОСОУРЫ	0,225	108500	-	24413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
37	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	10	206,06	12,56	2061	126	2587	1,08	11
				180	4,75	1800	48	140	0,02	-
		М								
38	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	10	1330	-	13300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М							
39	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
				33075	114,75	331	1	105	0,56	-
		1Т								
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-3 - 4 ШТ								
40	Е0109-29-1	-МОНТАЖ КОСОУРОВ	0,12	13711,47	5475,87	1645	657	712	28,9	3
				5040	1552,87	605	186	90	5,46	1
		Т								
41	С12021-146	-КОСОУРЫ	0,12	108500	-	13020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
42	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	10	206,06	12,56	2061	126	2587	1,08	11
				180	4,75	1800	48	140	0,02	-
		М								
43	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	10	1330	-	13300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М							
44	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198	2
				33075	114,75	291	1	105	0,56	-
		1Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			105410	2931			51
			ТЕНГЕ			8623	868			3

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	48582	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8686	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3436	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	60705	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	56828	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2759	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3575	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	63163	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	123867	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	5976274	103446		2564
	ТЕНГЕ	412133	38814		189
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5919446	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	475515	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	383698	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6778658	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	56828	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2759	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3575	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	63163	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	6841821	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,1%		75260			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15%		11289			
ИТОГО:		6917081			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7%x0,9= 1,53%		105831			
ИТОГО:		7022912			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		69171			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		27668			
ИТОГО ПРОЧИХ:		96839			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		7119751			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,33750325186)		16642441			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15% ОТ ВР ЗД И СООР		26388			

НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	332849
ИТОГО:	16975290
НДС-12%	2037035
ВСЕГО:	19012325

Подрядчик:

ПК «Домостроитель»

Прораб

_____ **Тарасов А.Г.**

Субподрядчик:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____ **Потиченко С.А.**

Унифицированная форма 2в

Подрядчик: Производственный кооператив «Домостроитель » ЗКО г Уральск, С Датова,3 тел 8(7112) 24-04-47
Субподрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Договор подряда (контракт):№ 18 от 04.11.2016г

Акт приемки выполненных работ №2 за 23 декабря 2016г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
1	E0106-14-4	КОЛОННЫ -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 397,9.0,5.0,1119/	4,290592	12980,23	990,15	55693	4248	9095	10,4	45
				1644,75	374,04	7057	1605	105	1,83	8
2	C12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М3 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ /ОБЪЕМ 5,335.0,1119/	0,0575278	47400	-	2727	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-

3	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 3,2464.0,1119/ Т	0,0350062	45800	-	1603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 8,523.0,1119/ Т	0,0919042	53000	-	4871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ /ОБЪЕМ 2,681.0,1119/ Т	0,0289094	50900	-	1471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (3,6113+10,501).0,1119/ Т	0,1521742	48300	-	7350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ (9,172+10,706).0,1119/ Т	0,2143462	45800	-	9817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ /ОБЪЕМ 9,6478.0,1119/ Т	0,1040332	44900	-	4671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ /МОЛНИЕОТВОД/ / ОБЪЕМ 0,02664.0,1119/ Т	0,000288	45300	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ДИАФРАГМЫ

10	Е0106-17-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 3 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 209,5.0,1119/	3,022608	15446,36	442,42	46688	1337	8028	14	42
				2362,5	167,13	7141	505	105	0,82	2
		М3								
11	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 0,633.0,1119/	0,0068256	58600	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
12	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 13,28.0,1119/	0,143198	53000	-	7589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
13	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ 2,433.0,1119/	0,0262352	52400	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	144269	5586			87
	ТЕНГЕ	14198	2110			10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	144269	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	17123	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	9684	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	171076	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	171076	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

14	Е0106-18-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 98,56.0,1119/	1,706634	16809,04	407,3	28687	695	4550	14,4	25
				2385	153,86	4070	263	105	0,75	1
		М3								
15	Е0106-22-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 1154,2.0,1119/	22,92162	14578,64	241,1	334166	5526	33059	8,06	185
				1282,5	91,08	29397	2088	105	0,44	10

			М3							
16	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ /ОБЪЕМ (2,204+2,156).0,1119/	0,047014	50600	-	2379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
17	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 18,44.0,1119/	0,19884	45800	-	9107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
18	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 9,14.0,1119/	0,098558	58600	-	5775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
19	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ (4,88+149,25).0,1119/	1,661998	52400	-	87089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
20	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ /ОБЪЕМ 13,51.0,1119/	0,14568	51000	-	7430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
21	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (73,63+8,781).0,1119/	0,8886452	48300	-	42922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
22	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ 75,93.0,1119/	0,81876	45800	-	37499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
23	С12041-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ	0,1948	67600	-	13168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	/ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК /ОБЪЕМ (18,069+12051).0,1119/								
	Т								
24 С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ /ОБЪЕМ (18,069+12,051).0,1119/	0,1948	40200	-	7831	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			576053	6222			209
		ТЕНГЕ			33467	2350			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			576053	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			37608	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36820	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			650481	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			650481	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			720322	11807			296
		ТЕНГЕ			47665	4460			22
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			720322	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			54732	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46503	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			821557	-	-		-
	ИТОГО	ТЕНГЕ			821557	-	-		-
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,1%				9037				
	В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15%				1356				
	ИТОГО:				830594				
	ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7%x0,9= 1,53%				12808				
	ИТОГО:				843402				
	ПРОЧИЕ:								
	ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				8306				
	ДОП, ОТПУСКА 0,4%				3322				
	ИТОГО ПРОЧИХ:				11628				
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775				855030				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,33750325186)				1998635				

В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15% ОТ ВР ЗД И СООР	3170
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	39973
ИТОГО:	2038608
НДС-12%	244633
ВСЕГО:	2283241

Подрядчик:

ПК «Домостроитель»

Прораб

Тарасов А.Г.

Субподрядчик:

ТОО «Альтаир»

Директор

Потиченко С.А.

Унифицированная форма 2в

Подрядчик: Производственный кооператив «Домостроитель » ЗКО г Уральск, С Датова,3 тел 8(7112) 24-04-47
Субподрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Договор подряда (контракт):№ 18 от 04.11.2016г

Акт приемки выполненных работ №3 за 12 мая 2017г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
1	Е0106-14-4	КОЛОННЫ -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 397,9.0,5.0,1119/	5,36324	12980,23	990,15	69616	5310	11369	10,4	56
				1644,75	374,04	8821	2006	105	1,83	10
		М3								
2	Е0106-14-4 Т.Ч. П-1.7, П-3.1 К=1,04	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, НА ВЫСОТЕ ОТ 16 ДО 35 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 397,9.0,5.0,1119/	11,799128	14498,49	990,15	171069	11683	25826	10,82	128
				1710,54	374,04	20183	4413	105	1,83	22
		М3								

3	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ /ОБЪЕМ 5,335.0,1119/ Т	0,2301111	47400	-	10907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 3,2464.0,1119/ Т	0,1400249	45800	-	6413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 8,523.0,1119/ Т	0,3676173	53000	-	19484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ /ОБЪЕМ 0,133.0,1119/ Т	0,0078878	51000	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ /ОБЪЕМ 2,681.0,1119/ Т	0,1156379	50900	-	5886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (3,6113+10,501).0,1119/ Т	0,6086969	48300	-	29400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ (9,172+10,706).0,1119/ Т	0,8573852	45800	-	39268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	0,4161323	44900	-	18684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КЛАССА А-III, D 32-40 ММ /ОБЪЕМ 9,6478.0,1119/	Т							
11	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ /МОЛНИЕОТВОД/ / ОБЪЕМ 0,02664.0,1119/	Т	0,001148	45300 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
		ДИАФРАГМЫ								
12	Е0106-17-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 3 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 209,5.0,1119/	М3	5,95067	15446,36 2362,5	442,42 167,13	91916 14058	2633 995	15806 105	14 0,82	83 5
13	Е0106-17-3 Т.Ч. П-1.7, П-3.1 К=1,04	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ 16 ДО 35 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 91,35.0,1119/	М3	4,571428	15540,86 2457	442,42 167,13	71044 11232	2022 764	12596 105	14,56 0,82	67 4
14	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 0,633.0,1119/	Т	0,0273029	58600 -	- -	1600 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 13,28.0,1119/	Т	0,572799	53000 -	- -	30358 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ 2,433.0,1119/	Т	0,1049411	52400 -	- -	5499 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	571600	21649			333
	ТЕНГЕ	54295	8178			40
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	571600	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	65596	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	38232	-	-		-

	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			675428	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			675428	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

17	Е0106-18-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 98,56.0,1119/	2,834614	16809,04	407,3	47647	1155	7557	14,4	41
				2385	153,86	6761	436	105	0,75	2
		М3								
18	Е0106-18-2 Т.Ч. П-1.7, П-3.1 К=1,04	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ 16 ДО 35 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 54,57.0,1119/	3,991954	16904,44	407,3	67482	1626	11042	14,98	60
				2480,4	153,86	9902	614	105	0,75	3
		М3								
19	Е0106-22-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, НА ВЫСОТЕ ДО 16 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 1154,2.0,1119/	34,06971	14578,64	241,1	496690	8214	49137	8,06	275
				1282,5	91,08	43694	3103	105	0,44	15
		М3								
20	Е0106-22-1 Т.Ч. П-1.7, П-3.1 К=1,04	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, НА ВЫСОТЕ ОТ 16 ДО 35 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 971,5.0,1119/	57,6168	14629,94	241,1	842930	13891	86202	8,38	483
				1333,8	91,08	76849	5248	105	0,44	26
		М3								
21	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ /ОБЪЕМ (2,204+2,156).0,1119/	0,188058	50600	-	9516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
22	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 18,44.0,1119/	0,795361	45800	-	36428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

	8.02-04С-2 004									
23	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 9,14.0,1119/	0,394229	58600	-	23102	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ (4,88+149,25).0,1119/	6,647991	52400	-	348355	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ /ОБЪЕМ 13,51.0,1119/	0,582718	51000	-	29719	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (73,63+8,781).0,1119/	3,5545814	48300	-	171686	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ 75,93.0,1119/	3,275041	45800	-	149997	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК /ОБЪЕМ (18,069+12051).0,1119/	1,494127	67600	-	101003	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ /ОБЪЕМ (18,069+12,051).0,1119/	1,494127	40200	-	60064	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			2384617	24886			858
			ТЕНГЕ			137206	9401			46

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2384617	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	153937	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	152313	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2690868	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	2690868	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	2956217	46535		1191
	ТЕНГЕ	191500	17579		86
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2956217	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	219534	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	190545	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3366296	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	3366296	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,1%		37029			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15%		5554			
ИТОГО:		3403325			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7%x0,9= 1,53%		52071			
ИТОГО:		3455396			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		34033			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		13613			
ИТОГО ПРОЧИХ:		47646			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		3503042			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,33750325186)		8188372			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15% ОТ ВР ЗД И СООР		12982			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		163767			
ИТОГО:		8352139			

НДС-12%	1002257
ВСЕГО:	9354396

Подрядчик:

ПК «Домостроитель»

Прораб

_____**Тарасов А.Г.**

Субподрядчик:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____ **Потиченко С.А.**

Унифицированная форма 2в

Подрядчик: Производственный кооператив «Домостроитель» ЗКО г Уральск, С Датова,3 тел 8(7112) 24-04-47
Субподрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Договор подряда (контракт):№ 18 от 04.11.2016г

Акт приемки выполненных работ №3 за 12 мая 2017г

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25 /объем 397,9.0,5.0,8881/**	34,0525	12980,23	990,15	442009	33717	72182	10,40	354
		м3		1644,75	374,04	56008	12737	105	1,83	62
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /объем 5,335.0,8881/**	0,4565722	47400,00	–	21642	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /объем 3,2464.0,8881/**	0,2778286	45800,00	–	12725	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /объем 8,523.0,8881/**	0,729403	53000,00	–	38658	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /объем (3,6113+10,501).0,8881/	1,2077384	48300,00	–	58334	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /объем (9,172+10,706).0,8881/	1,70117	45800,00	–	77914	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм /объем 9,6478.0,8881/	0,825664	44900,00	–	37072	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм /молниеотвод/ / объем 0,02664.0,8881/	0,00228	45300,00	–	103	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ДИАФРАГМЫ								
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, на высоте до 3 м, бетон КЛАССА В25 /объем 209,5.0,8881/	23,98908	15446,36	442,42	370544	10613	63718	14,00	336
		м3		2362,50	167,13	56674	4009	105	0,82	20
10	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм /объем 0,633.0,8881/	0,0541724	58600,00	–	3175	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /объем 13,28.0,8881/	1,13651	53000,00	–	60235	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /объем 2,433.0,8881/	0,2082174	52400,00	–	10911	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1133321	44330			690
			Тенге			112682	16746			82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1133321				
		Накладные расходы -	Тенге			135900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1345374				
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ								
13	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25 /объем 98,56.0,8881/	13,544832	16809,04	407,30	227676	5517	36108	14,40	195
		м3		2385,00	153,86	32304	2084	105	0,75	10
14	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25 /объем 1154,2.0,8881/	181,91856	14578,64	241,10	2652124	43861	262374	8,06	1466
		м3		1282,50	91,08	233311	16569	105	0,44	81
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /объем (2,204+2,156).0,8881/	0,373132	50600,00	–	18880	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /объем 18,44.0,8881/	1,578106	45800,00	–	72277	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм /объем 9,14.0,8881/	0,782206	58600,00	–	45837	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /объем (4,88+149,25).0,8881/	13,19053	52400,00	–	691184	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /объем (73,63+8,781).0,8881/	7,0527784	48300,00	–	340649	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /объем 75,93.0,8881/	6,49813	45800,00	--	297614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток /объем (18,069+12051).0,8881/	1,546	67600,00	--	104510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры /объем (18,069+12,051).0,8881/	1,546	40200,00	--	62149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4512901	49377			1661
			Тенге			265615	18653			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4512901				
		Накладные расходы -	Тенге			298482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5100066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5100066				
		РАЗДЕЛ 7.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ШАХТА ЛИФТА - 2 ШТ								
		ШАХТА ЛИФТА								
23	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100	12	10374,66	337,41	124496	4049	11278	4,38	53
		м3		670,50	126,00	8046	1512	118	0,62	7
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /4 ВР-1/	0,07	59479,65	422,15	4164	30	695	56,40	4
		т		8257,50	157,50	578	11	118	0,77	--
25	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	5,06	11408,50	316,01	57727	1599	7903	8,25	42
		м3		1368,00	119,39	6922	604	105	0,58	3
26	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,009683	58600,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05148	53600,00	--	2759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,015907	52400,00	--	834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			190547	5677			98
			Тенге			15546	2127			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190547				
		Накладные расходы -	Тенге			19876				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223048				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			223048				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-1 - 4 шт								
29	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25	0,34	14578,64	241,10	4957	82	490	8,06	3
		м3		1282,50	91,08	436	31	105	0,44	--
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03	65900,00	--	1977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1	70437,87	304,24	7044	30	1028	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	968	11	105	0,56	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-2 - 4 шт								
32	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25	0,32	14578,64	241,10	4665	77	462	8,06	3
		м3		1282,50	91,08	410	29	105	0,44	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0336	65900,00	--	2214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,156	70437,87	304,24	10988	47	1604	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1509	18	105	0,56	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-3 - 28 шт								
35	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25	5,44	14578,64	241,10	79308	1312	7846	8,06	44
		м3		1282,50	91,08	6977	495	105	0,44	2
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13	52400,00	--	6812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,228	50900,00	--	11605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,038	70437,87	304,24	2677	12	391	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	368	4	105	0,56	--
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-1 - 4 шт								
39	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,12	13711,47	5475,87	1645	657	712	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	605	186	90	5,46	1
40	С12021-146	Косоуры	0,12	108500,00	--	13020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	14,2	206,06	12,56	2926	178	3673	1,08	15
		м		180,00	4,75	2556	67	140	0,02	--
42	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	14,2	1330,00	--	18886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	364	1	105	0,56	--
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-2 - 4 шт								
44	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,225	13711,47	5475,87	3085	1232	1335	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1134	349	90	5,46	1
45	С12021-146	Косоуры	0,225	108500,00	--	24413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	5,4	206,06	12,56	1113	68	1397	1,08	6
		м		180,00	4,75	972	26	140	0,02	–
47	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	5,4	1330,00	–	7182	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0058	93997,62	304,24	545	2	202	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	192	1	105	0,56	–
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-3 - 4 шт								
49	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,1206	13711,47	5475,87	1654	660	716	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	608	187	90	5,46	1
50	С12021-146	Косоуры	0,1206	108500,00	–	13085	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	12	206,06	12,56	2473	151	3104	1,08	13
		м		180,00	4,75	2160	57	140	0,02	–
52	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	12	1330,00	–	15960	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0106	93997,62	304,24	996	3	369	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	351	1	105	0,56	–
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-4 - 32 шт								
54	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,215	13711,47	5475,87	2948	1177	1276	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1084	334	90	5,46	1
55	С12021-146	Косоуры	0,215	108500,00	–	23328	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	21	206,06	12,56	4327	264	5432	1,08	23
		м		180,00	4,75	3780	100	140	0,02	–
57	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	21	1330,00	–	27930	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01521	93997,62	304,24	1430	5	530	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	503	2	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-5 - 28 шт								
59	Е0109-29-1	**Монтаж косоуров**	0,202	13711,47	5475,87	2770	1106	1199	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1018	314	90	5,46	1
60	С12021-146	**Косоуры**	0,202	108500,00	–	21917	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	19,4	206,06	12,56	3998	244	5018	1,08	21
		м		180,00	4,75	3492	92	140	0,02	–
62	С143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	19,4	1330,00	–	25802	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,01415	93997,62	304,24	1330	4	493	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	468	2	105	0,56	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**356042**	**7315**			**181**
			Тенге			**29953**	**2308**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**248178**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32421**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16836**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**297435**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**107864**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5237**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6786**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**119887**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**417322**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**6192811**	**106700**			**2630**
			Тенге			**423796**	**39835**			**193**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6084947**				
		Накладные расходы -	Тенге			**486678**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**394297**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6965922**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**107864**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5237**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6786**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**119887**				
		ИТОГО:	Тенге			**7085809**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7 085 809				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			77 944				
		в т.ч. Возвратная сумма 15 %				11 692				
		Итого	Тенге			7 163 753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53	Тенге			109 605				
		Итого	Тенге			7 273 358				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			71 638				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			28 655				
		Итого прочих затрат	Тенге			100 293				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			7 373 651				
		Итого в текущих ценах	Тенге			17 235 933				
		в т.ч. возвратная сумма 15 % от временных зданий и сооружеий.	Тенге			27 329				
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге			344 719				
		Итого	Тенге			17 580 652				
		НДС 12%	Тенге			2 109 678				
		Стоимость строительства	Тенге			19 690 330				

Подрядчик:
ПК " Домостроитель"

Прораб

_____Тарасов А.Г.

Субподрядчик:
ТОО "Альтаир"

Директор

_____Потиченко С.А.

Унифицированная форма 2в

Подрядчик : Производственный кооператив "Домотроитель" ЗКО г. Уральск, С.Датова,3 тел. 8(7112) 24-04-47

Субподрядчик: ТОО "Альтаир" ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел. 8(7112) 21-45-98

Стройка: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО.

Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО.

Договор подряда (Контракт): № 18 от 04.11.2016 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за 12 мая 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25 /объем 397,9.0,5.0,8881/	8,5131	12980,23	990,15	110502	8429	18045	10,40	89
		м3		1644,75	374,04	14002	3184	105	1,83	16
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, на высоте от 16 до 35 м, бетон КЛАССА В25 /объем 397,9.0,5.0,8881/	31,2147	14498,49	990,15	452566	30907	68323	10,82	338
		м3		1710,54	374,04	53394	11676	105	1,83	57
3	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /объем 5,335.0,8881/	0,5022294	47400,00	--	23806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /объем 3,2464.0,8881/	0,3056115	45800,00	--	13997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /объем 8,523.0,8881/	0,8023433	53000,00	--	42524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /объем 0,133.0,8881/	0,0125204	51000,00	--	639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /объем 2,681.0,8881/	0,2523856	50900,00	--	12846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /объем (3,6113+10,501).0,8881/	1,3285122	48300,00	--	64167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /объем (9,172+10,706).0,8881/	1,8712871	45800,00	--	85705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм /объем 9,6478.0,8881/	0,90823	44900,00	--	40780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм /молниеотвод/ / объем 0,02664.0,8881/	0,002508	45300,00	--	114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМЫ								
12	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, на высоте до 3 м, бетон КЛАССА В25 /объем 209,5.0,8881/	31,90657	15446,36	442,42	492840	14116	84747	14,00	447
		м3		2362,50	167,13	75379	5333	105	0,82	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, на высоте от 16 до 35 м, бетон КЛАССА В25 /объем 91,35.0,8881/	13,35356	15540,86	442,42	207526	5908	36794	14,56	194
		м3		2457,00	167,13	32810	2232	105	0,82	11
14	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм /объем 0,633.0,8881/	0,0595897	58600,00	--	3492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /объем 13,28.0,8881/	1,250161	53000,00	--	66259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /объем 2,433.0,8881/	0,2290392	52400,00	--	12002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1629763	59360			1067
			Тенге			175585	22424			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1629763				
	Материалы -		Тенге			214198				
	Всего заработная плата -		Тенге				198009			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			366329				
	Местные материалы -		Тенге			814291				
		Накладные расходы -	Тенге			207909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31186			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1947933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1281
		Сметная заработная плата -	Тенге				229195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1947933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1281
		Сметная заработная плата -	Тенге				229195			

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25 /объем 98,56.0,8881/	8,952155	16809,04	407,30	150477	3646	23865	14,40	129
		м3		2385,00	153,86	21351	1377	105	0,75	7
18	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, на высоте от 16 до 35 м, бетон КЛАССА В25 /объем 54,57.0,8881/	10,560782	16904,44	407,30	178524	4301	29211	14,98	158
		м3		2480,40	153,86	26195	1625	105	0,75	8
19	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25 /объем 1154,2.0,8881/	88,47746	14578,64	241,10	1289881	21332	127607	8,06	713
		м3		1282,50	91,08	113472	8059	105	0,44	39
20	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте от 16 до 35 м, бетон КЛАССА В25 /объем 971,5.0,8881/	152,42608	14629,94	241,10	2229984	36750	228048	8,38	1278
		м3		1333,80	91,08	203306	13883	105	0,44	68
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /объем (2,204+2,156).0,8881/	0,410444	50600,00	–	20768	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /объем 18,44.0,8881/	1,735916	45800,00	–	79505	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм /объем 9,14.0,8881/	0,860427	58600,00	–	50421	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /объем (4,88+149,25).0,8881/	13,509582	52400,00	–	707902	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /объем 13,51.0,8881/	1,271812	51000,00	–	64862	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /объем (73,63+8,781).0,8881/	7,7580562	48300,00	–	374714	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /объем 75,93.0,8881/	7,147944	45800,00	–	327376	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток /объем (18,069+12051).0,8881/	1,546	67600,00	–	104510	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры /объем (18,069+12,051).0,8881/	1,546	40200,00	–	62149	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5641073	66029			2278
			Тенге			364324	24944			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5641073				
	Материалы -		Тенге			888312				
	Всего заработная плата -		Тенге				389268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1792208				
	Местные материалы -		Тенге			2530200				
		Накладные расходы -	Тенге			408731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6412793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2604
		Сметная заработная плата -	Тенге				450578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6412793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2604
		Сметная заработная плата -	Тенге				450578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,ШАХТА ЛИФТА-2ШТ								
		ШАХТА ЛИФТА								
30	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100	12	10374,66	337,41	124496	4049	11278	4,38	53
		м3		670,50	126,00	8046	1512	118	0,62	7
31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /4 ВР-1/	0,07	59479,65	422,15	4164	30	695	56,40	4
		т		8257,50	157,50	578	11	118	0,77	–
32	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	2,5	11408,50	316,01	28521	790	3904	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3420	298	105	0,58	1
33	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,004784	58600,00	–	280	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02543	53600,00	–	1363	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007859	52400,00	–	412	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			159236	4868			77
			Тенге			12044	1821			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159236				
	Материалы -		Тенге			101871				
	Всего заработная плата -		Тенге				13866			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2055				
	Местные материалы -		Тенге			38398				
		Накладные расходы -	Тенге			15878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10507				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			185621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16247			
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-3 - 14 шт								
36	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25**	5,44	14578,64	241,10	79308	1312	7846	8,06	44
		м3		1282,50	91,08	6977	495	105	0,44	2
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,13	52400,00	--	6812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,228	50900,00	--	11605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,038	70437,87	304,24	2677	12	391	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	368	4	105	0,56	--
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-4 - 16 шт								
40	Е0109-29-1	**Монтаж косоуров**	0,215	13711,47	5475,87	2948	1177	1276	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1084	334	90	5,46	1
41	С12021-146	**Косоуры**	0,215	108500,00	--	23328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	21	206,06	12,56	4327	264	5432	1,08	23
		м		180,00	4,75	3780	100	140	0,02	--
43	С143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	21	1330,00	--	27930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,01521	93997,62	304,24	1430	5	530	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	503	2	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-5 - 14 шт								
45	E0109-29-1	**Монтаж косоуров**	0,202	13711,47	5475,87	2770	1106	1199	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1018	314	90	5,46	1
46	C12021-146	**Косоуры**	0,202	108500,00	--	21917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	E0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	19,4	206,06	12,56	3998	244	5018	1,08	21
		м		180,00	4,75	3492	92	140	0,02	--
48	C143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	19,4	1330,00	--	25802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,01415	93997,62	304,24	1330	4	493	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	468	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			216180	4123			108
			Тенге			17689	1343			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165218				
	Материалы -		Тенге			22183				
	Всего заработная плата -		Тенге				16283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18417				
	Местные материалы -		Тенге			107191				
		Накладные расходы -	Тенге			19709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				19239			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50962				
	Материалы -		Тенге			1333				
	Всего заработная плата -		Тенге				2749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45245				
		Накладные расходы -	Тенге			2474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3206				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			252666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22359			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			7646253	134381			3530
			Тенге			569642	50532			246
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7595290				
	Материалы -		Тенге			1226563				
	Всего заработная плата -		Тенге				617425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2179009				
	Местные материалы -		Тенге			3490079				
		Накладные расходы -	Тенге			652228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			494851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8742369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4088
		Сметная заработная плата -	Тенге				715259			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50962				
	Материалы -		Тенге			1333				
	Всего заработная плата -		Тенге				2749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45245				
		Накладные расходы -	Тенге			2474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3206				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3120			
		ИТОГО :	Тенге			8799012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4103
		Сметная заработная плата -	Тенге				718380			
		ИТОГО :	Тенге			8 799 012				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			96 789				
		в т.ч. Возвратная сумма 15 %				14 518				
		Итого	Тенге			8 895 801				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53	Тенге			136 106				
		Итого	Тенге			9 031 907				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			88 958				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			35 583				
		Итого прочих затрат	Тенге			124 541				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			9 156 448				
		Итого в текущих ценах	Тенге			21 403 227				
		в т.ч. возвратная сумма 15 % от временных зданий и сооружеий.	Тенге			33 937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге			428 065				
		Итого	Тенге			21 831 292				
		НДС 12%	Тенге			2 619 755				
		Стоимость строительства	Тенге			24 451 047				

Подрядчик:
ПК "Домостроитель"

Прораб

_____Тарасов А.Г.

Субподрядчик:
ТОО "Альтаир"

Директор

_____Потиченко С.А.

Унифицированная форма 2в

Подрядчик: Производственный кооператив «Домостроитель» ЗКО г Уральск, С Датова,3 тел 8(7112) 24-04-47
Субподрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Договор подряда (контракт):№ 18 от 04.11.2016г

Акт приемки выполненных работ №5 за 12 мая 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
1	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, на высоте от 16 до 35 м, бетон КЛАССА В25 /объем 397,9.0,5.0,8881/**	50,429	14498,49	990,15	731144	49932	110379	10,82	545
		м3		1710,54	374,04	86261	18862	105	1,83	92
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /объем 5,335.0,8881/**	0,7533441	47400,00	–	35709	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /объем 3,2464.0,8881/**	0,4584173	45800,00	–	20996	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /объем 8,523.0,8881/	1,2035149	53000,00	--	63786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /объем 0,133.0,8881/	0,0354352	51000,00	--	1807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /объем 2,681.0,8881/	0,3785784	50900,00	--	19270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /объем (3,6113+10,501).0,8881/	1,9927682	48300,00	--	96251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /объем (9,172+10,706).0,8881/	2,806931	45800,00	--	128557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм /объем 9,6478.0,8881/	1,362346	44900,00	--	61169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм /молниеотвод/ / объем 0,02664.0,8881/	0,003762	45300,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМЫ								
11	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, на высоте от 16 до 35 м, бетон КЛАССА В25 /объем 91,35.0,8881/	26,7075	15540,86	442,42	415057	11816	73588	14,56	389
		м3		2457,00	167,13	65620	4464	105	0,82	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм /объем 0,633.0,8881/	0,0893846	58600,00	--	5238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /объем 13,28.0,8881/	1,875241	53000,00	--	99388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /объем 2,433.0,8881/	0,3435588	52400,00	--	18002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1696545	61748			934
			Тенге			151881	23326			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1696545				
	Материалы -		Тенге			182285				
	Всего заработная плата -		Тенге				175207			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550343				
	Местные материалы -		Тенге			750287				
		Накладные расходы -	Тенге			183968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27595			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1993343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				202802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1993343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				202802			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
15	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	88	105,66	66,43	9298	5846	5877	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2099	2099	140	0,11	9
16	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,23	25800,00	--	57534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			66832	5846			13
			Тенге			2099	2099			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66832				
	Всего заработная плата -		Тенге				4198			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			58887				
		Накладные расходы -	Тенге			5877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4363				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			77071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5079			
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ								
17	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, на высоте от 16 до 35 м, бетон КЛАССА В25 /объем 54,57.0,8881/**	15,122	16904,44	407,30	255629	6159	41827	14,98	226
		м3		2480,40	153,86	37509	2327	105	0,75	11
18	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте от 16 до 35 м, бетон КЛАССА В25 /объем 971,5.0,8881/**	224,852	14629,94	241,10	3289570	54212	336406	8,38	1885
		м3		1333,80	91,08	299908	20480	105	0,44	100
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /объем (2,204+2,156).0,8881/**	0,615666	50600,00	--	31153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /объем 18,44.0,8881/**	2,603874	45800,00	--	119257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм /объем 9,14.0,8881/**	1,29064	58600,00	--	75632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /объем (4,88+149,25).0,8881/**	21,764374	52400,00	--	1140453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /объем 13,51.0,8881/	1,907719	51000,00	--	97294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /объем (73,63+8,781).0,8881/	11,6370842	48300,00	--	562071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /объем 75,93.0,8881/	7,147944	45800,00	--	327376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток /объем (18,069+12051).0,8881/	4,253182	67600,00	--	287515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры /объем (18,069+12,051).0,8881/	4,253182	40200,00	--	170978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			6356928	60371			2111
			Тенге			337416	22806			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6356928				
	Материалы -		Тенге			815420				
	Всего заработная плата -		Тенге				360222			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2811729				
	Местные материалы -		Тенге			2331992				
		Накладные расходы -	Тенге			378234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56735			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7139271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2412
		Сметная заработная плата -	Тенге				416957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7139271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2412
		Сметная заработная плата -	Тенге				416957			

РАЗДЕЛ 7.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ШАХТА ЛИФТА -2ШТ

ШАХТА ЛИФТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100	60,04	10374,66	337,41	622895	20258	56430	4,38	263
		м3		670,50	126,00	40257	7565	118	0,62	37
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /4 ВР-1/	0,33	59479,65	422,15	19628	139	3277	56,40	19
		т		8257,50	157,50	2725	52	118	0,77	--
30	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	15,28	11408,50	316,01	174322	4829	23864	8,25	126
		м3		1368,00	119,39	20903	1824	105	0,58	9
31	Е0106-19-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 на высоте от 16 до 35 м	14,54	11463,22	316,01	166675	4595	23543	8,58	125
		м3		1422,72	119,39	20686	1736	105	0,58	8
32	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,057063	58600,00	--	3344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,30339	53600,00	--	16262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,093747	52400,00	--	4912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1008038	29821			532
			Тенге			84571	11177			55

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1008038				
Материалы -			Тенге			533770				
Всего заработная плата -			Тенге				95748			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24518				
Местные материалы -			Тенге			335358				
		Накладные расходы -	Тенге			107114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66909				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1182061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							641
		Сметная заработная плата -	Тенге				111815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1182061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							641
		Сметная заработная плата -	Тенге				111815			
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-3 - 14 шт								
35	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16 м, бетон КЛАССА В25	8,16	14578,64	241,10	118962	1967	11769	8,06	66
		м3		1282,50	91,08	10465	743	105	0,44	4
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2268	52400,00	–	11884	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3914	50900,00	–	19922	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06379	70437,87	304,24	4493	19	656	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	617	7	105	0,56	–
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-4 - 16 шт								
39	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	1,362	13711,47	5475,87	18675	7458	8082	28,90	39
		т		5040,00	1552,87	6864	2115	90	5,46	7
40	С12021-146	Косоуры	1,362	108500,00	–	147777	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	134	206,06	12,56	27612	1683	34659	1,08	145
		м		180,00	4,75	24120	637	140	0,02	3
42	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	134	1330,00	–	178220	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,096	93997,62	304,24	9024	29	3346	198,00	19
		1т		33075,00	114,75	3175	11	105	0,56	–
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,214	21,80	0,05	157	–	38	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-5 - 14 шт								
45	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	1,038	13711,47	5475,87	14233	5684	6159	28,90	30
		т		5040,00	1552,87	5232	1612	90	5,46	6
46	С12021-146	Косоуры	1,038	108500,00	--	112623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	99,8	206,06	12,56	20565	1253	25813	1,08	108
		м		180,00	4,75	17964	474	140	0,02	2
48	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	99,8	1330,00	--	132734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0727	93997,62	304,24	6834	22	2534	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2405	8	105	0,56	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,3125	21,80	0,05	138	--	33	0,03	--
		м2		5,81	0,02	37	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			823852	18117			425
			Тенге			70921	5608			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530545				
	Материалы -		Тенге			41457				
	Всего заработная плата -		Тенге				60705			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31807				
	Местные материалы -		Тенге			393481				
		Накладные расходы -	Тенге			78847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36563				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			645955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				72532			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			293308				
	Материалы -		Тенге			7669				
	Всего заработная плата -		Тенге				15823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260400				
		Накладные расходы -	Тенге			14241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18453				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			326001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			971956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				90491			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**9952194**	**175904**			**4016**
			Тенге			**646888**	**65016**			**312**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9658887**				
	Материалы -		Тенге			**1572932**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**696081**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3418396**				
	Местные материалы -		Тенге			**3870005**				
		Накладные расходы -	Тенге			**754038**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**377**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**113106**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**624776**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11037701**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4622**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**809187**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**293308**				
	Материалы -		Тенге			**7669**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15823**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**260400**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14241**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2136**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18453**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**326001**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17959**			
		ИТОГО :	Тенге			**11363702**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4712**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**827146**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11 363 702				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			125 001				
		в т.ч. Возвратная сумма 15 %				18 750				
		Итого	Тенге			11 488 703				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53	Тенге			175 777				
		Итого	Тенге			11 664 480				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			114 887				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			45 955				
		Итого прочих затрат	Тенге			160 842				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			11 825 322				
		Итого в текущих ценах	Тенге			27 641 728				
		в т.ч. возвратная сумма 15 % от временных зданий и сооружений.	Тенге			43 828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге			552 835				
		Итого	Тенге			28 194 563				
		НДС 12%	Тенге			3 383 348				
		Стоимость строительства	Тенге			31 577 910				

Подрядчик:
ПК " Домостроитель"

Прораб

_____Тарасов А.Г.

Субподрядчик:
ТОО "Альтаир"

Директор

_____Потиченко С.А.

Унифицированная форма 2в

Подрядчик: Производственный кооператив «Домостроитель » ЗКО г Уральск, С Датова,3 тел 8(7112) 24-04-47
Субподрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральска ЗКО.
Договор подряда (контракт):№ 18 от 04.11.2016г

Акт приемки выполненных работ №6 за 7 августа 2017г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-9 эт								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
1	Е0106-14-4 Т.ч. П-1.7, П-3.1 К=1,04	КОЛОННЫ -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, НА ВЫСОТЕ ОТ 16 ДО 35 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 397,9.0,5.0,1119/	12	14498,49	990,15	173982	11882	26266	10,82	130
				1710,54	374,04	20526	4488	105	1,83	22
2	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	М3 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8	0,168	47400	-	7963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ММ /ОБЪЕМ 5,335.0,1119/								
		Т								
3	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 3,2464.0,1119/	0,073	45800	-	3343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
4	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ОБЪЕМ 8,523.0,1119/	0,184	53000	-	9752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
5	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ /ОБЪЕМ 0,133.0,1119/	0,155	51000	-	7905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
6	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ /ОБЪЕМ 2,681.0,1119/	0,517	50900	-	26315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
7	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (3,6113+10,501).0,1119/	0,305	48300	-	14732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
8	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ (9,172+10,706).0,1119/	0,957	45800	-	43831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
9	С12041-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ /ОБЪЕМ 9,6478.0,1119/	0,209	44900	-	9384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

10	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ /МОЛНИЕОТВОД/ / ОБЪЕМ 0,02664.0,1119/ Т	0,02	45300	-	906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			298113	11882			130
			ТЕНГЕ			20526	4488			22
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			298113	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			26266	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			19463	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			343841	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			343841	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ

11	Е0106-18-2 Т.Ч. П-1.7, П-3.1 К=1,04	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ 16 ДО 35 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 54,57.0,1119/ М3	6	16904,44	407,3	101427	2444	16596	14,98	90
				2480,4	153,86	14882	923	105	0,75	5
12	Е0106-22-1 Т.Ч. П-1.7, П-3.1 К=1,04	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, НА ВЫСОТЕ ОТ 16 ДО 35 М, БЕТОН КЛАССА В25 /ОБЪЕМ 971,5.0,1119/ М3	80	14629,94	241,1	1170395	19288	119690	8,38	671
				1333,8	91,08	106704	7286	105	0,44	36
13	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ /ОБЪЕМ (2,204+2,156).0,1119/ Т	0,095	50600	-	4807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ /ОБЪЕМ 18,44.0,1119/ Т	1,974	45800	-	90409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

15	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ /ОБЪЕМ 9,14.0,1119/ Т	0,197	58600	-	11544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ /ОБЪЕМ (4,88+149,25).0,1119/ Т	4,299	52400	-	225268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ /ОБЪЕМ 13,51.0,1119/ Т	3,181	51000	-	162231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ /ОБЪЕМ (73,63+8,781).0,1119/ Т	1,767	48300	-	85346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ /ОБЪЕМ 75,93.0,1119/ Т	5,198	45800	-	238068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК /ОБЪЕМ (18,069+12051).0,1119/ Т	0,259	67600	-	17508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ /ОБЪЕМ (18,069+12,051).0,1119/ Т	0,259	40200	-	10412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	2117415	21732		760
	ТЕНГЕ	121586	8210		40
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2117415	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	136286	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	135222	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2388923	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	2388923	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	2415528	33614		890
	ТЕНГЕ	142113	12698		62
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2415528	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	162551	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	154685	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2732764	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	2732764	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,1%		30060			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15%		4509			
ИТОГО:		2762824			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7%x0,9= 1,53%		42271			
ИТОГО:		2805095			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		27628			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		11051			
ИТОГО ПРОЧИХ:		38679			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		2843774			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,33750325186)		6647331			
В т.ч ВОЗВРАТНАЯ СУММА 15% ОТ ВР ЗД И СООР		10540			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		132947			
ИТОГО:		6780278			

НДС-12%	813633
ВСЕГО:	7593911

Подрядчик:

ПК «Домостроитель»

Прораб

_____Тарасов А.Г.

Субподрядчик:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____Потиченко С.А.

57190

Унифицированная форма 2в

Подрядчик : Производственный кооператив "Домотроитель" ЗКО г. Уральск, С.Датова,3 тел. 8(7112) 24-04-47

Субподрядчик: ТОО "Альтаир" ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел. 8(7112) 21-45-98

Стройка: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО.

Объект: Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО.

Договор подряда (Контракт): № 18 от 04.11.2016 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за 7 августа 2017 г.

Объем работ пропущенный в сметной документации.

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М-100 на цементном растворе М-75 при высоте этажа до 4 м**								
		м3	193,85	8134,26	337,41	1576826	65407	182194	4,38	849
				670,50	126,00	129976	24425	118	0,62	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1576826	65407			849
			Тенге			129976	24425			120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1576826				
		Материалы -	Тенге			4798				
		Всего заработная плата -	Тенге				154402			
		Местные материалы -	Тенге			1376645				
		Накладные расходы -	Тенге			182194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1864561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				181731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1864561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				181731			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			1576826	65407			849
			Тенге			129976	24425			120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1576826				
		Материалы -	Тенге			4798				
		Всего заработная плата -	Тенге				154402			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			**1376645**				
		Накладные расходы -	Тенге			**182194**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27329**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**105541**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1864561**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1060**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181731**			
		ИТОГО:	Тенге			**1864561**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1060**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181731**			
		ИТОГО :	Тенге			1 864 561				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			20 510				
		в т.ч. Возвратная сумма 15 %				3 077				
		Итого	Тенге			1 885 071				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53	Тенге			28 842				
		Итого	Тенге			1 913 913				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			18 851				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 540				
		Итого прочих затрат	Тенге			26 391				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 940 304				
		Итого в текущих ценах	Тенге			4 535 466				
		в т.ч. возвратная сумма 15 % от временных зданий и сооружеий.	Тенге			7 191				
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге			90 709				
		Итого	Тенге			4 626 176				
		НДС 12%	Тенге			555 141				
		Стоимость строительства	Тенге			5 181 317				

Подрядчик:
ПК " Домостроитель"

Прораб

_____ Тарасов А.Г.

Субподрядчик:
ТОО "Альтаир"

Директор

_____ Потиченко С.А.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«21» ноября 2017 года

Авторский надзор ТОО «Газпромпроект» Директор Кульпин М.П.
Лицензия №15015132 от 30 июля 2015 г. ГСО №000089 от 14 июнгя 2005 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
в лице инженера Авторского надзора Комарова Д.С. .
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора авторского надзора №60 от 18.08.2016 г.,

по объекту: **Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33, ПДП многоэтажной застройки между Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО**

наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Уральска», руководитель Мулдашев М.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Домостроитель», ГСЛ № 000833 от 26.09.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Власова В.П.
фамилия, имя, отчество руководителя

2) субподрядными организациями: ТОО «МТС-РЕГИОН», ГСЛ №13004251 от 13.03.2013 г.; ТОО «Альтаир» №14001908 от 12.02.2014 г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Фоменкова Ю.А., Потиченко С.А.
фамилия, имя, отчество руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2016 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 9,5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 9,5 месяцев;
фактически 9,5 месяцев; (письмо 1-2/311 от 03.03.2017 г. ГУ Отдел строительства города Уральска, о приостановлении строительно-монтажных работ с 02.032017 г. по 01.04.2017 г, письмо 1-2/1337 от 25.09.2017 г. ГУ «Отдел строительства города Уральска» о приостановлении строительно-монтажных работ с 25 сентября 2017 г. по 18 ноября 2017 г.)
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Газпромпроект». Заказ №0101116,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Отдел строительства города Уральска». Приказ №68 от 19.06.2014г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация ТОО «Газпромпроект». Директор Кульпин М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Кульпин М.П.
«21» 11 2017г.

Место печати (при наличии)

Инженер по авторскому надзору ТОО «Газпромпроект». Комаров Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Комаров Д.С.
«21» 11 2017г.

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«21» ноябрь 2017 г.

Технический надзор ***ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»», ЗКО г.Уральск ул Сарайшык дом №55 дом 144 Наурыз Ақтілк Ахметұлы***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***Наурыз Ақтілк Ахметұлы***
Кониров Роллан Серикович №KZ07JE00020344 от 04№10№2016
№KZ77VJE00020345 JE00020345 от 04.10.2016 №2VJE00018605 от 28.206.2016
ФАМИЛИЯ, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***договора №76 от 2016-10-06***
№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33, ПДП многоэтажной застройки между Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО***
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является «***Отдел строительства города Уральска»***
Молдашев Марат Тулеугалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ПК «Домостроитель» ГСЛ №000833 от26.09.2000.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***Власов Валерий Павлович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: **ТОО «МТС-РЕГИОН», ГСЛ №13004251 от 13.03.2013 г.; ТОО «Альтаир» №14001908 от 12.02.2014 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Фоменко Ю.А., Потиченко С.А.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***« »ноября 2016 года***;
месяц, год
окончание работ ***« »ноября 2017 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **9,5**
по норме или по проекту организации строительства **9,5** месяца;
фактически **9,5** месяцев; (письмо 1-2/311 от 03.03.2017 г. ГУ Отдел строительства города Уральска, о приостановлении строительно-монтажных работ с 02.032017 г. по 01.04.2017 г, письмо 1-2/1337 от 25.09.2017 г. ГУ «Отдел строительства города Уральска» о приостановлении строительно-монтажных работ с 25 сентября 2017 г. по 18 ноября 2017 г.)

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 880799.620тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ тыс. 823969.875 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге;

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)____***ТОО «Газпромпроект» 0087/14***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ***«Отдел строительства города Уральск»Приказ №68 от 19.06.2014***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация***ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» Наурыз Ақтілек Ахметұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ подпись, дата _____ М.П.

эксперт(ы) по технического надзора ***Кониров Роллан Серикович №JE00020344 от 04.10.2016 №KZ77VJE00020345 от 04.10.2016 №2VJE00018605 от28.206.2016***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____ подпись, дата _____ М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121.

Декларация о соответствии

« 17 » ноября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Производственный кооператив «Домостроитель, 090005 г.Уральск Западно-Казахстанская область ул.Срыма Датова дом 3
наименование организации, юридический адрес в лице председателя

Власова Валерия Павловича ГСЛ №00833от 26.09.2000г._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33, ПДП многоэтажной застройки между Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО
Наименование, местонахождение объекта

заказчиком, которого является
Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»

удостоверяет,что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
субподрядными организациями: **ТОО «МТС-РЕГИОН», ГСЛ №13004251 от 13.03.2013 г.; ТОО «Альтаир» №14001908 от 12.02.2014 г.**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Газпромпроект» г.Заказ № 0101/16:** _____.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ «Отдел строительства города Уральска» приказ №68 от 19.06.2014 г. 25.12.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измерения	По проекту		Фактическая	
		общая (с	в том числе	Общая (с	В том числе

и так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Число этажей	этаж	9	
Общая площадь жилого здания	метр в квадрате (далее - $м^2$)	9133,29	
Общая площадь квартир 2-9 этажей	м2	6424,0	
Жилая площадь квартир 2-9 этажей	м2	3586,88	
Площадь первого этажа свободной планировки	м2	809,61	
Общий строительный объем здания	метр в кубе (далее - $м^3$)	35719,0	
В том числе подземной части	$м^3$	3350,0	
В том числе 1-го этажа	$м^3$	3366,21	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	96	6424,0	3586,88			
однокомнатных	24					
двухкомнатных	32					
трехкомнатных	40					
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Общестроительные
2. Отопление и вентиляция
3. Водопровод
4. Канализация
5. Газоснабжение
6. Электросиловое оборудование и электроосвещение
7. Слаботочные устройства
8. Подкрановые пути
9. Приобретение и монтаж лифтов
10. Вертикальная планировка

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 04 ноября 2016г;

месяц, год

окончание работ 20 ноября 2017г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц- 9,5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц- 9,5;

фактически, месяц- 9,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г. Уральск, ЗКО**

готовым к приемке в эксплуатацию._____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Власов Валерий Павлович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

«17» ноября 2017 г.

дата М.П.

ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
"24" 11 2017 ж. 232

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» ноября 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г. Уральска», 090000, г.Уральск, пр.Достык-Дружба 182/1, руководителя отдела – Мулдашев Марат Тулегалиеич:**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 21 ноября 2017 года. Подрядная организация – ПК «Домостроитель», ЗКО, г. Уральск, ул.С.Датова, 3. Директор – Власов Валерий Павлович;**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 21 ноября 2017 года. Организация – ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», Директор – Наурыз Ақтілек Ахметұлы, г. Уральск, ул.Сарайшык, 55, кв.114, Эксперт – Кониров Роллан Серикович. Аттестат - №KZ07JE00020344 от 04.10.2016 г. №KZ77JE00020345 от 04.10.2016 г.,**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 21 ноября 2017 года. Организация – ТОО «Газпромпроект». Директор – Кульпин Михаил Павлович. Лицензия №1505132 от 30.07.2015 г, ГСЛ №000089 от 14.06.2015 г. Инженер авторского надзора – Комаров Денис Сергеевич,**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Комплекс 10-9 этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО». Вид строительства - новое
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **г.Уральск, мкр.Коктем,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата г.Уральск от «28» октября 2014 г. №411;**
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственно-архитектурного контроля ЗКО. №KZ86REA00040934 от 04.11.2016г, №KZ41REA00051735 от 14.04.2017г,**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Газпромпроект». Заказ 0101116,
(наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства г. Уральска». Приказ от 19.06.2014 г. № 68;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
По проекту 0087/14
начало работ ноябрь, 2016 г.
окончание работ ноябрь, 2017 г.
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 9,5
фактически 12

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее - м2)	9133,68	9133,68
Общая площадь квартир (2-9 этажи)	метр в квадрате (далее - м2)	6424,00	6424,00
Площадь 1-го этажа свободной планировки	метр в квадрате (далее - м2)	809,61	809,61
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	35719,00	35719,00

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	96	6424,00	6424,00	96	6424,00	6424,00
однокомнатных	24					
двухкомнатных	32					
трехкомнатных	40					
четырехкомнатных и более	-					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемый жилой дом в плане Г-образной формы, девятиэтажный с техническим подпольем и холодным чердаком, 4 подъезда. Конструктивная схема здания решена в монолитном железобетонном каркасе. Пространственная жесткость здания по горизонтали обеспечивается монолитными железобетонными перекрытиями, создающими жесткий диск в уровне перекрытий каждого этажа. Пространственная жесткость здания по вертикали

обеспечивается монолитными железобетонными дифраграммами, устраиваемыми в поперечном и продольном направления на каждом этаже. Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из бетона В20. Колонны – монолитные ж/б из бетон класса В25 сечением 500х500 мм на первых этажах и 400х400 мм на вышележащих этажах. Плиты перекрытия и покрытия - монолитные ж/б из бетон класса В25 толщиной 180 мм в одном уровне с ригелем по верху плит. Стены подвала – бетонные блоки. Стены наружные – 3-х слойные с наружным и внутренним слоями из силикатного кирпича. Перегородки – кладка из силикатного кирпича. Перемычки – сборные железобетонные. Крыша – с холодным чердаком. Кровля – 2-х слойный рулонный ковер. Высота жилых этажей (от пола до пола) – 2,8 м, в чистоте – 2,5 м. Высота первого этажа (от пола до пола второго этажа) – 3,3 м, в чистоте – 3,0 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **проектом не предусмотрено**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **880,799 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **706,778 млн. тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ млн.тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Комплекс 10-9 этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мулдашев Марат Тулегалиеич** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор **Наурыз Ақтілек Ахметулы** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Кониров Роллан Серикович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Авторский надзор **Кульпин Михаил Павлович** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Комаров Денис Сергеевич _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Власов Валерий Павлович** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Комплекс 10-9 этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО»		9	1553,68	35719,0	6424,0			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм	Стены здания многослойной конструкции	2-х слойный рулонный ковер	Двухтрубная с нижней разводкой	-	-	-	-	-

Заказчик **Мулдашев М.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Комаров Д.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Акт сверки

взаиморасчетов за выполненные работы согласно договора №18 от 04.11.2016г.

по объекту: "Комплекс 10-0 этажных жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО"

междуТоварищество с ограниченной ответственностью "Альтаир" и ПК "Домостроитель"

по состоянию на 31 декабря 2017г.

Мы, нижеподписавшиеся гл бухгалтер Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир" Сильверстова Татьяна Ивановна и гл бухгалтер ПК "Домостроитель" произвели сверку взаиморасчетов за период 2017г

тенге

Дата	Документ	ТОО "Альтаир"		ПК Домостроитель	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.01.17			515 840,94	515 840,94	
31.01.2017	Сч\ф 1 от 31.01.17		767 767,27	767 767,27	
31.01.2017	Сч\ф 52 от 31.01.17	162 000,00			162 000,00
08.02.2017	Сч\ф 54 от 08.02.17	6 900,00			6 900,00
14.02.2017	Сч\ф 53 от 14.02.17	209 300,00			209 300,00
15.02.2017	Сч\ф 56 от 15.02.17	14 500,00			14 500,00
28.02.2017	Сч\ф 2 от 28.02.17		627 769,79	627 769,79	
28.02.2017	Сч\ф 90 от 28.02.17	162 000,00			162 000,00
31.03.2017	Сч\ф 90 от 28.02.17		685 142,85	685 142,85	
31.03.2017	Сч\ф 115 от 31.03.17	162 000,00			162 000,00
30.04.2017	Сч\ф 6 от 28.04.17		225 708,27	225 708,27	
30.04.2017	Сч\ф 176 от 03.05.17	162 000,00			162 000,00
02.05.2017	Сч\ф 252 от 02.05.17	10 450,00			10 450,00
12.05.2017	Плат. пор. 47 от 12.05.17		83 130 154,88	83 130 154,88	
12.05.2017	Сч\ф 205 от 12.05.17	9 354 396,00			9 354 396,00
12.05.2017	Сч\ф 206 от 12.05.17	75 719 287,00			75 719 287,00
07.08.2017	Сч\ф 499 от 07.08.17	7 593 911,00			7 593 911,00
07.08.2017	Сч\ф 500 от 07.08.17	5 181 317,00			5 181 317,00
14.09.17	Плат. пор. 128 от 14.09.17		12 785 677,00	12 785 677,00	
Обороты за период		98 738 061,00	98 222 220,06	98 222 220,06	98 738 061,00
Сальдо на 31.12.17		0,00	0	0	0,00

Т.о. задолженность ПК "Домостроитель" перед Товариществ с ограниченной ответственностью "Альтаир" составляет 0 тенге (Ноль тенге 00 тиын)

ТОО "Альтаир"

МП

Генеральный директор _____ **Потиченко С.А.**

Гл.бухгалтер _____ **Сильверстова Т.И.**

ПК "Домостроитель"

МП

Руководитель _____ Власов

Гл.бухгалтер _____ Файзуллина

исполнитель: _____Орехова Е.Н.

Акт сверки

междуТоварищество с ограниченной ответственностью "Альтаир" и Производственный кооператив "Домостроитель"

по состоянию на 31 декабря 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся гл бухгалтер Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир" Сильверстова Татьяна Ивановна и гл бухгалтер ПК "Домостроитель" произвели сверку взаиморасчетов за период 2016г

тенге

Дата	Документ	ТОО "Альтаир"		ПК "Домостроитель"	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.01.16					
24.08.16	Выписка		163 800,00	163 800,00	
09.08.16	Сч\ф 448 от 09.08.16г.	163 800,00			163 800,00
30.10.16	Сч\ф 975 от 30.10.16г.	57 500,00			57 500,00
18.11.16	Выписка		63 000,00	63 000,00	
14.11.16	Сч\ф 720 от 14.11.16г.	63 000,00			63 000,00
16.11.16	Сч\ф 731 от 16.11.16г.	27 000,00			27 000,00
30.11.16	Сч\ф 835 от 30.11.16г.	35 970 924,00			35 970 924,00
30.11.16	Сч\ф 836 от 30.11.16г.	4 415 914,00			4 415 914,00
30.11.16	Сч\ф 976 от 30.11.16г.	162 000,00			162 000,00
08.12.16	Выписка		40 386 838,00	40 386 838,00	
28.12.16	Выписка		12 000 000,00	12 000 000,00	
30.12.16	Выписка		9 322 566,00	9 322 566,00	
23.12.16	Сч\ф 925 от 23.12.16г.	2 283 241,00			2 283 241,00
23.12.16	Сч\ф 924 от 23.12.16г.	19 012 325,00			19 012 325,00
31.12.16	Сч\ф 977 от 31.12.16г.	162 000,00			162 000,00
31.12.16	Счет 49 от 31.12.16г.		897 340,94	897 340,94	
Обороты за период		62 317 704,00	62 833 544,94	62 833 544,94	62 317 704,00
Сальдо на 31.12.16			515 840,94	515 840,94	

Т.о. задолженность Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир" перед ПК "Домостроитель" составляет 515840,94 тенге (Пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот сорок тенге 94 тиын)

ТОО "Альтаир"

МП

Генеральный директор _____ **Потиченко С.А.**

Гл.бухгалтер _____ **Сильверстова Т.И.**

ПК "Домостроитель"

МП

Руководитель _____ Власов В.

Гл.бухгалтер _____ Файзулл

исполнитель: _____Орехова Е.Н.

Акт сверки

взаиморасчетов за выполненные работы согласно договора № 18 от 04.11.2016г.

по объекту: "Земляные работы при устройстве котлована, работы по устройству фундамента и монолитного каркаса здания" и "Комплекс 10-9ти эт.жилых домов пятно №33 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО"

междуТоварищество с ограниченной ответственностью "Альтаир" и Производственный кооператив "Домостроитель"

по состоянию на 31 декабря 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся гл бухгалтер Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир" Сильверстова Татьяна Ивановна и гл бухгалтер ПК "Домостроитель" произвели сверку взаиморасчетов за период 2016г

тенг

Дата	Документ	ТОО "Альтаир"		ПК "Домостроитель"	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.01.16					
30.11.16	Сч\ф 835 от 30.11.16г.	35 970 924,00			35 970 924,0
30.11.16	Сч\ф 836 от 30.11.16г.	4 415 914,00			4 415 914,0
08.12.16	Выписка		40 386 838,00	40 386 838,00	
28.12.16	Выписка		12 000 000,00	12 000 000,00	
30.12.16	Выписка		9 322 566,00	9 322 566,00	
23.12.16	Сч\ф 925 от 23.12.16г.	2 283 241,00			2 283 241,0
23.12.16	Сч\ф 924 от 23.12.16г.	19 012 325,00			19 012 325,0
Обороты за период		61 682 404,00	61 709 404,00	61 709 404,00	61 682 404,0
Сальдо на 31.12.16			27 000,00	27 000,00	

Т.о. задолженность Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир" перед ПК "Домостроитель" составляет 27000,00 тенге (Двадцать семь тысяч тенге 00 тиын)

ТОО "Альтаир"

МП

Генеральный директор _____ **Потиченко С.А.**

Гл.бухгалтер _____ **Сильверстова Т.И.**

ПК "Домостроитель"

МП

Руководитель _____ Власов

Гл.бухгалтер _____ Файзулин

исполнитель: _____Орехова Е.Н.