"SANA-2015" Версия 18.2 от 03.04.18 г. Приложение 7 к ГНОССС в РК Заказ 7040

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Курчумского района ВКО"

(наименование организации)

"Утвержден" Вр.и.о руководителя М. Кобылов

Сводный сметный расчет в сумме 221026,663 тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 23681,428 тысяч тенге

приказ 01-05/2

(ссылка на документ об утверждении)

"07" 01. 2019 г.

Сводный сметный расчет

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын" - Балыктыбулак" км 0 - 25) в Курчумском районе ВКО

Составлен в в текущих ценах по состоянию на с 03.04.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	193 475,721			193 475,721
2		Итого	193 475,721			193 475,721
3		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)			3 869,514	3 869,514
		Итого	**193 475,721**		**3 869,514**	**197 345,235**
		Налог на добавленную стоимость			**23 681,428**	**23 681,428**
		Всего по сводному сметному расчету	**193 475,721**		**27 550,942**	**221 026,663**

Руководитель М.Солтангазин

Инженер

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Курчумского района ВКО"

(наименование организации)

Приложение 7 к ГНОССС в РК

Заказ 7040

"Утвержден" Вр. и.о. руководителя М. Кобылев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **216692,808** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **23217,087** тысяч тенге

Приказ N 01-05/2

(ссылка на документ об утверждении)

"04" 01 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын" - Балыктыбулак" км 0 - 25 в Курчумском районе ВКО

Составлен в в текущих ценах по состоянию на с 03.04.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тысяч тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын" - Балыктыбулак" км 0 - 25 в Курчумском районе ВКО	193 475,721			193 475,721
		Итого по главе 2	193 475,721			193 475,721
		Итого по главам 1-7	193 475,721			193 475,721
		сметная з/плата				4 376,910
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,670
		Итого по главам 1-9	193 475,721			193 475,721
		сметная з/плата				4 376,910
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,670

	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			4.670
	Итого по сметному расчету:			
2	- в текущих ценах с 03.04.18 г.	193 475,721		193 475,721
3	- в текущих и прогнозных ценах	193 475,721		193 475,721
4	Налог на добавленную стоимость (12 %)		23 217,087	23 217,087
5	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	193 475,721	23 217,087	216 692,808

Руководитель _____ М.Солтангазин

Инженер _____

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын - Балыктыбулак" км 0 - 25 в Курчумском районе ВКО

Заказ 7040

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын - Балыктыбулак" км 0 - 25 в Курчумском районе ВКО

Локальная смета № 2-1-1

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын - Балыктыбулак" км 0 - 25 в Курчумском районе ВКО

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге	**193475,721**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4376,91**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,67**

Составлена в текущих ценах на с 03.04.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын - Балыктыбулак" км 0 - 25									
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала / *м2 площади основания*	72000	1648,36 / 23,8	80,54 / 21,93	118681795 / 1713630	5798725 / 1579147	1985545 / 60,3	0,0309 / 0,02071	2224,8 / 1491,12
2	11-010105-0502	Ремонт и подсыпка ям гравийных дорог. Группа грунтов 2 / *м3 грунта*	17280	51,59 / –	51,59 / 17,26	891472 / –	891472 / 298282	176285 / 59,1	– / 0,0143	– / 247,104
3	11-270801-0113	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщиной 4 см при расходе от объема грунта 50 % / *м2 покрытия обочин*	50000	233,97 / –	55,65 / 12,13	11698675 / –	2782315 / 606595	365777 / 60,3	– / 0,01117	– / 558,5

4	41-010101-1023	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 кмК=1,800;	*т*	31104	1198,21		37269124				
5	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	*м2 спланированной площади*	150000	4,55	4,55	682818	682818	105940	–	–
					–	1,2	–	179256	59,1	0,00099	148,5
		Итого прямые затраты по разделу 1					**169223884**				**2225**
											2445
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 713 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 155 330				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 663 280				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 085 800				
		- перевозка грузов, тенге					37 269 124				
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 633 547				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					171 857 431				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 286 755				
		Итого, тенге					179 144 186				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 331 535				
		Итого по разделу на подряд, тенге					**193 475 721**				
		Итого прямые затраты по смете					**169223884**				**2225**
											2445
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 713 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 155 330				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 663 280				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 085 800				
		- перевозка грузов, тенге					37 269 124				
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 633 547				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	171 857 431
Накладные расходы II уровня (4.24 %), тенге	7 286 755
Итого, тенге	179 144 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 331 535
Итого по смете на подряд, тенге	**193 475 721**

Составил _____ М.Солтангазин

Проверил _____

ДАРА КЕСІКЕР
СОЛТАНГАЗИН
МУРАТХАН
АБДЕШОВИЧ
ИИН 790924300511

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Приложение 5 к ГНОССС в РК

Заказ 7040

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын" - Балыктыбулак" км 0 - 25 участок 13+000-25+000 в Курчумском районе ВКО

Объектная смета 2-1

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын" - Балыктыбулак" км 0 - 25 в Курчумском районе ВКО

Сметная стоимость	**193475,721**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**4,67**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**4376,91**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию на с 03.04.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости, тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын" - Балыктыбулак" км 0 - 25							
1	2-1-1		193475,721			193475,721	4,67	4376,91	
Всего по объекту:			193475,721			**193475,721**	**4,67**	**4376,91**	

Руководитель М.Солтангазин

Инженер

ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН МУРАТХАН АБДЕШОВИЧ ИИН 790924300511

УТВЕРЖДАЮ:
Вр. и. о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО»
_____ М. Кабылов
«04» 01 2019 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR - 422 » «Маркаколь – - Урунхайка – Тоскайын»-Балыктыбулак» км 0-25 Курчумского района ВКО»

1	Основание для проектирования	Техническая категория – IV ; Расчетная скорость – 80 км/час, в сложных условиях пересеченной местности – 60 км/час, горной – 40 км/час; Земляное полотно – довести до норм IV технической категории
2	Вид строительства	Средний ремонт
3	Стадийность проектирования	Одностадийное
5	Особые условия	Предусмотреть замену или стабилизацию слабых грунтов; - сейсмичность – 7 баллов
6	Основные данные для проектирования	- начало участка автомобильной дороги км 0-25
9	Требования о необходимости выполнения экологического и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды
10	Требования о необходимости выполнения норм и требований противопожарной безопасности	Согласно СНиП РК1.02-03-2011 и СТ РК 1397-2005
18	Источник финансирования	Республиканский бюджет
19	Заказчик	ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО»

Гл. специалист _____ Ермекова Г.

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
_____ М.Кабылов

ВЕДОМОСТЬ

дефектов автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын" - Балыктыбулак" км 0 - 25 в Курчумском районе ВКО

№ п/п	Адрес		Длина участка (м)	Наименование дефектов	Принятые решения / намеченные работы	Объем работ			
	км+	км+				Исправление профиля с добавлением нового материала	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщиной 4 см при расходе от объема грунта 50 %	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	Ремонт и подсыпка ям гравийных дорог. Группа грунтов 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+000	1+000	1 000	Деформация дорожных основании, выбоины, колеи, нарушение профиля, гребенка	Исправление профиля с добавлением нового материала, укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см, планировка площади механизированным способом, ремонт и подсыпка ям		2000	6000	
2	1+000	2+000	1 000				2000	6000	
3	2+000	3+000	1 000				2000	6000	
4	3+000	4+000	1 000				2000	6000	
5	4+000	5+000	1 000				2000	6000	
6	5+000	6+000	1 000				2000	6000	
7	6+000	7+000	1 000				2000	6000	
8	7+000	8+000	1 000				2000	6000	
9	8+000	9+000	1 000				2000	6000	
10	9+000	10+000	1 000				2000	6000	
11	10+000	11+000	1 000				2000	6000	
12	11+000	12+000	1 000				2000	6000	
13	12+000	13+000	1 000				2000	6000	
14	13+000	14+000	1 000				2000	6000	
15	14+000	15+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
16	15+000	16+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
17	16+000	17+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
18	17+000	18+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
19	18+000	19+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
20	19+000	20+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
21	20+000	21+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
22	21+000	22+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
23	22+000	23+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
24	23+000	24+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
25	24+000	25+000	1 000			6 000	2000	6000	1440
Итого:			**25 000**			**72 000**	**50 000**	**150000**	**17280**

Глав.спец отдела _____Г.Ермекова

Утверждаю:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, стрительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО"

_____М.Кабылов

Дефектный акт

на "Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» "Маркаколь - Урунхайка - Тоскайын" - Балыктыбулак" км 0 - 25 в Курчумском районе ВКО"

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Исправление профиля с добавлением нового	м2 площади	72000
2	Ремонт и подсыпка ям гравийных дорог. Группа грунтов 2	м3 грунта	17280
3	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщиной 4 см при расходе от объема грунта 50 %	м2 покрытия обочин	50000
4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км К=1,800	т	31104
5	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	150000

Гл.специалист отдела **Г.Ермекова**

Утверждаю:

Вр.и.о руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО»

_____М.Кабылов

Ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов

№	Источник получения материалов		Автомобильные перевозки материалов	Среднее расстояние перевозки по участку, км
	Наименование материалов	Наименование поставщика	% от общей потребности	
1	Гравий	Карьер	100	23
2	ПГС	Карьер	100	23