ДОГОВОР №139
о государственных закупках

в соответствии с бюджетной программой:
123-аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, ауыла (села), аульного (сельского) округа
004-поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
000-
433- капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

г.Алматы *«01» августа 2012г.*

КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», в лице **акима района Устюгова В.Н.,** действующего на основании **Положения,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ТОО Ремонтно-строительное предприятие «Эталон», именуемый в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице директора **Константинова Ф.А.,** действующего на основании **Устава,** с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее Закон) и протокола №7-3 об итогах государственных закупок способом конкурса, прошедшего 27.07.2012г. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется предоставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующий вид и объем работ: **«Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада №15 в г.Алматы».**
1.2.Место исполнения обязательств: Турксибский район города Алматы.

2.ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1.Общая сумма Договора за выполненные работы составляет: **107466210-00 (сто семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч двести десять) тенге 00 тиын.**
2.2.Цена настоящего Договора твердая и изменению не подлежит.

3. КАЧЕСТВО РАБОТ

3.1.Поставщик выполняет работы, согласно СНиПам и другим действующим в РК нормативным документам.
3.2.Строительные материалы, принимаемые при производстве работ, должны соответствовать установленным ГОСТам и стандартам.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Заказчик обязуется:

4.1.1.Обеспечить контроль и поэтапную приемку выполненных работ (Акт форма №2в).

4.1.2.Осуществлять технический надзор за ходом выполняемых работ.

4.1.3.Обеспечить оплату выполненных Поставщиком работ, согласно актам выполненных работ (форма №2в) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3-кс, далее по тексту – Справка ф.3-кс).

4.1.4.Обеспечить по первому требованию Подрядчика выезд кураторов для освидетельствования работ, при необходимости пересмотра месячных наборов работ, а также оперативного решения других, возникших в ходе работы вопросов.

4.1.5. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

4.1.6. Принять меры по взысканию штрафных санкций в доход соответствующего бюджета в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

4.1.7. Возвратить внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по данному Договору.

4.2.Поставщик обязуется:

4.2.1.Застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.

4.2.2.Целенаправленно и эффективно использовать финансовые средства, выделяемые Заказчиком для выполнения работ.

4.2.3.Устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.2.4.Предоставлять заказчику контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для осуществления приемки работ.

4.2.5.При производстве работ применять строительные материалы, согласованные с заказчиком, согласно пп.3.2. п.3 настоящего Договора.

4.2.6.Предоставить необходимый график производства работ, паспорта, результаты лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых при проведении работ, сертификаты на основные строительные материалы.

4.2.7.Нанимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие получить согласие Заказчика на такую замену. При этом квалификация новых работников должна быть равной или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

4.2.8.По требованию Заказчика удалить с объекта работника в течение 72 часов, при наличии на то уважительных причин.

4.2.9.Выполнить взятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим Договором, «Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада №15 в г.Алматы » в срок со дня заключения Договора до 15 декабря 2012г.
4.2.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору Поставщик оплачивает штраф в размере 5% от полной суммы Договора.
4.2.11.Поставщик несет гарантийное обязательство за выполненные работы в течение 10 (десять) лет после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
4.2.12. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора предоставить гарантийное обязательство банка в размере 3 % от суммы Договора, со сроком действия, превышающим срок выполнения работ не менее, чем на 60 календарных дней, согласно которому Заказчик вправе потребовать оплату суммы, указанной в гарантийном обязательстве банка, в случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора.
4.2.13.Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной документации.
4.2.14.Своевременно перечислять в бюджет налоги и другие обязательные платежи в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
4.2.15.Сохранять рабочие места.

5.ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.Премка работ производится по перечню работ согласно акта приемки работ формы №2в и формы №3-кс.
5.2.Заказчик определяет объемы выполненных работ и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, СНиПам и техническим условиям в соответствии с пп.3.1. п.3 настоящего Договора.
5.3.Приемка объектов в эксплуатацию производится при их полной готовности в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью с оформлением акта приемки в эксплуатацию и передачей акта Заказчику и предоставлением паспорта выполнения основных видов работ и акта приемки-передачи.

6.УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

6.1. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10 (десять) банковских дней после подписания акта выполненных работ (форма №2в) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3-кс), предоставляемого не позднее 25 числа каждого месяца. Оплата за выполненные работы в целом производится в пределах 95% от общей суммы Договора. Окончательный расчет за выполненные работы между Заказчиком и Поставщиком производится после завершения работ и предъявления Заказчиком в территориальное подразделение казначейства утвержденного акта рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию.
6.2..В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств.
6.3.Форма оплаты – безналичный расчет.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и становится обязательным для сторон с момента регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последних, и действует до полного исполнения взятых на себя сторонами взаимных обязательств – 31 декабря 2012 года.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

8.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствиях и его влияний на исполнение обязательства по Договору.

Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе сторон путем уведомления другой стороны.

8.5. Поставщик несет ответственность:

8.5.1. За весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности, здоровью, а также гибелью своих работников.

8.5.2. За качество выполненных работ в соответствии СНиП;

8.5.3. За технику безопасности производства работ.

8.6. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риска войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут подлежать рассмотрению в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ, И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами.

Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

10.2. Заказчик или Поставщик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в договоре, если сторонами совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

10.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается ниже перечисленным:

- Поставщик неоднократно срывает выполнение графика проведение работ;

- Поставщик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

-Поставщик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

-Заказчик либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется, по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

10.4. В случае если Поставщик не выполняет свои обязательства по проведению работ в полном объеме согласно проектно-сметной документации и графику проведения работ, либо некачественно выполняет работы, Заказчик имеет право изменить сумму Договора на разницу, образовавшуюся в результате невыполненных объемов работ, согласно акту либо протоколу рабочей комиссии, в котором отражаются фактические объемы выполненных работ после представления Поставщику письменного уведомления.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.Поставщик может заключить Договоры с субподрядными организациями не более, чем на 2/3 от общего объем работ (суммы Договора), не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика.

11.2. Любые дополнения, приложения или изменения к настоящему Договору совершаются в письменном виде и заверяются печатью обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

11.3. Если заказчик требует от Поставщика отстранить от выполнения работ на объекте субподрядчика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить субподрядчика со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данная субподрядная организация не должна иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11.4. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Поставщика, компенсируется Поставщиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Поставщик во всех случаях принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Если при выполнении работ обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая эти обязательства, утрачивает право возмещения убытков, причиненных ей тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

12.2. Во всем остальном, что предусмотрено Договором, стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Республики Казахстан.

12.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Поставщик»	*«Заказчик»*
ТОО Ремонтно-строительное предприятие «Эталон» 050061, г.Алматы, пр.Райымбека, 481«а» РНН 600300000370 ИИК KZ24722S000000002805 АО «Kaspi Bank» БИК CASPKZKA БИН 001040000379 **Директор_____Константинов Ф.А.**	***КГУ «Аппарат акима Турксибского района г.Алматы»*** *г.Алматы,050011 ул.Шолохова, 9* *ИИК KZ32070102KSN6001000* *ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»* *РНН 600800020769* *БИК KKMFKZ2A* *БИН 981140001829* **Аким района_____Устюгов В.Н.**

М.П. **М.П.**

Акт № 110 от 23 августа 2012 г.

Исполнитель ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон"

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы

Основание: Договор № 139 от 01.08.12г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	1	тг	12 865 243,00	12 865 243,00

Итого: 12 865 243,00

В том числе НДС 1 378 419,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 12 865 243,00 KZT

Двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч двести сорок три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон"

РНН: 600300000370
Адрес: 050031, г. Алматы, пр. Райымбека, 481А
Расчетный счет KZ24722S000000002805 в АО "KASPI BANK" г. Алматы
БИК: CASPKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы

РНН: 600800020769
Адрес: г. Алматы, ул. Шолохова, 9
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Аким района

(должность)

В. Уетмолов

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 111 от 23 августа 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300000370, БИН: 001040000379, 050031, г. Алматы, пр. Райымбека, 481А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012563, от 15.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ24722S000000002805, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 139 от 01.08.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул. Шолохова, 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300000370, БИН: 001040000379, ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон", 050031, г. Алматы, пр. Райымбека, 481А (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600800020769, БИН: , КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы, г. Алматы, ул. Шолохова, 9 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600800020769, БИН: , г. Алматы, ул. Шолохова, 9 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сада № 15	тг	1	11 486 824,00	11 486 824,00	12%	1 378 419,00	12 865 243,00	0	
Всего по счету:					11 486 824,00		1 378 419,00	12 865 243,00		

Руководитель: Константинов Ф. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Черданцева Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 157 от 20 сентября 2012 г.

Исполнитель: ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон"

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы

Основание: Договор № 139 от 01.08.12г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	1	тг	18 591 510,00	18 591 510,00

Итого: 18 591 510,00

В том числе НДС 1 991 948,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 18 591 510,00 KZT

Восемнадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот десять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон"

РНН: 600300000370
Адрес: 050031, г. Алматы, пр. Райымбека, 481А
Расчетный счет: KZ24722S000000002805 в АО "KASPI BANK" ,г. Алматы
БИК: CASPKZKA

МП Директор (должность)
Константинов Ф.Н. (ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы

РНН: 600800020769
Адрес: г. Алматы, ул. Шолохова, 9
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП Аким (должность)
В. Устинов (ФИО, подпись)

Счет-фактура № 157 от 20 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300000370, БИН: 001040000379, 050031, г. Алматы, пр. Райымбека, 481А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012563, от 15.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ24722S000000002805, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 139 от 01.08.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул. Шолохова, 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300000370, БИН: 001040000379, ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон", 050031, г. Алматы, пр. Райымбека, 481А (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600800020769, БИН: , КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы, г. Алматы, ул. Шолохова, 9 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600800020769, БИН: , г. Алматы, ул. Шолохова, 9 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	тг	1	16 599 562,00	16 599 562,00	12%	1 991 948,00	18 591 510,00	0	
Всего по счету:					16 599 562,00		1 991 948,00	18 591 510,00		

Руководитель: Константинов Ф. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Черданцева Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон	ИТР

Номер документа	Дата составления
182	24.10.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Туркcибского района г. Алматы
Основание: Договор № 139 от 01.08.12г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	шт	1	16 013 500,00	16 013 500,00

Всего работ на сумму: 16 013 500,00
в т.ч НДС 1 715 732,00

Итого сумма: Шестнадцать миллионов тринадцать тысяч пятьсот тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон

РНН: 600300000370,
Адрес: Республика Казахстан, индекс 050031,г. Алматы, пр Райымбека, 481 А
Расчетный счет: KZ24722S000000002805 в АО Kaspi Bank, БИК CASPKZKA

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Туркcибского района г. Алматы

РНН: 600800020769,
Адрес: г.Алматы, ул. Шолохова, 9
Расчетный счет: KZ320070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК,
БИК KKMFKZ2A

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 183 от 24.10.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300000370, БИН: 001040000379, Республика Казахстан, индекс 050031,г. Алматы, пр Райымбека, 481 А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0042583 от 25.09 12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ24722S000000002805 в АО Kaspi Bank, , БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 139 от 01.08.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул. Шолохова, 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600800020769, БИН:, г. Алматы, ул. Шолохова, 9 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	шт	1	14 297 768,00	14 297 768,00	12 %	1 715 732,00	16 013 500,00		
Всего по счету:					**14 297 768,00**		**1 715 732,00**	**16 013 500,00**		

Руководитель организации Константинов Ф. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Черданцева Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Гришаева Н. П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон	ИТР

Номер документа	Дата составления
190	23.11.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы
Основание: Договор № 139 от 01.08.12г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	шт	1	21 527 757,00	21 527 757,00

Всего работ на сумму: 21 527 757,00
в т.ч НДС 2 306 545,39

Итого сумма: Двадцать один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон

РНН: 600300000370,
Адрес: Республика Казахстан, индекс 050031,г. Алматы, пр. Райымбека, 481 А
Расчетный счет: KZ24722S000000002805 в АО Kaspi Bank, ,
БИК CASPKZKA

МП Директор (должность)

Ф. Константинов (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы

РНН: 600800020769,
Адрес: г. Алматы, ул. Шолохова, 9
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК,
БИК KKMFKZ2A

МП Аким района (должность)

В. Істюгов (Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 191 от 23.11.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300000370, БИН: 001040000379, Республика Казахстан, индекс 050031,г. Алматы, пр. Райымбека, 481 А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0042583 от 25.09.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ24722S000000002805 в АО Kaspi Bank, , БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 139 от 01.08.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул. Шолохова, 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600800020769, БИН:, г. Алматы, ул. Шолохова, 9 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	шт	1	19 221 211,61	19 221 211.61	12 %	2 306 545,39	21 527 757,00		
Всего по счету:					**19 221 211,61**		**2 306 545,39**	**21 527 757,00**		

Руководитель организации Константинов Ф. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Черданцева Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Черданцева Е. В.

(Ф.И.О. подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон	ИТР

Номер документа	Дата составления
200	14.12.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы
Основание: Договор № 139 от 01.08.12г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	шт	1	38 468 200,00	38 468 200,00

Всего работ на сумму: 38 468 200,00
в т.ч НДС 4 121 592,86

Итого сумма: Тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч двести тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон

РНН: 600300000370,
Адрес: Республика Казахстан, индекс 050031,г. Алматы, пр. Райымбека, 481 А
Расчетный счет: KZ24722S000000002805 в АО Kaspi Bank,
БИК CASPKZKA

МП

директор *(должность)*

Ф. Константинов *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы

РНН: 600800020769,
Адрес: г. Алматы, ул. Шолохова, 9
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

Аким района *(должность)*

Устюгов В.К *(Ф.И.О., подпись)*

Счет-фактура № 201 от 14.12.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300000370, БИН: 001040000379 Республика Казахстан, индекс 050031,г. Алматы, пр. Райымбека, 481 А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0042583 от 25.09.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ24722S000000002805 в АО Kaspi Bank, , БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 139 от 01.08.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул. Шолохова, 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Аппарат Акима Турксибского района г. Алматы **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600800020769, БИН:, г. Алматы, ул. Шолохова, 9 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада № 15	шт	1	34 346 607,14	34 346 607,14	12 %	4 121 592,86	38 468 200,00		
Всего по счету:					**34 346 607,14**		**4 121 592,86**	**38 468 200,00**		

Руководитель организации Константинов Ф. А.

(Ф И О , подпись)

Главный бухгалтер организации Черданцева Е. В.

(Ф И О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Черданцева Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
Түрксіб ауданы
20 12 ж. «21» 12

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№226

«26» 12 2012ж. **Сауранбаев көшесі № 24**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«**01**» **ақпан** 2011ж. № **7р** **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
В. Долженков **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тұтубаев **МСҚБжЛ департаментінің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **В. Устюгов** **«Түрксіб ауданының аппаратының әкімдігі»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ф. Константинов **«ҚЖК «Эталон» ЖШС-ның директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
А. Семенычёва **«Сметстройсервис company» ЖШС-ның директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖҚД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Н. Мадьяров **ӨҚД бастығының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Түрксіб ауданының әкімдігі» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0000586

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласындағы № 15 бобектер бақшасы МКҚК ғимаратын күрделі жөндеу».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Сауранбаев көшесі № 24**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
Алматы қаласының Түрксіб ауданының әкімдігі 2011 жылғы Ақау актісі негізінде
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«ҚЖК «Эталон» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
« Сметстройсервис company» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Түрксіб ауданының әкімдігінің 2011 жылғы 11 қазандағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Жұмыс жобасы бойынша
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Түрксіб ауданының әкімдігінің 2011 жылғы бекітілген ақау актісі**
(нысанга (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 23 қарашадағы № 02-0714/11 жобасы бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **тамыз 2012 ж.:** — жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2012 ж.:**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		**Лит «Б» 2197,3 Лит «В» 63,9**
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		**Лит «Б» 2 Лит «В» 1**
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 86 780,0 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 71 460,0 мың теңге,
всего 86 780,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 71 460,0 тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар - мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря - тыс.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны - мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мың. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к приемке
«Алматы қаласындағы № 15 бөбектер бақшасы МКҚК ғимаратын күрделі жөндеу».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
В. Долженков
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
А. Гутубаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:
В. Устюгов
(қолы) (подпись)

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)
Ф. Константинов
(қолы) (подпись)

Н. Мальяров
(қолы) (подпись)
А. Семенычёва
(қолы) (подпись)

А № 0000586

ТОО "РСП ЭТАЛОН" Цены региона г. Алматы Форма 2В

Наименование объекта: Здание ГККП ясли-сада №15 в г.Алматы

Акт №2
выполненных работ за сентябрь 2012г.
(локальная смета 1-1-1)
Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Стены и потолки								
1	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	2594,35	188,46	0,96	488931	2491	32166	0,06888	179
		м2 стен за вычетом проемов		11,1	0,38	28797	986	108	0,0018	5
2	Е61-1-8	Левкас потолков	708,8	118,44	4,56	83950	3232	71962	0,687	487
		м2		106,16	0,71	75246	503	95	0,00732	5
3	Е61-1-4	Левкас стен и откосов	1885,55	104,99	4,36	197964	8221	168308	0,6048	1140
		м2		93,29	0,67	175903	1263	95	0,00696	13
4	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	26306,4	31		815498				
		кг								
5	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	3113,22	38		118302				
		кг								

Раздел 3 Проемы

6	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	140
		м2 проемов	
7	Е56-10-1	Установка деревянных подоконных досок ПВХ	50
		м	
8	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	50
		м	
9	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	12
		м2 проемов	
10	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	6
		шт	
11	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6
		комплект	

Раздел 4 Санитарно-технические работы

4.1 Отопление

12	Е18-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1
		узел	
13	Е20-56-8	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 200 тыс. м3/ч	1
		блок	
14	80-12-2	Блочный тепловой пункт БТБ ЭнКо 400/150-Ал-03	1
		шт	
15	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2

422,04	22,5	59086	3150	28747	1,09344	153
182,71	7,42	25579	1039	108	0,03624	5
82,09	0,56	4105	28	1633	0,18912	9
30,11	0,11	1506	6	108	0,00096	–
2860		143000				
391,72	38,5	4701	462	4423	1,788	21
326,7	14,56	3920	175	108	0,07104	1
37400		224400				
1960		11760				
104846,08	305,08	104846	305	2490	11,4	11
2052	113,4	2052	113	115	0,552	1
82324,36	35136,23	82324	35136	67605	250,8	251
45630	13157,1	45630	13157	115	64,26	64
1003606		1003606				
8402,62	82,32	16805	165	3416	8,232	16

		шт	
16	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4
		шт	
17	9-4-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2
		шт	
18	9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2
		шт	
		Раздел 5 Электромонтажные работы	
19	E67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1250
		м провода	
20	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1,25
		1000м	
21	E69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1250
		м борозды	
		Раздел 9 Фасад	
22	E61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	272
		м2	
23	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	27
		м2	

1455,3	29,7	2911	59	115	0,156	–
532,17	47,09	2129	188	1490	1,764	7
305,1	18,9	1220	76	115	0,084	–
1230		2460				
784		1568				
29,81	–	37263	–	36145	0,17904	224
29,81	–	37263	–	97	–	–
39700		49625				
63,7	0,92	79625	1150	63147	0,2856	357
56	0,13	70000	163	90	0,00084	1
495,79	18,84	134855	5124	89101	2,0544	559
341,9	2,92	92997	794	95	0,01584	4
995,37	37,68	26875	1017	17786	3,8808	105
687,59	5,83	18565	157	95	0,03168	1

24	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов *м2*	365,77
25	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции*	365,77
26	Е15-181-2	Масляная декоративная отделка и цоколя фасада *м2 отделываемой поверхности*	1038
27	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	37,6
28	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	188
29	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	188

Раздел 11 Наружное освещение

30	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	140
31	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	14
32	Ц8-410-1	Монтаж: трубы полиэтиленовые *м*	240

44,45	–	16258	–	15445	0,3084	113
44,45	–	16258	–	95	–	–
164,56	0,74	60191	271	32249	0,522	191
82,9	0,28	30322	102	106	0,00132	–
492,48	2,52	511194	2616	304458	1,632	1694
307,8	0,95	319496	986	95	0,00468	5
452,25	166,05	17005	6243	12913	1,86	70
286,2	–	10761	–	120	0,01632	1
218,04	41,15	40992	7736	4006	0,04776	9
7,21	10,55	1355	1983	120	0,03618	7
521,45	18,43	98033	3465	2975	0,04032	8
7,13	6,06	1340	1139	120	0,02119	4
262,72	–	36781	–	37517	1,848	259
262,72	–	36781	–	102	–	–
1456,44	183,02	20390	2562	4144	1,224	17
184,42	68,58	2582	960	117	0,3348	5
34,2	1,2	8208	288	4830	0,14	34
23,2	0,2	5568	48	86	0,001	–

33	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	24
		10м	
34	Ц8-148-2	Монтаж: кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	230
		м кабеля	
35	16-1-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,23
		1000м	
36	Е33-11-1	Установка осветительных столбов массой до 2т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,689
		т	
37	Е33-11-1	Установка промежуточных свободностоящих одностоечных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 2 т	0,689
		т	
38	2-1-245	Осветительные столбы из круглых труб, масса до 0,1 тн	0,689
		т	
39	Ц8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА	8
		шт	
40	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	8
		шт	

Раздел 12 Благоустройство территории. Ограждение

41	Е47-3-2	Планировка участка вручную	2000
		м2	
42	Е47-3-3	Разбивка участка	2000
		м2	
43	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	51
		яма	

777		18648				
38,1	3,2	8763	736	5835	0,15	35
28,8	0,7	6624	161	86	0,004	1
42000		9660				
4137,81	2574,51	2851	1774	1381	9,36	6
1563,3	547,61	1077	377	95	2,124	1
6078,4	810,02	4188	558	3605	31,2	21
5211	297	3590	205	95	7,08	5
172800		119059				
731	282	5848	2256	3376	2,3	18
410	80,8	3280	646	86	0,472	4
6550		52400				
17,56	–	35120	–	40739	0,1224	245
17,56	–	35120	–	116	–	–
14,58	–	29160	–	33826	0,08892	178
14,58	–	29160	–	116	–	–
985,5	–	50261	–	51266	6,984	356

44 Е9-17-1	Монтаж металлических столбов	1,64
	т конструкций	
45 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,64
	т	
46 Е46-8-1	Обетонирование столбов	9,4
	м3	
47 Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа (применит)	360
	м2	
48 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	360
	м2	
49 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	140
	м бортового камня	
50 30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	140
	шт	
51 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	290
	м бортового камня	
52 30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	98
	шт	
53 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	31
	м3 материала основания в плотном теле	
54 Е47-3-2	Планировка участка вручную	416
	м2	

985,5	–	50261	–	102	–	–
3319,87	642,69	5445	1054	2786	11,22	18
1895,4	202,5	3108	332	81	2,808	5
72300		118572				
17129,4	316,57	161016	2976	38413	26,5	249
4421,25	119,25	41560	1121	90	0,58	5
241,05	5,1	86778	1836	50931	1,128	406
172,8	1,86	62208	670	81	0,1236	44
1190		428400				
349,67	–	48954	–	21911	0,8376	117
130,42	–	18259	–	120	0,00732	1
580		81200				
451,07	–	130810	–	45386	0,8376	243
130,42	–	37822	–	120	0,00732	2
3130		306740				
1130,37	15,46	35041	479	1025	0,1728	5
25,66	1,9	795	59	120	0,05256	2
17,56	–	7305	–	8474	0,1224	51

			17,56	–	7305	–	116	–	–
55	E47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	470	233,11	0,02	109562	9	25673	0,32136	151
		м2								
				47,09	–	22132	–	116	0,0006	–
56	E47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	470	71,56	–	33633	–	5212	0,06564	31
		м2								
				9,56	–	4493	–	116	–	–
57	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	42,3	25,86	5,42	1094	229	753	0,1296	5
		м3 уплотненного грунта								
				20,44	–	865	–	87	–	–
		Всего прямые затраты				**6393238**	**95757**			**8049**
						1333711	**27280**			**192**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3960159				
		оборудования, тенге				1003606				
		Накладные расходы, тенге				1347548				
		- заработная плата, тенге				202132				
		- трудоемкость, чел-ч				674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				404231				
		Всего				**8145017**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				96409				
		- сметная заработная плата, тенге				44348				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				270				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				71414				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28566				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8341406**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1512 тенге	16274081
- материалы, тенге	7726270
- оборудование, тенге	1958035
- сметная заработная плата, тенге	3331237
Налог (2 %)	325482
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	16599563
НДС (12 %)	1991948
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	18591510

Принял:

Сдал:



ТОО "РСП ЭТАЛОН" Цены региона г. Алматы Форма 2В

Наименование объекта: Здание ГККП ясли-сада №15 в г.Алматы

Акт №3

выполненных работ за октябрь 2012г.

Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Полы										
1.1 1-ый м 2-ой этажи										
1	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	190,88	20,86	1,12	3982	214	4218	0,13668	26
		м2		19,74	0,17	3768	32	111	0,00156	–
2	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	204,36	6,77	0,23	1384	47	1489	0,04524	9
		м		6,54	0,02	1337	4	111	0,00036	–
3	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	38,7	139,95	12,67	5416	490	5553	0,83844	32
		м2		127,28	2	4926	77	111	0,01728	1
4	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	38,7	433,35	233,06	16771	9019	12321	1,3344	52
		м2		200,29	86,54	7751	3349	111	0,4824	19
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	754	210,04	11,94	158370	9003	56184	0,4272	322
		м2 стяжки								

6	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=16; ктрм1=16; кзпр1=16; кэкс1=16; кзпм1=16; кмат1=16;	566,2
		м2 стяжки	
7	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	754
		м2 изолируемой поверхности	
8	Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит OSB в один слой	754
		м2	
9	1-1-588	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка Тс-400, толщина 10 мм	0,769
		1000м2	

Раздел 2 Стены и потолки

2.0 Подраздел без наименования

10	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен	1,88
		м3 кладки	
11	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	2594,15
		м2 стен за вычетом проемов	
12	Е61-1-8	Левкас потолков	708,6
		м2	
13	Е61-1-4	Левкас стен и откосов	1885,55
		м2	
14	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	26304,1

62,64	4,49	47231	3385	111	0,02184	16
441,94	12,86	250226	7281	10622	0,08448	48
12,1	4,8	6851	2718	111	0,02304	13
127,6	1,19	96210	897	11593	0,08328	63
13,91	0,46	10488	347	107	0,00216	2
371,7	1,37	280262	1033	58870	0,45744	345
70,12	0,22	52870	166	111	0,00216	2
510200		392344				

8111,77	–	15250	–	2496	8,04	15
1252,8	–	2355	–	106	0,4752	1
188,46	0,96	488894	2490	32163	0,06888	179
11,1	0,38	28795	986	108	0,0018	5
118,44	4,56	83927	3231	71942	0,687	487
106,16	0,71	75225	503	95	0,00732	5
104,99	4,36	197964	8221	168308	0,6048	1140
93,29	0,67	175903	1263	95	0,00696	13
31		815427				

		кг	
15	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	3112,98
		кг	

Раздел 3 Проемы

3.0 Подраздел без наименования

16	E46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,2
		м3	
17	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	33,6
		м2	
18	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	20
		комплект	
19	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	20
		шт	
20	E15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	90,72
		м2 окрашиваемой поверхности	

Раздел 4 Санитарно-технические работы

4.1 Отопление

21	E16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	230
		м трубопровода	
22	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	234
		м трубопровода	

38		118293				
9063,43	154,03	10876	185	2542	14,63	18
2295	58,5	2754	70	90	0,28	–
4250		142800				
1500		30000				
844		16880				
236,64	0,22	21468	20	14784	1,0116	92
171,46	0,08	15555	7	95	0,00036	–
513,71	4,75	118153	1093	17042	0,3564	82
62,64	1,79	14407	412	115	0,00876	2
463,71	4,75	108508	1112	17339	0,3564	83
62,64	1,79	14658	419	115	0,00876	2

23	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	324
		м трубопровода	
24	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	2
		врезка	

Раздел 5 Электромонтажные работы

25	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1250
		м провода	
26	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1,25
		1000м	
27	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1150
		м борозды	

Раздел 9 Фасад

28	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	11
		м2	
29	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	108
		м2 вертикальной проекции	
30	Е26-33-1	Теплоизоляция цоколя и наружных откосов	3,3
		м3 изоляции	
31	Е26-38-4	Наклейка армирующей сетки на пеноплекс	108
		м2 изолируемой поверхности	

384,71	4,75	124646	1539	24006	0,3564	115
62,64	1,79	20295	580	115	0,00876	3
5381,34	76,68	10763	153	2850	6,768	14
1209,6	29,7	2419	59	115	0,144	–
29,81	–	37263	–	36145	0,17904	224
29,81	–	37263	–	97	–	–
39700		49625				
63,7	0,92	73255	1058	58095	0,2856	328
56	0,13	64400	150	90	0,00084	1
995,37	37,68	10949	414	7246	3,8808	43
687,59	5,83	7563	64	95	0,03168	–
164,56	0,74	17772	80	9522	0,522	56
82,9	0,28	8953	30	106	0,00132	–
17707,96	222,76	58436	735	11884	21,804	72
3917,7	83,7	12928	276	90	0,408	1
220,2	0,43	23782	46	2189	0,1344	15
22,52	–	2432	–	90	–	–

32	Е15-64-3	Шпатлевание цоколя и наружных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	108
33	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором (цоколь и наружные откосы) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	108

Раздел 11 Наружное освещение

34	Ц8-410-1	Монтаж: трубы полиэтиленовые *м*	120
35	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	12
36	Ц8-148-2	Демонтаж: кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м кабеля*	440
37	Ц8-148-2	Монтаж: кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	210
38	16-1-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,16
39	16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 *1000м*	0,05
40	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы *м3 грунта*	110

Раздел 12 Благоустройство территории. Ограждение

41	Е47-3-2	Планировка участка вручную *м2*	1474

162,32	4,12	17531	445	9240	0,54624	59
88,48	1,57	9556	170	95	0,00756	1
447,99	2,26	48383	244	31946	1,716	185
310,5	0,86	33534	93	95	0,033	4
34,2	1,2	4104	144	2415	0,14	17
23,2	0,2	2784	24	86	0,001	–
777		9324				
9,6	0,96	4224	422	3349	0,045	20
8,64	0,21	3802	92	86	0,0012	1
38,1	3,2	8001	672	5328	0,15	32
28,8	0,7	6048	147	86	0,004	1
42000		6720				
23700		1185				
160,92	–	17701	–	18055	1,1664	128
160,92	–	17701	–	102	–	–
17,56	–	25883	–	30024	0,1224	180

42 Е47-3-3	Разбивка участка *м2*	1474
	м2 покрытия	
44 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины *м2 покрытия*	886
45 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	20,8
46 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси *м2 основания или покрытий*	886
47 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	470
48 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона *м2*	470
49 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *м2*	50
50 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	42,3

17,56	–	25883	–	116	–	–
14,58	–	21491	–	24930	0,08892	131
14,58	–	21491	–	116	–	–
7,13	6,06	6317	5369	120	0,02119	19
61,73	–	54693	–	11	0,00011	–
0,01	–	9	–	120	–	–
1114,91	–	23190	–	641	0,1728	4
25,66	–	534	–	120	0,05256	1
107,8	9,61	95511	8514	8228	0,02808	25
4,27	3,47	3783	3074	120	0,0159	14
233,11	0,02	109562	9	25673	0,32136	151
47,09	–	22132	–	116	0,0006	–
71,56	–	33633	–	5212	0,06564	31
9,56	–	4493	–	116	–	–
20,65	–	1033	–	572	0,063	3
9,85	–	493	–	116	–	–
25,86	5,42	1094	229	753	0,1296	5
20,44	–	865	–	87	–	–

Раздел 13 Изготовление и монтаж МАФов									
51	Т1-28-7	Навес теневой, тип III – строительные работы	4	206634,78	5688,78	826539	22755	146273	198	792
		навес		32670	1505,88	130680	6024	107	7,32	29
Раздел 14 Кровля									
52	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - карнизов	140	17,27	1,55	2418	217	2397	0,1092	15
		м		15,72	0,28	2201	39	107	0,00144	–
53	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (карнизов.) I	70	746,77	1,49	52274	104	13815	1,1664	82
		м2 покрытия		183,88	0,56	12872	39	107	0,00276	–
		м2 кровли		18,2	0,19	783	8	107	0,00336	–
55	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м - ендовы	43	94,65	6,22	4070	267	2210	0,3804	16
		м2		61,3	2,16	2636	93	81	0,03624	2
		Всего прямые затраты				**5611303**	**98767**			**5777**
						929724	**30069**			**158**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4582806				
		Накладные расходы, тенге				985344				
		- заработная плата, тенге				147802				
		- трудоемкость, чел-ч				493				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				395799				
		Всего				**6992446**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				94398				
		- сметная заработная плата, тенге				43423				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				264				

6 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	-623,92	433,35	233,06	-270376	-145411	-198644	-1,3344	-833
	м2		200,29	86,54	-124965	-53994	-111	-0,4824	-301
	Всего прямые затраты				**5854837**	**41437**			**4437**
					734396	**12707**			**45**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5079004				
	Накладные расходы, тенге				741808				
	- заработная плата, тенге				111271				
	- трудоемкость, чел-ч				371				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				395799				
	Всего				**6992444**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				94398				
	- сметная заработная плата, тенге				43423				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				264				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				69924				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27970				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7184736**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1512 тенге				**14017420**				
	- материалы, тенге				10604960				
	- сметная заработная плата, тенге				2049850				
	Налог (2 %)				280348				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**14297768**				
	НДС (12 %)				1715732				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**16013500**				

Сдал:

ТОО "РСП ЭТАЛОН" Цены региона г. Алматы Форма 2В

Наименование объекта: Здание ГККП ясли-сада №15 в г.Алматы

Акт №4
выполненных работ за ноябрь 2012г.
(локальная смета 1-1-1)
Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Полы								
		1.1 1-ый м 2-ой этажи								
1	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1,9	24,91	0,23	47	–	52	0,17136	–
		м		24,68	0,02	47	–	111	0,00036	–
2	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	403,4	210,04	11,94	84730	4817	30059	0,4272	172
		м2 стяжки		62,64	4,49	25269	1811	111	0,02184	9
3	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=16; ктрм1=16; кзпр1=16; кэкс1=16; кзпм1=16; кмат1=16;	5,8	441,94	12,86	2563	75	109	0,08448	–
		м2 стяжки		12,1	4,8	70	28	111	0,02304	–
4	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	403,4	127,6	1,19	51474	480	6203	0,08328	34
		м2 изолируемой поверхности		13,91	0,46	5611	186	107	0,00216	1

5	E57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит OSB в один слой	403,4
		м2	
6	1-1-588	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка Тс-400, толщина 10 мм	0,412
		1000м2	
7	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	193,3
		м2 стяжки	
8	E57-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	193,3
		м2	
9	E57-21-6	Устройство покрытий из керамогранитных плит[	42
		м2	
10	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	42
		м2	
11	E51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	77,9
		м3 грунта	
12	E57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	779
		м2	

Раздел 2 Стены и потолки

13	E62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	283,4
		м2	
14	E55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,62
		м3 кладки	

371,7	1,37	149944	553	31496	0,45744	185
70,12	0,22	28286	89	111	0,00216	1
510200		210202				
210,04	11,94	40601	2308	14403	0,4272	83
62,64	4,49	12108	868	111	0,02184	4
297,13	0,89	57435	172	8111	0,24096	47
37,67	0,13	7282	25	111	0,00144	–
799,98	3,02	33599	127	29757	3,87444	163
638,28	–	26808	–	111	0,00048	–
1350		56700				
847,07	0,02	65987	2	65005	5,688	443
818,1	–	63730	–	102	–	–
212,04	2,47	165179	1924	50265	0,38892	303
57,59	0,54	44863	421	111	0,00264	2
44,45	–	12597	–	11967	0,3084	87
44,45	–	12597	–	95	–	–
3263,33	479,63	8550	1257	7940	19,056	50

15	E55-9-12	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных с проемами в помещениях площадью более 5 м2	4,5
		м2	
16	E46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	2
		м3	
17	E46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2
		м3	
18	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	75
		м2 облицовки	

2.1 Подвал

19	E62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	3119,6
		м2	

Раздел 3 Проемы

20	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	127,5
		м2 проемов	
21	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	15,5
		м2	
22	E56-10-1	Установка деревянных подоконных досок ПВХ	62

2783,7	75,6	7293	198	106	0,648	2
1266,28	63,64	5698	286	2008	2,84064	13
409,92	10,78	1845	49	106	0,05928	–
2975,47	1238,47	5951	2477	3969	10,6	21
1737	468	3474	936	90	2,28	5
9063,43	154,03	18127	308	4236	14,63	29
2295	58,5	4590	117	90	0,28	1
1915,21	5,54	143641	416	22069	1,824	137
305,96	3,77	22947	283	95	0,01944	1
29,58	0,06	92278	187	78477	0,1716	535
26,46	0,02	82545	62	95	0,00012	–
422,04	22,5	53810	2869	26181	1,09344	139
182,71	7,42	23296	946	108	0,03624	5
10600		164300				
82,09	0,56	5090	35	2024	0,18912	12

		м
23	6-1-195	
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	62
		м
24	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	8,1
		м2 проемов
25	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	8
		шт
26	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1
		шт
27	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	9
		комплект
28	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	42,73
		м2 проемов
29	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	9,13
		м2
30	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4
		комплект
31	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4
		шт
32	Е15-165-4	
	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	24,7
		м2 окрашиваемой поверхности

30,11	0,11	1867	7	108	0,00096	–
2860		177320				
391,72	38,5	3173	312	2985	1,788	14
326,7	14,56	2646	118	108	0,07104	1
37400		299200				
25100		25100				
1960		17640				
363,92	37,64	15550	1608	9055	1,0788	46
181,98	14,23	7776	608	108	0,16716	7
4250		38803				
1500		6000				
844		3376				
236,64	0,22	5845	5	4025	1,0116	25
171,46	0,08	4235	2	95	0,00036	–

33	6-1-184	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	66
		м2	

Раздел 4 Санитарно-технические работы

4.1 Отопление

34	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	170
		кВт	
35	99-4-9	Прайс лист ТОО "Алматерм" Радиатор биметаллический Breez 500/80 1 секция	960
		сек	
36	Е16-15-1	Установка терморегулирующих и теростатических клапанов	168
		шт	
37	9-3-15	Клапаны терморегулирующие, Dy 25 мм	84
		шт	
38	99-4-10(пл)	Клапан термостатический д.25мм	84
		шт	
39	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	641
		м трубопровода	

Раздел 5 Электромонтажные работы

40	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2
		шт	
41	18-3-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	2
		шт	
42	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	138
		м провода	

8050		531300				
254,51	22,33	43267	3796	24496	0,7092	121
116,92	8,38	19876	1425	115	0,0408	7
677		649920				
532,17	47,09	89405	7911	62597	1,764	296
305,1	18,9	51257	3175	115	0,084	14
1570		131880				
870		73080				
13,13	–	8416	–	9458	0,06012	39
12,83	–	8224	–	115	–	–
774,1	49,6	1548	99	1243	3,6	7
621	19,66	1242	39	97	0,096	–
9140		18280				
29,81	–	4114	–	3991	0,17904	25
29,81	–	4114	–	97	–	–

43	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,19076
		1000м	
44	Е67-14-3	Прокладка кабеля сечением 16 мм2 по строительным конструкциям на скобах	262
		м	
45	16-1-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 16 мм2	0,13872
		1000м	
46	16-1-356	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 25 мм2	0,12852
		1000м	
47	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	238
		м борозды	

Раздел 6 Приточно-вытяжная вентиляция

48	Е20-42-9	Демонтаж агрегатов приточных типовых производительностью до 10м3/ч ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1
		камера	
49	13-8-2	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10	1
		шт	
50	Е20-32-2	Демонтаж вентиляторов канальных массой до 0,05 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	5
		вентилятор	
51	13-1-3	Вентиляторы канальные СА 100-VO D с электродвигателем N=0,085 кВт	6
		комплект	

39700		7573				
134,36	0,22	35202	58	34096	0,77028	202
134,14	0,02	35145	5	97	0,00036	–
103300		14330				
150300		19317				
63,7	0,92	15161	219	12023	0,2856	68
56	0,13	13328	31	90	0,00084	–
5010,1	668,5	5010	669	5282	25,488	25
4341,6	250,56	4342	251	115	1,224	1
366000		366000				
448,87	25,51	2244	128	2491	2,3808	12
423,36	9,72	2117	49	115	0,048	–
57000		342000				

52	13-1-4	Вентиляторы канальные СА 125-VO D с электродвигателем N=0,085 кВт	1
		комплект	
53	13-1-4	Вентиляторы канальные СА 315-VO D с электродвигателем N=0,2 кВт	1
		комплект	
54	13-1-4	Вентиляторы канальные СА 150-VO D с электродвигателем N=0,085 кВт	1
		комплект	
55	Е20-32-4	Демонтаж вентиляторов канальных массой до 0,2 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1
		вентилятор	
56	13-1-5	Вентиляторы канальные КТ 6-30-4 с электродвигателем N=1,362 кВт	1
		комплект	
57	Е20-26-2	Демонтаж шумоглушителей вентиляционных установок ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2
		глушитель шума	
58	Е20-13-15	Демонтаж огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3
		клапан	
59	13-6-47	Клапаны огнезадерживающие прямоугольного сечения 200х200мм	2
		шт	
60	13-6-48	Клапаны огнезадерживающие прямоугольного сечения 300х300 мм	1
		шт	
61	Е20-12-10	Демонтаж жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 100х100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	31
		решетка	

64200		64200				
97400		97400				
71100		71100				
1171,88	98,36	1172	98	1278	6,336	6
1073,52	36,72	1074	37	115	0,1824	–
116600		116600				
126,55	6,67	253	13	281	0,7392	1
119,88	2,16	240	4	115	0,0144	–
327,76	5,92	983	18	1118	1,9296	6
321,84	2,16	966	6	115	0,0096	–
6330		12660				
8940		8940				
93,07	7,75	2885	240	3157	0,5136	16
85,32	3,24	2645	100	115	0,0144	–

62 Е20-12-3	Демонтаж жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 150х150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8
	решетка	
63 Е20-1-2	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,4;	10,4
	м2 поверхности воздуховодов	
64 13-6-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	13
	шт	
65 Е20-1-3	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	28,5
	м2 поверхности воздуховодов	
66 Е20-2-11	Демонтаж воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	14,6
	м2 поверхности воздуховодов	
67 Е20-1-1	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	74,42
	м2 поверхности воздуховодов	
68 Е20-1-4	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,196

93,07	7,75	745	62	815	0,5136	4
85,32	3,24	683	26	115	0,0144	–
748,01	6,32	7779	66	1450	0,7392	8
118,8	2,37	1236	25	115	0,01157	–
6330		82290				
114,16	5,08	3254	145	3637	0,6768	19
109,08	1,9	3109	54	115	0,00931	–
74,99	4,03	1095	59	1217	0,44064	6
70,96	1,51	1036	22	115	0,00739	–
125,12	6,32	9311	470	10370	0,7392	55
118,8	2,37	8841	176	115	0,01157	1
125,12	6,32	25	1	26	0,7392	–

м2 поверхности воздуховодов

69 Е20-1-5

Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; 0,779

м2 поверхности воздуховодов

Раздел 7 Пожарная сигнализация

70 Ц10-668-2

Демонтаж: извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; 86

шт

71 Ц8-121-5

Демонтаж: батарея аккумуляторная ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; 2

шт

Раздел 9 Фасад

72 Е62-36-4

Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов 14,33

м2

Раздел 11 Наружное освещение

73 Е33-11-1 Установка осветительных столбов массой до 2т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; 0,172

т

74 Е33-11-1 Установка промежуточных свободностоящих одностоечных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 2 т 0,172

т

75 2-1-245 Осветительные столбы из круглых труб, масса до 0,1 тн 0,172

118,8	2,37	23	–	115	0,01157	–
114,16	5,08	89	4	99	0,6768	1
109,08	1,9	85	1	115	0,00931	–
104,58	0,48	8994	41	7252	0,6	52
104,1	–	8953	–	81	–	–
183	–	366	–	315	1,2	2
183	–	366	–	86	–	–
44,45	–	637	–	605	0,3084	4
44,45	–	637	–	95	–	–
4137,81	2574,51	712	443	345	9,36	2
1563,3	547,61	269	94	95	2,124	–
6078,4	810,02	1045	139	900	31,2	5
5211	297	896	51	95	7,08	1
172800		29722				

		т	
76	Ц8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА	2
		шт	
77	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	2
		шт	
78	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1
		шт	
79	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1
		шт	

Раздел 12 Благоустройство территории. Ограждение

80	Е7-24-6	Демонтаж ограждения из чугуна, промежуточных столбов из кирпича и основания из бутобетона.	67,2
		м оград	
81	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	24,8
		м2	
82	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	9,8
		м2	
83	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	24,8
		м2 поверхности облицовки	
84	Е15-181-2	Масляная декоративная окраска столбов и фундаментов ограждения	438

731	282	1462	564	845	2,3	5
410	80,8	820	162	86	0,472	1
6550		13100				
961,6	22,6	962	23	356	2	2
412	2,3	412	2	86	0,013	–
9460		9460				
1202,1	542,89	80781	36482	52272	2,712	182
469,8	147,55	31571	9915	126	0,5298	36
44,45	–	1102	–	1047	0,3084	8
44,45	–	1102	–	95	–	–
517,01	18,84	5067	185	3409	2,088	20
363,12	2,92	3559	29	95	0,01584	–
2441,74	3,07	60555	76	11923	3,06	76
504,9	1,16	12522	29	95	0,00564	–
492,48	2,52	215706	1104	128470	1,632	715

	м2 отделываемой поверхности	
85 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	45
	яма	
86 Е9-17-1	Монтаж металлических столбов	0,871
	т конструкций	
87 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения (прожилины из прямоугольной трубы 60х40мм)	0,871
	т	
88 Е46-8-1	Обетонирование столбов	3,9
	м3	
89 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	28
	м3	
90 Е9-53-2	Монтаж решеток ограждения	2,78
	т конструкций	
91 2-1-268	Сварная решетка ограждения	2,78
	т	
92 Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа (применит)	200
	м2	
93 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	200
	м2	
94 Е9-32-1	Монтаж прожилин из прямоугольной трубы 60х40мм	1,308
	т конструкций	
95 2-1-116	Распорки из прямоугольной трубы 60х40мм	1,308
	т	

307,8	0,95	134816	416	95	0,00468	2
985,5	–	44348	–	45235	6,984	314
985,5	–	44348	–	102	–	–
3319,87	642,69	2892	560	1480	11,22	10
1895,4	202,5	1651	176	81	2,808	2
72300		62973				
17129,4	316,57	66805	1235	15937	26,5	103
4421,25	119,25	17243	465	90	0,58	2
6523,06	373,58	182646	10460	17832	3,384	95
529,2	141,13	14818	3952	95	0,68928	19
11554,56	1395,53	32122	3880	20173	55,92	155
8829	129,6	24545	360	81	0,636	2
134000		372520				
241,05	5,1	48210	1020	28295	1,128	226
172,8	1,86	34560	372	81	0,1236	25
1190		238000				
10657,62	343,82	13940	450	3828	20,52	27
3483	129,6	4556	170	81	7,14	9
122800		160622				

96	Е7-25-1	Разборка ворот распашных с установкой металлических столбов ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	3
		шт	
97	Е7-25-9	Разборка калиток при металлических оградах ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2
		шт	
98	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	3
		шт	
99	2-2-6	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные	3
		шт	
100	2-2-1	Полотна калиток огрунтованные и окрашенные	2
		шт	
101	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	377
		м бортового камня	
102	30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	377
		шт	
103	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	20,8
		м3 материала основания в плотном теле	
104	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	416
		м2 покрытия	
105	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	416
		м2 покрытия	

2495,53	178,93	7487	537	9013	10,68	32
2316,6	67,59	6950	203	126	0,7656	2
91,22	10,22	182	20	214	0,426	1
81	3,86	162	8	126	0,0135	–
5837,3	255,61	17512	767	14960	21,36	64
3861	96,55	11583	290	126	1,5312	5
103600		310800				
25100		50200				
349,67	–	131826	–	59002	0,8376	316
130,42	–	49168	–	120	0,00732	3
580		218660				
1130,37	15,46	23512	322	689	0,1728	4
25,66	1,9	534	40	120	0,05256	1
521,45	18,43	216923	7667	6584	0,04032	17
7,13	6,06	2966	2521	120	0,02119	9
61,73	–	25680	–	5	0,00011	–

				0,01	–	4	–	120	–	–
106	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	424	107,8	9,61	45707	4075	3937	0,02808	12
		м2 основания или покрытий		4,27	3,47	1810	1471	120	0,0159	7
107	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	890	20,65	–	18379	–	10170	0,063	56
		м2		9,85	–	8767	–	116	–	–
		Раздел 13 Изготовление и монтаж МАФов								
108	Т1-28-5	Навес теневой, тип II – строительные работы	2	105056,77	904,03	210114	1808	42520	118,8	238
		навес		19621,8	247,03	39244	494	107	1,2	2

	Всего прямые затраты	**7791069**	**106132**	**6198**
		1007600	33400	190
	В том числе стоимость: материалов, тенге	6677343		
	Накладные расходы, тенге	1077134		
	- заработная плата, тенге	161570		
	- трудоемкость, чел-ч	539		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	532092		
	Всего	**9400295**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	126904		
	- сметная заработная плата, тенге	58376		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	355		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	94003		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37601		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9658803**		

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1512 тенге	18844325
- материалы, тенге	13027496
- сметная заработная плата, тенге	2716865
Налог (2 %)	376887
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	19221212
НДС (12 %)	2306545
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21527757

Принял:

Сдал:

ҚЖК/РСП "ЭТАЛОН" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Сметстройсервис сопряу

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	69345
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18853371**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1512 тенге	**36782927**
- материалы, тенге	19997288
- оборудование, тенге	2029943
- сметная заработная плата, тенге	7200007
Налог (2 %)	735659
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37518584**
НДС (12 %)	4502230
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42020814**

Принял:

Сдал:

ҚЖК/РСП "ЭТАЛОН" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Сметстройсервис сопряу

ТОО "РСП ЭТАЛОН" Цены региона г. Алматы Форма 2В

Наименование объекта: Здание ГККП ясли-сада №15 в г.Алматы

Акт №5
выполненных работ за декабрь 2012г.
(локальная смета 1-1-1)
Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Полы										
1.1 1-ый м 2-ой этажи										
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	73,7	139,95	12,67	10314	934	10576	0,83844	62
		м2		127,28	2	9381	147	111	0,01728	1
2	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	73,7	433,35	233,06	31938	17177	23464	1,3344	98
		м2		200,29	86,54	14761	6378	111	0,4824	36
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1025,3	937,74	5,88	961465	6029	82420	0,4584	470
		м2 покрытия		70,2	2,22	71976	2276	111	0,0108	11

4	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки *м2 покрытия*
5	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*
6	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*
7	Е57-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой *м2*
8	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*
9	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ *кг*
10	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки *кг*
11	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м*
12	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 *м2*
13	Е57-21-6	Устройство покрытий из керамогранитных плит *м2*
14	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная *м2*
15	Е51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта

132,1	1341,68	3,55	177236	469	7131	0,228	30
	47,53	1,1	6279	145	111	0,00588	1
1215,3	181,4	0,11	220455	134	24498	0,11328	138
	18,14	0,02	22046	24	111	0,00012	–
73,7	210,04	11,94	15480	880	5492	0,4272	31
	62,64	4,49	4617	331	111	0,02184	2
73,7	297,13	0,89	21898	66	3092	0,24096	18
	37,67	0,13	2776	10	111	0,00144	–
267	1479,83	17,82	395115	4758	87583	1,84344	492
	292,74	2,78	78162	742	111	0,02844	8
1335	43		57405				
133,5	42		5607				
168,8	289,34	2,71	48841	457	11283	0,34752	59
	59,81	0,41	10096	69	111	0,00276	–
66,7	239,65	16,81	15985	1121	7819	0,70008	47
	102,95	2,65	6867	177	111	0,01464	1
79	799,98	3,02	63198	239	55971	3,87444	306
	638,28	–	50424	–	111	0,00048	–
80,2	1350		108270				
39.1	847,07	0,02	33120	1	32628	5,688	222

м3 грунта

Раздел 2 Стены и потолки

16 Е26-33-1 Теплоизоляция внутренних оконных откосов

м3 изоляции

17 Е26-38-4 Наклейка армирующей сетки на пеноплекс

м2 изолируемой поверхности

18 Е61-7-1

Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором

м2

19 Е15-55-1 Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором (цоколь и наружные откосы)

м2 оштукатуриваемой поверхности

20 Е15-181-2 Масляная декоративная отделка поверхностей

м2 отделываемой поверхности

21 Е15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску

м2 окрашиваемой поверхности

22 Е15-180-6 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску

м2 окрашиваемой поверхности

23 Е15-165-10

Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным

м2 окрашиваемой поверхности

	818,1	–	31988	–	102	–	–
0,2	17707,96	222,76	3542	45	721	21,804	4
	3917,7	83,7	784	17	90	0,408	–
5,5	220,2	0,43	1211	2	112	0,1344	1
	22,52	–	124	–	90	–	–
113,5	1124,64	81,34	127647	9232	84831	4,6224	525
	773,2	13,55	87758	1538	95	0,07488	8
5,5	447,99	2,26	2464	12	1627	1,716	9
	310,5	0,86	1708	5	95	0,033	–
244	433,58	2,52	105794	615	71568	1,632	398
	307,8	0,95	75103	232	95	0,00468	1
770	256,73	2,26	197682	1740	34804	0,2772	213
	46,72	0,86	35974	662	95	0,0042	3
1417,4	262,93	2,8	372677	3969	71958	0,312	442
	52,38	1,06	74243	1502	95	0,00516	7
2164	125,93	1,93	272513	4177	129742	0,372	805
	62,38	0,73	134990	1580	95	0,0036	8

24 Е15-17-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

м2 облицовки

25 Е15-36-1

Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас

м2

26 Е15-17-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

м2 облицовки

2.1 Подвал

27 Е61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм

м2

28 Е61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм

м2

Раздел 3 Проемы

29 Е10-91-4 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2

м2 проемов

30 6-1-186 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками

504,9	1915,21	5,54	966990	2797	148563	1,824	921
	305,96	3,77	154479	1903	95	0,01944	10
60	1080,57	5,81	64834	349	15341	1,5456	93
	267,43	1,7	16046	102	95	0,00744	–
36	1915,21	5,54	68948	199	10593	1,824	66
	305,96	3,77	11015	136	95	0,01944	1
240	571,05	40,55	137052	9732	91700	2,3412	562
	395,45	6,74	94908	1618	95	0,0372	9
69,7	759,8	41,47	52958	2890	38631	3,3624	234
	576,53	6,89	40184	480	95	0,0384	3
12,5	422,04	22,5	5276	281	2567	1,09344	14
	182,71	7,42	2284	93	108	0,03624	–
12,5	10600		132500				

		м2
31 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	
		м
32 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	
		м2 проемов
33 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	
		шт
34 2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	
		шт
35 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	
		комплект
36 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	
		м2 проемов
37 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	
		м2
38 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	
		м2
39 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	
		м2 проемов
40 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	
		м2

112	261,92	0,67	29335	75	5888	0,31344	35
	49,03	0,11	5491	12	107	0,00108	–
17,1	391,72	38,5	6698	658	6303	1,788	31
	326,7	14,56	5587	249	108	0,07104	1
2	37400		74800				
1	25100		25100				
3	1960		5880				
71	398,85	23,2	28318	1647	13431	1,00104	71
	167,27	7,89	11876	560	108	0,03852	3
28	13000		364000				
43	10900		468700				
72,77	363,92	37,64	26482	2739	15421	1,0788	79
	181,98	14,23	13243	1036	108	0,16716	12
72,77	4010		291808				

41	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	31
		комплект	
42	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	31
		шт	
43	Е56-26-1	Установка наличников	572
		м	
44	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	165,81
		м2 окрашиваемой поверхности	
45	Е10-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей	134
		м2 проемов	
46	6-1-184	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	68
		м2	
47	Е65-29-1	Смена радиаторных решеток	96
		шт	
48	99-12-1	Прайс лист ТОО Компания ЛАД АЛМ Решетка радиаторная НВН 600х1200	96
		шт	

Раздел 4 Санитарно-технические работы

4.1 Отопление

49	Е16-15-1	Установка терморегулирующих терестатических клапанов	24
		шт	
50	9-3-15	Клапаны терморегулирующие, Dy 25 мм	12
		шт	
51	99-4-10(пл)	Клапан термостатический д.25мм	12
		шт	

1500		46500				
844		26164				
128,24	0,49	73353	280	8921	0,09648	55
14,36	0,08	8214	46	108	0,00096	1
236,64	0,22	39237	36	27021	1,0116	168
171,46	0,08	28430	13	95	0,00036	–
357,7	24,5	47932	3283	22814	0,8922	120
149,09	8,55	19978	1146	108	0,04176	6
8050		547400				
104,78	0,36	10059	35	9629	0,55428	53
87,16	0,06	8367	6	115	0,0006	–
1759		168864				
532,17	47,09	12772	1130	8942	1,764	42
305,1	18,9	7322	454	115	0,084	2
1570		18840				
870		10440				

52 Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	96
53 Е16-15-1	Установка кранов проходных *шт*	96
54 9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	96
55 Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	124
56 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	51
57 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	-108
58 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	552
59 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	6
60 9-4-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм *шт*	6
61 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	642

66,63	–	6396	–	2981	0,144	14
27	–	2592	–	115	–	–
532,17	47,09	51088	4521	35770	1,764	169
305,1	18,9	29290	1814	115	0,084	8
343		32928				
1381,01	24,96	171245	3095	23664	0,87	108
156,6	9,35	19418	1159	115	0,0456	6
711,59	16,94	36291	864	7435	0,6636	34
120,42	6,35	6141	324	115	0,03096	2
513,71	4,75	-55481	-513	-8002	0,3564	-38
62,64	1,79	-6765	-193	115	0,00876	-1
384,71	4,75	212360	2622	40900	0,3564	197
62,64	1,79	34577	988	115	0,00876	5
532,17	47,09	3193	283	2236	1,764	11
305,1	18,9	1831	113	115	0,084	1
1230		7380				
13,13	–	8429	–	9473	0,06012	39

62 Е16-29-2

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм

м трубопровода

63 Е62-29-11 Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб

м2

64 Е16-14-12 Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре

м подводок

65 Е19-2-2 Установка водонагревателей емкостных

прибор

4.2 Горячее и холодное водоснабжение

66 Е16-9-1 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм

м трубопровода

67 Е16-7-3

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм

м трубопровода

68 Е16-7-4

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

м трубопровода

69 Е16-14-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

м трубопровода

	12,83	–	8237	–	115	–	–
124	13,27	–	1645	–	1830	0,06012	7
	12,83	–	1591	–	115	–	–
188	186,31	0,08	35026	15	25604	0,8892	167
	143,34	0,02	26948	4	95	0,00012	–
18,4	71,14	–	1309	–	1502	0,4044	7
	70,98	–	1306	–	115	–	–
13	11629,6	137,75	151185	1791	19658	7,128	93
	1263,6	51,3	16427	667	115	0,252	3
60	711,59	16,94	42695	1016	8747	0,6636	40
	120,42	6,35	7225	381	115	0,03096	2
98	375,48	5,03	36797	493	8308	0,4044	40
	71,82	1,9	7038	186	115	0,00912	1
40	484,48	5,03	19379	201	3391	0,4044	16
	71,82	1,9	2873	76	115	0,00912	–
198	487,06	9,48	96438	1877	64130	1,548	307
	278,1	3,54	55064	701	115	0,01728	3

70	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*
71	Е18-22-1	Установка кранов шаровых *комплект*
72	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*
73	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*
74	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов для сушильных шкафов *кВт*
75	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*
76	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval. Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм *шт*
77	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм *узел*
78	8-1-19	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 50 мм *комплект*
79	11-2-6	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50 *шт*
80	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм

138	590,41	14,63	81477	2019	56573	1,968	272
	351	5,48	48438	756	115	0,02676	4
122	564,73	1,88	68897	229	23865	0,936	114
	170,1	–	20752	–	115	–	–
12	1390		16680				
110	1250		137500				
10,5	4355,78	41,68	45736	438	1760	0,8184	9
	130,14	15,61	1366	164	115	0,0762	1
12	532,17	47,09	6386	565	4471	1,764	21
	305,1	18,9	3661	227	115	0,084	1
12	2580		30960				
1	4491,79	165,46	4492	165	2077	10,2	10
	1744,2	62,1	1744	62	115	0,3	–
1	10500		10500				
1	11400		11400				
4	10299,59	27,71	41198	111	919	1,08	4

кран

81 Ц10-901-6 Шкаф настенный пожарный

шт

82 80-8-2 Шкаф металличесий навесной открытый ШПК-320 НО

шт

83 Е16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

м трубопровода

84 Е62-29-11 Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб

м2

4.3 Канализация

85 Е65-10-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм

м

86 Е65-10-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

м

87 8-4-47 Переходы,отводы Dy 50 мм

10шт

88 8-4-50 Переходы, отводы Dy 100 мм

10шт

89 8-4-56 Тройник прямой, d=50 мм

10шт

90 8-4-60 Тройник прямой, d=110 мм

10шт

91 8-10-183 Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм

шт

92 Е17-1-1 Установка купальных чугунных ванн

комплект

	189	10,8	756	43	115	0,048	–
4	583,7	17,7	2335	71	1615	3	12
	401	6,8	1604	27	99	0,039	–
4	6995		27980				
60	13,13	–	788	–	886	0,06012	4
	12,83	–	770	–	115	–	–
21,1	186,31	0,08	3931	2	2873	0,8892	19
	143,34	0,02	3024	–	95	0,00012	–
88	681,31	0,44	59955	39	17032	0,876	77
	168,22	0,08	14803	7	115	0,0006	–
244	801,75	0,58	195627	142	45488	0,8472	207
	162	0,11	39528	27	115	0,00084	–
4,4	416		1830				
6,8	1220		8296				
1,2	820		984				
2,8	6190		17332				
30	523		15690				
2	15383,01	112,73	30766	225	1447	3,48	7

93	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2
		комплект	
94	Е17-3-1	Установка унитазов (детских) с бачком, непосредственно присоединенным	19
		комплект	
95	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	23
		комплект	
96	Е17-5-2	Установка моек на два отделения	6
		комплект	
97	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6
		комплект	
98	Е17-1-9	Установка душевых кабин	1
		комплект	
99	99-11-1	Душевая кабинка 635 (900х900х1950мм)	1
		шт	
100	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	29
		комплект	
101	Е17-2-3	Установка смесителей для ванн	2
		шт	
102	Е17-2-3	Установка смесителей для душевых кабин	6
		шт	
103	Е17-2-3	Установка смесителей для душевых кабин	1
		шт	

585,9	43,2	1172	86	115	0,204	–
9211,87	47,09	18424	94	1112	2,664	5
464,4	18,9	929	38	115	0,084	–
6371,87	47,09	121066	895	10560	2,664	51
464,4	18,9	8824	359	115	0,084	2
6213,89	25,84	142919	594	11283	2,34	54
415,8	10,8	9563	248	115	0,048	1
9273,51	73,98	55641	444	3390	2,712	16
464,4	27	2786	162	115	0,132	1
4854,32	65,64	29126	394	1547	1,188	7
199,8	24,3	1199	146	115	0,12	1
456,68	57,3	457	57	383	1,86	2
310,5	21,6	311	22	115	0,108	–
12698		12698				
1750		50750				
4588,83	1,88	9178	4	347	0,84	2
151,2	–	302	–	115	–	–
2158,83	1,88	12953	11	1043	0,84	5
151,2	–	907	–	115	–	–
2158,83	1,88	2159	2	174	0,84	1
151,2	–	151	–	115	–	–

104 Е17-1-12 Установка трапов диаметром 100 мм

комплект

4.4 Устройство жироуловителя

105 Е16-11-4 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм

м трубопровода

106 Е17-8-1 Установка жироуловителя

комплект

107 99-4-1(пл) Жироуловитель

шт

Раздел 5 Электромонтажные работы

5.0 Подраздел без наименования

108 Е21-24-3

Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0.3; кзпм1=0,3; кмат1=0;

шт

109 Е21-23-1 Монтаж вводно-распределительных устройств

шкаф

110 75-6-48 Распределительная панель ВРУ-1-41-00

шт

111 Е21-24-3 Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене

шт

112 18-3-147 Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502

шт

113 Е21-22-6

Установка переключателей (автоматов) при скрытой проводке

шт

6	2927,82	11,04	17567	66	1191	0,948	6
	167,4	5,4	1004	32	115	0,024	–
3	1707,99	23,22	5124	70	575	0,8976	3
	157,96	8,7	474	26	115	0,04248	–
1	1805,78	116,48	1806	116	1940	9,444	9
	1644,3	43,2	1644	43	115	0,216	–
1	44849		44849				
2	201,18	14,88	402	30	373	1,08	2
	186,3	5,9	373	12	97	0,0288	–
4	2313	–	9252	–	5657	8,376	34
	1458	–	5832	–	97	–	–
4	76600		306400				
4	774,1	49,6	3096	198	2486	3,6	14
	621	19,66	2484	79	97	0,096	–
4	9140		36560				
68	42,92	–	2919	–	2458	0,2376	16

114	18-1-10	Выключатель автоматический на ток 2,5 А, тип АВ-2А	68
		шт	
115	Е21-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	52
		м лотка	
116	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	31
		шт	
117	16-1-1	Кабель типа TTR 3х3К=1,020	140,76
		м	
118	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	45
		шт	
119	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	24
		шт	
120	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,177
		1000шт	
121	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,28
		1000шт	
122	Е67-17-1	Монтаж розеток телефонных	8
		шт	
123	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная	8
		шт	
124	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	65
		шт	
125	17-1-21	Светильник подвесной, тип НСП11х200-234-У3	65
		шт	

37,26	–	2534	–	97	–	–
343		23324				
163,67	12,62	8511	656	3506	0,3828	20
64,54	4,96	3356	258	97	0,02424	1
509		15779				
151		21255				
20,7	–	932	–	794	0,12	5
20,5	–	923	–	86	–	–
509		12216				
16300		2885				
26100		7308				
45,06	–	360	–	349	0,2868	2
45,06	–	360	–	97	–	–
222		1776				
202,21	0,6	13144	39	12719	1,17132	76
201,61	0,11	13105	7	97	0,00096	–
716		46540				

126	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	*шт*
127	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	*шт*
128	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	*шт*
129	17-6-1	Лампы люминесцентные	*шт*
130	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	*шт*
131	Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания на трубном подвесе	*шт*
132	17-3-3	Светильники, тип СЗЛ-300-1МУ1	*шт*
133	Е21-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5-ти ламп накаливания	*шт*
134	17-2-54	Люстра	*шт*
135	17-6-65	Лампы накаливания энергосберегающие	*шт*
136	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	*шт*
137	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	*шт*
138	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	*шт*

65	17		1105				
186	316,57	3,37	58882	627	56604	1,92	357
	313,2	0,54	58255	100	97	0,0054	1
186	2480		461280				
372	77		28644				
372	17		6324				
7	168,19	1,7	1177	12	1132	1,06356	7
	166,49	0,28	1165	2	97	0,00264	–
7	1760		12320				
8	344,13	85,64	2753	685	1917	1,224	10
	191,7	55,31	1534	442	97	0,24	2
8	4040		32320				
24	164		3936				
169	45,06	–	7615	–	7387	0,2868	48
	45,06	–	7615	–	97	–	–
16	182		2912				
32	156		4992				

139	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	*шт*
140	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	*шт*
141	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	*комплект*
142	18-1-120	Звонок DNS-206	*шт*
143	18-1-118	Кнопка звонка (Турция)	*шт*
144	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	*м*
145	Е67-17-6	Монтаж ящика с трансформатором	*шт*
146	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	*шт*
147	Ц10-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	*объект*
148	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	*м3 кладки*

Раздел 6 Приточно-вытяжная вентиляция

149	Е20-42-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	*камера*
150	Е20-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	

16	195		3120				
105	226		23730				
12	83,29	–	999	–	638	0,3468	4
	54,82	–	658	–	97	–	–
2	1160		2320				
10	52		520				
36	61,9	3,3	2228	119	724	0,14	5
	23	0,4	828	14	86	0,002	–
2	271,22	1,22	542	2	524	1,584	3
	270	0,19	540	–	97	0,00192	–
2	4720		9440				
1	141529,52	46704	141530	46704	86432	289	289
	94825,52	11880	94826	11880	81	69,3792	69
2	5878,98	2257,2	11758	4514	9047	25,4892	51
	3621,78	645,71	7244	1291	106	3,492	7
1	14657,12	1671,24	14657	1671	13202	63,72	64
	10854	626,4	10854	626	115	3,06	3
9	1122,17	63,77	10100	574	11207	5,952	54

вентилятор

151 Е20-32-4 Установка вентиляторов канальных массой до 0,2 т

вентилятор

152 Е20-26-2 Установка шумоглушителей вентиляционных установок

глушитель шума

153 Е20-13-15 Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм

клапан

154 Е20-12-5 Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 1 размером 100х200 мм

решетка

155 Е20-12-8 Демонтаж жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 4 размером 200х400 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;

решетка

156 Е20-12-8 Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 4 размером 200х400 мм

решетка

157 Е20-12-3 Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 150х150 мм

решетка

158 Е20-13-4 Установка обратных клапанов диаметром до 1000 мм

клапан

159 Е20-1-2 Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм

м2 поверхности воздуховодов

	1058,4	24,3	9526	219	115	0,12	1
1	3871,32	245,89	3871	246	3192	15,84	16
	2683,8	91,8	2684	92	115	0,456	–
2	7967,88	16,68	15936	33	702	1,848	4
	299,7	5,4	599	11	115	0,036	–
3	940,9	14,8	2823	44	2795	4,824	14
	804,6	5,4	2414	16	115	0,024	–
31	628,93	19,38	19497	601	7892	1,284	40
	213,3	8,1	6612	251	115	0,036	1
4	93,07	7,75	372	31	407	0,5136	2
	85,32	3,24	341	13	115	0.0144	–
4	1254,93	19,38	5020	78	1018	1,284	5
	213,3	8,1	853	32	115	0,036	–
8	324,13	19,38	2593	155	2037	1,284	10
	213,3	8,1	1706	65	115	0,036	–
13	907,96	55,43	11803	721	9083	3,636	47
	585,9	21,6	7617	281	115	0,096	1
10.4	1870,01	15,79	19448	164	3624	1,848	19
	297	5,92	3089	62	115	0,02892	–

160 Е20-1-3 Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм

м2 поверхности воздуховодов

161 Е20-2-10 Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм

м2 поверхности воздуховодов

162 Е20-2-11 Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм

м2 поверхности воздуховодов

163 Е20-1-1 Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм

м2 поверхности воздуховодов

164 Е20-1-4 Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм

м2 поверхности воздуховодов

165 Е20-1-5 Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм

м2 поверхности воздуховодов

166 8-10-45 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)

кг

167 Ц7-175-1 Агрегаты вентиляционные (пуско-наладочные)

шт

168 Е11-9-1 Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых

м2 изолируемой поверхности

169 1-3-98 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50

м3

28,5	1841,19	12,7	52474	362	9093	1,692	48
	272,7	4,75	7772	135	115	0,02328	1
28,2	2160,64	10,98	60930	310	7796	1,464	41
	236,26	4,1	6663	116	115	0,02004	1
28,8	2094,36	10,08	60318	290	6001	1,1016	32
	177,4	3,78	5109	109	115	0,01848	1
53,725	1830,01	15,79	98317	848	18715	1,848	99
	297	5,92	15956	318	115	0,02892	2
0,196	1670,01	15,79	327	3	68	1,848	–
	297	5,92	58	1	115	0,02892	–
0,779	1641,19	12,7	1278	10	248	1,692	1
	272,7	4,75	212	4	115	0,02328	–
12	200		2400				
1	187907	29310	187907	29310	128377	894	894
	152100	6390	152100	6390	81	37,346	37
38,4	58,24	6,66	2236	256	2304	0,3096	12
	51,58	2,48	1981	95	111	0,01224	–
4,25	2890		12283				

Раздел 7 Пожарная сигнализация

170	Ц10-667-2	Монтаж: приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт
171	80-18-2	Панель контрольная на 22 шлейфа "Гранит-24"	шт
172	Ц10-682-4	Монтаж: пульт или табло с количеством сигналов до 20	шт
173	80-18-3	Пульт управления локальный ПУ-ТМ	шт
174	Ц10-668-2	Монтаж: извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт
175	80-18-4	Извещатель пожарно-дымовой оптико-электронный ИП-212-63 "Данко"	шт
176	80-18-5	Извещатель пожарно-ручной ИПР-3СУ	шт
177	80-18-6(пл)	Извещатель пожарный тепловой	шт
178	Ц10-669-4	Монтаж: приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, преобразователь (излучатель или приемник)	шт
179	80-18-6	Сирена со стробом НС-103 КП	шт
180	Ц8-121-5	Монтаж: батарея аккумуляторная	шт
181	80-18-8	Аккумуляторная батарея 12В 7,0 Ач	шт

1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
	7155	–	7155	–	81	–	–
1	9665		9665				
1	1797	–	1797	–	1371	10	10
	1692	–	1692	–	81	–	–
1	4782		4782				
139	369,9	1,6	51416	222	39069	2	278
	347	–	48233	–	81	–	–
116	1309		151844				
13	830		10790				
10	403		4030				
6	860,3	1,6	5162	10	4024	5	30
	828	–	4968	–	81	–	–
6	554		3324				
2	722	–	1444	–	1049	4	8
	610	–	1220	–	86	–	–
2	1762		3524				

182	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	*шт*
183	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	*шт*
184	Ц10-669-6	Монтаж: приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	*шт*
185	80-18-7	Резервный источник 12В 1а под аккумулятор 7.0 Ач	*шт*
186	Ц10-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	*объект*
187	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*
188	16-4-274	Кабели экранированные КПСВВ 1х2х0,5 (применит)	*1000м*
189	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	*отверстие*

Раздел 8 Прочие работы

190	Е10-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	*м перил*
191	6-9-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75	*м*
192	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	*м2*

13	160,39	–	2085	–	1880	0,9336	12
	149,04	–	1938	–	97	–	–
13	1057		13741				
1	1648,6	1,6	1649	2	1234	8	8
	1523	–	1523	–	81	–	–
1	2580		2580				
1	141529,52	46704	141530	46704	86432	289	289
	94825,52	11880	94826	11880	81	69,3792	69
2100	73,1	20,8	153510	43680	50207	0,14	294
	23,4	4,4	49140	9240	86	0,026	55
2,1	50100		105210				
318	10,34	0,02	3288	6	2954	0,06588	21
	10,32	–	3282	–	90	–	–
24	67,51	12,04	1620	289	1461	0,3168	8
	51,84	4,54	1244	109	108	0,0222	1
24	156		3744				
24	174,22	0,05	4181	1	3253	0,8856	21

193 Е15-165-2 Улучшенная окраска деревянных коробов колером масляным разбеленным

м2 окрашиваемой поверхности

194 Е15-172-4

Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера

м2 окрашиваемой поверхности

195 П8-30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;

т

Раздел 9 Фасад

196 Е8-35-2 Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ

м2 вертикальной проекции

197 Е26-33-1 Теплоизоляция цоколя и наружных откосов

м3 изоляции

198 Е26-38-4 Наклейка армирующей сетки на пеноплекс

м2 изолируемой поверхности

199 Е15-64-3 Шпатлевание цоколя и наружных откосов

м2 оштукатуриваемой поверхности

200 Е15-55-1 Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором (цоколь и наружные откосы)

м2 оштукатуриваемой поверхности

Раздел 10 Ремонт хлораторной

	142,67	0,02	3424	–	95	0,00012	–
34	218,48	3,24	7428	110	4269	0,7848	27
	130,96	1,21	4453	41	95	0,006	–
112	170	0,08	19040	9	13791	0,7752	87
	129,6	0,02	14515	2	95	0,00012	–
0,02	158,76	158,76	3	3	1	–	–
	–	31,75	–	1	90	0,06668	–
152,33	164,56	0,74	25067	113	13431	0,522	80
	82,9	0,28	12628	43	106	0,00132	–
2,3	17707,96	222,76	40728	512	8284	21,804	50
	3917,7	83,7	9011	193	90	0,408	1
75,5	220,2	0,43	16625	32	1530	0,1344	10
	22,52	–	1700	–	90	–	–
75,5	162,32	4,12	12255	311	6459	0,54624	41
	88,48	1,57	6680	119	95	0,00756	1
75,5	447,99	2,26	33823	171	22333	1,716	130
	310,5	0,86	23443	65	95	0,033	2

201 Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм

м2

202 Е61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм

м2

203 Е61-10-2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя свыше 20 мм

м2

204 Е61-1-4 Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм

м2

205 Е61-1-8 Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм

м2

206 Е62-1-1 Окраска внутренних поверхностей известковая

м2

207 Е15-181-2 Масляная декоративная отделка поверхностей под мрамор

м2 отделываемой поверхности

208 Е57-2-8 Разборка цементного покрытия полов

м2

209 Е58-20-1 Устройство выравнивающей цементной стяжки

м2

43,2	640,78	40,55	27682	1752	19368	2,7192	117
	465,18	6,74	20096	291	95	0,0372	2
21,3	759,8	41,47	16184	883	11806	3,3624	72
	576,53	6,89	12280	147	95	0,0384	1
76,8	144,19	9,42	11074	723	5011	0,408	31
	67,24	1,45	5164	111	95	0,00792	1
114,4	339,05	4,36	38787	499	10212	0,6048	69
	93,29	0,67	10672	77	95	0,00696	1
63,9	364,43	4,56	23287	291	6488	0,687	44
	106,16	0,71	6784	45	95	0,00732	–
251,6	29,58	0,06	7442	15	6329	0,1716	43
	26,46	0,02	6657	5	95	0,00012	–
76,8	492,48	2,52	37822	194	22526	1,632	125
	307,8	0,95	23639	73	95	0,00468	–
63,9	433,35	233,06	27691	14893	20345	1,3344	85
	200,29	86,54	12799	5530	111	0,4824	31
63,9	221,25	17,02	14138	1088	5869	0,51324	33

210	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*
211	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий *м2 покрытия*
212	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*
213	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер *м2 кровли*
214	Е12-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике *м2 кровли*
215	Е9-53-1 (ДМ	Демонтаж конструкций дверей ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *т конструкций*
216	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*
217	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*
218	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*
219	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок *м2*

	83,16	2,68	5314	171	107	0,01488	1
63,9	69,9	0,28	4467	18	3744	0,3468	22
	61,56	0,11	3934	7	95	0,00048	–
63,9	152,04	11,8	9715	754	10120	0,828	53
	138,24	4,43	8834	283	111	0,0216	1
63,9	34,82	2,42	2225	155	2241	0,20892	13
	32,4	0,38	2070	24	107	0,00336	–
63,9	26,23	0,26	1676	17	598	0,05352	3
	8,64	0,11	552	7	107	0,00048	–
63,9	648,2	5,45	41420	348	2264	0,1752	11
	31,06	2,05	1985	131	107	0,00996	1
0,24	10226,98	944,38	2454	227	1869	49,26	12
	9282,6	334,53	2228	80	81	1,17	–
4	391,72	38,5	1567	154	1474	1,788	7
	326,7	14,56	1307	58	108	0,07104	–
2	25100		50200				
2	1960		3920				
4,2	250,04	23,78	1050	100	889	1,5154	6
	226,26	8,98	950	38	90	0,0439	–

220 Г10-91-3 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2

м2 проемов

221 6-1-185 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка

м2

Раздел 11 Наружное освещение

222 Ц8-148-2 Демонтаж: кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;

м кабеля

223 Ц8-599-12 Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг

шт

224 18-3-158 Щиток осветительный ЩНО

шт

225 Ц8-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

шт

226 18-1-10 Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А

шт

Раздел 12 Благоустройство территории. Ограждение

227 Е7-24-6 Демонтаж ограждения из чугуна, промежуточных столбов из кирпича и основания из бутобетона.

м оград

228 Е59-7-2 Ремонт бетонных ступеней лестниц

ступень

4,1	520,17	22,81	2133	94	1189	1,5636	6
	261,28	7,42	1071	30	108	0,03624	–
4,1	9940		40754				
-440	9,6	0,96	-4224	-422	-3349	0,045	-20
	8,64	0,21	-3802	-92	86	0,0012	-1
1	1228,1	10,1	1228	10	439	3	3
	509	2,3	509	2	86	0,013	–
1	18600		18600				
1	501,2	13,2	501	13	197	1	1
	227	2,3	227	2	86	0,013	–
1	343		343				
67,2	1202,1	542,89	80781	36482	52272	2,712	18
	469,8	147,55	31571	9915	126	0,5298	3
8	276,38	4,07	2211	33	1601	1,23468	1

		качели									
				12216,6	385,78	73300	2315	95	1,92	12
239	Т1-8-9	Горка-скат, тип 1 – строительные работы	4	74632,62	3813,84	298530	15255	80514	108	432
		горка								
				17740,8	896,76	70963	3587	108	4,32	17
240	Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы	1	33478,88	661,34	33479	661	2375	14,4	14
		балансир								
				2277	223,34	2277	223	95	1,0908	1
241	Т1-38-6	Песочница, тип I – строительные работы	6	63811,56	1322,7	382869	7936	109803	100,8	605
		песочница								
				16572,6	372,24	99436	2233	108	1,8	11
242	80-13-1(пл)	Домик "Петушок"	3	171848		515544				
		шт								
243	Т1-42-2	Скамья, тип IБ	6	38638,88	4930,28	231833	29582	120402	105,6	634
		стол-скамья								
				17326	1255,46	103950	7533	108	6,12	37

Всего прямые затраты	14493052	409827	16076
	2793017	111697	594
В том числе стоимость: материалов, тенге	10249763		
оборудования, тенге	1040463		

Накладные расходы, тенге	2902271
- заработная плата, тенге	435341
- трудоемкость, чел-ч	1451
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	187
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	981303

Всего	18376626
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	234038
- сметная заработная плата, тенге	107657
- нормативная трудоемкость, чел-ч	655
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	173362

Принял:

Сдал:

ҚЖК/РСП "ЭТАЛОН" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Сметстройсервис