Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района " БИН 000140002594 Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул.Казыбек Би,70. тел.:87183492567

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4 тел.: 87182503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

(наименование)

Договор подряда № 29 от 14.04.2021 года, дополнительное соглашение №29/1 от 18.05.2021 года, дополнительное соглашение № 29/2 от 07.06.2021 года, дополнительное соглашение № 29/3 от 25.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 22.07.2021 года

за июль месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1										
			Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)										
			Раздел 1 Ремонт обочин										
1	10	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	48611	1,42	1,42	68937	68937	–	10282	85557	
						–	0,29	–	14280	–	6338		
2	11	1127-0801-0114	Обочины. Укрепление втапливанием щебня НР = 108 %	м2 покрытия обочин	25018	83,42	83,42	2087048	2087048	–	476008	2768100	
						–	17,62	–	440748	–	205044		
3	12	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1501,08	5727		8596685		8596685	–	9284420	Республика Казахстан
						–		–		–	687735		
			Раздел 3 Ремонт дорожной одежды										
			3.2 с добавлением материала										
4	22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,45112	130051,44	1701,12	708926	9273	699653	4938	770973	
						–	838,73	–	4572	–	57109		

5	23	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство выравнивающего слоя из горячей м/зернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 НР = 108 %	т смеси	1670,47065	19477,76	1079,47	32537024	1803219	30340404	992045	36211390	
						235,5	314,38	393401	525159	–	2682326		
6	24	1127-0602-0508	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 %										
				м2 покрытия	78120	338,2	33,36	26420104	2606244	22145748	2598681	31340288	
						21,35	9,45	1668112	738074	–	2321503		
			Раздел 4 Ремонт 11 съездов на км 6.261, 6.945, 9.181, 9.918, 15.216, 15.250, 17.063, 17.408, 17.576										
7	25	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	462	287,66	239,51	132899	110654	268	61103	209522	
						47,57	74,89	21977	34600	–	15520		
8	26	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,55	5951		68734		68734	–	74233	Республика Казахстан
						–		–		–	5499		
9	27	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	87,32	5727		500082		500082	–	540089	Республика Казахстан
						–		–		–	40007		
10	28	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума перед расклинцовской из расчета 2л/м2 НР = 108 %	т	0,92	130051,09	1701,09	119647	1565	118082	834	130119	
						–	839,13	–	772	–	9638		
			Раздел 5 Обустройство дороги										
11	29	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка - демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;										
				шт.	5	2625,8	547,6	13129	2738	676	11402	26493	
						1943	168,4	9715	842	–	1962		

12	30	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,062	92		6		–	–	6	
						–		–		–	–		
13	31	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км на свалку с. Константиновка	т	0,062	202		13		–	–	14	
						–		–		–	1		
14	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	4,347	26109,04	1067,17	113496	4639	103886	5392	128398	
						1143,55	219,46	4971	954	–	9511		
15	33	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	66	4430,14	782,35	292389	51635	27020	247987	583605	
						3238,39	240,67	213734	15884	–	43230		
16	34	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	10	802	–	8020	–	1037	7542	16807	
						698,3	–	6983	–	–	1245		
17	35	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	13	3650		47450		47450	–	51246	Республика Казахстан
						–		–		–	3796		
18	36	2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	50	4258		212900		212900	–	229932	Республика Казахстан
						–		–		–	17032		
19	37	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4312		8624		8624	–	9314	Республика Казахстан
						–		–		–	690		
20	38	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5030		20120		20120	–	21730	Республика Казахстан
						–		–		–	1610		
21	39	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 6+30	шт.	36	10738		386568		386568	–	417493	Республика Казахстан
						–		–		–	30925		

	40	2401-0201-0218	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	14	9767		136738		136738	–	147677	Республика Казахстан
						–		–		–	10939	
23	42	2401-0201-0402	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 2.018*0,648+1,438*0,294*2	м2	2,15321	23483		50564		50564	–	54609	Республика Казахстан
						–		–		–	4045	
24	43	2401-0201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	26	2491		64766		64766	–	69947	Республика Казахстан
						–		–		–	5181	
25	44	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м 1.1 НР = 108 %	км линии	0,224	32424,11	9205,36	7263	2062	4615	1239	9182	
						2616,07	2504,46	586	561	–	680		
26	45	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5 НР = 108 %	км линии	12,076	17336,45	9206,44	209355	111177	66612	66753	298197	
						2613,95	2504,31	31566	30242	–	22089		
27	46	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 - 1.6 НР = 108 %	км линии	0,3	27396,67	9206,67	8219	2762	4673	1658	10667	
						2613,33	2503,33	784	751	–	790		
28	47	1127-0901-0301	Столбики сигнальные. Установка НР = 108 %	шт.	12	1461,67	825,5	17540	9906	–	12500	32443	
						636,17	328,33	7634	3940	–	2403		
29	48	2106-0405-1302	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 - столбики сигнальные	т	0,036	431377		15530		15530	–	16772	Республика Казахстан
						–		–		–	1242	
30	49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=35,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,26	147,62	3,17	186	4	122	41	245	

			47,62	–	60	–	–	18	
Итого по локальной смете 2-1-1					**83 539 468**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 359 523				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 871 863				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 811 379				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					63 621 557				
- перевозка грузов, тенге					19				
- накладные расходы, тенге					4 498 405				
в т.ч. зарплата, тенге					404 856				
- сметная прибыль (8 %), тенге					6 188 108				
Всего					**83 539 468**				
Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 670 789**				
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**85 210 257**				
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,030)					**87 766 565**				

Ведомость на исключаемые и включаемые виды и объемы работ № 1 от 15.07.2021 года
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

Раздел 2 Добавить

2. 1 Ремонт обочин

5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы в притрассовых резервах бульдозером 96 кВт с перемещением в насыпь обочин до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	299,07	60,39	60,39	18061	18061	–	3721	23525
					–	17,28	–	5168	–	1743	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	299,07	73,54	73,54	21995	21995	–	5747	29961
					–	26,69	–	7982	–	2219	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	299,07	35,25	35,25	10542	10542	–	2133	13689
					–	9,9	–	2962	–	1014	
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	299,07	79,22	67,67	23693	20239	867	5041	31033
					8,65	14,76	2587	4415	–	2299	

2. 2 Организация дорожного движения

9	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	4	802	–	3208	–	415	3016	6722

36	10 2401-0201-0402	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 2.018*0,648	м2	1,30766	698,25 23483	–	2793 30708	–	– 30708	498 –	33165
					–		–		–	2457	
		Итого по ведомости на включаемые и исключаемые виды и объемы работ					**138 095**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 380				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70 837				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 527				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 990				
		- накладные расходы, тенге					19 658				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 769				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 230				
		Всего					**138 095**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 762**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**140 857**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,030)					**145 083**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,030)					**87 911 648**				
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента К=0,9					79 120 482,25				
		НДС (12 %)					9 494 457,87				
		Итого					**88 614 940,12**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Серикпаева Д. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района," БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ Негриенко В.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Республика Казахстан