ТОО “Diamond Project LTD”

Заказчик: ГУ "Аппарат акима с.Зачаганск"

Рабочий проект

Капитальный ремонт ул.25-я Чапаевская Дивизия от ул.Темиртауская до ул. 25-я Чапаевской Дивизии №6 г. Уральск ЗКО

Сметная документация

Директор **Кабышева А.Ж.**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2019 год.

ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральск "

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 123501,65 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 13232,32 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт ул. 25-я Чапаевская Дивизия от ул. Темиртауская до ул. 25-я Чапаевской Дивизий №6 г.Уральск ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2892,490	2892,490
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			524,672	524,672
		Итого по разделу I			**3417,162**	**3417,162**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	102373,279	0,000	14,770	102388,049
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 102388,049.3,24% = 3317,373			3317,373	3317,373

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 102388,049.1,12% = 1146,746			1146,746	1146,746
		Итого по разделу III			**4464,119**	**4464,119**
		Итого по сводному сметному расчету	**102373,279**	**0,000**	**7896,051**	**110269,330**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			13232,320	13232,320
		Всего по сводному сметному расчету	**102373,279**	**0,000**	**21128,371**	**123501,650**
		В том числе на 2019 год ПСД и экспертиза				**3827,22144**
		В том числе на 2020 год СМР	**102373,279**	**0**	**17301,150**	**119674,429**

Руководитель проектной организации Кабышева А.Ж.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Заказчик ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральск "

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 114674,615 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 12286,566 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт ул. 25-я Чапаевская Дивизия от ул. Темиртауская до ул. 25-я Чапаевской Дивизий №6 г.Уральск ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2019 год.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	1-1	Подготовительные работы	--	--	14,068	14,068
		Всего по главе	**--**	**--**	**14,068**	**14,068**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Капитальный ремонт дороги	91225,447	--	--	91225,447
		Всего по главе	**91225,447**	**--**	**--**	**91225,447**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**91225,447**	**--**	**14,068**	**91239,515**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	2846,234	--	--	2846,234
		Всего по главе	**2846,234**	**--**	**--**	**2846,234**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**94071,681**	**--**	**14,068**	**94085,749**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	1523,961	--	--	1523,961
		Всего по главе	**1523,961**	**--**	**--**	**1523,961**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**95595,642**	**--**	**14,068**	**95609,71**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1911,913	--	--	1911,913
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**97507,555**	**--**	**14,068**	**97521,623**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	102373,279	--	14,77	102388,049
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	12286,566	12286,566
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**102373,279**	**--**	**12301,336**	**114674,615**

Руководитель проектной организации Кабышева А.Ж.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э1000800'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМВ1''7'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт ул. 25-я Чапаевская Дивизия от у
      л. Темиртауская до ул. 25-я Чапаевской Дивизий №6
      г.Уральск ЗКО'3'1-1'Подготовительные работы'РП'1'1
      -1-1'Разбивка трассы'РП''в текущих ценах на 4 квар
      тал 2019г.*
3 СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1'1,0'14068
      'Восстановление трассы для строительства железной
      или автомобильной дороги: 1 кат. сложности'км*
4 К'Аубакирова А.Н.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул. 25-я Чапаевская Дивизия от ул. Темиртауская до ул. 25-я Чапаевской Дивизий №6 г.Уральск ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовительные работы

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Разбивка трассы

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость 14,068 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 017 Табл. 1601-0204 -30 п.1	-Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км	1	14068	--	14068	--	--	--	14068					
					--	--	--	--	--	--						

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 14068

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Прочие затраты Тенге 14068

Составил Аубакирова А.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1000810'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМВ1''7'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт ул. 25-я Чапаевская Дивизия от ул. Темиртауская до ул. 25-я Чапаевской Дивизий №6 г.Уральск ЗКО'3'2-1'Капитальный ремонт дороги'РП'2'2-1-1'Капитальный ремонт дороги'РП''в текущих ценах на 4 квартал 2019г.*
3 Р Срезка сущ.покрытие*
4 Е12-180101-1210(РС147789)'(6502,97)=Ф1''Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм'м2 покрытия*
5 С341-020102-1005'Ф1.0,2178''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км'т*
6 Р Срезка *
7 Е11-010104-0106'(1088,03)=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
8 Е11-010104-0114'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
9 Е11-010102-0302'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3'м3 грунта*
10 С341-020102-1005'Ф1.1,6''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
11 Е11-010102-0602'Ф1''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
12 П Подвоз грунта*
13 Е11-010102-0302'(320,436)=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3'м3 грунта*
14 С341-020102-1005'Ф1.1,6''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
15 П Земляное полотно*
16 Е11-010201-0101'(759,1)=Ф3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
17 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
18 Е11-010201-0601'Ф3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
19 Р ТИП 1*
20 П2 Устройство дополнительного слоя*
21 Х(2330,56+3756,00+2201,92)=Ф6*
22 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133)'Ф6.189,3.0,001''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
23 С121-010601-0101'Ф6.189,3.0,001''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
24 С121-130703-1405'Ф6.10,5.0,001''Вода техническая'м3*
25 П2 Устройство основания*
26 Х(1997,66+3334,98+1922,84)=Ф8*
27 Е11-270403-0301(РС100062)(РС100064)(РС249133РС249132)'Ф8''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
28 С121-010201-0404'Ф8.189.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004'м3*
29 С121-010201-0402'0,015.7255,48''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
30 П2 Устройство покрытия*
31 Х(2229,19+3103,24+1769,61)=Ф4*
32 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)'Ф4.0,65.0,001''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
33 Е11-270602-0306(РС144679РС144640)(РС245634)'Ф4''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
34 Е11-270602-0406(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС144679РС144640)(РС245634)'Ф4''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
35 С121-020501-0502'(0,0949+0,0118.4).7102,04''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013'т*
36 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)'Ф4.0,3.0,001''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
37 Е11-270602-0302(РС245634)(РС144679РС144640)'Ф4''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
38 С121-020501-0304'0,102.7102,04''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013'т*
39 П2 Укрепление обочин*
40 Х(442,39+204,28)=Ф9*
41 Е11-270801-0111(РС245616)(РС249133)'Ф9''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
42 С121-010401-0101'Ф9.0,17.0,001''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
43 С121-010601-0101'Ф9.114,5.0,001''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
44 С121-010201-0402'Ф9.52,2.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
45 С121-130703-1405'Ф9.7.0,001''Вода техническая'м3*
46 П2 Установка бортового бетонного камня БР100.30.18*
47 Е11-270201-1002(РС247618)'564,02=Ф1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м борт

ового камня*
48 С121-040508-9902'564.0,052''Камни бортовые из бетона к
ласса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
49 Р ТИП2. Тротуар*
50 Х(884,07)=Ф81*
51 П2 Устройство дополнительного слоя*
52 Е11-270402-0101(РС249133)(РС271794)'Ф81''Основания и п
окрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны
х смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство'м2
основания или покрытия*
53 С121-010401-0101'Ф81.88.0,001''Песок природный ГОСТ 87
36-2014'м3*
54 С121-130703-1405'Ф81.6.0,001''Вода техническая'м3*
55 П2 Устройство основания*
56 Е11-270403-0101(РС249133)(РС100092)(РС100094)'Ф81''Осн
ования из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, тол
щиной 15 см. Устройство при укатке каменных матери
алов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа
(1000 кгс/см2)'м2 основания*
57 Е11-270403-0104(РС100094)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'
Ф81''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройст
во при укатке каменных материалов с пределом прочн
ости на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Доба
влять или исключать на каждый 1 см изменения толщи
ны слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1
127-0403-0103'м2 основания*
58 С121-010201-0404'Ф81.126.0,001''Щебень из плотных горн
ых пород для строительных работ М600, фракция 40-7
0 мм СТ РК 1284-2004'м3*
59 С121-010201-0402'Ф81.13,63.0,001''Щебень из плотных го
рных пород для строительных работ М600, фракция 10
-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
60 С121-130703-1405'Ф81.18,48.0,001''Вода техническая'м3*
61 П2 Устройство покрытия*
62 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)(РС1239)'Ф81.0,3.0,00
1''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
63 Е11-270602-0302(РС245634)(РС144679РС144640)'Ф81''Покры
тия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смес
ей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных
материалов 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
64 С121-020501-0304'0,102.884,07''Смеси асфальтобетонные
горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II С
Т РК 1225-2013'т*
65 Р ТИП3. Тротуар (брусчатка)*
66 Х(184,05)=Ф7*
67 Е11-270701-0201(РС100197)(РС249133)'Ф7''Основания под
тротуары из кирпичного или известнякового щебня, т
олщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
68 С121-010401-0101'Ф7.55,5.0,001''Песок природный ГОСТ 8
736-2014'м3*
69 С121-130703-1405'Ф7.5.0,001''Вода техническая'м3*
70 Е11-270701-0201(РС100197)(РС249133)'Ф7''Основания под
тротуары из кирпичного или известнякового щебня, т
олщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
71 С121-010201-0402'Ф7.236,6.0,001''Щебень из плотных гор
ных пород для строительных работ М600, фракция 10-
20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
72 Е11-470301-0101(РС249751)(РС281902)(РС249132)(РС100328
)'Ф7''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство
с подготовкой'м2*
73 С121-130101-0702'Ф7.0,593.0,001''Портландцемент сульфа
тостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013'т*
74 С121-040509-0404'Ф7''Брусчатка бетонная фигурная серая
толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 1760
8-91'м2*
75 П2 Установка бортового бетонного камня БР100.20.8*
76 Е11-270201-1002(РС247618)'1424,16=Ф1''Камни бортовые б
етонные. Установка при других видах покрытий'м бор
тового камня*
77 С121-040508-9902'Ф1.0,016''Камни бортовые из бетона кл
асса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
78 Р Призма щебеночная*
79 Х(28)=Ф80*
80 Е11-270403-0301(РС249133)(РС100062)(РС100064)'Ф80:0,2'
'Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,
толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных мат
ериалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа
(700 кгс/см2)'м2 основания*
81 Е11-270403-0304(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС100064)'Ф80:
0,2''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройст
во при укатке каменных материалов с пределом прочн
ости на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлят
ь или исключать на каждый 1 см изменения толщины с
лоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-27
0403-0303'м2 основания*
82 С121-010201-0404'Ф80''Щебень из плотных горных пород д
ля строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК
1284-2004'м3*
83 Р Устройства приямка*
84 Е11-270401-0101(РС100328)(РС249133)'10,1''Слои основан
ий подстилающие и выравнивающие из песка. Устройст
во'м3 материала основания в плотном теле*
85 С121-010601-0101'10,1''Смеси песчано-гравийные природн
ые ГОСТ 23735-2014'м3*
86 Е11-060201-0101(РС100467РС279241)'(36)=Ф1''Фундаменты
общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устрой
ство'м3*
87 Е11-060301-0410(РС274377)'85.0,001''Слои подстилающие
и набетонки. Армирование'т*
88 С121-050309-0301'85.0,001''Сетки арматурные сварные из
арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
мм ГОСТ 23279-2012'т*
89 Р УСТРОЙСТВО АРЫЧНОГО ЛОТКА*
90 Е11-010104-0202'615,72''Разработка грунта 'м3 грунта*
91 Е11-010205-0502'35,5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы
. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
92 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133)'(61,8+33,92)=Ф4''С
лои оснований подстилающие и выравнивающие из песч
ано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материа
ла основания в плотном теле*
93 С121-010601-0101'61,8+33,92''Смеси песчано-гравийные п
ризодные ГОСТ 23735-2014'м3*
94 Е11-070201-0207(РС125425)'0,17.206''Лотки сечением до
0,5 м2. Установка между сооружениями'м3 сборных же

лезобетонных конструкций*
95 С121-040303-9903'0,17.206''Лотки водопропускные железо бетонные СТ РК 937-92'м3*
96 Е11-060201-0101(РС100467РС279241)'(49,44)=Ф1''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
97 Е11-060301-0410(РС274377)'1269,46.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
98 С121-050309-0301'1269,46.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
99 Е11-080101-0307'926,47''Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя'м2 поверхности*
100 Е11-270601-0102(РС125425)(РС135873)'0,45''Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство'м3 сборных железобетонных плит*
101 С121-040501-0502'0,45''Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5, 5 м'м3*
102 Р Дорожные знаки*
103 П Стойки*
104 Х(53)=Ф10*
105 Е11-270902-0101(РС147537)'Ф10''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
106 Е11-270902-0201(РС147537)'61-53''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100'шт.*
107 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'Ф10.0,2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
108 С124-010202-0708'53''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014'шт.*
109 П ЗНАКИ*
110 С124-010201-0103'2+11''1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
111 С124-010201-0114'8+8+1+15''2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
112 С124-010201-0110'8+8''3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
113 П Разметка*
114 Е11-270903-0101'407,31.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
115 Е11-270903-0104'18,93.0,001''Проезжая часть. Разметкаграской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1'км линии*
116 Е11-270903-0105'246,85.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
117 Е11-270903-0106'25,42.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
118 Е11-270903-0107'(43,75+11,25+5,6)''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
119 Р Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (3 шт)*
120 Н43=3*
121 Е11-010101-0405'2,44''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" скавшом вместимостью 0,25 м3 навымет'м3 грунта*
122 Е11-080101-0201'2,44''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
123 Е11-080101-0202'0,054''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
124 Е11-300401-0201(РС125425)'0,15.12''Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м'м3 железобетона звеньев*
125 С121-040801-0101'12''Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
126 Е11-300503-0104(РС125428)'2.0,63''Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м'м3 железобетона звеньев*
127 С121-040803-0101'2''Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92'шт.*
128 Е11-080101-0307'25,9+8,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
129 Е11-010205-0502'6,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
130 Н43=1*
131 К'Аубакирова А.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул. 25-я Чапаевская Дивизия от ул. Темиртауская до ул. 25-я Чапаевской Дивизий №6 г.Уральск ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Капитальный ремонт дороги

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость	91225,447 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6648,446 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,573 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Срезка сущ.покрытие									
1.				6502,97	317,63	300,37	2065509	1953288	--	477930	2746914
	Е12-18010 1-1210	-Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия		17,26	84,82	112221	551570	--	203475	
2.					124		175627		--		189677
				1416,346866	--	--	--	--	--	--	
	С341-0201 02-1005	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		--	--	--	--	--	14050	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2241136	1953288	--	477930	2936591
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	112221	551570	--	217525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2241136				
		Всего заработная плата	Тенге					663791			
		Транспортные расходы	Тенге				175627				
		Накладные расходы	Тенге				477930				
		Сметная прибыль	Тенге				217525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2936591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					663791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2936591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					663791			
		РАЗДЕЛ 2. Срезка									
3.				1088,03	32,22	32,22	35054	35054	--	9485	48103
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0106	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	грунта		--	12,11	--	13174	--	3563	
4.				1088,03	25,5	25,5	27745	27745	--	7507	38073
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0114	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	грунта		--	9,58	--	10427	--	2820	
5.				1088,03	157,46	149,72	171317	162894	300	33706	221424
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0302	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	грунта		7,47	35,56	8123	38690	--	16402	
6.				1740,848	124	--	215865	--	--	--	233134
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	02-1005	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			--	--	--	--	--	17269	
7.				1088,03	20,51	17,34	22316	18867	299	7374	32065
	E11-01010	-Грунты 2-3 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0602	Работа на отвале	грунта		2,9	6,52	3150	7092	--	2375	
						Подвоз грунта					
8.				320,436	157,46	149,72	50455	47974	89	9927	65212
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0302	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	грунта		7,47	35,56	2392	11395	--	4830	
9.				512,6976	124	--	63575	--	--	--	68660
	С341-0201 02-1005	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	5086	
						Земляное полотно					
10.				759,1	74,79	74,79	56773	56773	--	15010	77525
	Е11-01020 1-0101	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	27,46	--	20847	--	5743	
11.				759,1	35,68	35,68	27086	27086	--	5567	35265
	Е11-01020 1-0107 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	10,19	--	7732	--	2612	
12.				759,1	86,88	68,19	65950	51760	7439	13156	85435
	Е11-01020 1-0601	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		8,89	15,18	6751	11521	--	6328	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	736135	428153	8127	101732	904896
			Тенге		--	--	20416	120878	--	67028	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	736135	
Материалы	Тенге	8126	
Всего заработная плата	Тенге		141294
Транспортные расходы	Тенге	279440	
Накладные расходы	Тенге	101732	
Сметная прибыль	Тенге	67029	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	904896	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		111
Сметная заработная плата	Тенге		141294
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	904896	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		111
Сметная заработная плата	Тенге		141294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ТИП 1									
		Устройство дополнительного слоя									
13.				1569,009264	1191,34	1058,57	1869225	1660911	--	604514	2671638
	E11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	208314	351421	--	197899	
14.				1569,009264	2047	--	3211762	--	3211762	--	3468703
	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	256941	
15.	С121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	87,02904	98	--	8529	--	8529	--	9211
					--	--	--	--	--	682	
		Устройство основания									
16.	E11-27040 3-0301	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	7255,48	199,29	164,8	1445929	1195702	21331	653489	2267371
					31,55	51,85	228896	376186	--	167953	
17.				1371,28572	6370	--	8735090	--	8735090	--	9433897
	С121-0102 01-0404	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	698807	
18.	С121-0102 01-0402	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	108,8322	7047	--	766941	--	766941	--	828296
					--	--	--	--	--	61355	
		Устройство покрытия									
19.	E11-27060 2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,616326	81714,11	1726,37	377219	7969	369250	4300	412040
					--	862,46	--	3981	--	30522	
20.				7102,04	141,07	97,09	1001889	689561	15474	539922	1665156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0306 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,59	296854	203074	--	123345	
21.	Е11-27060 2-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	7102,04	0,96 0,45	0,08 --	6849 3181	580 --	3088 --	3435 823	11106
22.	С121-0205 01-0502	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1009,199884	17081 --	-- --	17238143 --	-- --	17238143 --	-- 1379051	18617195
23.	Е11-27060 2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,130612	81714,11 --	1726,37 862,46	174101 --	3678 1838	170423 --	1985 14087	190172
24.	Е11-27060 2-0302	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7102,04	145,17 41,8	97,32 28,68	1031030 296854	691156 203717	43020 --	540617 125732	1697379
25.	С121-0205 01-0304	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	724,40808	21135 --	-- --	15310365 --	-- --	15310365 --	-- 1224829	16535194
		Укрепление обочин									
26.	Е11-27080 1-0111	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	646,67	173,82 30,31	143,51 41,59	112404 19597	92806 26894	-- --	50211 13009	175623
27.	С121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1099339	1525 --	-- --	168 --	-- --	168 --	-- 13	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				74,043715	2047	--	151567	--	151567	--	163693
	С121-0106	-Смеси песчано-гравийные	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	природные ГОСТ 23735-2014			--	--	--	--	--	12125	
29.				33,756174	7047	--	237880	--	237880	--	256910
	С121-0102	-Щебень из плотных	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	19030	
30.				4,52669	98	--	444	--	444	--	479
	С121-1307	-Вода техническая	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-1405				--	--	--	--	--	35	
		Установка бортового бетонного камня БР100.30.18									
31.				564,02	2295,19	30,67	1294531	17301	874489	441870	1875313
	Е11-27020	-Камни бортовые	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1002	бетонные. Установка при	бортовог		714,05	11,34	402741	6398	--	138912	
	Изм. и доп. вып. 16	других видах покрытий	о камня								
32.				29,328	56954	--	1670347	--	1670347	--	1803975
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9902	бетона класса В30 ГОСТ 6665-91			--	--	--	--	--	133628	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	54644411	4359664	48828311	2840343	62083532
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1456437	1173509	--	4598778	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				54644411				
Материалы			Тенге				1497075				
Всего заработная плата			Тенге					2629945			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8972				
Местные материалы			Тенге				47322262				
Накладные расходы			Тенге				2840341				
Сметная прибыль			Тенге				4598780				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				62083532				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2083
Сметная заработная плата			Тенге					2629945			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				62083532				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2083
Сметная заработная плата			Тенге					2629945			

РАЗДЕЛ 4. ТИП2. Тротуар

Устройство дополнительного слоя

33.				884,07	169,27	127,42	149643	112645	--	75253	242888
	Е11-27040	-Основания и покрытия из	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0101	песчано-гравийных или	основани		41,85	36,97	36998	32681	--	17992	
	Изм. и	щебеночно-песчаных	я или								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 2	смесей однослойные покрытия толщиной 12 см. Устройство									
34.				77,79816	1525	--	118642	--	118642	--	128134
	С121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	9491	
35.				5,30442	98	--	520	--	520	--	561
	С121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3		--	--	--	--	--	42	
		Устройство основания									
36.				884,07	257,13	225,58	227323	199433	--	98970	352397
	Е11-27040 3-0101	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		31,55	72,11	27891	63748	--	26103	
37.				884,07	-57,71	-57,71	-51016	-51016	--	-17995	-74531
	Е11-27040 3-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		--	-18,85	--	-16662	--	-5521	
38.				111,39282	6370	--	709572	--	709572	--	766338
	С121-0102 01-0404	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	56766	
39.					7047		84915		84915		91709
				12,0498741		--		--		--	
	С121-0102 01-0402	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	6793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.					98		1601		1601		1729
				16,3376136		--		--		--	
	С121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	128	
		Устройство покрытия									
41.				0,265221	79987,74	--	21214	--	21214	--	22912
	Е11-27060 2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1697	
42.				884,07	145,17	97,32	128344	86036	5355	67297	211292
	Е11-27060 2-0302	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					41,8	28,68	36953	25359	--	15651	
43.				90,17514	21135	--	1905852	--	1905852	--	2058320
	С121-0205 01-0304	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	152468	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	3296611	347098	2847671	223525	3801749
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	101841	105127	--	281610	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3296611				
Материалы	Тенге	26570				
Всего заработная плата	Тенге		206968			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2121				
Местные материалы	Тенге	2818982				
Накладные расходы	Тенге	223525				
Сметная прибыль	Тенге	281611				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3801748				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					169
Сметная заработная плата	Тенге		206968			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3801748				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					169
Сметная заработная плата	Тенге		206968			

РАЗДЕЛ 5. ТИП3. Тротуар (брусчатка)

44.				184,05	374,7	126,11	68963	23210	--	57261	136323
	Е11-27070 1-0201	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					248,59	39,48	45753	7267	--	10098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				10,214775	1525	--	15578	--	15578	--	16824
	С121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	1246	
46.				0,92025	98	--	90	--	90	--	97
	С121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3		--	--	--	--	--	7	
47.				184,05	374,7	126,11	68963	23210	--	57261	136323
	Е11-27070 1-0201	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		248,59	39,48	45753	7267	--	10098	
48.				43,54623	7047	--	306870	--	306870	--	331420
	С121-0102 01-0402	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	24550	
49.				184,05	1679,98	163,93	309200	30171	--	255641	610027
	Е11-47030 1-0101 Изм. и доп. вып. 12	-Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		1516,05	62,33	279029	11472	--	45187	
50.				0,1091417	23482	--	2563	--	2563	--	2768
	С121-1301 01-0702	-Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т		--	--	--	--	--	205	
51.				184,05	2747	--	505585	--	505585	--	546032
	С121-0405 09-0404	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	40447	
		Установка бортового бетонного камня БР100.20.8									
52.				1424,16	2295,19	30,67	3268712	43684	2208101	1115729	4735196
	Е11-27020 1-1002 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		714,05	11,34	1016927	16155	--	350755	
53.				22,78656	56954	--	1297786	--	1297786	--	1401609
	С121-0405 08-9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	103823	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	5844310	120276	4336573	1485892	7916619
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	1387462	42160	--	586416	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5844310				
		Материалы	Тенге				2208101				
		Всего заработная плата	Тенге					1429622			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2653				
		Местные материалы	Тенге				2125819				
		Накладные расходы	Тенге				1485892				
		Сметная прибыль	Тенге				586416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7916618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1361
		Сметная заработная плата	Тенге					1429622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7916618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1361
		Сметная заработная плата	Тенге					1429622			
		РАЗДЕЛ 6. Призма щебеночная									
54.				140	196,35	164,8	27489	23072	--	12610	43306
	Е11-27040 3-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания		31,55	51,85	4417	7259	--	3208	
55.				140	57,71	57,71	8079	8079	--	2850	11803
	Е11-27040 3-0304 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		--	18,85	--	2639	--	874	
56.				28	6370	--	178360	--	178360	--	192629
	С121-0102 01-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	14269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	213927	31151	178360	15460	247738
			Тенге		--	--	4417	9897	--	18351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				213927				
Всего заработная плата			Тенге					14314			
Местные материалы			Тенге				178360				
Накладные расходы			Тенге				15459				
Сметная прибыль			Тенге				18351				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				247738				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10
Сметная заработная плата			Тенге					14314			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				247738				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10
Сметная заработная плата			Тенге					14314			
		РАЗДЕЛ 7. Устройства приямка									
57.				10,1	1156	1023,23	11676	10335	--	3792	16705
	E11-27040 1-0101	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	214,9	1341	2170	--	1237	
58.				10,1	2047	--	20675	--	20675	--	22329
	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	1654	
59.				36	35543,5	981,57	1279566	35337	1099127	143131	1536513
	E11-06020 1-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4030,62	338,46	145102	12185	--	113816	
60.				0,085	14181,72	1355,56	1205	115	2	1033	2417
	E11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12794,8	558,16	1088	47	--	179	
61.				0,085	264954	--	22521	--	22521	--	24323
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1802	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		--	--	1335643	45786	1142325	147956	1602287
			Тенге		--	--	147531	14402	--	118688	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1335643				
Материалы			Тенге				1099130				
Всего заработная плата			Тенге					161933			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				22521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				20675				
		Накладные расходы	Тенге				147956				
		Сметная прибыль	Тенге				118688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1602287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					161933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1602287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					161933			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО АРЫЧНОГО ЛОТКА									
62.				615,72	61,33	61,33	37762	37762	--	7882	49296
	E11-01010	-Разработка грунта	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0202		грунта		--	17,78	--	10948	--	3652	
63.				35,5	808,7	--	28709	--	--	20670	53330
	E11-01020	-Траншеи, пазухи	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0502	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	грунта		808,7	--	28709	--	--	3950	
64.				95,72	1191,34	1058,57	114035	101327	--	36879	162988
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	материала основания в плотном теле		132,77	223,98	12709	21439	--	12073	
65.				95,72	2047	--	195939	--	195939	--	211614
	C121-0106	-Смеси песчано-гравийные	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	природные ГОСТ 23735-2014			--	--	--	--	--	15675	
66.				35,02	17104,15	6366,76	598987	222964	42299	479609	1164884
	E11-07020	-Лотки сечением до 0,5	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	м2. Установка между сооружениями	сборных железобетонных конструкций		9529,52	2076,67	333724	72725	--	86288	
67.				35,02	76321	--	2672761	--	2672761	--	2886582
	C121-0403	-Лотки водопропускные	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-9903	железобетонные СТ РК 937-92			--	--	--	--	--	213821	
68.				49,44	35543,5	981,57	1757271	48529	1509468	196567	2110144
	E11-06020	-Фундаменты общего	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Изм. и доп. вып. 16	назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство			4030,62	338,46	199274	16734	--	156307	
69.				1,26946	14181,72	1355,56	18003	1721	40	15425	36103
	E11-06030	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0410	набетонки. Армирование			12794,8	558,16	16242	709	--	2674	
70.				1,26946	264954	--	336349	--	336349	--	363256
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- 26908	
71.				926,47	853,03	19,94	790305	18477	531224	225906	1097507
	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности		--- 259,7	--- 2,49	--- 240604	--- 2305	--- --	--- 81297	
72.				0,45	4676,12	3133,47	2104	1410	108	1155	3520
	Е11-27060 1-0102	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		--- 1302,5	--- 1074,21	--- 586	--- 483	--- --	--- 261	
73.				0,45	76124	--	34256	--	34256	--	36996
	С121-0405 01-0502	-Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5,5 м	м3		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 2740	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	6586481	432189	5322444	984093	8176220
			Тенге		--- --	--- --	--- 831848	--- 125342	--- --	--- 605646	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6586481	
Материалы	Тенге	2083139	
Всего заработная плата	Тенге		957190
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	336349	
Местные материалы	Тенге	2902956	
Накладные расходы	Тенге	984094	
Сметная прибыль	Тенге	605646	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8176221	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		828
Сметная заработная плата	Тенге		957190
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	8176221	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		828
Сметная заработная плата	Тенге		957190

РАЗДЕЛ 9. Дорожные знаки

Стойки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.				53	4615,99	796,02	244647	42189	25735	205034	485656
	Е11-27090 2-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		3334,4	247,61	176723	13123	--	35975	
75.				8	822,73	--	6582	--	830	6212	13817
	Е11-27090 2-0201 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		718,98	--	5752	--	--	1024	
76.				10,6	35180,67	1132,82	372915	12008	306786	51653	458533
	Е11-06010 1-0113 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5105,8	249,02	54121	2640	--	33965	
77.				53	6356	--	336868	--	336868	--	363817
	С124-0102 02-0708	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.		--	--	--	--	--	26949	
						ЗНАКИ					
78.				13	5655	--	73515	--	73515	--	79396
	С124-0102 01-0103	-1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	5881	
79.				32	6854	--	219328	--	219328	--	236874
	С124-0102 01-0114	-2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК	шт.		--	--	--	--	--	17546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1125-2002									
80.	С124-0102 01-0110	-3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16	6133 ---	-- ---	98128 ---	-- ---	98128 ---	-- 7850	105978
81.	Е11-27090 3-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,40731	32586,36 2690,28	Разметка 9291,48 2575,01	13273 1096	3785 1049	8392 --	2316 1247	16836
82.	Е11-27090 3-0104 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметкакраской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	кмлинии	0,01893	22527,36 2690,28	9291,48 2575,01	426 51	176 49	199 --	108 43	577
83.	Е11-27090 3-0105 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,24685	17497,86 2690,28	9291,48 2575,01	4319 664	2294 636	1361 --	1404 458	6181
84.	Е11-27090 3-0106 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,02542	27556,86 2690,28	9291,48 2575,01	700 68	236 65	396 --	145 68	913
85.	Е11-27090 3-0107 Изм. и доп. вып. 12	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	60,6	891,54 282,77	30,66 --	54027 17136	1858 --	35033 --	18507 5803	78337
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	1424729 255612	62546 17562	1106571 --	285379 136809	1846915

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1424729
Материалы	Тенге	378733
Всего заработная плата	Тенге	273173
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	727839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				285378				
		Сметная прибыль	Тенге				136809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1846916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					273173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1846916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					273173			
		РАЗДЕЛ 10. Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (3 шт)									
86.				7,32	210,65	201,14	1542	1472	--	440	2141
	E11-01010 1-0405	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		9,5	74,05	70	542	--	159	
87.				7,32	3432,86	994,98	25129	7283	12388	7665	35417
	E11-08010 1-0201	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	5458	2783	--	2623	
88.				0,162	11070,78	1687,48	1793	273	1388	227	2182
	E11-08010 1-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		812,6	691,2	132	112	--	162	
89.				5,4	40970,07	19845,86	221238	107168	41174	83424	329035
	E11-30040 1-0201 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		13499,2	4892,23	72896	26418	--	24373	
90.				36	20368	--	733248	--	733248	--	791908
	C121-0408 01-0101	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	58660	
91.				3,78	11436,51	7910,36	43230	29901	1673	15533	63464
	E11-30050 3-0104 Изм. и доп. вып. 6	-Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3 железобетона звеньев		3083,7	1808,22	11656	6835	--	4701	
92.				6	51282	--	307692	--	307692	--	332307
	C121-0408	-Стенки портальные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0101	железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92			--	--	--	--	--	24615	
93.				103,2	853,03	19,94	88032	2058	59173	25164	122252
	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		259,7	2,49	26801	257	--	9056	
94.				20,1	808,7	--	16255	--	--	11704	30195
	Е11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	16255	--	--	2237	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1438160	148156	1156736	144157	1708901
			Тенге		--	--	133268	36947	--	126586	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1438160			
Материалы	Тенге	115796			
Всего заработная плата	Тенге		170215		
Местные материалы	Тенге	1040940			
Накладные расходы	Тенге	144155			
Сметная прибыль	Тенге	126585			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1708900			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146
Сметная заработная плата	Тенге		170215		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	1708900			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146
Сметная заработная плата	Тенге		170215		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				91225448
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	4451052			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	7928307			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		2197394		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	64927118			
Перевозка грузов	Тенге	455067			
Накладные расходы	Тенге	6706467			
Сметная прибыль	Тенге	6757437			

Составил Аубакирова А.Н.

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральск "

Шифр стройки: **3**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт ул. 25-я Чапаевская Дивизия от ул. Темиртауская до ул. 25-я Чапаевской Дивизий №6 г.Уральск ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**96,17487**	**0,146667**	**0,146667**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	96,17487	0,146667	0,146667	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**3458,02216**	**14,601644**	**14,601644**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	198,18448	1,396606	1,396606	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1510,67854	9,623022	9,623022	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1863	0,001386	0,001386	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09986	0,000687	0,000687	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1748,87298	3,579943	3,579943	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**215,61861**	**5,815960**	**5,815960**	**100,00**	**Казахстан**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	117,30262	3,009868	3,009868	100,00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3537	0,010748	0,010748	100,00	Казахстан
100628	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00149	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан
279234	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,812	0,290897	0,290897	100,00	Казахстан
279241	Бетон тяжелый класса В15, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	87,1488	2,504395	2,504395	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**2,9623**	**0,037615**	**0,037615**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,918	0,010945	0,010945	100,00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,92833	0,025037	0,025037	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1134	0,001589	0,001589	100,00	Казахстан
102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,00257	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						

6	**Бетонные изделия**	**м2**	**184,05**	**0,505585**	**0,505585**	**100,00**	**Казахстан**
116644	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	184,05	0,505585	0,505585	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**87,13456**	**5,640894**	**5,640894**	**100,00**	**Казахстан**
247617	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	52,11456	2,968133	2,968133	100,00	Казахстан
275965	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	35,02	2,672761	2,672761	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1823,7831**	**34,454360**	**34,454360**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	814,58322	17,216216	17,216216	100,00	Казахстан
102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1009,19988	17,238143	17,238143	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,01503**	**0,009073**	**0,009073**	**100,00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01026	0,005569	0,005569	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00179	0,001115	0,001115	100,00	Казахстан
149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,00298	0,002389	0,002389	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**86,16341**	**0,045043**	**0,045043**	**100,00**	**Казахстан**
249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	20,89721	0,010010	0,010010	100,00	Казахстан
249551	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	49,6314	0,030077	0,030077	100,00	Казахстан
249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	15,6348	0,004956	0,004956	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,16055**	**0,004196**	**0,004196**	**100,00**	**Казахстан**
144518	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,10914	0,002563	0,002563	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,05141	0,001633	0,001633	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**2525,208**	**0,565647**	**0,565647**	**100,00**	**Казахстан**
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2525,208	0,565647	0,565647	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**7,59639**	**0,600702**	**0,600702**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,16475	0,023576	0,023576	100,00	Казахстан
144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	7,43164	0,577126	0,577126	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**6,34034**	**0,146434**	**0,146434**	**100,00**	**Казахстан**
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,26627	0,032218	0,032218	100,00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	0,004957	0,004957	100,00	Казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,37991	0,051091	0,051091	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17088	0,008106	0,008106	100,00	Казахстан

131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,66374	0,031484	0,031484	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,58954	0,018579	0,018579	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**49,1934**	**0,035862**	**0,035862**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	49,1934	0,035862	0,035862	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**1,52189**	**0,395059**	**0,395059**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,16743	0,036189	0,036189	100,00	Казахстан
279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,35446	0,358870	0,358870	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**42,63245**	**0,003000**	**0,003000**	**100,00**	**Казахстан**
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,37925	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	42,2532	0,002958	0,002958	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**53**	**0,336868**	**0,336868**	**100,00**	**Казахстан**
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	53	0,336868	0,336868	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,28074**	**0,031573**	**0,031573**	**100,00**	**Казахстан**
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,24712	0,013270	0,013270	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00756	0,001285	0,001285	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00056	0,000341	0,000341	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан
286117	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02544	0,016664	0,016664	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**1,27346**	**0,008826**	**0,008826**	**100,00**	**Казахстан**

147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,27346	0,008826	0,008826	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**75,47**	**0,028852**	**0,028852**	**100,00**	**Казахстан**
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	20,7954	0,011957	0,011957	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	54,6746	0,016894	0,016894	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**481,03386**	**0,081353**	**0,081353**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	480,58386	0,047097	0,047097	100,00	Казахстан
С121-040501-0502	Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5,5 м	м3	0,45	0,034256	0,034256	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**103**	**1,431911**	**1,431911**	**100,00**	**Казахстан**
С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	36	0,733248	0,733248	100,00	Казахстан
С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	6	0,307692	0,307692	100,00	Казахстан
С124-010201-0103	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13	0,073515	0,073515	100,00	Казахстан
С124-010201-0110	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D±600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16	0,098128	0,098128	100,00	Казахстан
С124-010201-0114	2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В±600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	32	0,219328	0,219328	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**1**	**0,014068**	**0,014068**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км	1	0,014068	0,014068	100,00	Казахстан
	Итого:			**64,941191**	**64,941191**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**