"SANA-2015" Версия 20.4 от 05.10.20 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 19

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **77353,944** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **8287,923** тыс. тенге

приказ № 198

(ссылка на документ об утверждении)

"16" 11 2020 г.

Сводный сметный расчет

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Казачье" км 0-2 Уланского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.10.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ.				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	66 898,509			66 898,509
2		**Итого по разделу II**	**66 898,509**			**66 898,509**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
3	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (66898,509*3,24%)			2 167,512	2 167,512
4		**Итого по разделу III**			**2 167,512**	**2 167,512**
5		**Итого по сводному сметному расчету**	**66 898,509**		**2 167,512**	**69 066,021**

6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		8 287,923	8 287,923
7		**Всего по сводному сметному расчету** в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	66 898,509	10 455,435	77 353,944

Директор ТОО "Taxion" **Майтыков Д. Т.**

Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 19

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"

(наименование организации)

Утвержден
Сметный расчет стоимости строительства в сумме **74926,33** тыс. тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **8027,821** тыс. тенге

приказ № 198

(ссылка на документ об утверждении)

"16" 11 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Казачье" км 0-2 Уланского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.10.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт автомобильной дороги подъезд с. Казачье, Уланский район, ВКО	66 898,509			66 898,509
		Итого по главе 2	66 898,509			66 898,509
		Итого по главам 1-7	66 898,509			66 898,509
		сметная з/плата				3 219,008
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,978
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	66 898,509			66 898,509
		сметная з/плата				3 219,008
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,978
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
		Итого по сметному расчету:				

2		- в текущих ценах с 05.10.20 г.	66 898,509		66 898,509
3		- в текущих и прогнозных ценах	66 898,509		66 898,509
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)		8 027,821	8 027,821
5		Всего по сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	66 898,509	8 027,821	74 926,330

Директор ТОО "Taxion" **Майтыков Д. Т.**

NA-2015" Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

именование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Казачье" км 0-2 Уланского района, ВКО Заказ 19

именование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Казачье" км 0-2 Уланского района, ВКО

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Казачье" км 0-2 Уланского района, ВКО

нование: ДВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**66898,509**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3219,008**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,978**

ставлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %**	**м2**	**172**	3394,28	243,65	583816	41908	339261	157765	800907
					1178,18	95,76	202647	16471	–	59326	
2	1127-1001-0102	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %**	**т битума**	**9,6**	1647,33	1300,2	15814	12482	–	6888	24518

				347,13	317,25	3332	3046	–	1816	
3 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**	**9,6**	145375,95	1892,83	1395609	18171	1377438	10638	1518747
				–	1026,02	–	9850	–	112500	
4 4123-0202-1200	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**115,2**	80		9216		–	–	9953
				–		–		–	737	
5 1218-0101-1001	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 72 %**	**т смеси**	**1440**	20449,67	2283,07	29447525	3287621	25508232	1098925	32990166
				452,55	607,37	651672	874613	–	2443716	
6 4121-0102-1200	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**17280**	36		622080		–	–	671846
				–		–		–	49766	
7 1127-1001-0102	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %**	**т битума**	**4,56**	1647,33	1300,2	7512	5929	–	3272	11647
				347,13	317,25	1583	1447	–	863	

8 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**									
		т	**4,56**	145375,95	1892,83	662914	8631	654283	5053	721404
				–	1026,02	–	4679	–	53437	
9 4123-0202-1200	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки 12 км**									
		т·км	**48,96**	80		3917		–	–	4230
				–		–		–	313	
0 1127-0602-0201	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %**									
		м2 покрытия	**12000**	1243,87	53,72	14926440	644640	13623720	858341	17047563
				54,84	11,39	658080	136680	–	1262782	
1 1127-0602-0204	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % К=4,000;**	м2 покрытия	**48000**	190,54	–	9145920	–	9066720	85536	9969972
				1,65	–	79200	–	–	738516	
2 4121-0102-1200	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	**17280**	36		622080		–	–	671846

				–		–		–	49766	
3 1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см НР = 108 %**	**м2 покрытия обочин**	**4000**	368,57	168,88	1474280	675520	654600	369446	1991224
				36,04	49,48	144160	197920	–	147498	
4 4111-0202-1200	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**7680**	56		430080		–	–	464486
				–		–		–	34406	

Итого по смете	**66 898 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 740 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 694 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 244 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 224 254
- перевозка грузов, тенге	1 687 373
- накладные расходы, тенге	2 595 864
в т.ч. зарплата, тенге	233 628
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 955 442

Составил _____ Майтыков Д.Т.

Проверил _____ Асанова А.С.

Заказ 19

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Казачье" км 0-2 Уланского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Казачье" км 0-2 Уланского района, ВКО

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1341		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**1740674**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	15,68	10571,00	165753
				2115,00	33163
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,48	5204,00	2498
				2115,00	1015
3 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	32,72	4692,00	153522
				1480,00	48426
4 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	5,074	2961,00	15024
				1480,00	7510
5 3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	5,8824	4176,00	24565

				1480,00	8706
6 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	168,224	5230,00	879811
				1769,00	297589
7 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	268,992	6933,00	1864922
				2115,00	568918
8 3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	3,6	8204,00	29534
				2115,00	7614
9 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,72	735,00	1264
				0,00	0
10 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	2,124	8668,00	18411
				2115,00	4493
11 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,1064	6527,00	26802
				3538,00	14529
12 3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,8	120,00	576
				0,00	0
13 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	100,704	13734,00	1383068
				2115,00	212989
14 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	15,16	5842,00	88565
				1480,00	22437
15 3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	9	4132,00	37188
				1769,00	15921
16 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,012	2876,00	2911
				1480,00	1498

17 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,148	55,00	558
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**4694972**
					1244808
	Материалы				
1 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	400	1635,00	654000
2 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1446,068	15756,00	22784247
3 2102-0502-0400	Смеси асфальтобетонные холодные плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2013	т	1454,4	17536,00	25504358
4 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,07356	216144,00	15900
5 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,8	25110,00	45198
6 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1204	139273,00	16768
7 2113-0104-0602	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	15,7848	139304,00	2198886
8 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,07908	53700,00	4246
9 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	28	21,00	588
	Итого по материалам				**51224191**
	Перевозка грузов				
1 4111-0202-1200	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	7680	56,00	430080
2 4121-0102-1200	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	34560	36,00	1244160

3 4123-0202-1200	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки 12 км	т·км	164,16	80,00	13133
	Итого по перевозке грузов				**1687373**