БАТЫС
ӨҢІРЛІК
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯСЫ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

ЗАПАДНАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы,
Әбілқайыр хан даңғылы, 41
тел.: +7(7132)541-600, 563-260, факс: 540-540, 562-344
e-mail: WesternRDT@telecom.kz

030000, Республика Казахстан, город Актобе,
проспект Абилкайыр хана, 41
тел.: +7(7132)541-600, 563-260, факс: 540-540, 562-344
e-mail: WesternRDT@telecom.kz

2021.27.01 №32-15/1270
2021.11.02

"Теректі ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ басшысы
Қ.И. Айбергеновке

Құрметті Қанатжан Иманғалиұлы!

Сіздің 2021.27.01 №1-36/51 сұранысыңызға Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы Теректі ауданы, Подстепное а. орналасқан аз қабатты тұрғын үйлер құрылыс учаскесінен тыс жерге байланыс желіжолын көшіру үшін №4-14-21/Л-ТТ техникалық талаптарды ұсынады.

Өзара түсіністік пен ынтымақтастық үшін алғысымызды білдіреміз.

Қосымша: №4-14-21/Л-ТТ техникалық талаптар, 3 парақта, 1 данада, орыс тілінде.

Батыс ӨТД Батыс Қазақстан ЖЖТТ директоры **А.Чеботарев**

Орын. Д. Баянғожин
Тел. 8 (7112) 541660

024691

Исх. 32-15/1270
от 11.02.2021

Руководителю
ГУ "Отдел архитектуры градостроительства, и строительства Терректинского района"
Айбергенову К.И.

Уважаемый Канатжан Имангалиевич!

На Ваш запрос от 27.01.2021 №1-36/51 Западная региональная дирекция телекоммуникаций предоставляет технические условия №4-14-21/Л-ТУ для переноса линий связи за границы участка, отведенного для строительства малоэтажных домов в с.Подстепное, Терректинского района.

Благодарим за взаимопонимание и сотрудничество.

Приложение: Технические условия №4-14-21/Л-ТУ на 3-х листах, в 1 экземпляре, на русском языке.

Директор Западно-Казахстанского ТУМС Западной РДТ **А.Чеботарев**

Исп. Баянгожин Д.
Тел.8 (7112) 541660

Утверждаю
Директор Западно-Казахстанского ТУМС
_____ Чеботарев А.А.
«__11__» ____02____ 2021 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №4-14-21/Л-ТУ

Для переноса линий связи за границы участка, отведенного для строительства малоэтажных домов в с.Подстепное, Теректинского района, необходимо выполнить:

1 Проектные работы

1.1 Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдано организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с пунктом 6 ст. 29 Закона РК «О связи».

1.2 В проекте и смете предусмотреть следующее:

1.2.1 Перенос действующих линий связи за границы участка, отведенного для строительства малоэтажных домов.

1.2.2 Строительство телефонной канализации из п/этиленовых труб диаметром не менее 110 мм на участке от существующей телефонной канализации, по ул.Полевая, до существующей опоры возле АЗС АО «Казмунайгаз» (далее – АЗС) (телефонная канализация может быть использована для телефонизации проектируемых малоэтажных жилых домов).

1.2.3 Прокладку медного кабеля марки ТППэпЗ 20х2х0,4 по существующей и вновь построенной телефонной канализации от узла телекоммуникаций по ул.Советская, 6, до существующей опоры возле АЗС.

1.2.4 Вновь проложенный кабель на действующей опоре включить в действующий кабель. Предусмотреть монтаж разветвительной муфты.

1.2.5 После строительства телефонной канализации, прокладки и переключения действующих кабелей выполнить демонтаж существующих опор и кабельной линии.

1.2.6 Проведение изысканий осуществить совместно с представителем ЗК ТУМС, с целью определения возможности прохождения кабеля по занятому каналу на предлагаемом направлении.

1.2.7 Чистку колодцев по трассе прокладки кабеля в существующей кабельной канализации, оборудование их консолями, кронштейнами и запорными устройствами (определяется при проектировании).

1.2.8 Все работы по прокладке кабеля в охранной зоне существующих сетей телекоммуникаций АО «Қазақтелеком», производить с соблюдением «Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них», Утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1689.

2 Согласование

2.1 Рабочий проект с нанесёнными существующими сооружениями телекоммуникаций, и объёмом производимых работ со спецификацией оборудования и материалов согласовать со специалистами ЗК ТУМС в п.Федоровка: тел 871132-21132.

2.2 Без согласования материалов изысканий и проектных решений разрешение на производство работ выдаваться не будет.

2.3 Рабочие чертежи согласовать в порядке, установленном местными органами государственной власти, со всеми заинтересованными организациями, имеющими в зоне ведения работ свои сооружения (силовые кабели, газовые сети, теплосети и др.).

2.4 Местоположение сооружений телекоммуникаций на местности определяет только представитель ЗК ТУМС.

2.5 Проект в комплексе (трасса строительства кабельной линии связи, схема прокладки и распайки кабеля, паспорт кабельного ввода, место установки оптической полки в помещении узла телекоммуникаций) согласовать с ЗК ТУМС: Начальником ОР СЭРСТ, Начальником СТУиП.

3 Производство работ

3.1 Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей лицензию на строительство линий и сетей связи, при предъявлении согласованного проекта на выполняемую работу.

3.2 До начала работ получить письменное разрешение и допуск на производство работ на объетах АО «Қазақтелеком» в ЗК ТУМС.

3.3 По помещению узла телекоммуникаций предусмотреть прокладку кабелей с оболочками из материалов не поддерживающих горение.

3.4 Запрещается выкладывать излишки длины кабеля на металлоконструкциях.

3.5 При прокладке кабеля в кабельной канализации:

— не допускать перекрещивания кабелей, расположенных в одном горизонтальном ряду в смотровых устройствах, шахтах и коллекторах;

— не допускать перекрывания кабелями отверстий телефонной канализации, расположенных в одном горизонтальном ряду;

— не допускать переходов кабелей с одной стороны колодцев на другую, а также спусков (подъемов) кабелей по боковой стене колодцев между кронштейнами;

— не допускать размещения эксплуатационного запаса оптического кабеля в смотровых устройствах малого и среднего типа;

— на участках непрохождения кабеля в кабельной канализации провести восстановление выделенного канала;

— произвести окольцовку кабеля в каждом колодце.

3.6 **Все работы на сетях телекоммуникаций АО «Қазақтелеком» выполнять в присутствии представителей ЗК ТУМС и в согласованные сроки т. 871132-21132.**

3.7 Завершение работ по выполнению данных технических условий оформить "Актом", подписанным уполномоченными представителями ЗК ТУМС и представителем заказчика.

3.8 **Предоставить в ЗК ТУМС копии исполнительной документации и акта отвода земли под строительство телефонной канализации.**

4 Заключение договоров

4.1 Построенные линейно-кабельные сооружения передать на баланс АО «Казахтелеком» для дальнейшего обслуживания.

5 Общие вопросы

5.1 Данные Технические условия без допуска на выполнение работ не являются основанием для начала выполнения работ.

5.2 На период проведения государственных мероприятий возможны временные запреты на производство всех видов работ в охранной зоне кабеля, кроме аварийных.

5.3 **Технические условия действительны в течение 12 (двенадцати) месяцев.**

5.4 В случае если действия застройщика (подрядчика) приведет к повреждению кабеля связи, ответственные за производства работ, несут уголовную ответственность (ст.398 УК РК), а организация, проводившая работы возмещает стоимость простоя связей и аварийно – восстановительных работ.

5.5 По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении работ по прокладке кабеля, Технические условия необходимо подтвердить и пересогласовать.

Исполнитель:
Начальник СТУиП ЗК ТУМС
Панкратьев Вячеслав Викторович
контактный телефон: (8-7112) 54-45-68