БАТЫС ӨҢІРЛІК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ДИРЕКЦИЯСЫ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

ЗАПАДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы,
Әбілқайыр хан даңғылы, 41
тел.: +7(7132)541-600, 563-260, факс: 540-540, 562-344
e-mail: WesternRDT@telecom.kz

030000, Республика Казахстан, город Актобе,
проспект Абилкайыр хана, 41
тел.: +7(7132)541-600, 563-260, факс: 540-540, 562-344
e-mail: WesternRDT@telecom.kz

Исх. № 32-15/3068
от 08.04.2021г.

"Теректі ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ басшысы
Қ. Айбергеновке

Құрметті Қанатжан Иманғалиұлы!

Сіздің 2021.12.03 №1-36/162 сұранысыңызға Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы "БҚО,Теректі ауданы, Подстепное ауылы мекенжайында орналасқан 3-қабатты және 4-қабатты құрастырмалы-тұтасқұйма жақтаудан салынатын көппәтерлі тұрғын үй құрылысы" нысанын телефондандыру үшін №4-33-21/Л-ТТ техникалық талаптарды ұсынады.

Өзара түсіністік пен ынтымақтастық үшін алғысымызды білдіреміз.

Қосымша: №4-33-21/Л-ТТ техникалық талаптар, 3 парақта, 1 данада, орыс тілінде.

Батыс ӨТД Батыс Қазақстан ЖЖТТ
директоры **А.Чеботарев**

Орын. В. Панкратьев
Тел. 8 (7112) 544568

024706

Исх. N 32-18/3668
от. 08.04.2021г.

Руководителю ГУ "Отдел архитектуры градостроительства, и строительства Теректинского района"
Айбергенову К.

Уважаемый Канатжан Имангалиевич!

На Ваш запрос от 12.03.2021 №1-36/162 Западная региональная дирекция телекоммуникаций предоставляет технические условия №4-33-21/Л-ТУ для телефонизации объекта: "Строительство 3-х этажных и 4-х этажных многоквартирных жилых домов из сборно-монолитного каркаса по адресу: ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с.о., с.Подстепное".

Благодарим за взаимопонимание и сотрудничество.

Приложение: Технические условия №4-33-21/Л-ТУ на 3-х листах, в 1 экземпляре, на русском языке.

Директор Западно-Казахстанского ТУМС
Западной РДТ **А.Чеботарев**

Исп. Панкратьев В.
Тел.8 (7112) 544568

Утверждаю
Директор Западно-Казахстанского ТУМС
_____ Чеботарев А.А.
« 08 » 04 2021 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 4-33-21/Л-ТУ

Для телефонизации объекта «Строительство 3-х этажных и 4-х этажных многоквартирных жилых домов из сборно-монолитного каркаса по адресу: ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с.о., с.Подстепное», необходимо выполнить:

1 **Проектные работы**

1.1 Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдано организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с пунктом 6 ст. 29 Закона РК «О связи».

1.2 В проекте и смете предусмотреть следующее:

1.2.1 Строительство одноотверстной телефонной канализации из п/этиленовых труб диаметром не менее 110 мм на участке от одного из колодцев существующей телефонной канализации по ул.Полевая, до жилых домов проектируемого объекта (совпадает с п. 1.2.1 ТУ №4-11-21/Л-ТУ, выданных для телефонизации объекта: "Строительство школы на 600 мест в с.Подстепное, Теректинского района", исх. №32-15/860 от 01.02.2021).

1.2.2 Размещение распределительного шкафа (далее РШ) емкостью 600 пар в районе проектируемых жилых домов. РШ должен быть укомплектован боксами и плинтами с врезными контактами.

1.2.3 Прокладку магистрального телефонного кабеля марки ТППэПЗ 300х2х0,4 по существующей и вновь построенной телефонной канализации от узла телекоммуникаций по ул.Советская, 6, до проектируемого РШ.

1.2.4 Прокладку распределительных телефонных кабелей марки ТППэПЗ (емкости определить проектом) от РШ до жилых домов.

1.2.5 В контейнере узла телекоммуникаций предусмотреть следующее:

- установка и монтаж на стойке КРОССа боксов и плинтов с врезными контактами;
- прокладку по существующему кабель-росту и монтаж на стойке КРОССа телефонного кабеля марки ТППэПЗ 300х2х0,4.

1.2.6 В жилых домах проектируемого объекта предусмотреть следующее:

- установку и монтаж распределительных коробок на 10 пар с врезными контактами в каждом подъезде жилых домов;
- для прокладки кабеля между этажами предусмотреть пластиковые жёсткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром менее 32мм;
- для прокладки кабеля по подвальным помещениям - пластиковые жёсткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром 50мм;

1.2.7 Проведение изысканий осуществить совместно с представителем ЗК ТУМС, с целью определения возможности прохождения кабеля по занятому каналу на предлагаемом направлении.

1.2.8 Ввод кабеля в здание выполнить в соответствии с правилами и нормами строительства.

1.2.9 Чистку колодцев по трассе прокладки кабеля в существующей кабельной канализации, оборудование их консолями, кронштейнами и запорными устройствами (определяется при проектировании).

1.2.10 Все работы по прокладке кабеля в охранной зоне существующих сетей телекоммуникаций АО «Қазақтелеком», производить с соблюдением «Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них», Утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1689.

работы в них», Утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1689.

2 Согласование

2.1 Рабочий проект с нанесёнными существующими сооружениями телекоммуникаций, и объёмом производимых работ со спецификацией оборудования и материалов согласовать со специалистами ЗК ТУМС в п.Федоровка: тел 871132-21132.

2.2 Без согласования материалов изысканий и проектных решений разрешение на производство работ выдаваться не будет.

2.3 Рабочие чертежи согласовать в порядке, установленном местными органами государственной власти, со всеми заинтересованными организациями, имеющими в зоне ведения работ свои сооружения (силовые кабели, газовые сети, теплосети и др.).

2.4 Местоположение сооружений телекоммуникаций на местности определяет только представитель ЗК ТУМС.

2.5 Проект в комплексе (трасса строительства кабельной линии связи, схема прокладки и распайки кабеля, паспорт кабельного ввода, место установки оптической полки в помещении узла телекоммуникаций) согласовать с ЗК ТУМС.

3 Производство работ

3.1 Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей лицензию на строительство линий и сетей связи, при предъявлении согласованного проекта на выполняемую работу.

3.2 До начала работ получить письменное разрешение и допуск на производство работ на объетах АО «Қазақтелеком» в ЗК ТУМС.

3.3 По зданию предусмотреть прокладку кабелей с оболочками или в трубах из материалов, не поддерживающих горение.

3.4 Кабели должны быть закреплены на металлоконструкциях по всей длине.

3.5 Все технологические отверстия, где проложены Ваши кабели, должны быть заделаны согласно «Правилам пожарной безопасности».

3.6 Запрещается выкладывать излишки длины кабеля на металлоконструкциях.

3.7 При прокладке кабеля в кабельной канализации:

— не допускать перекрещивания кабелей, расположенных в одном горизонтальном ряду в смотровых устройствах, шахтах и коллекторах;

— не допускать перекрывания кабелями отверстий телефонной канализации, расположенных в одном горизонтальном ряду;

— не допускать переходов кабелей с одной стороны колодцев на другую, а также спусков (подъемов) кабелей по боковой стене колодцев между кронштейнами;

— не допускать размещения эксплуатационного запаса кабеля в смотровых устройствах малого и среднего типа;

— на участках непрохождения кабеля в кабельной канализации провести восстановление выделенного канала;

— произвести окольцовку кабеля в каждом колодце.

— по окончании работ выполнить герметизацию каналов телефонной канализации и проходных окон из помещения шахты в помещения КРОССа.

3.8 **Все работы на сетях телекоммуникаций АО «Қазақтелеком» выполнять в присутствии представителей ЗК ТУМС и в согласованные сроки т. 871132-21132.**

3.9 Завершение работ по выполнению данных технических условий оформить "Актом", подписанным уполномоченными представителями ЗК ТУМС и представителем заказчика.

3.10 **Предоставить в ЗК ТУМС копии исполнительной документации и акта отвода земли под строительство телефонной канализации.**

4 Заключение договоров

4.1 За использование каналов кабельной канализации (свободных или частично занятых) необходимых до прокладки кабеля (по завершении предпроектных изыскательских работ и согласовании проекта с техническими службами филиала и со всеми заинтересованными организациями) заключить договор аренды канала кабельной канализации.
Для заключения договора аренды канала кабельной канализации необходимо предоставить размер наружного диаметра проектируемого кабеля.

4.2 За использование полкоместа в коммутационной стойке, под установку оптической полки, заключить договор аренды.

4.3 Перед подписанием Акта приемки заключить договор на техническое обслуживание линии связи с Западной РДТ, либо с другой организацией, имеющей соответствующую лицензию и прошедшую тендерный отбор/конкурсный отбор.

4.4 **Построенная линия связи, присоединенная к сети АО «Казахтелеком», может быть принята на баланс АО «Казахтелеком».**

5 Общие вопросы

5.1 Данные Технические условия без допуска на выполнение работ не являются основанием для начала выполнения работ.

5.2 На период проведения государственных мероприятий возможны временные запреты на производство всех видов работ в охранной зоне кабеля, кроме аварийных.

5.3 **Технические условия действительны в течение 12 (двенадцати) месяцев.**

5.4 В случае если действия застройщика (подрядчика) приведет к повреждению кабеля связи, ответственные за производства работ, несут уголовную ответственность (ст.398 УК РК), а организация, проводившая работы возмещает стоимость простоя связей и аварийно – восстановительных работ.

5.5 По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении работ по прокладке кабеля, Технические условия необходимо подтвердить и пересогласовать.

Исполнитель:
Начальник СТУиП ЗК ТУМС
Панкратьев Вячеслав Викторович _____
контактный телефон: (8-7112) 54-45-68