110	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	33	831,00	--	27423	--	27423	--	29617
					--	--	--	--		2194	
111	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	16,7232	3683,46	191,60	61599	3204	29369	27613	96349
					1735,68	98,95	29026	1655		7137	
112	С121-090203-0501 2109-0203-0501 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	16,7232	31652,00	--	529323	--	529323	--	571669
					--	--	--	--		42346	
113	С121-130510-0903 2113-0510-0903 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	16,7232	-5994,00	--	-100239	--	-100239	--	-108258
					--	--	--	--		-8019	
114	С121-130510-1003 2113-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	14,3936	7103,00	--	102238	--	102238	--	110417
					--	--	--	--		8179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1960070	11180	1851019	93324	2217666
							97871	5822	--	164271	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1960070				
		Материалы	Тенге				103959				
		Всего заработная плата	Тенге					103693			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1747061				
		Накладные расходы	Тенге				93324				
		Сметная прибыль	Тенге				164272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2217666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					103693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2217666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					103693			
		РАЗДЕЛ 5.ВИТРАЖИ									
115	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке /ВН1-ВН3/	м2	147,3288	8526,89	504,11	1256257	74269	735	842130	2266258
					8017,80	266,25	1181253	39226		167871	
116	С121-090301-0202 2109-0301-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Витражи из окрашенного алюминиевого профиля с одинарным остеклением	м2	147,3288	51866,00	--	7641356	--	7641356	--	8252664
					--	--	--	--		611308	

Подрядчик: ТОО «Atlant Building KZ» Форма 2

Заказчик: ТОО «Atlant Building KZ»

Договор : собственное строительство

Наименование стройки - г.Караганда, микрорайон "Панель-Центр". Реконструкция высотного жилого дома "Трилистник" дом №5 путем надстройки 25 этажа

Наименование объекта - надстройка 25-го этажа, общестроительные работы по черт.АР

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ									
		СТЕНЫ 25 ЭТАЖА /листы АР-5 и АР-6/									
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.200мм/**	м3	22,903332	9084,95 4921,56	2736,80 682,00	208076 112720	62682 15620	32674	119356 26195	353627
2	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	21,0710654	15283,00 –	-- --	322029 --	– –	322029	-- 25762	347791
3	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Кладка стен из бетонита без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.200мм АР-12,п. 11/**	м3	0,3504	9084,95 4921,56	2736,80 682,00	3183 1725	959 239	499	1826 401	5410
4	С121-030302-0226 2103-0302-0226 РСНБ РК 2015 прим.	**Бетонит полнотелый размером 390 мм х 190 мм х 188 мм**	шт.	21,9	270,00 –	-- --	5913 --	– –	5913	-- 473	6386
5	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Кладка стен из блоков СКЦ без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.200мм/**	м3	7,0872	9297,91 4921,56	2736,80 682,00	65896 34880	19396 4833	11620	36934 8226	111056

6	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015 прим.	Камни стеновые СКЦ полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм	шт.	442,95	128,00 --	-- --	56698 --	-- --	56698	-- 4536	61233
7	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.250мм/	м3	45,91607	9084,95 4921,56	2736,80 682,00	417145 225979	125663 31315	65503	239283 52514	708943
8	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,1091844	15283,00 --	-- --	643555 --	-- --	643555	-- 51484	695039
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,632	327190,74 77493,60	2340,14 837,00	206785 48976	1479 529	156330	46040 20226	273050
10	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 т.ч р.3 п.3.2	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	50	570,61 231,42	303,39 77,31	28530 11571	15170 3866	1789	18216 3740	50486
11	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84//ПР-6,ПР-7,ПР-8,ПР-9/	м3	1,67	60617,00 --	-- --	101230 --	-- --	101230	-- 8098	109329
12	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим.	Монтаж металлических перемычек	т	0,6519	112389,15 83306,40	26776,95 8519,89	73266 54307	17456 5554	1503	41304 9166	123737
13	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /100х8/	т	0,6423	250635,00 --	-- --	160983 --	-- --	160983	-- 12879	173861
14	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0096	225265,00 --	-- --	2163 --	-- --	2163	-- 173	2336
15	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим.	Монтаж металлических перемычек /ПРМ10/	т	0,03002	112389,15 83306,40	26776,95 8519,89	3374 2501	804 256	69	1902 422	5698

16	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,03002	463337,00 --	-- --	13909 --	-- --	13909	-- 1113	15022
17	Е11-090302-0302	Монтаж металлических перемычек из арматуры диам. 10 мм	т	0,0486196	112389,15 83306,40	26776,95 8519,89	5464 4050	1302 414	112	3081 684	9228
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04862	217839,00 --	-- --	10591 --	-- --	10591	-- 847	11439
19	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Металлическое обрамление стен обоймами /Об-3, Об-4/	т	0,20212	111608,64 83306,40	26776,95 8519,89	22558 16838	5412 1722	308	12806 2829	38194
20	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,20212	463337,00 --	-- --	93650 --	-- --	93650	-- 7492	101142
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,9798	90,83 51,92	2,37 0,31	2542 1453	66 9	1023	1008 284	3834
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	27,9798	176,98 60,71	3,40 0,62	4952 1699	95 17	3158	1184 491	6627
		БАЛКОНЫ									
23	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.100мм/	м3	1,548	9297,91 4921,56	2736,80 682,00	14393 7619	4237 1056	2537	8067 1797	24257
24	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1,42416	15283,00 --	-- --	21765 --	-- --	21765	-- 1741	23507
25	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 /над входной группой/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,44	2140,88 1570,58	255,64 63,71	28773 21109	3436 856	4228	20427 3936	53137

26	С121-030101-0807 2103-0101-0807 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 (крупный рельеф)	1000 шт.	0,5376	93756,00 --	-- --	50403 --	-- --	50403	-- 4032	54435
27	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлической решетки ограждения /Ог-1-Ог-5/	т	0,84894	100967,83 76162,00	22464,07 6741,16	85716 64657	19071 5723	1988	48562 10742	145020
28	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлическая решетка ограждения	т	0,84894	540169,00 --	-- --	458571 --	-- --	458571	-- 36686	495257
29	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные	шт.	404	26,00 --	-- --	10504 --	-- --	10504	-- 840	11344
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,4682	90,83 51,92	2,37 0,31	2313 1322	60 8	931	918 258	3490
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	25,4682	194,68 66,78	3,74 0,68	4958 1701	95 17	3162	1185 491	6635
32	Е11-090601-0101	Монтаж металлических эвакуационных люков /Лм-1/	т	0,43472	113355,02 106565,80	4963,30 2216,36	49278 46326	2158 963	794	32630 6553	88460
33	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,43274	463337,00 --	-- --	200504 --	-- --	200504	-- 16040	216545
34	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	490,00 --	-- --	10780 --	-- --	10780	-- 862	11642
35	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени эксплуатации машин - 1,6	т	0,34573	99043,28 45547,85	43502,68 15614,28	34242 15747	15040 5398	3455	14590 3907	52739

36	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /См-1/	т	0,34573	544559,00 --	-- --	188270 --	-- --	188270	-- 15062	203332
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	23,35608	194,68 66,78	3,74 0,68	4547 1560	87 16	2900	1087 451	6085
		ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА ДР1, ДР-2									
38	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлической декоративной решетки ДР1,ДР-2	т	0,4746	100967,83 76162,00	22464,07 6741,16	47919 36146	10661 3199	1112	27149 6005	81073
39	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлическая декоративная решетка ДР1,ДР-2	т	0,4746	540169,00 --	-- --	256364 --	-- --	256364	-- 20509	276873
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	14,238	194,68 66,78	3,74 0,68	2772 951	53 10	1768	663 275	3709
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГЛ-1									
41	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлической решетки ограждения /ОГЛ-1/	т	0,10192	100744,40 76162,00	22464,07 6741,16	10268 7762	2290 687	216	5830 1288	17386
42	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлическая решетка ограждения	т	0,10192	540169,00 --	-- --	55054 --	-- --	55054	-- 4404	59458
43	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные	шт.	48	26,00 --	-- --	1248 --	-- --	1248	-- 100	1348

44	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Винт-пустотелый стержень	шт.	24	92,00 –	– –	2208 –	– –	2208	– 177	2385
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	3,0576	194,68 66,78	3,74 0,68	595 204	11 2	380	142 59	797
		БАЛКОНЫ									
46	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.1.2прим.	Утепление покрытий легким ячеистым бетоном /полистиролбетон толщ. 115мм/	м3	7,82	32568,86 5045,99	1521,08 449,50	254688 39460	11895 3515	203333	39537 23538	317763
47	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	68	737,59 337,79	105,72 30,07	50156 22970	7189 2045	19997	23013 5854	79023
48	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 т.ч. п.1.2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщины 40мм/	м2	68	470,91 31,28	39,21 11,63	32022 2127	2666 791	27229	2684 2776	37483
49	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Армирование стяжки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	1т	0,39168	20645,80 19126,08	1488,36 695,24	8087 7491	583 272	13	7065 1212	16364
50	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,39168	225265,00 –	– –	88232 –	– –	88232	– 7059	95290
51	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1.2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	68	133,53 76,95	1,17 0,62	9080 5233	80 42	3767	4853 1115	15047
52	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч.1.2	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	68	289,87 265,14	14,80 4,83	19711 18029	1006 328	676	16889 2928	39528

53	С121-100403-0903 2110-0403-0903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	76,84	568,00 --	-- --	43645 --	-- --	43645	-- 3492	47137
54	С121-100403-1005 2110-0403-1005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	78,2	654,00 --	-- --	51143 --	-- --	51143	-- 4091	55234
55	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч.1.2	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из окрашенной оцинкованной стали	м2	19,9	4078,28 1614,92	14,49 4,19	81158 32137	288 83	48733	29643 8864	119664
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч.1.2	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из окрашенной оцинкованной стали /накрывочный элемент парапета/. Устройство	м2 покрытия	72,605	4078,28 1614,92	14,49 4,19	296104 117251	1052 304	177801	108151 32340	436595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4927966 966500	332443 89690	3629020 --	916025 467519	6311510
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4088766				
	Материалы		Тенге				770053				
	Всего заработная плата		Тенге					783937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1140706				
	Местные материалы		Тенге				1201593				
		Накладные расходы	Тенге				728170				
		Сметная прибыль	Тенге				385355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5202291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								550
		Сметная заработная плата	Тенге					783937			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				839200				
	Материалы		Тенге				9557				
	Всего заработная плата		Тенге					272253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				507114				
		Накладные расходы	Тенге				187855				
		Сметная прибыль	Тенге				82164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1109219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					272253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6311510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								746
		Сметная заработная плата	Тенге					1056191			

РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ

57	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Кладка перегородок из блоков СКЦ без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	11,2401	9297,91 4921,56	2736,80 682,00	104509 55319	30762 7666	18428	58576 13047	176132
58	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015 прим.	Камни стеновые СКЦ пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм	шт.	1405,0125	128,00 –	– –	179842 –	– –	179842	– 14387	194229
59	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим.	Монтаж металлических перемычек /ПРМ4, ПРМ5/	т	0,1188	112389,15 83306,40	26776,95 8519,89	13352 9897	3181 1012	274	7527 1670	22549
60	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,1188	463337,00 –	– –	55044 –	– –	55044	– 4404	59448
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	3,564	176,98 60,71	3,40 0,62	631 216	12 2	403	151 63	844
62	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87,5	1718,22 1431,56	29,57 12,80	150344 125261	2588 1120	22495	113743 21127	285214
63	С121-060902-0101 2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	109,83875	112,00 –	– –	12302 –	– –	12302	– 984	13286
64	С121-060902-0401 2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	179,41	157,00 –	– –	28167 –	– –	28167	– 2253	30421
65	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	4,14575	18146,00 –	– –	75229 –	– –	75229	– 6018	81247
66	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	183,75	423,00 –	– –	77726 –	– –	77726	– 6218	83944

КОРОБА НА ГРЕБЕНКИ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СТОЯК, ТРУБЫ

67	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство перегородок глухих с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,5	2421,04 1431,56	29,57 12,80	49631 29347	606 262	19678	26648 6102	82382
68	С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	1	15882,00 --	-- --	15882 --	-- --	15882	-- 1271	17153
69	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	1	13647,00 --	-- --	13647 --	-- --	13647	-- 1092	14739
70	С121-060902-0101 2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	25,73365	112,00 --	-- --	2882 --	-- --	2882	-- 231	3113
71	С121-060902-0401 2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	42,0332	157,00 --	-- --	6599 --	-- --	6599	-- 528	7127
72	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	43,05	534,00 --	-- --	22989 --	-- --	22989	-- 1839	24828
73	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Установка металлических технологических люков	м2	2,16	2663,05 2398,90	142,51 66,87	5752 5182	308 144	262	4793 844	11389
74	С123-050301-0402 прим.	Люк металлический технологический с полимерным покрытием размером 1200х900 мм, в комплекте замок	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				814529 225222	37457 10207	551849 --	211438 82078	1108045
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				696182				
	Материалы		Тенге				61268				
	Всего заработная плата		Тенге					224519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205473				
	Местные материалы		Тенге				179842				
		Накладные расходы	Тенге				203911				
		Сметная прибыль	Тенге				72007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				972101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					224519			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118347				

		Материалы	Тенге				274				
		Всего заработная плата	Тенге					10909			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104995				
		Накладные расходы	Тенге				7527				
		Сметная прибыль	Тенге				10070				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				135944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1108045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					235428			

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

25 ЭТАЖ

ТИП Ж

75	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /полистиролбетон/	м2	3,5	1049,23 516,60	30,79 16,48	3672 1808	108 58	1756	1754 434	5860
76	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=5 прим.	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /до толщины 45мм/	м2	3,5	677,23 25,26	26,03 13,63	2370 88	91 48	2191	128 200	2698
77	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,5	4524,68 1428,88	78,45 39,77	15836 5001	275 139	10560	4832 1653	22322
78	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10	625,38 360,14	1,76 0,93	6254 3601	18 9	2635	3394 772	10420

ТИП И

79	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/полистиролбетон/	м2	7,5	1049,23 516,60	30,79 16,48	7869 3875	231 124	3763	3758 930	12558
80	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=3 прим.	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /до толщины 35мм/	м2	7,5	406,34 15,15	15,62 8,18	3048 114	117 61	2817	164 257	3469
81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,5	4524,68 1428,88	78,45 39,77	33935 10717	588 298	22630	10354 3543	47832

82	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15	625,38 360,14	1,76 0,93	9381 5402	26 14	3953	5091 1158	15629
		ТИП К									
83	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/полистиролбетон толщ.55мм/	м2	50	1049,23 516,60	30,79 16,48	52462 25830	1539 824	25093	25055 6201	83718
84	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7 прим.	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	50	948,12 35,36	36,44 19,08	47406 1768	1822 954	43816	2559 3997	53962
85	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50	4524,68 1428,88	78,45 39,77	226234 71444	3922 1989	150868	69027 23621	318881
86	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	55	625,38 360,14	1,76 0,93	34396 19807	97 51	14492	18667 4245	57308
		ТИП В									
87	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	288,42	4604,76 1428,88	78,45 39,77	1328106 412118	22626 11472	893362	398174 138102	1864382
		ТИП Л									
88	Е11-110101-1105	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20	м2	399	1049,23 516,60	30,79 16,48	418644 206123	12285 6577	200236	199939 49487	668069
89	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8 прим.	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	399	1083,57 40,41	41,64 21,81	432344 16123	16615 8701	399606	23335 36454	492133
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/толщ.15мм/	м2	399	753,73 401,57	30,74 16,48	300738 160226	12264 6577	128248	156795 36603	494136
91	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	399	-90,25 -4,96	-5,21 -2,73	-36011 -1980	-2077 -1088	-31954	-2884 -3112	-42007
92	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	399	2498,56 470,62	22,77 12,29	996925 187779	9083 4905	800063	181123 94244	1272292

93	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	405	349,34 142,04	0,88 0,47	141481 57527	356 188	83598	54252 15659	211392
		ТИП М									
94	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	м2	35,7	1766,66 785,82	86,09 14,21	63070 28054	3074 507	31942	26847 7193	97111
95	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	35,7	1160,08 474,14	42,78 8,10	41415 16927	1527 289	22961	16183 4608	62206
96	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/полистиролбетон толщ.30мм/	м2	35,7	1049,23 516,60	30,79 16,48	37458 18443	1099 589	17916	17889 4428	59775
97	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2 прим.	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	35,7	270,89 10,10	10,41 5,45	9671 361	372 195	8938	522 815	11008
98	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	35,7	4519,97 1428,88	78,45 39,77	161363 51011	2801 1420	107551	49285 16852	227500
99	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	67	625,38 360,14	1,76 0,93	41901 24129	118 62	17654	22740 5171	69812
		ТИП Е									
100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/толщ.25мм/	м2	67	753,73 401,57	30,74 16,48	50500 26905	2059 1104	21536	26329 6146	82975
101	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	67	90,25 4,96	5,21 2,73	6047 333	349 183	5365	484 523	7054
102	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	67	4524,68 1428,88	78,45 39,77	303153 95735	5256 2665	202162	92496 31652	427301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4739668 1449267	96642 48916	3193758	1408292 491836	6639796
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4739668				
	Материалы		Тенге				3193758				
	Всего заработная плата		Тенге					1498183			

		Накладные расходы	Тенге				1408292					
		Сметная прибыль	Тенге				491837					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6639797					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1498183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6639797					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1498183				
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ										
103	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	13,4368	2992,84 1499,11	185,49 95,83	40214 20143	2492 1288	17579	19288 4760	64262
104	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	28,7232	2573,93 1379,54	184,77 97,00	73932 39625	5307 2786	29000	38170 8968	121070
105	С121-090201-0807 2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2 /ОК-2, ОК-3, ОК-6/	13,4368	29133,00 –	– –	391454 –	– –	391454	– 31316	422771
106	С121-090201-0910 2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-4, ОК-5/**	м2	28,7232	26115,00 –	– –	750106 –	– –	750106	– 60009	810115
107	С121-130510-0903 2113-0510-0903 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99**	м2	42,16	-5994,00 –	– –	-252707 –	– –	-252707	– -20217	-272924
108	С121-130510-1003 2113-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99**	м2	42,16	7103,00 –	– –	299462 –	– –	299462	– 23957	323419
109	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	33	1129,22 275,05	5,33 2,84	37264 9077	176 94	28011	8253 3641	49159