154	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	270,0833441	1698,74 1681,04	17,70 3,59	458800 454020	4780 969	--	363991 65823	888615
155	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	270,0833441	472,49 469,64	2,84 1,20	127611 126843	768 323	--	101733 18347	247691
156	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Линеарная панель Primepanel Т-Г-24х281/20 мм	м2	270,0833441	4464,29 --	-- --	1205729 --	-- --	1205729	-- 96458	1302188
157	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Кронштейн крепежный межэтажный ККМ 150х80 t 2 мм	шт	465	253,57 --	-- --	117911 --	-- --	117911	-- 9433	127344
158	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Крепежный профиль С-образный 67х60х3000 t 2 мм	шт	142	4534,82 --	-- --	643945 --	-- --	643945	-- 51516	695460
159	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Крепежный профиль Г-образный КПГШ-60Х81Х3000 t 1,2 мм	шт	4	2005,36 --	-- --	8021 --	-- --	8021	-- 642	8663
160	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Заклепка 4,0х10 мм цинк	шт	979	11,61 --	-- --	11363 --	-- --	11363	-- 909	12272
161	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Анкер фасадный Н 10х100 мм	шт	475	151,79 --	-- --	72098 --	-- --	72098	-- 5768	77866
162	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Полоса декоративная 80х1250 мм	шт	64	1205,36 --	-- --	77143 --	-- --	77143	-- 6171	83314
163	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Мембрана гидроветрозащитная Tyvek Hausewrap	шт	2	1204,46 --	-- --	2409 --	-- --	2409	-- 193	2602
164	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Фасонное изделие планка угла внутреннего на 120 градусов 120х2000 мм	шт	1	5000,00 --	-- --	5000 --	-- --	5000	-- 400	5400
165	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2018г	Саморез 4,2х16 мм оцинкованный	шт	1389	4,08 --	-- --	5668 --	-- --	5668	-- 453	6121
166	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Планка угла наружнего 50х50х3000 мм	шт	5	1330,36	--	6652	--	6652	--	7184

						--	--	--	--		532
167	СПрайс ТОО "Завод Металл Профиль" 2019г	Заклепки 3,2х8 мм	шт	423	11,61	--	4910	--	4910	--	5303
					--	--	--	--		393	
168	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	111,1111111	2146,64	5,58	238515	620	179107	47148	308517
					529,09	1,33	58788	148		22853	
169	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	32,5	1544,99	5,58	50212	181	32836	13791	69123
					529,09	1,33	17195	43		5120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3541565	7017	2817797	574770	4445643
							716751	1712	--	329306	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3541565				
		Материалы	Тенге				656948				
		Всего заработная плата	Тенге					718463			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2160849				
		Накладные расходы	Тенге				574770				
		Сметная прибыль	Тенге				329307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4445642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	Тенге					718463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4445642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	Тенге					718463			
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
170	Е11-070517-0102 1107-0517-0102 РСНБ РК 2015	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж	м2	725	2041,90	2041,90	1480378	1480378	--	928218	2601283
					--	1085,00	--	786625		192688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1480378	1480378	--	928218	2601283
							--	786625	--	192688	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1480378				
		Всего заработная плата	Тенге					786625			
		Накладные расходы	Тенге				928218				
		Сметная прибыль	Тенге				192688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2601283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					786625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2601283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					786625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47419226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9063240				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2166933			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1069354			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24091492		
		- Накладные расходы	Тенге							8585016	
		- Сметная прибыль	Тенге							3512534	
		Стоимость с оборудованием	**Тенге**			**47 419 226**					
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**0**					
		Стоимость без оборудования	**Тенге**			**47 419 226**					
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**			**426 773**					
		Итого:	**Тенге**			**47 845 999**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	**Тенге**			**976 058**					
		Итого:				**48 822 057**					
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**976 441**					
		Итого:	**Тенге**			**49 798 499**					
		НДС 12%	**Тенге**			**5 975 820**					
		Итого по АКТУ:	**Тенге**			**55 774 318**					

Директор ТОО «Atlant Building KZ» _____ Кобыльский Э.И.

ГОРОД КАРАГАНДА • КАРАГАНДЫ КАЛАСЫ • ГОРОД КАРАГАНДА
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Atlant Building KZ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

117	С121-130510-0501 2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	41,1026	-3919,00 --	-- --	-161081 --	-- --	-161081	-- -12886	-173968
118	С121-130510-0701 2113-0510-0701 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	41,1026	6352,00 --	-- --	261084 --	-- --	261084	-- 20887	281970
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8997615** **1181253**	**74269** **39226**	**7742094**	**842130** **787180**	**10626924**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**100003**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**100003**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8000**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**108003**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8897613**				
		Материалы	Тенге				**735**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1220478**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7641356**				
		Накладные расходы	Тенге				**842130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**779179**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**10518922**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**763**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1220478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10626925**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**763**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1220478**			
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ									
119	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	15,12	3508,40 2973,90	51,80 23,31	53047 44965	783 352	7299	31269 6745	91062
120	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м 2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	5,46	3206,68 2764,11	54,59 24,83	17508 15092	298 136	2118	10507 2241	30257
121	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-5, Д-6/	м2	15,12	46589,00 --	-- --	704426 --	-- --	704426	-- 56354	760780

122	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-11, Д-12/	м2	5,46	47543,00 --	-- --	259585 --	-- --	259585	-- 20767	280352
123	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	49,98	1897,96 1314,70	81,94 40,04	94860 65709	4095 2001	25056	60939 12464	168263
124	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	243,705	445,38 93,06	1,17 0,62	108542 22679	286 151	85577	20547 10327	139416
125	С121-090102-0204 2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92 /Д-9/	м2	2,73	15754,00 --	-- --	43008 --	-- --	43008	-- 3441	46449
126	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	18,9	4298,00 --	-- --	81232 --	-- --	81232	-- 6499	87731
127	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние /Д-1, Д-2/	м2	13,23	5244,00 --	-- --	69378 --	-- --	69378	-- 5550	74928
128	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние /Д-7, Д-8/	м2	13,23	6437,00 --	-- --	85162 --	-- --	85162	-- 6813	91974
129	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	56	490,00 --	-- --	27440 --	-- --	27440	-- 2195	29635
130	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	28	3783,00 --	-- --	105924 --	-- --	105924	-- 8474	114398
131	С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	9	1567,00 --	-- --	14103 --	-- --	14103	-- 1128	15231
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ									

132	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	5,46	3206,68 2764,11	54,59 24,83	17508 15092	298 136	2118	10507 2241	30257
133	С121-090402-0402 2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой /Д-9"/	м2	5,46	74707,00 --	-- --	407900 --	-- --	407900	-- 32632	440532
134	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5543,00 --	-- --	11086 --	-- --	11086	-- 887	11973
		25-ЫЙ ЭТАЖ									
135	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	572,5	1355,17 925,82	7,68 2,79	775832 530034	4397 1598	241401	425306 96091	1297229
136	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	572,5	928,93 685,51	5,16 2,74	531814 392454	2952 1568	136408	315218 67763	914794
137	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	766	1517,46 1110,74	87,77 71,91	1162371 850827	67230 55082	244314	724727 150968	2038066
138	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	782	1046,57 525,77	9,61 3,43	818416 411152	7513 2680	399751	331065 91959	1241440
139	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	422	1592,78 1091,94	20,09 7,23	672154 460801	8478 3051	202875	371081 83459	1126694
140	Е11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-	оштукатурива	130	1264,47 926,25	82,68 69,05	164382 120413	10748 8977	33221	103512 21431	289325

141	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	130	4352,77 2204,00	27,28 21,62	565860 286520	3547 2810	275793	231464 63786	861110
142	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными толщ. 50 мм /тамбур/	м3	0,8	49918,66 21844,80	1503,14 790,50	39935 17476	1203 632	21256	13762 4296	57993
143	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /тамбур/	м2	16	3769,68 1667,50	36,69 19,04	60315 26680	587 305	33048	21588 6552	88455
144	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен /тамбур/	м2	16	586,08 323,35	6,79 2,93	9377 5174	109 47	4094	4176 1084	14638
145	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1204	768,91 545,61	4,86 2,58	925770 656914	5856 3112	263000	528021 116303	1570094
		ОТКОСЫ									
146	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,145	3417,25 2642,04	47,65 26,74	219199 169474	3056 1715	46669	136951 28492	384642
		БАЛКОНЫ									
147	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизолиционного слоя 60 мм	м2	85	2856,05 311,83	3,48 1,20	242764 26506	296 102	215962	21286 21124	285174
148	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	85	3769,68 1667,50	36,69 19,04	320422 141738	3119 1619	175565	114685 34809	469916
149	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	85	586,08 323,35	6,79 2,93	49817 27485	577 249	21755	22187 5760	77764

150	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	85	1592,78 1091,94	20,09 7,23	135386 92815	1708 615	40863	74744 16810	226941
151	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	85	768,91 545,61	4,86 2,58	65358 46377	413 220	18568	37277 8211	110846
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8859882 4426376	127548 87157	4305955 --	3610819 997656	13468359
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7241355				
		Материалы	Тенге				2485179				
		Всего заработная плата	Тенге					4437759			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				278780				
		Накладные расходы	Тенге				3558537				
		Сметная прибыль	Тенге				863991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11663883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3056
		Сметная заработная плата	Тенге					4437759			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1618528				
		Материалы	Тенге				11535				
		Всего заработная плата	Тенге					75773			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1530464				
		Накладные расходы	Тенге				52283				
		Сметная прибыль	Тенге				133665				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1804476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					75773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13468359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3112
		Сметная заработная плата	Тенге					4513532			
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ФАСАД									
152	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	153,8061674	2856,05 311,83	3,48 1,20	439278 47962	535 184	390781	38516 38224	516018
153	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм /дополнительное утепление по плитам перекрытия и колоннам/**	м2	38,2995595	1731,08 311,83	3,48 1,20	66300 11943	133 46	54224	9591 6071	81962