Содержание

№	№ сметы	Наименование сметы	№ стр
1		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
2		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	
3		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	
4	01-01	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)	
5	01-02	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ВЛ-10 КВ.	
6	01-03	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	
7	04-01	ВЛ-10 КВ	
8	05-01	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Строительство 7-ми 3-х этажных многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями на первом этаже и 6-ти 4-х этажных многоквартирных жилых домов из сборно-монолитного каркаса по адресу ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с/о, с.Подстепное Перенос сетей»

Сметная документация составлена на основании:

- рабочего проекта,
- сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015,
- сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;
- сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;
- сборников сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020,
- сборника сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020,
- сборника сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020;
- сборника сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;
- сборника сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020,
- перечня оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствие с пунктами 61, 65 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС (редакция 2021.2 по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2021 года

В локальных сметах приняты:

-территориальный район - 7.12

-накладные расходы в процентах от основной заработной платы и заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы, согласно государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве приложению № 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестиции и развития Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк;

-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;

В сметном расчете стоимости строительства приняты:

- затраты на строительство временных зданий и сооружений принята в размере 1% согласно п.35б), таблицы 1, НДЗ РК 8.04-05-2015,
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время принята в размере 2,2% х 0,9 согласно гл.VIII, п.г), таблицы 3, НДЗ РК 8.04-06-2015;
- средства на непредвиденные работы и затраты подрядных работ приняты в размере 2% согласно приказу Комитета по делам строительства, ЖКХ МИР РК от 14.11.2017 года №249-нк (п.85 приложения 1).

В сводном расчете стоимости строительства учтены:

-затраты на проектные работы согласно расчету;

- стоимость экспертизы рабочего проекта согласно Правилам по определению стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства обьектов,

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК Айтбергенов К.Ч.
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 11979,81 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 1283,55 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____" _____ 20___ Г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			1725,29	1725,29
2.	ГН СИИЗ (РАСЧЕТ)	-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			173,34	173,34
3.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			298,13	298,13
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			2196,76	2196,76
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
4.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	8133,96	-	10,44	8144,4
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 8144,401.3,24% = 263,879			263,88	263,88
6.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -8144,401.1,12% = 91,217			91,22	91,22
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			355,1	355,1
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	8133,96	-	2562,3	10696,26
7.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	1283,55	1283,55
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	8133,96	-	3845,85	11979,81

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____

ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KazStroyProjectService» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА ... ГОРОД УРАЛЬСК

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 9102,118 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 975,227 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

" " 20 Г. Абергенов К.Ч.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 07.04.2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ:	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	01-01	-РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)	-	-	10,437	10,437
2.	01-02	-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ.	108,463	-	-	108,463
3.	01-03	-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	52,215	-	-	52,215
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	160,678	-	10,437	171,115
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
4.	04-1	-ВЛ-10 КВ.	3351,078	-	-	3351,078
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3351,078	-	-	3351,078
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
5.	05-1	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	4213,801	-	-	4213,801
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4213,801	-	-	4213,801
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7725,557	-	10,437	7735,994
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
6.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1%	77,256	-	-	77,256
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	77,256	-	-	77,256
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7802,813	-	10,437	7813,25
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
7.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9%	154,496	-	-	154,496
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	154,496	-	-	154,496
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7957,308	-	10,437	7967,745
8.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	159,146	-	-	159,146
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8116,454	-	10,437	8126,891
9.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	975,227	975,227
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	8116,454	-	985,664	9102,118

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ТОО «KazStroyProjectService»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОСНОВАНИЕ: СЦИ РК 8.03-04-2020

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,437 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	в т.ч. МАШИНИС-ТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-ЛЕЙ	в т.ч. МАШИНИС-ТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	СЦИ РК 8.03-04-2020,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.16 01-0204-3 4,П.1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ УСТАНОВКИ ОПОР ПО ТРАССАМ ВЛ 3-20 КВ ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НАЗЕМНЫМ МЕТОДОМ I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	1,9	5493	--	10437	--	--	--	--	--	10437
					--	--	--	--	--	--			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ										10437
В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				10437						

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ.

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ.

ОСНОВАНИЕ: А-00-85-2021-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	108,463 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	43,615 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,031 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				7	4154,26	1683,75	29080	11786	--	17580	50393
	Е11-33021 0-0103 1133-0210 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ. ДЕМОНТАЖ ТРЕХ ПРОВОДОВ С ОДНОЙ ОПОРЫ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.		2470,51	668,84	17294	4682	--	3733	
2.				5	3237,68	2155,52	16188	10777	--	8217	26357
	Е11-33021 0-0301 1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.		1082,16	972,04	5411	4860	--	1952	
3.				2	10134,7	7796,7	20269	15593	--	9095	31713
	Е11-33021 0-0302 1133-0210 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОДКОСОМ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.		2338	3346,14	4676	6692	--	2349	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								108463
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				27381				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				38156				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					16234			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				34892				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				8034				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-03

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: А-00-85-2021-НСС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	52,215 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	25,538 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,02 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗАРПЛАТА: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.				3	4774,62	594,03	14324	1782	--	10009		26280
	Е11-34020 3-0102 1134-0203 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=0,8	-ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. ДЕМОНТАЖ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ НР - 76%; СП - 8%	ОПОРА		4180,59	209,38	12542	628	--	1947		
2.				6	2435,59	583,63	14614	3501	--	9400		25935
	Е11-34020 3-0401 1134-0203 -0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ОПОРЫ И ПОДПОРЫ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. ДЕМОНТАЖ ПРИСТАВОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНАРНЫХ НР - 76%; СП - 8%	ПРИСТАВК А		1851,96	209,38	11112	1256	--	1921		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ									52215
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				23654					
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				5283					
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1884				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				19409					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3868					

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЛ-10 КВ.

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЛ-10 КВ.

ОСНОВАНИЕ: А-00-85-2021-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3351,078 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	261,236 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,184 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ: ВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

РАЗДЕЛ 1. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2, 4 ШТ.

1.				4	8272,63	3727,34	33091	14909	2698	17790	54952
	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА			3870,9	1688,62	15484	6754	--	4070	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			0,1	0,4							
С	146693	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			1607		643			
1.2.			6	24							
С	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		1080			
1.3.			0,4	1,6							
С	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		734			
2.				4	57130	--	228520	--	228520	--	246802
	С1225-204 -0307 225-204-0 307 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.		--	--	--	--	--	18282	
		СП - 8%									
3.				10,64	900,08	19,87	9577	211	6136	3033	13619
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО СТИ		303,58	2,91	3230	31	--	1009	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,00016	0,001702							
С	144636	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			178205		303			
3.2.			0,00024	0,002554							
С	146741	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т			53822		137			
3.3.			2,4	25,536							
С	295746	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		5695			
4.				4	21321	--	85284	--	85284	--	92107
	С1252-207 -0528 252-207-0 528 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	6823	
		СП - 8%									
5.				4	1559	--	6236	--	6236	--	6735
	С1252-207 -0201 252-207-0 201 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.		--	--	--	--	--	499	
		СП - 8%									
6.				24	1915	--	45960	--	45960	--	49637
	С1252-102 -0225 252-102-0 225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.		--	--	--	--	--	3677	
		СП - 8%									
7.				24	49	--	1176	--	1176	--	1270
	С1252-108 -0702 252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.		--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									

ФОРМА № 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ЗДАНИЮ, СООРУЖЕНИЮ, ОБЪЕКТУ, СТРОЙКЕ

НА С Т Р О Й К А

ОСНОВАНИЕ:
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

№ П/П	КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТУ	ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА (СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,425	КАЗАХСТАН
2	261-102-0217 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4,5	КАЗАХСТАН
3	215-201-0103 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,08376	КАЗАХСТАН
4	215-204-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00005	КАЗАХСТАН
5	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0093632	КАЗАХСТАН
6	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,212	КАЗАХСТАН
7	217-605-0301 РСНБ РК 2015	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,0003	КАЗАХСТАН
8	217-605-0302 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	1,0603	КАЗАХСТАН
9	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	13,5	КАЗАХСТАН
10	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0140448	КАЗАХСТАН
11	261-107-0364 РСНБ РК 2015	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	Т	0,000026	КАЗАХСТАН
12	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,23635	КАЗАХСТАН
13	261-201-0607 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,1485	КАЗАХСТАН
14	261-107-0487 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА "СЭВИЛЕН"	КГ	0,32	КАЗАХСТАН
15	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,01575	КАЗАХСТАН
16	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,133	КАЗАХСТАН
17	261-107-0498 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,166	КАЗАХСТАН
18	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001224	КАЗАХСТАН
19	261-107-0681 РСНБ РК 2015	КОМПАУНД ЛИПКИЙ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫЙ (ЛПК)	КГ	0,0013	КАЗАХСТАН
20	261-107-0716 РСНБ РК 2015	ПАСТА ПАЯЛЬНАЯ ПБК-26М	КГ	0,01	КАЗАХСТАН
21	261-107-0735 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ СУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОССУ30-2 ГОСТ 21930-76	КГ	0,013	КАЗАХСТАН
22	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003618	КАЗАХСТАН
23	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00013266	КАЗАХСТАН
24	261-201-0371 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,315	КАЗАХСТАН
25	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,03	КАЗАХСТАН
26	241-201-0413 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	359	КАЗАХСТАН
27	241-201-0305 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 40Х4,5 ММ	М	660	КАЗАХСТАН
28	241-201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х26,6 ММ	М	28	КАЗАХСТАН
29	261-301-0514 РСНБ РК 2015	ЛЮК ГТС С ШАРНИРОМ И ЗАМКОМ, ТИП Т ГОСТ 8591-76Х	КОМПЛЕКТ	5	КАЗАХСТАН
30	243-301-0125 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЖИЛ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТЫ, В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ТППЭП 20Х2Х0,4-315	КМ	0,459	КАЗАХСТАН
31	243-502-0108 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДУЛЬНЫЙ С БРОНЕЙ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, МАРКИ КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	КМ	0,6732	КАЗАХСТАН
32	243-604-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 70/11 ММ2	КМ	0,276	КАЗАХСТАН
33	243-903-0234 РСНБ РК 2015	МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ С ЗАМКОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА ТПП, ГОСТ 13781.0-86, МАРКИ ВССК 20(11/20Е)-1-ЭП	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
34	252-102-0225 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.	47	КАЗАХСТАН
35	252-106-0106 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПС70Е 212W	ШТ.	54	КАЗАХСТАН
36	252-108-0702 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	47	КАЗАХСТАН
37	252-201-0109 РСНБ РК 2015	СЕРЬГА ТИПА СРС-7-16	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
38	252-201-0203 РСНБ РК 2015	УШКО ТИПА У1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ	ШТ.	27	КАЗАХСТАН
39	252-201-0502 РСНБ РК 2015	СКОБА ТИПА СК-7-1А	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
40	252-201-0661 РСНБ РК 2015	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ	ШТ.	33	КАЗАХСТАН
41	252-203-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ТИПА НБ-2-6	ШТ.	27	КАЗАХСТАН
42	252-204-0802 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
43	252-204-0805 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2	ШТ.	51	КАЗАХСТАН
44	261-404-0454 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГП-1 ДЛИНА 70 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 6,5 ММ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	173	КАЗАХСТАН
45	261-404-0455 РСНБ РК 2015	КОНСОЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ И ШАХТ СВЯЗИ ККЧ-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,326	КАЗАХСТАН

- инжиниринговые затраты согласно Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.12.2018 г.),
-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства в текущем уровне цен;

Главный инженер проекта _____

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК Айтбергенов К.Ч.
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 11979,81 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 1283,55 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____" _____ 20___ Г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			1725,29	1725,29
2.	ГН СИИЗ (РАСЧЕТ)	-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			173,34	173,34
3.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			298,13	298,13
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			2196,76	2196,76
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
4.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	8133,96	-	10,44	8144,4
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 8144,401.3,24% = 263,879			263,88	263,88
6.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -8144,401.1,12% = 91,217			91,22	91,22
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			355,1	355,1
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	8133,96	-	2562,3	10696,26
7.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	1283,55	1283,55
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	8133,96	-	3845,85	11979,81

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____

ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KazStroyProjectService» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА ... ГОРОД УРАЛЬСК

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 9102,118 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 975,227 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

" " 20 Г. Абергенов К.Ч.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 07.04.2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ:	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	01-01	-РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)	-	-	10,437	10,437
2.	01-02	-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ.	108,463	-	-	108,463
3.	01-03	-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	52,215	-	-	52,215
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	160,678	-	10,437	171,115
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
4.	04-1	-ВЛ-10 КВ.	3351,078	-	-	3351,078
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3351,078	-	-	3351,078
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
5.	05-1	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	4213,801	-	-	4213,801
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4213,801	-	-	4213,801
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7725,557	-	10,437	7735,994
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
6.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1%	77,256	-	-	77,256
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	77,256	-	-	77,256
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7802,813	-	10,437	7813,25
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
7.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9%	154,496	-	-	154,496
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	154,496	-	-	154,496
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7957,308	-	10,437	7967,745
8.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	159,146	-	-	159,146
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8116,454	-	10,437	8126,891
9.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	975,227	975,227
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	8116,454	-	985,664	9102,118

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ТОО «KazStroyProjectService»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОСНОВАНИЕ: СЦИ РК 8.03-04-2020

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,437 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	в т.ч. МАШИНИС-ТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-ЛЕЙ	в т.ч. МАШИНИС-ТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	СЦИ РК 8.03-04-2020,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.16 01-0204-3 4,П.1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ УСТАНОВКИ ОПОР ПО ТРАССАМ ВЛ 3-20 КВ ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НАЗЕМНЫМ МЕТОДОМ I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	1,9	5493	--	10437	--	--	--	--	--	10437
					--	--	--	--	--	--			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ										10437
В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				10437						

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		ТСЦИ РК 8.03-04-2020,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-34,П.1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ УСТАНОВКИ ОПОР ПО ТРАССАМ ВЛ 3-20 КВ ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НАЗЕМНЫМ МЕТОДОМ I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	1,9	5493 -	- -	- -	10437
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП		ТЕНГЕ				--	10437
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ.

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ.

ОСНОВАНИЕ: А-00-85-2021-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	108,463 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	43,615 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,031 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				7	4154,26	1683,75	29080	11786	--	17580	50393
	Е11-33021 0-0103 1133-0210 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ. ДЕМОНТАЖ ТРЕХ ПРОВОДОВ С ОДНОЙ ОПОРЫ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.		2470,51	668,84	17294	4682	--	3733	
2.				5	3237,68	2155,52	16188	10777	--	8217	26357
	Е11-33021 0-0301 1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.		1082,16	972,04	5411	4860	--	1952	
3.				2	10134,7	7796,7	20269	15593	--	9095	31713
	Е11-33021 0-0302 1133-0210 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОДКОСОМ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.		2338	3346,14	4676	6692	--	2349	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								108463
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				27381				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				38156				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					16234			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				34892				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				8034				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,76	1258,29	-	-	27380
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,4	1727,06	-	-	(16234)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	27380
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	4,83	3673	-	1454	17741
						-	-	7022,82	
4	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	4,12	4618	-	2077	19026
						-	-	8557,24	
5	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	3090	-	1454	1390
						-	-	654,3	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				16234,36	38157

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-03

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: А-00-85-2021-НСС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	52,215 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	25,538 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,02 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗАРПЛАТА: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.				3	4774,62	594,03	14324	1782	--	10009		26280
	Е11-34020 3-0102 1134-0203 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=0,8	-ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. ДЕМОНТАЖ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ НР - 76%; СП - 8%	ОПОРА		4180,59	209,38	12542	628	--	1947		
2.				6	2435,59	583,63	14614	3501	--	9400		25935
	Е11-34020 3-0401 1134-0203 -0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ОПОРЫ И ПОДПОРЫ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. ДЕМОНТАЖ ПРИСТАВОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНАРНЫХ НР - 76%; СП - 8%	ПРИСТАВК А		1851,96	209,38	11112	1256	--	1921		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ									52215
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				23654					
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				5283					
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1884				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				19409					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3868					

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,336	1290,01 - -	- - -	- - -	23654
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,296	1454,03 - -	- - -	- - -	(1884)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	23654
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	1040С	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 КН (1 Т)	МАШ.-Ч	2,4	13 - -	- - -	- - -	31
4	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,296	4053 - -	- - -	1454 1884,38	5253
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				1884,38	5284

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЛ-10 КВ.

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЛ-10 КВ.

ОСНОВАНИЕ: А-00-85-2021-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3351,078 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	261,236 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,184 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ: ВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

РАЗДЕЛ 1. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2, 4 ШТ.

1.				4	8272,63	3727,34	33091	14909	2698	17790	54952
	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА			3870,9	1688,62	15484	6754	--	4070	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			0,1	0,4							
С	146693	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			1607		643			
1.2.			6	24							
С	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		1080			
1.3.			0,4	1,6							
С	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		734			
2.				4	57130	--	228520	--	228520	--	246802
	С1225-204 -0307 225-204-0 307 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.		--	--	--	--	--	18282	
		СП - 8%									
3.				10,64	900,08	19,87	9577	211	6136	3033	13619
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО СТИ		303,58	2,91	3230	31	--	1009	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,00016	0,001702							
С	144636	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			178205		303			
3.2.			0,00024	0,002554							
С	146741	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т			53822		137			
3.3.			2,4	25,536							
С	295746	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		5695			
4.				4	21321	--	85284	--	85284	--	92107
	С1252-207 -0528 252-207-0 528 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	6823	
		СП - 8%									
5.				4	1559	--	6236	--	6236	--	6735
	С1252-207 -0201 252-207-0 201 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.		--	--	--	--	--	499	
		СП - 8%									
6.				24	1915	--	45960	--	45960	--	49637
	С1252-102 -0225 252-102-0 225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.		--	--	--	--	--	3677	
		СП - 8%									
7.				24	49	--	1176	--	1176	--	1270
	С1252-108 -0702 252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.		--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				4	402	--	1608	--	1608	--	1737
	С1252-207 -2101 252-207-2 101 РСНБ РК 2015	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	129	
9.				4	397	--	1588	--	1588	--	1715
	С1252-204 -0802 252-204-0 802 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	127	
10.				24	335	--	8040	--	8040	--	8683
	С1252-204 -0805 252-204-0 805 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	643	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	421080	15120	387246	20823	477257
			ТЕНГЕ		--	--	18714	6785	--	35353	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				421080				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				8833				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25499			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				378412				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				20823				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				35353				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				477256				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25499			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				477256				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25499			

РАЗДЕЛ 2. УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1, 2 ШТ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				2	20911,27	10781	41823	21562	1349	22939	69943
	Е11-33020 -2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 ПОДРАЗДЕЛ 02 ТАБЛ.3 П.3.27 КЗТР=1,25 , КЭМ=1,25	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА. БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 2-Х М, ДОБАВЛЕНЫ ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ: ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,25, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,25 НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА		9455,88	4881	18912	9762	--	5181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.				0,1	0,2						
С	146693	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			1607		321			
11.2.				6	12						
С	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		540			
11.3.				0,4	0,8						
С	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		367			
12.				4	57130	--	228520	--	228520	--	246802
	С1225-204 -0307 225-204-0 307 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	18282	
13.				0,2	8137,43	3725,75	1627	745	--	946	2779
	Е11-33010 -7-0109 1133-0107 -0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 2,5 Т. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4411,68	1502,01	882	300	--	206	
14.				4	6848	--	27392	--	27392	--	29583
	С1225-204 -1001 225-204-1 001 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ П 3 И СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2191	
15.				10,64	900,08	19,87	9577	211	6136	3033	13619
	Е11-08010 -1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	3230	31	--	1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.				0,00016	0,001702						
С	144636	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			178205		303			
15.2.				0,00024	0,002554						
С	146741	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т			53822		137			
15.3.				2,4	25,536						
С	295746	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		5695			
16.				2	15426	--	30852	--	30852	--	33320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1252-207 -0530 252-207-0 530 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	2468	
17.	С1252-207 -3940 252-207-3 940 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	7455	--	14910	--	14910	--	16103
					---	---	---	---	---	1193	
18.	С1252-207 -0201 252-207-0 201 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	2	1559	--	3118	--	3118	--	3367
					---	---	---	---	---	249	
19.	С1252-207 -0202 252-207-0 202 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-2 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	2	1665	--	3330	--	3330	--	3596
					---	---	---	---	---	266	
20.	С1252-207 -3925 252-207-3 925 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	9072	--	18144	--	18144	--	19596
					---	---	---	---	---	1452	
21.	С1252-207 -0268 252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	4	7329	--	29316	--	29316	--	31661
					---	---	---	---	---	2345	
22.	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	1110	--	2220	--	2220	--	2398
					---	---	---	---	---	178	
23.	С1252-102 -0225 252-102-0 225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) СП - 8%	ШТ.	12	1915	--	22980	--	22980	--	24818
					---	---	---	---	---	1838	
24.	С1252-108 -0702 252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20) СП - 8%	ШТ.	12	49	--	588	--	588	--	635
					---	---	---	---	---	47	
25.	С1252-207 -2101 252-207-2 101 РСНБ РК 2015	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1 СП - 8%	ШТ.	2	402	--	804	--	804	--	868
					---	---	---	---	---	64	
26.	С1252-204 -0802 252-204-0 802 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1 СП - 8%	ШТ.	2	397	--	794	--	794	--	858
					---	---	---	---	---	64	
27.	С1252-204 -0805 252-204-0 805 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2 СП - 8%	ШТ.	12	335	--	4020	--	4020	--	4342
					---	---	---	---	---	322	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	440015	22518	394473	26918	504288
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	23024	10093	--	37355	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				440015				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				7484				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					33117			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				386988				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				26918				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				37355				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				504288				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					33117			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				504288				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					33117			

РАЗДЕЛ 3. УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1, 3 ШТ.

28.	Е11-33020 -0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 33	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА. БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ НА	ОПОРА	3	32270,26	17364,62	96811	52094	2023	53016	161814
	2-0103 1133-0202				---	---	---	---	---	---	
					14231,25	7858,92	42694	23577	--	11986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОДРАЗДЕЛ 02 ТАБЛ.3 П.3.27 КЗТР=1,25 , КЭМ=1,25	ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 2-Х М, ДОБАВЛЕНЫ ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ: ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,25, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,25 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,1	0,3							
С	146693	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			1607		482			
28.2.			6	18							
С	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		810			
28.3.			0,4	1,2							
С	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		551			
29.				9	57130	--	514170	--	514170	--	555304
	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	41134	
30.				0,45	8137,43	3725,75	3662	1677	--	2129	6254
	Е11-33010-0109 1133-0107-0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 2,5 Т. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4411,68	1502,01	1985	676	--	463	
31.				9	6848	--	61632	--	61632	--	66563
	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ П 3 И СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4931	
32.				23,94	900,08	19,87	21548	476	13804	6824	30641
	Е11-08010-0307 1-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	7268	70	--	2270	
32.1.			0,00016	0,00383							
С	144636	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			178205		683			
32.2.			0,00024	0,005746							
С	146741	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т			53822		309			
32.3.			2,4	57,456							
С	295746	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		12813			
33.				3	26907	--	80721	--	80721	--	87179
	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6458	
34.				6	2526	--	15156	--	15156	--	16368
	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 2, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1212	
35.				3	1120	--	3360	--	3360	--	3629
	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 5, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	269	
36.				3	1559	--	4677	--	4677	--	5051
	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	374	
37.				3	985	--	2955	--	2955	--	3191
	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	236	
38.				6	9072	--	54432	--	54432	--	58787
	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4355	
39.				9	7329	--	65961	--	65961	--	71238
	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				3	1110	--	3330	--	3330	--	3596
	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	266	
41.				6	1915	--	11490	--	11490	--	12409
	С1252-102 -0225 252-102-0 225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	919	
42.				6	49	--	294	--	294	--	318
	С1252-108 -0702 252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20) СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	24	
43.				3	402	--	1206	--	1206	--	1302
	С1252-207 -2101 252-207-2 101 РСНБ РК 2015	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	96	
44.				9	397	--	3573	--	3573	--	3859
	С1252-204 -0802 252-204-0 802 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	286	
45.				9	335	--	3015	--	3015	--	3256
	С1252-204 -0805 252-204-0 805 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	241	
46.				24	588	--	14112	--	14112	--	15241
	С1252-201 -0661 252-201-0 661 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1129	
47.				3	644	--	1932	--	1932	--	2087
	С1252-201 -0502 252-201-0 502 РСНБ РК 2015	-СКОБА ТИПА СК-7-1А СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	155	
48.				3	555	--	1665	--	1665	--	1798
	С1252-201 -0109 252-201-0 109 РСНБ РК 2015	-СЕРЬГА ТИПА СРС-7-16 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	133	
49.				36	3565	--	128340	--	128340	--	138607
	С1252-106 -0106 252-106-0 106 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПС70Е 212W СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10267	
ПРИМ.											
50.				18	1253	--	22554	--	22554	--	24358
	С1252-201 -0203 252-201-0 203 РСНБ РК 2015	-УШКО ТИПА У1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1804	
51.				18	2930	--	52740	--	52740	--	56959
	С1252-203 -0201 252-203-0 201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ТИПА НБ-2-6 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4219	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	1169336	54247	1063142	61969	1329809
			ТЕНГЕ		--	--	51947	24323	--	98504	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1169336				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				15828				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					76270			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1047315				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				61969				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				98504				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1329809				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					76270			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				1329809				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					76270			

РАЗДЕЛ 4. УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА УОА10-1, 1 ШТ.

52.				1	32270,26	17364,62	32270	17365	674	17672	53938
	Е11-33020 -0103 2-0103 1133-0202 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА. БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ	ОПОРА		14231,25	7858,92	14231	7859	--	3995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 33 ПОДРАЗДЕЛ 02 ТАБЛ.3 П.3.27 КЗТР=1,25 , КЭМ=1,25	ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 2-Х М, ДОБАВЛЕНЫ ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ: ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,25, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,25 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.				0,1	0,1						
С	146693	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			1607		161			
52.2.				6	6						
С	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		270			
52.3.				0,4	0,4						
С	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		184			
53.	С1225-204 -0307 225-204-0 307 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105 СП - 8%	ШТ.		3	57130 --	-- --	171390 --	-- --	171390 --	-- 13711	185101
54.	Е11-33010 7-0109 1133-0107 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 2,5 Т. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,15	8137,43 4411,68	3725,75 1502,01	1221 662	559 225	-- --	710 154	2085
55.	С1225-204 -1001 225-204-1 001 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ П 3 И СП - 8%	ШТ.		3	6848 --	-- --	20544 --	-- --	20544 --	-- 1644	22188
56.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ		7,98	900,08 303,58	19,87 2,91	7183 2423	158 23	4602 --	2275 757	10214
56.1.				0,00016	0,001277						
С	144636	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			178205		228			
56.2.				0,00024	0,001915						
С	146741	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т			53822		103			
56.3.				2,4	19,152						
С	295746	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		4271			
57.	С1252-207 -0531 252-207-0 531 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		2	26907 --	-- --	53814 --	-- --	53814 --	-- 4305	58119
58.	С1252-207 -3941 252-207-3 941 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 2, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		1	2526 --	-- --	2526 --	-- --	2526 --	-- 202	2728
59.	С1252-207 -3942 252-207-3 942 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 5, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		1	1120 --	-- --	1120 --	-- --	1120 --	-- 90	1210
60.	С1252-207 -3945 252-207-3 945 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 8, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		1	4832 --	-- --	4832 --	-- --	4832 --	-- 387	5219
61.	С1252-207 -0201 252-207-0 201 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.		3	1559 --	-- --	4677 --	-- --	4677 --	-- 374	5051
62.	С1252-207 -2002 252-207-2 002 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		1	985 --	-- --	985 --	-- --	985 --	-- 79	1064
63.	С1252-207 -3925 252-207-3 925 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		2	9072 --	-- --	18144 --	-- --	18144 --	-- 1452	19596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
64.				3	7329	--	21987	--	21987	--	23746
	С1252-207 -0268 252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.		--	--	--	--	--	1759	
		СП - 8%									
65.				1	1110	--	1110	--	1110	--	1199
	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
66.				1	1780	--	1780	--	1780	--	1922
	С1252-207 -3923 252-207-3 923 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН РА 4, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
67.				5	1915	--	9575	--	9575	--	10341
	С1252-102 -0225 252-102-0 225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.		--	--	--	--	--	766	
		СП - 8%									
68.				5	49	--	245	--	245	--	265
	С1252-108 -0702 252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.		--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
69.				1	402	--	402	--	402	--	434
	С1252-207 -2101 252-207-2 101 РСНБ РК 2015	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1	ШТ.		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
70.				3	397	--	1191	--	1191	--	1286
	С1252-204 -0802 252-204-0 802 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.		--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
71.				6	335	--	2010	--	2010	--	2171
	С1252-204 -0805 252-204-0 805 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2	ШТ.		--	--	--	--	--	161	
		СП - 8%									
72.				9	588	--	5292	--	5292	--	5715
	С1252-201 -0661 252-201-0 661 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	423	
		СП - 8%									
73.				18	3565	--	64170	--	64170	--	69304
	С1252-106 -0106 252-106-0 106 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПС70Е 212W	ШТ.		--	--	--	--	--	5134	
		СП - 8%									
	ПРИМ.										
74.				9	1253	--	11277	--	11277	--	12179
	С1252-201 -0203 252-201-0 203 РСНБ РК 2015	-УШКО ТИПА У1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	902	
		СП - 8%									
75.				9	2930	--	26370	--	26370	--	28480
	С1252-203 -0201 252-203-0 201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ТИПА НБ-2-6	ШТ.		--	--	--	--	--	2110	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	464115	18082	428717	20657	523555
			ТЕНГЕ		--	--	17316	8107	--	38783	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				464115				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5276				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25423			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				423441				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				20657				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				38783				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				523555				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25423			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				523555				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25423			
		РАЗДЕЛ 5. ВЛ-10 КВ									
76.				0,603	177475,65	100704,67	107018	60725	2168	51243	170922
	Е11-33020 4-0206 1133-0204 -0206 РСНБ РК	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ	КМ ЛИНИИ		73175,2	33049,42	44125	19929	--	12661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ									
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			3,4	2,0502							
C	242985	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			423		867			
76.2.			0,0035	0,00211							
C	244660	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т			544445		1149			
77.				0,276	299752	--	82732	--	82732	--	89351
	C1243-604-0108	-ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 70/11 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	6619	
	243-604-0108 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
78.				102	278,98	61,35	28456	6258	258	18739	50970
	E11-33020-9-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ		215,1	14,54	21940	1483	--	3776	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,000012	0,001224							
C	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211214		259			
79.				0,16116	323776	--	52180	--	52180	--	56354
	C1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т		--	--	--	--	--	4174	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	270386	66983	137338	69982	367597
			ТЕНГЕ		--	--	66065	21412	--	27230	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				270386				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2426				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					87477			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				134912				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				69982				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				27230				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				367598				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					87477			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				367598				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					87477			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
80.				2	16863,89	8624,8	33728	17250	1349	18351	56246
	E11-33020-0202 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА /ПОДКОС/	ОПОРА		7564,7	3904,8	15129	7810	--	4166	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,1	0,2							
C	146693	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			1607		321			
80.2.			6	12							
C	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		540			
80.3.			0,4	0,8							
C	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		367			
81.				2	-8272,63	-3727,34	-16545	-7454	-1349	-8895	-27475
	E11-33020-2-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА		-3870,9	-1688,62	-7742	-3377	--	-2035	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,1	0,2							
C	146693	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			1607		321			
81.2.			6	12							
C	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		540			
81.3.			0,4	0,8							
C	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		367			
82.				2	52312	--	104624	--	104624	--	112994
	C1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-3,5	ШТ.		--	--	--	--	--	8370	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.				5,32	900,08	19,87	4788	105	3068	1516	6809
	Е11-08010 -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2									
	1-0307 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО			303,58	2,91	1615	15	--	504	
	1108-0101 ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2	СТИ									
	-0307 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ										
	РСНБ РК ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ										
	2015 КЛАДКИ, КИРПИЧУ,										
	ИЗМ. И БЕТОНУ										
	ДОП. ВЫП.										
	9 НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1.			0,00016	0,000851							
	144636 БИТУМ НЕФТЯНОЙ	Т				178205		152			
С	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ										
	6617-76 МАРКИ БН 90/10										
83.2.			0,00024	0,001277							
	146741 КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ	Т				53822		69			
С	ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2										
83.3.			2,4	12,768							
	295746 МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА	КГ				223		2847			
С	МОРОЗОСТОЙКАЯ										
	БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50										
	ГОСТ 30693-2000										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			--	--	126595	9901	107692	10972	148574
		ТЕНГЕ			--	--	9002	4448	--	11005	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					126595				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					3068				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13450			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					104624				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					10972				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					11005				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					148572				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13450			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ					148572				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13450			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ									3351078
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					186068				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					186851				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ						75168			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					2518607				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					211321				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					248230				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 04-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	142,29754	1307,6	-	-	186068
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42,22347	1780,25	-	-	(75168)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	186068
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	102С	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	7,839	5206	-	1454	40810
						-	-	11397,91	
4	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	5,1	609	-	-	3106
						-	-	-	
5	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	21,56	4618	-	2077	99564
						-	-	44780,12	
6	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	1,14114	702	-	-	801
						-	-	-	
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,5512	5127	-	2077	2826
						-	-	1144,84	
8	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,14261	3521	-	1454	14586
						-	-	6023,35	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,09162	3090	-	1454	25003
						-	-	11765,22	
10	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03904	3960	-	1454	155
						-	-	56,76	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				75168,2	186851
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0093632	178205	174041	-	1669
						-	-	-	
12	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,0003	429747	419657	-	129
						-	-	-	
13	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	1,0603	1607	1574	-	1704
						-	-	-	
14	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0140448	53822	52647	-	756
						-	-	-	
15	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,23015	90	87	-	21
						-	-	-	
16	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001224	211214	206114	-	259
						-	-	-	
17	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003618	57042	55806	-	2
						-	-	-	
18	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00013266	379074	369328	-	50
						-	-	-	
19	237299С	243-604-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 70/11 ММ2	КМ	0,276	299752	293236	-	82732
						-	-	-	
20	240125С	252-102-0225 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.	47	1915	1875	-	90005
						-	-	-	
21	240893С	252-106-0106 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПС70Е 212W	ШТ.	54	3565	3492	-	192510
						-	-	-	
22	241154С	252-108-0702 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	47	49	48	-	2303
						-	-	-	
23	241215С	252-201-0109 РСНБ РК 2015	СЕРЬГА ТИПА СРС-7-16	ШТ.	3	555	544	-	1665
						-	-	-	
24	241222С	252-201-0203 РСНБ РК 2015	УШКО ТИПА У1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ	ШТ.	27	1253	1228	-	33831
						-	-	-	
25	241404С	252-201-0502 РСНБ РК 2015	СКОБА ТИПА СК-7-1А	ШТ.	3	644	631	-	1932
						-	-	-	
26	241518С	252-201-0661 РСНБ РК 2015	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ	ШТ.	33	588	576	-	19404
						-	-	-	
27	241746С	252-203-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ТИПА НБ-2-6	ШТ.	27	2930	2871	-	79110
						-	-	-	
28	241928С	252-204-0802	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ	ШТ.	18	397	389	-	7146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ТИПА ПС-2-1			-	-	-	
29	241932С	252-204-0805 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2	ШТ.	51	335 -	328 -	- -	17085
30	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	60	45 -	44 -	- -	2700
31	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,0502	423 -	415 -	- -	867
32	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0021105	544445 -	533332 -	- -	1149
33	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	4	459 -	448 -	- -	1836
34	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	1	454 -	442 -	- -	454
35	268083С	252-207-2101 РСНБ РК 2015	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1	ШТ.	10	402 -	394 -	- -	4020
36	271824С	225-204-0308 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-3,5	ШТ.	2	52312 -	49729 -	- -	104624
37	271835С	225-204-0307 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.	20	57130 -	- -	- -	1142600
38	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,16116	323776 -	316017 -	- -	52180
39	290507С	252-207-0201 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	12	1559 -	1528 -	- -	18708
40	290508С	252-207-0202 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-2 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	1665 -	1631 -	- -	3330
41	290574С	252-207-0268 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	16	7329 -	7182 -	- -	117264
42	290584С	252-207-0528 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	21321 -	20888 -	- -	85284
43	290586С	252-207-0530 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	15426 -	15113 -	- -	30852
44	290587С	252-207-0531 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	5	26907 -	26363 -	- -	134535
45	290644С	252-207-2002 РСНБ РК 2015	БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	985 -	966 -	- -	3940
46	290731С	252-207-3910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	1110 -	1088 -	- -	6660
47	290744С	252-207-3923 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН РА 4, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	1780 -	1744 -	- -	1780
48	290746С	252-207-3925 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	10	9072 -	8888 -	- -	90720
49	290761С	252-207-3940 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ОГ 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	7455 -	7303 -	- -	14910
50	290762С	252-207-3941 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 2, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	7	2526 -	2475 -	- -	17682
51	290763С	252-207-3942 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 5, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	1120 -	1097 -	- -	4480
52	290766С	252-207-3945 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 8, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	4832 -	4735 -	- -	4832
53	293115С	225-204-1001 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ П 3 И	ШТ.	16	6848 -	- -	- -	109568
54	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	140,448	223 -	218 -	- -	31320
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	2518606

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 05-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 05-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: А-00-85-2021-НСС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4213,801 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 632,653 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,44 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП: ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
1.				138,15	264,48	264,48	36538	36538	--	4813	44659	
	Е11-01010 1-0368 1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	6685	--	3308		
2.				0,028	161813,64	--	4531	--	81	3382	8546	
	Е11-34020 1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ /ФУТЛЯР/ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		158935	--	4450	--	--	633		
2.1.	131568 С	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,08	0,00224	34153		77				
3.				28	6364	--	178192	--	178192	--	192447	
	С1241-201 -0112 241-201-0 112 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х26,6 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	14255		
4.				0,359	161813,64	--	58091	--	1033	43364	109571	
	Е11-34020 1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		158935	--	57058	--	--	8116		
4.1.	131568 С	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,08	0,02872	34153		981				
5.				359	2305	--	827495	--	827495	--	893695	
	С1241-201 -0413 241-201-0 413 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	66200		
6.				0,45	216569,83	48289,64	97456	21730	13294	42482	151133	
	Ц13-10090 2-0101 1310-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НР - 61%; СП - 8%	КМ		138738	16023,08	62432	7210	--	11195		
7.				0,459	376186	--	172669	--	172669	--	186483	
	С1243-301 -0125 243-301-0 125 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЖИЛ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТЫ, В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ТППЭП 20Х2Х0,4-315 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	13814		
8.				5	60318,91	3024,93	301595	15124	239483	40368	369319	
	Е11-34020 1-0508 1134-0201 -0508 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ТИПОВЫЕ ККС-2, СОБРАННЫЕ НА ТРАССЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. УСТРОЙСТВО	КОЛОДЕЦ		9397,6	1225,43	46988	6127	--	27357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 17	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	5							
С	187613	ЛЮК ГТС С ШАРНИРОМ И ЗАМКОМ, ТИП Т ГОСТ 8591-76Х	КОМПЛЕКТ			46268		231340			
8.2.			0,5	2,5							
С	295762	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			357		893			
9.				5	78670	--	393350	--	393350	--	424818
	С1225-201-0103 225-201-0 103 РСНБ РК 2015	-КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ККС 2-10	ШТ.		--	--	--	--	--	31468	
		СП - 8%									
10.				20	1021	--	20420	--	20420	--	22054
	С1261-404-0521 261-404-0 521 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ С ДВУМЯ ЕРШАМИ, ДЛИНА 600 ММ, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.		--	--	--	--	--	1634	
		СП - 8%									
11.				0,2	18996	--	3799	--	3799	--	4103
	С1261-404-0455 261-404-0 455 РСНБ РК 2015	-КОНСОЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ И ШАХТ СВЯЗИ ККЧ-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.		--	--	--	--	--	304	
		СП - 8%									
12.				4	11173,95	2211,6	44696	8847	953	23415	73560
	Ц13-10090 2-0418 1310-0902 -0418 РСНБ РК 2015	-МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬ ДО 20Х2. МОНТАЖ В КОЛОДЦАХ	ШТ.		8724	872,4	34896	3490	--	5449	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 61%; СП - 8%									
13.				4	8669	--	34676	--	34676	--	37450
	С1243-903-0234 243-903-0 234 РСНБ РК 2015	-МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ С ЗАМКОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА ТПП, ГОСТ 13781.0-86, МАРКИ ВССК 20(11/20Е)-1-ЭП	ШТ.		--	--	--	--	--	2774	
		СП - 8%									
14.				0,38	30880,7	21191,3	11735	8053	--	3351	16292
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ		9689,4	4765,61	3682	1811	--	1207	
		НР - 61%; СП - 8%									
15.				383,8	43	--	16503	--	16503	--	17823
	С1249-101-0404 249-101-0 404 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "СВЯЗЬ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,01 М	М		--	--	--	--	--	1320	
		СП - 8%									
16.				40	93,15	53,07	3726	2122	--	1432	5571
	Ц13-10090 1-1302 1310-0901 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЧАСТОК УСИЛИТЕЛЬНЫЙ СМОНТИРОВАННЫЙ БЛИЖНИЙ КОНЕЦ. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ	ИЗМЕРЕНИЕ		40,08	18,61	1603	744	--	413	
		НР - 61%; СП - 8%									
17.				40	140,09	86,65	5604	3466	--	2045	8261
	Ц13-10090 1-1303 1310-0901 -1303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЧАСТОК УСИЛИТЕЛЬНЫЙ СМОНТИРОВАННЫЙ ДАЛЬНИЙ КОНЕЦ. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ	ИЗМЕРЕНИЕ		53,44	30,39	2138	1216	--	612	
		НР - 61%; СП - 8%									
18.				138,15	18,68	18,68	2581	2581	--	785	3635
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	7,89	--	1090	--	269	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1	6027,54	742,54	6028	743	59	4170	11014
	Е11-34020 3-0102 1134-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. УСТАНОВКА СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	ОПОРА		5225,74	261,72	5226	262	--	816	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,03	0,03							
С	149395	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			568		17			
19.2.			0,05	0,05							
С	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		23			
19.3.			0,04	0,04							
С	286164	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ			392		16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	2219685	99204	1902007	169607	2580434
			ТЕНГЕ		--	--	218473	28635	--	191144	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				163217				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				14247				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					119222			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				72725				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				18876				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				254818				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					119222			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2056468				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				240655				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					127886			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1647104				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				96882				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				172268				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2325618				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					127886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				2580436				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					247108			
		РАЗДЕЛ 2. ВОЛС									
20.				355	264,48	264,48	93890	93890	--	12368	114759
	E11-01010 -1-0368 1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	17178	--	8501		
21.				0,66	161813,64	--	106797	--	1900	79722	201440
	E11-34020 -1-0301 1134-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		158935	--	104897	--	--	14922	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.				0,08	0,0528						
С	131568	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			34153		1803			
22.				660	406	--	267960	--	267960	--	289397
	C1241-201 -0305 241-201-0 305 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 40Х4,5 ММ	М		--	--	--	--	--	21437	
		СП - 8%									
23.				0,66	234138	103788	154531	68500	--	70542	243078
	Ц13-10090 -4-1301 1310-0904 -1301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ. ПРОКЛАДКА В ПЛАСТМАССОВОЙ ТРУБКЕ ПОТОКОМ ВОЗДУХА	КМ КАБЕЛЯ		130350	44865	86031	29611	--	18006	
		НР - 61%; СП - 8%									
24.				0,6732	284257	--	191362	--	191362	--	206671
	C1243-502 -0108 243-502-0 108 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДУЛЬНЫЙ С БРОНЕЙ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, МАРКИ КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	КМ		--	--	--	--	--	15309	
		СП - 8%									
25.				2	4007,14	--	8014	--	8014	--	8655
	КП ТОО "GRAZ LTD"	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЭТ "HAWLE 6326"	ШТ		--	--	--	--	--	641	
		СП - 8%									
26.				1	69520,16	51095,99	69520	51096	977	18634	95206
	Ц13-10090 -4-0501 1310-0904 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	МУФТЫ ПРЯМЫЕ. МОНТАЖ В КОЛОДЦЕ С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ РЕФЛЕКТОМЕТРОМ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА КАБЕЛЕ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 4	МУФТА		17446,8	13100,54	17447	13101	--	7052	
		НР - 61%; СП - 8%									
27.				1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
	КП ТОО "GRAZ LTD"	МУФТА УКОМПЛЕКТОВАННАЯ "FOSC"	ШТ		--	--	--	--	--	1821	
		СП - 8%									
28.				2	27343,36	6487,36	54687	12975	--	28566	89914
	Ц13-10090 -4-1302 1310-0904 -1302 РСНБ РК	КАМЕРЫ. МОНТАЖ НА ПЛАСТМАССОВОЙ ТРУБКЕ	КАМЕРА		20856	2559,04	41712	5118	--	6660	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
29.				2	54642,86	--	109286	--	109286	--	118029
	КП ТОО "GRAZ LTD"	-КОЛОДЕЦ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА (КОД)	ШТ		--	--	--	--	--	8743	
		СП - 8%									
30.				0,69	30880,7	21191,3	21308	14622	--	6084	29583
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ		9689,4	4765,61	6686	3288	--	2191	
31.				696,9	8	--	5575	--	5575	--	6021
	С1249-101 -0301 249-101-0 301 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ОПТИКА" РАЗМЕРАМИ 500 М Х 0,04 М	М		--	--	--	--	--	446	
		СП - 8%									
32.				5	9827,07	1105,8	49135	5529	32436	8144	61861
	Ц13-10090 1-1508 1310-0901 -1508 РСНБ РК 2015	-СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ ДЛЯ ЛИНИИ СВЯЗИ. УСТАНОВКА НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		2234	436,2	11170	2181	--	4582	
33.				4	24449,05	16348,75	97796	65395	--	27038	134820
	Ц13-10090 4-0702 1310-0904 -0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ НР - 61%; СП - 8%	КАБЕЛЬ (СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА)		8100,3	2980,7	32401	11923	--	9987	
34.				355	18,68	18,68	6631	6631	--	2017	9340
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	7,89	--	2801	--	692	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	1259260	318638	640278	253115	1633363
			ТЕНГЕ		--	--	300344	85201	--	120990	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				446977				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				33413				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					260669			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				159008				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				48478				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				654463				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								155
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					260669			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				812283				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1900				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					124876			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				604965				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				94107				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				72512				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				978902				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								97
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					124876			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				1633365				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								252
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					385545			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								4213801
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				518817				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				417842				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					113836			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2542284				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				422722				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				312134				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 05-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	370,122	1401,74	-	-	518816
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	68,153205	1670,29	-	-	(113836)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	518816
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КА-БЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,4124	11433	-	2077	16148
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
						-	-	2933,55	
4	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	21,67844	3686	-	1454	79907
						-	-	31520,45	
5	952С	3204-0203-0201 РСНБ РК 2015	ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-НАСТРОЕЧНАЯ	МАШ.-Ч	1,348	4146	-	1454	5589
						-	-	1959,99	
6	953С	3204-0203-0301 РСНБ РК 2015	ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	МАШ.-Ч	12,37	7975	-	1454	98651
						-	-	17985,98	
7	1040С	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 КН (1 Т)	МАШ.-Ч	1	13	-	-	13
						-	-	-	
8	1224С	3106-0102-0701 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ "XANS-175DD"	МАШ.-Ч	5,94	3521	-	2077	20915
						-	-	12337,38	
9	1596С	3204-0203-0801 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ "CABLEJET" ФИРМЫ PLUMET (ДЛЯ ВДУВАНИЯ КАБЕЛЯ)	МАШ.-Ч	5,94	948	-	-	5631
						-	-	-	
10	1598С	3204-0203-1001 РСНБ РК 2015	ТЕЛЕЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ "ЛТС-ЕКО"	МАШ.-Ч	2,97	106	-	-	315
						-	-	-	
11	1792С	3402-0207-0112 РСНБ РК 2015	РАДИОСТАНЦИИ "MOTOROLA"	МАШ.-Ч	11,88	2	-	-	24
						-	-	-	
12	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,18	4053	-	1454	730
						-	-	261,72	
13	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	6,44844	696	-	-	4488
						-	-	-	
14	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	11,490395	11351	-	2077	130427
						-	-	23865,55	
15	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,87397	4916	-	2077	9212
						-	-	3892,24	
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,95	5127	-	2077	15125
						-	-	6127,15	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,94	3090	-	1454	18355
						-	-	8636,76	
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 10 Т	МАШ.-Ч	2,97	4146	-	1454	12314
						-	-	4318,38	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				113839,15	417842
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,425	13648	10542	-	5800
						-	-	-	
20	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4,5	105	103	-	472
						-	-	-	
21	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,08376	34153	33001	-	2861
						-	-	-	
22	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00005	60737	59064	-	3
						-	-	-	
23	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,212	153	147	-	32
						-	-	-	
24	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	13,5	713	698	-	9626
						-	-	-	
25	146760С	261-107-0364 РСНБ РК 2015	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	Т	0,000026	312355	306145	-	8
						-	-	-	
26	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0062	90	87	-	0,56
						-	-	-	
27	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,1485	575	563	-	85
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	147158С	261-107-0487 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА "СЭВИЛЕН"	КГ	0,32	1324 - -	1297 - -	- - -	424
29	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,01575	448 - -	438 - -	- - -	7
30	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,133	652 - -	638 - -	- - -	87
31	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,166	4136 - -	4054 - -	- - -	687
32	147585С	261-107-0681 РСНБ РК 2015	КОМПАУНД ЛИПКИЙ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫЙ (ЛПК)	КГ	0,0013	832 - -	815 - -	- - -	1
33	147636С	261-107-0716 РСНБ РК 2015	ПАСТА ПАЯЛЬНАЯ ПБК-26М	КГ	0,01	4398 - -	4311 - -	- - -	44
34	147661С	261-107-0735 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ СУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОССУ30-2 ГОСТ 21930-76	КГ	0,013	1306 - -	1280 - -	- - -	17
35	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,315	748 - -	732 - -	- - -	236
36	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,03	568 - -	554 - -	- - -	17
37	154341С	241-201-0413 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	359	2305 - -	2252 - -	- - -	827495
38	154366С	241-201-0305 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 40Х4,5 ММ	М	660	406 - -	397 - -	- - -	267960
39	154422С	241-201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х26,6 ММ	М	28	6364 - -	6214 - -	- - -	178192
40	187613С	261-301-0514 РСНБ РК 2015	ЛЮК ГТС С ШАРНИРОМ И ЗАМКОМ, ТИП Т ГОСТ 8591-76Х	КОМПЛЕКТ	5	46268 - -	45237 - -	- - -	231340
41	204707С	243-301-0125 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЖИЛ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТЫ, В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ТППЭП 20Х2Х0,4-315	КМ	0,459	376186 - -	368474 - -	- - -	172669
42	236499С	243-502-0108 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДУЛЬНЫЙ С БРОНЕЙ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, МАРКИ КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	КМ	0,6732	284257 - -	278447 - -	- - -	191362
43	238606С	243-903-0234 РСНБ РК 2015	МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ С ЗАМКОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА ТПП, ГОСТ 13781.0-86, МАРКИ ВССК 20(11/20Е)-1-ЭП	ШТ.	4	8669 - -	8497 - -	- - -	34676
44	242696С	261-404-0454 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГП-1 ДЛИНА 70 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 6,5 ММ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	173	3 - -	3 - -	- - -	519
45	242697С	261-404-0455 РСНБ РК 2015	КОНСОЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ И ШАХТ СВЯЗИ ККЧ-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,326	18996 - -	18528 - -	- - -	6193
46	242723С	261-404-0471 РСНБ РК 2015	СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СЗК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	5	5314 - -	5203 - -	- - -	26570
47	242782С	261-404-0521 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ С ДВУМЯ ЕРШАМИ, ДЛИНА 600 ММ, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	20	1021 - -	998 - -	- - -	20420
48	242933С	261-404-0572 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ГРУППОВЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛИНА 8 ММ ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ 4,6 ММ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,096	666 - -	653 - -	- - -	64
49	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8376	183 - -	178 - -	- - -	153
50	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,00065	70228 - -	67823 - -	- - -	46
51	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,05	459 - -	448 - -	- - -	23
52	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,135	459 - -	448 - -	- - -	62
53	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	3	483 - -	471 - -	- - -	1449
54	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,018	325908 - -	318108 - -	- - -	5866
55	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,04	392 - -	383 - -	- - -	16
56	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,04	1092 - -	1071 - -	- - -	44
57	290069С	249-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ОПТИКА" РАЗМЕРАМИ 500 М Х 0,04 М	М	696,9	8 - -	6 - -	- - -	5575
58	290074С	249-101-0404 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "СВЯЗЬ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,01 М	М	383,8	43 - -	37 - -	- - -	16503
59	293091С	225-201-0103 РСНБ РК 2015	КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ККС 2-10	ШТ.	5	78670 - -	- - -	- - -	393350
60	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	2,5	357 - -	350 - -	- - -	892
61	295765С	261-105-0622 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТГ-18	КГ	0,315	1179 - -	1156 - -	- - -	371
62		ТКП ТОО "GRAZ LTD"	КОЛОДЕЦ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА (КОД)	ШТ	2	54642,86 - -	- - -	- - -	109286
63		ТКП ТОО "GRAZ LTD"	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЭТ "HAWLE 6326"	ШТ	2	4007,14 - -	- - -	- - -	8014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64		ТКП ТОО "GRAZ LTD"	МУФТА УКОМПЛЕКТОВАННАЯ "FOSC"	ШТ	1	22767,86	-	-	22768
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	2542286

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

ФОРМА № 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО 7-МИ 3-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 6-ТИ 4-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ПО АДРЕСУ: ЗКО, ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН, ПОДСТЕПНОВСКИЙ С/О, С.ПОДСТЕПНОЕ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ЗДАНИЮ, СООРУЖЕНИЮ, ОБЪЕКТУ, СТРОЙКЕ

НА С Т Р О Й К А

ОСНОВАНИЕ:
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

№ П/П	КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТУ	ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА (СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	212-401-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,425	КАЗАХСТАН
2	261-102-0217 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4,5	КАЗАХСТАН
3	215-201-0103 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,08376	КАЗАХСТАН
4	215-204-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00005	КАЗАХСТАН
5	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0093632	КАЗАХСТАН
6	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,212	КАЗАХСТАН
7	217-605-0301 РСНБ РК 2015	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,0003	КАЗАХСТАН
8	217-605-0302 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	1,0603	КАЗАХСТАН
9	261-107-0914 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	13,5	КАЗАХСТАН
10	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0140448	КАЗАХСТАН
11	261-107-0364 РСНБ РК 2015	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	Т	0,000026	КАЗАХСТАН
12	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,23635	КАЗАХСТАН
13	261-201-0607 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,1485	КАЗАХСТАН
14	261-107-0487 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА "СЭВИЛЕН"	КГ	0,32	КАЗАХСТАН
15	261-107-0490 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,01575	КАЗАХСТАН
16	261-107-0493 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,133	КАЗАХСТАН
17	261-107-0498 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,166	КАЗАХСТАН
18	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001224	КАЗАХСТАН
19	261-107-0681 РСНБ РК 2015	КОМПАУНД ЛИПКИЙ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫЙ (ЛПК)	КГ	0,0013	КАЗАХСТАН
20	261-107-0716 РСНБ РК 2015	ПАСТА ПАЯЛЬНАЯ ПБК-26М	КГ	0,01	КАЗАХСТАН
21	261-107-0735 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ СУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОССУ30-2 ГОСТ 21930-76	КГ	0,013	КАЗАХСТАН
22	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003618	КАЗАХСТАН
23	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00013266	КАЗАХСТАН
24	261-201-0371 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,315	КАЗАХСТАН
25	236-104-0101 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,03	КАЗАХСТАН
26	241-201-0413 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	359	КАЗАХСТАН
27	241-201-0305 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 40Х4,5 ММ	М	660	КАЗАХСТАН
28	241-201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х26,6 ММ	М	28	КАЗАХСТАН
29	261-301-0514 РСНБ РК 2015	ЛЮК ГТС С ШАРНИРОМ И ЗАМКОМ, ТИП Т ГОСТ 8591-76Х	КОМПЛЕКТ	5	КАЗАХСТАН
30	243-301-0125 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЖИЛ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТЫ, В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ТППЭП 20Х2Х0,4-315	КМ	0,459	КАЗАХСТАН
31	243-502-0108 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДУЛЬНЫЙ С БРОНЕЙ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, МАРКИ КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	КМ	0,6732	КАЗАХСТАН
32	243-604-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 70/11 ММ2	КМ	0,276	КАЗАХСТАН
33	243-903-0234 РСНБ РК 2015	МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ С ЗАМКОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА ТПП, ГОСТ 13781.0-86, МАРКИ ВССК 20(11/20Е)-1-ЭП	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
34	252-102-0225 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.	47	КАЗАХСТАН
35	252-106-0106 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПС70Е 212W	ШТ.	54	КАЗАХСТАН
36	252-108-0702 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	47	КАЗАХСТАН
37	252-201-0109 РСНБ РК 2015	СЕРЬГА ТИПА СРС-7-16	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
38	252-201-0203 РСНБ РК 2015	УШКО ТИПА У1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ	ШТ.	27	КАЗАХСТАН
39	252-201-0502 РСНБ РК 2015	СКОБА ТИПА СК-7-1А	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
40	252-201-0661 РСНБ РК 2015	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ	ШТ.	33	КАЗАХСТАН
41	252-203-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ТИПА НБ-2-6	ШТ.	27	КАЗАХСТАН
42	252-204-0802 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
43	252-204-0805 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2	ШТ.	51	КАЗАХСТАН
44	261-404-0454 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГП-1 ДЛИНА 70 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 6,5 ММ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	173	КАЗАХСТАН
45	261-404-0455 РСНБ РК 2015	КОНСОЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ И ШАХТ СВЯЗИ ККЧ-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,326	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
46	261-404-0471 РСНБ РК 2015	СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СЗК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
47	261-404-0521 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ С ДВУМЯ ЕРШАМИ, ДЛИНА 600 ММ, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	20	КАЗАХСТАН
48	261-404-0537 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	60	КАЗАХСТАН
49	261-404-0572 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ГРУППОВЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛИНА 8 ММ ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ 4,6 ММ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,096	КАЗАХСТАН
50	261-404-0603 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,0502	КАЗАХСТАН
51	217-601-0101 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8376	КАЗАХСТАН
52	261-601-0101 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,00065	КАЗАХСТАН
53	261-102-0237 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0021105	КАЗАХСТАН
54	261-201-0323 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	4,05	КАЗАХСТАН
55	261-201-0324 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,135	КАЗАХСТАН
56	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	1	КАЗАХСТАН
57	252-207-2101 РСНБ РК 2015	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
58	225-204-0308 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-3,5	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
59	225-204-0307 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.	20	КАЗАХСТАН
60	236-202-1014 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	3	КАЗАХСТАН
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,018	КАЗАХСТАН
62	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,16116	КАЗАХСТАН
63	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,04	КАЗАХСТАН
64	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,04	КАЗАХСТАН
65	249-101-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ОПТИКА" РАЗМЕРАМИ 500 М Х 0,04 М	М	696,9	КАЗАХСТАН
66	249-101-0404 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "СВЯЗЬ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,01 М	М	383,8	КАЗАХСТАН
67	252-207-0201 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
68	252-207-0202 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-2 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
69	252-207-0268 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	16	КАЗАХСТАН
70	252-207-0528 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
71	252-207-0530 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
72	252-207-0531 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
73	252-207-2002 РСНБ РК 2015	БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
74	252-207-3910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
75	252-207-3923 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН РА 4, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
76	252-207-3925 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
77	252-207-3940 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ОГ 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
78	252-207-3941 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 2, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
79	252-207-3942 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 5, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
80	252-207-3945 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 8, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
81	225-201-0103 РСНБ РК 2015	КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ККС 2-10	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
82	225-204-1001 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ П 3 И	ШТ.	16	КАЗАХСТАН
83	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	140,448	КАЗАХСТАН
84	261-105-0618 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	2,5	КАЗАХСТАН
85	261-105-0622 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТГ-18	КГ	0,315	КАЗАХСТАН
86	ТКП ТОО "GRAZ LTD"	КОЛОДЕЦ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА (КОД)	ШТ	2	КАЗАХСТАН
87	ТКП ТОО "GRAZ LTD"	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЭТ "HAWLE 6326"	ШТ	2	КАЗАХСТАН
88	ТКП ТОО "GRAZ LTD"	МУФТА УКОМПЛЕКТОВАННАЯ "FOSC"	ШТ	1	КАЗАХСТАН