1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					383,16	100,95	9579	2524	–	2077	
16	1312-0101-0211	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	4,5	1068,66	516,45	4809	2324	–	1902	7248
					552,22	140,83	2485	634	–	537	
17	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	т фасонных частей	0,4037	366532,7	185416,86	147969	74853	–	94131	261469
					181115,84	54410,95	73116	21966	–	19368	
18	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	12988,32	319,92	12988	320	–	7749	22397
					12668,4	35,29	12668	35	–	1659	
19	1110-0103-0202	Пожарный шкаф Демонтаж НР = 90 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,28	459,29	24,22	129	7	–	112	260
					435,06	9,81	122	3	–	19	
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	684,95	30,5	1370	61	–	1292	2875
					654,44	4,84	1309	10	–	213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	т фасонных частей	0,599	366532,7	185416,86	219553	111065	–	139670	387961
					181115,84	54410,95	108488	32592	–	28738	
22	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,8	73		131		–	–	142
					–		–		–	11	
23	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,8	583		1049		–	–	1133
					–		–		–	84	
		№2-7-1 Резервуар 150 м3. Фильтры поглотители Земляные работы									
4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	348	37,14	37,14	12926	12926	–	3418	17651
					–	13,64	–	4747	–	1307	
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	348	170,15	78,56	59213	27340	–	32431	98976
					91,59	37,84	31873	13170	–	7332	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	130	786,35	–	102225	–	–	73602	189894
					786,35	–	102225	–	–	14066	
11	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 % т.ч. п.3.172: ктрр1=0,6; кэкс2=0,6;	м2 спланированной площади	545	60,84	–	33158	–	–	23874	61594
					60,84	–	33158	–	–	4563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	365	435,6	0,26	158995	93	52142	76867	254731
					292,49	–	106760	–	–	18869	
		№2-7-2 Резервуар сточных вод 150 м3 (поз.4,5)									
		5 Разные работы									
50	1122-1301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм.Укладка с гидравлическим испытанием НР-99%; СП-8% (Акт №6)	км трубопровода	-0,00004	553534,22	126020,38	0,0	0,0	0	0,0	0,0
					412344	47062,93	0,0	0,0	–	0,0	
55	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм.Укладка с гидравлическим испытанием НР-99%; СП-8%(Акт №6)	км трубопровода	-0,00004	1385016,84	628811,66	0,0	0,0	0	0,0	0,0
					673495,2	206138,44	0,0	0,0	–	0,0	
61	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	310	190,12	2,91	58938	902	32392	23720	89271
					82,72	1,36	25644	422	–	6613	
		№2-7-3 Фильтры-поглотители (поз.6,7)									
		1 Камера									
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности кирпичу, бетону НР-93%	м2	140	886,7	22,16	124138	3102	80317	38263	175393
					290,85	3,03	40719	424	–	12992	
14	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,16464	109688		18059		18059	–	19504
					–		–		–	1445	
18	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,048	537023,53	10844,29	25777	521	22751	2498	30537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					52196,09	3769,24	2505	181	–	2262	
19	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6	932,56	1,22	5595	7	805	3829	10178
					797,13	0,58	4783	3	–	754	
20	1122-0801-0105	Сальники стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,138	1462389,19	579427,69	201810	79961	49991	94369	319873
					520708,04	170034,21	71858	23465	–	23694	
21	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг МН5. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03496	694621,26	7154,48	24284	250	21794	2708	29151
					64082,03	1559,16	2240	55	–	2159	
22	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03496	109688		3835		3835	–	4141
					–		–		–	307	
23	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1545,4	46,79	30908	936	14264	15717	50355
					785,4	16,5	15708	330	–	3730	
24	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	670		13400		13400	–	14472
					–		–		–	1072	
25	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2	2884,16	649,63	5768	1299	2126	2398	8819
					1171,35	160,61	2343	321	–	653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	4,2	13077		54923		54923	–	59317
					–		–		–	4394	
32	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	75	661,47	122,6	49610	9195	22642	18377	73427
					236,97	29,37	17773	2203	–	5439	
33	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,8	8464,39	1920,13	40629	9217	14779	19391	64822
					3465,18	832,56	16633	3996	–	4802	
34	1111-0101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство(днище) НР = 94 %	м2 пола	48	2187,91	41,44	105020	1989	82776	19506	134487
					421,97	10,33	20255	496	–	9962	
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	48	776,12	32,85	37254	1577	18364	17000	58594
					360,68	16,1	17313	773	–	4340	
36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48	210,91	11,15	10124	535	9161	642	11627
					8,92	5,32	428	256	–	861	
37	1106-0101-0119	Приямок из бетона В10. Устройство НР = 91 %	м3	0,58	23310,5	1616,39	13520	938	10637	1952	16710
					3353,26	344,79	1945	200	–	1238	
38	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04	239212,74	1521,64	9569	61	6539	2726	13278
					74237,1	642,26	2969	26	–	984	
39	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0126	239193		3014		3014	–	3255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	241	
40	1106-0101-0113	Заделка труб диам.200 мм бетоном В10. Устройство НР = 91 %	м3	1,32	25904,11	1386,24	34193	1830	24821	7227	44735
					5713,89	303,01	7542	400	–	3314	
41	1106-0101-0119	Крыльца бетонные В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	23693,15	1616,39	56864	3879	44937	8077	70135
					3353,26	344,79	8048	827	–	5195	
42	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,12	8464,39	1920,13	9480	2151	3448	4525	15125
					3465,18	832,56	3881	932	–	1120	
43	1106-0101-0119	Площадки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	23693,15	1616,39	37909	2586	29958	5384	46757
					3353,26	344,79	5365	552	–	3463	
2 Фильтры поглотители ФП1											
44	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5	15316,03	8652,53	7658	4326	232	5431	14136
					6200,53	3004,18	3100	1502	–	1047	
45	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3233		12932		12932	–	13967
					–		–		–	1035	
46	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7603		15206		15206	–	16422
					–		–		–	1216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,034	537023,53 52196,09	10844,29 3769,24	18259 1775	369 128	16115 –	1770 1602	21631
48	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,918	932,56 797,13	1,22 0,58	856 732	1 1	123 –	586 115	1557
49	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 к г. МН 6. Установка НР = 91 %	т	0,07	190574,64 25599	1521,64 642,26	13340 1792	107 45	11441 –	1672 1201	16213
50	1113-0301-0108	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, последующий слой НР = 69 %	м2	14	427,21 48,46	2,29 0,45	5981 648	32 6	5271 –	472 516	6970
51	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,034	537023,53 52196,09	10844,29 3769,24	18259 1775	369 128	16115 –	1770 1602	21631
52	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	932,56 797,13	1,22 0,58	1865 1594	2 1	269 –	1276 251	3393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1110-0103-0202	Крышка деревянная. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,6	2682,97	75,7	4293	121	2171	1845	6629
					1250,81	30,66	2001	49	–	491	
54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,8	776,12	32,85	621	26	306	283	977
					360,68	16,1	289	13	–	72	
55	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	3,2	105,45	5,57	337	18	305	21	388
					4,46	2,66	14	9	–	29	
56	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	575,69	6,15	230	2	49	145	405
					448,48	3,17	179	1	–	30	
57	1106-1401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком НР = 91 %	м3 загрузки	0,36	4350,97	1093,97	1566	394	622	615	2355
					1527,16	349,11	550	126	–	174	
58	1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием НР = 91 %	м3 загрузки	0,1	6148,35	1135,62	615	114	336	182	860
					1645,16	351,77	165	35	–	64	

№2-7-4 Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды (поз.6,7) Силовое электрооборудование и электроосвещение

1 Шкаф управления А1 в комплекте

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	19128,76 3774	2569,7 852,89	38258 7548	5139 1705	25571 –	6663 3594	48514
2	2307-0201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	16993 –		33986 –		33986 –	– 2719	36705
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2586,35 1193	19,12 –	25863 11930	191 –	13742 –	8590 2756	37209
4	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4540,78 2386	106,42 29,41	27245 14316	639 176	12290 –	10435 3014	40694
5	2307-0204-1720	Выключатель автоматический AE2046M 16A	шт.	2	5849 –		11698 –		11698 –	– 936	12634
6	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1353 –		10824 –		10824 –	– 866	11690
7	2307-0204-0736	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1692 –		3384 –		3384 –	– 271	3655
8	2307-0204-0751	Выключатель автоматический А63 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1692 –		10152 –		10152 –	– 812	10964
9	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	6253,25	102,02	12506	204	5384	5023	18932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3459	29,41	6918	59	–	1402	
10	2307-0208-0147	Пускатель магнитный 220в ПМЛ1501	шт.	2	10560		21120		21120	–	22810
					–		–		–	1690	
11	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1568,63	331,6	3137	663	52	1913	5455
					1211	117,64	2422	235	–	404	
12	2307-0216-0101	Реле модели РТЛ1010	шт.	2	2599		5198		5198	–	5614
					–		–		–	416	
13	2307-0216-0206	Приставка к пускателю ПКЛ2004	шт.	4	1230		4920		4920	–	5314
					–		–		–	394	
14	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	6253,25	102,02	25013	408	10769	10047	37864
					3459	29,41	13836	118	–	2805	
15	2307-0208-0110	Пускатель магнитный ПМЛ110104	шт.	4	2766		11064		11064	–	11949
					–		–		–	885	
16	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1568,63	331,6	3137	663	52	1913	5455
					1211	117,64	2422	235	–	404	
17	2307-0216-0115	Реле электротепловое модели РТЛ1006	шт.	2	3291		6582		6582	–	7109
					–		–		–	527	
18	2307-0216-0401	Приставка к пускателю ПКЛ1104	шт.	2	651		1302		1302	–	1406
					–		–		–	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.								
				6	1568,63	331,6	9412	1990	156	5740	16364
					1211	117,64	7266	706	–	1212	
20	2307-0216-0115	Реле промежуточное РПУ2-М36 У36	шт.	6	3291		19746		19746	–	21326
					–		–		–	1580	
21	2307-0216-0121	Блок питания БП3-24	шт.	2	5145		10290		10290	–	11113
					–		–		–	823	
22	1308-0303-1401	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.								
				6	4416,7	19,12	26500	115	12309	10135	39566
					2346	–	14076	–	–	2931	
23	2307-0206-0112	Переключатели универсальные УП5313-С62	шт.	2	9616		19232		19232	–	20771
					–		–		–	1539	
24	2307-0206-0106	Переключатели универсальные УП5312-С29	шт.	4	3829		15316		15316	–	16541
					–		–		–	1225	
25	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.								
				16	1576,72	331,6	25228	5306	546	15306	43776
					1211	117,64	19376	1882	–	3243	
26	2307-0204-2101	Кнопка КЕ011У3	шт.	16	469		7504		7504	–	8104
					–		–		–	600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.								
				8	1576,72	331,6	12614	2653	273	7653	21888
					1211	117,64	9688	941	–	1621	
28	2307-0101-0261	Арматура световая АС12011У2, АС12013У2	шт.	8	699		5592		5592	–	6039
					–		–		–	447	
29	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Датчик -регулятор температуры, датчик давления НР = 75 %	шт.	2	1361,97	–	2724	–	133	1944	5041
					1295,74	–	2591	–	–	373	
30	2304-0909-0104	Датчик-регулятор температуры камерный биметаллический ДТКБ-57	шт.	2	10137		20274		20274	–	21896
					–		–		–	1622	
31	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	581,93	9,39	5819	94	881	3511	10077
					484,4	3,24	4844	32	–	746	
32	2307-0216-0801	Зажим Б3-24-10	шт.	10	570		5700		5700	–	6156
					–		–		–	456	
33	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.								
				2	4378,9	19,12	8758	38	3948	3436	13169
					2386	–	4772	–	–	975	
34	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1520		3040		3040	–	3283
					–		–		–	243	
35	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	768,47	44,77	7685	448	3835	2496	10995
					340,17	6,47	3402	65	–	814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10	269		2690		2690	–	2905
					–		–		–	215	
37	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	45665		3260		3260	–	3521
					–		–		–	261	
38	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	66155		675		675	–	729
					–		–		–	54	
39	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	105059		5358		5358	–	5787
					–		–		–	429	
40	2306-0202-0404	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0204	219616		4480		4480	–	4838
					–		–		–	358	
41	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	14790		151		151	–	163
					–		–		–	12	
42	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0714	81978		5853		5853	–	6321
					–		–		–	468	
43	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	78,25	0,83	782	8	187	424	1303
					58,65	0,29	587	3	–	97	
44	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	70	57,52	0,83	4027	58	685	2380	6919
					46,92	0,29	3284	21	–	512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1308-0201-0708	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	150	2456,99	1598,23	368548	239734	36172	123710	531639
					617,61	527,85	92642	79177	–	39381	
46	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	6	1727,48	566,35	10365	3398	1231	5707	17358
					956,08	365	5736	2190	–	1286	
47	2307-0102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.								
				6	17984		107904		107904	–	116536
					–		–		–	8632	
48	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.								
				2	4200		8400		8400	–	9072
					–		–		–	672	
49	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	4	463,94	3,96	1856	16	28	1308	3417
					452,88	1,18	1812	5	–	253	
50	2307-0220-0513	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.								
				4	330		1320		1320	–	1426
					–		–		–	106	
51	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ 18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.								
				12	652		7824		7824	–	8450
					–		–		–	626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	802		160		160	–	173
					–		–		–	13	
53	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	72	553,56	20,59	39857	1482	24862	10019	53866
					187,68	5,59	13513	402	–	3990	
54	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	4	425,37	3,13	1701	13	27	1198	3132
					415,14	0,88	1661	4	–	232	
55	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	217		868		868	–	937
					–		–		–	69	
56	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1241,37	129,71	2483	259	161	1533	4337
					1031,56	32,94	2063	66	–	321	
57	2307-0101-0901	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1033		2066		2066	–	2231
					–		–		–	165	
58	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1444,6	168,4	2888	337	36	1896	5168
					1258	58,82	2516	118	–	383	
59	2307-0203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753		21506		21506	–	23226
					–		–		–	1720	
60	2307-0202-1201	Коробка клеммная К615	шт.	2	7619		15238		15238	–	16457
					–		–		–	1219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2307-0202-0107	Муфта ТР-5У3	шт.	6	1861		11166		11166	–	12059
					–		–		–	893	
62	2307-0202-0102	Патрубок вводной У477У3	шт.	6	275		1650		1650	–	1782
					–		–		–	132	
63	2307-0202-0101	Гайка установочная заземляющая К482 У3	шт.	6	249		1494		1494	–	1614
					–		–		–	120	
64	2307-0202-0201	Скоба К142У2	шт.	80	554		44320		44320	–	47866
					–		–		–	3546	
	2 Приборы технологического контроля										
65	1311-0201-0102	Преобразователь измерительный давления-разряжения НР = 75 %	шт.	2	2028,71	–	4057	–	132	2944	7561
					1962,48	–	3925	–	–	560	
66	2307-0502-0505	Преобразователь измерительный давления-разряжения с пределами измерения 125 кг/см2 "Сапфир" 22	шт.	2	86396		172792		172792	–	186615
					–		–		–	13823	
67	2308-0505-0511	Блок питания для преобразователя 22БП-36	шт.	2	21824		43648		43648	–	47140
					–		–		–	3492	
68	1311-0201-0102	Прибор регистрирующий НР = 75 %	шт.	2	2028,71	–	4057	–	132	2944	7561
					1962,48	–	3925	–	–	560	
69	2304-1005-1908	Прибор регистрирующий автоматический одноканальный предел измерения 5ма скорость перемещения диаграмной лентой 160мм РП-160-09	шт.	2	72753		145506		145506	–	157146
					–		–		–	11640	
70	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Датчик-регулятор температуры, датчик давления НР = 75 %	шт.	2	1361,97	–	2724	–	133	1944	5040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1295,74	–	2591	–	–	373	
71	2304-0909-0104	Датчик-регулятор температуры камерный биметаллический ДТКБ-53	шт.	2	10137		20274		20274	–	21896
					–		–		–	1622	
72	2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,00204	186204		380		380	–	410
					–		–		–	30	

№2-8-1 Водонапорная стальная башня емк.50 м3 Общестроительные работы

1 Земляные работы

3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	218	37,14	37,14	8097	8097	–	2141	11057
					–	13,64	–	2974	–	819	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	218	170,15	78,56	37093	17127	–	20316	62002
					91,59	37,84	19967	8250	–	4593	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	40	715,97	–	28639	–	–	20620	53199
					715,97	–	28639	–	–	3941	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	218	68,42	68,42	14916	14916	–	4194	20639
					–	26,72	–	5826	–	1529	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	218	45,34	45,34	9885	9885	–	2614	13499
					–	16,65	–	3630	–	1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	436	38,8	38,8	16916	16916	–	4473	23100
					–	14,25	–	6212	–	1711	
9	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 % т.ч. п.3.172: ктрр1=0,6; ктрм2=0,6; кэкс2=0,6;	м2 спланированной площади	170	60,84	–	10343	–	–	7447	19213
					60,84	–	10343	–	–	1423	
10	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	122	435,6	0,26	53144	31	17429	25692	85143
					292,49	–	35684	–	–	6307	
11	1110-0109-0102	Лестницы деревянные. Устройство НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	3,1	12912,46	155,16	40029	481	24231	13988	58338
					4940,88	72,66	15317	225	–	4321	
2 Подземная часть											
16	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,085	109688		9323		9323	–	10069
					–		–		–	746	
17	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	12,6	813,94	5,23	10256	66	4406	5286	16785
					459,06	1,99	5784	25	–	1243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,97	63661,44	3155,95	189074	9373	124073	59509	268470
					18730,1	1508,91	55628	4481	–	19887	
19	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23128		23128		23128	–	24978
					–		–		–	1850	
20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	28,45	844,33	17,73	24021	504	16322	6756	33239
					252,92	2,42	7195	69	–	2462	
	3 Металлоконструкции										
21	1109-0301-0206	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни НР = 69 %	т конструкций	6,38	20437,79	9382,23	130393	59859	16031	49326	194097
					8542,82	2662,02	54503	16984	–	14378	
23	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,355	66478,29	23767,83	23600	8438	3126	10172	36473
					33899,7	7625,87	12034	2707	–	2702	
24	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,355	521306		185064		185064	–	199869
					–		–		–	14805	
25	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,115	69621,07	21309,25	8006	2451	877	3827	12780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40674,7	7556,89	4678	869	–	947	
26	2106-0510-0101	Площадки с ограждением	т	0,115	629585		72402		72402	–	78194
					–		–		–	5792	
	6 Дренаж										
37	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,56	5119,71	222,36	2867	125	2211	560	3701
					948,6	61,78	531	35	–	274	
38	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,04	984,4	63,23	7915	508	6263	1260	9909
					142,29	24,46	1144	197	–	734	
39	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 %	м2 покрытия	8,04	168,75	3,23	1357	26	1170	163	1641
					20	1,57	161	13	–	122	
40	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1240968,16	3278,79	6205	16	4180	1996	8857
					401793	1389,19	2009	7	–	656	
41	1106-0101-0114	Бортик по всему периметру фундамента. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	18742,35	1142,57	11245	686	9969	672	12870
					983,58	246,56	590	148	–	953	
	7 Отмостка										
42	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,54	20284,53	1058,94	10954	572	9764	670	12554
					1144,8	219,55	618	119	–	930	
43	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,54	5531,68	895,72	2987	484	1001	1596	4950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2780,7	363,3	1502	196	–	367	
	№2-8-2 Водонапорная башня. Контроль уровня воды в башне										
1	1308-0303-1801	Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	1	2777,38	95,86	2777	96	335	1710	4847
					2346	29,41	2346	29	–	359	
2	2307-0204-0655	Выключатель конечный 10А ВПК2110	шт.	1	2626		2626		2626	–	2836
					–		–		–	210	
	№2-8-3 Заземление водонапорной башни										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,92	1507,66	–	5910	–	–	4255	10978
					1507,66	–	5910	–	–	813	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,92	786,35	–	3082	–	–	2219	5725
					786,38	–	3082	–	–	424	
3	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	14	663,12	22,75	9284	318	6667	1721	11885
					164,22	6,47	2299	91	–	880	
4	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4974,46	182,71	9949	365	7473	1601	12474
					1055,7	55,88	2111	112	–	924	
	№2-10-1 Резервуар условно чистых вод 7,5 м3										
	1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	277,83	191,15	181,4	53108	50398	–	10602	68807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9,75	43,25	2709	12016	–	5097	
2	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,7	4981,15	–	23411	–	–	16856	43489
					4981,15	–	23411	–	–	3221	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	174,94	37,14	37,14	6498	6498	–	1718	8873
					–	13,64	–	2386	–	657	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	74,97	786,35	–	58953	–	–	42446	109510
					786,35	–	58953	–	–	8112	
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	174,94	170,15	78,56	29766	13744	–	16303	49755
					91,59	37,84	16023	6620	–	3686	
6	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	47,6	1237,6	1237,6	58910	58910	–	29597	95588
					–	863,6	–	41107	–	7081	
	2 Сборные ж/бетонные конструкции										
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,49	19256,37	1058,94	9436	519	8356	608	10848
					1144,8	219,55	561	108	–	804	
8	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,34	28476,16	6486,19	95110	21664	43476	38365	144154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8973,01	2629,6	29970	8783	–	10678	
9	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3233		9699		9699	–	10475
					–		–		–	776	
10	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27907		27907		27907	–	30140
					–		–		–	2233	
11	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20598		20598		20598	–	22246
					–		–		–	1648	
12	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27907		55814		55814	–	60279
					–		–		–	4465	
13	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3199		3199		3199	–	3455
					–		–		–	256	
14	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35409		35409		35409	–	38242
					–		–		–	2833	
15	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	46659		46659		46659	–	50392
					–		–		–	3733	
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальники) НР = 99 %	т фасонных частей	0,016	1278585,21	463542,15	20457	7417	5795	9327	32167
					452789,6	136027,37	7245	2176	–	2383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0103-0202	Крышки дощатые . Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	2504,68	60,56	877	21	475	350	1325
18	1110-0107-0607	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	1087,66 6730,97	24,53 18,16	381 5385	9 15	– 4189	98 1068	6969
19	1106-0301-0407	Ручки из полосовой стали. Установка НР = 91 %	т	0,001	1475,76 385045,31	7,68 1217,31	1181 385	6 1	– 164	516 201	633
20	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	220374 22810	513,81	220 22810	1	– 22810	47 –	24635
21	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	14,4	– 349		– 5026		– 5026	1825 –	5428
22	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0044	– 1511112,16	3278,79	– 6649	14	– 4867	402 1756	9078
23	1108-0201-0109	Стены из керамического кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	2,4	401793 29532,01	1389,19 2097,72	1768 70877	6 5035	– 52090	672 13762	91410
24	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (колено) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0051	5739,85 329686,37	435,96 2715,3	13752 1681	1046 14	– 1449	6771 222	2056
25	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетонном. Устройство НР = 91 %	м3	0,27	42689,4 24101,27	1271,55 1108,99	218 6507	6 299	– 4866	152 1280	8411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4968,6	242,41	1342	65	–	623	
26	1108-0101-0401	Стены и перекрытия. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	12,26	9507,57	1441,88	116563	17677	26838	75013	206902
					5876,64	702,38	72048	8611	–	15326	
27	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	31,8	2589,75	80,11	82354	2547	41515	27175	118292
					1204,14	34,36	38292	1093	–	8762	
28	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	31,8	1241,85	80,11	39491	2547	20650	11997	55607
					512,4	34,36	16294	1093	–	4119	
29	1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР = 91 %	м2 поверхности	18,97	5880,94	4210,89	111561	79881	8041	45836	169989
					1246,12	1409,08	23639	26730	–	12592	
30	1106-1401-0103	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм НР = 91 %	м2 поверхности	18,97	747,78	576,99	14185	10946	1599	4656	20348
					86,47	183,22	1640	3476	–	1507	
31	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,02	387122		7742		7742	–	8362
					–		–		–	619	
32	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	18,97	368,14	0,78	6984	15	330	6048	14074
					349,98	0,36	6639	7	–	1043	
33	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,54	20671,11	1058,94	11162	572	9972	670	12779
					1144,8	219,55	618	119	–	947	

№4-1-2 Сети ВЛ-10 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13420,33	3802,21	13420	3802	113	8845	24047
			т		9502,02	1551,81	9505	1552	–	1781	
2	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793		48793		–	–	48793
					–		–		48793	–	
3	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,14	153237,59	88651,18	21453	12411	507	9911	33873
					60962,3	27526,03	8535	3854	–	2509	
4	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,08148	903896		73649		73649	–	79541
					–		–		–	5892	
5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13771,12	6754,4	13771	6754	714	7644	23129
					6302,92	3252,4	6303	3252	–	1713	
6	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42324		84648		84648	–	91420
					–		–		–	6772	
7	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,88	10597,5	6301,32	9326	5545	–	4228	14638
					4296,18	1709,94	3781	1505	–	1084	
8	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,88	40747		35857		35857	–	38726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2911-1111-1111 (пл)	Траверса ТМ-6	шт	1	18058,04	–	18058	–	18058	2869	19503
10	2911-1111-1111 (пл)	Оголовок ОГ-2	шт	2	1973,21	–	3946	–	3946	1445	4262
11	2911-1111-1111 (пл)	Оголовок ОГ-5	шт	1	1357,14	–	1357	–	1357	316	1466
12	2911-0111-1111 (пл)	Хомут Х-1	шт	1	1160,71	–	1161	–	1161	109	1254
13	2911-1111-1111 (пл)	Болт В5	шт	1	1517,86	–	1518	–	1518	93	1639
14	2911-1111-1111 (пл)	Кронштейн У-1	шт	1	4464,29	–	4464	–	4464	121	4821
15	2911-1111-1111 (пл)	Стяжка Г-1	шт	1	4071,43	–	4071	–	4071	357	4397
16	2911-1111-1111 (пл)	Проводник ЗП-1	шт	2	1392,86	–	2786	–	2786	326	3009
17	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548	–	2192	–	2192	223	2367
18	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383	–	2298	–	2298	175	2482
						–		–		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2911-1111-1111 (пл)	Кронштейн РА-1	шт	1	9500	–	9500	–	9500	–	10260
20	2911-1111-1111 (пл)	Кронштейн РА-2	шт	1	5446,43	–	5446	–	5446	–	5882
21	2911-1111-1111 (пл)	Вал привода РА-3	шт	2	8214,29	–	16429	–	16429	–	17743
22	2911-1111-1111 (пл)	Кронштейн РА-4	шт	1	1357,14	–	1357	–	1357	–	1466
23	2911-1111-1111 (пл)	Кронштейн РА-5	шт	1	1357,14	–	1357	–	1357	–	1466
24	2911-1111-1111 (пл)	Хомут Х-7	шт	3	1071,43	–	3214	–	3214	–	3471
25	2911-1111-1111 (пл)	Хомут Х-8	шт	1	1160,71	–	1161	–	1161	–	1254
26	2911-1111-1111 (пл)	Проводник ЗП-1	м	4,5	1392,86	–	6268	–	6268	–	6769
27	2911-1111-1111 (пл)	Крепление провода СШ-2	шт	1	223,21	–	223	–	223	–	241
28	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383	–	1149	–	1149	–	1241
31	2911-1111-1111 (пл)	Траверса ТМ-3	шт	6	14250	–	85500	–	85500	–	92340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2911-1111-1111 (пл)	Крепление провода СШ-2			–	–	–	–	–	6840	
			шт	36	223,21		8028		8028	–	8679
34	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98			–	–	–	–	–	642	
			шт.	6	548		3288		3288	–	3551
39	2911-1111-1111 (пл)	Траверса ТМ-6			–	–	–	–	–	263	
			шт	2	18058,04		36116		36116	–	39005
40	2911-1111-1111 (пл)	Оголовок ОГ-2			–	–	–	–	–	2889	
			шт	4	1973,21		7893		7893	–	8524
41	2911-1111-1111 (пл)	Оголовок ОГ-5			–	–	–	–	–	631	
			шт	2	1357,14		2714		2714	–	2931
42	2911-1111-1111 (пл)	Хомут Х-1			–	–	–	–	–	217	
			шт	2	1160,71		2321		2321	–	2507
43	2911-1111-1111 (пл)	Болт В5			–	–	–	–	–	186	
			шт	2	1517,86		3036		3036	–	3279
44	2911-1111-1111 (пл)	Кронштейн У-1			–	–	–	–	–	243	
			шт	4	4464,29		17857		17857	–	19286
45	2911-1111-1111 (пл)	Стяжка Г-1			–	–	–	–	–	1429	
			шт	6	4071,43		24429		24429	–	26383
46	2911-1111-1111 (пл)	Проводник ЗП-1			–	–	–	–	–	1954	
			м	4	1392,86		5571		5571	–	6017
47	2911-1111-1111 (пл)	Крепление провода СШ-2			–	–	–	–	–	446	
			шт	4	223,21		893		893	–	964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	– 548		– 3288		– 3288	71 –	3551
49	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	– 383		– 2298		– 2298	263 –	2482
50	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	14	– 1064		– 14896		– 14896	184 –	16088
51	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	50	– 2127		– 106350		– 106350	1192 –	114858
52	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	– 1070		– 26750		– 26750	8508 –	28890
53	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	– 1524		– 38100		– 38100	2140 –	41148
54	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	– 533		– 13325		– 13325	3048 –	14391
56	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.184: ктрр1=0,8;	м3 грунта	33,6	– 1824,86	–	– 61315	–	– –	1066 44147	113899
57	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33,6	1824,86 786,35	– –	61315 26421	– –	– –	8437 19023	49080
					786,35	–	26421	–	–	3636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	120	416,33 —	16,11 —	49960 —	1934 —	25504 —	16571 —	71854
59	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	187,68 2257,09	4,12 102,9	22522 9028	494 412	— 5332	5322 2433	12378
60	2911-1111-1111 (пл)	Траверса ТМ-2	шт	1	821,1 7464,29	23,53	3284 7464	94	— 7464	917 —	8061
61	2911-1111-1111 (пл)	Хомут Х-1	шт	1	— 1160,71		— 1161		— 1161	597 —	1254
62	2911-1111-1111 (пл)	Проводник ЗП-1	м	1,2	— 1392,86		— 1671		— 1671	93 —	1805
63	2911-1111-1111 (пл)	Крепление провода СШ-2	шт	1	— 223,21		— 223		— 223	134 —	241
64	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	— 13420,33	3802,21	— 13420	3802	— 113	18 8845	24047
65	5108-0301-1104 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	1	950,02 48805	1551,81	9505 48805	1552	— —	1781 —	48805
66	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	2	— 2127		— 4254		48805 4254	— —	4594
67	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	— 1070		— 1070		— 1070	340 —	1156
					—		—		—	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1524		1524		1524	–	1646
					–		–		–	122	
69	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	533		533		533	–	576
					–		–		–	43	
70	2911-1111-1111 (пл)	Траверса ТМ-6	шт	3	18058,04		54174		54174	–	58508
					–		–		–	4334	
71	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	40773,66	17969,76	122321	53909	24816	46623	182460
					14532	7052,82	43596	21158	–	13516	
72	2307-0208-0230	Ограничитель перенапряжения ОПН-КР-10/11 5УХЛ2	шт.	9	22109		198981			–	198981
					–		–		198981		
73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14	1507,66	–	21107	–	–	15197	39209
					1507,66	–	21107	–	–	2904	
74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14	786,35	–	11009	–	–	7926	20450
					786,35	–	11009	–	–	1515	
75	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	663,12	22,75	33156	1137	23808	6145	42445
					164,22	6,47	8211	324	–	3144	
76	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	4974,46	182,71	79591	2923	59777	12805	99788
					1055,7	55,88	16891	894	–	7392	

№4-1-4 Дизельная электростанция 200 кВА/160 кВТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	76917,56	38914,01	76918	38914	5307	33438	119184
					32697	13744,85	32697	13745	–	8828	
2	5811-1111-1111 (пл) (об)	Дизель-генератор типа Wilson-P110E 100 кВа 2810x1100x1500	шт	1	7589286		7589286		–	–	7589286
					–		–		7589286	–	
	№4-1-6 Фундаменты под ДЭС-Р100-Р110Е										
5	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	542424,16	3278,79	2170	13	550	1597	4068
					401793	1389,19	1607	6	–	301	
6	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,032	961		3875		3875	–	4185
					–		–		–	310	
7	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,902	20284,53	1058,94	18297	955	16309	1120	20970
					1144,8	219,55	1033	198	–	1553	
	№7-1-4 Благоустройство территории (водозабор) Ограждение										
4	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	31524,16	15600,72	31524	15601	1009	24698	60720
					14914,2	6016,22	14914	6016	–	4498	
5	2106-0405-0501	Ворота металлические ВМ4В	т	0,176	686256		120781		120781	–	130443
					–		–		–	9662	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,5	79,63	1,57	756	15	516	157	987
					23,71	0,24	225	2	–	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (под кирпичную стенку). Устройство НР = 91 %	м3	1,2	23211,62	1293,11	27854	1552	22803	3485	33846
					2915,88	275,83	3499	331	–	2507	
13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,74	844,33	17,73	6535	137	4440	1838	9043
					252,92	2,42	1958	19	–	670	
14	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	3,268	28987,16	2330,8	94730	7617	72825	14760	118249
					4372,02	484,4	14288	1583	–	8759	
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,01	331728,07	2141,87	3317	21	2691	569	4197
					60517,2	653,94	605	7	–	311	
16	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (под столбы). Устройство НР = 91 %	м3	13,95	21773,36	1293,11	303738	18039	245022	40517	371796
					2915,88	275,83	40677	3848	–	27540	
17	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	465,5	2294,94	539,74	1068295	251247	328056	691813	1900917
					1050,47	209	488992	97290	–	140809	
18	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,44	40747		303158		303158	–	327411
					–		–		–	24253	
№7-2-3 Благоустройство территории (водонапорная башня) Ограждение											
1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	160	2857,52	1468,53	457203	234965	24806	340033	861015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.		1233,95	567,07	197432	90731	–	63779	
				1	31524,16	15600,72	31524	15601	1009	24698	60720
5	2106-0405-0501	Ворота металлические ВМ4В			14914,2	6016,22	14914	6016	–	4498	
			т	0,176	686256		120781		120781	–	130443
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2		–		–		–	9662	
				9,5	79,63	1,57	756	15	516	157	987
9	1114-0203-0201	Устройство насадки М11 НР = 99 %			23,71	0,24	225	2	–	73	
			м проволоки	171,48	38,44	0,26	6591	44	1860	4660	12151
10	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления колючей проволоки массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %			27,33	0,12	4687	21	–	900	
			т конструкций	0,01122	94373,7	5044,92	1059	57	83	637	1832
11	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		81916,8	364,06	919	4	–	136	
				0,01122	615025		6901		6901	–	7453
12	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (под кирпичную стену). Устройство НР = 91 %	м3		–		–		–	552	
				3,22	23211,62	1293,11	74741	4164	61188	9352	90821
13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности		2915,88	275,83	9389	888	–	6728	
				20,7	844,33	17,73	17478	367	11876	4916	24185
					252,92	2,42	5235	50	–	1791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	8,74	28987,16	2330,8	314488	20371	194766	39474	316247
					4372,02	484,4	38211	4234	–	23426	
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,02668	331728,07	2141,87	8851	57	7179	1518	11198
					60517,2	653,94	1615	17	–	829	
		№7-3-3 Благоустройство территории (насосная поз.1,2) Ограждение									
1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	556	2857,52	1468,53	1588780	816502	86202	1181613	2992024
					1233,95	567,07	686076	315291	–	221631	
3	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (Акт №6)	м3	-90,812	47443		-4308394		-4308394	–	-8616787
					–		–		–	-4308394	
3	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (Акт №6)	м3	90,812	47443		4308394		4308394	–	4653065
					–		–		–	344671	
4	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	2	31524,16	15600,72	63048	31201	2019	49396	121440
					14914,2	6016,22	29828	12032	–	8996	
5	2106-0405-0501	Ворота распашные металлические ВМ4В	т	0,352	686256		241562		241562	–	260887
					–		–		–	19325	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	19,008	79,63	1,57	1514	30	1033	314	1974
					23,71	0,24	451	5	–	146	
9	1114-0203-0201	Устройство насадки М11 НР = 99 %	м проволоки	772,1	38,44	0,26	29676	200	8374	20984	54712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления колючей проволоки массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05202	27,33 94373,7	0,12 5044,92	21102 4909	94 262	– 386	4053 2954	8492
11	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05202	81916,8 615025	384,06	4261 31994	20 31994	– –	629 –	34554
12	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (под кирпичную стену). Устройство НР = 91 %	м3	4,5	– 23211,62	1293,11	– 104452	5819	– 85512	2560 13070	126924
13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	28,98	2915,88 844,33	275,83 17,73	13121 24469	1241 514	– 16625	9402 6882	33859
14	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,236	252,92 28987,16	2,42 2330,8	7330 354687	70 28520	– 272671	2508 55264	442746
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,03728	4372,02 331728,07	484,4 2141,87	53496 12367	5927 80	– 10031	14696 2121	15647
16	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (под столбы). Устройство НР = 91 %	м3	18,9	60517,2 21773,36	653,94 1293,11	2256 411517	24 24440	– 331967	1159 54894	503724
17	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	614,7	2915,88 2294,94	275,83 539,74	55110 1410700	5213 331775	– 433203	37313 913550	2510190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		1050,47	209	645722	128474	–	185940	
				10,08	40747		410730		410730	–	443588
					–		–		–	32858	
№7-4-3 Благоустройство территории(поз.18,19) Ограждение											
1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	400	2857,52	1468,53	1143007	587412	62015	850082	2152536
3	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3		1233,95	567,07	493580	226828	–	159447	
				50,8	47443		2410104		2410104	–	2602913
					–		–		–	192808	
4	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	2	31524,16	15600,72	63048	31201	2019	49396	121440
5	2106-0405-0501	Ворота металлические ВМ4В	т		14914,2	6016,22	29828	12032	–	8996	
				0,352	686256		241562		241562	–	260887
					–		–		–	19325	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	19,008	79,63	1,57	1514	30	1033	314	1974
9	1114-0203-0201	Устройство насадки М11 НР = 99 %	м провол оки		23,71	0,24	451	4	–	146	
				412,6	38,44	0,26	15858	107	4474	11213	29237
10	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления колючей проволоки массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т констру кций		27,33	0,12	11277	50	–	2166	
				0,02754	94373,7	5044,92	2599	139	204	1564	4496
					81916,8	384,06	2256	11	–	333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02754	615025		16938		16938	–	18293
					–		–		–	1355	
12	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (под кирпичную стену). Устройство НР = 91 %	м3	3,54	23211,62	1293,11	82169	4578	67269	10282	99847
					2915,88	275,83	10322	976	–	7396	
13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,68	844,33	17,73	19150	402	13012	5386	26498
					252,92	2,42	5736	55	–	1963	
14	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	9,576	28987,16	2330,8	277581	22320	213395	43250	346497
					4372,02	484,4	41866	4639	–	25666	
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т метал. изделий	0,02993	331728,07	2141,87	9929	64	8054	1703	12562
					60517,2	653,94	1811	20	–	931	
16	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (под столбы). Устройство НР = 91 %	м3	10,62	21773,36	1293,11	231233	13733	186533	30845	283045
					2915,88	275,83	30967	2929	–	20966	
17	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	334,6	2294,94	539,74	767887	180596	235805	497273	1366373
					1050,47	209	351486	69932	–	101213	
18	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Столб С3Б)	м3	5,664	40747		230791		230791	–	249254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–		–	18463	

Итого по смете			**72 537 532**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			11 695 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			9 530 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 802 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге			27 896 614
- оборудование, тенге			8 211 283
- перевозка грузов, тенге			235 878
Накладные расходы, тенге			13 890 838
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 076 672
Итого по смете на подряд			**72 537 532**
Временные здания и сооружения 2,32%			1492369
Итого			**74 029 901**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)			2172014
Итого			**76 201 915**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			975414
Непредвиденные работы и затраты 2%			1359813
Итого сметная стоимость			**78 537 142**
Итого в текущих ценах на 2019-2020г.г.	к=	1,060507316	**83289214**
Стоимость с учетом конкурсного коэффициента	к=	0,9	74960293
НДС 12%			8995235
Всего			**83955528**

Заказчик:

Руководитель _____ Рахымжанов С.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.

Технадзор:

Директор ТОО "VK ETNA" _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт ТОО "VK ETNA" _____ Алиференко О.М.

Главный специалист СДО _____ Зиновьева Л.В.