Утверждаю:
И.о директора
КГП "Шығыс су қоймалары"
_____С. Валиев
"_____" _____ 2021 г.

Дефектный акт

Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы
с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1316
2	Перевозка грунта 2 группы самосвалами на 10км. Грузоподъемность 15т	т·км	2303
3	Устройство технологической дороги грунтом 2 группы с ПК9+62 по ПК14+32 с уплотнением и улажнением (470*4*0,7)м	м3 грунта	1316

Члены комиссии:

Начальник ПТО
КГП "Шығыс су қоймалары" — Батибаев Б.Е.

Инженер
КГП "Шығыс су қоймалары" — Сиргельбаев Е.К.

Инженер - гидротехник ПТО
КГП "Шығыс су қоймалары" — Нұртаза Ә.Д.

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 01.03.21 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 2605МК

Форма 1

Заказчик _____

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **17939,079** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **1922,044** тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	16 017,035			16 017,035
2		**Итого по разделу II**	**16 017,035**			**16 017,035**
3		**Итого по сводному сметному расчету**	**16 017,035**			**16 017,035**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**1 922,044**	**1 922,044**
5		**Всего по сводному сметному расчету**	**16 017,035**		**1 922,044**	**17 939,079**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

"SANA-2015", Версия 21.1.1 от 01.03.21 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 2605МК

Форма 2

Заказчик _____

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **17939,079** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **1922,044** тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО	15 702,975			15 702,975
		Итого по главе 2	15 702,975			15 702,975
		Итого по главам 1-7	15 702,975			15 702,975
		сметная з/плата				4 054,019
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,002
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	15 702,975			15 702,975
		сметная з/плата				4 054,019
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,002
2		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**314,060**			**314,060**

		Итого по сметному расчету:			
3		**- в текущих ценах с 05.01.21 г.**	**16 017,035**		**16 017,035**
4		**- в текущих и прогнозных ценах**	**16 017,035**		**16 017,035**
5	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**1 922,044**	**1 922,044**
6		**Всего по сметному расчету**	**16 017,035**	**1 922,044**	**17 939,079**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Заказ 2605МК

Наименование стройки: Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**15702,975**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,002**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**4054,019**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО	15702,975			15702,975	0,002	4054,019	
	Итого:		**15702,975**			**15702,975**	**0,002**	**4054,019**	

Наименование стройки: Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

Заказ 2605МК

Наименование объекта: Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**15702,975**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4054,019**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,002**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0102-0308**	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 0**	**м3 грунта**	**1316**	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
2	**412-102-0210**	**Перевозка грунта 2 группы самосвалами на 10км. Грузоподъемность 15т**	**т·км**	**2303**	34		78302		–	–	84566
					–		–		–	6264	

3 1101-0102-0502	**Устройство технологической дороги грунтом 2 группы с ПК9+62 по ПК14+32 с уплотнением и улажнением (470*4*0,7)м НР = 72 %**									
		м3 грунта	**1316**	8905,95	8905,58	11720230	11719743	487	2741260	15618409
				–	2893,09	–	3807306	–	1156919	

Итого по смете	**15 702 975**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 719 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 807 306
- материалы, изделия и конструкции, тенге	487
- перевозка грузов, тенге	78 302
- накладные расходы, тенге	2 741 260
в т.ч. зарплата, тенге	246 713
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 163 183

Составил _____ Кудайбергенова М.К.

Проверил _____ Батибаев Б.Е.

Заказ 2605МК

Наименование стройки: Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Текущий ремонт канала-переброски плотины водохранилища на р.Лайлы с.Самарское Кокпектинского района, ВКО

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				–
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,76015	10713,00	18856
				2312,00	4069
2 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	1645	7113,00	11700885
				2312,00	3803240
	Итого по машинам и механизмам				**11719741**
					3807309
	Материалы				

1 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,15792	3082,00	487
	Итого по материалам				**487**
	Перевозка грузов				
1 412-102-0210	Перевозка грунта 2 группы самосвалами на 10км. Грузоподъемность 15т	т·км	2303	34,00	78302
	Итого по перевозке грузов				**78302**