1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
35	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00		1953	0	1953	0	2109
		СП - 8%					0	0		156	
36	С124-010202-0501 2401-0202-0501 РСНБ РК 2015	Скоба С (СШ)	шт.	1	1913,00		1913	0	1913	0	2066
		СП - 8%					0	0		153	
37	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	3	533,00		1599	0	1599	0	1727
		СП - 8%					0	0		128	
38	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОС Т Р 51177-98	шт.	3	1070,00		3210	0	3210	0	3467
		СП - 8%					0	0		257	
39	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р К ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	51,00		51	0	51	0	55
		СП - 8%					0	0		4	
		ОПОРА №2 ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПУПТБ10-16									
40	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опора №2 переходная угловая промежу точная ПУПтБ10-16 железобетонная ВЛ 0,4-10 кВ (с т раверсами) одностоечная с одним подкосом на базе ж /бетонной стойки СВ 110-5.Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	666	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
42	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.Установка	ригель	4	374,22	50,06	1497	200	187	960	2653
		НР - 80%; СП - 8%			277,50	22,52	1110	90		197	
43	Прайс АО "Ремстройтехника "	Пристав ка для столбов ж/бетонная ПТ-45	шт	4	27714,29		110857	0	110857	0	119726
		СП - 8%					0	0		8869	
44	Прайс ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Ого ловок ОГs-60а	шт	1	26080,36		26080	0	26080	0	28167
		СП - 8%					0	0		2086	
45	Прайс ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Узел крепления подкоса У-52	шт	1	4633,93		4634	0	4634	0	5005
		СП - 8%					0	0		371	
46	Прайс ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Пр оводник заземляющий ЗП-21	м	1,5	1146,43		1720	0	1720	0	1857
		СП - 8%					0	0		138	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
47	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяж ка СТ-51	шт	8	3821,43		30571	0	30571	0	33017
		СП - 8%					0	0		2446	
48	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Гайка М20	шт.	1	93,00		93	0	93	0	100
		СП - 8%					0	0		7	
49	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869,00		2607	0	2607	0	2816
		СП - 8%					0	0		209	
50	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 Г ОСТ Р 51177-98	шт.	9	482,00		4338	0	4338	0	4685
		СП - 8%					0	0		347	
51	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 3053 1-97	шт.	6	13093,00		78558	0	78558	0	84843
		СП - 8%					0	0		6285	
52	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОС Т Р 51177-98 /в комплекте 6 шт/	комплект	2	21237,00		42474	0	42474	0	45872
		СП - 8%					0	0		3398	
53	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	5020,00		30120	0	30120	0	32530
		СП - 8%					0	0		2410	
		ОПОРА №3 ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПУАТБ10-16									
54	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опора №3 переходная угловая анкерна я ПУАтБ10-16 железобетонная ВЛ 0,4-10 кВ (с травер сами) одностоечная с двумя подкосами на базе ж/бет онной стойки СВ 110-5.Установка	опора	1	20007,94	10530,63	20008	10531	666	10943	33427
		НР - 80%; СП - 8%			8811,00	4867,66	8811	4868		2476	
56	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.Установка	ригель	6	374,22	50,06	2245	300	280	1440	3980
		НР - 80%; СП - 8%			277,50	22,52	1665	135		295	
57	Прайс АО "Ремстройтехника"	Пристав ка для столбов ж/бетонная ПТ-45	шт	6	27714,29		166286	0	166286	0	179589
		СП - 8%					0	0		13303	
58	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Тра верса ТМ-73Ш	шт	1	10986,61		10987	0	10987	0	11866

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		879	
59	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Трав ерса ТМ-80а	шт	1	3571,43		3571	0	3571	0	3857
		СП - 8%					0	0		286	
60	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления подкоса У-52	шт	1	4633,93		4634	0	4634	0	5005
		СП - 8%					0	0		371	
61	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Пров одник заземляющий ЗП-21	м	3	1146,43		3439	0	3439	0	3714
		СП - 8%					0	0		275	
62	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стя жка СТ-51	шт	12	3821,43		45857	0	45857	0	49526
		СП - 8%					0	0		3669	
63	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Болт М16х200	шт.	2	93,00		186	0	186	0	201
		СП - 8%					0	0		15	
64	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Гайка М20	шт.	2	93,00		186	0	186	0	201
		СП - 8%					0	0		15	
65	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Гайка М26	шт.	2	93,00		186	0	186	0	201
		СП - 8%					0	0		15	
66	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00		4345	0	4345	0	4693
		СП - 8%					0	0		348	
67	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 Г ОСТ Р 51177-98	шт.	8	482,00		3856	0	3856	0	4164
		СП - 8%					0	0		308	
68	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 3053 1-97	шт.	1	13093,00		13093	0	13093	0	14140
		СП - 8%					0	0		1047	
69	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6 шт/	комплект	0,3333333	21237,00		7079	0	7079	0	7645
		СП - 8%					0	0		566	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
70	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	651,00		3906	0	3906	0	4218
							0	0		312	
71	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI 90.150 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	6	17179,00		103074	0	103074	0	111320
							0	0		8246	
72	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	11584,00		69504	0	69504	0	75064
							0	0		5560	
73	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	5020,00		15060	0	15060	0	16265
							0	0		1205	
		ОПОРА №4 КОНЦЕВАЯ КТБ10-26									
74	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опора №4 концевая КтБ10-26 железобе тонная ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечная с одним подкосом на базе ж/бетонной стойки СВ 105-2.Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	666	7102	21778
					5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
76	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Тра верса ТМ-73									
		СП - 8%	шт	1	14330,36		14330	0	14330	0	15477
							0	0		1146	
77	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Трав ерса TMs-60a									
		СП - 8%	шт	1	3535,71		3536	0	3536	0	3819
							0	0		283	
78	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накл адка ОГ-52									
		СП - 8%	шт	1	1146,43		1146	0	1146	0	1238
							0	0		92	
79	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хому т Х-1									
		СП - 8%	шт	2	1241,07		2482	0	2482	0	2681
							0	0		199	
80	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления подкоса У-1									
		СП - 8%	шт	1	4347,32		4347	0	4347	0	4695
							0	0		348	
81	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Пров одник заземляющий ЗП-21									
		СП - 8%	м	2	1146,43		2293	0	2293	0	2476
							0	0		183	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
82	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Гайка М20	шт.	2	93,00		186	0	186	0	201
		СП - 8%					0	0		15	
83	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00		4345	0	4345	0	4693
		СП - 8%					0	0		348	
84	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОС Т Р 51177-98	шт.	5	482,00		2410	0	2410	0	2603
		СП - 8%					0	0		193	
85	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 3053 1-97	шт.	1	13093,00		13093	0	13093	0	14140
		СП - 8%					0	0		1047	
86	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6 шт/	комплект	0,3333333	21237,00		7079	0	7079	0	7645
		СП - 8%					0	0		566	
87	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00		1953	0	1953	0	2109
		СП - 8%					0	0		156	
88	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI 90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00		51537	0	51537	0	55660
		СП - 8%					0	0		4123	
89	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00		34752	0	34752	0	37532
		СП - 8%					0	0		2780	
90	Прайс ТОО "КазПромСвет"	Разъединит ель линейный SZ24	шт	3	83758,93		251277	0	251277	0	271379
		СП - 8%					0	0		20102	
91	Прайс ТОО "SKAIA grOuP"	Искровой ра зрядник SDI 10.2	шт	3	4910,71		14732	0	14732	0	15911
		СП - 8%					0	0		1179	
92	Прайс ТОО "SKAIA grOuP"	Искровой р азрядник SDI 20.2	шт	1	10714,29		10714	0	10714	0	11571
		СП - 8%					0	0		857	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ									
93	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 3053 1-97	шт.	3	13093,00		39279	0	39279	0	42421

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		3142	
94	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы анкерные SO236 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7241,00		21723	0	21723	0	23461
		СП - 8%					0	0		1738	
95	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Тра верса ТМ-73	шт	1	14330,36		14330	0	14330	0	15477
		СП - 8%					0	0		1146	
96	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накл адка ОГ-52	шт	1	1146,43		1146	0	1146	0	1238
		СП - 8%					0	0		92	
97	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хому т Х-1	шт	1	1241,07		1241	0	1241	0	1340
		СП - 8%					0	0		99	
98	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00		1953	0	1953	0	2109
		СП - 8%					0	0		156	
99	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI 90 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00		51537	0	51537	0	55660
		СП - 8%					0	0		4123	
100	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00		34752	0	34752	0	37532
		СП - 8%					0	0		2780	
101	Прайс ТОО "Альянс"	Устройство защит ы от дуги SE 20.2	шт	3	3514,29		10543	0	10543	0	11386
		СП - 8%					0	0		843	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
102	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизон тальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж о борудования	м	100,3	221,58	17,50	22224	1755	2977	12871	37903
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	17492	384		2808	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	201312,00		12441	0	12441	0	13436
		СП - 8%					0	0		995	
		ПРОВОДА СИП									
104	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечениемп роводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 про вода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помо щью механизмов	км линии	0,1283667	147053,04	86824,20	18877	11145	463	8443	29505

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	7268	3285		2186	
105	С123-061201-0803 2306-1201-0803 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолирован ный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70 -35 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,3851	347956,00		133998	0	133998	0	144718
		СП - 8%					0	0		10720	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП									
106	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель верт икальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	10	2498,65	163,40	24987	1634	15723	5769	33216
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	7630	383		2460	
107	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальн ый из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборуд ования**	м	25	221,58	17,50	5540	438	742	3208	9447
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	4360	96		700	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0154	201312,00		3100	0	3100	0	3348
		СП - 8%					0	0		248	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАСОСНОЙ									
109	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальн ый из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж обо рудования**	м	40	230,98	23,98	9239	959	2176	4568	14912
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	6104	240		1105	
110	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,ши риной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05024	274740,00		13803	0	13803	0	14907
		СП - 8%					0	0		1104	
111	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель верти кальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж о борудования**	шт.	8	2498,65	163,40	19989	1307	12578	4615	26573
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	6104	306		1968	
112	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий о ткрыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	1,6	261,88	22,00	419	35	105	207	676
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	279	8		50	
113	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной гор ячекатаный полосовой из углеродистой стали,ширино й от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535- 2005**	т	0,002	274740,00		549	0	549	0	593
		СП - 8%					0	0		44	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ /лист 5/									
114	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	19,98	187,94	178,88	3755	3574	0	709	4821
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	181	803		357	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
115	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Тра ншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 5 9 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Гру ппа грунтов 2	м3 грунта	19,98	61,98	61,98	1238	1238	0	312	1674
		НР - 72%; СП - 8%				21,68	0	433		124	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
116	Е11-330303-0303 1133-0303-0303 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные /дер евянные/ массой до 1,5 т.Демонтаж	опора	1	3257,55	2191,50	3258	2192	0	1496	5134
		НР - 80%; СП - 8%			1066,05	804,00	1066	804		380	
117	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель.Демонтаж	м	148	76,16	0,19	11272	28	1	8104	20926
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	11242	13		1550	
118	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	Те нге за 1 тонну	1,02	71,00		72	0	72	0	78
		СП - 8%					0	0		6	
119	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Кл асс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	1,02	212,00		216	0	216	0	234
		СП - 8%					0	0		17	
		ПРОВОД АС									
120	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечени ем проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0493333	147053,04	86824,20	7255	4283	178	3245	11339
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	2793	1263		840	
121	С123-061004-0104 2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированны е для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых прово лок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0296	926182,00		27415	0	27415	0	29608
		СП - 8%					0	0		2193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2674834	79074	2475889	114003	3007570
							119872	29259	0	218733	
	Стоимость оборудования		Тенге				54675				
		РАЗДЕЛ 2. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ									
122	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Ра зработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами	м3 грунта	11,052	1401,40		15488	0	0	11152	28771
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40		15488	0		2131	
123	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи кот лованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	11,052	730,94		8078	0	0	5816	15006
		НР - 72%; СП - 8%			730,94		8078	0		1112	
124	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном каб еле в траншее	м	39,9	471,60	404,04	18817	16121	0	5860	26651
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	2696	5444		1974	
125	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.По крытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	39,9	410,87	343,31	16394	13698	0	5271	23398

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	115,92	2696	4625		1733	
126	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядо вой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,004	25756,00		103	0	103	0	111
		СП - 8%					0	0		8	
127	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	39,9	209,05	93,26	8341	3721	1924	2710	11935
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	26,77	2696	1068		884	
128	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	39	298,07	139,79	11625	5452	1782	4255	17150
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	4391	1518		1270	
129	С123-060137-0660 2306-0137-0660 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х7 0+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0333	1556761,00		51840	0	51840	0	55987
		СП - 8%					0	0		4147	
130	С123-060137-0649 2306-0137-0649 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х1 0+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0166	410190,00		6809	0	6809	0	7354
		СП - 8%					0	0		545	
131	С123-060201-0304 2306-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 7 х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0225	613622,00		13806	0	13806	0	14911
		СП - 8%					0	0		1105	
132	Прайс ТОО "Аска-Kz"	**Коробка клемная КЗНС-08 У2 IP65**	шт	1	3922,32		3922	0	3922	0	4236
		СП - 8%					0	0		314	
133	Ц13-080206-2105 1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий,наружный диаметр метал лорукава до 48 мм.Установка**	ввод	1	1274,10		1274	0	184	785	2224
		НР - 72%; СП - 8%			1090,00		1090	0		165	
134	Прайс ТОО "Агростимул.KZ"	**Гибкий вв од К 1082 У2**	шт	1	1103,57		1104	0	1104	0	1192
		СП - 8%					0	0		88	
135	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наруж ным диаметром до 60 мм.Прокладка**	м	3	593,70	62,86	1781	189	612	726	2707
		НР - 72%; СП - 8%			327,00	9,02	981	27		201	
136	Прайс ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	**Метал лорукав РЗ-Ц-Х d-60**	м	3	553,57		1661	0	1661	0	1794
		СП - 8%					0	0		133	
137	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наруж ным диаметром до 48 мм.Прокладка**	м	1	585,31	53,92	585	54	215	232	883
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	316	6		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С123-061705-0108 2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 38**	м	1	369,00		369	0	369	0	399
		СП - 8%					0	0		30	
139	Ц13-080206-1709 1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 80 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола**	м	8	609,08	125,78	4873	1006	727	2489	7950
		НР - 72%; СП - 8%			392,40	39,64	3139	317		589	
140	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметро м до 50 мм.Прокладка по установленным конструкция м,в готовых бороздах,по основанию пола**	м	4,5	434,28	82,06	1954	369	408	928	3113
		НР - 72%; СП - 8%			261,60	24,88	1177	112		231	
141	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола**	м	3	311,45	46,43	934	139	272	404	1446
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	523	39		107	
142	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопро водные неоцинкованные обыкновенные,DN 80,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	8	2211,00		17688	0	17688	0	19103
		СП - 8%					0	0		1415	
143	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазоп роводные неоцинкованные обыкновенные,DN 40,толщи на стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	4,5	1018,00		4581	0	4581	0	4947
		СП - 8%					0	0		366	
144	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопро водные неоцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	454,00		1362	0	1362	0	1471
		СП - 8%					0	0		109	
145	Е11-340201-0103 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементны х труб.Устройство с соединением манжетами полиэти леновыми.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопр овода	0,039	1127931,70		43989	0	38795	3948	51772
		НР - 76%; СП - 8%			133200,00		5195	0		3835	
146	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильно го кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бума жной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми сое динителями,со срывными головками типа 1КнТп-4-35/ 50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	6	10846,00		65076	0	65076	0	70282
		СП - 8%					0	0		5206	
147	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4 -жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одно й жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**	шт.	2	3579,20	80,97	7158	162	240	4904	13027
		НР - 72%; СП - 8%			3378,00	27,34	6756	55		965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	**Ц13-080201-2002 1308-0201-2002 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4 -жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одно й жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**4705,20**	**80,97**	**18821**	**324**	**481**	**13050**	**34421**
		НР - 72%; СП - 8%			**4504,00**	**27,34**	**18016**	**109**		**2550**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**328435**	**41235**	**213961**	**62530**	**422241**
							73238	**13320**	**--**	**31277**	
ВСЕГО			Тенге							**43918398**	
	в том числе	Стоимость оборудования	Тенге							**54675**	
Временные здания и сооружения 3,44%										**1508912**	
Итого										**45372635**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										**730499**	
Итого										**46103134**	
Непредвиденные работы и затраты 2%										**922063**	
Итого в текущих ценах за 2 квартал 2018 года										**47079872**	
Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961										**49428974**	
Итого с понижающим К=0,9										**44486077**	
Налог на добавленную стоимость 12%										**5338329**	
Всего к оплате										**49824406**	

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Улмад"

_____ А.Тайманов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Е. Байзаков

ГИДРО ҚҰРЫЛЫС