Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, Аль-Фараби, 50, 8(7164) 122778
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529, г. Павлодар, ул. Ермакова 3/8,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект: Площадка водозаборных сооружений.Скважина №1 с. Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) о государственных закупках работ № 20 от 21.05.2019 года

Акт № 10
приемки выполненых работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1						
1	**11-040101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 /диам.295мм/**	**м бурения**	**8,0000**		**8488,18**	**67905**	
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853.65)	чел-ч	2,124	16,992	853,65	14505	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,807	14,459	1013,40	14652	
		Итого оплата труда:				**3644,69**	**29158**	
		Итого эксплуатация машин:				**6579,28**	**52634**	
		Итого материалов:				**95,75**	**766**	
		Накладные расходы	%	--		2882,94	23064	
		Сметная прибыль	%	8		909,69	7278	
		Сметная стоимость:				**12280,81**	**98247**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**11-040101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 /диам.243 мм/**	**м бурения**	**20,0000**		**15580,09**	**311602**	
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	3,883	77,66	853,65	66294	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,189	63,789	1022,14	65201	
		Итого оплата труда:				**6574,78**	**131496**	
		Итого эксплуатация машин:				**12108,42**	**242168**	
		Итого материалов:				**156,94**	**3139**	
		Накладные расходы	%	--		5211,35	104227	
		Сметная прибыль	%	8		1663,32	33266	
		Сметная стоимость:				22454,75	449095	
3	**11-040101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1/диам.243 мм/**	**м бурения**	**22,0000**		**27851,26**	**612728**	
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	6,941	152,702	853,65	130354	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,302	116,639	1038,83	121168	
		Итого оплата труда:				**11432,81**	**251522**	
		Итого эксплуатация машин:				**21592,77**	**475041**	
		Итого материалов:				**333,30**	**7333**	
		Накладные расходы	%	--		9092,32	200031	
		Сметная прибыль	%	8		2955,49	65021	
		Сметная стоимость:				**39899,07**	**877779**	
4	**11-040201-0101 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**8,5000**		**774,18**	**6581**	
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,41	3,485	853,65	2975	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,073	0,6205	1113,08	691	
		Итого оплата труда:				**431,25**	**3666**	
		Итого эксплуатация машин:				**413,01**	**3511**	
		Итого материалов:				**11,17**	**95**	
		Накладные расходы	%	--		331,91	2821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		88,49	752	
		Сметная стоимость:				**1194,58**	**10154**	
5	**11-040401-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	**м труб**	**50,5000**		**838,47**	**42343**	
5 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,29	14,645	833,89	12212	
5 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	5,303	1095,06	5807	
		Итого оплата труда:				**356,81**	**18019**	
		Итого эксплуатация машин:				**565,49**	**28557**	
		Итого материалов:				**31,15**	**1573**	
		Накладные расходы	%	--		282,53	14268	
		Сметная прибыль	%	8		89,68	4529	
		Сметная стоимость:				**1210,68**	**61139**	
6	**11-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1,0000**		**323298,94**	**323299**	
6 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	137	137	853,65	116950	
6 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,8	47,8	1062,28	50777	
		Итого оплата труда:				**167727,01**	**167727**	
		Итого эксплуатация машин:				**206348,89**	**206349**	
		Накладные расходы	%	--		129978,57	129979	
		Сметная прибыль	%	8		36262,20	36262	
		Сметная стоимость:				**489539,71**	**489540**	
7	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**0,7070**		**30,00**	**21**	
		Накладные расходы	%	--		1,20	1	
		Сметная прибыль	%	8		2,50	2	
		Сметная стоимость:				**33,70**	**24**	
8	**21-130101-1501 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96**	**т**	**0,0136**		**--**	**--**	**Республика Казахстан**
9	**11-040501-0103 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**3,0000**		**321604,98**	**964815**	
9 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=944,18)	чел-ч	57,3	171,9	944,18	162305	
9 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	70,31	210,93	990,10	208842	
		Итого оплата труда:				**123715,43**	**371146**	
		Итого эксплуатация машин:				**267503,46**	**802510**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		99197,77	297593	
		Сметная прибыль	%	8		33664,22	100993	
		Сметная стоимость:				**454466,97**	**1363401**	
10	**23-010303-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм**	**м**	**8,5000**		**21045,19**	**178884**	**Республика Казахстан**
		Накладные расходы	%	--		841,81	7155	
		Сметная прибыль	%	8		1750,96	14883	
		Сметная стоимость:				**23637,96**	**200923**	
11	**23-010303-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм /диам.146 мм/**	**м**	**37,5000**		**5752,52**	**215719**	**Республика Казахстан**
		Накладные расходы	%	--		230,10	8629	
		Сметная прибыль	%	8		478,61	17948	
		Сметная стоимость:				**6461,23**	**242296**	
12	**23-010303-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм /перфорированные диам.146 мм/**	**м**	**13,0000**		**5752,52**	**74783**	**Республика Казахстан**
		Накладные расходы	%	--		230,10	2991	
		Сметная прибыль	%	8		478,61	6222	
		Сметная стоимость:				**6461,23**	**83996**	
13	**12-190101-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором. /Перфорация труб/**	**отверстие**	**312,0000**		**42,23**	**13176**	
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,0549	17,129	756,11	12951	
		Итого оплата труда:				**41,51**	**12951**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**224**	
		Накладные расходы	%	--		27,20	8487	
		Сметная прибыль	%	8		5,55	1733	
		Сметная стоимость:				**74,99**	**23396**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**24-030101-0185 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки ТН 393,7 С-ЦГВ /тип 3У-295М/**	**шт.**	**1,0000**		**364408,47**	**364408**	
		Накладные расходы	%	--		14576,34	14576	
		Сметная прибыль	%	8		30318,78	30319	
		Сметная стоимость:				**409303,59**	**409304**	
15	**24-030101-0157 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки ТН 244,5 С-ГНУ-1/тип Б243С/**	**шт.**	**1,0000**		**197687,22**	**197687**	
		Накладные расходы	%	--		7907,49	7907	
		Сметная прибыль	%	8		16447,58	16448	
		Сметная стоимость:				**222042,29**	**222042**	
16	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./Бетонирование устья скважины бетоном В7,5/.Устройство**	**м3**	**0,4800**		**22466,02**	**10784**	
16 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	4,41	2,117	756,11	1601	
16 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,13944	857,36	120	
		Итого оплата труда:				**3583,51**	**1720**	
		Итого эксплуатация машин:				**1044,35**	**501**	
		Итого материалов:				**18087,22**	**8682**	
		Накладные расходы	%	--		2706,16	1299	
		Сметная прибыль	%	8		2013,77	967	
		Сметная стоимость:				**27185,95**	**13049**	
17	**11-061401-0403 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем./Обсыпка затрубного пространства щебнем/**	**м3 загрузки**	**1,5500**		**4156,91**	**6443**	
17 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	1,687	2,615	691,72	1809	
17 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1984	0,30752	964,08	296	
		Итого оплата труда:				**1358,21**	**2105**	
		Итого эксплуатация машин:				**655,99**	**1017**	
		Итого материалов:				**2333,99**	**3618**	
		Накладные расходы	%	--		851,36	1320	
		Сметная прибыль	%	8		400,66	621	
		Сметная стоимость:				**5408,93**	**8384**	

Прочие материалы по таблице А.8 согласно т.ч. п1.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	21-130804-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0001		1152876,42	90	
		Накладные расходы	%	-		46115,06	4	
		Сметная прибыль	%	8		95919,32	8	
		Сметная стоимость:				1294910,79	101	
19	21-130703-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006		51147,90	29	
		Накладные расходы	%	--		2045,92	1	
		Сметная прибыль	%	8		4255,51	2	
		Сметная стоимость:				57449,32	33	
20	21-130702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0026		221163,86	580	
		Накладные расходы	%	--		8846,55	23	
		Сметная прибыль	%	8		18400,83	48	
		Сметная стоимость:				248411,25	651	
21	21-050307-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2424		79,56	19	
		Накладные расходы	%	--		3,18	1	
		Сметная прибыль	%	8		6,62	2	
		Сметная стоимость:				89,36	22	
22	21-130702-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0011		263116,31	300	
		Накладные расходы	%	--		10524,65	12	
		Сметная прибыль	%	8		21891,28	25	
		Сметная стоимость:				295532,24	337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т		0,0001	**381819,66**	**31**	
		Накладные расходы	%		--	15272,79	1	
		Сметная прибыль	%		8	31767,40	3	
		Сметная стоимость:				**428859,84**	**35**	
24	21-130803-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ветошь**	кг		0,8982	**84,66**	**76**	
		Накладные расходы	%		--	3,39	3	
		Сметная прибыль	%		8	7,04	6	
		Сметная стоимость:				**95,09**	**85**	
25	21-130209-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)**	кг		0,1634	**340,26**	**56**	
		Накладные расходы	%		--	13,61	2	
		Сметная прибыль	%		8	28,31	5	
		Сметная стоимость:				**382,18**	**62**	
26	21-130816-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Резина прессованная**	кг		0,0482	**1087,32**	**52**	
		Накладные расходы	%		--	43,49	2	
		Сметная прибыль	%		8	90,47	4	
		Сметная стоимость:				**1221,28**	**59**	
27	21-130809-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	кг		0,2026	**620,99**	**126**	
		Накладные расходы	%		--	24,84	5	
		Сметная прибыль	%		8	51,67	10	
		Сметная стоимость:				**697,50**	**141**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0164		14376,94	235	Республика Казахстан
		Накладные расходы	%	--		575,08	9	
		Сметная прибыль	%	8		1196,16	20	
		Сметная стоимость:				16148,18	264	
29	23-030103-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	0,3262		958,80	313	
		Накладные расходы	%	--		38,35	13	
		Сметная прибыль	%	8		79,77	26	
		Сметная стоимость:				1076,92	351	
30	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	5,0000		19,70	99	
30. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0275	1145,01	31	
		Итого оплата труда:				6,30	31	
		Итого эксплуатация машин:				19,70	99	
		Накладные расходы	%	--		4,66	23	
		Сметная прибыль	%	8		1,95	10	
		Сметная стоимость:				26,31	132	
31	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,0000		17,05	85	
31. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,0238	1145,01	27	
		Итого оплата труда:				5,45	27	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	85	
		Накладные расходы	%	--		4,03	20	
		Сметная прибыль	%	8		1,69	8	
		Сметная стоимость:				22,77	114	
32	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	5,0000		19,70	99	
32. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0275	1145,01	31	
		Итого оплата труда:				6,30	31	
		Итого эксплуатация машин:				19,70	99	
		Накладные расходы	%	--		4,66	23	
		Сметная прибыль	%	8		1,95	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость:				26,31	132	
33	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5,0000**		**17,05**	**85**	
33. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,0238	1145,01	27	
		Итого оплата труда:				**5,45**	**27**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**85**	
		Накладные расходы	%	--		4,03	20	
		Сметная прибыль	%	8		1,69	8	
		Сметная стоимость:				**22,77**	**114**	
34	**11-010101-0403 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /под отстойник/**	**м3 грунта**	**3,4000**		**118,74**	**404**	
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72 т	чел-ч	0,00968	0,032912	691,72	23	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0421	0,14314	983,07	141	
		Итого оплата труда:				**48,08**	**163**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,04**	**381**	
		Накладные расходы	%	--		34,30	117	
		Сметная прибыль	%	8		12,24	42	
		Сметная стоимость:				**165,28**	**562**	
35	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3,4000**		**15,51**	**53**	
35. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00433	0,014722	1145,01	17	
		Итого оплата труда:				**4,96**	**17**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,51**	**53**	
		Накладные расходы	%	--		3,67	12	
		Сметная прибыль	%	8		1,53	5	
		Сметная стоимость:				**20,71**	**70**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**3393909**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**521979**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1813314**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**467828**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1058616**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**824641**
ИТОГО:	Тенге	**4218551**
Сметная прибыль	Тенге	**337484**
ИТОГО по акту:	Тенге	**4556035**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 2,9*0,8%	Тенге				105 700	
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	Тенге				102 558	
		Итого в текущих ценах 2017г.	Тенге				4 764 293	
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1,0657558					5 077 573	
		Итого с понижающим к-том К=0,9					4 569 816	
		НДС 12%					548 377,92	
		Всего по акту с НДС					5 118 193,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Левченко В. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыздыков Д.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Кулаков Н.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) техничекого надзора:

Эксперт ТОО "D & JEMPORIO", Сандыбеков Даулет, ИИН 570226301986, аттестат № KZ75VJE0002060 выдан 17.11.2016 года _____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительста или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО Строительная группа "Архитектор" Абуов Сункар Абилович приказ №33 от 24.05.2019г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)