Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, Аль-Фараби, 50, 8(7164) 122778

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529, г. Павлодар, ул. Ермакова 3/8,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Площадка водопроводных сооружений.Водонапорная башня емк.25м3 высота опоры 15м с. Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) о государственных закупках работ № 20 от 21.05.2019 года

Акт № 14

приемки выполненых работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 2-8-1						
			Общестроительные работы						
			Земляные работы						
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**5,6520**		**19,70**	**111**	
	1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,031086	1145,01	36	
			Итого оплата труда:				**6,30**	**36**	
			Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**111**	
			Накладные расходы	%	--		4,66	26	
			Сметная прибыль	%	8		1,95	11	
			Сметная стоимость:				**26,31**	**149**	
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5,6520**		**17,05**	**96**	
	2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,026904	1145,01	31	
			Итого оплата труда:				**5,45**	**31**	
			Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**96**	
			Накладные расходы	%	--		4,03	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		1,69	10	
			Сметная стоимость:				22,77	**129**	
3	**5**	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**33,4050**		**80,58**	**2692**	
	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,010021	0,334751	691,72	232	
	5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02178	0,727561	1145,01	833	
			Итого оплата труда:				31,87	**1065**	
			Итого эксплуатация машин:				73,65	**2460**	
			Накладные расходы	%	--		22,81	762	
			Сметная прибыль	%	8		8,27	276	
			Сметная стоимость:				111,66	**3730**	
4	**6**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,5950**		**1157,86**	**689**	
	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	1,558	0,926772	743,36	689	
			Итого оплата труда:				**1157,86**	**689**	
			Накладные расходы	%	--		757,98	451	
			Сметная прибыль	%	8		153,27	91	
			Сметная стоимость:				**2069,10**	**1231**	
5	**7**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/**	**м3 грунта**	**24,7500**		**19,70**	**488**	
	7.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,136125	1145,01	156	
			Итого оплата труда:				**6,30**	**156**	
			Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**488**	
			Накладные расходы	%	--		4,66	115	
			Сметная прибыль	%	8		1,95	48	
			Сметная стоимость:				**26,31**	**651**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	8	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 / Засыпка съезда с перемещением грунта до 10м)**	м3 грунта	24,7500		11,39	282	
	8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,078705	1145,01	90	
			Итого оплата труда:				3,64	90	
			Итого эксплуатация машин:				11,39	282	
			Накладные расходы	%	--		2,69	67	
			Сметная прибыль	%	8		1,13	28	
			Сметная стоимость:				15,21	376	
7	9	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	24,7500		5,62	139	
	9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00157	0,038857	1145,01	44	
			Итого оплата труда:				1,80	44	
			Итого эксплуатация машин:				5,62	139	
			Накладные расходы	%	--		1,33	33	
			Сметная прибыль	%	8		0,56	14	
			Сметная стоимость:				7,51	186	
8	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	27,2000		1021,99	27798	
	10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	23,338	691,73	16143	
			Итого оплата труда:				593,51	16143	
			Итого эксплуатация машин:				1021,99	27798	
			Накладные расходы	%	--		405,67	11034	
			Сметная прибыль	%	8		114,21	3107	
			Сметная стоимость:				1541,88	41939	
9	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. /Дна котлована/**	м3 уплотненного грунта	5,8890		119,94	706	
	11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53)	чел-ч	0,108	0,636012	637,53	405	
	11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,154586	853,65	132	
			Итого оплата труда:				91,26	537	
			Итого эксплуатация машин:				51,09	301	
			Накладные расходы	%	--		60,89	359	
			Сметная прибыль	%	8		14,47	85	
			Сметная стоимость:				195,30	1150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	**12**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**24,3000**		**11,39**	**277**	
	12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00318	0.077274	1145.01	88	
			Итого оплата труда:				**3.64**	**88**	
			Итого эксплуатация машин:				**11.39**	**277**	
			Накладные расходы	%	--		2.69	65	
			Сметная прибыль	%	8		1.13	27	
			Сметная стоимость:				**15.21**	**370**	
11	**13**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**24,3000**		**119.94**	**2915**	
	13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=637.53)	чел-ч	0.108	2.624	637.53	1673	
	13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	0.637875	853.65	545	
			Итого оплата труда:				**91.26**	**2218**	
			Итого эксплуатация машин:				**51.09**	**1241**	
			Накладные расходы	%	--		60.89	1480	
			Сметная прибыль	%	8		14.47	352	
			Сметная стоимость:				**195.30**	**4746**	
12	**14**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.**	**м3 грунта**	**4,0000**		**598,07**	**2392**	
	14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0.885	3.54	675.78	2392	
			Итого оплата труда:				**598,07**	**2392**	
			Накладные расходы	%	--		391.52	1566	
			Сметная прибыль	%	8		79.17	317	
			Сметная стоимость:				**1068.75**	**4275**	
13	**15**	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /обваловка/**	**м3 грунта**	**220,6500**		**73,26**	**16164**	
	15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691.72)	чел-ч	0.00911	2,01	691.72	1390	
	15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0198	4,369	1145.01	5002	
			Итого оплата труда:				**28,97**	**6393**	
			Итого эксплуатация машин:				**66,95**	**14773**	
			Накладные расходы	%	--		20.74	4576	
			Сметная прибыль	%	8		7,52	1659	
			Сметная стоимость:				**101,51**	**22399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**16**	**11-010107-1806 РСНБ РК 2015**	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**116,2500**		**49,15**	**5713**	
	16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3*756,11)	чел-ч	0,065	7,556	756,11	5713	
			Итого оплата труда:				**49,15**	**5713**	
			Накладные расходы	%	--		32,17	3740	
			Сметная прибыль	%	8		6,51	756	
			Сметная стоимость:				**87,83**	**10210**	
			ФУНДАМЕНТЫ						
15	**20**	**11-060201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**9,7000**		**3212,63**	**31163**	
	20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8*743,36)	чел-ч	3,06	29,682	743,36	22064	
	20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0923	0,89531	976,42	874	
			Итого оплата труда:				**2364,81**	**22939**	
			Итого эксплуатация машин:				**304,75**	**2956**	
			Итого материалов:				**633,21**	**6142**	
			Накладные расходы	%	--		1321,31	12817	
			Сметная прибыль	%	8		362,72	3518	
			Сметная стоимость:				**4896,66**	**47498**	
16	**21**	**21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,8455**		**18698,25**	**184094**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		747,93	7364	
			Сметная прибыль	%	8		1555,69	15317	
			Сметная стоимость:				**21001,87**	**206774**	
17	**22**	**21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0700**		**128637,30**	**9005**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		5145,49	360	
			Сметная прибыль	%	8		10702,62	749	
			Сметная стоимость:				**144485,42**	**10114**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	**23**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1545**		**171164,63**	**26445**	
	23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5*805,2)	чел-ч	26	3,09	805,20	2488	
	23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,05562	975,05	54	
			Итого оплата труда:				**16455,02**	**2542**	
			Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**131**	
			Итого материалов:				**154210,74**	**23826**	
			Накладные расходы	%	--		15146,50	2340	
			Сметная прибыль	%	8		14904,89	2303	
			Сметная стоимость:				**201216,02**	**31088**	
19	**24**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,6200**		**733,93**	**7060**	
	24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9*844,09)	чел-ч	0,212	2,039	844,09	1721	
	24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01924	853,65	16	
			Итого оплата труда:				**180,65**	**1738**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**129**	
			Итого материалов:				**541,62**	**5210**	
			Накладные расходы	%	--		124,80	1201	
			Сметная прибыль	%	8		68,70	661	
			Сметная стоимость:				**927,43**	**8922**	
			ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ						
20	**25**	**11-090606-0104 РСНБ РК 2015**	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**4,4200**		**90052,36**	**398031**	
	25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4*853,65)	чел-ч	63,9	282,438	853,65	241103	
	25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,79	21,172	975,30	20649	
			Итого оплата труда:				**59219,94**	**261752**	
			Итого эксплуатация машин:				**27439,02**	**121280**	
			Итого материалов:				**8065,10**	**35648**	
			Накладные расходы	%	--		41109,63	181705	
			Сметная прибыль	%	8		10492,96	46379	
			Сметная стоимость:				**141654,95**	**626115**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	**26**	**21-060303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью**	**т**	**4,4200**		**242735,99**	**1072893**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		9709,44	42916	
			Сметная прибыль	%	8		20195,63	89265	
			Сметная стоимость:				**272641,06**	**1205074**	
22	**27**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**1 конструкций**	**0,5442**		**50041,54**	**27233**	
	27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8 =833,89)	чел-ч	28,9	15,727	833,89	13115	
	27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,855	986,36	2816	
			Итого оплата труда:				**29273,88**	**15931**	
			Итого эксплуатация машин:				**17977,45**	**9783**	
			Итого материалов:				**7964,67**	**4334**	
			Накладные расходы	%	--		20542,56	11179	
			Сметная прибыль	%	8		5646,73	3073	
			Сметная стоимость:				**76230,83**	**41485**	
23	**28**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,5442**		**299951,71**	**163234**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		11998,07	6529	
			Сметная прибыль	%	8		24955,98	13581	
			Сметная стоимость:				**336905,76**	**183344**	
					Утепление башни				
24	**29**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**5,7000**		**15105,38**	**86101**	
	29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	14,8	84,36	824,33	69540	
	29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	2,907	853,65	2482	
			Итого оплата труда:				**12635,45**	**72022**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				916,99	5227	
			Итого материалов:				1988,31	11333	
			Накладные расходы	%	-		7871,11	44865	
			Сметная прибыль	%	8		1838,12	10477	
			Сметная стоимость:				24814,61	141443	
25	30	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 /марки "ПМ"/	м3	7,0680		9735,92	68813	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		389,44	2753	
			Сметная прибыль	%	8		810,03	5725	
			Сметная стоимость:				10935,39	77291	
26	31	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /50х4/	т	0,3000		220818,26	66245	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		8832,73	2650	
			Сметная прибыль	%	8		18372,08	5512	
			Сметная стоимость:				248023,07	74407	
27	32	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	105,2100		1169,97	123092	
	32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,396	146,821	805,20	118220	
	32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,115	853,65	952	
			Итого оплата труда:				1132,71	119172	
			Итого эксплуатация машин:				25,64	2698	
			Итого материалов:				20,66	2174	
			Накладные расходы	%	--		698,24	73462	
			Сметная прибыль	%	8		149,46	15724	
			Сметная стоимость:				2017,66	212278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	**33**	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 сталь листовая волнистая толщ.1мм/**	**т**	**0.9800**		**266809,32**	**261473**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		10672,37	10459	
			Сметная прибыль	%	8		22198,54	21755	
			Сметная стоимость:				**299680,23**	**293687**	
29	**34**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук из стали толщ.2мм/Устройство**	**м2 покрытия**	**1,7784**		**4919,28**	**8748**	
	34 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,972	1,729	756,11	1307	
	34 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,004802	853,66	4	
			Итого оплата труда:				**737,24**	**1311**	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**15**	
			Итого материалов:				**4175,88**	**7426**	
			Накладные расходы	%	--		629,21	1119	
			Сметная прибыль	%	8		443,88	789	
			Сметная стоимость:				**5992,36**	**10657**	
30	**35**	**11-150403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 /наружной поверхности башни/**	**м2 кровли**	**95,0000**		**129,07**	**12261**	
	35 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,071	6,745	785,44	5298	
	35 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,038	829,27	32	
			Итого оплата труда:				**56,10**	**5329**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**65**	
			Итого материалов:				**72,62**	**6899**	
			Накладные расходы	%	--		37,13	3528	
			Сметная прибыль	%	8		13,30	1263	
			Сметная стоимость:				**179,50**	**17052**	
31	**36**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /лестниц/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,5200**		**611,57**	**7657**	
	36 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,646	8,088	785,44	6353	
	36 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,005008	829,27	4	
			Итого оплата труда:				**507,73**	**6357**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				0,68	9	
			Итого материалов:				103,50	1296	
			Накладные расходы	%	--		313,83	3929	
			Сметная прибыль	%	8		74,03	927	
			Сметная стоимость:				999,43	12513	
			КОЛОДЕЦ Б1-2						
32	38	11-221301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7200		50919,67	138501	
	38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+879,79)	чел-ч	18,6	50,592	879,79	44510	
	38.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,205	3,278	964,15	3160	
			Итого оплата труда:				17525,89	47670	
			Итого эксплуатация машин:				2596,64	7063	
			Итого материалов:				31958,93	86928	
			Накладные расходы	%	--		13355,71	36328	
			Сметная прибыль	%	8		5142,03	13986	
			Сметная стоимость:				69417,41	188815	
33	39	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000		17097,82	17098	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		683,91	684	
			Сметная прибыль	%	8		1422,54	1423	
			Сметная стоимость:				19204,27	19204	
34	40	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000		13148,55	13149	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		525,94	526	
			Сметная прибыль	%	8		1093,96	1094	
			Сметная стоимость:				14768,45	14768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	41	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		10020,40	10020	Республика Казахстан
			НР второго уровня	%	4		400,82	401	
			Накладные расходы	%	--		400,82	401	
			Сметная прибыль	%	8		833,70	834	
			Сметная стоимость:				11254,91	11255	
36	42	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,0171		299951,71	5123	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		11998,07	205	
			Сметная прибыль	%	8		24955,98	426	
			Сметная стоимость:				336905,76	5754	
37	43	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. /залелка труб в стенах колодца,бетон В7,5/Устройство	м3	0,1000		35984,73	3598	
	43_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	16,06	1,606	833,89	1339	
	43_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,233	0,1233	978,75	121	
			Итого оплата труда:				14599,07	1460	
			Итого эксплуатация машин:				3547,07	355	
			Итого материалов:				19045,38	1905	
			Накладные расходы	%	--		8803,16	880	
			Сметная прибыль	%	8		3583,03	358	
			Сметная стоимость:				48370,92	4837	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2-8-1:

Итого прямые затраты:	Тенге	2801499
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	539552
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	197677
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	54264
- материалов изделий и конструкций	Тенге	2064268
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	472497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО:		Тенге				3273996	
		Сметная прибыль		Тенге				261920	
		ИТОГО по смете 2-8-1		Тенге				3535916	

Локальная ресурсная смета № 2-8-2
Технологические трубопроводы

38	1	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,0080		1123172,99	8985	
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=918,68)	чел-ч	615	4,92	918,68	4520	
	1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,27	1,354	983,05	1331	
			Итого оплата труда:				731389,81	5851	
			Итого эксплуатация машин:				487641,21	3901	
			Итого материалов:				70543,58	564	
			Накладные расходы	%	--		517287,71	4138	
			Сметная прибыль	%	8		131226,86	1050	
			Сметная стоимость:				1771697,56	14174	
39	2	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,0320		11357,80	91226	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		454,31	3649	
			Сметная прибыль	%	8		944,97	7590	
			Сметная стоимость:				12757,08	102465	
40	3	11-220601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0080		2561712,07	20494	
	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	181	1,448	824,33	1194	
	3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,395	0,555159	1071,56	595	
			Итого оплата труда:				223564,72	1789	
			Итого эксплуатация машин:				266437,80	2132	
			Итого материалов:				2146070,54	17169	
			Накладные расходы	%	--		246855,52	1975	
			Сметная прибыль	%	8		224685,41	1797	
			Сметная стоимость:				3033253,00	24266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	**4**	**13-120201-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**3,5000**		**875,41**	**3064**	
	4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,872	3,052	853,65	2605	
	4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0392	0,1372	1063,99	146	
			Итого оплата труда:				**786,09**	**2751**	
			Итого эксплуатация машин:				**125,98**	**441**	
			Итого материалов:				**5,05**	**18**	
			Накладные расходы	%	--		366,94	1284	
			Сметная прибыль	%	8		99,39	348	
			Сметная стоимость:				**1341,74**	**4696**	
42	**5**	**23-010101-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,5000**		**2717,97**	**9513**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		108,72	381	
			Сметная прибыль	%	8		226,14	791	
			Сметная стоимость:				**3052,82**	**10685**	
43	**6**	**11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0035**		**730591,37**	**2557**	
	6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	117	0,4095	844,09	346	
	6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2733	0,000957	1038,42	1	
			Итого оплата труда:				**99042,32**	**347**	
			Итого эксплуатация машин:				**16152,61**	**57**	
			Итого материалов:				**615680,24**	**2155**	
			Накладные расходы	%	--		93189,15	326	
			Сметная прибыль	%	8		65902,44	231	
			Сметная стоимость:				**889682,96**	**3114**	
44	**7**	**13-120201-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**12,5000**		**816,93**	**10212**	
	7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,839	10,488	853,65	8953	
	7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,3675	1069,69	393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого оплата труда:				**747,66**	**9346**	
			Итого эксплуатация машин:				**97,23**	**1215**	
			Итого материалов:				**3,49**	**44**	
			Накладные расходы	%	--		348,37	4355	
			Сметная прибыль	%	8		93,22	1165	
			Сметная стоимость:				**1258,52**	**15732**	
45	**8**	**23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,5000**		**1749,39**	**21867**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		69,98	875	
			Сметная прибыль	%	8		145,55	1819	
			Сметная стоимость:				**1964,91**	**24561**	
46	**9**	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0125**		**549425,23**	**6868**	
	9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	116	1,45	844,09	1224	
	9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2379	0,002974	1059,27	3	
			Итого оплата труда:				**98166,44**	**1227**	
			Итого эксплуатация машин:				**15604,81**	**195**	
			Итого материалов:				**435905,98**	**5449**	
			Накладные расходы	%	--		85376,82	1067	
			Сметная прибыль	%	8		50784,16	635	
			Сметная стоимость:				**685586,22**	**8570**	
47	**10**	**13-120101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**4,0000**		**920,40**	**3682**	
	10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	1	4	853,65	3415	
	10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0337	0,1348	895,15	121	
			Итого оплата труда:				**883,82**	**3535**	
			Итого эксплуатация машин:				**59,56**	**238**	
			Итого материалов:				**7,18**	**29**	
			Накладные расходы	%	--		410,00	1640	
			Сметная прибыль	%	8		106,43	426	
			Сметная стоимость:				**1436,83**	**5747**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	**11**	**13-120201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 14 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**2,0000**		**553,22**	**1106**	
	11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,59	1,18	853,65	1007	
	11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0131	0,0262	1120,55	29	
			Итого оплата труда:				**518,33**	**1037**	
			Итого эксплуатация машин:				**48,23**	**96**	
			Итого материалов:				**1,34**	**3**	
			Накладные расходы	%	--		240,99	482	
			Сметная прибыль	%	8		63,54	127	
			Сметная стоимость:				**857,74**	**1715**	
49	**12**	**23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**285,56**	**1713**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		11,42	69	
			Сметная прибыль	%	8		23,76	143	
			Сметная стоимость:				**320,74**	**1924**	
50	**13**	**11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**439738,62**	**879**	
	13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	116	0,232	844,09	196	
	13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2279	0,000456	1068,23	0	
			Итого оплата труда:				**98157,90**	**196**	
			Итого эксплуатация машин:				**15570,81**	**31**	
			Итого материалов:				**326253,37**	**653**	
			Накладные расходы	%	--		80983,85	162	
			Сметная прибыль	%	8		41657,80	83	
			Сметная стоимость:				**562380,26**	**1125**	
51	**14**	**13-120201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**3,5000**		**774,07**	**2709**	
	14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,796	2,786	853,65	2378	
	14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0952	1075,38	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого оплата труда:				**708,76**	**2481**	
			Итого эксплуатация машин:				**90,65**	**317**	
			Итого материалов:				**3,92**	**14**	
			Накладные расходы	%	--		330,23	1156	
			Сметная прибыль	%	8		88,34	309	
			Сметная стоимость:				**1192,64**	**4174**	
52	**15**	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**1144,47**	**4006**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		45,78	160	
			Сметная прибыль	%	8		95,22	333	
			Сметная стоимость:				**1285,47**	**4499**	
53	**16**	**11-220601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0022**		**549425,23**	**1209**	
	16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	116	0,2552	844,09	215	
	16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2379	0,000523	1059,27	1	
			Итого оплата труда:				**98166,44**	**216**	
			Итого эксплуатация машин:				**15604,81**	**34**	
			Итого материалов:				**435905,98**	**959**	
			Накладные расходы	%	--		85376,82	188	
			Сметная прибыль	%	8		50784,16	112	
			Сметная стоимость:				**685586,22**	**1508**	
54	**17**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройник 100х15)**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**942018,03**	**1093**	
	17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	312,7	0,362732	983,07	357	
	17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,109388	980,06	107	
			Итого оплата труда:				**399826,06**	**464**	
			Итого эксплуатация машин:				**292843,89**	**340**	
			Итого материалов:				**341768,15**	**396**	
			Накладные расходы	%	--		295904,38	343	
			Сметная прибыль	%	8		99033,79	115	
			Сметная стоимость:				**1336956,20**	**1551**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	18	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2,0000		3562,29	7125	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		142,49	285	
			Сметная прибыль	%	8		296,38	593	
			Сметная стоимость:				4001,16	8002	
56	19	23-020101-0720 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1,0000		1185,19	1185	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	-		47,41	47	
			Сметная прибыль	%	8		98,61	99	
			Сметная стоимость:				1331,21	1331	
57	20	23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,0000		451,19	451	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		18,05	18	
			Сметная прибыль	%	8		37,54	38	
			Сметная стоимость:				506,78	507	
58	21	23-020101-1034 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,0000		472,89	473	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		18,92	19	
			Сметная прибыль	%	8		39,34	39	
			Сметная стоимость:				531,15	531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	22	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		1165,30	2331	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		46,61	93	
			Сметная прибыль	%	8		96,95	194	
			Сметная стоимость:				1308,86	2618	
60	23	23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		705,33	705	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		28,21	28	
			Сметная прибыль	%	8		58,68	59	
			Сметная стоимость:				792,23	792	
61	24	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2,0000		385,56	771	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		15,42	31	
			Сметная прибыль	%	8		32,08	64	
			Сметная стоимость:				433,06	866	
62	25	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,0000		2074,82	6224	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		82,99	249	
			Сметная прибыль	%	8		172,63	518	
			Сметная стоимость:				2330,44	6991	
63	26	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3,0000		1612,07	4836	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		64,48	193	
			Сметная прибыль	%	8		134,12	402	
			Сметная стоимость:				**1810,68**	**5432**	
64	**27**	**13-121101-0306 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**9648,98**	**9649**	
	27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	6	6	853,65	5122	
	27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3	1,3	1122,60	1459	
			Итого оплата труда:				**6581,28**	**6581**	
			Итого эксплуатация машин:				**4183,85**	**4184**	
			Итого материалов:				**343,23**	**343**	
			Накладные расходы	%	--		3164,84	3165	
			Сметная прибыль	%	8		1025,11	1025	
			Сметная стоимость:				**13838,92**	**13839**	
65	**28**	**51-010102-1805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**1227582,00**	**1227582**	
			Накладные расходы	%	--		49103,28	49103	
			Сметная прибыль	%	8		102134,82	102135	
			Сметная стоимость:				**1378820,10**	**1378820**	
66	**29**	**13-121101-0109 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**6048,48**	**6048**	
	29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	4,36	4,36	853,65	3722	
	29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,65	0,65	1136,05	738	
			Итого оплата труда:				**4460,34**	**4460**	
			Итого эксплуатация машин:				**2138,19**	**2138**	
			Итого материалов:				**188,37**	**188**	
			Накладные расходы	%	--		2125,27	2125	
			Сметная прибыль	%	8		653,90	654	
			Сметная стоимость:				**8827,65**	**8828**	
67	**30**	**23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**64415,65**	**64416**	
			Накладные расходы	%	--		2576,63	2577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		5359,38	5359	
			Сметная стоимость:				**72351,66**	**72352**	
68	**31**	**13-121101-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**6044,49**	**12089**	
	31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	6,9	13,8	853,65	11780	
			Итого оплата труда:				**5890,19**	**11780**	
			Итого эксплуатация машин:				**121,21**	**242**	
			Итого материалов:				**33,10**	**66**	
			Накладные расходы	%	--		2728,85	5458	
			Сметная прибыль	%	8		701,87	1404	
			Сметная стоимость:				**9475,21**	**18950**	
69	**32**	**23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6505,24**	**13010**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		260,21	520	
			Сметная прибыль	%	8		541,24	1082	
			Сметная стоимость:				**7306,69**	**14613**	
70	**33**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**12,5000**		**4162,05**	**52026**	
	33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,211	2,638	879,79	2320	
	33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,3125	853,65	267	
			Итого оплата труда:				**206,98**	**2587**	
			Итого эксплуатация машин:				**44,87**	**561**	
			Итого материалов:				**3931,54**	**49144**	
			Накладные расходы	%	--		285,52	3569	
			Сметная прибыль	%	8		355,81	4448	
			Сметная стоимость:				**4803,37**	**60042**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2-8-2:

Итого прямые затраты:	Тенге	**1600104**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**49354**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**16122**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**5293**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**307046**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- перевозка грузов	Тенге				0	
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1227582	
			Накладные расходы	Тенге				89730	
			ИТОГО:	Тенге				1689834	
			Сметная прибыль	Тенге				135187	
			ИТОГО по смете 2-8-2	Тенге				1825021	
			ИТОГО по акту:	Тенге				5 360 937	
			в том числе инженерное оборудование	Тенге				1 227 582	
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8%	**Тенге**				92 385	
			Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	**Тенге**				89 639	
			Итого в текущих ценах 2017г.	**Тенге**				5 542 961	
			Итого в текущих ценах 2019г. К=1,0657558					5 907 443	
			Итого с понижающим к-том К=0,9					5 316 699	
			НДС 12%					638 003,88	
			Всего по акту с НДС					5 954 702,88	

Сдал (Подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ Левченко В. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ Кулаков Н.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ Сыздыков Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "D & JEMPORIO", Сандыбеков Даулет, ИИН 570226301986, аттестат № KZ75VJE0002060 выдан 17.11.2016 года _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительста или эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора ТОО Строительная группа "Архитектор" Абуов Сункар Абилович приказ №33 от 24.05.2019г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер. № аттестатта или приказа, подпись)