Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, Аль-Фараби, 50, 8(7164) 122778

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529, г. Павлодар, ул. Ермакова 3/8,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Площадка водозаборных сооружений.Водопроводная насосная станция 1-го подъема с. Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) о государственных закупках работ № 20 от 21.05.2019 года

Акт № 15

приемки выполненых работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 2-3-1						
			Общестроительные работы						
			Земляные работы						
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**7,2000**		**19,70**	**142**
	1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0396	1145,01	45
			Итого оплата труда:				**6,30**	**45**
			Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**142**
			Накладные расходы	%	--		4,66	34
			Сметная прибыль	%	8		1,95	14
			Сметная стоимость:				**26,31**	**189**
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7,2000**		**17,05**	**123**
	2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,034272	1145,01	39
			Итого оплата труда:				**5,45**	**39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				17.05	123	
			Накладные расходы	%	--		4.03	29	
			Сметная прибыль	%	8		1.69	12	
			Сметная стоимость:				22.77	164	
3.1	3.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч					
4.1	4.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч					
3	**5**	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0.63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**37,3350**		**80,58**	**3008**	
	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,010021	0.374134	691.72	259	
	5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02178	0.813156	1145.01	931	
			Итого оплата труда:				**31,87**	**1190**	
			Итого эксплуатация машин:				**73.65**	**2750**	
			Накладные расходы	%	--		22.81	852	
			Сметная прибыль	%	8		8.27	309	
			Сметная стоимость:				**111.66**	**4169**	
4	**6**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт I группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,6650**		**1157,86**	**770**	
	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	1,558	1,036	743.36	770	
			Итого оплата труда:				**1157,86**	**770**	
			Накладные расходы	%	--		757.98	504	
			Сметная прибыль	%	8		153.27	102	
			Сметная стоимость:				**2069,10**	**1376**	
5	**7**	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**4,3700**		**1214,96**	**5309**	
	7.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	4.457	691.73	3083	
			Итого оплата труда:				**705,57**	**3083**	
			Итого эксплуатация машин:				**1214,96**	**5309**	
			Накладные расходы	%	--		482.27	2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		135,78	503	
			Сметная стоимость:				**1833,00**	**8010**	
6	**8**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,5000**		**598,07**	**6280**	
	8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7 675,78)	чел-ч	0,885	9,293	675,78	6280	
			Итого оплата труда:				**598,07**	**6280**	
			Накладные расходы	%	--		391,52	4111	
			Сметная прибыль	%	8		79,17	831	
			Сметная стоимость:				**1068,75**	**11222**	
7	**9**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**22,8000**		**11,39**	**260**	
	9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,072504	1145,01	83	
			Итого оплата труда:				**3,64**	**83**	
			Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**260**	
			Накладные расходы	%	--		2,69	61	
			Сметная прибыль	%	8		1,13	26	
			Сметная стоимость:				**15,21**	**347**	
8	**10**	**11-010104-0410 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**22,8000**		**11,25**	**256**	
	10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00314	0,071592	1145,01	82	
			Итого оплата труда:				**3,60**	**82**	
			Итого эксплуатация машин:				**11,25**	**256**	
			Накладные расходы	%	--		2,66	61	
			Сметная прибыль	%	8		1,11	25	
			Сметная стоимость:				**15,02**	**342**	
9	**11**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**22,8000**		**119,94**	**2735**	
	11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53)	чел-ч	0,108	2,462	637,53	1570	
	11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,5985	853,65	511	
			Итого оплата труда:				**91,26**	**2081**	
			Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**1165**	
			Накладные расходы	%	--		60,89	1388	
			Сметная прибыль	%	8		14,47	330	
			Сметная стоимость:				**195,30**	**4453**	

Лишний грунт 4,7м3 учтен в смете на вертикальную планировку.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фундаменты						
10	**12**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,6900**		**7255,33**	**34028**	
	12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5*724,24)	чел-ч	3,24	15,196	724,24	11005	
	12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,579	853,65	2202	
			Итого оплата труда:				**2816,05**	**13207**	
			Итого эксплуатация машин:				**1190,77**	**5585**	
			Итого материалов:				**3718,02**	**17438**	
			Накладные расходы	%	--		2073,78	9726	
			Сметная прибыль	%	8		746,33	3500	
			Сметная стоимость:				**10075,44**	**47254**	
11	**13**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**9,9200**		**3942,91**	**39114**	
	13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1*765,68)	чел-ч	2,82	27,974	765,68	21419	
	13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,243	858,68	1926	
			Итого оплата труда:				**2353,36**	**23345**	
			Итого эксплуатация машин:				**806,99**	**8005**	
			Итого материалов:				**976,70**	**9689**	
			Накладные расходы	%	--		1344,75	13340	
			Сметная прибыль	%	8		423,01	4196	
			Сметная стоимость:				**5710,67**	**56650**	
12	**14**	**21-020101-2615 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,1184**		**19478,97**	**197096**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		779,16	7884	
			Сметная прибыль	%	8		1620,65	16398	
			Сметная стоимость:				**21878,78**	**221378**	
13	**15**	**21-130816-2504 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2" /Смесь гидроизоляционная "Пенетрон Адмикс" добавка к бетону в объеме 1% от массы цемента/**	**т**	**0,0397**		**151451,14**	**6010**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		6058,05	240	
			Сметная прибыль	%	8		12600,73	500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость:				170109,92	6750	
14	**16**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**33,4200**		**733,93**	**24528**	
	16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,212	7,085	844,09	5980	
	16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,06684	853,65	57	
			Итого оплата труда:				**180,65**	**6037**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**447**	
			Итого материалов:				**541,62**	**18101**	
			Накладные расходы	%	--		124,80	4171	
			Сметная прибыль	%	8		68,70	2296	
			Сметная стоимость:				**927,43**	**30995**	
15	**17**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.20мм/**	**м2 поверхности**	**6,7000**		**686,38**	**4599**	
	17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,382	2,559	756,11	1935	
	17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0268	853,65	23	
			Итого оплата труда:				**292,25**	**1958**	
			Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**48**	
			Итого материалов:				**390,36**	**2615**	
			Накладные расходы	%	--		181,86	1218	
			Сметная прибыль	%	8		69,46	465	
			Сметная стоимость:				**937,69**	**6283**	
16	**18**	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**2,0000**		**2158,24**	**4316**	
	18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,8	3,6	805,20	2899	
			Итого оплата труда:				**1449,36**	**2899**	
			Итого материалов:				**708,88**	**1418**	
			Накладные расходы	%	--		996,76	1994	
			Сметная прибыль	%	8		252,40	505	
			Сметная стоимость:				**3407,40**	**6815**	
17	**19**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка**	**т фасонных частей**	**0,0036**		**942018,03**	**3391**	
	19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	312,7	1,126	983,07	1107	
	19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,33948	980,06	333	
			Итого оплата труда:				**399826,06**	**1439**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				**292843.89**	**1054**	
			Итого материалов:				**341768.15**	**1230**	
			Накладные расходы	%	--		295904.38	1065	
			Сметная прибыль	%	8		99033.79	357	
			Сметная стоимость:				**1336956.20**	**4813**	
18	**20**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм./Трубы для прокладки кабеля/. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**514.65**	**4632**	
	20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=879.79)	чел-ч	0.584	5.256	879.79	4624	
	20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0027	950.78	3	
			Итого оплата труда:				**514.08**	**4627**	
			Итого эксплуатация машин:				**0.85**	**8**	
			Накладные расходы	%	--		343.51	3092	
			Сметная прибыль	%	8		68.65	618	
			Сметная стоимость:				**926.82**	**8341**	
19	**21**	**23-010501-1308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба ПНД диам.50 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,0000**		**299,66**	**2697**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		11.99	108	
			Сметная прибыль	%	8		24.93	224	
			Сметная стоимость:				**336,58**	**3029**	
20	**22**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. /Трубы для прокладки кабеля/.Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**494,75**	**1484**	
	22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=879.79)	чел-ч	0.56	1.68	879.79	1478	
	22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.0021	936.90	2	
			Итого оплата труда:				**493,34**	**1480**	
			Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**6**	
			Накладные расходы	%	--		329.69	989	
			Сметная прибыль	%	8		65.95	198	
			Сметная стоимость:				**890,39**	**2671**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	**23**	**23-010501-1311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба Труба ПНД диам.75 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0000**		**674,57**	**2024**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		26,98	81	
			Сметная прибыль	%	8		56,12	168	
			Сметная стоимость:				**757,68**	**2273**	
			Стены						
22	**24**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**19,1960**		**25957,23**	**498275**	
	24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	4,54	87,15	736,99	64229	
	24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	7,678	853,65	6555	
			Итого оплата труда:				**3687,39**	**70783**	
			Итого эксплуатация машин:				**1440,04**	**27643**	
			Итого материалов:				**21171,26**	**406403**	
			Накладные расходы	%	--		2986,41	57327	
			Сметная прибыль	%	8		2315,49	44448	
			Сметная стоимость:				**31259,13**	**600050**	
23	**25**	**11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**45,1000**		**-186,95**	**-8431**	
	25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,219	9,877	-853,65	-8431	
			Итого оплата труда:				**-186,95**	**-8431**	
			Накладные расходы	%	--		106,25	-4792	
			Сметная прибыль	%	8		-23,46	-1058	
			Сметная стоимость:				**-316,65**	**-14281**	
24	**26**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**309,97**	**930**	
	26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,148	0,444	775,88	344	
	26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	853,65	110	
			Итого оплата труда:				**151,54**	**455**	
			Итого эксплуатация машин:				**151,55**	**455**	
			Итого материалов:				**43,58**	**131**	
			Накладные расходы	%	--		110,27	331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		33,62	101	
			Сметная стоимость:				**453,85**	**1362**	
25	**27**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1340**		**65186,50**	**8735**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		2607,46	349	
			Сметная прибыль	%	8		5423,52	727	
			Сметная стоимость:				**73217,48**	**9811**	
			Покрытие						
26	**28**	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3102,16**	**6204**	
	28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7*824,33)	чел-ч	1,74	3,48	824,33	2869	
	28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,324	853,65	277	
			Итого оплата труда:				**1572,63**	**3145**	
			Итого эксплуатация машин:				**595,04**	**1190**	
			Итого материалов:				**1072,79**	**2146**	
			Накладные расходы	%	--		1139,75	2280	
			Сметная прибыль	%	8		339,35	679	
			Сметная стоимость:				**4581,27**	**9163**	
27	**29**	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм. под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**8,8804**		**6278,82**	**55758**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		251,15	2230	
			Сметная прибыль	%	8		522,40	4639	
			Сметная стоимость:				**7052,37**	**62628**	
28	**30**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг./МС-1,МС-2,поз.1/ Установка**	**т стальных элементов**	**0,0042**		**52071,25**	**218**	
	30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=905,29)	чел-ч	42,7	0,179075	905,29	162	
	30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,00432	853,64	4	
			Итого оплата труда:				**39535,14**	**166**	
			Итого эксплуатация машин:				**5528,36**	**23**	
			Итого материалов:				**7887,01**	**33**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		27616,23	116	
			Сметная прибыль	%	8		6375,00	27	
			Сметная стоимость:				**86062,47**	**361**	
29	**31**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0042**		**193041,47**	**810**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		7721,66	32	
			Сметная прибыль	%	8		16061,05	67	
			Сметная стоимость:				**216824,18**	**909**	
30	**32**	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под плиту перекрытия толщиной 20 мм./Раствор М100/ Устройство**	**м2**	**12,0000**		**733,62**	**8803**	
	32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,42	5,04	795,00	4007	
	32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0156	1032,95	16	
			Итого оплата труда:				**335,24**	**4023**	
			Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**45**	
			Итого материалов:				**396,00**	**4752**	
			Накладные расходы	%	--		198,14	2381	
			Сметная прибыль	%	8		74,56	895	
			Сметная стоимость:				**1006,63**	**12080**	
			Кровля						
31	**33**	**11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**1,6830**		**25716,68**	**43281**	
	33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	3,63	6,109	691,72	4226	
	33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,48807	853,65	417	
			Итого оплата труда:				**2758,50**	**4643**	
			Итого эксплуатация машин:				**1006,00**	**1693**	
			Итого материалов:				**22199,73**	**37362**	
			Накладные расходы	%	--		2646,69	4454	
			Сметная прибыль	%	8		2269,07	3819	
			Сметная стоимость:				**30632,44**	**51554**	
32	**34**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./раствор М50 по уклону от 25 до 45 мм/ Устройство**	**м2 стяжки**	**9,9000**		**528,82**	**5235**	
	34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,243	2,406	691,72	1664	
	34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,19206	853,65	164	
			Итого оплата труда:				**184,65**	**1828**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				70.82	701	
			Итого материалов:				**289.91**	**2870**	
			Накладные расходы	%	--		129.46	1282	
			Сметная прибыль	%	8		52.66	521	
			Сметная стоимость:				**710.94**	**7038**	
33	**35**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**9,9000**		**444,58**	**4401**	
	35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2/ 691.72)	чел-ч	0,0225	0,22275	691.72	154	
	35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,07425	853.65	63	
			Итого оплата труда:				**21,97**	**217**	
			Итого эксплуатация машин:				**26,00**	**257**	
			Итого материалов:				**403.02**	**3990**	
			Накладные расходы	%	--		30.67	304	
			Сметная прибыль	%	8		38.02	376	
			Сметная стоимость:				**513.27**	**5081**	
34	**36**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки./сетка С-1/ Армирование**	**т**	**0,0321**		**10040,46**	**323**	
	36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785.44)	чел-ч	11,6	0,372824	785.44	293	
	36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,012213	976.33	12	
			Итого оплата труда:				**9482.11**	**305**	
			Итого эксплуатация машин:				**899.37**	**29**	
			Итого материалов:				**29,99**	**1**	
			Накладные расходы	%	--		5184.39	167	
			Сметная прибыль	%	8		1217.99	39	
			Сметная стоимость:				**16442,85**	**528**	
35	**37**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0321**		**236187,97**	**7591**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		9447,52	304	
			Сметная прибыль	%	8		19650,84	632	
			Сметная стоимость:				**265286,33**	**8526**	
36	**38**	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**14,9544**		**844,15**	**12624**	
	38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,127	1,899	833,89	1584	
	38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,043368	903,88	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого оплата труда:				**108,53**	**1623**	
			Итого эксплуатация машин:				**9,41**	**141**	
			Итого материалов:				**728,84**	**10899**	
			Накладные расходы	%	--		97,42	1457	
			Сметная прибыль	%	8		75,33	1126	
			Сметная стоимость:				**1016,90**	**15207**	
37	**39**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,3800**		**2349,34**	**7941**	
	39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,972	3,285	756,11	2484	
	39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,009126	853,65	8	
			Итого оплата труда:				**737,24**	**2492**	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**29**	
			Итого материалов:				**1605,95**	**5428**	
			Накладные расходы	%	--		526,41	1779	
			Сметная прибыль	%	8		230,06	778	
			Сметная стоимость:				**3105,81**	**10498**	
38	**40**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев./Деревянные пробки/ Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0320**		**60743,41**	**1944**	
	40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	22,5	0,72	743,36	535	
	40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01152	853,65	10	
			Итого оплата труда:				**17032,91**	**545**	
			Итого эксплуатация машин:				**677,26**	**22**	
			Итого материалов:				**43340,54**	**1387**	
			Накладные расходы	%	--		13022,85	417	
			Сметная прибыль	%	8		5901,30	189	
			Сметная стоимость:				**79667,55**	**2549**	
39	**41**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции./Молниезащита/ Монтаж оборудования**	**т**	**0,0680**		**208930,85**	**14207**	
	41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	52	3,536	853,65	3019	
	41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,23664	999,33	236	
			Итого оплата труда:				**47867,47**	**3255**	
			Итого эксплуатация машин:				**12414,15**	**844**	
			Итого материалов:				**152126,89**	**10345**	
			Накладные расходы	%	--		29664,00	2017	
			Сметная прибыль	%	8		19087,59	1298	
			Сметная стоимость:				**257682,44**	**17522**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Проемы						
40	**49**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,9000**		**1866,37**	**3546**	
	49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6*814,76)	чел-ч	0,899	1,708	814,76	1392	
	49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,1919	887,98	170	
			Итого оплата труда:				**822,16**	**1562**	
			Итого эксплуатация машин:				**331,34**	**630**	
			Итого материалов:				**802,56**	**1525**	
			Накладные расходы	%	--		585,97	1113	
			Сметная прибыль	%	8		196,19	373	
			Сметная стоимость:				**2648,53**	**5032**	
41	**50**	**11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2**	**1,9000**		**405,17**	**770**	
	50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3*756,11)	чел-ч	0,358	0,6802	756,11	514	
	50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00019	853,68	0	
			Итого оплата труда:				**270,77**	**514**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,18**	--	
			Итого материалов:				**134,30**	**255**	
			Накладные расходы	%	--		184,61	351	
			Сметная прибыль	%	8		47,18	90	
			Сметная стоимость:				**636,96**	**1210**	
42	**51**	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 /ДНГУ утепленная/**	**м2**	**1,9000**		**28707,09**	**54543**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1148,28	2182	
			Сметная прибыль	%	8		2388,43	4538	
			Сметная стоимость:				**32243,80**	**61263**	
43	**52**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**428,37**	**857**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		17,13	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		35,64	71	
			Сметная стоимость:				**481,15**	**962**	
44	**53**	**21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**4345,52**	**4346**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		173,82	174	
			Сметная прибыль	%	8		361,55	362	
			Сметная стоимость:				**4880,89**	**4881**	
			Внутренняя отделка						
45	**54**	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями. /Затирка/**	**м2 отделываемой поверхности**	**8,1000**		**255,58**	**2070**	
	54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,298	2,414	805,20	1944	
	54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,00891	756,11	7	
			Итого оплата труда:				**240,78**	**1950**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**13**	
			Итого материалов:				**14,08**	**114**	
			Накладные расходы	%	--		147,45	1194	
			Сметная прибыль	%	8		32,24	261	
			Сметная стоимость:				**435,27**	**3526**	
46	**55**	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,1000**		**40,46**	**328**	
	55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,044	0,3564	724,24	258	
	55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00243	821,15	2	
			Итого оплата труда:				**32,11**	**260**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**4**	
			Итого материалов:				**8,09**	**66**	
			Накладные расходы	%	--		19,92	161	
			Сметная прибыль	%	8		4,83	39	
			Сметная стоимость:				**65,21**	**528**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	**56**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**29,3500**		**852,76**	**25028**	
	56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=805,21)	чел-ч	0,65	19,078	805,29	15361	
	56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,561	756,11	1181	
			Итого оплата труда:				**563,61**	**16542**	
			Итого эксплуатация машин:				**51,80**	**1520**	
			Итого материалов:				**277,58**	**8147**	
			Накладные расходы	%	--		355,32	10429	
			Сметная прибыль	%	8		96,65	2837	
			Сметная стоимость:				**1304,73**	**38294**	
48	**57**	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,0200**		**2229,17**	**2274**	
	57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=824,33)	чел-ч	1,79	1,826	824,33	1505	
	57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,021012	756,11	16	
			Итого оплата труда:				**1491,13**	**1521**	
			Итого эксплуатация машин:				**29,06**	**30**	
			Итого материалов:				**724,56**	**739**	
			Накладные расходы	%	--		938,99	958	
			Сметная прибыль	%	8		253,45	259	
			Сметная стоимость:				**3421,61**	**3490**	
49	**58**	**11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая /внутри насосной/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,2500**		**581,55**	**18173**	
	58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=824,33)	чел-ч	0,132	4,125	824,33	3400	
	58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0375	853,65	32	
			Итого оплата труда:				**109,84**	**3432**	
			Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**70**	
			Итого материалов:				**470,49**	**14703**	
			Накладные расходы	%	--		85,86	2683	
			Сметная прибыль	%	8		53,39	1669	
			Сметная стоимость:				**720,80**	**22525**	

Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	**59**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,8200**		**861,48**	**2429**	
	59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,611	1,723	853,65	1471	
	59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,06768	756,11	51	
			Итого оплата труда:				**539,73**	**1522**	
			Итого эксплуатация машин:				**23,93**	**67**	
			Итого материалов:				**315,97**	**891**	
			Накладные расходы	%	--		342,06	965	
			Сметная прибыль	%	8		96,28	272	
			Сметная стоимость:				**1299,83**	**3666**	
51	**60**	**11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,8200**		**179,52**	**506**	
	60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,177	0,49914	795,00	397	
			Итого оплата труда:				**140,72**	**397**	
			Итого материалов:				**38,80**	**109**	
			Накладные расходы	%	--		87,38	246	
			Сметная прибыль	%	8		21,35	60	
			Сметная стоимость:				**288,25**	**813**	
52	**61**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**45,1000**		**861,48**	**38853**	
	61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,611	27,556	853,65	23523	
	61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,082	756,11	818	
			Итого оплата труда:				**539,73**	**24342**	
			Итого эксплуатация машин:				**23,93**	**1079**	
			Итого материалов:				**315,97**	**14250**	
			Накладные расходы	%	--		342,06	15427	
			Сметная прибыль	%	8		96,28	4342	
			Сметная стоимость:				**1299,83**	**58622**	
53	**62**	**11-150212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**45,1000**		**831,21**	**37488**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2-879,79)	чел-ч	0,5358	24,165	879,79	21260	
	62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,073062	853,65	62	
			Итого оплата труда:				**472,77**	**21322**	
			Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**141**	
			Итого материалов:				**356,69**	**16087**	
			Накладные расходы	%	--		302,69	13651	
			Сметная прибыль	%	8		90,71	4091	
			Сметная стоимость:				**1224,62**	**55230**	
54	**63**	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**5,1000**		**385,79**	**1968**	
	63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4-853,65)	чел-ч	0,32	1,632	853,65	1393	
			Итого оплата труда:				**273,17**	**1393**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**3**	
			Итого материалов:				**111,99**	**571**	
			Накладные расходы	%	--		171,12	873	
			Сметная прибыль	%	8		44,55	227	
			Сметная стоимость:				**601,46**	**3067**	
55	**64**	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**46,1200**		**102,34**	**4720**	
	64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7-824,33)	чел-ч	0,0618	2,85	824,33	2350	
	64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,02306	853,65	20	
			Итого оплата труда:				**51,37**	**2369**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**44**	
			Итого материалов:				**50,44**	**2326**	
			Накладные расходы	%	--		33,37	1539	
			Сметная прибыль	%	8		10,86	501	
			Сметная стоимость:				**146,57**	**6760**	
			РАЗДЕЛ 1. Подземная камера /2шт/						
56	**69**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**25,8800**		**19,70**	**510**	
	69. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,14234	1145,01	163	
			Итого оплата труда:				**6,30**	**163**	
			Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**510**	
			Накладные расходы	%	--		4,66	121	
			Сметная прибыль	%	8		1,95	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость:				26,31	681	
57	**70**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**25,8800**		**17,05**	**441**	
	70. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,123189	1145,01	141	
			Итого оплата труда:				5,45	141	
			Итого эксплуатация машин:				17,05	441	
			Накладные расходы	%	--		4,03	104	
			Сметная прибыль	%	8		1,69	44	
			Сметная стоимость:				22,77	589	
58	**71**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного слоя с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**25,8800**		**19,70**	**510**	
	71. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,14234	1145,01	163	
			Итого оплата труда:				6,30	163	
			Итого эксплуатация машин:				19,70	510	
			Накладные расходы	%	--		4,66	121	
			Сметная прибыль	%	8		1,95	50	
			Сметная стоимость:				26,31	681	
59	**72**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**25,8800**		**17,05**	**441**	
	72. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,123189	1145,01	141	
			Итого оплата труда:				5,45	141	
			Итого эксплуатация машин:				17,05	441	
			Накладные расходы	%	--		4,03	104	
			Сметная прибыль	%	8		1,69	44	
			Сметная стоимость:				22,77	589	
60	**73**	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**245,6250**		**80,58**	**19793**	
	73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,010021	2,461	691,72	1703	
	73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02178	5,35	1145,01	6125	
			Итого оплата труда:				**31,87**	**7828**	
			Итого эксплуатация машин:				**73,65**	**18090**	
			Накладные расходы	%	--		22,81	5603	
			Сметная прибыль	%	8		8,27	2032	
			Сметная стоимость:				**111,66**	**27428**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	74	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,3750**		**1157,86**	**5066**	
	74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	1,558	6,815	743,36	5066	
			Итого оплата труда:				**1157,86**	**5066**	
			Накладные расходы	%	--		757,98	3316	
			Сметная прибыль	%	8		153,27	671	
			Сметная стоимость:				**2069,10**	**9052**	
62	75	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**174,2400**		**1214,96**	**211694**	
	75. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	177,725	691,73	122938	
			Итого оплата труда:				**705,57**	**122938**	
			Итого эксплуатация машин:				**1214,96**	**211694**	
			Накладные расходы	%	--		482,27	84030	
			Сметная прибыль	%	8		135,78	23658	
			Сметная стоимость:				**1833,00**	**319382**	
63	76	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**23,1880**		**598,07**	**13868**	
	76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,885	20,521	675,78	13868	
			Итого оплата труда:				**598,07**	**13868**	
			Накладные расходы	%	--		391,52	9079	
			Сметная прибыль	%	8		79,17	1836	
			Сметная стоимость:				**1068,75**	**24782**	
64	77	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**208,6920**		**11,39**	**2377**	
	77. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,663641	1145,01	760	
			Итого оплата труда:				**3,64**	**760**	
			Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**2377**	
			Накладные расходы	%	--		2,69	562	
			Сметная прибыль	%	8		1,13	235	
			Сметная стоимость:				**15,21**	**3175**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	**78**	**11-010104-0410 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**208,6920**		**11,25**	**2347**	
	78. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00314	0,655293	1145,01	750	
			Итого оплата труда:				3,60	750	
			Итого эксплуатация машин:				11,25	2347	
			Накладные расходы	%	--		2,66	555	
			Сметная прибыль	%	8		1,11	232	
			Сметная стоимость:				15,02	3135	
66	**79**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**208,6920**		**119,94**	**25030**	
	79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53)	чел-ч	0,108	22,539	637,53	14369	
	79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,478	853,65	4676	
			Итого оплата труда:				91,26	19046	
			Итого эксплуатация машин:				51,09	10661	
			Накладные расходы	%	--		60,89	12707	
			Сметная прибыль	%	8		14,47	3019	
			Сметная стоимость:				195,30	40757	
			Лишний грунт 9,06м3х2шт=18,12 учтен в смете на вертикальную планировку						
67	**80**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. /толщ. 100мм/ Устройство**	**м2 покрытия**	**6,8000**		**2035,35**	**13840**	
	80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=730,61)	чел-ч	0,263	1,788	730,61	1307	
	80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,2244	961,36	216	
			Итого оплата труда:				**223,88**	**1522**	
			Итого эксплуатация машин:				**106,75**	**726**	
			Итого материалов:				**1736,45**	**11808**	
			Накладные расходы	%	--		223,21	1518	
			Сметная прибыль	%	8		180,68	1229	
			Сметная стоимость:				**2439,25**	**16587**	
68	**81**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**4420,54**	**17682**	
	81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=749,74)	чел-ч	3,94	15,76	749,74	11816	
	81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,914	980,32	896	
			Итого оплата труда:				**3177,98**	**12712**	
			Итого эксплуатация машин:				**656,17**	**2625**	
			Итого материалов:				**810,39**	**3242**	
			Накладные расходы	%	--		1779,79	7119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		496,03	1984	
			Сметная стоимость:				**6696,36**	**26785**	
69	**82**	**21-020101-2408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,0800**		**16752,87**	**68352**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		670,11	2734	
			Сметная прибыль	%	8		1393,84	5687	
			Сметная стоимость:				**18816,82**	**76773**	
70	**83**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0400**		**1590,06**	**64**	
	83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2 691,72)	чел-ч	1,35	0,054	691,72	37	
	83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,007252	853,65	6	
			Итого оплата труда:				**1088,59**	**44**	
			Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**26**	
			Итого материалов:				**0,06**	**--**	
			Накладные расходы	%	--		612,69	25	
			Сметная прибыль	%	8		176,22	7	
			Сметная стоимость:				**2378,97**	**95**	
71	**84**	**21-020104-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон мелкозернистый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0408**		**15318,65**	**625**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		612,75	25	
			Сметная прибыль	%	8		1274,51	52	
			Сметная стоимость:				**17205,91**	**702**	
72	**85**	**11-130701-1003 РСНБ РК 2015 прим**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция "Пенетрон". Первый слой**	**м2**	**3,5600**		**907,22**	**3230**	
	85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,6597	2,349	756,11	1776	
	85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,259	0,92204	826,53	762	
			Итого оплата труда:				**712,88**	**2538**	
			Итого эксплуатация машин:				**408,41**	**1454**	
			Накладные расходы	%	--		438,12	1560	
			Сметная прибыль	%	8		107,63	383	
			Сметная стоимость:				**1452,97**	**5173**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	**86**	**11-130701-1004 РСНБ РК 2015 прим**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция "Пенетрон". Последующий слой**	**м2**	**3,5600**		**875,99**	**3119**	
	86_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=756,11)	чел-ч	0,6184	2,202	756,11	1665	
	86_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,259	0,92204	826,53	762	
			Итого оплата труда:				681,65	2427	
			Итого эксплуатация машин:				408,41	1454	
			Накладные расходы	%	--		419,27	1493	
			Сметная прибыль	%	8		103,62	369	
			Сметная стоимость:				**1398,88**	**4980**	
74	**87**	**Прайслист стр**	**Гидроизоляционная смесь "Пенетрон"**	**кг**	**3,9160**		**1415,18**	**5542**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		56,61	222	
			Сметная прибыль	%	8		117,74	461	
			Сметная стоимость:				**1589,53**	**6225**	
75	**88**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,1500**		**44873,46**	**141351**	
	88_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	13,9	43,785	824,33	36093	
	88_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	7,028	1036,48	7284	
			Итого оплата труда:				**13770,58**	**43377**	
			Итого эксплуатация машин:				**5980,62**	**18839**	
			Итого материалов:				**27434,66**	**86419**	
			Накладные расходы	%	--		10688,53	33669	
			Сметная прибыль	%	8		4444,96	14002	
			Сметная стоимость:				**60006,96**	**189022**	
76	**89**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**		**12011,09**	**24022**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		480,44	961	
			Сметная прибыль	%	8		999,32	1999	
			Сметная стоимость:				**13490,86**	**26982**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	90	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9Г, КС15-9Ж	шт.	4,0000		18199,50	72798	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	-		727,98	2912	
			Сметная прибыль	%	8		1514,20	6057	
			Сметная стоимость:				20441,68	81767	
78	91	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8,0000		2702,22	21618	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		108,09	865	
			Сметная прибыль	%	8		224,82	1799	
			Сметная стоимость:				3035,13	24281	
79	92	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	0,5400		18203,02	9830	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		728,12	393	
			Сметная прибыль	%	8		1514,49	818	
			Сметная стоимость:				20445,63	11041	
80	93	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		2127,30	8509	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		85,09	340	
			Сметная прибыль	%	8		176,99	708	
			Сметная стоимость:				2389,38	9558	
81	94	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		10020,40	20041	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		400,82	802	
			Сметная прибыль	%	8		833,70	1667	
			Сметная стоимость:				**11254,91**	**22510**	
82	**95**	**21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**86,4000**		**329,46**	**28465**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		13,18	1139	
			Сметная прибыль	%	8		27,41	2368	
			Сметная стоимость:				**370,05**	**31972**	
83	**96**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг./Дополнительные/ Установка**	**т**	**0,0376**		**314490,23**	**11825**	
	96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	198	7,445	805,20	5995	
	96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,013536	975,05	13	
			Итого оплата труда:				**159780,62**	**6008**	
			Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**32**	
			Итого материалов:				**154210,74**	**5798**	
			Накладные расходы	%	--		93172,95	3503	
			Сметная прибыль	%	8		32613,05	1226	
			Сметная стоимость:				**440276,24**	**16554**	
84	**97**	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**2,0000**		**2158,24**	**4316**	
	97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,8	3,6	805,20	2899	
			Итого оплата труда:				**1449,36**	**2899**	
			Итого материалов:				**708,88**	**1418**	
			Накладные расходы	%	--		996,76	1994	
			Сметная прибыль	%	8		252,40	505	
			Сметная стоимость:				**3407,40**	**6815**	
85	**98**	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2,0000**		**4306,54**	**8613**	
	98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	2,36	4,72	805,20	3801	
			Итого оплата труда:				**1900,27**	**3801**	
			Итого материалов:				**2406,27**	**4813**	
			Накладные расходы	%	--		1365,94	2732	
			Сметная прибыль	%	8		453,80	908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость:				6126,27	12253	
86	**99**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка**	**т фасонных частей**	**0,0397**		**942018,03**	**37398**	
	99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	312,7	12,414	983,07	12204	
	99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,744	980,06	3669	
			Итого оплата труда:				**399826,06**	**15873**	
			Итого эксплуатация машин:				**292843,89**	**11626**	
			Итого материалов:				**341768,15**	**13568**	
			Накладные расходы	%	--		295904,38	11747	
			Сметная прибыль	%	8		99033,79	3932	
			Сметная стоимость:				**1336956,20**	**53077**	
			Гидроизоляция						
87	**102**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**34,2000**		**733,93**	**25100**	
	102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,212	7,25	844,09	6120	
	102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0684	853,65	58	
			Итого оплата труда:				**180,65**	**6178**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**457**	
			Итого материалов:				**541,62**	**18523**	
			Накладные расходы	%	--		124,80	4268	
			Сметная прибыль	%	8		68,70	2349	
			Сметная стоимость:				**927,43**	**31718**	
88	**103**	**11-460302-0601 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2/Нанесение штрабы/**	**м борозд**	**37,6800**		**343,08**	**12927**	
	103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,2419	9,115	833,89	7601	
	103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	2,754	853,65	2351	
			Итого оплата труда:				**264,12**	**9952**	
			Итого эксплуатация машин:				**141,36**	**5327**	
			Накладные расходы	%	--		153,26	5775	
			Сметная прибыль	%	8		39,71	1496	
			Сметная стоимость:				**536,05**	**20198**	
89	**104**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /заделка штрабы/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**0,0085**		**316,54**	**3**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.6=814.76)	чел-ч	0,37	0,003137	814,76	3	
	104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0171	0,000145	758,07	0	
			Итого оплата труда:				**314,43**	**3**	
			Итого эксплуатация машин:				**14,89**	**--**	
			Итого материалов:				**0,19**	**--**	
			Накладные расходы	%	--		191,86	2	
			Сметная прибыль	%	8		40,67	-	
			Сметная стоимость:				**549,07**	**5**	
90	**105**	**Прайслист стр**	**Гидроизоляционная смесь "Пенекрит"**	**кг**	**33,9120**		**1415,18**	**47992**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		56,61	1920	
			Сметная прибыль	%	8		117,74	3993	
			Сметная стоимость:				**1589,53**	**53904**	
91	**106**	**11-130701-1003 РСНБ РК 2015 прим**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция "Пенетрон". Первый слой**	**м2**	**29,6800**		**907,22**	**26926**	
	106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,6597	19,58	756,11	14805	
	106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,259	7,687	826,53	6354	
			Итого оплата труда:				**712,88**	**21158**	
			Итого эксплуатация машин:				**408,41**	**12122**	
			Накладные расходы	%	--		438,12	13004	
			Сметная прибыль	%	8		107,63	3194	
			Сметная стоимость:				**1452,97**	**43124**	
92	**107**	**11-130701-1004 РСНБ РК 2015 прим**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция "Пенетрон". Последующий слой**	**м2**	**29,6800**		**875,99**	**25999**	
	107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,6184	18,354	756,11	13878	
	107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,259	7,687	826,53	6354	
			Итого оплата труда:				**681,65**	**20231**	
			Итого эксплуатация машин:				**408,41**	**12122**	
			Накладные расходы	%	--		419,27	12444	
			Сметная прибыль	%	8		103,62	3075	
			Сметная стоимость:				**1398,88**	**41519**	
93	**108**	**Прайслист стр211**	**Гидроизоляционная смесь "Пенетрон"**	**кг**	**32,6480**		**1415,18**	**46203**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		56,61	1848	
			Сметная прибыль	%	8		117,74	3844	
			Сметная стоимость:				**1589,53**	**51895**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	**109**	**11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,6000**		**63,44**	**1688**	
	109 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,057	1,516	775,88	1176	
	109 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01064	829,27	9	
			Итого оплата труда:				**44,56**	**1185**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**18**	
			Итого материалов:				**18,54**	**493**	
			Накладные расходы	%	--		27,93	743	
			Сметная прибыль	%	8		7,31	194	
			Сметная стоимость:				**98,69**	**2625**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2-3-1:

Итого прямые затраты	Тенге	**2179705**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**367415**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**375730**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**184181**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1436567**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**409530**
ИТОГО:	Тенге	**2589235**
Сметная прибыль	Тенге	**207139**
ИТОГО по смете 2-3-1:	Тенге	**2796374**

Локальная ресурсная смета № 2-3-2

Технологическое оборудование и трубопроводы

РАЗДЕЛ 1. Объемы работ по скважине - 2 штуки

95	**1**	**13-070403-0204 РСНБ РК 2015**	**Насос погружной заливочный, масса до 0,11 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**19132,47**	**38265**	
	1 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=892,54)	чел-ч	19	38	892,54	33917	
	1 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,16	999,33	1159	
			Итого оплата труда:				**17537,87**	**35076**	
			Итого эксплуатация машин:				**2164,87**	**4330**	
			Итого материалов:				**9,34**	**19**	
			Накладные расходы	%	--		8170,49	16341	
			Сметная прибыль	%	8		2184,24	4368	
			Сметная стоимость:				**29487,19**	**58974**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	**2**	**Прайс-лист стр.50 ТОО "Силумин Восток" РК**	**Насос погружной KSP-4N96-DA-13-3**	**шт**	**2,0000**		**249320,04**	**498640**	
			Накладные расходы	%	--		9972,80	19946	
			Сметная прибыль	%	8		20713,43	41487	
			Сметная стоимость:				**280036,27**	**560073**	
97	**3**	**13-121101-0107 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**4230,61**	**8461**	
	3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	3,49	6,98	853,65	5958	
	3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,7	1136,69	796	
			Итого оплата труда:				**3377,08**	**6754**	
			Итого эксплуатация машин:				**1152,52**	**2305**	
			Итого материалов:				**98,85**	**198**	
			Накладные расходы	%	--		1595,16	3190	
			Сметная прибыль	%	8		466,06	932	
			Сметная стоимость:				**6291,84**	**12584**	
98	**4**	**23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**52427,25**	**104855**	
			Накладные расходы	%	--		2097,09	4194	
			Сметная прибыль	%	8		4361,95	8724	
			Сметная стоимость:				**58886,29**	**117773**	
99	**5**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Оголовок герметизированный. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0598**		**942018,03**	**56333**	
	5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	312,7	18,699	983,07	18383	
	5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	5,639	980,06	5527	
			Итого оплата труда:				**399826,06**	**23910**	
			Итого эксплуатация машин:				**292843,89**	**17512**	
			Итого материалов:				**341768,15**	**20438**	
			Накладные расходы	%	--		295904,38	17695	
			Сметная прибыль	%	8		99033,79	5922	
			Сметная стоимость:				**1336956,20**	**79950**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**6**	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2284,72**	**4569**	
	6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2 - 879,79)	чел-ч	0,2266	0,4532	879,79	399	
			Итого оплата труда:				199,36	399	
			Итого материалов:				2085,36	4171	
			Накладные расходы	%	--		216,62	433	
			Сметная прибыль	%	8		200,11	400	
			Сметная стоимость:				2701,45	5403	
101	**7**	**23-030103-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Головки, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,0000**		**455,69**	**911**	
			Накладные расходы	%	--		18,23	36	
			Сметная прибыль	%	8		37,91	76	
			Сметная стоимость:				511,83	1024	
102	**8**	**13-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**74,0000**		**1487,30**	**110061**	
	8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4-853,65)	чел-ч	0,912	67,488	853,65	57611	
	8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1476	10,922	1204,38	13155	
			Итого оплата труда:				956,29	70766	
			Итого эксплуатация машин:				681,45	50428	
			Итого материалов:				27,32	2022	
			Накладные расходы	%	--		463,28	34283	
			Сметная прибыль	%	8		156,05	11547	
			Сметная стоимость:				2106,63	155891	
103	**9**	**23-010301-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 /Водоподъемная труба/**	**м**	**74,0000**		**1577,31**	**116721**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		63,09	4669	
			Сметная прибыль	%	8		131,23	9711	
			Сметная стоимость:				1771,63	131101	
104	**10**	**13-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1622,30**	**3245**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4 853,65)	чел-ч	0,97	1,94	853,65	1656	
	10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1682	0,3364	1209,08	407	
			Итого оплата труда:				**1031,41**	**2063**	
			Итого эксплуатация машин:				**789,02**	**1578**	
			Итого материалов:				**5,23**	**10**	
			Накладные расходы	%	--		500,39	1001	
			Сметная прибыль	%	8		169,82	340	
			Сметная стоимость:				**2292,51**	**4585**	
105	**11**	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**1144,47**	**2289**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		45,78	92	
			Сметная прибыль	%	8		95,22	190	
			Сметная стоимость:				**1285,47**	**2571**	
106	**12**	**23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**754,21**	**1508**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		30,17	60	
			Сметная прибыль	%	8		62,75	126	
			Сметная стоимость:				**847,13**	**1694**	
107	**13**	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**989,66**	**3959**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		39,59	158	
			Сметная прибыль	%	8		82,34	329	
			Сметная стоимость:				**1111,59**	**4446**	
108	**14**	**23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**336,86**	**674**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		13,47	27	
			Сметная прибыль	%	8		28,03	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость:				378,36	757	
109	15	23-030103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20,0000		664,97	13299	
			Накладные расходы	%	--		26,60	532	
			Сметная прибыль	%	8		55,33	1107	
			Сметная стоимость:				746,89	14938	
110	16	51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,0000		38850,00	77700	
			Накладные расходы	%	--		1554,00	3108	
			Сметная прибыль	%	8		3232,32	6465	
			Сметная стоимость:				43636,32	87273	
			РАЗДЕЛ 2. Объемы работ по насосной						
111	17	13-120101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,0000		1622,30	8111	
	17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4*853,65)	чел-ч	0,97	4,85	853,65	4140	
	17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1682	0,841	1209,08	1017	
			Итого оплата труда:				1031,41	5157	
			Итого эксплуатация машин:				789,02	3945	
			Итого материалов:				5,23	26	
			Накладные расходы	%	--		500,39	2502	
			Сметная прибыль	%	8		169,82	849	
			Сметная стоимость:				2292,51	11463	
112	18	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0030		298096,90	894	
	18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5*918,68)	чел-ч	254	0,762	918,68	700	
	18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,06342	937,96	59	
			Итого оплата труда:				253173,14	760	
			Итого эксплуатация машин:				52208,25	157	
			Итого материалов:				12543,93	38	
			Накладные расходы	%	--		175433,22	526	
			Сметная прибыль	%	8		37882,41	114	
			Сметная стоимость:				511412,53	1534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	**19**	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0320**		**1144,47**	**9192**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		45,78	368	
			Сметная прибыль	%	8		95,22	765	
			Сметная стоимость:				**1285,47**	**10325**	
114	**20**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**224672,00**	**674**	
	20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7*824,33)	чел-ч	194	0,582	824,33	480	
	20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,08049	765,76	62	
			Итого оплата труда:				**180465,38**	**541**	
			Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**186**	
			Итого материалов:				**2891,18**	**9**	
			Накладные расходы	%	--		125538,64	377	
			Сметная прибыль	%	8		28016,85	84	
			Сметная стоимость:				**378227,49**	**1135**	
115	**21**	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0300**		**1181,72**	**3581**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		47,27	143	
			Сметная прибыль	%	8		98,32	298	
			Сметная стоимость:				**1327,31**	**4022**	
116	**22**	**13-121101-0108 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**5988,67**	**11977**	
	22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4*853,65)	чел-ч	4,36	8,72	853,65	7444	
	22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,63	1,26	1140,39	1437	
			Итого оплата труда:				**4440,36**	**8881**	
			Итого эксплуатация машин:				**2086,87**	**4174**	
			Итого материалов:				**179,89**	**360**	
			Накладные расходы	%	--		2114,44	4229	
			Сметная прибыль	%	8		648,25	1296	
			Сметная стоимость:				**8751,36**	**17503**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	**23**	**23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**63295,76**	**126592**	
			Накладные расходы	%	--		2531,83	5064	
			Сметная прибыль	%	8		5266,21	10532	
			Сметная стоимость:				**71093,80**	**142188**	
118	**24**	**13-121101-0107 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4230,61**	**4231**	
	24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	3,49	3,49	853,65	2979	
	24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,35	1136,69	398	
			Итого оплата труда:				**3377,08**	**3377**	
			Итого эксплуатация машин:				**1152,52**	**1153**	
			Итого материалов:				**98,85**	**99**	
			Накладные расходы	%	--		1595,16	1595	
			Сметная прибыль	%	8		466,06	466	
			Сметная стоимость:				**6291,84**	**6292**	
119	**25**	**23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**52427,25**	**52427**	
			Накладные расходы	%	--		2097,09	2097	
			Сметная прибыль	%	8		4361,95	4362	
			Сметная стоимость:				**58886,29**	**58886**	
120	**26**	**13-121101-0108 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5988,67**	**5989**	
	26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	4,36	4,36	853,65	3722	
	26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,63	0,63	1140,39	718	
			Итого оплата труда:				**4440,36**	**4440**	
			Итого эксплуатация машин:				**2086,87**	**2087**	
			Итого материалов:				**179,89**	**180**	
			Накладные расходы	%	--		2114,44	2114	
			Сметная прибыль	%	8		648,25	648	
			Сметная стоимость:				**8751,36**	**8751**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	**27**	**23-041001-3702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**76075,64**	**76076**	
			Накладные расходы	%	--		3043,03	3043	
			Сметная прибыль	%	8		6329,49	6329	
			Сметная стоимость:				**85448,16**	**85448**	
122	**28**	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1544,13**	**1544**	
	28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,62	1,62	805,20	1304	
	28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	853,65	17	
			Итого оплата труда:				**1321,50**	**1321**	
			Итого эксплуатация машин:				**35,90**	**36**	
			Итого материалов:				**203,81**	**204**	
			Накладные расходы	%	--		915,24	915	
			Сметная прибыль	%	8		196,75	197	
			Сметная стоимость:				**2656,12**	**2656**	
123	**29**	**23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	**шт.**	**1,0000**		**107115,18**	**107115**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		4284,61	4285	
			Сметная прибыль	%	8		8911,98	8912	
			Сметная стоимость:				**120311,77**	**120312**	
124	**30**	**11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**5120,56**	**10241**	
	30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	1,68	3,36	833,89	2802	
	30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	853,65	34	
			Итого оплата труда:				**1418,01**	**2836**	
			Итого эксплуатация машин:				**131,14**	**262**	
			Итого материалов:				**3588,49**	**7177**	
			Накладные расходы	%	--		1095,56	2191	
			Сметная прибыль	%	8		497,29	995	
			Сметная стоимость:				**6713,41**	**13427**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	31	23-030301-0207 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды СТВ-50**	**шт.**	**2,0000**		**35376,65**	**70753**	
			Накладные расходы	%	--		1415,07	2830	
			Сметная прибыль	%	8		2943,34	5887	
			Сметная стоимость:				**39735,05**	**79470**	
126	32	13-121101-0902 РСНБ РК 2015	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4317,44**	**4317**	
	32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1=853,65)	чел-ч	4,8	4,8	853,65	4098	
			Итого оплата труда:				**4097,52**	**4098**	
			Итого эксплуатация машин:				**96,97**	**97**	
			Итого материалов:				**122,95**	**123**	
			Накладные расходы	%	--		1902,83	1903	
			Сметная прибыль	%	8		497,62	498	
			Сметная стоимость:				**6717,90**	**6718**	
127	33	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 10Б8бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1195,71**	**1196**	
			Накладные расходы	%	--		47,83	48	
			Сметная прибыль	%	8		99,48	99	
			Сметная стоимость:				**1343,02**	**1343**	
128	34	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1395,48**	**5582**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		55,82	223	
			Сметная прибыль	%	8		116,10	464	
			Сметная стоимость:				**1567,40**	**6270**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	35	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		989,66	1979	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		39,59	79	
			Сметная прибыль	%	8		82,34	165	
			Сметная стоимость:				1111,59	2223	
130	36	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2074,82	4150	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		82,99	166	
			Сметная прибыль	%	8		172,63	345	
			Сметная стоимость:				2330,44	4661	
131	37	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		497,08	497	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		19,88	20	
			Сметная прибыль	%	8		41,36	41	
			Сметная стоимость:				558,32	558	
132	38	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		336,86	337	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		13,47	13	
			Сметная прибыль	%	8		28,03	28	
			Сметная стоимость:				378,36	378	
133	39	23-020101-1034 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		472,89	473	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		18,92	19	
			Сметная прибыль	%	8		39,34	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость:				531,15	531	
134	**40**	**23-020101-0717 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1102,20**	**1102**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		44,09	44	
			Сметная прибыль	%	8		91,70	92	
			Сметная стоимость:				1237,99	1238	
135	**41**	**23-080305-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**15399,89**	**30800**	
			Накладные расходы	%	--		616,00	1232	
			Сметная прибыль	%	8		1281,27	2563	
			Сметная стоимость:				17297,16	34594	
136	**42**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**854,92**	**1710**	
	42_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5 *805,2)	чел-ч	0,414	0,828	805,20	667	
	42_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	757,55	342	
			Итого оплата труда:				**504,56**	**1009**	
			Итого эксплуатация машин:				**521,56**	**1043**	
			Накладные расходы	%	--		360,06	720	
			Сметная прибыль	%	8		97,20	194	
			Сметная стоимость:				1312,17	2624	
137	**43**	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**911,47**	**911**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		36,46	36	
			Сметная прибыль	%	8		75,83	76	
			Сметная стоимость:				1023,76	1024	
138	**44**	**23-020301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4784,60**	**4785**	**Республика Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		191,38	191	
			Сметная прибыль	%	8		398,08	398	
			Сметная стоимость:				**5374,06**	**5374**	
139	**45**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,9100**		**62,73**	**120**	
	45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7 *944,18)	чел-ч	0,0295	0,056345	944,18	53	
	45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000382	853,66	0	
			Итого оплата труда:				**28,02**	**54**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**2**	
			Итого материалов:				**33,83**	**65**	
			Накладные расходы	%	--		18,31	35	
			Сметная прибыль	%	8		6,48	12	
			Сметная стоимость:				**87,52**	**167**	
140	**46**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,9100**		**122,87**	**235**	
	46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5 *805,2)	чел-ч	0,0426	0,081366	805,20	66	
	46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000764	853,66	1	
			Итого оплата труда:				**34,64**	**66**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**3**	
			Итого материалов:				**86,91**	**166**	
			Накладные расходы	%	--		24,44	47	
			Сметная прибыль	%	8		11,78	23	
			Сметная стоимость:				**159,09**	**304**	
141	**47**	**13-121001-0404 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 76 мм. Протравка и промывка различными реактивами. Трубы наружным диаметром 76 мм**	**м трубопровода**	**8,0000**		**963,68**	**7709**	
	47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4 *853,65)	чел-ч	0,4	3,2	853,65	2732	
	47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2467	1,974	988,88	1952	
			Итого оплата труда:				**585,42**	**4683**	
			Итого эксплуатация машин:				**622,22**	**4978**	
			Накладные расходы	%	--		285,73	2286	
			Сметная прибыль	%	8		99,95	800	
			Сметная стоимость:				**1349,37**	**10795**	
142	**48**	**13-121001-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1367,73**	**4103**	
	48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4*853,65)	чел-ч	0,5	1,5	853,65	1280	
	48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3709	1,113	992,38	1104	
			Итого оплата труда:				**794,90**	**2385**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				940,91	2823	
			Накладные расходы	%	--		390,35	1171	
			Сметная прибыль	%	8		140,65	422	
			Сметная стоимость:				1898,73	5696	
143	49	21-130102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000		426606,66	8	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		17064,27	--	
			Сметная прибыль	%	8		35493,67	1	
			Сметная стоимость:				479164,60	8	
144	50	21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2915		155,36	45	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		6,21	2	
			Сметная прибыль	%	8		12,93	4	
			Сметная стоимость:				174,50	51	
			РАЗДЕЛ 3. Объемы работ по системе К2						
145	51	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0010		706162,31	706	
	51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=918,68)	чел-ч	376	0,376	918,68	345	
	51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,10734	974,94	105	
			Итого оплата труда:				450073,48	450	
			Итого эксплуатация машин:				303348,18	303	
			Итого материалов:				57390,45	57	
			Накладные расходы	%	--		318921,95	319	
			Сметная прибыль	%	8		82006,74	82	
			Сметная стоимость:				1107091,00	1107	
146	52	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0010		-56,57	-1	
	52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1031,53)	чел-ч	0,0501	0,00005	-1031,53	0	
			Итого оплата труда:				-51,68	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого материалов:				-4,89	-4	
			Накладные расходы	%	--		34,73		
			Сметная прибыль	%	8		-7,30		
			Сметная стоимость:				-98,60	-4	
147	**53**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**6113,76**	**6138**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		244,55	246	
			Сметная прибыль	%	8		508,66	511	
			Сметная стоимость:				**6866,98**	**6894**	
148	**54**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,0000**		**876,98**	**877**	
	54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,844	0,844	853,65	720	
	54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0017	853,65	1	
			Итого оплата труда:				**721,93**	**722**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**13**	
			Итого материалов:				**143,33**	**143**	
			Накладные расходы	%	--		501,33	501	
			Сметная прибыль	%	8		110,27	110	
			Сметная стоимость:				**1488,58**	**1489**	
149	**55**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1,0000**		**54,21**	**54**	
	55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1031,53)	чел-ч	0,0501	0,0501	1031,53	52	
			Итого оплата труда:				**51,68**	**52**	
			Итого материалов:				**0,56**	**1**	
			Накладные расходы	%	--		34,63	35	
			Сметная прибыль	%	8		7,11	7	
			Сметная стоимость:				**95,95**	**96**	
150	**56**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,6000**		**516,92**	**310**	
	56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,584	0,3504	879,79	308	
	56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00018	950,56	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого оплата труда:				514,08	308	
			Итого эксплуатация машин:				0,85	1	
			Итого материалов:				2,27	1	
			Накладные расходы	%	--		343,60	206	
			Сметная прибыль	%	8		68,81	41	
			Сметная стоимость:				929,37	558	
151	**57**	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**1,7600**		**267,99**	**472**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		10,72	19	
			Сметная прибыль	%	8		22,30	39	
			Сметная стоимость:				**301,01**	**530**	
152	**58**	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3846,26**	**3846**	
	58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,46	0,46	853,65	393	
	58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,013	831,14	11	
			Итого оплата труда:				**403,48**	**403**	
			Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**22**	
			Итого материалов:				**3431,40**	**3431**	
			Накладные расходы	%	--		407,30	407	
			Сметная прибыль	%	8		340,29	340	
			Сметная стоимость:				**4593,85**	**4594**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2-3-2

Итого прямые затраты:	Тенге	**1613348**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**152209**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**97438**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**28302**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**787362**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**576340**
Накладные расходы	Тенге	**148013**
ИТОГО:	Тенге	**1761362**
Сметная прибыль	Тенге	**140909**
ИТОГО по смете 2-3-2:	Тенге	**1902271**
ИТОГО по акту:	Тенге	**4 698 645**
в том числе инженерное оборудование	Тенге	**576 340**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8%	Тенге				93 990	
			Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	Тенге				91 196	
			Итого в текущих ценах 2017г.	Тенге				4 883 831	
			Итого в текущих ценах 2019г. К=1,0657558					5 204 971	
			Итого с понижающим к-том К=0,9					4 684 474	
			НДС 12%					562 136,88	
			Всего по акту с НДС					5 246 610,88	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Левченко В. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыздыков Д.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Кулаков Н.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) техничекого надзора:

Эксперт ТОО "D & JEMPORIO", Сандыбеков Даулет, ИИН 570226301986, аттестат № KZ75VJE0002060 выдан 17.11.2016 года _____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительста или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО Строительная группа "Архитектор" Абуов Сункар Абилович приказ №33 от 24.05.2019г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)