Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с Астраханка, Аль-Фараби, 50, 8(7164) 122778

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529, г. Павлодар, ул. Ермакова 3/8,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Площадка водопроводных сооружений.Насосная станция 2-го подъема с. Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) о государственных закупках работ № 20 от 21.05.2019 года

Акт № 16

приемки выполненых работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 2-7-1						
			Общестроительные работы						
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**39,3121**		**19,70**	**775**	
	1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,216216	1145,01	248	
			Итого оплата труда:				**6,30**	**248**	
			Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**775**	
			Накладные расходы	%	--		4,66	183	
			Сметная прибыль	%	8		1,95	77	
			Сметная стоимость:				**26,31**	**1034**	
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**39,3121**		**17,05**	**670**	
	2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,187126	1145,01	214	
			Итого оплата труда:				**5,45**	**214**	
			Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**670**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		4,03	159	
			Сметная прибыль	%	8		1,69	66	
			Сметная стоимость:				**22,77**	**895**	
3	**5**	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**448,8846**		**80,58**	**36172**	
	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2- 691,72)	чел-ч	0,010021	4,498	691,72	3112	
	5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02178	9,777	1145,01	11194	
			Итого оплата труда:				**31,87**	**14306**	
			Итого эксплуатация машин:				**73,65**	**33060**	
			Накладные расходы	%	--		22,81	10240	
			Сметная прибыль	%	8		8,27	3713	
			Сметная стоимость:				**111,66**	**50124**	
4	**6**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,9954**		**1157,86**	**9258**	
	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8- 743,36)	чел-ч	1,558	12,454	743,36	9258	
			Итого оплата труда:				**1157,86**	**9258**	
			Накладные расходы	%	--		757,98	6060	
			Сметная прибыль	%	8		153,27	1225	
			Сметная стоимость:				**2069,10**	**16543**	
5	**7**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**318,8498**		**1021,99**	**325862**	
	7.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	273,573	691,73	189240	
			Итого оплата труда:				**593,51**	**189240**	
			Итого эксплуатация машин:				**1021,99**	**325862**	
			Накладные расходы	%	--		405,67	129349	
			Сметная прибыль	%	8		114,21	36417	
			Сметная стоимость:				**1541,88**	**491628**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**8**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/**	**м3 грунта**	**88,4100**		**19,70**	**1742**	
	8 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,486255	1145,01	557	
			Итого оплата труда:				**6,30**	**557**	
			Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**1742**	
			Накладные расходы	%	--		4,66	41.	
			Сметная прибыль	%	8		1,95	172	
			Сметная стоимость:				**26,31**	**2326**	
7	**9**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I / Засыпка съезда с перемещением грунта до 10м)**	**м3 грунта**	**88,4100**		**11,39**	**1007**	
	9 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,281144	1145,01	322	
			Итого оплата труда:				**3,64**	**322**	
			Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1007**	
			Накладные расходы	%	--		2,69	238	
			Сметная прибыль	%	8		1,13	100	
			Сметная стоимость:				**15,21**	**1345**	
8	**10**	**11-010104-0410 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов I**	**м3 грунта**	**88,4100**		**5,62**	**497**	
	10 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00157	0,138804	1145,01	159	
			Итого оплата труда:				**1,80**	**159**	
			Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**497**	
			Накладные расходы	%	--		1,33	118	
			Сметная прибыль	%	8		0,56	49	
			Сметная стоимость:				**7,51**	**664**	
9	**11**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов I**	**м3 грунта**	**293,0100**		**11,39**	**3338**	
	11 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,931772	1145,01	1067	
			Итого оплата труда:				**3,64**	**1067**	
			Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**3338**	
			Накладные расходы	%	--		2,69	789	
			Сметная прибыль	%	8		1,13	330	
			Сметная стоимость:				**15,21**	**4457**	
10	**12**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**293,0100**		**119,94**	**35143**	
	12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53)	чел-ч	0,108	31,645	637,53	20175	
	12 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	7,692	853,65	6566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого оплата труда:				91,26	26741	
			Итого эксплуатация машин:				51,09	14969	
			Накладные расходы	%	--		60,89	17842	
			Сметная прибыль	%	8		14,47	4239	
			Сметная стоимость:				195,30	57224	
11	**13**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**32,9700**		**598,07**	**19718**	
	13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,885	29,178	675,78	19718	
			Итого оплата труда:				598,07	19718	
			Накладные расходы	%	--		391,52	12908	
			Сметная прибыль	%	8		79,17	2610	
			Сметная стоимость:				1068,75	35237	
			Лишний грунт 130,9м3 учтен в смете на вертикальную планировку.						
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ						
12	**14**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**15,2400**		**4905,93**	**74766**	
	14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,85	12,954	724,24	9382	
	14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	8,23	872,82	7183	
			Итого оплата труда:				1086,93	16565	
			Итого эксплуатация машин:				1157,66	17643	
			Итого материалов:				3132,67	47742	
			Накладные расходы	%	--		770,48	11742	
			Сметная прибыль	%	8		454,11	6921	
			Сметная стоимость:				6130,53	93429	
13	**15**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4384**		**117001,89**	**285297**	
	15. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,414	983,07	1390	
			Итого оплата труда:				570,18	1390	
			Итого эксплуатация машин:				1212,47	2956	
			Итого материалов:				115789,42	282341	
			Накладные расходы	%	--		5037,65	12284	
			Сметная прибыль	%	8		9763,16	23806	
			Сметная стоимость:				131802,70	321388	
14	**16**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**39,4130**		**5409,90**	**213220**	
	16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	3,6	141,887	785,44	111444	
	16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	12,076	865,54	10452	
			Итого оплата труда:				3092,78	121896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				1286,38	50700	
			Итого материалов:				1295,93	51077	
			Накладные расходы	%	--		1776,40	70013	
			Сметная прибыль	%	8		574,90	22659	
			Сметная стоимость:				7761,20	305892	
15	**17**	**21-020101-2715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса B15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**40,0042**		**20504,68**	**820273**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		820,19	32811	
			Сметная прибыль	%	8		1705,99	68247	
			Сметная стоимость:				23030,86	921331	
16	**18**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8325**		**193041,47**	**160703**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		7721,66	6428	
			Сметная прибыль	%	8		16061,05	13371	
			Сметная стоимость:				216824,18	180502	
17	**19**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0346**		**197519,15**	**6840**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		7900,77	274	
			Сметная прибыль	%	8		16433,59	569	
			Сметная стоимость:				221853,51	7683	
18	**20**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - С-1**	**т**	**0,0374**		**206210,26**	**7707**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		8248,41	308	
			Сметная прибыль	%	8		17156,69	641	
			Сметная стоимость:				231615,36	8657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	21	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 -С-I	т	0,1265		218051,81	27575	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		8722,07	1103	
			Сметная прибыль	%	8		18141,91	2294	
			Сметная стоимость:				244915,79	30972	
20	22	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.50мм/	м2 поверхности	12,2400		1232,64	15088	
	22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,382	4,676	756,11	3535	
	22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,04896	853,65	42	
			Итого оплата труда:				292,25	3577	
			Итого эксплуатация машин:				7,18	88	
			Итого материалов:				936,63	11464	
			Накладные расходы	%	--		203,71	2493	
			Сметная прибыль	%	8		114,91	1406	
			Сметная стоимость:				1551,26	18987	
21	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84,7700		733,93	62215	
	23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,212	17,971	844,09	15169	
	23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,16954	853,65	145	
			Итого оплата труда:				180,65	15314	
			Итого эксплуатация машин:				13,37	1133	
			Итого материалов:				541,62	45913	
			Накладные расходы	%	--		124,80	10579	
			Сметная прибыль	%	8		68,70	5824	
			Сметная стоимость:				927,43	78618	
			Фундаменты ФМ-1, ФМ-2						
22	24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7200		4905,93	3532	
	24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,85	0,612	724,24	443	
	24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3888	872,82	339	
			Итого оплата труда:				1086,93	783	
			Итого эксплуатация машин:				1157,66	834	
			Итого материалов:				3132,67	2256	
			Накладные расходы	%	--		770,48	555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		454,11	327	
			Сметная стоимость:				**6130,53**	**4414**	
23	**25**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1152**		**117001,89**	**13479**	
	25. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,066816	983,07	66	
			Итого оплата труда:				**570,18**	**66**	
			Итого эксплуатация машин:				**1212,47**	**140**	
			Итого материалов:				**115789,42**	**13339**	
			Накладные расходы	%	--		5037,65	580	
			Сметная прибыль	%	8		9763,16	1125	
			Сметная стоимость:				**131802,70**	**15184**	
24	**26**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,8640**		**4420,54**	**3819**	
	26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=749,74)	чел-ч	3,94	3,404	749,74	2552	
	26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,197424	980,32	194	
			Итого оплата труда:				**3177,98**	**2746**	
			Итого эксплуатация машин:				**656,17**	**567**	
			Итого материалов:				**810,39**	**700**	
			Накладные расходы	%	--		1779,79	1538	
			Сметная прибыль	%	8		496,03	429	
			Сметная стоимость:				**6696,36**	**5786**	
25	**27**	**21-020101-2715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса B15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8813**		**20504,68**	**18071**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		820,19	723	
			Сметная прибыль	%	8		1705,99	1503	
			Сметная стоимость:				**23030,86**	**20297**	
26	**28**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0070**		**10040,46**	**70**	
	28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	11,6	0,08120	785,44	64	
	28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,00266	976,32	3	
			Итого оплата труда:				**9482,11**	**66**	
			Итого эксплуатация машин:				**899,37**	**6**	
			Итого материалов:				**29,99**	**0**	
			Накладные расходы	%	--		5184,39	36	
			Сметная прибыль	%	8		1217,99	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость:				16442,85	115	
27	**29**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - С-1,С-2**	**т**	**0,0070**		**206210,26**	**1443**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		8248,41	58	
			Сметная прибыль	%	8		17156,69	120	
			Сметная стоимость:				**231615,36**	**1621**	
28	**30**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0116**		**201762,23**	**2340**	
	30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	58	0,67	805,20	539	
	30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004176	975,04	4	
			Итого оплата труда:				**47052,62**	**546**	
			Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**10**	
			Итого материалов:				**154210,74**	**1789**	
			Накладные расходы	%	--		31803,83	369	
			Сметная прибыль	%	8		18685,28	217	
			Сметная стоимость:				**252251,35**	**2926**	
29	**31**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,2800**		**733,93**	**4609**	
	31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,212	1,331	844,09	1123	
	31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01256	853,65	11	
			Итого оплата труда:				**180,65**	**1134**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**84**	
			Итого материалов:				**541,62**	**3401**	
			Накладные расходы	%	--		124,80	784	
			Сметная прибыль	%	8		68,70	431	
			Сметная стоимость:				**927,43**	**5824**	
			Фундамент под насос ФО-1 - 4шт						
30	**32**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,0000**		**4905,93**	**4906**	
	32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,85	0,85	724,24	616	
	32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,54	872,82	471	
			Итого оплата труда:				**1086,93**	**1087**	
			Итого эксплуатация машин:				**1157,66**	**1158**	
			Итого материалов:				**3132,67**	**3133**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		770,48	770	
			Сметная прибыль	%	8		454,11	454	
			Сметная стоимость:				**6130,53**	**6131**	
31	**33**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1600**		**117001,89**	**18720**	
	33. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0928	983,07	91	
			Итого оплата труда:				**570,18**	**91**	
			Итого эксплуатация машин:				**1212,47**	**194**	
			Итого материалов:				**115789,42**	**18526**	
			Накладные расходы	%	--		5037,65	806	
			Сметная прибыль	%	8		9763,16	1562	
			Сметная стоимость:				**131802,70**	**21088**	
32	**34**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,9520**		**4420,54**	**4208**	
	34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=749,74)	чел-ч	3,94	3,751	749,74	2812	
	34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,217532	980,32	213	
			Итого оплата труда:				**3177,98**	**3025**	
			Итого эксплуатация машин:				**656,17**	**625**	
			Итого материалов:				**810,39**	**771**	
			Накладные расходы	%	--		1779,79	1694	
			Сметная прибыль	%	8		496,03	472	
			Сметная стоимость:				**6696,36**	**6375**	
33	**35**	**21-020101-2715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса B15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9710**		**20504,68**	**19911**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		820,19	796	
			Сметная прибыль	%	8		1705,99	1657	
			Сметная стоимость:				**23030,86**	**22364**	
34	**36**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0083**		**10040,46**	**83**	
	36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	11,6	0,095913	785,44	75	
	36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,003142	976,32	3	
			Итого оплата труда:				**9482,11**	**78**	
			Итого эксплуатация машин:				**899,37**	**7**	
			Итого материалов:				**29,99**	**--**	
			Накладные расходы	%	--		5184,39	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		1217,99	10	
			Сметная стоимость:				**16442,85**	**136**	
35	**37**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - С-1**	**т**	**0,0083**		**206210,26**	**1705**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		8248,41	68	
			Сметная прибыль	%	8		17156,69	142	
			Сметная стоимость:				**231615,36**	**1915**	
36	**38**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0087**		**96393,86**	**836**	
	38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	118	1,024	805,20	824	
	38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,001936	1140,98	2	
			Итого оплата труда:				**95268,15**	**827**	
			Итого эксплуатация машин:				**979,77**	**9**	
			Итого материалов:				**400,49**	**3**	
			Накладные расходы	%	--		51909,01	450	
			Сметная прибыль	%	8		11864,23	103	
			Сметная стоимость:				**160167,10**	**1390**	
37	**39**	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**8,6768**		**593,64**	**5151**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		23,75	206	
			Сметная прибыль	%	8		49,39	429	
			Сметная стоимость:				**666,78**	**5785**	
38	**40**	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**0,9800**		**738,42**	**724**	
	40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,42	0,4116	795,00	327	
	40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001274	1032,97	1	
			Итого оплата труда:				**335,24**	**329**	
			Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**4**	
			Итого материалов:				**400,80**	**393**	
			Накладные расходы	%	--		198,63	195	
			Сметная прибыль	%	8		74,96	73	
			Сметная стоимость:				**1012,02**	**992**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**41**	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**0,9800**		**861,28**	**844**	
	41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,36	0,3528	795,00	280	
	41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,001764	1047,90	2	
			Итого оплата труда:				**288,09**	**282**	
			Итого эксплуатация машин:				**5,12**	**5**	
			Итого материалов:				**569,96**	**559**	
			Накладные расходы	%	--		179,76	176	
			Сметная прибыль	%	8		83,28	82	
			Сметная стоимость:				**1124,32**	**1102**	
40	**42**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,3600**		**733,93**	**2466**	
	42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,212	0,71232	844,09	601	
	42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00672	853,65	6	
			Итого оплата труда:				**180,65**	**607**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**45**	
			Итого материалов:				**541,62**	**1820**	
			Накладные расходы	%	--		124,80	419	
			Сметная прибыль	%	8		68,70	231	
			Сметная стоимость:				**927,43**	**3116**	
			Приямок						
41	**43**	**11-061001-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,2410**		**5197,07**	**1252**	
	43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	3,81	0,91821	756,11	694	
	43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4246	0,102329	983,34	101	
			Итого оплата труда:				**3298,30**	**795**	
			Итого эксплуатация машин:				**1532,71**	**369**	
			Итого материалов:				**783,58**	**189**	
			Накладные расходы	%	--		1871,55	451	
			Сметная прибыль	%	8		565,49	136	
			Сметная стоимость:				**7634,10**	**1840**	
42	**44**	**21-020101-2715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса B15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2458**		**20504,68**	**5040**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		820,19	202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		1705,99	419	
			Сметная стоимость:				**23030,86**	**5661**	
43	**45**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0080**		**236187,97**	**1899**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		9447,52	76	
			Сметная прибыль	%	8		19650,84	158	
			Сметная стоимость:				**265286,33**	**2133**	
44	**46**	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические./Съемная решетка/ Установка**	**т металлических изделий**	**0,0160**		**44126,62**	**707**	
	46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	42,3	0,677477	785,44	532	
	46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,03988	853,65	34	
			Итого оплата труда:				**35349,70**	**566**	
			Итого эксплуатация машин:				**5714,81**	**92**	
			Итого материалов:				**5187,70**	**83**	
			Накладные расходы	%	--		20441,02	327	
			Сметная прибыль	%	8		5165,41	83	
			Сметная стоимость:				**69733,05**	**1117**	
45	**47**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0121**		**188922,55**	**2279**	
			Накладные расходы	%	--		7556,90	91	
			Сметная прибыль	%	8		15718,36	190	
			Сметная стоимость:				**212197,81**	**2560**	
46	**48**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**193041,47**	**763**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		7721,66	31	
			Сметная прибыль	%	8		16061,05	63	
			Сметная стоимость:				**216824,18**	**857**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	49	21-130816-2504 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"/гидроизоляционная добавка в бетон сухой смеси "Пенетрон Адмикс" из расчета 4кг на 1м3 бетона/	т	0,1708		151451,14	25867	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	-		6058,05	1035	
			Сметная прибыль	%	8		12600,73	2152	
			Сметная стоимость:				170109,92	29053	
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ						
48	50	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Стены, карниз, парапет/	м3 кладки	35,4726		25957,23	920771	
	50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	4,54	161,046	736,99	118689	
	50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	14,189	853,65	12112	
			Итого оплата труда:				3687,39	130802	
			Итого эксплуатация машин:				1440,04	51082	
			Итого материалов:				21171,26	751000	
			Накладные расходы	%	--		2986,41	105936	
			Сметная прибыль	%	8		2315,49	82137	
			Сметная стоимость:				31259,13	1108844	
49	51	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	97,3424		-186,95	-18198	
	51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,219	21,318	-853,65	-18198	
			Итого оплата труда:				-186,95	-18198	
			Накладные расходы	%	--		-106,25	-10342	
			Сметная прибыль	%	8		-23,46	-2283	
			Сметная стоимость:				-316,65	-30824	
50	52	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. /Гильзы/.Установка	т	0,0362		160279,49	5807	
	52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	198	7,174	805,20	5776	
	52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,013043	975,05	13	
			Итого оплата труда:				159780,62	5789	
			Итого эксплуатация машин:				849,89	31	
			Накладные расходы	%	--		87004,52	3152	
			Сметная прибыль	%	8		19782,72	717	
			Сметная стоимость:				267066,74	9676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	53	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 - 51х2	м	10,7100		481,10	5153	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		19,24	206	
			Сметная прибыль	%	8		40,03	429	
			Сметная стоимость:				540,37	5787	
52	54	23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8600		773,87	2213	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		30,95	89	
			Сметная прибыль	%	8		64,39	184	
			Сметная стоимость:				869,21	2486	
53	55	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Арматура над отверстиями/	т металлических изделий	0,0316		281871,21	8907	
	55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*785,44)	чел-ч	56,4	1,782	785,44	1400	
	55.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,017064	853,65	15	
			Итого оплата труда:				44759,79	1414	
			Итого эксплуатация машин:				1384,43	44	
			Итого материалов:				236187,97	7464	
			Накладные расходы	%	--		34922,34	1104	
			Сметная прибыль	%	8		25343,48	801	
			Сметная стоимость:				342137,04	10812	
54	56	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316		189170,93	5978	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		7566,84	239	
			Сметная прибыль	%	8		15739,02	497	
			Сметная стоимость:				212476,79	6714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	**57**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**309,97**	**1860**	
	57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*775,88)	чел-ч	0,148	0,888	775,88	689	
	57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	853,65	220	
			Итого оплата труда:				**151,54**	**909**	
			Итого эксплуатация машин:				**151,55**	**909**	
			Итого материалов:				**43,58**	**261**	
			Накладные расходы	%	--		110,27	662	
			Сметная прибыль	%	8		33,62	202	
			Сметная стоимость:				**453,85**	**2723**	
56	**58**	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1444,76**	**7224**	
	58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*775,88)	чел-ч	0,813	4,065	775,88	3154	
	58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,08	853,65	922	
			Итого оплата труда:				**815,18**	**4076**	
			Итого эксплуатация машин:				**777,62**	**3888**	
			Итого материалов:				**36,35**	**182**	
			Накладные расходы	%	--		584,27	2921	
			Сметная прибыль	%	8		162,32	812	
			Сметная стоимость:				**2191,35**	**10957**	
57	**59**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3480**		**65186,50**	**22685**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		2607,46	907	
			Сметная прибыль	%	8		5423,52	1887	
			Сметная стоимость:				**73217,48**	**25480**	
58	**60**	**21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 /ПРГ 36.1.4-4-Т/**	**м3**	**0,6800**		**90018,40**	**61213**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		3600,74	2449	
			Сметная прибыль	%	8		7489,53	5093	
			Сметная стоимость:				**101108,67**	**68754**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	**61**	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. /Опорные подушки под прогоны/ Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1439,19**	**2878**	
	61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (5=805,2)	чел-ч	1,03	2,06	805,20	1659	
	61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0192	853,65	16	
			Итого оплата труда:				**837,55**	1675	
			Итого эксплуатация машин:				**34,56**	69	
			Итого материалов:				**575,27**	1151	
			Накладные расходы	%	--		598,49	1197	
			Сметная прибыль	%	8		163,01	326	
			Сметная стоимость:				**2200,70**	**4401**	
60	**62**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Опорная плита ОП 5.2т/**	**м3**	**0,0400**		**47166,59**	**1887**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1886,66	75	
			Сметная прибыль	%	8		3924,26	157	
			Сметная стоимость:				**52977,51**	2119	

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие и покрытие

			Перекрытие на отм.0,00						
61	**63**	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**4700,38**	**9401**	
	63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2,66	5,32	844,09	4491	
	63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,4404	853,65	376	
			Итого оплата труда:				**2433,25**	**4867**	
			Итого эксплуатация машин:				**801,36**	**1603**	
			Итого материалов:				**1653,75**	**3307**	
			Накладные расходы	%	--		1759,51	3519	
			Сметная прибыль	%	8		516,79	1034	
			Сметная стоимость:				**6976,68**	**13953**	
62	**64**	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**16,0264**		**6278,82**	**100627**	**Республика Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		251,15	4025	
			Сметная прибыль	%	8		522,40	8372	
			Сметная стоимость:				**7052,37**	**113024**	
63	**65**	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**1 конструкций**	**0,2880**		**33866,94**	**9754**	
	65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=905,29)	чел-ч	16,29	4,692	905,29	4247	
	65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,938	0,846144	1194,73	1011	
			Итого оплата труда:				**18257,29**	**5258**	
			Итого эксплуатация машин:				**15317,31**	**4411**	
			Итого материалов:				**3802,45**	**1095**	
			Накладные расходы	%	--		12918,11	3720	
			Сметная прибыль	%	8		3742,80	1078	
			Сметная стоимость:				**50527,86**	**14552**	
64	**66**	**21-050204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,2880**		**373499,50**	**107568**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		14939,98	4306	
			Сметная прибыль	%	8		31075,16	8950	
			Сметная стоимость:				**419514,64**	**120820**	
65	**67**	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,5100**		**34165,12**	**17424**	
	67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	14,2	7,242	765,68	5545	
	67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,240975	860,37	207	
			Итого оплата труда:				**11279,18**	**5752**	
			Итого эксплуатация машин:				**2025,12**	**1033**	
			Итого материалов:				**21267,35**	**10846**	
			Накладные расходы	%	--		7055,82	3598	
			Сметная прибыль	%	8		3297,68	1682	
			Сметная стоимость:				**44518,62**	**22704**	
66	**68**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1047**		**193041,47**	**20204**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		7721,66	808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		16061,05	1681	
			Сметная стоимость:				**216824,18**	**22693**	
67	**69**	**21-050204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,2453**		**373499,50**	**91612**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		14939,98	3664	
			Сметная прибыль	%	8		31075,16	7622	
			Сметная стоимость:				**419514,64**	**102899**	
68	**70**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,8200**		**8885,73**	**7286**	
	70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	2,71	2,222	691,72	1537	
	70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,2788	853,65	238	
			Итого оплата труда:				**2164,80**	**1775**	
			Итого эксплуатация машин:				**1180,00**	**968**	
			Итого материалов:				**5831,16**	**4782**	
			Накладные расходы	%	--		1625,22	1333	
			Сметная прибыль	%	8		840,88	690	
			Сметная стоимость:				**11351,82**	**9308**	
69	**71**	**11-070112-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /МС1,2 поз.1/**	**т арматуры**	**0.0084**		**38975,14**	**327**	
	71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	52,7	0,442005	724,24	320	
	71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,003774	853,66	3	
			Итого оплата труда:				**38551,59**	**323**	
			Итого эксплуатация машин:				**807,69**	7	
			Накладные расходы	%	--		26457,16	222	
			Сметная прибыль	%	8		5234,58	44	
			Сметная стоимость:				**70666,88**	**593**	
70	**72**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**		**193041,47**	**1619**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		7721,66	65	
			Сметная прибыль	%	8		16061,05	135	
			Сметная стоимость:				**216824,18**	**1819**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	73	11-080101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /Укладка плит по слою цем. раствора М200 толщ.20мм/**	м2 поверхности	2,4000		684,84	1644	
	73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,382	0,9168	756,11	693	
	73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0096	853,65	8	
			Итого оплата труда:				292,25	701	
			Итого эксплуатация машин:				7,18	17	
			Итого материалов:				388,82	933	
			Накладные расходы	%	--		181,79	436	
			Сметная прибыль	%	8		69,33	166	
			Сметная стоимость:				935,96	2246	
			Покрытие на отм.3,2						
72	74	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,0000		4700,38	18802	
	74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2,66	10,64	844,09	8981	
	74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,8808	853,65	752	
			Итого оплата труда:				2433,25	9733	
			Итого эксплуатация машин:				801,36	3205	
			Итого материалов:				1653,75	6615	
			Накладные расходы	%	--		1759,51	7038	
			Сметная прибыль	%	8		516,79	2067	
			Сметная стоимость:				6976,68	27907	
73	75	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	33,8468		6278,82	212518	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		251,15	8501	
			Сметная прибыль	%	8		522,40	17681	
			Сметная стоимость:				7052,37	238700	
74	76	11-070112-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /МС1,2 поз.1/**	т арматуры	0,0084		38975,14	327	
	76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	52,7	0,442005	724,24	320	
	76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,003774	853,66	3	
			Итого оплата труда:				38551,59	323	
			Итого эксплуатация машин:				807,69	7	
			Накладные расходы	%	--		26457,16	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		5234,58	44	
			Сметная стоимость:				**70666,88**	**593**	
75	**77**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**		**193041,47**	**1619**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		7721,66	65	
			Сметная прибыль	%	8		16061,05	135	
			Сметная стоимость:				**216824,18**	**1819**	
76	**78**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /Укладка плит по слою цем. раствора М200 толщ.20мм/**	**м2 поверхности**	**2,4000**		**684,84**	**1644**	
	78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,382	0,9168	756,11	693	
	78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0096	853,65	8	
			Итого оплата труда:				**292,25**	**701**	
			Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**17**	
			Итого материалов:				**388,82**	**933**	
			Накладные расходы	%	--		181,79	436	
			Сметная прибыль	%	8		69,33	166	
			Сметная стоимость:				**935,96**	**2246**	
			РАЗДЕЛ 4. Кровля						
77	**79**	**11-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. /Парогидроизоляция/ Устройство в один слой**	**м2 кровли**	**42,2400**		**422,07**	**17828**	
	79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,075	3,168	833,89	2642	
	79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,067584	908,28	61	
			Итого оплата труда:				**63,99**	**2703**	
			Итого эксплуатация машин:				**5,15**	**217**	
			Итого материалов:				**354,38**	**14969**	
			Накладные расходы	%	--		54,42	2299	
			Сметная прибыль	%	8		38,12	1610	
			Сметная стоимость:				**514,61**	**21737**	
78	**80**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**8,4500**		**8885,73**	**75084**	
	80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	2,71	22,899	691,72	15840	
	80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	2,873	853,65	2453	
			Итого оплата труда:				**2164,80**	**18293**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				**1180,00**	**9971**	
			Итого материалов:				**5831,16**	**49273**	
			Накладные расходы	%	--		1625,22	13733	
			Сметная прибыль	%	8		840,88	7105	
			Сметная стоимость:				**11351,82**	**95923**	
79	**81**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М100 толщ.25мм/Устройство**	**м2 стяжки**	**38,4000**		**553,73**	**21263**	
	81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,243	9,331	691,72	6455	
	81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,74496	853,65	636	
			Итого оплата труда:				**184,65**	**7091**	
			Итого эксплуатация машин:				**70,82**	**2720**	
			Итого материалов:				**314,82**	**12089**	
			Накладные расходы	%	--		130,46	5010	
			Сметная прибыль	%	8		54,73	2102	
			Сметная стоимость:				**738,92**	**28374**	
80	**82**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**38,4000**		**194,44**	**7466**	
	82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,009	0,3456	691,72	239	
	82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,1152	853,65	98	
			Итого оплата труда:				**8,79**	**337**	
			Итого эксплуатация машин:				**10,40**	**399**	
			Итого материалов:				**177,81**	**6828**	
			Накладные расходы	%	--		12,93	497	
			Сметная прибыль	%	8		16,59	637	
			Сметная стоимость:				**223,96**	**8600**	
81	**83**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0422**		**10040,46**	**424**	
	83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	11,6	0,489984	785,44	385	
	83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,016051	976,33	16	
			Итого оплата труда:				**9482,11**	**401**	
			Итого эксплуатация машин:				**899,37**	**38**	
			Итого материалов:				**29,99**	**1**	
			Накладные расходы	%	--		5184,39	219	
			Сметная прибыль	%	8		1217,99	51	
			Сметная стоимость:				**16442,85**	**695**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	**84**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0422**		**236187,97**	**9977**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		9447,52	399	
			Сметная прибыль	%	8		19650,84	830	
			Сметная стоимость:				**265286,33**	**11206**	
83	**85**	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**42,2400**		**1242,81**	**52496**	
	85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,18	7,603	833,89	6340	
	85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,181632	907,86	165	
			Итого оплата труда:				**154,00**	**6505**	
			Итого эксплуатация машин:				**14,18**	**599**	
			Итого материалов:				**1078,53**	**45557**	
			Накладные расходы	%	--		140,04	5915	
			Сметная прибыль	%	8		110,63	4673	
			Сметная стоимость:				**1493,48**	**63085**	
84	**86**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,9440**		**2349,34**	**32759**	
	86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,972	13,554	756,11	10248	
	86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,037649	853,65	32	
			Итого оплата труда:				**737,24**	**10280**	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**118**	
			Итого материалов:				**1605,95**	**22393**	
			Накладные расходы	%	--		526,41	7340	
			Сметная прибыль	%	8		230,06	3208	
			Сметная стоимость:				**3105,81**	**43307**	
85	**87**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /парапета/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,9600**		**1547,10**	**15409**	
	87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,15	11,454	814,76	9332	
	87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,143424	765,59	110	
			Итого оплата труда:				**948,00**	**9442**	
			Итого эксплуатация машин:				**23,10**	**230**	
			Итого материалов:				**587,03**	**5847**	
			Накладные расходы	%	--		602,17	5998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		171,94	1713	
			Сметная стоимость:				**2321,21**	**23119**	
86	**88**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0110**		**236187,97**	**2588**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		9447,52	104	
			Сметная прибыль	%	8		19650,84	215	
			Сметная стоимость:				**265286,33**	**2906**	
87	**89**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0293**		**61409,93**	**1799**	
	89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	22,5	0,65925	743,36	490	
	89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010548	853,65	9	
			Итого оплата труда:				**17032,91**	**499**	
			Итого эксплуатация машин:				**677,26**	**20**	
			Итого материалов:				**44007,06**	**1289**	
			Накладные расходы	%	--		13049,51	382	
			Сметная прибыль	%	8		5956,75	175	
			Сметная стоимость:				**80416,19**	**2356**	
88	**90**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,6500**		**2349,34**	**10924**	
	90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,972	4,52	756,11	3417	
	90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,012555	853,65	11	
			Итого оплата труда:				**737,24**	**3428**	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**39**	
			Итого материалов:				**1605,95**	**7468**	
			Накладные расходы	%	--		526,41	2448	
			Сметная прибыль	%	8		230,06	1070	
			Сметная стоимость:				**3105,81**	**14442**	
89	**91**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0052**		**416956,34**	**2184**	
	91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=905,29)	чел-ч	42,7	0,223663	905,29	202	
	91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,005395	853,66	5	
			Итого оплата труда:				**39535,14**	**207**	
			Итого эксплуатация машин:				**5528,36**	**29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого материалов:				**372772,10**	**1953**	
			Накладные расходы	%	--		42211,63	221	
			Сметная прибыль	%	8		36733,44	192	
			Сметная стоимость:				**495901,40**	**2598**	

РАЗДЕЛ 5. Полы

Тип Б на отм. -2.500

90	**92**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. /толщ. 100мм/ Устройство**	**м2 покрытия**	**299,7440**		**2035,35**	**610085**	
	92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=730,61)	чел-ч	0,263	78,833	730,61	57596	
	92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	9,892	961,36	9509	
			Итого оплата труда:				**223,88**	**67105**	
			Итого эксплуатация машин:				**106,75**	**31998**	
			Итого материалов:				**1736,45**	**520491**	
			Накладные расходы	%	--		223,21	66905	
			Сметная прибыль	%	8		180,68	54159	
			Сметная стоимость:				**2439,25**	**731149**	
91	**93**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,3980**		**22188,32**	**53207**	
	93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	3,66	8,777	724,24	6356	
			Итого оплата труда:				**2650,72**	**6356**	
			Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**14**	
			Итого материалов:				**19531,77**	**46836**	
			Накладные расходы	%	--		2566,39	6154	
			Сметная прибыль	%	8		1980,38	4749	
			Сметная стоимость:				**26735,09**	**64109**	
92	**94**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**29,9744**		**991,40**	**29717**	
	94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,361	10,821	704,47	7623	
	94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,851273	825,14	702	
			Итого оплата труда:				**277,75**	**8325**	
			Итого эксплуатация машин:				**68,38**	**2050**	
			Итого материалов:				**668,71**	**20044**	
			Накладные расходы	%	--		215,57	6462	
			Сметная прибыль	%	8		96,56	2894	
			Сметная стоимость:				**1303,53**	**39072**	

Тип Б на отм. 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	**97**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8055**		**20973,62**	**16895**	
	97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	3,66	2,948	724,24	2135	
			Итого оплата труда:				**2650,72**	**2135**	
			Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**5**	
			Итого материалов:				**18317,07**	**14755**	
			Накладные расходы	%	--		2517,80	2028	
			Сметная прибыль	%	8		1879,31	1514	
			Сметная стоимость:				**25370,74**	**20437**	
94	**98**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм./толщ.20мм/Устройство**	**м2 покрытия**	**20,1380**		**904,59**	**18217**	
	98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,361	7,27	704,47	5121	
	98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,571919	825,14	472	
			Итого оплата труда:				**277,75**	**5593**	
			Итого эксплуатация машин:				**68,38**	**1377**	
			Итого материалов:				**581,90**	**11718**	
			Накладные расходы	%	--		212,10	4271	
			Сметная прибыль	%	8		89,34	1799	
			Сметная стоимость:				**1206,02**	**24287**	
95	**99**	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**20,1380**		**-200,42**	**-4036**	
	99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=-704,47)	чел-ч	0,0208	0,41887	-704,47	-295	
	99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,076524	-756,11	-58	
			Итого оплата труда:				**-17,53**	**-353**	
			Итого эксплуатация машин:				**-5,56**	**-112**	
			Итого материалов:				**-180,21**	**-3629**	
			Накладные расходы	%	--		-19,12	-385	
			Сметная прибыль	%	8		-17,56	-354	
			Сметная стоимость:				**-237,10**	**-4775**	

РАЗДЕЛ 6. Проемы

Оконные

96	**102**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**3,6000**		**2621,42**	**9437**	
	102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	1,112	4,004	775,88	3106	
	102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,24084	808,16	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого оплата труда:				916,92	3301	
			Итого эксплуатация машин:				116,14	418	
			Итого материалов:				1642,43	5913	
			Накладные расходы	%	-		675,11	2430	
			Сметная прибыль	%	8		263,72	949	
			Сметная стоимость:				3560,26	12817	
97	**103**	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6000**		**15501,73**	**55806**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		620,07	2232	
			Сметная прибыль	%	8		1289,74	4643	
			Сметная стоимость:				17411,54	62682	
98	**104**	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**3,0000**		**814,59**	**2444**	
	104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,2119	0,6357	756,11	481	
	104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0057	833,12	5	
			Итого оплата труда:				161,80	485	
			Итого эксплуатация машин:				3,26	10	
			Итого материалов:				651,11	1953	
			Накладные расходы	%	--		133,21	400	
			Сметная прибыль	%	8		75,82	227	
			Сметная стоимость:				1023,62	3071	
99	**105**	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3,0000**		**2504,31**	**7513**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		100,17	301	
			Сметная прибыль	%	8		208,36	625	
			Сметная стоимость:				2812,84	8439	
100	**106**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Сливы/ Устройство**	**м2 покрытия**	**0,6800**		**2349,34**	**1598**	
	106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,972	0,66096	756,11	500	
	106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,001836	853,65	2	
			Итого оплата труда:				737,24	501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого эксплуатация машин:				8,46	6	
			Итого материалов:				**1605,95**	**1092**	
			Накладные расходы	%	--		526,41	358	
			Сметная прибыль	%	8		230,06	156	
			Сметная стоимость:				**3105,81**	**2112**	
			Ворота						
101	**107**	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**1 конструкций**	**0,5767**		**103039,93**	**59421**	
	107, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=892,54)	чел-ч	41,4	23,875	892,54	21309	
	107, 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	4,567	1056,64	4826	
			Итого оплата труда:				**45319,76**	**26135**	
			Итого эксплуатация машин:				**50951,68**	**29383**	
			Итого материалов:				**15137,09**	**8729**	
			Накладные расходы	%	--		32825,32	18930	
			Сметная прибыль	%	8		10869,22	6268	
			Сметная стоимость:				**146734,47**	**84619**	
102	**108**	**21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,5339**		**269948,36**	**144125**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		10797,93	5765	
			Сметная прибыль	%	8		22459,70	11991	
			Сметная стоимость:				**303206,00**	**161881**	
103	**109**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 /Шарниры/**	**шт.**	**6,0000**		**428,37**	**2570**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		17,13	103	
			Сметная прибыль	%	8		35,64	214	
			Сметная стоимость:				**481,15**	**2887**	
104	**110**	**21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**4345,52**	**8691**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		173,82	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		361,55	723	
			Сметная стоимость:				**4880,89**	**9762**	
105	**111**	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**		**4072,21**	**12217**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		162,89	489	
			Сметная прибыль	%	8		338,81	1016	
			Сметная стоимость:				**4573,91**	**13722**	
106	**112**	**11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,0000**		**203,25**	**3658**	
	112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,111	1,998	785,44	1569	
	112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0072	829,26	6	
			Итого оплата труда:				**87,52**	**1575**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**12**	
			Итого материалов:				**115,38**	**2077**	
			Накладные расходы	%	--		58,01	1044	
			Сметная прибыль	%	8		20,90	376	
			Сметная стоимость:				**282,15**	**5079**	

РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы

Внутренняя отделка

107	**113**	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**82,7558**		**255,58**	**21151**	
	113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,298	24,661	805,20	19857	
	113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,091031	756,11	69	
			Итого оплата труда:				**240,78**	**19926**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**128**	
			Итого материалов:				**14,08**	**1165**	
			Накладные расходы	%	--		147,45	12202	
			Сметная прибыль	%	8		32,24	2668	
			Сметная стоимость:				**435,27**	**36021**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	**114**	**11-150401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**82,7558**		**326,06**	**26983**	
	114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,356	29,461	795,00	23422	
	114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,066205	841,46	56	
			Итого оплата труда:				**283,69**	**23477**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**116**	
			Итого материалов:				**41,64**	**3446**	
			Накладные расходы	%	--		174,72	14459	
			Сметная прибыль	%	8		40,06	3315	
			Сметная стоимость:				**540,84**	**44758**	
109	**115**	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**82,7558**		**39,86**	**3298**	
	115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,044	3,641	724,24	2637	
	115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,024827	821,14	20	
			Итого оплата труда:				**32,11**	**2658**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**41**	
			Итого материалов:				**7,49**	**620**	
			Накладные расходы	%	--		19,90	1647	
			Сметная прибыль	%	8		4,78	396	
			Сметная стоимость:				**64,53**	**5340**	
110	**116**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**109,4520**		**1080,11**	**118220**	
	116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,65	71,144	805,20	57285	
	116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	5,823	756,11	4403	
			Итого оплата труда:				**563,61**	**61688**	
			Итого эксплуатация машин:				**51,80**	**5670**	
			Итого материалов:				**504,93**	**55266**	
			Накладные расходы	%	--		364,41	39886	
			Сметная прибыль	%	8		115,56	12649	
			Сметная стоимость:				**1560,09**	**170755**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	**117**	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,3600**		**2239,96**	**7526**	
	117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	1,79	6,014	824,33	4958	
	117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,069216	756,11	52	
			Итого оплата труда:				**1491,13**	**5010**	
			Итого эксплуатация машин:				**29,06**	**98**	
			Итого материалов:				**735,35**	**2471**	
			Накладные расходы	%	--		939,42	3156	
			Сметная прибыль	%	8		254,35	855	
			Сметная стоимость:				**3433,73**	**11537**	
112	**118**	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**121,3920**		**75,84**	**9206**	
	118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,092	11,168	724,24	8088	
	118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,036418	821,14	30	
			Итого оплата труда:				**66,88**	**8118**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**61**	
			Итого материалов:				**8,71**	**1057**	
			Накладные расходы	%	--		41,15	4995	
			Сметная прибыль	%	8		9,36	1136	
			Сметная стоимость:				**126,35**	**15337**	
			Наружняя отделка						
113	**119**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6,5540**		**861,48**	**5646**	
	119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,611	4,004	853,65	3418	
	119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,157296	756,11	119	
			Итого оплата труда:				**539,73**	**3537**	
			Итого эксплуатация машин:				**23,93**	**157**	
			Итого материалов:				**315,97**	**2071**	
			Накладные расходы	%	--		342,06	2242	
			Сметная прибыль	%	8		96,28	631	
			Сметная стоимость:				**1299,83**	**8519**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	**120**	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**102,0000**		**5945,32**	**606423**	
	120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=918,68)	чел-ч	2,252	229,755	918,68	211071	
	120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	14,637	853,65	12495	
			Итого оплата труда:				**2191,83**	**223566**	
			Итого эксплуатация машин:				**152,44**	**15549**	
			Итого материалов:				**3723,56**	**379803**	
			Накладные расходы	%	--		1486,98	151672	
			Сметная прибыль	%	8		594,58	60648	
			Сметная стоимость:				**8026,89**	**818742**	
115	**121**	**21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**	**м3**	**5,1000**		**24771,53**	**126335**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		990,86	5053	
			Сметная прибыль	%	8		2060,99	10511	
			Сметная стоимость:				**27823,38**	**141899**	
116	**122**	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**16,8000**		**385,79**	**6481**	
	122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,32	5,376	853,65	4589	
			Итого оплата труда:				**273,17**	**4589**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**11**	
			Итого материалов:				**111,99**	**1881**	
			Накладные расходы	%	--		171,12	2875	
			Сметная прибыль	%	8		44,55	748	
			Сметная стоимость:				**601,46**	**10105**	
117	**123**	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**105,3600**		**102,34**	**10783**	
	123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	0,0618	6,511	824,33	5367	
	123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,05268	853,65	45	
			Итого оплата труда:				**51,37**	**5412**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**101**	
			Итого материалов:				**50,44**	**5314**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		33,37	3516	
			Сметная прибыль	%	8		10,86	1144	
			Сметная стоимость:				**146,57**	**15442**	

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

			Ограждение на отм 0,000						
118	**129**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1154**		**50041,54**	**5775**	
	129, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	28,9	3,335	833,89	2781	
	129, 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,605388	986,36	597	
			Итого оплата труда:				**29273,88**	**3378**	
			Итого эксплуатация машин:				**17977,45**	**2075**	
			Итого материалов:				**7964,67**	**919**	
			Накладные расходы	%	--		20542,56	2371	
			Сметная прибыль	%	8		5646,73	652	
			Сметная стоимость:				**76230,83**	**8797**	
119	**130**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1154**		**299951,71**	**34614**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		11998,07	1385	
			Сметная прибыль	%	8		24955,98	2880	
			Сметная стоимость:				**336905,76**	**38879**	
120	**131**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,6542**		**122,87**	**326**	
	131, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0426	0,113069	805,20	91	
	131, 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001062	853,65	1	
			Итого оплата труда:				**34,64**	**92**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**4**	
			Итого материалов:				**86,91**	**231**	
			Накладные расходы	%	--		24,44	65	
			Сметная прибыль	%	8		11,78	31	
			Сметная стоимость:				**159,09**	**422**	
			Стремянка СХ-35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	132	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0450**		**50041,54**	**2252**	
	132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	28,9	1,301	833,89	1084	
	132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,23607	986,36	233	
			Итого оплата труда:				**29273,88**	**1317**	
			Итого эксплуатация машин:				**17977,45**	**809**	
			Итого материалов:				**7964,67**	**358**	
			Накладные расходы	%	--		20542,56	924	
			Сметная прибыль	%	8		5646,73	254	
			Сметная стоимость:				**76230,83**	**3430**	
122	**133**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0450**		**299951,71**	**13498**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		11998,07	540	
			Сметная прибыль	%	8		24955,98	1123	
			Сметная стоимость:				**336905,76**	**15161**	
123	**134**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,0350**		**122,87**	**127**	
	134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0426	0,044091	805,20	36	
	134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000414	853,62	0	
			Итого оплата труда:				**34,64**	**36**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**2**	
			Итого материалов:				**86,91**	**90**	
			Накладные расходы	%	--		24,44	25	
			Сметная прибыль	%	8		11,78	12	
			Сметная стоимость:				**159,09**	**165**	
			Монорельс						
124	**135**	**11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения./Рама М-2/ Монтаж**	**т конструкций**	**0,1674**		**45254,74**	**7576**	
	135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	22,2	3,716	879,79	3270	
	135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	0,592596	981,80	582	
			Итого оплата труда:				**23006,91**	**3851**	
			Итого эксплуатация машин:				**13396,43**	**2243**	
			Итого материалов:				**12326,97**	**2064**	
			Накладные расходы	%	--		16381,85	2742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		4930,93	825	
			Сметная стоимость:				**66567,51**	**11143**	
125	**136**	**21-060405-1701 РСНБ РК 2015 табл8 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**	**т**	**0,1674**		**237088,34**	**39689**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		9483,53	1588	
			Сметная прибыль	%	8		19725,75	3302	
			Сметная стоимость:				**266297,62**	**44578**	
126	**137**	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т./Колонна М-3/ Монтаж**	**1 конструкций**	**0,0803**		**17047,25**	**1369**	
	137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	9,35	0,750805	814,76	612	
	137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,163009	979,26	160	
			Итого оплата труда:				**9605,91**	**771**	
			Итого эксплуатация машин:				**7640,94**	**614**	
			Итого материалов:				**1788,31**	**144**	
			Накладные расходы	%	--		6765,89	543	
			Сметная прибыль	%	8		1905,05	153	
			Сметная стоимость:				**25718,19**	**2065**	
127	**138**	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**1**	**0,0803**		**2129,33**	**171**	
	138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1048,1)	чел-ч	1,34	0,107602	1048,10	113	
	138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00008	853,05	0	
			Итого оплата труда:				**1405,31**	**113**	
			Итого эксплуатация машин:				**454,25**	**36**	
			Итого материалов:				**270,62**	**22**	
			Накладные расходы	%	--		975,24	78	
			Сметная прибыль	%	8		248,37	20	
			Сметная стоимость:				**3352,94**	**269**	
128	**139**	**21-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т**	**т**	**0,0803**		**235915,01**	**18944**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		9436,60	758	
			Сметная прибыль	%	8		19628,13	1576	
			Сметная стоимость:				**264979,74**	**21278**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	**140**	**11-090301-0604 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**м рельса в одну нитку**	**11,6400**		**3770,67**	**43891**	
	140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,47	17,111	814,76	13941	
	140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,06	12,336	837,14	10327	
			Итого оплата труда:				**2084,90**	**24268**	
			Итого эксплуатация машин:				**2400,80**	**27945**	
			Итого материалов:				**172,17**	**2004**	
			Накладные расходы	%	-		1471,32	17126	
			Сметная прибыль	%	8		419,36	4881	
			Сметная стоимость:				**5661,35**	**65898**	
130	**141**	**21-060408-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные**	**т**	**0,3003**		**189118,65**	**56795**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		7564,75	2272	
			Сметная прибыль	%	8		15734,67	4725	
			Сметная стоимость:				**212418,07**	**63792**	
131	**142**	**21-060408-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей**	**т**	**0,6156**		**206135,33**	**126887**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		8245,41	5075	
			Сметная прибыль	%	8		17150,46	10557	
			Сметная стоимость:				**231531,20**	**142519**	
132	**143**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26,7620**		**62,73**	**1679**	
	143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=944,18)	чел-ч	0,0295	0,789478	944,18	745	
	143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005352	853,66	5	
			Итого оплата труда:				**28,02**	**750**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**28**	
			Итого материалов:				**33,83**	**905**	
			Накладные расходы	%	--		18,31	490	
			Сметная прибыль	%	8		6,48	174	
			Сметная стоимость:				**87,52**	**2342**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	**144**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**26,7620**		**122,87**	**3288**	
	144 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,21)	чел-ч	0,0426	1,14	805,20	918	
	144 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,010705	853,65	9	
			Итого оплата труда:				**34,64**	**927**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**44**	
			Итого материалов:				**86,91**	**2326**	
			Накладные расходы	%	--		24,44	654	
			Сметная прибыль	%	8		11,78	315	
			Сметная стоимость:				**159,09**	**4258**	
134	**145**	**21-130201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0012**		**458549,38**	**550**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		18341,98	22	
			Сметная прибыль	%	8		38151,31	46	
			Сметная стоимость:				**515042,66**	**618**	
135	**146**	**21-130201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0016**		**459658,12**	**732**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		18386,32	29	
			Сметная прибыль	%	8		38243,56	61	
			Сметная стоимость:				**516288,00**	**823**	
136	**147**	**11-460303-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены и перегородки бетонные. /Заделка бетоном В7,5/Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0500**		**73388,04**	**3669**	
	147 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=717,22)	чел-ч	75,22	3,761	717,22	2697	
	147 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,02	853,65	17	
			Итого оплата труда:				**54290,75**	**2715**	
			Итого эксплуатация машин:				**725,51**	**36**	
			Итого материалов:				**18713,24**	**936**	
			Накладные расходы	%	--		31618,41	1581	
			Сметная прибыль	%	8		8400,52	420	
			Сметная стоимость:				**113406,97**	**5670**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	148	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0076		27855,94	212	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1114,24	8	
			Сметная прибыль	%	8		2317,61	18	
			Сметная стоимость:				31287,79	238	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2-7-1									
		Итого прямые затраты		Тенге				6469206	
		в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				871342	
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				661189	
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				295529	
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4936673	
			- перевозка грузов	Тенге				0	
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы		Тенге				931741	
		ИТОГО:		Тенге				7400947	
		Сметная прибыль		Тенге				592075	
		ИТОГО по смете 2-7-1		Тенге				7993022	

Локальная ресурсная смета № 2-7-2

Технологическое оборудование и трубопроводы

			Насосное оборудование						
138	1	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**24527,76**	**98111**	
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	27	108	833,89	90060	
	1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,24	999,33	240	
			Итого оплата труда:				**22574,99**	**90300**	
			Итого эксплуатация машин:				**819,47**	**3278**	
			Итого материалов:				**1193,26**	**4773**	
			Накладные расходы	%	--		10513,17	42053	
			Сметная прибыль	%	8		2803,27	11213	
			Сметная стоимость:				**37844,21**	**151377**	
139	**2**	**Прайс-лист стр.21 ТОО "Силумин Восток" РК**	**Насос консольный KHDB-32-200 NC-NL-S1-G-4/2**	**шт**	**4,0000**		**290580,16**	**1162321**	**Республика Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		11623,21	46493	
			Сметная прибыль	%	8		24176,27	96705	
			Сметная стоимость:				**326379,63**	**1305519**	
140	**3**	**13-370102-0202 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**2,0000**		**34235,20**	**68470**	
	3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	29,6	59,2	833,89	49366	
	3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	6,86	758,10	5201	
			Итого оплата труда:				**27283,43**	**54567**	
			Итого эксплуатация машин:				**8361,82**	**16724**	
			Итого материалов:				**1190,24**	**2380**	
			Накладные расходы	%	--		12889,56	25779	
			Сметная прибыль	%	8		3769,98	7540	
			Сметная стоимость:				**50894,75**	**101789**	
141	**4**	**Прайс-лист стр.18 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК**	**Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением**	**шт**	**3,0000**		**1174552,06**	**3523656**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		46982,08	140946	
			Сметная прибыль	%	8		97722,73	293168	
			Сметная стоимость:				**1319256,87**	**3957771**	
142	**5**	**51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,0000**		**38850,00**	**77700**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1554,00	3108	
			Сметная прибыль	%	8		3232,32	6465	
			Сметная стоимость:				**43636,32**	**87273**	
			Трубы и арматура						
143	**8**	**13-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**11,0000**		**1638,82**	**18027**	
	8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,981	10,791	853,65	9212	
	8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1695	1,864	1208,40	2253	
			Итого оплата труда:				**1042,25**	**11465**	
			Итого эксплуатация машин:				**794,12**	**8735**	
			Итого материалов:				**7,28**	**80**	
			Накладные расходы	%	--		505,63	5562	
			Сметная прибыль	%	8		171,56	1887	
			Сметная стоимость:				**2316,01**	**25476**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	**9**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,0000**		**1367,24**	**15040**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		54,69	602	
			Сметная прибыль	%	8		113,75	1251	
			Сметная стоимость:				**1535,68**	**16893**	
145	**10**	**13-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**38,0000**		**1622,30**	**61647**	
	10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,97	36,86	853,65	31466	
	10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1682	6,392	1209,08	7728	
			Итого оплата труда:				**1031,41**	**39194**	
			Итого эксплуатация машин:				**789,02**	**29983**	
			Итого материалов:				**5,23**	**199**	
			Накладные расходы	%	--		500,39	19015	
			Сметная прибыль	%	8		169,82	6453	
			Сметная стоимость:				**2292,51**	**87115**	
146	**11**	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**38,0000**		**1144,47**	**43490**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		45,78	1740	
			Сметная прибыль	%	8		95,22	3618	
			Сметная стоимость:				**1285,47**	**48848**	
147	**12**	**13-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1487,30**	**1487**	
	12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,912	0,912	853,65	779	
	12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1476	0,1476	1204,38	178	
			Итого оплата труда:				**956,29**	**956**	
			Итого эксплуатация машин:				**681,45**	**681**	
			Итого материалов:				**27,32**	**27**	
			Накладные расходы	%	--		463,28	463	
			Сметная прибыль	%	8		156,05	156	
			Сметная стоимость:				**2106,63**	**2107**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	**13**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**855,04**	**855**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		34,20	34	
			Сметная прибыль	%	8		71,14	71	
			Сметная стоимость:				**960,38**	**960**	
149	**14**	**13-121101-0109 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**6048,48**	**42339**	
	14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	4,36	30,52	853,65	26053	
	14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,65	4,55	1136,05	5169	
			Итого оплата труда:				**4460,34**	**31222**	
			Итого эксплуатация машин:				**2138,19**	**14967**	
			Итого материалов:				**188,37**	**1319**	
			Накладные расходы	%	--		2125,27	14877	
			Сметная прибыль	%	8		653,90	4577	
			Сметная стоимость:				**8827,65**	**61794**	
150	**15**	**23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**7,0000**		**64415,65**	**450910**	
			Накладные расходы	%	--		2576,63	18036	
			Сметная прибыль	%	8		5359,38	37516	
			Сметная стоимость:				**72351,66**	**506462**	
151	**16**	**13-121101-0108 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**		**5988,67**	**107796**	
	16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	4,36	78,48	853,65	66994	
	16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,63	11,34	1140,39	12932	
			Итого оплата труда:				**4440,36**	**79926**	
			Итого эксплуатация машин:				**2086,87**	**37564**	
			Итого материалов:				**179,89**	**3238**	
			Накладные расходы	%	--		2114,44	38060	
			Сметная прибыль	%	8		648,25	11668	
			Сметная стоимость:				**8751,36**	**157525**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	17	23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	14,0000		63295,76	886141	
			Накладные расходы	%	--		2531,83	35446	
			Сметная прибыль	%	8		5266,21	73727	
			Сметная стоимость:				71093,80	995313	
153	18	23-041001-3802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	4,0000		76075,64	304303	
			Накладные расходы	%	--		3043,03	12172	
			Сметная прибыль	%	8		6329,49	25318	
			Сметная стоимость:				85448,16	341793	
154	19	13-121101-0902 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		4317,44	17270	
	19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	4,8	19,2	853,65	16390	
			Итого оплата труда:				4097,52	16390	
			Итого эксплуатация машин:				96,97	388	
			Итого материалов:				122,95	492	
			Накладные расходы	%	--		1902,83	7611	
			Сметная прибыль	%	8		497,62	1990	
			Сметная стоимость:				6717,90	26872	
155	20	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		1195,71	4783	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		47,83	191	
			Сметная прибыль	%	8		99,48	398	
			Сметная стоимость:				1343,02	5372	
156	21	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4,0000		2577,23	10309	
	21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=866,4)	чел-ч	0,3193	1,277	866,40	1107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого оплата труда:				276,64	1107	
			Итого материалов:				2300,58	9202	
			Накладные расходы	%	--		276,86	1107	
			Сметная прибыль	%	8		228,33	913	
			Сметная стоимость:				3082,42	12330	
157	22	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	14,0000		1612,07	22569	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		64,48	903	
			Сметная прибыль	%	8		134,12	1878	
			Сметная стоимость:				1810,68	25349	
158	23	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	14,0000		1395,48	19537	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		55,82	781	
			Сметная прибыль	%	8		116,10	1625	
			Сметная стоимость:				1567,40	21944	
159	24	23-020101-0616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4,0000		1165,21	4661	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		46,61	186	
			Сметная прибыль	%	8		96,95	388	
			Сметная стоимость:				1308,76	5235	
160	25	23-020101-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4,0000		1268,78	5075	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		50,75	203	
			Сметная прибыль	%	8		105,56	422	
			Сметная стоимость:				1425,09	5700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (крест, отвод). Установка	т фасонных частей	0,0173		942018,03	16278	
	26 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	312,7	5,403	983,07	5312	
	26 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,63	980,06	1597	
			Итого оплата труда:				399826,06	6909	
			Итого эксплуатация машин:				292843,89	5060	
			Итого материалов:				341768,15	5906	
			Накладные расходы	%	--		295904,38	5113	
			Сметная прибыль	%	8		99033,79	1711	
			Сметная стоимость:				1336956,20	23103	
162	27	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		698,65	1397	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		27,95	56	
			Сметная прибыль	%	8		58,13	116	
			Сметная стоимость:				784,72	1569	
163	28	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	19,0000		497,08	9445	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		19,88	378	
			Сметная прибыль	%	8		41,36	786	
			Сметная стоимость:				558,32	10608	
164	29	23-020101-0163 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		452,37	1809	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		18,09	72	
			Сметная прибыль	%	8		37,64	151	
			Сметная стоимость:				508,10	2032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	30	23-020101-1028 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4,0000		437,98	1752	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		17,52	70	
			Сметная прибыль	%	8		36,44	146	
			Сметная стоимость:				491,94	1968	
166	31	23-020101-1024 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4,0000		482,84	1931	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		19,31	77	
			Сметная прибыль	%	8		40,17	161	
			Сметная стоимость:				542,33	2169	
167	32	23-020101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4,0000		410,28	1641	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		16,41	66	
			Сметная прибыль	%	8		34,14	137	
			Сметная стоимость:				460,83	1843	
168	33	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2,0000		5120,56	10241	
	33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8*833,89)	чел-ч	1,68	3,36	833,89	2802	
	33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	853,65	34	
			Итого оплата труда:				1418,01	2836	
			Итого эксплуатация машин:				131,14	262	
			Итого материалов:				3588,49	7177	
			Накладные расходы	%	--		1095,56	2191	
			Сметная прибыль	%	8		497,29	995	
			Сметная стоимость:				6713,41	13427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	34	23-030301-0207 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды СТВ-65	шт.	2,0000		35376,65	70753	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1415,07	2830	
			Сметная прибыль	%	8		2943,54	5887	
			Сметная стоимость:				39735,05	79470	
170	35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,7500		62,73	5881	
	35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=944,18)	чел-ч	0,0295	2,766	944,18	2611	
	35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01875	853,65	16	
			Итого оплата труда:				28,02	2627	
			Итого эксплуатация машин:				1,05	98	
			Итого материалов:				33,83	3172	
			Накладные расходы	%	--		18,31	1716	
			Сметная прибыль	%	8		6,48	608	
			Сметная стоимость:				87,52	8205	
171	36	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	93,7500		122,87	11519	
	36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0426	3,994	805,20	3216	
	36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0375	853,65	32	
			Итого оплата труда:				34,64	3248	
			Итого эксплуатация машин:				1,65	155	
			Итого материалов:				86,91	8148	
			Накладные расходы	%	--		24,44	2291	
			Сметная прибыль	%	8		11,78	1105	
			Сметная стоимость:				159,09	14915	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2-7-2:

Итого прямые затраты:	Тенге	7079144
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	305368
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	117895
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	35380
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1892205
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	4763677
Накладные расходы	Тенге	430228
ИТОГО:	Тенге	7509372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль		Тенге				600750	
		ИТОГО по смете 2-7-2		Тенге				8110122	
		ИТОГО по акту:		Тенге				16 103 144	
		в том числе инженерное оборудование		Тенге				4 763 677	
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8%	Тенге				249 460	
			Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	Тенге				242 045	
			Итого в текущих ценах 2017г.	Тенге				16 594 649	
			Итого в текущих ценах 2019г. К=1,0657558					17 685 843	
			Итого с понижающим к-том К=0,9					15 917 259	
			НДС 12%					1 910 071,08	
			Всего по акту с НДС					17 827 330,08	

Сдал (Подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Левченко В. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыздыков Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Кулаков Н.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) техничекого надзора:

Эксперт ТОО "D & JEMPORIO", Сандыбеков Даулет, ИИН 570226301986, аттестат № KZ75VJE0002060 выдан 17.11.2016 года _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительста или эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора ТОО Строительная группа "Архитектор" Абуов Сункар Абилович приказ №33 от 24.05.2019г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)