Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, Аль-Фараби, 50, 8(7164) 122778
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529, г. Павлодар, ул. Ермакова 3/8,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект: Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения и наружное освещение с. Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) о государственных закупках работ № 20 от 21.05.2019 года

Акт № 26

приемки выполненых работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 4-1						
			Сети ВЛ-10кВ, 0,4 кВ и установка ДЭС						
			РАЗДЕЛ 2. Установка дизельного генератора						
1	**6**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**1,3770**		**877,16**	**1208**	
	6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	1,18	1,625	743,36	1208	
			Итого оплата труда:				**877,16**	**1208**	
			Накладные расходы	%	--		574,23	791	
			Сметная прибыль	%	8		116,11	160	
			Сметная стоимость:				**1567,50**	**2158**	
2	**7**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2950**		**4905,93**	**11259**	
	7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,85	1,951	724,24	1413	
	7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,239	872,82	1082	
			Итого оплата труда:				**1086,93**	**2495**	
			Итого эксплуатация машин:				**1157,66**	**2657**	
			Итого материалов:				**3132,67**	**7189**	
			Накладные расходы	%	--		770,48	1768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		454.11	1042	
			Сметная стоимость:				6130,53	14070	
3	**8**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,3770**		**598.07**	**824**	
	8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7=675.78)	чел-ч	0,885	1,219	675.78	824	
			Итого оплата труда:				**598.07**	**824**	
			Накладные расходы	%	--		391.52	539	
			Сметная прибыль	%	8		79.17	109	
			Сметная стоимость:				**1068.75**	**1472**	
4	**9**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная./Бетон В3,5 сульфатостойкий/ Устройство**	**м3**	**0,2300**		**19613,45**	**4511**	
	9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691.72)	чел-ч	1,35	0,3105	691.72	215	
	9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,041699	853.65	36	
			Итого оплата труда:				**1088.59**	**250**	
			Итого эксплуатация машин:				**656.18**	**151**	
			Итого материалов:				**18023.45**	**4145**	
			Накладные расходы	%	--		1333.62	307	
			Сметная прибыль	%	8		1675.77	385	
			Сметная стоимость:				22622.84	5203	
5	**10**	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Бетон В15 сульфатостойкий F150/ Устройство**	**м3**	**1,3700**		**24604,64**	**33708**	
	10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.9=749.74)	чел-ч	4,05	5,549	749.74	4160	
	10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,200705	974.18	196	
			Итого оплата труда:				**3179.16**	**4355**	
			Итого эксплуатация машин:				**419.30**	**574**	
			Итого материалов:				**21148.89**	**28974**	
			Накладные расходы	%	--		2587.76	3545	
			Сметная прибыль	%	8		2175.39	2980	
			Сметная стоимость:				**29367.79**	**40234**	
6	**11**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0693**		**206210,26**	**14290**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		8248.41	572	
			Сметная прибыль	%	8		17156,69	1189	
			Сметная стоимость:				**231615,36**	**16051**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	12	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная. /Слой раствора М100 толщ.10мм/	м2 поверхности	2,0000		651,70	1303	
	12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3 756,11)	чел-ч	0,382	0,764	756,11	578	
	12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,008	853,65	7	
			Итого оплата труда:				292,25	584	
			Итого эксплуатация машин:				7,18	14	
			Итого материалов:				355,69	711	
			Накладные расходы	%	--		180,47	361	
			Сметная прибыль	%	8		66,57	133	
			Сметная стоимость:				898,75	1797	
8	25	Прайс-лист стр.51 ТОО "Ламэд" РК	Дизельный генератор FIRMAN SDG13FS+ATS	шт	1,0000		1854092,42	1854092	
			Накладные расходы	%	--		74163,70	74164	
			Сметная прибыль	%	8		154260,49	154260	
			Сметная стоимость:				2082516,60	2082517	
			РАЗДЕЛ 3. Наружный контур заземления						
9	28	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	81,0000		346,48	28065	
	28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,16	12,96	833,89	10807	
	28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,2268	999,33	227	
			Итого оплата труда:				136,22	11034	
			Итого эксплуатация машин:				13,30	1078	
			Итого материалов:				199,75	16180	
			Накладные расходы	%	--		74,49	6034	
			Сметная прибыль	%	8		33,68	2728	
			Сметная стоимость:				454,65	36827	
10	29	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21,0000		2331,09	48953	
	29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,7	14,7	833,89	12258	
	29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,588	999,33	588	
			Итого оплата труда:				611,70	12846	
			Итого эксплуатация машин:				122,83	2579	
			Итого материалов:				1624,54	34115	
			Накладные расходы	%	--		365,53	7676	
			Сметная прибыль	%	8		215,73	4530	
			Сметная стоимость:				2912,35	61159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РАЗДЕЛ 5. Сети ВЛИ-0,4 кВ						
			Установка опоры А1 - 2 штуки						
11	**52**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12212,02**	**24424**	
	52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	5,98	11,96	775,88	9280	
	52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1086,74	4347	
			Итого оплата труда:				**6813,24**	**13626**	
			Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**13982**	
			Итого материалов:				**581,17**	**1162**	
			Накладные расходы	%	--		4860,40	9721	
			Сметная прибыль	%	8		1365,79	2732	
			Сметная стоимость:				**18438,21**	**36876**	
12	**53**	**21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**30088,02**	**120352**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1203,52	4814	
			Сметная прибыль	%	8		2503,32	10013	
			Сметная стоимость:				**33794,86**	**135179**	
13	**54**	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1610,76**	**6443**	
	54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,91	3,64	805,20	2931	
	54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,2	1096,45	1316	
			Итого оплата труда:				**1061,67**	**4247**	
			Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**3512**	
			Накладные расходы	%	--		745,68	2983	
			Сметная прибыль	%	8		188,52	754	
			Сметная стоимость:				**2544,96**	**10180**	
14	**55**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,2000**		**47166,59**	**9433**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1886,66	377	
			Сметная прибыль	%	8		3924,26	785	
			Сметная стоимость:				**52977,51**	**10596**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	**56**	**Прайс-лист стр.42 ООО "ТД"Энерго-План"**	**Кронштейн У4**	**шт**	**2,0000**		**1562,82**	**3126**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		62,51	125	
			Сметная прибыль	%	8		130,03	260	
			Сметная стоимость:				**1755,36**	**3511**	
16	**57**	**Прайслист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**4,0000**		**4775,28**	**19101**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		191,01	764	
			Сметная прибыль	%	8		397,30	1589	
			Сметная стоимость:				**5363,60**	**21454**	
17	**58**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1679,54**	**3359**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		67,18	134	
			Сметная прибыль	%	8		139,74	279	
			Сметная стоимость:				**1886,46**	**3773**	
18	**59**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**5,2000**		**477,46**	**2483**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		19,10	99	
			Сметная прибыль	%	8		39,72	207	
			Сметная стоимость:				**536,28**	**2789**	
19	**60**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**147,91**	**592**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		5,92	24	
			Сметная прибыль	%	8		12,31	49	
			Сметная стоимость:				**166,13**	**665**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	**61**	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**6431,22**	**12862**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		257,25	514	
			Сметная прибыль	%	8		535,08	1070	
			Сметная стоимость:				7223,55	14447	
21	**62**	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1787,15**	**14297**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		71,49	572	
			Сметная прибыль	%	8		148,69	1190	
			Сметная стоимость:				2007,33	16059	
22	**63**	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1851,41**	**7406**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		74,06	296	
			Сметная прибыль	%	8		154,04	616	
			Сметная стоимость:				2079,50	8318	
23	**64**	**24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**567,17**	**1134**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		22,69	45	
			Сметная прибыль	%	8		47,19	94	
			Сметная стоимость:				637,05	1274	
24	**65**	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**361,11**	**722**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		14,44	29	
			Сметная прибыль	%	8		30,04	60	
			Сметная стоимость:				405,60	811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	66	Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	Проводник ЗНТ	м	4,0000		1701,51	6806	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		68,06	272	
			Сметная прибыль	%	8		141,57	566	
			Сметная стоимость:				1911,13	7645	
26	67	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		2383,78	4768	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		95,35	191	
			Сметная прибыль	%	8		198,33	397	
			Сметная стоимость:				2677,46	5355	
27	68	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0030		135865,98	408	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		5434,64	16	
			Сметная прибыль	%	8		11304,05	34	
			Сметная стоимость:				152604,67	458	
28	69	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		39,78	159	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1,59	6	
			Сметная прибыль	%	8		3,31	13	
			Сметная стоимость:				44,68	179	
29	70	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Установка кабельной муфты Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0868		72396,65	6284	
	70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	52	4,514	853,65	3853	
	70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,302064	999,33	302	
			Итого оплата труда:				47867,47	4155	
			Итого эксплуатация машин:				12414,15	1078	
			Итого материалов:				15592,69	1353	
			Накладные расходы	%	--		24202,63	2101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		7727,94	671	
			Сметная стоимость:				104327,22	9056	
30	71	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0868		188922,55	16398	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		7556,90	656	
			Сметная прибыль	%	8		15718,36	1364	
			Сметная стоимость:				212197,81	18419	
31	72	Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	**Скоба КМ3**	шт	6,0000		1724,11	10345	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		68,96	414	
			Сметная прибыль	%	8		143,45	861	
			Сметная стоимость:				1936,52	11619	
32	73	Прайс-лист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	**Хомут Х8**	шт	6,0000		1709,89	10259	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		68,40	410	
			Сметная прибыль	%	8		142,26	854	
			Сметная стоимость:				1920,54	11523	
33	74	11-330208-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Разрядники /Ограничитель перенапряжения/. Установка с помощью механизмов**	комплект	4,0000		6073,51	24294	
	74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	3,76	15,04	785,44	11813	
	74.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	4,28	853,65	3654	
			Итого оплата труда:				3866,66	15467	
			Итого эксплуатация машин:				2937,64	11751	
			Итого материалов:				182,61	730	
			Накладные расходы	%	--		2724,10	10896	
			Сметная прибыль	%	8		703,81	2815	
			Сметная стоимость:				9501,42	38006	
34	75	24-040207-4313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,0000		11870,95	94968	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		474,84	3799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		987,66	7901	
			Сметная стоимость:				**13333,45**	**106668**	
35	**76**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**18,0000**		**290,68**	**5232**	
	76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8 833,89)	чел-ч	0,16	2,88	833,89	2402	
	76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0504	909,33	50	
			Итого оплата труда:				**136,22**	**2452**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**239**	
			Итого материалов:				**143,95**	**2591**	
			Накладные расходы	%	--		72,26	1301	
			Сметная прибыль	%	8		29,04	523	
			Сметная стоимость:				**391,98**	**7056**	
36	**77**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,4000**		**477,46**	**4966**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		19,10	199	
			Сметная прибыль	%	8		39,72	413	
			Сметная стоимость:				**536,28**	**5577**	
37	**78**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**147,91**	**1183**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		5,92	47	
			Сметная прибыль	%	8		12,31	98	
			Сметная стоимость:				**166,13**	**1329**	
38	**79**	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**2398,05**	**19184**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		95,92	767	
			Сметная прибыль	%	8		199,52	1596	
			Сметная стоимость:				**2693,49**	**21548**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	80	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,0000		1851,41	7406	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		74,06	296	
			Сметная прибыль	%	8		154,04	616	
			Сметная стоимость:				2079,50	8318	
			Установка опоры III - 13 штук						
0	81	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	13,0000		5705,43	74171	
	81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2 775,88)	чел-ч	3,06	39,78	775,88	30865	
	81.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	11,31	1081,38	12230	
			Итого оплата труда:				3314,99	43095	
			Итого эксплуатация машин:				3007,11	39092	
			Итого материалов:				324,13	4214	
			Накладные расходы	%	--		2355,38	30620	
			Сметная прибыль	%	8		644,87	8383	
			Сметная стоимость:				8705,68	113174	
41	82	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	шт.	13,0000		30088,02	391144	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1203,52	15646	
			Сметная прибыль	%	8		2503,32	32543	
			Сметная стоимость:				33794,86	439333	
42	83	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	13,0000		1610,76	20940	
	83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,91	11,83	805,20	9526	
	83.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	3,9	1096,45	4276	
			Итого оплата труда:				1061,67	13802	
			Итого эксплуатация машин:				878,03	11414	
			Накладные расходы	%	--		745,68	9694	
			Сметная прибыль	%	8		188,52	2451	
			Сметная стоимость:				2544,96	33084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	84	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/	м3	0,6500		47166,59	30658	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1886,66	1226	
			Сметная прибыль	%	8		3924,26	2551	
			Сметная стоимость:				52977,51	34435	
44	85	Прайслист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	Крепление плиты Г4	шт	13,0000		4775,28	62079	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		191,01	2483	
			Сметная прибыль	%	8		397,30	5165	
			Сметная стоимость:				5363,60	69727	
45	86	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,0000		1679,54	21834	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		67,18	873	
			Сметная прибыль	%	8		139,74	1817	
			Сметная стоимость:				1886,46	24524	
46	87	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,8000		477,46	16138	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		19,10	646	
			Сметная прибыль	%	8		39,72	1343	
			Сметная стоимость:				536,28	18126	
47	88	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000		147,91	3846	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		5,92	154	
			Сметная прибыль	%	8		12,31	320	
			Сметная стоимость:				166,13	4319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	**89**	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**3326,48**	**43244**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		133,06	1730	
			Сметная прибыль	%	8		276,76	3598	
			Сметная стоимость:				3736,30	48572	
49	**90**	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**		**1787,15**	**46466**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		71,49	1859	
			Сметная прибыль	%	8		148,69	3866	
			Сметная стоимость:				2007,33	52190	
50	**91**	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**1851,41**	**24068**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		74,06	963	
			Сметная прибыль	%	8		154,04	2002	
			Сметная стоимость:				2079,50	27034	
51	**92**	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**818,13**	**10636**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		32,73	425	
			Сметная прибыль	%	8		68,07	885	
			Сметная стоимость:				918,92	11946	
52	**93**	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**361,11**	**4694**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		14,44	188	
			Сметная прибыль	%	8		30,04	391	
			Сметная стоимость:				405,60	5273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	94	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000		2383,78	61978	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		95,35	2479	
			Сметная прибыль	%	8		198,33	5157	
			Сметная стоимость:				2677,46	69614	
54	95	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0260		135865,98	3533	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		5434,64	141	
			Сметная прибыль	%	8		11304,05	294	
			Сметная стоимость:				152604,67	3968	
55	96	Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	Проводник ЗП1	м	26,0000		1701,51	44239	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		68,06	1770	
			Сметная прибыль	%	8		141,57	3681	
			Сметная стоимость:				1911,13	49689	
			Установка опоры УАТ - 1 штука						
56	97	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,0000		18852,80	18853	
	97, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	9	9	775,88	6983	
	97, 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21	1089,64	3498	
			Итого оплата труда:				10480,67	10481	
			Итого эксплуатация машин:				11288,71	11289	
			Итого материалов:				581,17	581	
			Накладные расходы	%	--		7479,35	7479	
			Сметная прибыль	%	8		2106,57	2107	
			Сметная стоимость:				28438,73	28439	
57	98	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	3,0000		30088,02	90264	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1203,52	3611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		2803,32	7510	
			Сметная стоимость:				**33794,86**	**101385**	
58	**99**	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор В.Г 35 кВ. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1610,76**	**4832**	
	99, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,91	2,73	805,20	2198	
	99, 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,9	1096,45	987	
			Итого оплата труда:				**1061,67**	**3185**	
			Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**2634**	
			Накладные расходы	%	--		745,68	2237	
			Сметная прибыль	%	8		188,52	566	
			Сметная стоимость:				**2544,96**	**7635**	
59	**100**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,1500**		**47166,59**	**7075**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1886,66	283	
			Сметная прибыль	%	8		3924,26	589	
			Сметная стоимость:				**52977,51**	**7947**	
60	**101**	**Прайс-лист стр.42 ООО "ТД"Энерго-План"**	**Кронштейн У4**	**шт**	**2,0000**		**1562,82**	**3126**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		62,51	125	
			Сметная прибыль	%	8		130,03	260	
			Сметная стоимость:				**1755,36**	**3511**	
61	**102**	**Прайслист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**3,0000**		**4775,28**	**14326**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		191,01	573	
			Сметная прибыль	%	8		397,30	1192	
			Сметная стоимость:				**5363,60**	**16091**	
62	**103**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1679,54**	**3359**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		67,18	134	
			Сметная прибыль	%	8		139,74	279	
			Сметная стоимость:				**1886,46**	**3773**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	104	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		5,2000	477,46	2483	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	19,10	99	
			Сметная прибыль	%		8	39,72	207	
			Сметная стоимость:				536,28	2789	
64	105	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4,0000	147,91	592	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	5,92	24	
			Сметная прибыль	%		8	12,31	49	
			Сметная стоимость:				166,13	665	
65	106	24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.		2,0000	6431,22	12862	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	257,25	514	
			Сметная прибыль	%		8	535,08	1070	
			Сметная стоимость:				7223,55	14447	
66	107	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2,0000	1787,15	3574	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	71,49	143	
			Сметная прибыль	%		8	148,69	297	
			Сметная стоимость:				2007,33	4015	
67	108	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1,0000	1851,41	1851	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	74,06	74	
			Сметная прибыль	%		8	154,04	154	
			Сметная стоимость:				2079,50	2080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	109	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2,0000	818.13	1636	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	32.73	65	
			Сметная прибыль	%		8	68.07	136	
			Сметная стоимость:				918.92	1838	
69	110	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2,0000	361.11	722	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	14.44	29	
			Сметная прибыль	%		8	30.04	60	
			Сметная стоимость:				405.60	811	
70	111	Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	Проводник ЗПП	м		2,0000	1701,51	3403	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	68.06	136	
			Сметная прибыль	%		8	141.57	283	
			Сметная стоимость:				1911.13	3822	
71	112	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2,0000	2383.78	4768	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	95.35	191	
			Сметная прибыль	%		8	198.33	397	
			Сметная стоимость:				2677.46	5355	
72	113	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		0,0020	135865,98	272	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	5434,64	11	
			Сметная прибыль	%		8	11304,05	23	
			Сметная стоимость:				152604,67	305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	114	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**39,78**	**80**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1,59	3	
			Сметная прибыль	%	8		3,31	7	
			Сметная стоимость:				**44,68**	**89**	
74	116	23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,4870**		**1294902,23**	**630617**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		51796,09	25225	
			Сметная прибыль	%	8		107735,87	52467	
			Сметная стоимость:				**1454434,18**	**708309**	
			РАЗДЕЛ 6. Наружное электроосвещение ВЛИ-0,22 кВ						
			Установка опоры УА1 - 4 штуки						
75	117	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**4,0000**		**18852,80**	**75411**	
	117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	9	36	775,88	27932	
	117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	12,84	1089,64	13991	
			Итого оплата труда:				**10480,67**	**41923**	
			Итого эксплуатация машин:				**11288,71**	**45155**	
			Итого материалов:				**581,17**	**2325**	
			Накладные расходы	%	--		7479,35	29917	
			Сметная прибыль	%	8		2106,57	8426	
			Сметная стоимость:				**28438,73**	**113755**	
76	118	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**12,0000**		**30088,02**	**361056**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1203,52	14442	
			Сметная прибыль	%	8		2503,32	30040	
			Сметная стоимость:				**33794,86**	**405538**	
77	119	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1610,76**	**19329**	
	119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,91	10,92	805,20	8793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	119	2 01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	3,6	1096,45	3947	
			Итого оплата труда:				1061,67	12740	
			Итого эксплуатация машин:				878,03	10536	
			Накладные расходы	%	--		745,68	8948	
			Сметная прибыль	%	8		188,52	2262	
			Сметная стоимость:				2544,96	30539	
78	120	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,6000**		**47166,59**	**28300**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1886,66	1132	
			Сметная прибыль	%	8		3924,26	2355	
			Сметная стоимость:				52977,51	31787	
79	121	Прайс-лист стр.42 ООО "ТД"Энерго-План"	**Кронштейн У4**	**шт**	**8,0000**		**1562,82**	**12503**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		62,51	500	
			Сметная прибыль	%	8		130,03	1040	
			Сметная стоимость:				1755,36	14043	
80	122	Прайслист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**12,0000**		**4775,28**	**57303**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		191,01	2292	
			Сметная прибыль	%	8		397,30	4768	
			Сметная стоимость:				5363,60	64363	
81	123	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1679,54**	**13436**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		67,18	537	
			Сметная прибыль	%	8		139,74	1118	
			Сметная стоимость:				1886,46	15092	
82	124	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**20,8000**		**477,46**	**9931**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		19,10	397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		39,72	826	
			Сметная стоимость:				536,28	11155	
83	125	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000		147,91	2367	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		5,92	95	
			Сметная прибыль	%	8		12,31	197	
			Сметная стоимость:				166,13	2658	
84	126	24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		1083,32	8667	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		43,33	347	
			Сметная прибыль	%	8		90,13	721	
			Сметная стоимость:				1216,79	9734	
85	127	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1787,15	7149	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		71,49	286	
			Сметная прибыль	%	8		148,69	595	
			Сметная стоимость:				2007,33	8029	
86	128	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1851,41	7406	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		74,06	296	
			Сметная прибыль	%	8		154,04	616	
			Сметная стоимость:				2079,50	8318	
87	129	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		818,13	3273	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		32,73	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		68,07	272	
			Сметная стоимость:				918,92	3676	
88	**130**	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**361,11**	**1444**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		14,44	58	
			Сметная прибыль	%	8		30,04	120	
			Сметная стоимость:				405,60	1622	
89	**131**	**Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Проводник ЗП1**	**м**	**8,0000**		**1701,51**	**13612**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		68,06	544	
			Сметная прибыль	%	8		141,57	1133	
			Сметная стоимость:				1911,13	15289	
90	**132**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**2383,78**	**19070**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		95,35	763	
			Сметная прибыль	%	8		198,33	1587	
			Сметная стоимость:				2677,46	21420	
91	**133**	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0080**		**135865,98**	**1087**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		5434,64	43	
			Сметная прибыль	%	8		11304,05	90	
			Сметная стоимость:				152604,67	1221	
92	**134**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**39,78**	**318**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1,59	13	
			Сметная прибыль	%	8		3,31	26	
			Сметная стоимость:				44,68	357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Установка опоры III - 3 штуки						
93	135	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	3,0000		5705,43	17116	
	135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*775,88)	чел-ч	3,06	9,18	775,88	7123	
	135.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,61	1081,38	2822	
			Итого оплата труда:				3314,99	9945	
			Итого эксплуатация машин:				3007,11	9021	
			Итого материалов:				324,13	972	
			Накладные расходы	%	--		2355,38	7066	
			Сметная прибыль	%	8		644,87	1935	
			Сметная стоимость:				8705,68	26117	
94	136	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	шт.	3,0000		30088,02	90264	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1203,52	3611	
			Сметная прибыль	%	8		2503,32	7510	
			Сметная стоимость:				33794,86	101385	
95	137	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	3,0000		1610,76	4832	
	137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5*805,2)	чел-ч	0,91	2,73	805,20	2198	
	137.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,9	1096,45	987	
			Итого оплата труда:				1061,67	3185	
			Итого эксплуатация машин:				878,03	2634	
			Накладные расходы	%	--		745,68	2237	
			Сметная прибыль	%	8		188,52	566	
			Сметная стоимость:				2544,96	7635	
96	138	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	м3	0,1500		47166,59	7075	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1886,66	283	
			Сметная прибыль	%	8		3924,26	589	
			Сметная стоимость:				52977,51	7947	
97	139	Прайслист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	**Крепление плиты Г4**	шт	3,0000		4775,28	14326	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		191,01	573	
			Сметная прибыль	%	8		397,30	1192	
			Сметная стоимость:				5363,60	16091	
98	140	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		1679,54	5039	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		67,18	202	
			Сметная прибыль	%	8		139,74	419	
			Сметная стоимость:				1886,46	5659	
99	141	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8000		477,46	3724	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		19,10	149	
			Сметная прибыль	%	8		39,72	310	
			Сметная стоимость:				536,28	4183	
100	142	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		147,91	887	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		5,92	35	
			Сметная прибыль	%	8		12,31	74	
			Сметная стоимость:				166,13	997	
101	143	24-040202-0819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		1460,85	4383	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		58,43	175	
			Сметная прибыль	%	8		121,54	365	
			Сметная стоимость:				1640,83	4922	
102	144	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		1787,15	5361	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы	%	--		71,49	214	
			Сметная прибыль	%	8		148,69	446	
			Сметная стоимость:				2007,33	6022	
103	145	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		1851,41	5554	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		74,06	222	
			Сметная прибыль	%	8		154,04	462	
			Сметная стоимость:				2079,50	6239	
104	146	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		818,13	2454	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		32,73	98	
			Сметная прибыль	%	8		68,07	204	
			Сметная стоимость:				918,92	2757	
105	147	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		361,11	1083	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		14,44	43	
			Сметная прибыль	%	8		30,04	90	
			Сметная стоимость:				405,60	1217	
106	148	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		2383,78	14303	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		95,35	572	
			Сметная прибыль	%	8		198,33	1190	
			Сметная стоимость:				2677,46	16065	
107	149	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0060		135865,98	815	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		5434,64	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		11304,05	68	
			Сметная стоимость:				**152604,67**	**916**	
108	**150**	**Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Проводник ЗП1**	**м**	**6,0000**		**1701,51**	**10209**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		68,06	408	
			Сметная прибыль	%	8		141,57	849	
			Сметная стоимость:				1911,13	**11467**	
			Установка опоры АО1 - 1 штука						
109	**151**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**12212,02**	**12212**	
	151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	5,98	5,98	775,88	4640	
	151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1086,74	2173	
			Итого оплата труда:				**6813,24**	**6813**	
			Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**6991**	
			Итого материалов:				**581,17**	**581**	
			Накладные расходы	%	--		4860,40	4860	
			Сметная прибыль	%	8		1365,79	1366	
			Сметная стоимость:				**18438,21**	**18438**	
110	**152**	**21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**30088,02**	**60176**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1203,52	2407	
			Сметная прибыль	%	8		2503,32	5007	
			Сметная стоимость:				**33794,86**	**67590**	
111	**153**	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1610,76**	**3222**	
	153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,91	1,82	805,20	1465	
	153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,6	1096,45	658	
			Итого оплата труда:				**1061,67**	**2123**	
			Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**1756**	
			Накладные расходы	%	--		745,68	1491	
			Сметная прибыль	%	8		188,52	377	
			Сметная стоимость:				**2544,96**	**5090**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	154	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/	м3	0,1000		47166,59	4717	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		1886,66	189	
			Сметная прибыль	%	8		3924,26	392	
			Сметная стоимость:				52977,51	5298	
113	155	Прайс-лист стр.42 ООО "ТД"Энерго-План"	Кронштейн У4	шт	1,0000		1562,82	1563	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		62,51	63	
			Сметная прибыль	%	8		130,03	130	
			Сметная стоимость:				1755,36	1755	
114	156	Прайслист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	Крепление плиты Г4	шт	2,0000		4775,28	9551	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		191,01	382	
			Сметная прибыль	%	8		397,30	795	
			Сметная стоимость:				5363,60	10727	
115	157	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1679,54	1680	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		67,18	67	
			Сметная прибыль	%	8		139,74	140	
			Сметная стоимость:				1886,46	1886	
116	158	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6000		477,46	1241	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		19,10	50	
			Сметная прибыль	%	8		39,72	103	
			Сметная стоимость:				536,28	1394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	159	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2,0000	147,91	296	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	5,92	12	
			Сметная прибыль	%		8	12,31	25	
			Сметная стоимость:				166,13	332	
118	160	24-040202-0819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1,0000	1460,85	1461	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	58,43	58	
			Сметная прибыль	%		8	121,54	122	
			Сметная стоимость:				1640,83	1641	
119	161	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1,0000	1787,15	1787	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	71,49	71	
			Сметная прибыль	%		8	148,69	149	
			Сметная стоимость:				2007,33	2007	
120	162	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1,0000	1851,41	1851	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	74,06	74	
			Сметная прибыль	%		8	154,04	154	
			Сметная стоимость:				2079,50	2080	
121	163	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1,0000	567,17	567	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	22,69	23	
			Сметная прибыль	%		8	47,19	47	
			Сметная стоимость:				637,05	637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	**164**	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**361,11**	**361**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		14,44	14	
			Сметная прибыль	%	8		30,04	30	
			Сметная стоимость:				405,60	406	
123	**165**	**Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Проводник ЗПП**	**м**	**2,0000**		**1701,51**	**3403**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		68,06	136	
			Сметная прибыль	%	8		141,57	283	
			Сметная стоимость:				1911,13	3822	
124	**166**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2383,78**	**2384**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		95,35	95	
			Сметная прибыль	%	8		198,33	198	
			Сметная стоимость:				2677,46	2677	
125	**167**	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0015**		**135865,98**	**204**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		5434,64	8	
			Сметная прибыль	%	8		11304,05	17	
			Сметная стоимость:				152604,67	229	
126	**168**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**39,78**	**80**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1,59	3	
			Сметная прибыль	%	8		3,31	7	
			Сметная стоимость:				**44,68**	**89**	

Линейная арматура ответвлений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	**169**	**11-330206-0101 РСНБ РК 2015**	**Ответвления от В.Т 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвлени е**	**1,0000**		**1341,63**	**1342**	
	169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5 / 805,2)	чел-ч	1,27	1,27	805,20	1023	
	169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,15	853,65	128	
			Итого оплата труда:				**1150,65**	**1151**	
			Итого эксплуатация машин:				**319,03**	**319**	
			Накладные расходы	%	--		792,02	792	
			Сметная прибыль	%	8		170,69	171	
			Сметная стоимость:				**2304,34**	**2304**	
128	**170**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1680**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		67,18	67	
			Сметная прибыль	%	8		139,74	140	
			Сметная стоимость:				**1886,46**	**1886**	
129	**171**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		19,10	50	
			Сметная прибыль	%	8		39,72	103	
			Сметная стоимость:				**536,28**	**1394**	
130	**172**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**296**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		5,92	12	
			Сметная прибыль	%	8		12,31	25	
			Сметная стоимость:				**166,13**	**332**	
131	**173**	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1083,32**	**1083**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		43,33	43	
			Сметная прибыль	%	8		90,13	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость:				1216,79	1217	
132	174	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 I ОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1787,15	1787	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		71,49	71	
			Сметная прибыль	%	8		148,69	149	
			Сметная стоимость:				2007,33	2007	
133	175	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1851,41	1851	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		74,06	74	
			Сметная прибыль	%	8		154,04	154	
			Сметная стоимость:				2079,50	2080	
134	176	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		818,13	818	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		32,73	33	
			Сметная прибыль	%	8		68,07	68	
			Сметная стоимость:				918,92	919	
135	177	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		361,11	361	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		14,44	14	
			Сметная прибыль	%	8		30,04	30	
			Сметная стоимость:				405,60	406	
136	178	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		2383,78	7151	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		95,35	286	
			Сметная прибыль	%	8		198,33	595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость:				2677,46	8032	
			Установка опоры К1 - 2 штуки						
137	179	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2,0000		12212,02	24424	
	179_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	5,98	11,96	775,88	9280	
	179_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1086,74	4347	
			Итого оплата труда:				**6813,24**	**13626**	
			Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**13982**	
			Итого материалов:				**581,17**	**1162**	
			Накладные расходы	%	--		4860,40	9721	
			Сметная прибыль	%	8		1365,79	2732	
			Сметная стоимость:				**18438,21**	**36876**	
138	180	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**30088,02**	**120352**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1203,52	4814	
			Сметная прибыль	%	8		2503,32	10013	
			Сметная стоимость:				**33794,86**	**135179**	
139	181	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1610,76**	**6443**	
	181_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,91	3,64	805,20	2931	
	181_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,2	1096,45	1316	
			Итого оплата труда:				**1061,67**	**4247**	
			Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**3512**	
			Накладные расходы	%	--		745,68	2983	
			Сметная прибыль	%	8		188,52	754	
			Сметная стоимость:				**2544,96**	**10180**	
140	182	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,2000**		**47166,59**	**9433**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		1886,66	377	
			Сметная прибыль	%	8		3924,26	785	
			Сметная стоимость:				**52977,51**	**10596**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	**183**	**Прайс-лист стр.42 ООО "ТД"Энерго-План"**	**Кронштейн У4**	**шт**		**2,0000**	**1562,82**	**3126**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	62,51	125	
			Сметная прибыль	%		8	130,03	260	
			Сметная стоимость:				1755,36	3511	
142	**184**	**Прайслист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Крепление плиты Г4**	**шт**		**4,0000**	**4775,28**	**19101**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	191,01	764	
			Сметная прибыль	%		8	397,30	1589	
			Сметная стоимость:				5363,60	21454	
143	**185**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**2,0000**	**1679,54**	**3359**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	67,18	134	
			Сметная прибыль	%		8	139,74	279	
			Сметная стоимость:				1886,46	3773	
144	**186**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**		**5,2000**	**477,46**	**2483**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	19,10	99	
			Сметная прибыль	%		8	39,72	207	
			Сметная стоимость:				536,28	2789	
145	**187**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**4,0000**	**147,91**	**592**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	5,92	24	
			Сметная прибыль	%		8	12,31	49	
			Сметная стоимость:				166,13	665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	188	24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1083,32	2167	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	43,33	87	
			Сметная прибыль	%		8	90,13	180	
			Сметная стоимость:				1216,79	2434	
147	189	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1787,15	3574	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	71,49	143	
			Сметная прибыль	%		8	148,69	297	
			Сметная стоимость:				2007,33	4015	
148	190	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1851,41	3703	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	74,06	148	
			Сметная прибыль	%		8	154,04	308	
			Сметная стоимость:				2079,50	4159	
149	191	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		567,17	1134	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	22,69	45	
			Сметная прибыль	%		8	47,19	94	
			Сметная стоимость:				637,05	1274	
150	192	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		361,11	722	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%		--	14,44	29	
			Сметная прибыль	%		8	30,04	60	
			Сметная стоимость:				405,60	811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	**193**	**Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Проводник ЗПП**	**м**		**4,0000**	**1701,51**	**6806**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	68,06	272	
			Сметная прибыль	%		8	141,57	566	
			Сметная стоимость:				**1911,13**	**7645**	
152	**194**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**2,0000**	**2383,78**	**4768**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	95,35	191	
			Сметная прибыль	%		8	198,33	397	
			Сметная стоимость:				**2677,46**	**5355**	
153	**195**	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**		**0,0030**	**135865,98**	**408**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	5434,64	16	
			Сметная прибыль	%		8	11304,05	34	
			Сметная стоимость:				**152604,67**	**458**	
154	**196**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**4,0000**	**397,80**	**1591**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	15,91	64	
			Сметная прибыль	%		8	33,10	132	
			Сметная стоимость:				**446,81**	**1787**	
155	**197**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**4,0000**	**39,78**	**159**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%		--	1,59	6	
			Сметная прибыль	%		8	3,31	13	
			Сметная стоимость:				**44,68**	**179**	
			Заземление опор						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	**198**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**170,0000**		**350,53**	**59590**	
	198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,16	27,2	833,89	22682	
	198.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,476	999,33	476	
			Итого оплата труда:				**136,22**	**23157**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**2262**	
			Итого материалов:				**203,80**	**34646**	
			Накладные расходы	%	--		74,66	12691	
			Сметная прибыль	%	8		34,01	5783	
			Сметная стоимость:				**459,20**	**78064**	
			Подвеска провода						
157	**200**	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,2740**		**135865,98**	**37227**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		5434,64	1489	
			Сметная прибыль	%	8		11304,05	3097	
			Сметная стоимость:				152604,67	**41814**	
			Гидроизоляция стоек СВ-95 - 41 штука						
158	**201**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**76,3830**		**733,93**	**56060**	
	201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,212	16,193	844,09	13669	
	201.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,152766	853,65	130	
			Итого оплата труда:				**180,65**	**13799**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**1021**	
			Итого материалов:				**541,62**	**41370**	
			Накладные расходы	%	--		124,80	9533	
			Сметная прибыль	%	8		68,70	5247	
			Сметная стоимость:				**927,43**	**70840**	
			РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение						
159	**203**	**23-070103-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**11,0000**		**7874,96**	**86625**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		315,00	3465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная прибыль	%	8		655,20	7207	
			Сметная стоимость:				**8845,16**	97297	
160	**204**	**Прайс-лист стр.43 "AVT/IN" РК**	**Лампа натриевая ДНаТ-125**	**шт**	**11,0000**		**2513,31**	**27646**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		100,53	1106	
			Сметная прибыль	%	8		209,11	2300	
			Сметная стоимость:				**2822,95**	31052	
161	**205**	**Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Кронштейн КС1**	**шт**	**11,0000**		**2191,60**	**24108**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		87,66	964	
			Сметная прибыль	%	8		182,34	2006	
			Сметная стоимость:				**2461,61**	27078	
162	**206**	**Прайс-лист стр.40 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Хомут Х15**	**шт**	**11,0000**		**1709,89**	**18809**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		68,40	752	
			Сметная прибыль	%	8		142,26	1565	
			Сметная стоимость:				**1920,54**	21126	
163	**207**	**Прайс-лист стр.39 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Проводник ЗП1**	**м**	**11,0000**		**1701,51**	**18717**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		68,06	749	
			Сметная прибыль	%	8		141,57	1557	
			Сметная стоимость:				**1911,13**	21022	
164	**209**	**23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 12**	**м**	**22,0000**		**66,47**	**1462**	**Республика Казахстан**
			Накладные расходы	%	--		2,66	58	
			Сметная прибыль	%	8		5,53	122	
			Сметная стоимость:				**74,66**	**1643**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	212	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0440		52839,01	2325	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		2113,56	93	
			Сметная прибыль	%	8		4396,21	193	
			Сметная стоимость:				59348,78	2611	
166	213	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000		1787,15	19659	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		71,49	786	
			Сметная прибыль	%	8		148,69	1636	
			Сметная стоимость:				2007,33	22081	
167	215	Прайслист стр.45 ENSTO РК	Корпус для предохранителя SV29.25	шт	22,0000		2719,40	59827	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		108,78	2393	
			Сметная прибыль	%	8		226,25	4978	
			Сметная стоимость:				3054,43	67197	
168	216	Прайслист стр.44 ENSTO РК	Предохранитель SVV10.10	шт	22,0000		539,10	11860	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		21,56	474	
			Сметная прибыль	%	8		44,85	987	
			Сметная стоимость:				605,52	13321	
169	217	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000		1851,41	40731	Республика Казахстан
			Накладные расходы	%	--		74,06	1629	
			Сметная прибыль	%	8		154,04	3389	
			Сметная стоимость:				2079,50	45749	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	5733414
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	213050
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	199233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				63771	
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3467042	
			- перевозка грузов	Тенге				0	
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1854092	
		Накладные расходы		Тенге				393816	
		ИТОГО:						6127230	
		Сметная прибыль		Тенге				490177	
		ИТОГО по акту:		Тенге				6617407	
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8%	**Тенге**				105 209	
			Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	**Тенге**				102 082	
			Итого в текущих ценах 2017г.	**Тенге**				6 824 698	
			Итого в текущих ценах 2019г. К=1,0657558					7 273 461	
			Итого с понижающим к-том К=0,9					6 546 115	
			НДС 12%					785 533,80	
			Всего по акту с НДС					7 331 648,80	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Левченко В. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыздыков Д.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Кулаков Н.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) техничекого надзора:

Эксперт ТОО "D & JEMPORIO", Сандыбеков Даулет, ИИН 570226301986, аттестат № KZ75VJE0002060 выдан 17.11.2016 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительста или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО Строительная группа "Архитектор" Абуов Сункар Абилович приказ №33 от 24.05.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)