««Су құбыры желілерін жаңарту. Алматы қаласы Бостандық ауданы Розыбакиев көшесі, 285 бойындағы су құбыры желісі» ЖЖ**»** жұмыс жобасы бойынша

12.03.2019 ж. № ҚСҚKAZ-0035/19
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «АлматыСу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны,
Алматы қ.

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СК Техно - Стандарт» ЖШС,
Астана қ.

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Су құбыры желілерін жаңарту. Алматы қаласы Бостандық ауданы Розыбакиев көшесі, 285 бойындағы су құбыры желісі» жұмыс жобасы бойынша осы сараптамалық қорытынды «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/ КАЗЭКСПЕРТИЗА)» ЖШС-мен берілді.

«Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ҚСҚKAZ-0035/19 от 12.03.2019 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«РП «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г.Алматы.»**»**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Алматы Су»
Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,
г. Алматы

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СК Техно - Стандарт»,
г. Астана

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г. Алматы»** выдано ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/ КАЗЭКСПЕРТИЗА)».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г. Алматы».

Настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором № 389 от 18 апреля 2018 года, заключённым между ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» и ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы».

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СК Техно - Стандарт» (государственная лицензия на проектную деятельность ГСЛ № 07467 от 08 августа 2007 года, приложение к государственной лицензии от 12 октября 2012 года, выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, II категории), г. Астана.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства заказчика.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 13 ноября 2017 года, утверждённое заказчиком;

приказ КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» от 08 ноября 2017 года № 04-36/453 о строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Алматы;

постановление Акимата города Алматы от 03 сентября 2013 года № 3/756, приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естесственных монополий по городу Алматы от 31 июля 2013 года № 144-ОД об утверждении инвестиционной программы государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы на 2014-2016 годы;

приказ Управления юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы от 12 октября 2017 года № 3834 о перерегистрации ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы в связи с реорганизацией на ГКП ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы;

приказ ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» от 12 октября 2017 года № 01/11/1 о назначении комиссий по составлению дефектных актов;

передаточный акт ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы от 31 июля 2017 года № 3/317;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 29 декабря 2017 года № 2623, выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»;

топографическая съёмка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «ГЦИ» от 05 декабря 2017 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 008181 от 19 февраля 2002 года, приложение к лицензии 26 июня 2012 года выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчёт об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «ГЦИ» от 2017 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 008181 от 19 февраля 2002 года, приложение к лицензии 26 июня 2012 года выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

техническое заключение, выполненное в 2018 году ТОО «КАНКОР-ПРОЕКТ» (свидетельство об аккредитации № 00017, выданное от 18 апреля 2018 года комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан, аттестат эксперта Коротинского А.В. №KZ30VJE00015662 от 26 апреля 2016 года, выданный КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы);

дефектный акт от 12 ноября 2017 года;

письмо заказчика от 05 февраля 2018 года № Ш-01/126 об источнике финансирования объекта и сроках начала строительства;

письмо заказчика 27 декабря 2018 года № Ш-01/1849 об отсутствии необходимости предоставления правоустанавливающих документов на земельный участок при проведения реконструкции водопроводных сетей согласно Приказа МНЭ РК от 01 апреля 2015 года № 299.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Су желісі» и «Бастау» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы от 09 октября 2017 года № 05/3-3237 на водоснабжение (срок действия в течении нормативной продолжительности строительства).

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

КГУ «Управлением архитектуры и градостроительства города Алматы» - согласование топографической съемки от 17 января 2018 года. № 37-Р-269;

Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Министерства сельского хозяйства РК - согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 16 февраля 2018 года № KZ39VRC00003242.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1	Книга 1	Общая пояснительная записка. 91-17-1-НВ-ПЗ
	Книга 2	Проект организации строительства. 91-17-1-НВ-ПОС
	Книга 3	Паспорт проекта. 91-17-1-НВ-ПП
Том 2	Альбом 1	Наружные сети водопровода. 91-17-1-НВ
Том 3	Книга 4	Сметная документация. 91-17-1-НВ-СМ
Том 4	Книга 5	Оценка воздействия на окружающую среду. 91-17-1-НВ-ОВОС

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Реконструкция водопроводных сетей предусмотрена с целью повышения водообеспеченности, улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения для оздоровления социально-экологической обстановки жителей домов по улице Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе города Алматы.

5.5 Существующее положение

Техническим обследованием, выполненным ТОО «КАНКОР-Проект» выявлено:

обследуемые водопроводные сети из стальных труб построены в 1983году;

диаметр основного уличного водопровода 100, 150 мм;

расчетное давление в системе: 24,0 кг/см;

протяженность реконструируемого участка - 641 метров, на участке установлено 4 водопроводных колодцев;

Материал водопроводных колодцев – сборный железобетон, из колец высотой 1 и 0,5 метра, диаметр колодцев – 1500 мм;

уровень ответственности водопроводных сетей – II;

водопроводная сеть на участке преимущественно подземная;

гидроизоляция на участках трубопроводов, выходящих в водопроводные колодцы, отсутствует.

По результатам осмотра водопроводных сетей и сооружений, колодцев и запорной арматуры выявлен их значительный износ. Основная причина неудовлетворительного состояния сетей и сооружений в длительной эксплуатации трубопроводов (в два и более раз превышающей нормативную). Износу способствовали постоянные температурные и динамические напряжения, испытываемые водопроводной сетью, а также неизбежный процесс наружной и внутренней коррозии металла. На трубопроводах имеют место многочисленные свищи и язвины, значительное истончение стенок труб.

В ходе технического освидетельствования элементов объекта (в том числе ранее - при аварийных разрытиях) установлены дефекты, наличие которых приводит к повреждениям трубопроводов водопроводных сетей:

участки магистральных водопроводных сетей выработали свой ресурс.

интенсивность коррозии трубопроводов соответствует 2-ой группе с переходом в 3-ю группу. Водопроводные сети ветхие, определено от 80 до 100% износа, что не обеспечивает дальнейшую безаварийную эксплуатацию систем водоснабжения.

<u>По результатам общего обследования объекта рекомендуется:</u>

провести реконструкцию изношенных участков водопроводной сети;

до реконструкции поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции водопроводных сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

наблюдать за работой запорной арматуры, фланцевых соединений и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности;

удалять скапливающуюся в колодцах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и талых вод;

удалять из колодцев мусор, грунт и ил;

отключать неработающие участки сети;

поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках водопроводной сети;

осуществлять систематический контроль за коррозией трубопроводов.

Техническое состояние железобетонных конструкций объекта оценивается по категории III (ограниченно работоспособная конструкция): существуют повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкции, но на момент обследования не угрожающие безопасности работающих и обрушению.

Техническое состояние стальных конструкций объекта оценивается по категории 2 (ограниченно работоспособная конструкция): имеются повреждения, снижающие несущую способность конструкций, но не сопровождающиеся потерей несущей способности основных элементов: требуются усиление конструкции по месту и восстановление эксплуатационных свойств, с временным раскреплением конструкции (в необходимых случаях).

Для повышения надежности выполнения государственной программы энергосбережения и эффективности, снижения эксплуатационных расходов и

нерациональных потерь воды, рекомендуется выполнить реконструкцию данного участка трубопроводов с заменой труб и строительной части.

Выводы

В соответствии с выводами и рекомендациями настоящего технического заключения на момент обследования имеющийся износ участков водопроводных сетей, расположенных по адресу: водопроводная сеть по ул. Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе города Алматы не обеспечивает в полной мере дальнейшую безаварийную эксплуатацию и требует проведения реконструкции.

На основании дефектного акта от 12 ноября 2017 года требуется замена стального водопровода протяженностью: 207,5 м.п. диаметром 100 мм, 333,5 м.п. диаметром 150 мм, с учетом переключения в новый водопровод всех потребителей, с устройством водопроводных колодцев и установкой запорной арматуры, с восстановлением благоустройства и асфальтобетонного покрытия.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства в административном отношении расположен в Бостандыкском районе в юго-восточной части города Алматы.

В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена в пределах центральной части конуса выноса реки Большая Алматинка, с абсолютными отметками поверхности варьирующих в пределах 974-977 м. Общий уклон поверхности на север 1-3 º. Почвенный слой отсутствует.

Гидрография участка представлена городской арычной системой и рекой Большая Алматинка в среднем течений, протекающей западнее на расстоянии 100-150 м.

Природно-климатические условия участка строительства:

климатический подрайон	- III В;
нормативный вес снегового покрова	- 70 кг/м²;
нормативный скоростной напор ветра	- 38 кг/м²;
расчетная зимняя температура наружного воздуха холодной пятидневки (СП РК 2.04-01-2017)	- минус 23°С;
нормативная глубина промерзания грунтов:	
суглинки и глины	- 0,92 м;
насыпные грунты	- 1,36 м;
глубина проникновения нулевых температур	- 1,70 м;
сейсмичность района строительства	– 9 баллов;
категория грунта по сейсмическим свойствам	– 1;
сейсмичность площадки строительства	– 9 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ТОО «ГЦИ» в 2018 году, в геолого-литологическом строении участка принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста, представленные галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем с включениями валунов до 30%, перекрытыми с поверхности насыпными грунтами.

На площадке строительства выделено два инженерно-геологических элемента:

ИГЭ-1 - насыпной грунт (асфальт, песок, гравийно-галечниковые грунты с глинистыми грунтами и строительным мусором), мощность 0,5-1,5 м, с расчетными характеристиками: ρ_{II}=19 кН/куб.м, R_s= 180 (150) кПа;

ИГЭ-2 - галечниковые грунты с песчаным заполнителем с включением валунов до 30%, вскрытая мощность более 2,0 м, с расчетными характеристиками: C_{II}=34 кПа, φ_{II}=35º, E=72 МПа, ρ_{II}=23,6 кН/куб.м, R_s=600 кПа.

Грунтовые воды скважиной не вскрыты. По фондовым данным грунтовые воды залегают на глубине более 30,0 м.

Участок строительства неподтопляемый. По ГОСТ 25100-2011 грунты незасоленные.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов для бетонов марки W4, W6, W8 на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах неагрессивная.

По содержанию хлоридов – неагрессивная на железобетонные конструкции для всех видов цементов.

Коррозионная активность грунтов по отношению к стальным конструкциям: к свинцовой оболочке кабеля – средняя, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, к углеродистой стали методом удельного электрического сопротивления – средняя.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружные сети водоснабжения и канализации

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование, технических условий №05/3-3237 от 09 октября 2017 года выданных КП на ПХВ «Алматы Су» и в соответствии с действующими нормативными материалами:

СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

ГОСТ 21.704-2011 «Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи»;

ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;

СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Гарантированный напор сети -24 м. вод. ст

Водопровод

Настоящим проектом предусматривается реконструкция городских сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода г. Алматы.

Источник водоснабжения - существующие городские кольцевые сети.

Сети прокладываются из труб ПЭ100 по СТ РК ИСО 4427-2004. Сети прокладываются по внутридворовым дорогам и проездам, переходы водопровода дороги выполняются открытым способом с восстановлением асфальтобетонного покрытия на всю ширину дороги.

Проектируемые сети закольцовываются с существующими одноименными сетями - в соответствии с требованиями п.8.5 СНиП РК 4.01-02-2009.

На сети предусматривается устройство колодцев с запорной арматурой и с подземными пожарными гидрантами.

Реконструкцию вводов предусмотрена до приборов учёта (водомерного узла). Установка внутридомовых приборов учета воды не предусматривается.

На колодцах с гидрантами предусмотрены унифицированные знаки.

В местах соединения труб из неоднородных материалов также предусматривается установка колодцев - см. П. 7.4.10 СНРК 4.01-05-2002

Подключение потребителей к проектируемым сетям водопровода приняты по месту, с учетом данных настоящего проекта.

Заглубление водопровода принято из опыта эксплуатации сетей водопровода на данной территории строительства и в соответствии с п. 7.4.6 СН РК 4.01-05-2002 и п.8.42 СНиП РК 4.01-02-2009.

При пересечении сетей водопровода с канализацией, водопровод прокладывается в стальном футляре.

Запорная арматура принята классом «А» упругозапирающуюся.

На расстоянии 10 см от верха трубы прокладывается детекционная сигнальная лента с проводником, позволяющая обеспечить трассировку подземных трубопроводов из полимерных материалов. Концы ленты заводятся в колодец

Наружную поверхность колодцев покрывается горячим битумом за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Заделка труб в стенках колодцев принята с соблюдением правил по изоляции. Поверхность земли вокруг люков предусмотрена на 0.3 м шире пазух с уклоном 0.03 от колодца. Перед устройством основания под трубопроводы произвести уплотнение грунта - трамбованием грунта основания на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Трубы укладываются на песчаную подготовку толщиной 100 мм.

Обратную засыпку труб принята с устройством защитного слоя толщиной 0,3 м над верхом трубы из песка средней крупности или местного мягкого грунта, не содержащего твердых включений согласно СНиП РК 4.01-05-2002. Под автодорогами, проездами, тротуарами - траншеи на всю глубину от дна до низа дорожной одежды, засыпается песчано-гравийным (несжимаемым) грунтом с послойным уплотнением. Уплотнение грунта принято ручными механическими трамбовками.

Технологическая часть

Участок реконструкции водопроводных сетей расположен в Бостандыкском районе города Алматы, ул. Розыбакиева № 285.

Длина сетей составляет 408,1 м.

Трубы ПЭ100 "питьевая" SDR13.6 СТ РК ИСО 4427-2004 ∅63х4,7 - 180,2 п.м, ∅110х8,1 - 137,5 п.м, ∅160х 11,8 - 90,4 п.м

Проектом предусматривается замена металлических труб более долговечными трубами из полиэтилена марки Р-100 с утолщенной стенкой SDR-13,6. Диаметры труб оставлены без изменений.

На сети предусматривается устройство колодцев с запорной арматурой и с подземными пожарными гидрантами

Основные технические показатели:

труба PE100 SDR 13,6 диаметром 63х4,7 «питьевая» – 180,2 п.м;
труба PE100 SDR 13,6 диаметром 110х8,1 «питьевая» – 137,5 п.м;
труба PE100 SDR 13,6 диаметром 160х11,8 «питьевая» – 90,4 п.м;
труба стальная электросварная диаметром 108х5 в колодце – 4 п.м;
труба стальная электросварная диаметром 159х6 в колодце – 4 п.м;
труба стальная электросварная диаметром 57х4 в колодце – 2 п.м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Площадки строительства обустроены средствами безопасности – комплексами оборудования и устройств, включающих спасательные, сигнальные, противопожарные и

другие средства безопасности, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при ведении работ.

Сварочные и другие огневые работы проводятся в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Работы в замкнутом пространстве и на высоте, огневые работы производятся под руководством ответственного лица по наряду – допуску, в котором указываются меры безопасности, средства защиты и спасения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» к рабочему проекту разработан ТОО «СК-ТЕХНО-Стандарт».

Рассматриваемый объект на период строительства согласно ст. 40 Экологического кодекса относится к IV категории.

Воздействие на атмосферный воздух

Характерными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительных работах будут:

Источник загрязнения 6001 – Выемка грунта - земляные работы
Источник загрязнения 6002 – Транспортировка грунта
Источник загрязнения 6003 – Разгрузка грунта
Источник загрязнения 6004 – Планировка грунта
Источник загрязнения 6005 – Разгрузка песка
Источник загрязнения 6006 – Планировка песка
Источник загрязнения 6007 – Сварочные работы (металл)
Источник загрязнения 6008 – Резка арматуры и металлоконструкций
Источник загрязнения 6009 – Сварка полиэтиленовых труб
Источник загрязнения 6010 – Гидроизоляция каналов инженерных сетей
Источник загрязнения 6011 – Укладка асфальтобетонного покрытия
Источник загрязнения 6012 – Лакокрасочные работы
Источник загрязнения 6013 – Выбросы от двигателей автотранспорта.
Источник загрязнения 6014 – Разгрузка и планировка щебня

Согласно п. 6 ст. 28 ЭК РК выброса от передвижных источников от сжигания топлива не нормируется.

Таблица 1

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Производство, цех, участок	Номер ист. выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на период строительства		ПДВ		Год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (274)								
Сварочные работы	6007			0,00864	0,00062	0,00864	0,00062	2020
Резка металла	6008			0,05470	0,00430	0,05470	0,00430	2020
(0143) Марганец и его соединения (327)								
Сварочные работы	6007			0,00037	0,00010	0,00037	0,00010	2020
Резка металла	6008			0,00080	0,00010	0,00080	0,00010	2020
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								

Резка металла	6008			0,01480	0,00120	0,01480	0,00120	2020
(0337) Углерод оксид (584)								
Сварка полиэтиленовых труб	6009			0,00005	0,00001	0,00005	0,00001	2020
(0342) Фтористые газообразные соединения (617)								
Сварочные работы	6007			0,00001	0,00002	0,00001	0,00002	2020
Резка металла	6008			0,01810	0,00140	0,01810	0,00140	2020
(0616) Диметилбензол (ксилол)								
Лакокрасочные работы	6012			0,0015	0,00008	0,0015	0,00008	2020
(0621) Метилбензол (349)								
Лакокрасочные работы	6012			0,00400	0,00422	0,00400	0,00422	2020
(0827) Хлорэтилен (646)								
Сварка полиэтиленовых труб	6009			0,00016	0,00003	0,00016	0,00003	2020
(1210) Бутилацетат (110)								
Лакокрасочные работы	6012			0,00120	0,00080	0,00120	0,00080	2019
(1401) Пропан-2-он (470)								
Лакокрасочные работы	6012			0,00280	0,00190	0,00280	0,00190	2020
(1411) Циклогексанон (654)								
Лакокрасочные работы	6012			0,00080	0,00020	0,00080	0,00020	2020
(2754) Алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19) (10)								
Гидроизоляция каналов	6010			0,00120	0,00010	0,00120	0,00010	2020
Укладка асфальтов	6011			0,00174	0,00018	0,00174	0,00018	2020
(2902) Взвешенные частицы								
Лакокрасочные работы	6012			0,00110	0,00090	0,00110	0,00090	2020
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (503)								
Выемка грунта	6001			0,00520	0,01660	0,00520	0,01660	2020
Транспортировка грунта	6002			0,01580	0,03960	0,01580	0,03960	2020
Разгрузка грунта	6003			0,00320	0,00400	0,00320	0,00400	2020
Планировка грунта	6004			0,00400	0,01330	0,00400	0,01330	2020
Разгрузка песка	6005			0,00420	0,00200	0,00420	0,00200	2020
Планировка песка	6006			0,00350	0,00540	0,00350	0,00540	2020
Сварочные работы	6007			0,00004	0,00001	0,00004	0,00001	2020
Щебень	6014			0,00130	0,00100	0,00130	0,00100	2020
Итого по неорганизованным:				0,14921	0,09807	0,14921	0,09807	
Всего по предприятию:				0,14921	0,09807	0,14921	0,09807	

Период эксплуатации

На период эксплуатации источников загрязнения в рамках специально природопользования не предусмотрено.

Поверхностные и подземные воды

На расстоянии 220 м на запад от водопровода протекает река Үлкен Алматы. Берега реки в этом месте в железобетонной одежде. Средняя глубина заложения трубопровода-2,2 метра. Предоставлено согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных

объектах, водоохранных зонах и полосах выданное Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов № KZ39VRC00003242 от 16.02.2018 года.

Для питьевых нужд рабочего персонала используется привозная бутилированная вода, а для хозяйственно-бытовых и технических нужд используется вода привозная автоцистернами.

Сброс бытовых сточных вод на период строительства осуществляется в специальные емкости, которые по мере накопления будут вывозиться согласно договору. Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов, в непосредственной близости от места проведения работ на запроектированном объекте. Образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться спецавтомашинами согласно договору.

Воздействие на поверхностные воды не прогнозируется, т.к. воды местные рек находятся не используются для питьевых целей. Воздействия на подземные воды не прогнозируются в связи с отсутствием в период строительства образования сточных вод.

В период реконструкции объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

При проведении строительных работ воздействие на геологическую среду и подземные воды будет локальным, кратковременным и незначительным, при соблюдении всех требований ТБ и ООС, с учетом предложенных мероприятий.

Земельные ресурсы

Территория не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Оценка воздействия на недра

Проектируемый объект не предусматривает использование недр земли.

Отходы производства и потребления

На период строительства предусмотрено образование зеленого и янтарного уровня опасности.

Обоснованные нормативы отходов производства и потребления на период строительства и эксплуатации приведены в таблице 2.

Таблица 2

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего:	66,0318	0,0	66,0318
в т.ч. отходов производства	56,3308	0,0	56,3308
отходов потребления	0,1010	0,0	0,1010
Янтарный уровень опасности			
Тара из-под краски	0,0300	0	0,0300
Зеленый уровень опасности			
ТБО - твердые бытовые отходы	0,1010	0,0	0,1010
Огарки сварочных электродов	0,0008	0,0	0,0008
Строительный мусор	56,30	0,0	56,30
Снос деревьев	9,6	0,0	9,6
Красный уровень опасности			
Нет			

Своевременный сбор, организация временного хранения, утилизация отходов способствуют минимальному воздействию на окружающую среду. Воздействие отходов на окружающую среду будет оказываться незначительное.

Растительный и животный мир

Рассматриваемая территория не относится к заповедной, древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют. Редкие растения, занесенные в Красную Книгу, также отсутствуют.

При строительстве объекта и в процессе эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на территорию, условия землепользования, животный и растительный мир не ожидается. Согласно письма КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» №1-05.3Т-Р-131 от 20.02.2018 года на территории согласно материала инвентаризации и лесопатологического обследования существуют зеленые насаждения, подпадающие под вынужденный снос в удовлетворительном состоянии лиственных пород – 9 деревьев.

Согласно пункта 20 «Правил содержания и защиты зеленых насаждений г. Алматы, утвержденных решением Маслихата города Алматы XI-й сессии IV-го созыва от 02.07.2008 г. № 119 необходимо предусмотреть проведение мероприятий по компенсационному восстановлению зеленых насаждений путем посадки - 27 саженцев хвойных пород не менее 2,0 метров высоты I-го или II-го класса качества с соблюдением норм и правил охраны подземных и воздушных коммуникаций. Также представлен протокол общественных слушаний от 03.03.2018 года.

Социально-экономическая среда

Работы по строительству объекта позволят создать более благоприятные экономические условия для проживания людей и в целом социальной среде.

Оценка экологического риска намечаемой деятельности

При соблюдении природоохранных мероприятий, санитарно-эпидемиологических требований экологические риски допустимые.

Природоохранные мероприятия

На период строительства предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

организация системы сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления;

проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории объекта.

Вывод

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» к рабочему проекту Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г. Алматы» соответствует требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п «Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду».

КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» – разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории № KZ79VDD00114192 от 12 марта 2019 года.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Участок реконструкции водопроводных сетей расположен в Бостандыкском районе города Алматы по ул. Розыбакиева № 285 в Бостандыкском районе. Проектом предусматривается замена металлических труб более долговечными трубами из полиэтилена (трубы ПЭ100 «питьевая»). Длина сетей составляет 408,1 м. Диаметры

труб оставлены без изменений. Проектируемые сети закольцовываются с существующими одноименными сетями. На сети предусматривается устройство колодцев с запорной арматурой и с подземными пожарными гидрантами. В местах соединения труб из неоднородных материалов также предусматривается установка колодцев. Подключение потребителей к проектируемым сетям водопровода выполняются по месту. После реконструкции сети будут переданы в эксплуатацию Государственному коммунальному предприятию «Алматы Су». Трубопроводы подлежат предварительному и окончательному гидравлическому испытанию:

предварительному – до засыпки траншеи;

окончательному – после окончательной засыпки.

При пересечении сетей водопровода с канализацией, водопровод прокладывается в стальном футляре. Строительство трубопроводов запроектировано открытым способом с разработкой грунта в автотранспорт с дальнейшей транспортировкой на расстояние 30 км. В проекте предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия. Испытание напорных трубопроводов на прочность и герметичность производится гидравлическим или пневматическим способом.

Продолжительность строительства – 2,3 месяца. Количество работающих – 7 человек. Строительная площадка не организовывается, строительство будет осуществляться небольшими мобильными бригадами, для хранения инвентаря предусматривается специальный автомобиль. Хранение ТБО будет производиться в специальном контейнере, установленном в машине. Инженерное обеспечение стройплощадки:

теплоснабжение – не требуется.

электроснабжение – не требуется.

водоснабжение – для хозяйственно-бытовых нужд вода привозная, орошение открытых грунтов – привозная техническая.

канализация– в биотуалет.

На период строительства, выявлено 13 неорганизованных источника загрязнения ОС. Загрязнение атмосферного воздуха производится ингредиентами 15-ти наименований, групп суммаций образуется две. Других дополнительных вредных веществ при реализации проекта не ожидается. Анализ результатов расчета уровня загрязнения на период проведения строительства водопроводных сетей показывает, что на расстоянии 50 м от объекта превышений концентраций загрязняющих веществ и групп суммаций над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест не наблюдается. Санитарно-защитная зона для работ по строительству водопроводных сетей по ул. Розыбакиева 285, в Бостандыкском районе не определена, так как согласно п. 17 и Приложения 1 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20 марта 2015 г., объект не классифицируется и не требует установления отдельной санитарно-защитной зоны. Согласно п. 1-1 статьи 40, а также п. 2-1 ст. 71 Экологического кодекса Республики Казахстан – виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории.

Вывод

Рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г. Алматы» - соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам

культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209 от 16 марта 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» № 177 от 28 февраля 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20 марта 2015 года.

6.6 Организация строительства

Рабочий проект организации строительства (ПОС) разработан в соответствии требованиям СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», а также других нормативных документов, определяющих состав разрабатываемых материалов для организации строительного производства.

В составе ПОС определены потребности строительства в инженерных коммуникациях, внешних зданиях и сооружениях, электроэнергии, водоснабжении, машинах и механизмах, материалах и конструкциях, а также разработаны календарный график строительства и методы монтажа основного оборудования и строительных конструкций, мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Организация строительно-монтажных работ по строительству линейной части трубопроводов предусматривает поточный метод осуществления технологических операций. Процесс строительства включает: подготовительные (подготовка строительной полосы), погрузочно-разгрузочные работы по транспортировке и складированию труб и изделий, земляные работы, сварочно-монтажные работы, испытания трубопровода, обеспечение качества СМР, мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей природной среды. При прокладке сетей должны быть предусмотрены проезды, подъезды и проходы к строящимся и уже построенным жилым домам, зданиям и сооружениям. Для пешеходов должны быть предусмотрены временные пешеходные дорожки, мостики через траншеи

Расчет потребности в электроэнергии, паре, сжатом воздухе, кислороде и воде произведен исходя из норм расхода на 1 млн. тенге годового объема строительно-монтажных работ в соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства», часть 1.

Снабжение строительства электроэнергией осуществляется от временных подводок, выполняемых от существующих сетей, согласно техническим условиям на временное подключение к существующим инженерным сетям и сооружениям.

Для питьевых и хозяйственно бытовых нужд используется привозная вода. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Обеспечение стройплощадки сжатым воздухом предусматривается от передвижных компрессоров.

Кислород и пропан на строительство поступает в баллонах.

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на специальный полигон. Металлолом вывозится на площадку по переработке металлолома, находящуюся за пределами строительной площадки.

Численность работающих определена с учетом трудоемкости работ и нормативной продолжительности строительства.

Качество строительно-монтажных работ обеспечивается специальной службой контроля качества строительных работ, создаваемой в строительной организации.

Нормативная продолжительность строительства сетей водопровода, определена согласно СП РК 1.03-102-2014, таблица Б.5.7 Городские инженерные сооружения, таблица Б.5.7.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов городских инженерных сооружений. Пункт 5.10 и составляет 2,3 месяца, в том числе подготовительный период 0,3 месяца.

Продолжительность строительства может уточняться в ППР, согласно графику реализации проекта.

Нормы задела: 2020 год -100%.

Начало строительства – второй квартал 2020 года, согласно письму заказчика от 02 мая 2019 года № Ш-01/128.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-2019 (редакция 2019) по выпуску сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015 с изменениями и дополнениями выпуски 1-10); сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы,

изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018 с изменениями и дополнениями выпуски 1- 16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ РК 8.04-12-2018*;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты: накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению

величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п. 16 приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72 приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк); затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015; дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года с учетом текущего уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №29 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы» с изменениями от 13 февраля 2017 года (протокол №7) с МРП 2405 на 2018 год, на 2019 г - 2525, нп 2020-2613.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/ КАЗЭКСПЕРТИЗА)» в рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г. Алматы» внесены следующие изменения и дополнения:

Наружные сети водоснабжения

1. Предоставлены согласования смежных разделов.
2. В общих данных предоставлена информация о проходе трассы водопровода через автодорогу.
3. Предоставлены данные гарантированного напора в общих данных.
4. Отражено в общих указаниях как будет производиться опорожнение труб во время ремонтных работ.
5. Проставлены даты в угловых штампах.
6. Предоставлены данные по техническому обследованию здания ПРИЛОЖЕНИЯ: Б, В, Г.
7. Предоставлены на продольных профилях сети водопровода данные грунтов и грунтовых вод.
8. Предоставлена в спецификации ведомость основных видов работ.
9. Предоставлены сведения о материале водопроводных труб.
10. Указана на плане зона покрытия пожарных гидрантов.
11. Предоставлены в общих данных и в рабочих чертежах сведения переподключения существующих потребителей и установку приборов учета воды.
12. Откорректированы ссылки на недействующие нормативы.

Оценка воздействия на окружающую среду

13. Заявка на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду заполнена в соответствии с откорректированным ОВОС.

14. Обосновано количество работников, задействованных в работах. Информация дополнена в ОПЗ к РП.

15. Объемы и виды материалов, используемые в расчетах эмиссий в окружающую среду приведены в соответствие с проектно-сметной документацией.

16. Расчеты выбросов ЗВ приведены в соответствие с используемыми методиками расчетов и проектно-сметной документацией.

17. Значение поправочного коэффициента принято согласно п. 2.3 приложения 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100-п.

18. Значение коэффициента С2 определено верно при расчете выбросов ЗВ от источника 6002.

19. Расчет выбросов ЗВ от работы битумных котлов добавлен.

20. Обоснованы используемые в расчетах метеопараметры. По тексту исправлены устаревшие НПА.

21. При переводе грунта из куб. метров в тонны использованы значения плотностей из отчета по геологии.

22. Плотности инертных материалов приняты по строительным справочникам.

23. Потребление воды откорректировано в соответствии со сметной документацией.

24. Раздел образования отходов производства и потребления: объем строительного мусора принят в целом для реконструкции.

25. Откорректирован раздел расчет ущерба согласно актуального законодательства. Представлена таблица с результатами расчетов по веществам.

26. Запланированы мероприятия на случай прогнозировании НМУ в районе размещения объекта.

27. Таблица нормативов приведена в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-ө.

28. Представлено согласование о проведении работ вблизи водоема.

29. По тексту исправлены ссылки на устаревшие НПА.

30. Откорректированы таблицы проекта согласно замечаниям.

31. Раздел ОВОС приведен в соответствие с другими откорректированными разделами РП.

Сметная документация

32. Сметы откорректированы в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

33. Объёмы в смете приведены в соответствие с рабочим проектом.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с п. 9 раздела 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», заказчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п. 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность наружного водопровода, всего в том числе: труба PE100 SDR 13,6 Ø63x4,7 «питьевая» труба PE100 SDR 13,6 Ø110x8,1 «питьевая»; труба PE100 SDR 13,6 Ø160x11,8 «питьевая»	м	408,1 180,2 137,5 90,4	408,1 180,2 137,5 90,4
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2020 годов, всего в том числе: СМР прочие затраты	млн. тенге	20,373 16,158 4,215	20,658 16,402 4,256
3	в том числе: 2018 г 2019 г 2020 г	млн. тенге		1,172 0,315 19,171
4	Нормативная продолжительность строительства	мес.	2.3	2.3

В результате внесённых в проектно-сметную документацию по экспертным замечаниям изменений и дополнений увеличение сметной стоимости строительства составило 0,285 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г. Алматы» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

протяженность наружного водопровода, всего - 408,1 м,
в том числе:
труба PE100 SDR 13,6 диаметром 63x4,7 «питьевая» - 180,2 м,
труба PE100 SDR 13,6 диаметром 110x8,1 «питьевая» - 137,5 м,
труба PE100 SDR 13,6 диаметром 160x11,8 «питьевая» - 90,4 м;
общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2018-2020 годов, всего - 20,658 млн. тенге,
в том числе: СМР - 16,402 млн. тенге,
прочие - 4,256 млн. тенге;

нормативная продолжительность строительства - 2.3 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учётом исходных материалов (данных), утверждённых заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, в соответствии с условиями договора № 389 от 18 апреля 2018 года.

3. Настоящее экспертное заключение является основанием для утверждения рассмотренной проектно-сметной документации, согласно ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

4. Заказчик при приёмке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Су құбыры желілерін жаңарту. Алматы қаласы Бостандық ауданы Розыбакиев көшесі, 285 бойындағы су құбыры желісі» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

сыртқы су құбырының ұзақтығы, барлығы - 408,1 м,
соның ішінде:
PE100 SDR 13,6 3х4,7 диаметрі «ауыз су» құбыры - 180,2 м,
PE100 SDR 13,6 110х8,1 диаметрі «ауыз су» құбыры - 137,5 м,
PE100 SDR 13,6 160х11,8 диаметрі «ауыз су» құбыры - 90,4 м;
2018-2020 жылдар ағымдағы және болжам бағалардағы
жалпы сметалық құны, барлығы - 20,658 млн. тенге,
соның ішінде: ҚЖЖ - 16,402 млн. тенге,
басқада шығындар - 4,256 млн. тенге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы, барлығы - 3,0 ай.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2018 жылғы 18 сәуірдегі № 389 шартының талаптарына сәйкес Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «АлматыСу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны кепілдік береді.

3. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңның 64-1 бабына сәйкес осы сараптамалық қорытынды қаралған жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту үшін негіз болып табылады.

4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

5. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Ермаганбетова Ж.А.

Директор

Абилова М.Б.

Эксперт

Аралбаева К.Н.

Эксперт

Жанахметова М.Ж.

Эксперт

Имантаева А.К.

Эксперт

Сердалина Г.М.

Эксперт

Нигматуллин Н.К.

Эксперт

Сеитова Д.Ж.

Ведущий специалист

Номер: KZ79VDD00114192

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы. 050057, Республика Казахстан, г.Алматы, улица Жарокова, дом № 196,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 080940004108

Наименование производственного объекта: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г.Алматы

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Бостандыкский район ул.Розыбакиева, 285

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя — Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи:

Дата выдачи: 12.03.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,14921	0,09807
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе г.Алматы	0,14921	0,09807
в т.ч. по ингредиентам:		
	0,14921	0,09807
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять мероприятия по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению производственных отходов, в соответствии с «Правилами учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 11.08.2017 года № 137.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 01.04.2020года по 30.06.2020 года.(на период строительства)