364	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-								
		ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
			64,27	48,53	5,55	3119	357	3561	0,26	17
		м2		42,98	2,07	2762	133	123	0,01	1
365	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50								
			3,309905	26800,00	--	88705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	Е0115-73-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм								
			64,27	289,63	18,46	18614	1186	4220	0,31	20
		м2		50,63	11,91	3254	765	105	0,06	4
367	Е0115-73-4 К=3,5	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять								
			64,27	329,04	23,14	21148	1487	4320	0,32	20
		м2		49,63	14,39	3190	925	105	0,07	5
368	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ								
			20,9	9787,35	--	204556	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной								
			0,77124	2175,86	261,86	1678	202	657	4,01	3
		м3		594,00	99,00	458	76	123	0,48	--
370	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм								
			64,27	218,45	9,95	14040	639	4422	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3355	240	123	0,02	1
371	Е0111-11-2 К=4	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			64,27	123,85	2,68	7960	172	278	0,02	1
		м2		2,52	1,00	162	64	123	--	--
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ								
375	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной								
			14,37758	2175,86	261,86	31284	3765	12255	4,01	58
		м3		594,00	99,00	8540	1423	123	0,48	7

376	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм								
			422,87	218,45	9,95	92374	4208	29096	0,36	151
		м2		52,20	3,74	22074	1582	123	0,02	8
377	Е0111-11-2 К=4	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			422,87	123,85	2,68	52371	1133	1831	0,02	7
		м2		2,52	1,00	1066	423	123	--	2
		ДЕТ.33-3 - ЛИНОЛЕУМ								
380	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной								
			31,42182	2175,86	261,86	68369	8228	26784	4,01	126
		м3		594,00	99,00	18665	3111	123	0,48	15
381	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм								
			551,26	218,45	9,95	120421	5485	37930	0,36	196
		м2		52,20	3,74	28776	2062	123	0,02	10
382	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			551,26	123,85	2,68	68272	1477	2387	0,02	10
		м2		2,52	1,00	1389	551	123	--	3
451	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
			127,464	485,61	19,79	61898	2522	38411	1,46	187
		м2		244,55	6,57	31171	838	120	0,03	4
452	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			18,678	348,93	18,88	6517	353	3980	1,02	19
		м2		171,01	6,57	3194	123	120	0,03	1
		м2		230,97	6,18	--	--	--	0,03	--

456	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
			121,785	5206,00	--	634013	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
457	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			2,16	5206,00	--	11245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
458	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
			12,68	6022,00	--	76359	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
459	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			1,21	4472,00	--	5411	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
460	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			5,56	5206,00	--	28945	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
462	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм								
			173,04	2860,00	--	494894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
521	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			1522,315	297,29	4,07	452574	6189	218426	0,74	1127

		м2		135,68	0,97	206548	1477	105	0,05	79
522	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			632,511	238,79	3,39	151038	2141	78182	0,65	411
		м2		117,00	0,72	74004	455	105	0,05	32
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
532	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			140,17	617,96	6,33	86619	887	46382	1,79	251
		м2		312,75	2,39	43838	335	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5857938	207987			5476
			Тенге			918150	76566			466
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5857938				
Материалы -			Тенге			490744				
Всего заработная плата -			Тенге				994716			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1623971				
Местные материалы -			Тенге			2617087				
		Накладные расходы -	Тенге			1146963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420294				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7425195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6515
		Сметная заработная плата -	Тенге				1166760			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7425195**				

Всего, сметная стоимость СМР -							**23113028**	
- в том числе оборудование							549400	
Временные здания и сооружения	1,8%						406145	
Итого с временными							23519173	
Производства работ в зимнее время	0,7%						160788	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						91879	
Затраты на выслугу лет	1%						229698	
Итого в ценах 2001 года							24001538	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**65686789**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1313736	
Сметная стоимость строительства							**67000525**	

Сметная стоимость строительства с понижающим	0,996						**66732523**	
Налог на добавленную стоимость	12%						8007903	
Итого с НДС							**74740426**	
- в том числе оборудование							1710823	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №8

приемки выполненных работ за июль 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1. СЕТИ ЛЭП-10КВ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,7	33,67	32,10	91	87	36	0,01	--
		м3		1,57	12,33	4	33	97	0,05	--
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,8	6,48	6,48	12	12	4	--	--
		м3		--	2,10	--	4	97	0,01	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	0,9	9,24	9,24	8	8	3	--	--
		м3		--	3,00	--	3	97	0,01	--
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	15	36,70	27,80	551	417	224	0,06	1
		м		8,80	6,90	132	103	95	0,04	1

5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
		м	15	32,40	23,70	486	356	207	0,06	1
				8,60	5,90	129	89	95	0,03	1
6	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012								
		1000шт	0,06	9055,00	--	543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц01401-16-20	Аппараты. Аппараты напряжением свыше 1кВ. Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный, напряжение до 11 кВ								
		шт.	1	5748,29	--	5748	--	4311	24,00	24
				5748,29	--	5748	--	75	--	--
8	Прайс лист	Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000 (АНАЛОГ ВР6В)								
		шт	1	234322,11	--	234322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ								
		компл	3	9028,00	5815,00	27084	17445	9992	12,00	36
				2138,00	1367,98	6414	4104	95	7,93	24
10	Прайс лист	Ограничитель перенапряжения ОПН SGA1012.10								
		шт	3	6406,47	--	19219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А								
		шт	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
				452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
12	Прайс лист	Разъединитель РЛНД1-10Б/400 с прив.ПРНЗ-10 УХЛ1								
		шт	1	16579,76	--	16580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист	Комплект переносного заземления ST208								
		шт	1	3287,24	--	3287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
		1км	0,037	41504,56	31105,06	1536	1151	605	51,10	2
				9157,50	6414,57	339	237	105	22,72	1

15	С151607-910 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20) ГОСТ Р 52373-2005	0,111	73242,00	--	8130	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	2	494,60	--	989	--	796	2,00	4
		шт		419,00	--	838	--	95	--	--
17	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	2	8550,00	--	17100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
19	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6(80х80х6) мм	3	568,80	27,80	1706	83	437	1,00	3
		шт		149,00	4,50	447	13	95	0,03	--
20	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	15	26,40	3,10	396	47	279	0,11	2
		м		19,10	0,50	287	7	95	--	--
21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	15	34,10	2,70	512	41	362	0,15	2
		м		25,00	0,40	375	6	95	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	--
		м		19,70	0,50	39	1	95	--	--
23	С151601-4586 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х70/25-10 ГОСТ 16442-80	0,034	941625,00	--	32015	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ ВЛ-10кВ								

24	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с тра) ами/ОА10-3.2с				)					
		опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6	
				985,50	549,90	986	550	105	2,29	2	
25	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5									
		шт	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
26	Прайс лист	Траверса ТМ73									
		шт	1	1377,95	--	1378	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
27	Прайс лист	Траверса ТМs60									
		шт	1	2661,48	--	2661	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
28	Прайс лист	Хомут Х51									
		шт	2	633,02	--	1266	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
29	Прайс лист	Оголовок ОГs54									
		шт	1	3889,05	--	3889	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
30	Прайс лист	Крепления подкосов У52									
		шт	1	1042,21	--	1042	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
31	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП21									
		м	1,5	167,87	--	252	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
32	Прайс лист	Зажим плашечный SL37/2									
		шт	5	209,45	--	1047	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
33	Прайс лист	Кожух защитный SP15									
		шт	5	90,70	--	453	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
34	Прайс лист	Изолятор штырьевой SDI 37									
		шт	4	1895,48	--	7582	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

35	Прайс лист	Вязка спиральная SO115.9585	шт	8	583,98	--	4672	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	145,00	--	435	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	3	2310,14	--	6930	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Зажим натяжной SO255	шт	3	3258,21	--	9775	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс лист	Зажим прокалывающий SL 25.2	шт	3	759,17	--	2278	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	3	2310,14	--	6930	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс лист	Зажим натяжной SO255	шт	3	3258,21	--	9775	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс лист	Устройство защиты от дуги SDI27	шт	3	3052,02	--	9156	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/КтБ10-21	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
44	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	шт	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс лист	Траверса ТМ73		1	1377,95	--	1378	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс лист	Траверса TMs60	шт	1	2661,48	--	2661	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс лист	Хомут Х51	шт	2	633,02	--	1266	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс лист	Накладка ОГ52	шт	1	313,01	--	313	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс лист	Крепления подкосов У52	шт	1	1042,21	--	1042	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	167,87	--	336	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс лист	Зажим плашечный SL37	шт	6	209,45	--	1257	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс лист	Кожух защитный SP15	шт	6	90,70	--	544	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс лист	Изолятор штырьевой SDI 37	шт	3	1895,48	--	5686	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс лист	Вязка спиральная SO115.9585	шт	6	583,98	--	3504	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
55	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	145,00	--	870	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс лист	Изолятор натяжной SDI 90	шт	6	2310,14	--	13861	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс лист	Зажим натяжной SO255	шт	6	3258,21	--	19549	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс лист	Кронштейн КМ-1	шт	1	381,21	--	381	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--

59	С151804-2446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г ГОСТ Р 51177-98	6	334,00	--	2004	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс лист	Кронштейн РА-1	1	1941,03	--	1941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс лист	Кронштейн РА-2	1	285,03	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс лист	Вал привода РА-3	3	1876,23	--	5629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс лист	Кронштейн РА-5	1	209,84	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Прайс лист	Хомут Х7	3	236,07	--	708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс лист	Хомут Х8	1	271,04	--	271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	125,90	--	567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс лист	Траверса ТМ96и	1	4522,26	--	4522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-68-1 прим.	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	1,71	102,60	14,40	175	25	135	0,44	1
		м		80,10	2,80	137	5	95	0,02	--
69	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно-ШИНА ШИ2-ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 5х70х570мм	0,0044888	60300,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс лист	Хомут Х62	1	1715,45	--	1715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

71	Прайс лист	Упор УП50	1	208,09	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	9028,00	5815,00	27084	17445	9992	12,00	36
		компл		2138,00	1367,98	6414	4104	95	7,93	24
73	Прайс лист	Ограничитель перенапряжения ОПН SGA1012.10	3	6406,47	--	19219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс лист	Кабельный наконечник SAL2.27	6	678,59	--	4072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37-СТ.ЛЕНТА(МАССА 115гр.НА 1М), СКРЕПЫ СОТ36-15гр.	0,001263	93997,62	304,24	119	--	44	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	42	--	105	0,56	--
76	Прайс лист	Траверса ТМ73	1	1377,95	--	1378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс лист	Траверса ТМ96и	1	4522,26	--	4522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Прайс лист	Траверса ТМ80	1	367,22	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Прайс лист	Хомут Х62	1	1715,45	--	1715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс лист	Хомут Х51	2	633,02	--	1266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс лист	Крепления подкосов У52	1	1042,21	--	1042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП21	2	167,87	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-68-1 прим.	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	1,71	102,60	14,40	175	25	135	0,44	1

		м		80,10	2,80	137	5	95	0,02	--
84	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно-ШИНА ШИ2-ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 5х70х570мм	0,0044888	60300,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс лист	Упор УП50	1	208,09	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Прайс лист	Зажим плашечный SL4.25	9	271,76	--	2446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс лист	Кожух защитный SP15	9	90,70	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145,00	--	435	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс лист	Изолятор натяжной SDI 90	3	2310,14	--	6930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс лист	Разъеденитель линейный SZ24	1	33259,68	--	33260	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс лист	Зажим натяжной SO255	3	3258,21	--	9775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	9028,00	5815,00	27084	17445	9992	12,00	36
		компл		2138,00	1367,98	6414	4104	95	7,93	24
93	Прайс лист	Ограничитель перенапряжения ОПН SGA1012.10	3	6406,47	--	19219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайс лист	Кабельный наконечник SAL2.27	3	678,59	--	2036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

95	Ц0108-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями н[illegible]яжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2								
		шт	1	494,60	--	495	--	398	2,00	2
				419,00	--	419	--	95	--	--
96	С151610-11прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ								
		компл	1	5340,00	--	5340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,00052	149300,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
99	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5								
		шт	1	17600,00	--	17600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	Прайс лист	Оголовок ОГs54								
		шт	1	3889,05	--	3889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	Прайс лист	Зажим плашечный SL37/2								
		шт	1	209,45	--	209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс лист	Кожух защитный SP15								
		шт	1	90,70	--	91	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс лист	Изолятор штырьевой SDI 37								
		шт	3	1895,48	--	5686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс лист	Вязка спиральная SO115.9585								
		шт	6	583,98	--	3504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

105	Прайс лист	Оголовок ОГs54	1	3889,05	--	3889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Прайс лист	Изолятор штырьевой SDI 37	3	1895,48	--	5686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Прайс лист	Вязка спиральная SO115.9585	6	583,98	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Прайс лист	Зажим плашечный SL37/2	1	209,45	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс лист	Кожух защитный SP15	1	90,70	--	91	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс лист	Устройство защиты от дуги SE 20.25	3	1333,36	--	4000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ ВЛ-10кВ (СОГЛАСНО ТУ)								
111	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,219	41504,56	31105,06	50594	37917	19931	51,10	62
		1км		9157,50	6414,57	11163	7819	105	22,72	28
112	С151607-910 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	3,657	73242,00	--	267846	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ЛЭП-10 кВ								
113	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	553,79	351,29	554	351	316	1,22	1
		опора		202,50	98,57	203	99	105	0,41	--
114	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительногопри автомобильных перевозках /ж/б изделия /	2,95	27,10	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

115	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	2,95	57,51	57,51	170	170	34	--	--
		т		--	11,50	--	34	100	0,24	1
116	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	3,657	13817,45	10397,45	50530	38023	21689	19,20	70
		1км		3420,00	2228,51	12507	8150	105	7,98	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1178673	136007			303
		Стоимость оборудования -	Тенге			55465	30281			137
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			308560				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			308560				
		Материалы -	Тенге			772072				
		Всего заработная плата -	Тенге			13500				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				81501			
		Накладные расходы -	Тенге			575312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			80298				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							40
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12045			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			51142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			903512				
		Сметная заработная плата -	Тенге							458
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				93546			
		Материалы -	Тенге			98041				
		Всего заработная плата -	Тенге			586				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4244			
		Местные материалы -	Тенге			619				
		Накладные расходы -	Тенге			88543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4451				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				668			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			108642				
		Сметная заработная плата -	Тенге							26
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4912			
						1320714				

		окальная смета 4-2. СЕТИ 0,4 КВ								
1	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
2	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
3	75-4-11 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	1044600,00	--	1044600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700,00	--	634700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	424,08	28,89	27,85	12250	11809	3898	0,01	3
		м3		1,04	8,44	441	3577	97	0,03	13
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	311,22	6,48	6,48	2017	2017	635	--	--
		м3		--	2,10	--	655	97	0,01	3
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	590	36,70	27,80	21653	16402	8800	0,06	35
		м		8,80	6,90	5192	4071	95	0,04	24
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1567	11,20	7,90	17550	12379	7890	0,02	31
		м		3,30	2,00	5171	3134	95	0,01	18

11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	590	32,40	23,70	19116	13983	8127	0,06	35
		м		8,60	5,90	5074	3481	95	0,03	20
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее,добавлять к расц. 8-143-1	1567	18,80	14,20	29460	22251	11909	0,03	47
		м		4,50	3,50	7052	5485	95	0,02	32
13	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	8,533	13214,00	--	112755	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,599	21603,38	--	12940	--	13699	133,00	80
		кан.-км		20790,00	--	12453	--	110	--	--
15	Прайс-лист "SONET" СТР.89	ТРУБА ДВУСТЕННАЯ d110	599	274,37	--	164349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	253	45,00	6,70	11385	1695	8124	0,19	48
		м		32,20	1,60	8147	405	95	0,01	2
17	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	576	31,50	7,50	18144	4320	11710	0,12	69
		м		19,80	1,60	11405	922	95	0,01	5
18	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	10	60,40	15,60	604	156	404	0,24	2
		м		38,70	3,80	387	38	95	0,02	--
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	316	27,70	2,10	8753	664	6064	0,10	32
		м		19,70	0,50	6225	158	95	--	1
20	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1155	26,40	3,10	30492	3581	21506	0,11	127
		м		19,10	0,50	22061	577	95	--	3
21	С151601-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,662	673800,00	--	446056	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,212	256300,00	--	54336	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,155	120100,00	--	18616	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,621	85800,00	--	53282	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,073	53300,00	--	3891	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,01	93800,00	--	938	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,005	83100,00	--	416	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,243	149500,00	--	36329	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-1823 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами ПвВГ 3х120+1х70-1 (ВВГ)ГОСТ 16442-80	0,02	2628758,00	--	52575	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-1441 Изм. и доп.вып.19 прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,217	1504025,00	--	326373	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

31	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГО 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,243	125400,00	--	30472	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	50	273,20	--	13660	--	9500	1,00	50
		шт		200,00	--	10000	--	95	--	--
33	С151610-35 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х70-120	50	3690,00	--	184500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	475	61,90	3,30	29403	1568	10559	0,14	67
		м		23,00	0,40	10925	190	95	--	1
35	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	96	330,10	24,10	31690	2314	10807	0,70	67
		шт		116,00	2,50	11136	240	95	0,01	1
36	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	524	147,30	73,00	77185	38252	33751	0,29	152
		м		49,50	18,30	25938	9589	95	0,11	56
37	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63(80) мм	80	180,30	91,60	14424	7328	6110	0,33	26
		м		57,40	23,00	4592	1840	95	0,13	11
38	С130804-89 прим.	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм (80)	80	386,00	--	30880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

39	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32	504	23,49	--	11839	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50	20	44,04	--	881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
42	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	10	99,00	--	990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	20	294,40	152,00	5888	3040	3122	0,78	16
		м		124,00	40,30	2480	806	95	0,23	5
44	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	20	474,00	--	9480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,025	1082,44	--	2192	--	1182	3,10	6
		м3		474,75	--	961	--	123	--	--
46	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	9	1208,84	328,93	10880	2960	9643	3,75	34
		шт		650,25	115,04	5852	1035	140	0,46	4
47	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (7,5)/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	3,582	21300,00	--	76297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	3,582	-125,00	--	-448	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-43	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	3,582	-125,00	--	-448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-42	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	3,582	-125,00	--	-448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3674935	150329			943
			Тенге			158214	37738			206
Стоимость оборудования -			Тенге			1679300				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1679300				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1726298				
Материалы -			Тенге			65899				
Всего заработная плата -			Тенге				170977			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1388351				
		Накладные расходы -	Тенге			162796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113346				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2002440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1088
		Сметная заработная плата -	Тенге				195396			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			227987				
Материалы -			Тенге			893				
Всего заработная плата -			Тенге				24975			
Местные материалы -			Тенге			190601				
		Накладные расходы -	Тенге			29057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4358			

		Ненормируемые и непредвиденные затра	Тенге			15423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29334			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41350				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43831				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3998038**				
		Локальная смета 5-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖА НА 3 МАШИНЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	689,7531	30,62	28,79	21119	19860	6521	0,01	9
		м3		1,83	7,92	1259	5463	97	0,03	19
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	2,7256373	123,98	51,24	338	140	227	0,48	1
		м3		72,23	13,74	197	37	97	0,05	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,9085458	262,72	--	239	--	270	1,85	2
		м3		262,72	--	239	--	113	--	--
4	Е0101-13-5	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	77,43	33,67	32,10	2607	2486	1044	0,01	1
		м3		1,57	12,33	122	954	97	0,05	4
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	6,6	251,77	--	1662	--	1878	1,77	12
		м3		251,77	--	1662	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	6,6	134,10	--	885	--	1000	0,97	6
		м3		134,10	--	885	--	113	--	--
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,6	39,72	37,82	262	250	82	0,01	--
		м3		1,87	11,00	12	73	97	0,04	--

8	Е010333-А12-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 140 км, класс груза 1	12,87	89,20	89,20	1148	1148	230	--	--
		т		--	17,84	--	230	100	0,37	5
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	403,48	343,74	343,74	138692	138692	86827	--	--
		м3		--	221,85	--	89512	97	1,02	412
10	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	75,37	1082,44	--	81584	--	44012	3,10	234
		м3		474,75	--	35782	--	123	--	--
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	192,19	39,72	37,82	7633	7268	2399	0,01	2
		м3		1,87	11,00	359	2114	97	0,04	7
12	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	374,7705	89,20	--	33430	--	6686	0,37	140
		т		17,84	--	6686	--	100	--	--
13	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1,0-0,3=0,7М	192,19	89,00	88,73	17105	17054	4635	--	--
		м3		0,25	24,61	48	4730	97	0,08	16
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/с перемещением до 5м	232,432	6,48	6,48	1506	1506	474	--	--
		м3		--	2,10	--	489	97	0,01	2
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	58,108	134,10	--	7792	--	8805	0,97	56
		м3		134,10	--	7792	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	232,432	21,55	4,52	5008	1050	3840	0,11	25
		м3		17,03	--	3958	--	97	--	--
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	232,432	14,12	12,00	3281	2789	984	0,01	3

			м3		1,62	2,75	377	638	97	0,01	3
18	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалм экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы									
			м3	125,12	27,84	26,18	3483	3275	1075	0,01	1
					1,66	7,20	208	901	97	0,03	3
19	Е0101-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА									
			м3	31,28	134,10	--	4195	--	4740	0,97	30
					134,10	--	4195	--	113	--	--
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			м3	125,12	21,55	4,52	2696	565	2067	0,11	14
					17,03	--	2131	--	97	--	--
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
			м3	125,12	14,12	12,00	1766	1501	530	0,01	2
					1,62	2,75	203	343	97	0,01	2
22	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО									
			м3	372,16	9,24	9,24	3441	3441	1084	--	--
					--	3,00	--	1117	97	0,01	4
					ФУНДАМЕНТЫ W6						
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50									
			м3	0,4	5733,91	66,01	2294	26	93	1,35	1
					195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
24	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1									
			м3	1,76	8044,02	112,36	14157	198	1966	6,34	11
					1021,50	42,44	1798	75	105	0,21	--
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
			т	0,02728	66000,00	--	1800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0,03312	65900,00	--	2183	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06528	61200,00	--	3995	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	м2	29,84	102,33	0,12	3053	4	218	0,04	1
					8,08	0,05	241	1	90	--	--
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W4	м3	4,7	5733,91	66,01	26949	310	1089	1,35	6
					195,75	24,93	920	117	105	0,12	1
30	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5 W4	м3	50,15	7276,97	311,32	364940	15613	29415	2,82	141
					441,00	117,61	22116	5898	105	0,57	29
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок-УКЛАДКА СЕТОК	1т	0,22652	5239,08	327,33	1187	74	479	11,60	3
					1890,00	123,75	428	28	105	0,60	--
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ	т	0,1945278	67700,00	--	13170	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0320147	65000,00	--	2081	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородки из БМ150	м3	2,4	6250,40	--	15001	--	1674	3,66	9
					567,00	--	1361	--	123	--	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03363	5239,08	327,33	176	11	71	11,60	--
					1890,00	123,75	64	4	105	0,60	--

36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладка асса А-I, d 6 мм	0,0045	65000,00	--	293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02913	67700,00	--	1972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)	43,15	218,82	4,19	9442	181	3036	0,38	16
		м2		58,05	1,58	2505	68	118	0,01	--
39	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,01188	5239,08	327,33	62	4	25	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	22	1	105	0,60	--
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	0,00107	55620,00	--	60	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,01081	52400,00	--	566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	631	102,33	0,12	64567	76	4617	0,04	26
		м2		8,08	0,05	5098	32	90	--	--
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	5733,91	66,01	2294	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
44	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ В15 W6	1,76	8348,52	112,36	14693	198	1966	6,34	11
		м3		1021,50	42,44	1798	75	105	0,21	--

45	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: с гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,02728	66000,00	--	1800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03312	65900,00	--	2183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06528	61200,00	--	3995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	29,824	102,33	0,12	3052	4	218	0,04	1
		м2		8,08	0,05	241	1	90	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-20)								
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50 W4	0,14	5733,91	66,01	803	9	32	1,35	--
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	--
57	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,183	1986,57	564,43	364	103	195	3,33	1
		м3		567,00	195,49	104	36	140	0,75	--
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,183	94,00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,183	266,00	--	49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 - Л1д-8 (3 шт) из БМ200	0,123	25800,00	--	3173	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 -П1-8 (3 шт из бетона кл.В15)	0,06	25300,00	--	1518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,183	-250,00	--	-46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,183	-134,00	--	-25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм - монолитные заделки из бетона класса В7,5	0,07	9746,69	1327,03	682	93	191	12,49	1
		м3		2137,50	456,24	150	32	105	1,72	--
65	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-3А 2 РАЗА	5	102,33	0,12	512	1	37	0,04	--
		м2		8,08	0,05	40	--	90	--	--
		ПРИЯМОК ПР-1								
66	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50 W4	0,775	5733,91	66,01	4444	51	180	1,35	1
		м3		195,75	24,93	152	19	105	0,12	--
67	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В7,5	1,04	9430,49	1327,03	9808	1380	2832	12,49	13
		м3		2137,50	456,24	2223	474	105	1,72	2
68	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек	1,56	62,59	29,74	98	46	83	0,23	--
		м2		32,85	11,23	51	18	120	0,05	--
69	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,006	10900,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

70	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм. I сорта	0,047	10600,00	--	498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных крышек	3,12	20,48	0,91	64	3	19	0,03	--
		м2		4,68	0,34	15	1	120	--	--
72	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01716	59200,00	--	1016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00022	7294,77	680,89	2	--	1	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	1	--	105	1,26	--
74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00022	55620,00	--	12	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СМОТРОВАЯ ЯМА						
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W4	1,02	5733,91	66,01	5849	67	236	1,35	1
		м3		195,75	24,93	200	25	105	0,12	--
76	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,89	6933,80	--	6171	--	621	3,66	3
		м3		567,00	--	505	--	123	--	--
77	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02661	5239,08	327,33	139	9	56	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	50	3	105	0,60	--
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02661	41200,00	--	1096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	6,2	7235,89	86,60	44863	537	3406	3,06	19
		м3		490,50	32,72	3041	203	105	0,16	1
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,13	13422,84	367,51	1745	48	320	13,10	2

			м3		2202,75	138,83	286	18	105	0,68	--
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00414	69000,00	--	286	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
82	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0258	61200,00	--	1579	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
83	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг- ЗД-2	0,04848	70437,87	304,24	3415	15	498	58,00	3	
			1т	9675,00	114,75	469	6	105	0,56	--	
84	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗД-2	1,11504	148,40	0,07	165	--	126	0,65	1	
			м2	108,00	0,02	120	--	105	--	--	
85	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА С-2	0,0279	13711,47	5475,87	383	153	166	28,90	1	
			т	5040,00	1552,87	141	43	90	5,46	--	
86	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0279	133700,00	--	3730	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
87	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СТРЕМЯНКИ С-2	0,6417	148,40	0,07	95	--	73	0,65	--	
			м2	108,00	0,02	69	--	105	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			988406	220261			814	
			Тенге			110507	113804			511	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			984293					
	Материалы -		Тенге			111320					
	Всего заработная плата -		Тенге				224127				

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38650				
		Местные материалы -	Тенге			477104				
		Транспортные расходы -	Тенге			33430				
		Накладные расходы -	Тенге			233274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1290622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1441
		Сметная заработная плата -	Тенге				259119			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4113				
		Материалы -	Тенге			89				
		Всего заработная плата -	Тенге				184			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3730				
		Накладные расходы -	Тенге			166				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				209			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1295157**				
Локальная смета 6-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ										
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	317,595	30,62	28,79	9724	9144	3002	0,01	4
					1,83	7,92	580	2515	97	0,03	9
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2группы в выемках	м3	1,2550125	123,98	51,24	156	64	105	0,48	1
					72,23	13,74	91	17	97	0,05	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,4183375	262,72	--	110	--	124	1,85	1
					262,72	--	110	--	113	--	--
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ									
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент		5,6	251,77	--	1410	--	1593	1,77	10

			м3		251,77	--	1410	--	113	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы		5,6	134,10	--	751	--	849	0,97	5
			м3		134,10	--	751	--	113	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		5,6	39,72	37,82	222	212	70	0,01	--
			м3		1,87	11,00	10	62	97	0,04	--
7	Е010333-А12-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1		10,92	89,20	89,20	974	974	195	--	--
			т		--	17,84	--	195	100	0,37	4
8	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов		136,02	343,74	343,74	46756	46756	29271	--	--
			м3		--	221,85	--	30176	97	1,02	139
9	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ		52,6	1082,44	--	56936	--	30715	3,10	163
			м3		474,75	--	24972	--	123	--	--
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ		132,16	39,72	37,82	5249	4998	1650	0,01	2
			м3		1,87	11,00	247	1453	97	0,04	5
11	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1		257,712	89,20	--	22988	--	4598	0,37	97
			т		17,84	--	4598	--	100	--	--
12	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1,0-0,3=0,7м		132,16	89,00	88,73	11763	11727	3187	--	--
			м3		0,25	24,61	33	3252	97	0,08	11
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м		70,56	6,48	6,48	457	457	144	--	--

		м3		--	2,10	--	148	97	0,01	1
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,64	134,10	--	2366	--	2673	0,97	17
		м3		134,10	--	2366	--	113	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,56	21,55	4,52	1520	319	1166	0,11	8
		м3		17,03	--	1202	--	97	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70,56	14,12	12,00	996	847	299	0,01	1
		м3		1,62	2,75	114	194	97	0,01	1
17	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	70,96	27,84	26,18	1975	1857	610	0,01	1
		м3		1,66	7,20	118	511	97	0,03	2
18	Е0101-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	17,74	134,10	--	2379	--	2688	0,97	17
		м3		134,10	--	2379	--	113	--	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,96	21,55	4,52	1529	320	1172	0,11	8
		м3		17,03	--	1208	--	97	--	--
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70,96	14,12	12,00	1002	851	300	0,01	1
		м3		1,62	2,75	115	195	97	0,01	1
21	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	158	9,24	9,24	1461	1461	460	--	--
		м3		--	3,00	--	474	97	0,01	2
22	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ И ОТТЯЖКИ	6,6	389,25	--	2569	--	2903	2,48	16
		м3		389,25	--	2569	--	113	--	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	1,16	5733,91	66,01	6651	77	269	1,35	2
		м3		195,75	24,93	227	29	105	0,12	--
24	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1	5,18	8044,02	112,36	41668	582	5787	6,34	33

			м3		1021,50	42,44	5291	220	105	0,21	1
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00882	66000,00	--	582	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05896	67700,00	--	3992	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,06312	56200,00	--	3547	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	45,36	102,33	0,12	4641	5	332	0,04	2
			м2	8,08	0,05	367	2	90	--	--
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	3,36	5733,91	66,01	19266	222	779	1,35	5
			м3	195,75	24,93	658	84	105	0,12	--
30	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ150	25,98	7181,56	311,32	186577	8088	15238	2,82	73
			м3	441,00	117,61	11457	3056	105	0,57	15
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,16849	5239,08	327,33	883	55	356	11,60	2
			1т	1890,00	123,75	318	21	105	0,60	--
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16849	67700,00	--	11407	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	280,2	102,33	0,12	28671	34	2050	0,04	12
			м2	8,08	0,05	2264	14	90	--	--

34	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
		м3	1,06	5866,88	--	6219	--	739	3,66	4	
				567,00	--	601	--	123	--	--	
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
		1т	0,01212	5239,08	327,33	63	4	26	11,60	--	
				1890,00	123,75	23	1	105	0,60	--	
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,0012	65000,00	--	78	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
		т	0,01092	67700,00	--	739	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
38	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
		1т	0,00888	5239,08	327,33	47	3	19	11,60	--	
				1890,00	123,75	17	1	105	0,60	--	
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ ОС-1-2									
		т	0,00888	52400,00	--	465	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
40	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов									
		м2	17,5	162,74	4,19	2848	73	1231	0,38	7	
				58,05	1,58	1016	28	118	0,01	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			491637	89130			489	
			Тенге			65111	42648			191	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			491637					
Материалы -			Тенге			53377					
Всего заработная плата -			Тенге				107759				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20810					
Местные материалы -			Тенге			244819					
Транспортные расходы -			Тенге			22988					

		Накладные расходы -	Тенге			114599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17190			57
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36374				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			642610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				124949			737
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			642610				
Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка.										
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА	4930,4	9,24	9,24	45581	45581	14355	--	--
		м3		--	3,00	--	14799	97	0,01	57
2	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4930,4	31,64	31,64	156005	156005	49130	--	--
		м3		--	10,27	--	50650	97	0,04	194
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	4930,4	21,55	4,52	106231	22266	81446	0,11	532
		м3		17,03	--	83965	--	97	--	--
4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	480	7,91	7,91	3797	3797	1196	--	--
		м3		--	2,57	--	1233	97	0,01	5
5	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	480	29,29	29,29	14061	14061	4428	--	--
		м3		--	9,51	--	4565	97	0,04	17
6	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	980,8	9,24	9,24	9067	9067	2856	--	--
		м3		--	3,00	--	2944	97	0,01	11
7	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях -УСТРОЙСТВО АРЫЧНОЙ СЕТИ	6,4	40,41	38,52	259	247	104	0,01	--

			м3		1,88	14,79	12	95	97	0,06	--	
8	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	184	7,91	7,91	1456	1456	458	--	--		
		м3		--	2,57	--	473	97	0,01	2		
9	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	184	29,29	29,29	5390	5390	1697	--	--		
		м3		--	9,51	--	1750	97	0,04	7		
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ЗАСЫПКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЯМ	944	6,48	6,48	6117	6117	1926	--	--		
		м3		--	2,10	--	1986	97	0,01	8		
11	Е0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	944	28,80	28,80	27183	27183	8561	--	--		
		м3		--	9,35	--	8825	97	0,04	34		
12	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА НАВАЛОВ ГРУНТА	884	9,24	9,24	8172	8172	2574	--	--		
		м3		--	3,00	--	2653	97	0,01	10		
13	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	884	31,64	31,64	27971	27971	8809	--	--		
		м3		--	10,27	--	9081	97	0,04	35		
14	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 -ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА	6046,92	47,43	44,84	286795	271134	96197	0,02	108		
		м3		2,59	13,81	15662	83511	97	0,05	314		
15	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	10582,11	29,07	--	307622	--	61524	0,12	1292		
		т		5,81	--	61524	--	100	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1005707	598447			1933		

			Тенге			161163	182564			693
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1005707				
		Всего заработная плата -	Тенге				343727			
		Транспортные расходы -	Тенге			307622				
		Накладные расходы -	Тенге			335261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1421425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2794
		Сметная заработная плата -	Тенге				394016			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1421425**				
		Локальная смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
		СТЕНЫ								
72	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	63,068	7511,16	335,84	473714	21181	61453	4,54	286
		м3		699,75	126,00	44132	7947	118	0,61	38
73	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	193,008	-38,93	--	-7514	--	-8866	-0,22	-42
		м2		-38,93	--	-7514	--	118	--	--
74	Е0108-6-7	Кладка стен внутреннихпри высоте этажа до 4 м	66,606	7469,98	337,41	497545	22474	62601	4,38	292
		м3		670,50	126,00	44659	8392	118	0,62	41
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,02491	8679,65	422,15	216	11	247	56,40	1
		т		8257,50	157,50	206	4	118	0,77	--
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,023148	52400,00	--	1213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001762	55620,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								

		ПЕРЕМЫЧКИ В НАРУЖНЫХ СТЕ X (ПМ-1,ПМ-1(зв.),ПМ-									
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	3,051	12741,24	367,51	38874	1121	7501	13,10	40
		м3		2202,75	138,83	6721	424	105	0,68	2
		ПЕРЕМЫЧКИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (ПМ-2,3)									
79	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,0544	12741,24	367,51	693	20	134	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	120	8	105	0,68	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ (ПМ-4-									
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	2,9454	12741,24	367,51	37528	1082	7242	13,10	39
		м3		2202,75	138,83	6488	409	105	0,68	2
		ПЕРЕГОРОДКИ									
95	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,042	1037,87	34,37	61278	2029	14064	1,21	71
		м2		189,00	12,87	11159	760	118	0,06	4
105	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	5,3764	13416,11	409,63	72130	2202	18021	18,50	99
		м3		3037,50	154,73	16331	832	105	0,76	4
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,433304	67700,00	--	29335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,01092	66000,00	--	721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ									
507	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	314,052	297,29	4,07	93366	1277	45061	0,74	232
		м2		135,68	0,97	42611	305	105	0,05	16

508	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхности цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	158,22	238,79	3,39	37782	536	19557	0,65	103
		м2		117,00	0,72	18512	114	105	0,05	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1336978	51933			1123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183424	19193			116
		Материалы -	Тенге			1336978				
		Всего заработная плата -	Тенге			67856				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				202617			
		Местные материалы -	Тенге			31366				
		Накладные расходы -	Тенге			1002400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			227014				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							114
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34052			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1657832				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1352
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				236669			
						1657832				

Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

СТЕНЫ

94	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	119,992	7511,16	335,84	901279	40298	116918	4,54	545
		м3		699,75	126,00	83964	15119	118	0,61	73
95	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	381,04	-38,93	--	-14834	--	-17504	-0,22	-83
		м2		-38,93	--	-14834	--	118	--	--
96	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	85,146	7469,98	337,41	636039	28729	80026	4,38	373
		м3		670,50	126,00	57090	10728	118	0,62	53
97	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,039658	8679,65	422,15	344	17	394	56,40	2
		т		8257,50	157,50	327	6	118	0,77	--
98	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003326	55620,00	--	185	--	--	--	--

99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,036332	--	--	--	--	--	--	--
			т		52400,00	--	1904	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ			--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	5,7594	12741,24	367,51	73382	2117	14160	13,10	75
					2202,75	138,83	12687	800	105	0,68	4
101	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	0,1676	12741,24	367,51	2135	62	412	13,10	2
					2202,75	138,83	369	23	105	0,68	--
102	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	3,9176	12741,24	367,51	49915	1440	9632	13,10	51
					2202,75	138,83	8629	544	105	0,68	3
		ПЕРЕГОРОДКИ									
116	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	139,516	1037,87	34,37	144799	4795	33234	1,21	169
					189,00	12,87	26369	1796	118	0,06	9
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)									
153	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	20	879,37	200,77	17587	4015	10371	1,74	35
					299,25	71,15	5985	1423	140	0,31	6
154	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	20	1429,74	373,54	28595	7471	16823	2,66	53
					465,75	135,07	9315	2701	140	0,61	12
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-68)									
160	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-14 (В15)	м3	7,1879	12335,73	379,21	88668	2726	17061	13,00	93
					2117,25	143,26	15219	1030	105	0,70	5
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 8-8									

172	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при рном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	м3	0,384648	8679,57	269,20	3339	104	579	8,21	3
					1332,00	101,70	512	39	105	0,50	--
173	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,83225	12335,73	379,21	96616	2970	18590	13,00	102
					2117,25	143,26	16583	1122	105	0,70	5
414	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,05	5206,00	--	31496	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
415	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,82	5206,00	--	14681	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
416	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	16,31	6022,00	--	98219	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
417	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,34	4472,00	--	1520	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
418	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,7	5206,00	--	50498	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

420	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм								
		м	167,8	2860,00	--	479908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
455	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	285,371	297,29	4,07	84839	1160	40946	0,74	211
				135,68	0,97	38719	277	105	0,05	15
456	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	222,579	238,79	3,39	53150	754	27512	0,65	145
				117,00	0,72	26042	160	105	0,05	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2844265	96656			1777
			Тенге			286977	35768			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2844265				
	Материалы -		Тенге			138004				
	Всего заработная плата -		Тенге				322745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			678412				
	Местные материалы -		Тенге			1644216				
		Накладные расходы -	Тенге			369154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55373			185
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3406225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				378118			2157
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3406225**				

Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"

		СТЕНЫ								
101	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	119,902	7511,16	335,84	900603	40268	116831	4,54	544
				699,75	126,00	83901	15108	118	0,61	73

102	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кла из кирпича								
		м2	381,04	-38,93	--	-14834	--	-17504	-0,22	-83
				-38,93	--	-14834	--	118	--	--
103	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
		м3	86,16	7469,98	337,41	643613	29071	80979	4,38	377
				670,50	126,00	57770	10856	118	0,62	53
104	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)								
		т	0,046002	8679,65	422,15	399	19	457	56,40	3
				8257,50	157,50	380	7	118	0,77	--
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,003848	55620,00	--	214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,042154	52400,00	--	2209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
107	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
		м3	5,553	12741,24	367,51	70752	2041	13653	13,10	73
				2202,75	138,83	12232	771	105	0,68	4
108	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
		м3	0,2082	12741,24	367,51	2653	77	512	13,10	3
				2202,75	138,83	459	29	105	0,68	--
109	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
		м3	3,941	12741,24	367,51	50213	1448	9690	13,10	52
				2202,75	138,83	8681	547	105	0,68	3
		ПЕРЕГОРОДКИ								
122	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	137,868	1037,87	34,37	143088	4739	32841	1,21	167
				189,00	12,87	26057	1774	118	0,06	9
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)								
159	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			50	879,37	200,77	43968	10039	25928	1,74	87

			шт		299,25	71,15	14963	3558	140	0,31	15
160	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		84	1429,74	373,54	120098	31377	70656	2,66	223
			шт		465,75	135,07	39123	11346	140	0,61	51
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-68)									
167	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытийна высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-12 (В15)		7,2083	12335,73	379,21	88920	2733	17109	13,00	94
			м3		2117,25	143,26	15262	1033	105	0,70	5
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 7-7									
179	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200		0,468336	8679,57	269,20	4065	126	705	8,21	4
			м3		1332,00	101,70	624	48	105	0,50	--
180	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м		5,3974	12335,73	379,21	66581	2047	12811	13,00	70
			м3		2117,25	143,26	11428	773	105	0,70	4
		ПОЛЫ									
		Б-1 - БЕТОННЫЕ									
302	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		584,024	218,45	9,95	127578	5811	40184	0,36	208
			м2		52,20	3,74	30486	2184	123	0,02	11
303	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой		584,024	365,09	18,42	213221	10758	66706	0,42	243
			м2		85,95	6,91	50197	4036	123	0,03	20
304	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		584,024	513,66	18,10	299988	10571	77941	0,50	293
			м2		101,70	6,80	59395	3971	123	0,03	19
305	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм		584,024	218,45	9,95	127578	5811	40184	0,36	208
			м2		52,20	3,74	30486	2184	123	0,02	11
306	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		584,024	123,85	2,68	72329	1565	2529	0,02	10
			м2		2,52	1,00	1472	584	123	--	3
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ									

324	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
		м2	92,52	48,53	5,55	4490	513	5127	0,26	24
				42,98	2,07	3977	192	123	0,01	1
325	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50								
		м3	4,76478	26800,00	--	127696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
326	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной								
		м3	2,313	2175,86	261,86	5033	606	1972	4,01	9
				594,00	99,00	1374	229	123	0,48	1
327	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм								
		м2	92,52	218,45	9,95	20211	921	6366	0,36	33
				52,20	3,74	4830	346	123	0,02	2
328	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	92,52	123,85	2,68	11458	248	401	0,02	2
				2,52	1,00	233	93	123	--	--
		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
331	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
		м2	57,91	48,53	5,55	2810	321	3209	0,26	15
				42,98	2,07	2489	120	123	0,01	1
332	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50								
		м3	2,982365	26800,00	--	79927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
333	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной								
		м3	0,92656	2175,86	261,86	2016	243	790	4,01	4
				594,00	99,00	550	92	123	0,48	--
334	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм								
			57,91	218,45	9,95	12650	576	3985	0,36	21

335	Е0111-11-2 К=4	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		52,20	3,74	3023	217	123	0,02	1
			м2	57,91	123,85	2,68	7172	155	251	0,02	1
					2,52	1,00	146	58	123	--	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ									
349	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	м2	220,68	48,53	5,55	10710	1225	12228	0,26	57
					42,98	2,07	9485	457	123	0,01	2
350	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	м3	11,36502	26800,00	--	304583	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
351	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	5,29632	2175,86	261,86	11524	1387	4515	4,01	21
					594,00	99,00	3146	524	123	0,48	3
352	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (40) мм	м2	220,68	218,45	9,95	48207	2196	15184	0,36	79
					52,20	3,74	11519	825	123	0,02	4
353	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	220,68	123,85	2,68	27330	591	955	0,02	4
					2,52	1,00	556	221	123	--	1
		ДЕТ.42-3 - ЛИНОЛЕУМ									
356	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатныхили стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	м2	206,07	48,53	5,55	10001	1144	11419	0,26	53
					42,98	2,07	8857	427	123	0,01	2
357	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	м3	10,612605	26800,00	--	284418	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

358	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовкам дстилающих слоев песчаных	м3	9,68529	1823,25	--	17659	--	5682	2,99	29
					477,00	--	4620	--	123	--	--
359	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	206,07	218,45	9,95	45015	2050	14179	0,36	73
					52,20	3,74	10757	771	123	0,02	4
360	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	206,07	123,85	2,68	25521	552	892	0,02	4
					2,52	1,00	519	206	123	--	1
456	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	121,785	5206,00	--	634013	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				4655680	171229			3003
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				494162	63584			303
		Материалы -	Тенге				4655680				
		Всего заработная плата -	Тенге				518560				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					557746			
		Местные материалы -	Тенге				1433059				
		Накладные расходы -	Тенге				2038670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				679365				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								340
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					101905			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				320103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5655149				
		Сметная заработная плата -	Тенге								3646
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					659651			
Всего, сметная стоимость СМР -							**5655149**				
- в том числе оборудование										**19397150**	
Временные здания и сооружения			1,8%							1987860	
Итого с временными										313367	
Производства работ в зимнее время			0,7%							19710517	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%							124059	
										70891	

Затраты на выслугу лет	1%						177227	
Итого в ценах 2001 года							20082693	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**54961795**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1099236	
Сметная стоимость строительства							**56061031**	
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом	0,996						**55836787**	
Налог на добавленную стоимость	12%						6700414	
Итого с НДС							**62537201**	
- в том числе оборудование							6190166	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №7

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Блок "А".								
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1 (АС-98)								
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы под крыльцо и пандус	28,8	122,18	--	3519	--	3976	0,89	25
		м3		122,18	--	3519	--	113	--	--
17	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	5,71	7260,88	230,16	41460	1314	3138	2,88	16
		м3		441,00	82,31	2518	470	105	0,36	2
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06714	5239,08	327,33	352	22	142	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	127	8	105	0,60	--
19	СН2041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06714	41200,00	--	2766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ПАНДУС								
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбов. и подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ150								
		м3	7,305	6933,80	--	50651	--	5095	3,66	27
				567,00	--	4142	--	123	--	--
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0554	5239,08	327,33	290	18	117	11,60	1
				1890,00	123,75	105	7	105	0,60	--
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,0554	41200,00	--	2282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦА КР-1-2 (АС-99)								
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца								
		м3	2,45	122,18	--	299	--	338	0,89	2
				122,18	--	299	--	113	--	--
37	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6								
		м3	2,37	7641,73	260,48	18111	617	1751	3,94	9
				614,25	89,46	1456	212	105	0,35	1
38	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,01814	5239,08	327,33	95	6	38	11,60	--
				1890,00	123,75	34	2	105	0,60	--
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,01814	41200,00	--	747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
72	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	63,068	7511,16	335,84	473714	21181	61453	4,54	286
				699,75	126,00	44132	7947	118	0,61	38
73	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича								
		м2	193,008	-38,93	--	-7514	--	-8866	-0,22	-42
				-38,93	--	-7514	--	118	--	--

74	Е0108-6-7	Кладка стен внутреннихпри высоте этажа до 4 м	66,606	7469,98	337,4.	497545	22474	62601	4,38	292
		м3		670,50	126,00	44659	8392	118	0,62	41
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,02491	8679,65	422,15	216	11	247	56,40	1
		т		8257,50	157,50	206	4	118	0,77	--
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,023148	52400,00	--	1213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001762	55620,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
		ПЕРЕМЫЧКИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ (ПМ-1,ПМ-1(зв.),ПМ-								
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	3,051	12741,24	367,51	38874	1121	7501	13,10	40
		м3		2202,75	138,83	6721	424	105	0,68	2
		ПЕРЕМЫЧКИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (ПМ-2,3)								
79	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,0544	12741,24	367,51	693	20	134	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	120	8	105	0,68	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ (ПМ-4-								
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,8908	12741,24	367,51	75056	2165	14483	13,10	77
		м3		2202,75	138,83	12976	818	105	0,68	4
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,60692	69000,00	--	41877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,036	67700,00	--	2437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

83	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,32844	65900,00	--	21644	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,19688	61300,00	--	73369	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,408	61200,00	--	24970	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1068	58700,00	--	6269	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК-ПЕРЕМЫЧКА КМ1-3									
87	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1-3 из БМ200)	м3	3,59	10384,66	241,10	37281	866	5178	8,06	29
					1282,50	91,08	4604	327	105	0,44	2
88	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05409	69000,00	--	3732	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18824	65900,00	--	12405	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

90	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02154	61300,00	--	1320	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0603	61200,00	--	3690	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05819	41200,00	--	2397	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,02344	70437,87	304,24	1651	7	241	58,00	1
					9675,00	114,75	227	3	105	0,56	--
94	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	м2	0,53912	148,40	0,07	80	--	61	0,65	--
					108,00	0,02	58	--	105	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ									
95	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	118,084	1037,87	34,37	122555	4059	28128	1,21	143
					189,00	12,87	22318	1520	118	0,06	7
108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки- ПОДБЕТОНКА	м3	4,26	5243,29	66,01	22336	281	987	1,35	6
					195,75	24,93	834	106	105	0,12	1
109	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ШАХТЫ	м3	1,67	8846,50	954,99	14774	1595	2465	6,51	11
					1075,50	330,44	1796	552	105	1,34	2

110	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пер одического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0712	67700,00	--	4820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-2								
		т	0,0166	66000,00	--	1096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм- СКОБЫ								
		т	0,00252	58600,00	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(18+4шт), ЗД-2(16шт), ЗД-4(8шт)-ЗАКЛ. ДЕТ-ЛИ ПО РАЗВЕРТКЕ СТЕН ШАХТЫ								
		1т	0,07844	93997,62	304,24	7373	24	2734	198,00	16
				33075,00	114,75	2594	9	105	0,56	--
114	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,004924	70437,87	304,24	347	1	51	58,00	--
				9675,00	114,75	48	1	105	0,56	--
115	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		м2	1,917372	148,40	0,07	285	--	217	0,65	1
				108,00	0,02	207	--	105	--	--
116	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ НАСТИЛОВ								
		м3	0,077	5353,50	181,66	412	14	31	1,28	--
				221,18	68,63	17	5	140	0,34	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-62)						
129	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	26	879,37	200,77	22864	5220	13483	1,74	45
				299,25	71,15	7781	1850	140	0,31	8
130	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	34	1429,74	373,54	48611	12700	28599	2,66	90
				465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21

		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-53-62)									
		УМ-1 (4 шт.)									
142	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	4,72	5016,02	245,72	23676	1160	2667	2,71	13
					382,50	92,25	1805	435	119	0,45	2
		УМ-2 (1шт.)									
143	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-2 (В15)	м3	3,048	12335,73	379,21	37599	1156	7235	13,00	40
					2117,25	143,26	6453	437	105	0,70	2
144	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,0261	69000,00	--	1801	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00388	67700,00	--	263	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0564	61200,00	--	3452	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0882	58700,00	--	5177	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,49883	65900,00	--	32873	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
149	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,553	5016,02	245,72	12806	627	1442	2,71	7
					382,50	92,25	977	236	119	0,45	1

		УМ-3 (3шт.)									
150	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-3 (В15)									
			м3	4,917	12335,73	379,21	60655	1865	11671	13,00	64
					2117,25	143,26	10411	704	105	0,70	3
151	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,05562	69000,00	--	3838	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 м м	т	0,15012	61200,00	--	9187	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,23472	58700,00	--	13778	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,19554	41200,00	--	8056	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
155	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	3,648	5016,02	245,72	18298	896	2061	2,71	10
					382,50	92,25	1395	337	119	0,45	2
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-69)									
285	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под ступеньки входа	м3	5,85	134,10	--	784	--	886	0,97	6
					134,10	--	784	--	113	--	--
286	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5	м3	1,8	6958,33	260,48	12525	469	1330	3,94	7
					614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
287	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,05221	5239,08	327,33	274	17	110	11,60	1

288	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1т		1890,00	123,7[illegible]	99	6	105	0,60	--
			т	0,05221	41200,00	--	2151	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
289	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00328	126994,77	680,89	417	2	20	33,10	--
					5535,00	256,50	18	1	105	1,26	--
290	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	м2	6,7	973,85	11,72	6525	79	1451	1,06	7
					171,68	4,39	1150	29	123	0,02	--
291	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	м3	2,95	11301,85	383,89	33340	1132	7558	14,20	42
					2295,00	145,01	6770	428	105	0,71	2
292	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
293	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка косоуров бетоном М150	м3	1,13	5737,02	181,66	6483	205	458	1,28	1
					221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
294	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,01508	93997,62	304,24	1417	5	526	198,00	3
					33075,00	114,75	499	2	105	0,56	--
295	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,34684	148,40	0,07	51	--	39	0,65	--
					108,00	0,02	37	--	105	--	--
296	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1	1т	0,01752	28500,82	587,63	499	10	368	118,00	2
					19800,00	222,75	347	4	105	1,08	--

297	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01752	52102,00	--	913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,40296	148,40	0,07	60	--	46	0,65	--
		м2		108,00	0,02	44	--	105	--	--
301	С12021-146	Косоуры	3,69687	108500,00	--	401110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	С12021, т.ч.п.3.2	Надбавка на марку стали С245	3,69687	1860,00	--	6876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Б-1 - БЕТОННЫЕ ПОЛЫ								
340	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	400,91	34,81	2,62	13957	1050	5671	0,07	27
		м2		10,51	0,99	4214	397	123	--	2
341	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	32,0728	6530,90	--	209464	--	22368	3,66	117
		м3		567,00	--	18185	--	123	--	--
342	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	400,91	218,45	9,95	87577	3989	27585	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20928	1499	123	0,02	7
343	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	400,91	365,09	18,42	146368	7385	45791	0,42	167
		м2		85,95	6,91	34458	2770	123	0,03	14
344	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	400,91	513,66	18,10	205930	7256	53503	0,50	201
		м2		101,70	6,80	40773	2726	123	0,03	13
345	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (40) мм	400,91	218,45	9,95	87577	3989	27585	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20928	1499	123	0,02	7
346	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	400,91	123,85	2,68	49651	1074	1736	0,02	7

			м2		2,52	1,00	1010	401	123	--	2
		ДЕТ.733 - БЕТОННЫЕ										
349	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм										
			м2	18,46	218,45	9,95	4033	184	1270	0,36	7
					52,20	3,74	964	69	123	0,02	--
350	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки										
			м2	18,46	123,85	2,68	2286	49	80	0,02	--
					2,52	1,00	47	18	123	--	--
351	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм										
			м2	18,46	271,75	14,76	5017	272	1316	0,36	7
					52,43	5,54	968	102	123	0,03	--
352	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий										
			м2	18,46	-60,32	-1,34	-1114	-25	-88	-0,02	--
					-3,38	-0,50	-62	-9	123	--	--
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ										
353	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм										
			м2	8,36	218,45	9,95	1826	83	575	0,36	3
					52,20	3,74	436	31	123	0,02	--
354	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой										
			м2	8,36	365,09	18,42	3052	154	955	0,42	3
					85,95	6,91	719	58	123	0,03	--
355	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой										
			м2	8,36	513,66	18,10	4294	151	1116	0,50	4
					101,70	6,80	850	57	123	0,03	--
356	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (55)мм										
			м2	8,36	218,45	9,95	1826	83	575	0,36	3
					52,20	3,74	436	31	123	0,02	--
357	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки										
			м2	8,36	216,73	4,69	1812	39	63	0,03	--
					4,41	1,75	37	15	123	0,01	--
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ										
360	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием										
			м2	15,04	34,81	2,62	524	39	213	0,07	1
					10,51	0,99	158	15	123	--	--

361	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	1,2032	6530,90	--	7858	--	839	3,66	4
		м3		567,00	--	682	--	123	--	--
362	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	15,04	218,45	9,95	3285	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
363	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	15,04	365,09	18,42	5491	277	1718	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1293	104	123	0,03	1
364	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,04	513,66	18,10	7725	272	2007	0,50	8
		м2		101,70	6,80	1530	102	123	0,03	--
365	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	15,04	218,45	9,95	3285	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
368	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	46,9	48,53	5,55	2276	260	2599	0,26	12
		м2		42,98	2,07	2016	97	123	0,01	--
369	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	2,41535	26800,00	--	64731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,1725	2175,86	261,86	2551	307	999	4,01	5
		м3		594,00	99,00	696	116	123	0,48	1
371	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	46,9	218,45	9,95	10245	467	3227	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2448	175	123	0,02	1
372	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	46,9	123,85	2,68	5808	126	203	0,02	1
		м2		2,52	1,00	118	47	123	--	--

		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ									
375	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	62,34	48,53	5,55	3025	346	3454	0,26	16
		м2		42,98	2,07	2679	129	123	0,01	1
376	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	3,21051	26800,00	--	86042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,99744	2175,86	261,86	2170	261	850	4,01	4
		м3		594,00	99,00	592	99	123	0,48	--
378	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	62,34	218,45	9,95	13618	620	4289	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3254	233	123	0,02	1
379	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,34	123,85	2,68	7721	167	270	0,02	1
		м2		2,52	1,00	157	62	123	--	--
380	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	62,34	365,09	18,42	22760	1148	7120	0,42	26
		м2		85,95	6,91	5358	431	123	0,03	2
381	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	62,34	513,66	18,10	32021	1128	8320	0,50	31
		м2		101,70	6,80	6340	424	123	0,03	2
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ								
384	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	183,87	48,53	5,55	8923	1020	10189	0,26	47
		м2		42,98	2,07	7903	381	123	0,01	2

385	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50								
		м3	9,469305	26800,00	--	253777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
386	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной								
		м3	4,41288	2175,86	261,86	9602	1156	3761	4,01	18
				594,00	99,00	2621	437	123	0,48	2
387	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм								
		м2	183,87	218,45	9,95	40166	1830	12651	0,36	65
				52,20	3,74	9598	688	123	0,02	3
388	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	183,87	123,85	2,68	22772	493	796	0,02	3
				2,52	1,00	463	184	123	--	1
		ДЕТ.42-3 - ЛИНОЛЕУМ								
391	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
		м2	82,21	48,53	5,55	3990	456	4555	0,26	21
				42,98	2,07	3533	170	123	0,01	1
392	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50								
		м3	4,233815	26800,00	--	113466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
393	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
		м3	3,86387	1823,25	--	7045	--	2267	2,99	12
				477,00	--	1843	--	123	--	--
394	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм								
		м2	82,21	218,45	9,95	17958	818	5657	0,36	29
				52,20	3,74	4291	307	123	0,02	1
395	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	82,21	123,85	2,68	10181	220	356	0,02	1
				2,52	1,00	207	82	123	--	--
		ОКНА								

463	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2									
		м2	32,8	348,93	18,88	11445	619	6990	1,02	34	
				171,01	6,57	5609	216	120	0,03	1	
467	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой									
		м2	135,3	5206,00	--	704372	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
507	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
		м2	523,42	297,29	4,07	155609	2128	75102	0,74	387	
				135,68	0,97	71018	508	105	0,05	27	
508	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
		м2	263,7	238,79	3,39	62969	893	32595	0,65	171	
				117,00	0,72	30853	190	105	0,05	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4919603	122426			3069	
			Тенге			513685	45088			253	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4511616					
		Материалы -	Тенге			482998					
		Всего заработная плата -	Тенге				558773				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1519693					
		Местные материалы -	Тенге			1872813					
		Накладные расходы -	Тенге			655391					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							328	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310020					

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5477027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3650
		Сметная заработная плата -	Тенге				657081			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			407987				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			407987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			432466				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5909493**				

Локальная смета 2-1-3. Блок "Б".

		СТЕНЫ								
94	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	89,994	7511,16	335,84	675959	30224	87689	4,54	409
		м3		699,75	126,00	62973	11339	118	0,61	55
95	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	285,78	-38,93	--	-11125	--	-13128	-0,22	-63
		м2		-38,93	--	-11125	--	118	--	--
96	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	63,8595	7469,98	337,41	477029	21547	60020	4,38	280
		м3		670,50	126,00	42818	8046	118	0,62	40
97	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,0297435	8679,65	422,15	258	13	295	56,40	2
		т		8257,50	157,50	246	5	118	0,77	--
98	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024945	55620,00	--	139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,027249	52400,00	--	1428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	4,31955	12741,24	367,51	55036	1587	10620	13,10	57
		м3		2202,75	138,83	9515	600	105	0,68	3
102	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	2,9382	12741,24	367,51	37436	1080	7224	13,10	38
		м3		2202,75	138,83	6472	408	105	0,68	2

		КОЗЫРЕК-ПЕРЕМЫЧКА КМ1-[illegible]								
108	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1-3 из БМ200)	4,249	10384,66	241,10	44124	1024	6128	8,06	34
		м3		1282,50	91,08	5449	387	105	0,44	2
109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06291	69000,00	--	4341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1892	65900,00	--	12468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,02154	61300,00	--	1320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,12648	61200,00	--	7741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06932	41200,00	--	2856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,02344	70437,87	304,24	1651	7	241	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	227	3	105	0,56	--
115	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,53912	148,40	0,07	80	--	61	0,65	--
		м2		108,00	0,02	58	--	105	--	--

		ПЕРЕГОРОДКИ									
116	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	279,032	1037,87	34,37	289598	9590	66467	1,21	338
					189,00	12,87	52737	3591	118	0,06	18
132	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки- ПОДБЕТОНКА	м3	4,81	5243,29	66,01	25220	318	1115	1,35	6
					195,75	24,93	942	120	105	0,12	1
133	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ШАХТЫ	м3	2,186	8846,50	954,99	19338	2088	3227	6,51	14
					1075,50	330,44	2351	722	105	1,34	3
134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09484	67700,00	--	6421	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-2	т	0,01992	66000,00	--	1315	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм- СКОБЫ	т	0,00252	58600,00	--	148	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-6(16шт), ЗД-8(12шт)-ЗАКЛ. ДЕТ-ЛИ ПО РАЗВЕРТКЕ СТЕН ШАХТЫ	1т	0,057152	93997,62	304,24	5372	17	1992	198,00	11
					33075,00	114,75	1890	7	105	0,56	--
138	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-7(12шт), ЗД-5(12шт)	1т	0,1482	70437,87	304,24	10439	45	1523	58,00	9
					9675,00	114,75	1434	17	105	0,56	--

139	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, перегородок, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,723096	148,40	0,07	701	--	536	0,65	3
		м2		108,00	0,02	510	--	105	--	--
140	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ НАСТИЛОВ	0,077	5353,50	181,66	412	14	31	1,28	--
		м3		221,18	68,63	17	5	140	0,34	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)								
153	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	16	879,37	200,77	14070	3212	8297	1,74	28
		шт		299,25	71,15	4788	1138	140	0,31	5
154	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	116	1429,74	373,54	165850	43330	97573	2,66	309
		шт		465,75	135,07	54027	15668	140	0,61	70
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-68)								
160	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-14 (В15)	17,96975	12335,73	379,21	221670	6814	42652	13,00	234
		м3		2117,25	143,26	38046	2574	105	0,70	13
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-75)								
226	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под ступеньки входа	5,85	134,10	--	784	--	886	0,97	6
		м3		134,10	--	784	--	113	--	--
227	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5	1,8	6958,33	260,48	12525	469	1330	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
228	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05221	5239,08	327,33	274	17	110	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	99	6	105	0,60	--
229	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05221	41200,00	--	2151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

230	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на по рживающие конструкции при бетонировании	0,00328	126994,77	680,89	417	2	20	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	18	1	105	1,26	--
231	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	6,7	977,11	11,72	6547	79	1451	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1150	29	123	0,02	--
232	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	2,95	11301,85	383,89	33340	1132	7558	14,20	42
		м3		2295,00	145,01	6770	428	105	0,71	2
233	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	1,13	5737,02	181,66	6483	205	458	1,28	1
		м3		221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
235	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01508	93997,62	304,24	1417	5	526	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	499	2	105	0,56	--
236	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,34684	148,40	0,07	51	--	39	0,65	--
		м2		108,00	0,02	37	--	105	--	--
237	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2	0,019	28500,82	587,63	542	11	399	118,00	2
		1т		19800,00	222,75	376	4	105	1,08	--
238	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01752	52102,00	--	913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00148	50642,00	--	75	--	--	--	--

240	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, перегородок, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т		--		--	--	--	--	--
			м2	0,437	148,40	0,07	65	--	50	0,65	--
					108,00	0,02	47	--	105	--	--
241	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	256	20,14	0,23	5156	59	4608	0,12	30
					19,91	0,09	5097	23	90	--	--
242	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0254106	149300,00	--	3794	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
245	С12021-146	Косоуры	т	3,83051	108500,00	--	415610	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
246	С12021, т.ч.п.3.2	Надбавка на марку стали С245	т	3,83051	1860,00	--	7125	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Б-1 - БЕТОННЫЕ ПОЛЫ									
281	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	м3	6,2959	6530,90	--	41118	--	4391	3,66	23
					567,00	--	3570	--	123	--	--
282	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	698,46	218,45	9,95	152576	6950	48058	0,36	249
					52,20	3,74	36460	2612	123	0,02	13
283	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	м2	698,46	365,09	18,42	255000	12866	79777	0,42	291
					85,95	6,91	60033	4826	123	0,03	24
284	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	698,46	513,66	18,10	358768	12642	93213	0,50	351
					101,70	6,80	71033	4750	123	0,03	23
285	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	м2	698,46	218,45	9,95	152576	6950	48058	0,36	249
					52,20	3,74	36460	2612	123	0,02	13

286	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,46	123,85	2,68	86502	1872	3024	0,02	12
					2,52	1,00	1760	698	123	--	3
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ									
289	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	14,3	218,45	9,95	3124	142	984	0,36	5
					52,20	3,74	746	53	123	0,02	--
290	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	м2	14,3	365,09	18,42	5221	263	1633	0,42	6
					85,95	6,91	1229	99	123	0,03	--
291	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	14,3	513,66	18,10	7345	259	1908	0,50	7
					101,70	6,80	1454	97	123	0,03	--
292	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(55)мм	м2	14,3	218,45	9,95	3124	142	984	0,36	5
					52,20	3,74	746	53	123	0,02	--
293	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	14,3	216,73	4,69	3099	67	108	0,03	--
					4,41	1,75	63	25	123	0,01	--
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ									
296	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	29,7	34,81	2,62	1034	78	420	0,07	2
					10,51	0,99	312	29	123	--	--
297	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	м3	2,376	6530,90	--	15517	--	1657	3,66	9
					567,00	--	1347	--	123	--	--
298	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	29,7	218,45	9,95	6488	296	2044	0,36	11
					52,20	3,74	1550	111	123	0,02	1
299	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	м2	29,7	365,09	18,42	10843	547	3392	0,42	12
					85,95	6,91	2553	205	123	0,03	1

300	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклее[illegible]й рулонными материалами на битумной мастике [illegible]ледующий слой	29,7	513,66	18,10	15256	538	3964	0,50	15
		м2		101,70	6,80	3020	202	123	0,03	1
301	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	29,7	218,45	9,95	6488	296	2044	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1550	111	123	0,02	1
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
304	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	96,69	48,53	5,55	4692	537	5358	0,26	25
		м2		42,98	2,07	4156	200	123	0,01	1
305	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	4,979535	26800,00	--	133452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	2,41725	2175,86	261,86	5260	633	2060	4,01	10
		м3		594,00	99,00	1436	239	123	0,48	1
307	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	96,69	218,45	9,95	21122	962	6653	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5047	362	123	0,02	2
308	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	96,69	123,85	2,68	11975	259	419	0,02	2
		м2		2,52	1,00	244	97	123	--	--
		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
311	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	126,92	48,53	5,55	6159	704	7033	0,26	33
		м2		42,98	2,07	5455	263	123	0,01	1

312	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	6,53638	26800,00	--	175175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	2,03072	2175,86	261,86	4419	532	1731	4,01	8
		м3		594,00	99,00	1206	201	123	0,48	1
314	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	126,92	218,45	9,95	27725	1263	8733	0,36	45
		м2		52,20	3,74	6625	475	123	0,02	2
315	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	126,92	123,85	2,68	15719	340	550	0,02	2
		м2		2,52	1,00	320	127	123	--	1
316	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	126,92	365,09	18,42	46337	2338	14497	0,42	53
		м2		85,95	6,91	10909	877	123	0,03	4
317	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	126,92	513,66	18,10	65193	2297	16938	0,50	64
		м2		101,70	6,80	12908	863	123	0,03	4
		ДЕТ.73(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
320	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	12,75	48,53	5,55	619	71	706	0,26	3
		м2		42,98	2,07	548	26	123	0,01	--
321	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	0,656625	26800,00	--	17598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,1275	2175,86	261,86	277	33	109	4,01	1
		м3		594,00	99,00	76	13	123	0,48	--

323	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	12,75	218,45	9,95	2785	127	877	0,36	5
		м2		52,20	3,74	666	48	123	0,02	--
324	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,75	123,85	2,68	1579	34	55	0,02	--
		м2		2,52	1,00	32	13	123	--	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ								
329	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатныхили стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	249,91	48,53	5,55	12128	1387	13848	0,26	64
		м2		42,98	2,07	10741	517	123	0,01	3
330	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	12,870365	26800,00	--	344926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
331	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	5,99784	2175,86	261,86	13050	1571	5112	4,01	24
		м3		594,00	99,00	3563	594	123	0,48	3
332	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	249,91	218,45	9,95	54592	2487	17195	0,36	89
		м2		52,20	3,74	13045	935	123	0,02	5
333	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	249,91	123,85	2,68	30950	670	1082	0,02	4
		м2		2,52	1,00	630	250	123	--	1
		ДЕТ.42-3 - ЛИНОЛЕУМ								
336	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых- ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	169,57	48,53	5,55	8229	941	9396	0,26	44
		м2		42,98	2,07	7288	351	123	0,01	2
337	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	8,732855	26800,00	--	234041	--	--	--	--