			м3		--		--	--	--	--	--
338	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных									
			м3	7,96979	1823,25	--	14531	--	4676	2,99	24
					477,00	--	3802	--	123	--	--
339	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм									
			м2	169,57	218,45	9,95	37042	1687	11667	0,36	60
					52,20	3,74	8852	634	123	0,02	3
340	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			м2	169,57	123,85	2,68	21001	454	734	0,02	3
					2,52	1,00	427	170	123	--	1
					ОКНА						
408	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2									
			м2	102	485,61	19,79	49532	2018	30738	1,46	149
					244,55	6,57	24944	671	120	0,03	3
413	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99									
			м2	230	5206,00	--	1197380	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
	СТЕНЫ										
454	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
			м2	856,113	297,29	4,07	254517	3480	122837	0,74	634
					135,68	0,97	116157	830	105	0,05	44
455	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
			м2	667,737	238,79	3,39	159450	2261	82536	0,65	434
					117,00	0,72	78125	481	105	0,05	34

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО С ТЕ:	Тенге			6672631	193883			4880
			Тенге			830698	71083			410
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6244740				
		Материалы -	Тенге			824513				
		Всего заработная плата -	Тенге				896661			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2156212				
		Местные материалы -	Тенге			2244589				
		Накладные расходы -	Тенге			1056591				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7739411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5789
		Сметная заработная плата -	Тенге				1055150			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			427891				
		Всего заработная плата -	Тенге				5120			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			422735				
		Накладные расходы -	Тенге			4608				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25950				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			458449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8197860**				

Локальная смета 2-1-4. Блок "В".

СТЕНЫ

101	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	89,9265	7511,16	335,84	675452	30201	87623	4,54	408
		м3		699,75	126,00	62926	11331	118	0,61	55
102	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	285,78	-38,93	--	-11125	--	-13128	-0,22	-63
		м2		-38,93	--	-11125	--	118	--	--
103	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	64,62	7469,98	337,41	482710	21803	60734	4,38	283
		м3		670,50	126,00	43328	8142	118	0,62	40

104	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и други нструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	т	0,0345015	8679,65	422,15	299	15	343	56,40	2
					8257,50	157,50	285	5	118	0,77	--
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002886	55620,00	--	161	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0316155	52400,00	--	1657	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
107	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	4,16475	12741,24	367,51	53064	1531	10240	13,10	55
					2202,75	138,83	9174	578	105	0,68	3
109	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	2,95575	12741,24	367,51	37660	1086	7267	13,10	39
					2202,75	138,83	6511	410	105	0,68	2
		КОЗЫРЕК-ПЕРЕМЫЧКА КМ1-4									
115	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1-3 из БМ200)	м3	1,721	10384,66	241,10	17872	415	2482	8,06	14
					1282,50	91,08	2207	157	105	0,44	1
116	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02614	69000,00	--	1804	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08986	65900,00	--	5922	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03516	61300,00	--	2155	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволок рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,02712	41200,00	--	1117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1								
		1т	0,02344	70437,87	304,24	1651	7	241	58,00	1
				9675,00	114,75	227	3	105	0,56	--
121	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		м2	0,53912	148,40	0,07	80	--	61	0,65	--
				108,00	0,02	58	--	105	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
122	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	275,736	1037,87	34,37	286177	9477	65682	1,21	334
				189,00	12,87	52114	3549	118	0,06	17
138	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки- ПОДБЕТОНКА								
		м3	4,81	5243,29	66,01	25220	318	1115	1,35	6
				195,75	24,93	942	120	105	0,12	1
139	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ШАХТЫ								
		м3	2,186	8846,50	954,99	19338	2088	3227	6,51	14
				1075,50	330,44	2351	722	105	1,34	3
140	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,09484	67700,00	--	6421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-2								
		т	0,01992	66000,00	--	1315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

142	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные. Сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм- СКОБЫ								
		т	0,00252	58600,00	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-6(16шт), ЗД-8(12шт)-ЗАКЛ. ДЕТ-ЛИ ПО РАЗВЕРТКЕ СТЕН ШАХТЫ								
		1т	0,057152	93997,62	304,24	5372	17	1992	198,00	11
				33075,00	114,75	1890	7	105	0,56	--
144	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-7(12шт), ЗД-5(12шт)								
		1т	0,1482	70437,87	304,24	10439	45	1523	58,00	9
				9675,00	114,75	1434	17	105	0,56	--
145	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		м2	4,723096	148,40	0,07	701	--	536	0,65	3
				108,00	0,02	510	--	105	--	--
146	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ НАСТИЛОВ								
		м3	0,077	5353,50	181,66	412	14	31	1,28	--
				221,18	68,63	17	5	140	0,34	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)								
159	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	33	879,37	200,77	29019	6625	17112	1,74	57
				299,25	71,15	9875	2348	140	0,31	10
160	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	52	1429,74	373,54	74347	19424	43740	2,66	138
				465,75	135,07	24219	7024	140	0,61	31
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-68)								
167	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-12 (В15)								
		м3	14,4166	12335,73	379,21	177839	5467	34218	13,00	187
				2117,25	143,26	30524	2065	105	0,70	10
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 7-7								
179	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200								
			1,405008	8679,57	269,20	12195	378	2115	8,21	12

			м3		1332,00	101,7(	1871	143	105	0,50	1
180	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	16,1922	12335,73	379,21	199743	6140	38433	13,00	210
					2117,25	143,26	34283	2320	105	0,70	11
181	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,81342	69000,00	--	56126	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0381924	65000,00	--	2483	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,43548	67700,00	--	97182	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,7588402	65900,00	--	115908	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,3133244	61200,00	--	80375	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,528	58700,00	--	89694	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

187	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР d 5 мм	0,05308	41200,00	--	2187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,63054	65900,00	--	173353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-75)								
245	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под ступеньки входа	5,85	134,10	--	784	--	886	0,97	6
		м3		134,10	--	784	--	113	--	--
246	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5	1,8	6958,33	260,48	12525	469	1330	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
247	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05221	5239,08	327,33	274	17	110	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	99	6	105	0,60	--
248	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05221	41200,00	--	2151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00328	126994,77	680,89	417	2	20	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	18	1	105	1,26	--
264	С12021-146	Косоуры	3,83051	108500,00	--	415610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С12021, т.ч.п.3.2	Надбавка на марку стали С245	3,83051	1860,00	--	7125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Б-1 - БЕТОННЫЕ ПОЛЫ								

300	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	694,02	34,81	2,62	24162	1818	9817	0,07	47
		м2		10,51	0,99	7294	687	123	--	3
301	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	55,5216	6530,90	--	362606	--	38721	3,66	203
		м3		567,00	--	31481	--	123	--	--
302	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,996	218,45	9,95	24028	1094	7568	0,36	39
		м2		52,20	3,74	5742	411	123	0,02	2
303	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	109,996	365,09	18,42	40158	2026	12564	0,42	46
		м2		85,95	6,91	9454	760	123	0,03	4
304	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	109,996	513,66	18,10	56500	1991	14680	0,50	55
		м2		101,70	6,80	11187	748	123	0,03	4
305	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	109,996	218,45	9,95	24028	1094	7568	0,36	39
		м2		52,20	3,74	5742	411	123	0,02	2
306	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	109,996	123,85	2,68	13623	295	476	0,02	2
		м2		2,52	1,00	277	110	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3720461	113859			2167
			Тенге			346804	42242			201
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3297726				
	Материалы -		Тенге			292752				
	Всего заработная плата -		Тенге				389046			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			640156				
	Местные материалы -		Тенге			1904156				
		Накладные расходы -	Тенге			459328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3982478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598
		Сметная заработная плата -	Тенге				457945			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			422735				

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			422735				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25364				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			448099				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4430577**				
Всего, сметная стоимость СМР -							**18537930**	
Временные здания и сооружения	1,8%						333683	
Итого с временными							18871613	
Производства работ в зимнее время	0,7%						132101	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						75486	
Затраты на выслугу лет	1%						188716	
Итого в ценах 2001 года							19267917	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**52731936**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1054639	
Сметная стоимость строительства							**53786575**	
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом	0,996						**53571428**	
Налог на добавленную стоимость	12%						6428571	
Итого с НДС							**60000000**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №6

приемки выполненных работ за май 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-2. Блок "А".										
СТЕНЫ										
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	63,068	7511,16	335,84	473714	21181	61453	4,54	286
		м3		699,75	126,00	44132	7947	118	0,61	38
2	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	193,008	-38,93	--	-7514	--	-8866	-0,22	-42
		м2		-38,93	--	-7514	--	118	--	--
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	66,606	7469,98	337,41	497545	22474	62601	4,38	292
		м3		670,50	126,00	44659	8392	118	0,62	41
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,02491	8679,65	422,15	216	11	247	56,40	1
		т		8257,50	157,50	206	4	118	0,77	--
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,023148	52400,00	--	1213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

6	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатана адкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001762	55620,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
7	Е0106-18-9	Устройство перемычек	15,255	12741,24	367,51	194368	5606	37507	13,10	200
		м3		2202,75	138,83	33603	2118	105	0,68	10
8	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,272	12741,24	367,51	3466	100	669	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	599	38	105	0,68	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
9	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	42	1429,74	373,54	60049	15689	35328	2,66	112
		шт		465,75	135,07	19562	5673	140	0,61	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1223155	65060			852
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135247	24171			116
		Материалы -	Тенге			1223155				
		Всего заработная плата -	Тенге			85615				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				159418			
		Местные материалы -	Тенге			1311				
		Накладные расходы -	Тенге			935923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			188938				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							94
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28341			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1496819				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1063
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				187759			
						1496819				
		Локальная смета 2-1-3. Блок "Б".								
		СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	209,986	7511,16	335,84	1577238	70522	204607	4,54	953
		м3		699,75	126,00	146938	26458	118	0,61	128
2	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	666,82	-38,93	--	-25959	--	-30632	-0,22	-146

			м2		-38,93	--	-25959	--	118	--	--
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	149,0055	7469,98	337,41	1113068	50276	140046	4,38	653
					670,50	126,00	99908	18775	118	0,62	92
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	т	0,0694015	8679,65	422,15	602	29	689	56,40	4
					8257,50	157,50	573	11	118	0,77	--
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0058205	52400,00	--	305	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063581	55620,00	--	3536	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
7	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	7,19925	12741,24	367,51	91727	2646	17700	13,10	94
					2202,75	138,83	15858	999	105	0,68	5
8	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,838	12741,24	367,51	10677	308	2060	13,10	11
					2202,75	138,83	1846	116	105	0,68	1
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,939641	69000,00	--	64835	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11088	67700,00	--	7507	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54879	65900,00	--	36165	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		1,84212	61300,00	--	112922	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,849	61200,00	--	51959	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
14	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	55	879,37	200,77	48365	11042	28521	1,74	96
					299,25	71,15	16459	3913	140	0,31	17
15	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	72	1429,74	373,54	102942	26895	60563	2,66	192
					465,75	135,07	33534	9725	140	0,61	44
16	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1598,6513	3080,00	--	4923846	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1598,6513	45,00	--	71939	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	511,9	193,00	--	98797	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
19	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	17,96975	12335,73	379,21	221670	6814	42652	13,00	234
					2117,25	143,26	38046	2574	105	0,70	13
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,85998	69000,00	--	59339	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01075	65000,00	--	699	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15489	67700,00	--	10486	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11756	61300,00	--	7206	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,2806	61200,00	--	139573	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,56304	58700,00	--	209150	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,49497	41200,00	--	20393	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,55163	65900,00	--	563552	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧЕНИЕ 1-1									

28	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекры на высоте от опорной площади до 6 м	13,05375	12335,73	379,21	161027	4950	30984	13,00	170
		м3		2117,25	143,26	27638	1870	105	0,70	9
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,64842	69000,00	--	44741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,0209808	65000,00	--	1364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,08291	67700,00	--	73313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2789384	65900,00	--	84282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	1,0306448	61200,00	--	63075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,3224	58700,00	--	77625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,32484	65900,00	--	153207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Б-1 - БЕТОННЫЕ								
282	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	698,46	34,81	2,62	24316	1830	9880	0,07	48
		м2		10,51	0,99	7341	691	123	--	3
283	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	49,5809	6530,90	--	323808	--	34578	3,66	181
		м3		567,00	--	28112	--	123	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10529299	175312			2489
			Тенге			390294	65134			311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10529299				
	Материалы -		Тенге			209600				
	Всего заработная плата -		Тенге				455428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1785234				
	Местные материалы -		Тенге			7968858				
		Накладные расходы -	Тенге			541648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11735203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3071
		Сметная заработная плата -	Тенге				536675			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11735203**				

Локальная смета 2-1-4. Блок "В".

МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

1	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,145	12436,74	367,51	26677	788	5274	13,10	28
		м3		2202,75	138,83	4725	298	105	0,68	1
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05731	69000,00	--	3954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07714	65900,00	--	5084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1403	61200,00	--	8586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

СТЕНЫ

5	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	209,8285	7511,16	335,84	1576055	70469	204454	4,54	953
		м3		699,75	126,00	146827	26438	118	0,61	128
6	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	666,82	-38,93	--	-25959	--	-30632	-0,22	-146
		м2		-38,93	--	-25959	--	118	--	--
7	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	150,78	7469,98	337,41	1126324	50875	141714	4,38	660
		м3		670,50	126,00	101098	18998	118	0,62	93
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,0805035	8679,65	422,15	699	34	799	56,40	5
		т		8257,50	157,50	665	13	118	0,77	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,006734	52400,00	--	353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0737695	55620,00	--	4103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
11	Е0106-18-9	Устройство перемычек	7,19125	12741,24	367,51	91625	2643	17681	13,10	94
		м3		2202,75	138,83	15841	998	105	0,68	5
12	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,041	12741,24	367,51	13264	383	2559	13,10	14
		м3		2202,75	138,83	2293	145	105	0,68	1
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,98277	69000,00	--	67811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13188	67700,00	--	8928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,50303	65900,00	--	33150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,89064	61300,00	--	115896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8073	61200,00	--	49407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
18	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	50	879,37	200,77	43968	10039	25928	1,74	87
		шт		299,25	71,15	14963	3558	140	0,31	15
19	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	77	1429,74	373,54	110090	28762	64768	2,66	205
		шт		465,75	135,07	35863	10400	140	0,61	47
20	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3428,39	3080,00	--	10559441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	3428,39	45,00	--	154278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	2052,3	265,00	--	543860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

23	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	513,2	193,00	--	99048	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
24	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	18,02075	12335,73	379,21	222299	6834	42773	13,00	234
		м3		2117,25	143,26	38154	2582	105	0,70	13
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,83562	69000,00	--	57658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	65000,00	--	728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08434	67700,00	--	5710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,11128	61300,00	--	6821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,20038	61200,00	--	134663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь (иодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,43756	58700,00	--	201785	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,43161	41200,00	--	17782	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,11957	65900,00	--	600980	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				15865067	170826			2134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				334469	63430			303
		Материалы -	Тенге				15865067				
		Всего заработная плата -	Тенге				162038				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					397899			
		Местные материалы -	Тенге				1323399				
		Накладные расходы -	Тенге				13874335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				475318				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								238
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					71298			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				980423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17320808				
		Сметная заработная плата -	Тенге								2674
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					469196			
Всего, сметная стоимость СМР -							**17320808**				
Временные здания и сооружения			1,8%							**30552830**	
Итого с временными										549951	
Производства работ в зимнее время			0,7%							31102781	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%							217719	
Затраты на выслугу лет			1%							124411	
Итого в ценах 2001 года										311028	
										31755939	

11

Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**86908835**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1738177	
Сметная стоимость строительства							**88647012**	
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом	0,996						**88292424**	
Налог на добавленную стоимость	12%						10595091	
Итого с НДС							**98887515**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Заказчик: **ГУ "Управлкения строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №1 от 09.11.2017 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6903,111	30,62	28,79	211363	198758	65259	0,01	87
		м3		1,83	7,92	12605	54673	97	0,03	190
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	27,2784225	123,98	51,24	3382	1398	2275	0,48	13
		м3		72,23	13,74	1970	375	97	0,05	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9,0928075	262,72	--	2389	--	2699	1,85	17
		м3		262,72	--	2389	--	113	--	--
4	Е0101-13-5	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	162,625	33,67	32,10	5476	5220	2192	0,01	2
		м3		1,57	12,33	255	2004	97	0,05	8
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								

5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент	15,105	251,77	--	3803	--	4297	1,77	27
		м3		251,77	--	3803	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	15,105	134,10	--	2026	--	2289	0,97	15
		м3		134,10	--	2026	--	113	--	--
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,105	39,72	37,82	600	571	189	0,01	--
		м3		1,87	11,00	28	166	97	0,04	1
8	Е010333-А12-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	58,9095	89,20	89,20	5255	5255	1051	--	--
		т		--	17,84	--	1051	100	0,37	22
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	6471,405	343,74	343,74	2224481	2224481	1392611	--	--
		м3		--	221,85	--	1435681	97	1,02	6601
10	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	1733,5	1082,44	--	1876410	--	1012264	3,10	5374
		м3		474,75	--	822979	--	123	--	--
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7495,56	39,72	37,82	297707	283454	93559	0,01	97
		м3		1,87	11,00	14017	82436	97	0,04	282
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4632890	2719136			5632
			Тенге			860072	1576386			7105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4632890				
	Материалы -		Тенге			3914				
	Всего заработная плата -		Тенге				2436458			
	Местные материалы -		Тенге			1049767				
		Накладные расходы -	Тенге			2578686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				386803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7644270				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						14026
		Сметная заработная плата -	Тенге			2823261			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7644270**			
Всего, сметная стоимость СМР -								**7644270**	
Временные здания и сооружения			1,8%					137597	
Итого с временными								7781866	
Производства работ в зимнее время			0,7%					54473	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%					31127	
Затраты на выслугу лет			1%					77819	
Итого в ценах 2001 года								7945286	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**					**21744452**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%					434889	
Сметная стоимость строительства								**22179341**	
Сметная стоимость строительства с понижающим			0,996					**22090624**	
Налог на добавленную стоимость			12%					2650875	
Итого с НДС								**24741499**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

Каленов Ж.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №14

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №5 от 22.11.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока А								
		ШАХТА ЛИФТА								
105	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	2,6882	13416,11	409,63	36065	1101	9010	18,50	50
		м3		3037,50	154,73	8165	416	105	0,76	2
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,216652	67700,00	--	14667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,00546	66000,00	--	360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТА								

117	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,172	8108,11	5078,47	1395	873	588	16,29	3
		т		2956,64	839,11	509	144	90	2,46	--
118	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,172	59600,00	--	10251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	7,912	20,36	0,02	161	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	33	--	90	--	--
120	Е0106-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (2шт) ИЗ БМ150	0,126	12436,74	367,51	1567	46	310	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	278	17	105	0,68	--
121	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00172	62000,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, -250х10, УПОР Н-1, ЗД-6	0,05718	70437,87	304,24	4028	17	588	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	553	7	105	0,56	--
123	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-4	0,0056	93997,62	304,24	526	2	195	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	185	1	105	0,56	--
124	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,44394	148,40	0,07	214	--	164	0,65	1
		м2		108,00	0,02	156	--	105	--	--
125	Е0111-2-9	БЕТОННЫЙ БОРТИК (В7,5)	0,127	5847,50	--	743	--	89	3,66	--
		м3		567,00	--	72	--	123	--	--

126	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,96	375,50	30,89	360	30	235	1,23	1
		м2		191,93	11,68	184	11	120	0,06	--
127	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,96	12300,00	--	11808	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				КРОВЛЯ (АС-100)						
246	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	480	457,10	27,39	219408	13147	25910	0,20	94
		м2		35,10	10,26	16848	4925	119	0,05	24
247	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	36	212,35	1,19	7645	43	1176	0,16	6
		м2		27,00	0,45	972	16	119	--	--
248	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.120ММ	36	85,23	4,72	3068	170	3113	0,40	15
		м2		70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--
249	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	4,4496	11383,00	--	50650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	88	601,65	7,26	52945	639	7633	0,45	40
		м		71,79	1,10	6318	97	119	--	--
251	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство аэраторов-ВОРОНКИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	2	285,42	2,02	571	4	178	0,48	1
		шт		74,38	0,45	149	1	119	--	--

252	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=0,5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя-В ОДИН СЛОЙ ДЛЯ ДОП. ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЕНДОВ(УЗЕЛ "В") И ДОП. ИЗОЛЯЦ. СЛОЯ ПО УЗЛУ "А"								
			134,1	21,43	9,16	2874	1229	2505	0,07	9
		м2		12,27	3,43	1645	460	119	0,02	2
253	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0								
			134,1	111,00	--	14885	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0126-8-7	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм-ВОЙЛОКОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.50мм ПО ДЕТ. 15 СЕР.2.260-1 В.2								
			4,4	104,07	7,09	458	31	416	0,50	2
		м		91,80	2,70	404	12	100	0,01	--
265	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ГУ 36-2111-78/								
			0,012	2630,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм								
			4,4	143,38	9,39	631	41	144	0,18	1
		м		29,03	3,60	128	16	100	0,02	--
267	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б								
			2,8	89,00	--	249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн								
			2,8	1148,98	5,85	3217	16	1753	2,98	8
		м2		594,00	2,21	1663	6	105	0,01	--
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ								
269	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			16,68	175,35	15,94	2925	266	806	0,24	4
		м2		34,65	5,96	578	99	119	0,03	--

4

270	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,68	88,89	2,10	1483	35	48	0,01	--
		м2		1,65	0,75	28	13	119	--	--
271	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	16,68	457,10	27,39	7624	457	900	0,20	3
		м2		35,10	10,26	585	171	119	0,05	1
272	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройствопримыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	14	601,65	7,26	8423	102	1214	0,45	6
		м		71,79	1,10	1005	15	119	--	--
273	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,3	575,05	1,24	1898	4	604	0,97	3
		м2		153,23	0,47	506	2	119	--	--
321	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	1,22916	4804,80	2285,57	5906	2809	2605	10,29	13
		т		1737,45	617,13	2136	759	90	2,34	3
322	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,22916	542,84	144,52	667	178	324	1,34	2
		т		292,50	--	360	--	90	--	--
		ДЕТ.96 - ЛИНОЛЕУМ								
399	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	12,85	44,02	0,99	566	13	183	0,07	1
		м2		11,59	0,38	149	5	119	--	--

400	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,26985	2175,86	261,86	587	71	230	4,01	1
		м3		594,00	99,00	160	27	123	0,48	--
401	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,85	223,69	9,95	2874	128	884	0,36	5
		м2		52,20	3,74	671	48	123	0,02	--
402	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,85	129,09	2,68	1659	34	56	0,02	--
		м2		2,52	1,00	32	13	123	--	--
403	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляцииоклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	12,85	365,09	18,42	4691	237	1468	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1104	89	123	0,03	--
404	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,85	256,83	9,05	3300	116	857	0,25	3
		м2		50,85	3,40	653	44	123	0,02	--
405	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,85	223,69	9,95	2874	128	884	0,36	5
		м2		52,20	3,74	671	48	123	0,02	--
406	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,85	129,09	2,68	1659	34	56	0,02	--
		м2		2,52	1,00	32	13	123	--	--
407	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0307115	5239,08	327,33	161	10	65	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	58	4	105	0,60	--
408	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	12,85	257,00	--	3302	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
409	С11151-6	Графит измельченный	5,14	60,00	--	308	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
507	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	209,368	297,29	4,07	62244	851	30041	0,74	155
		м2		135,68	0,97	28407	203	105	0,05	11

		т		--	--	--	--	--	--	--
569	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0344	61300,00	--	2109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ								
570	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	60,96	38,15	0,18	2326	11	911	0,06	4
		м		10,60	0,07	646	4	140	--	--
571	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	60,96	199,47	35,34	12159	2154	3462	0,16	10
		м		27,23	13,34	1660	813	140	0,07	4
		ПРИМЫКАНИЕ К БЛОКУ "В"								
572	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	60,96	38,15	0,18	2326	11	911	0,06	4
		м		10,60	0,07	646	4	140	--	--
573	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	60,96	199,47	35,34	12159	2154	3462	0,16	10
		м		27,23	13,34	1660	813	140	0,07	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			818988	30810			1066
			Тенге			186344	10680			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			811020				
	Материалы -		Тенге			312913				
	Всего заработная плата -		Тенге				193117			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145044				
	Местные материалы -		Тенге			142773				
		Накладные расходы -	Тенге			209628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1081887				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1217
		Сметная заработная плата -	Тенге				224562			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7968				
Материалы -			Тенге			1104				
Всего заработная плата -			Тенге				3907			
		Накладные расходы -	Тенге			3516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			12173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4434			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1094060**				

Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока Б

ШАХТА ЛИФТА

126	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	3,1414	13416,11	409,63	42145	1287	10529	18,50	58
		м3	-	3037,50	154,73	9542	486	105	0,76	2
127	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,248397	67700,00	--	16816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,0078	66000,00	--	515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	0,000344	93997,62	304,24	32	--	12	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	11	--	105	0,56	--
130	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	0,002736	70437,87	304,24	193	1	28	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	26	--	105	0,56	--

131	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07084	148,40	0,07	11	--	8	0,65	--
		м2		108,00	0,02	8	--	105	--	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТА								
141	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,172	8108,11	5078,47	1395	873	588	16,29	3
		т		2956,64	839,11	509	144	90	2,46	--
142	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,172	59600,00	--	10251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	7,912	20,36	0,02	161	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	33	--	90	--	--
144	Е0106-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (6шт) ИЗ БМ150	0,126	12436,74	367,51	1567	46	310	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	278	17	105	0,68	--
145	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00172	62000,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, - 250х10, УПОР Н-1	0,03798	70437,87	304,24	2675	12	390	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	367	4	105	0,56	--
147	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-8,9	0,009054	93997,62	304,24	851	3	316	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	299	1	105	0,56	--

148	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			1,081782	148,40	0,07	161	--	123	0,65	1
		м2		108,00	0,02	117	--	105	--	--
149	Е0111-2-9	БЕТОННЫЙ БОРТИК (В7,5)								
			0,127	5847,50	--	743	--	89	3,66	--
		м3		567,00	--	72	--	123	--	--
150	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2								
			1,17	375,50	30,89	439	36	286	1,23	1
		м2		191,93	11,68	225	14	120	0,06	--
151	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П								
			1,17	12300,00	--	14391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТ.59-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ								
389	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной								
			0,20544	2175,86	261,86	447	54	175	4,01	1
		м3		594,00	99,00	122	20	123	0,48	--
390	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА								
			12,84	44,02	0,99	565	13	183	0,07	1
		м2		11,59	0,38	149	5	119	--	--
391	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм								
			12,84	218,45	9,95	2805	128	883	0,36	5
		м2		52,20	3,74	670	48	123	0,02	--
392	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			12,84	123,85	2,68	1590	34	56	0,02	--
		м2		2,52	1,00	32	13	123	--	--
393	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой								
			12,84	365,09	18,42	4688	237	1467	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1104	89	123	0,03	--

394	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			12,84	513,66	18,10	6595	232	1714	0,50	6
		м2		101,70	6,80	1306	87	123	0,03	--
		СТЕНЫ								
454	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			428,0565	297,29	4,07	127258	1740	61419	0,74	317
		м2		135,68	0,97	58079	415	105	0,05	22
455	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			333,8685	238,79	3,39	79725	1130	41268	0,65	217
		м2		117,00	0,72	39063	240	105	0,05	17
456	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркасаулучшенное стен								
			93,92	453,93	4,92	42633	462	19222	1,15	108
		м2		193,05	1,87	18131	176	105	0,01	1
462	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен иколонн прямоугольных								
			5,2008	4173,97	378,22	21708	1967	19285	20,04	104
		м3		3566,25	141,75	18547	737	100	0,69	4
463	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96								
			5,044776	7634,00	--	38512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
464	Е0169-5-1 ПРИМ.	ПРИСТРЕЛКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ(5 шт. НА 1 м2)								
			434	8,62	0,02	3741	9	3359	0,05	24
		отверст		8,60	--	3732	--	90	--	--
465	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
			434	11,20	--	4861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								

466	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	171,87	617,96	6,33	106209	1088	56871	1,79	308
		м2		312,75	2,39	53752	411	105	0,01	2
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА НИШИ В СТЕНЕ (11шт.)								
525	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,243	12741,24	367,51	15837	457	3056	13,10	16
		м3		2202,75	138,83	2738	173	105	0,68	1
526	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	69000,00	--	2277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
527	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0946	61300,00	--	5799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			559083	9809			1182
			Тенге			208912	3081			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			557689				
	Материалы -		Тенге			54785				
	Всего заработная плата -		Тенге				211341			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94909				
	Местные материалы -		Тенге			190656				
		Накладные расходы -	Тенге			221077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			825492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1340
		Сметная заработная плата -	Тенге				244502			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1395				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				653			
		Накладные расходы -	Тенге			588				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				741			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**827593**				

Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока В

		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
128	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,9	7511,16	335,84	179517	8027	23288	4,54	109
		м3		699,75	126,00	16724	3011	118	0,61	15
		ШАХТА ЛИФТА								
132	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	6,2828	13416,11	409,63	84291	2574	21059	18,50	116
		м3		3037,50	154,73	19084	972	105	0,76	5
133	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,496794	67700,00	--	33633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,0156	66000,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	0,000688	93997,62	304,24	65	--	24	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	23	--	105	0,56	--
136	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	0,005472	70437,87	304,24	385	2	56	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	53	1	105	0,56	--
137	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,14168	148,40	0,07	21	--	16	0,65	--
		м2		108,00	0,02	15	--	105	--	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТА								

147	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м									
		т	0,172	8108,11	5078,47	1395	873	588	16,29	3
				2956,64	839,11	509	144	90	2,46	--
148	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0									
		т	0,172	59600,00	--	10251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
149	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)								
		м2	7,912	20,36	0,02	161	--	30	0,02	--
				4,16	--	33	--	90	--	--
150	Е0106-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (6шт) ИЗ БМ150								
		м3	0,126	12436,74	367,51	1567	46	310	13,10	2
				2202,75	138,83	278	17	105	0,68	--
151	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,00172	62000,00	--	107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, -250х10, УПОР Н-1								
		1т	0,03798	70437,87	304,24	2675	12	390	58,00	2
				9675,00	114,75	367	4	105	0,56	--
153	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-8,9								
		1т	0,009054	93997,62	304,24	851	3	316	198,00	2
				33075,00	114,75	299	1	105	0,56	--
154	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	1,081782	148,40	0,07	161	--	123	0,65	1
				108,00	0,02	117	--	105	--	--
155	Е0111-2-9	БЕТОННЫЙ БОРТИК (В7,5)								
		м3	0,127	5847,50	--	743	--	89	3,66	--
				567,00	--	72	--	123	--	--

156	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,17	375,50	30,89	439	36	286	1,23	1
		м2		191,93	11,68	225	14	120	0,06	--
157	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,17	12300,00	--	14391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
158	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				КРОВЛЯ (АС-109,110)						
195	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	859,6	457,10	27,39	392923	23544	46400	0,20	168
		м2		35,10	10,26	30172	8819	119	0,05	43
196	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	36	212,35	1,19	7645	43	1176	0,16	6
		м2		27,00	0,45	972	16	119	--	--
197	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.120ММ	36	85,23	4,72	3068	170	3113	0,40	15
		м2		70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--
198	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	4,4496	11383,00	--	50650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	150,6	601,65	7,26	90609	1093	13063	0,45	68
		м		71,79	1,10	10812	166	119	--	1
200	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство аэраторов-ВОРОНКИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	4	285,42	2,02	1142	8	356	0,48	2
		шт		74,38	0,45	298	2	119	--	--

201	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=0,5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя-В ОДИ. ИЗОЛЯЦ. СЛОЯ ПО УЗЛУ "А"								
			243,92	21,43	9,16	5227	2236	4556	0,07	17
		м2		12,27	3,43	2992	837	119	0,02	4
202	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0								
			243,92	111,00	--	27075	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			50,6	575,05	1,24	29098	63	9255	0,97	49
		м2		153,23	0,47	7753	24	119	--	--
204	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм-МЗ-1								
			6	1088,10	7,30	6529	44	671	0,51	3
		шт		85,05	2,36	510	14	128	0,01	--
205	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг-МОНТАЖНАЯ МЕТАЛЛ. МАРКА ММ-4								
			0,27288	172169,94	1216,94	46982	332	2445	31,40	9
		т		5940,00	459,00	1621	125	140	2,25	1
206	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА С-1								
			0,02978	13711,47	5475,87	408	163	177	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	150	46	90	5,46	--
207	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0,02978	133700,00	--	3982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - КОСТЫЛИ К-1,К-2, ПОЛОСА 25х2								
			0,28858	93997,62	304,24	27126	88	10057	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	9545	33	105	0,56	--

209	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	13,59852	148,40	0,07	2018	1	1542	0,65	9
				108,00	0,02	1469	--	105	--	--
210	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами								
		м	24,18	545,62	2,49	13193	60	305	0,06	1
				9,68	0,92	234	22	119	--	--
211	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
		шт	27	20,14	0,23	544	6	486	0,12	3
				19,91	0,09	538	2	90	--	--
212	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000297	149300,00	--	44	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
213	Е0126-8-7	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм-ВОЙЛОКОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.50мм ПО ДЕТ. 15 СЕР.2.260-1 В.2								
		м	8,8	104,07	7,09	916	62	832	0,50	4
				91,80	2,70	808	24	100	0,01	--
214	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/								
		м3	0,024	2630,00	--	63	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
215	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм								
		м	8,8	143,38	9,39	1262	83	287	0,18	2
				29,03	3,60	255	32	100	0,02	--
216	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б								
		м2	5,6	89,00	--	498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
217	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн								
		м2	5,6	1148,98	5,85	6434	33	3506	2,98	17
				594,00	2,21	3326	12	105	0,01	--
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ								
218	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	7,84	175,35	15,94	1375	125	379	0,24	2
				34,65	5,96	272	47	119	0,03	--

219	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7,84	88,89	2,10	697	16	22	0,01	--
		м2		1,65	0,75	13	6	119	--	--
220	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	7,84	457,10	27,39	3584	215	423	0,20	2
		м2		35,10	10,26	275	80	119	0,05	--
221	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	4,43	601,65	7,26	2665	32	384	0,45	2
		м		71,79	1,10	318	5	119	--	--
222	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,9	575,05	1,24	518	1	165	0,97	1
		м2		153,23	0,47	138	--	119	--	--
		ПАРАПЕТНАЯ ПАНЕЛЬ КОЗЫРЬКА КВ-2 (АС-150)								
223	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,096	13864,97	4022,39	1331	386	878	56,50	5
		т		9090,00	1071,86	873	103	90	3,81	--
224	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,096	1333,50	312,12	128	30	59	2,96	--
		т		679,50	--	65	--	90	--	--
225	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,096	147100,00	--	14122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	2,208	148,40	0,07	328	--	250	0,65	1

		м2		108,00	0,02	238	--	105	--	--
227	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1, АРМ.СТЕРЖНИ	0,02395	93997,62	304,24	2251	7	835	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	792	3	105	0,56	--
228	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,55085	148,40	0,07	82	--	62	0,65	--
		м2		108,00	0,02	59	--	105	--	--
229	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,06531	17937,36	627,68	1171	41	840	86,50	6
		т		14197,50	101,25	927	7	90	0,49	--
230	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 ТОЛЩ.4ММ	0,06531	51027,00	--	3333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	3,3	575,05	1,24	1898	4	604	0,97	3
		м2		153,23	0,47	506	2	119	--	--
232	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	7,2	186,61	0,59	1344	4	430	0,35	3
		м2		56,78	0,16	409	1	105	--	--
233	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	7,2	2800,00	--	20160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,41673	2175,86	261,86	907	109	355	4,01	2
		м3		594,00	99,00	248	41	123	0,48	--
424	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	14,37	44,02	0,99	633	14	205	0,07	1
		м2		11,59	0,38	167	5	119	--	--
425	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (40) мм	14,37	218,45	9,95	3139	143	989	0,36	5

		м2		52,20	3,74	750	54	123	0,02	--
426	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,37	123,85	2,68	1780	39	62	0,02	--
		м2		2,52	1,00	36	14	123	--	--
		ДЕТ.121 - ЛИНОЛЕУМ								
432	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	3,63594	2175,86	261,86	7911	952	3099	4,01	15
		м3		594,00	99,00	2160	360	123	0,48	2
433	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	86,57	44,02	0,99	3811	86	1233	0,07	6
		м2		11,59	0,38	1003	33	119	--	--
434	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	86,57	218,45	9,95	18911	861	5957	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4519	324	123	0,02	2
435	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	86,57	123,85	2,68	10721	232	375	0,02	2
		м2		2,52	1,00	218	87	123	--	--
		ДЕТ.733 (Б-2) - БЕТОННЫЕ								
439	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	74,69	218,45	9,95	16316	743	5139	0,36	27
		м2		52,20	3,74	3899	279	123	0,02	1
440	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	74,69	123,85	2,68	9250	200	323	0,02	1
		м2		2,52	1,00	188	75	123	--	--
441	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	74,69	271,75	14,76	20297	1102	5326	0,36	27
		м2		52,43	5,54	3916	414	123	0,03	2
442	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	74,69	-60,32	-1,34	-4505	-100	-356	-0,02	-2
		м2		-3,38	-0,50	-252	-37	123	--	--
450	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	120,74	323,65	18,42	39077	2224	13791	0,42	50
		м2		85,95	6,91	10378	834	123	0,03	4
		СТЕНЫ								

518	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм(38)								
			144,86	1334,21	44,30	193273	6418	59241	2,24	324
		м2		357,75	31,73	51824	4596	105	0,16	24
519	Е0115-73-2 К=0,8	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять								
			144,86	93,37	14,63	13525	2119	4691	0,11	16
		м2		20,16	10,68	2920	1547	105	0,06	8
521	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			304,463	297,29	4,07	90515	1238	43685	0,74	225
		м2		135,68	0,97	41310	295	105	0,05	16
522	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			210,837	238,79	3,39	50346	714	26061	0,65	137
		м2		117,00	0,72	24668	152	105	0,05	11
523	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен								
			78,29	453,93	4,92	35538	385	16023	1,15	90
		м2		193,05	1,87	15114	146	105	0,01	1
528	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных								
			4,7706	4173,97	378,22	19912	1804	17689	20,04	96
		м3		3566,25	141,75	17013	676	100	0,69	3
529	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96								
			4,627482	7634,00	--	35326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
530	Е0169-5-1 ПРИМ.	ПРИСТРЕЛКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ(5 шт. НА 1 м2)								
			398	8,62	0,02	3431	8	3081	0,05	22
		отверст		8,60	--	3423	--	90	--	--
531	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
			398	11,20	--	4458	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
532	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	183,16	617,96	6,33	113186	1159	60607	1,79	328
		м2		312,75	2,39	57283	438	105	0,01	2
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА НИШИ В СТЕНЕ (11шт.)								
609	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,243	12741,24	367,51	15837	457	3056	13,10	16
		м3		2202,75	138,83	2738	173	105	0,68	1
610	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	69000,00	--	2277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
611	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0946	61300,00	--	5799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1817152	61372			2116
			Тенге			360211	25164			148
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1767383				
Материалы -			Тенге			759292				
Всего заработная плата -			Тенге				381487			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			190315				
Местные материалы -			Тенге			401309				
		Накладные расходы -	Тенге			417063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62559			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131067				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2315513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2450
		Сметная заработная плата -	Тенге				444047			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			43240				
Материалы -			Тенге			416				
Всего заработная плата -			Тенге				3364			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			38263				
		Накладные расходы -	Тенге			3027				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2776				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			49044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3818			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6529				
Материалы -			Тенге			5975				
Всего заработная плата -			Тенге				524			
Сдача и испытание -			Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			671				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2372189				

Локальная смета 2-1-6. Канализацию.

КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"

КАНАЛИЗАЦИЯ К2

2	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	7,2	1240,75	20,80	8933	150	1274	0,73	5
		м		130,50	7,79	940	56	128	0,04	--
3	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм-ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТ-МЫ	2,8	259,53	14,83	727	42	723	1,11	3
		м		196,20	5,56	549	16	128	0,03	--
4	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,7888	468,00	--	1305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6

			м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
10	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77		33	354,00	--	11682	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		34,4	748,88	1,43	25761	49	4532	0,56	19
			м		102,38	0,54	3522	19	128	--	--
20	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		50	620,54	0,64	31027	32	6813	0,58	29
			м		106,20	0,25	5310	13	128	--	--
					КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"						
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2									
26	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм		12,2	1240,75	20,80	15137	254	2160	0,73	9
			м		130,50	7,79	1592	95	128	0,04	--
27	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм		6,4	259,53	14,83	1661	95	1653	1,11	7
			м		196,20	5,56	1256	36	128	0,03	--
28	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		6,3744	468,00	--	2983	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		0,061	228588,23	30337,38	13944	1851	3728	204,80	12
			км		35550,00	11459,25	2169	699	130	55,97	3

33	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	46	72,96	16,85	3356	775	1974	0,21	10
		м		38,59	4,33	1775	199	100	0,03	1
34	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	50,6	354,00	--	17912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
45	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	60,8	748,88	1,43	45532	87	8010	0,56	34
		м		102,38	0,54	6225	33	128	--	--
46	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	96,8	620,54	0,64	60068	62	13190	0,58	57
		м		106,20	0,25	10280	24	128	--	--
				КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"						
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2								
52	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12,2	1240,75	20,80	15137	254	2160	0,73	9
		м		130,50	7,79	1592	95	128	0,04	--
53	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	6,4	259,53	14,83	1661	95	1653	1,11	7
		м		196,20	5,56	1256	36	128	0,03	--
54	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	6,3744	468,00	--	2983	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	2,2	107,66	--	237	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,061	228588,23	30337,38	13944	1851	3728	204,80	12
		км		35550,00	11459,25	2169	699	130	55,97	3
59	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	46	72,96	16,85	3356	775	1974	0,21	10
		м		38,59	4,33	1775	199	100	0,03	1
60	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	50,6	354,00	--	17912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
70	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	50,6	748,88	1,43	37893	72	6666	0,56	28
		м		102,38	0,54	5180	27	128	--	--
71	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	103,2	620,54	0,64	64040	66	14062	0,58	60
		м		106,20	0,25	10960	26	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			399383	7014			319
			Тенге			57707	2400			12
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			84296				
Материалы -			Тенге			21987				
Всего заработная плата -			Тенге				10971			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			47507				
		Накладные расходы -	Тенге			12692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5819				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			102807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12875			

Стоимость сантехнических работ -			Тенге			315087				
Материалы -			Тенге			257659				
Всего заработная плата -			Тенге				49136			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7508				
		Накладные расходы -	Тенге			62894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22679				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			400659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				58570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**503466**				

Локальная смета 2-1-7. Отопление

Отопление Блок А

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	34,5	4331,44	35,77	149435	1234	5525	0,70	24
		1кВт		111,70	13,40	3854	462	128	0,07	2
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	46	62,81	--	2889	--	1365	0,12	6
		комплект		23,18	--	1066	--	128	--	--
5	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	23,2	450,51	3,71	10452	86	4841	0,91	21
		м		161,98	1,05	3758	24	128	--	--
6	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	16	351,73	3,71	5628	59	3339	0,91	15
		м		161,98	1,05	2592	17	128	--	--
7	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	22,4	280,34	3,71	6280	83	4674	0,91	20
		м		161,98	1,05	3628	24	128	--	--

28

8	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	158,4	257,65	3,68	40811	583	36662	1,01	160
		м		179,78	1,04	28477	165	128	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 -труб за 1 раз	30	21,80	0,05	654	2	157	0,03	1
		м2		5,81	0,02	174	1	90	--	--
16	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 -труб /за 2 раза/	30	40,72	0,04	1222	1	225	0,04	1
		м2		8,32	--	250	--	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 -радиаторов /за 2 раза/	109,92	40,72	0,04	4476	4	823	0,04	5
		м2		8,32	--	915	--	90	--	--
18	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	76	129,26	11,48	9824	872	6208	0,44	34
		м		77,40	4,28	5882	325	100	0,02	2
19	С11031-160 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Маты теплоизоляционные URSA, марка М-50	1,87	2630,00	--	4918	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	76	143,38	9,39	10897	714	2480	0,18	14
		м		29,03	3,60	2206	274	100	0,02	1
21	С11011-2269Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКПс-350 ГОСТ 10923-93	49,42	43,00	--	2125	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,04	200,00	--	2808	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	12	107,33	10,40	1288	125	762	0,35	4
		м		59,63	3,83	716	46	100	0,02	--
40	С11031-160 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Маты теплоизоляционные URS, марка М-50	0,4	2630,00	--	1052	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
		м		42,75	3,38	513	41	100	0,02	--
42	С11011-2254Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-400 ГОСТ 10923-93	6,02	57,00	--	343	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0120-30-1	Крепление для теплового пункта к стене	2,56	14,97	1,26	38	3	31	0,05	--
		кг		8,96	0,47	23	1	128	--	--
57	С130903-418 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	16512,00	--	66048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист HONEYWELL стр.	Клапан обратный RV284-1A диам.20 мм	4	1343,54	--	5374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	4	4872,46	52,42	19490	210	783	0,77	3
		1фильтр		134,42	18,54	538	74	128	0,09	--

60	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1
61	СПрайс-лист ООО Сантехкомплект стр.	Насос Grundfoss MAGNA 32-100 50гц	4	62829,10	--	251316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П4,П5,П6,П7,П8								
62	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	20	4051,00	--	81020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130903-419 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	5	18100,00	--	90500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист HONEYWELL стр.106	Клапан обратный RV284-1A диам.25мм	5	1615,77	--	8079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	5	4872,46	52,42	24362	262	979	0,77	4
		1фильтр		134,42	18,54	672	93	128	0,09	--
66	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	5	3150,83	123,78	15754	619	14921	13,39	67
		1насос		2285,05	46,35	11425	232	128	0,23	1
67	СПрайс-лист ООО Сантехкомплект стр.	Насос Grundfoss MAGNA 32-100 50гц	5	62829,10	--	314146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Отопление Блок Б						
76	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	52,65	4331,44	35,77	228050	1883	8431	0,70	37
		1кВт		111,70	13,40	5881	706	128	0,07	3

77	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	73	62,81	--	4585	--	2165	0,12	9
		комплект		23,18	--	1692	--	128	--	--
79	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (50)мм	38,4	633,39	3,71	24322	142	8013	0,91	35
		м		161,98	1,05	6220	40	128	--	--
80	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	12	450,51	3,71	5406	45	2504	0,91	11
		м		161,98	1,05	1944	13	128	--	--
81	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	33	351,73	3,71	11607	122	6886	0,91	30
		м		161,98	1,05	5345	35	128	--	--
82	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	16,8	280,34	3,71	4710	62	3506	0,91	15
		м		161,98	1,05	2721	18	128	--	--
83	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	486	257,65	3,68	125216	1788	112485	1,01	491
		м		179,78	1,04	87373	505	128	--	--
139	СПрайс-лист ООО Сантехкомплект стр.	Насос Grundfoss MAGNA 32-100 50гц	4	62829,10	--	251316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П10,П12								

140	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	8	4051,00	--	32408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С130903-419 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	18100,00	--	36200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	СПрайс-лист HONEYWELL стр.106	Клапан обратный RV284-1A диам.25мм	2	1615,77	--	3232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
144	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
145	СПрайс-лист ООО Сантехкомплект стр.107	Насос Grundfoss MAGNA 32-100 50гц	2	62829,10	--	125658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П11,П14,П18								
146	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	12	4386,00	--	52632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	С130903-420 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	21880,00	--	65640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	СПрайс-лист HONEYWELL стр.106	Клапан обратный RV284-1A диам.32мм	3	1978,10	--	5934	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление Блок В								
166	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	56	4331,44	35,77	242561	2003	8967	0,70	39
		1кВт		111,70	13,40	6255	750	128	0,07	4
167	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	76	62,81	--	4773	--	2254	0,12	9
		комплект		23,18	--	1761	--	128	--	--
171	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (50)мм	41,4	633,39	3,71	26223	154	8639	0,91	38
		м		161,98	1,05	6706	43	128	--	--
172	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	15	450,51	3,71	6758	56	3130	0,91	14
		м		161,98	1,05	2430	16	128	--	--
173	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	36	351,73	3,71	12662	134	7512	0,91	33
		м		161,98	1,05	5831	38	128	--	--
174	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	18,6	280,34	3,71	5214	69	3881	0,91	17
		м		161,98	1,05	3013	20	128	--	--
175	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	273	257,65	3,68	70337	1005	63186	1,01	276
		м		179,78	1,04	49080	284	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2507131	13276			1517

			Тенге			266921	4560			17
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38607				
Материалы -			Тенге			17687				
Всего заработная плата -			Тенге				11342			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8438				
		Накладные расходы -	Тенге			11208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2989				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			52804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13023			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2468524				
Материалы -			Тенге			808497				
Всего заработная плата -			Тенге				260139			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1392311				
Сдача и испытание -			Тенге			1579				
		Накладные расходы -	Тенге			332978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168090				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2969592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1636
		Сметная заработная плата -	Тенге				310085			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3022396**				

Локальная смета 2-1-8. Вентиляцию

БЛОК "А"

19	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	4	838,47	12,95	3354	52	3629	4,22	17
		шт		704,03	4,73	2816	19	128	0,02	--
20	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 300х200мм	4	2512,09	--	10048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	320,85	16,96	2567	136	1984	1,12	9

			шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
22	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм ЗК.00.00		1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
23	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм ЗК.00.00-01		3	964,19	5,65	2893	17	254	0,38	1
			шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
24	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм ЗК.00.00-02		4	1070,10	7,30	4280	29	448	0,51	2
			шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
25	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм ЗК.00.00-03		11	1315,52	9,66	14471	106	1430	0,60	7
			шт		96,86	4,72	1065	52	128	0,02	--
26	Е0120-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 450 мм ЗК.00.00-04		3	1451,22	12,95	4354	39	544	0,81	2
			шт		137,03	4,73	411	14	128	0,02	--
27	Е0120-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 500 мм ЗК.00.00-05		2	1601,22	12,95	3202	26	363	0,81	2
			шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
28	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм		1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
29	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д100/-82м		10,2992	1234,91	13,82	12719	142	3494	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2677	53	128	0,03	--
30	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д125/-78м		12,246	1234,91	13,82	15123	169	4155	1,62	20
			м2		259,88	5,18	3182	63	128	0,03	--
31	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д160/-111м		22,30656	1234,91	13,82	27547	308	7568	1,62	36
			м2		259,88	5,18	5797	115	128	0,03	1

32	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-102м	25,6224	1234,91	13,82	31641	354	8693	1,62	41
		м2		259,88	5,18	6659	133	128	0,03	1
33	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д250/-39м	12,246	1234,91	13,82	15123	169	4155	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3182	63	128	0,03	--
34	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д315/-25м	9,891	1209,51	11,11	11963	110	3074	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2360	41	128	0,02	--
35	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (200х200мм)-15м	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
36	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(300х200мм)-15м	10,5	1174,73	9,61	12335	101	2827	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2171	38	128	0,02	--
37	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х200мм)-18,2м	15,288	1174,73	9,61	17959	147	4116	1,28	20
		м2		206,72	3,59	3160	55	128	0,02	--
38	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(300х300мм)-6,6м	5,544	1174,73	9,61	6513	53	1492	1,28	7
		м2		206,72	3,59	1146	20	128	0,02	--
39	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х300мм)-27,5м	26,95	1174,73	9,61	31659	259	7255	1,28	35
		м2		206,72	3,59	5571	97	128	0,02	--
40	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(500х300мм)-25,3м	28,336	1174,73	9,61	33287	272	7628	1,28	36
		м2		206,72	3,59	5858	102	128	0,02	--

41	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(500х250мм)-4,4м	8,624	1174,73	9,61	10131	83	2322	1,28	11
		м2		206,72	3,59	1783	31	128	0,02	--
42	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(600х300мм)-2,2м	2,772	1115,92	8,82	3093	24	562	0,96	3
		м2		155,22	3,31	430	9	128	0,02	--
43	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(800х250мм)-4,4м	6,468	1115,92	8,82	7218	57	1312	0,96	6
		м2		155,22	3,31	1004	21	128	0,02	--
44	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(800х300мм)-13,2м	20,328	1115,92	8,82	22684	179	4125	0,96	20
		м2		155,22	3,31	3155	67	128	0,02	--
45	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(фасонные элементы)	57,54	1174,73	9,61	67594	553	15490	1,28	74
		м2		206,72	3,59	11895	207	128	0,02	1
				БЛОК "Б"						
82	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм ЗК.00.00	7	900,19	5,65	6301	40	593	0,38	3
		шт		63,79	2,36	447	17	128	0,01	--
83	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм ЗК.00.00-01	4	964,19	5,65	3857	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	--
84	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм ЗК.00.00-02	6	1070,10	7,30	6421	44	671	0,51	3
		шт		85,05	2,36	510	14	128	0,01	--
85	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм ЗК.00.00-03	7	1315,52	9,66	9209	68	910	0,60	4
		шт		96,86	4,72	678	33	128	0,02	--
86	Е0120-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 450 мм ЗК.00.00-04	3	1451,22	12,95	4354	39	544	0,81	2

		шт		137,03	4,73	411	14	128	0,02	--
87	Е0120-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 500 мм ЗК.00.00-05	7	1601,22	12,95	11209	91	1270	0,81	6
		шт		137,03	4,73	959	33	128	0,02	--
88	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
89	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д100/-123м	19,311	1234,91	13,82	23847	267	6552	1,62	31
		м2		259,88	5,18	5018	100	128	0,03	--
90	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д125/-117м	22,96125	1234,91	13,82	28355	317	7790	1,62	37
		м2		259,88	5,18	5967	119	128	0,03	1
91	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д160/-166м	41,6992	1234,91	13,82	51495	576	14147	1,62	67
		м2		259,88	5,18	10837	216	128	0,03	1
92	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-145м	45,53	1234,91	13,82	56226	629	15447	1,62	74
		м2		259,88	5,18	11832	236	128	0,03	1
93	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д250/-59м	23,1575	1234,91	13,82	28597	320	7857	1,62	37
		м2		259,88	5,18	6018	120	128	0,03	1
94	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д315/-29м	14,34195	1209,51	11,11	17347	159	4457	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3422	60	128	0,02	--
95	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (200х200мм)-41м	16,4	1144,51	11,11	18770	182	5096	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3913	68	128	0,02	--

96	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(300х200мм)-26,6м	13,3	1174,73	9,61	15624	128	3580	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2749	48	128	0,02	--
97	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х200мм)-35м	21	1174,73	9,61	24669	202	5653	1,28	27
		м2		206,72	3,59	4341	75	128	0,02	--
98	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х300мм)-19,58м	13,706	1174,73	9,61	16101	132	3690	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2833	49	128	0,02	--
99	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(500х300мм)-52,8м	42,24	1174,73	9,61	49621	406	11371	1,28	54
		м2		206,72	3,59	8732	152	128	0,02	1
100	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х250мм)-4,62м	3,003	1174,73	9,61	3528	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	621	11	128	0,02	--
101	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(500х250мм)-4,95м	3,7125	1174,73	9,61	4361	36	999	1,28	5
		м2		206,72	3,59	767	13	128	0,02	--
102	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(600х250мм)-2,2м	1,87	1115,92	8,82	2087	16	379	0,96	2
		м2		155,22	3,31	290	6	128	0,02	--
103	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(800х400мм)-11м	13,2	1115,92	8,82	14730	116	2679	0,96	13
		м2		155,22	3,31	2049	44	128	0,02	--
104	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(800х250мм)-2,75м	2,8875	1115,92	8,82	3222	25	586	0,96	3
		м2		155,22	3,31	448	10	128	0,02	--

40

105	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(800х300мм)-2,2м								
			2,42	1115,92	8,82	2701	21	491	0,96	2
		м2		155,22	3,31	376	8	128	0,02	--
106	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(фасонные элементы)								
			63,21	1174,73	9,61	74255	607	17016	1,28	81
		м2		206,72	3,59	13067	227	128	0,02	1
				БЛОК "В"						
151	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм ЗК.00.00								
			7	900,19	5,65	6301	40	593	0,38	3
		шт		63,79	2,36	447	17	128	0,01	--
152	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм ЗК.00.00-01								
			4	964,19	5,65	3857	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	--
153	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм ЗК.00.00-02								
			6	1070,10	7,30	6421	44	671	0,51	3
		шт		85,05	2,36	510	14	128	0,01	--
154	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм ЗК.00.00-03								
			7	1315,52	9,66	9209	68	910	0,60	4
		шт		96,86	4,72	678	33	128	0,02	--
155	Е0120-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 450 мм ЗК.00.00-04								
			3	1451,22	12,95	4354	39	544	0,81	2
		шт		137,03	4,73	411	14	128	0,02	--
156	Е0120-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 500 мм ЗК.00.00-05								
			7	1601,22	12,95	11209	91	1270	0,81	6
		шт		137,03	4,73	959	33	128	0,02	--
157	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм								
			1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
158	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д100/-123м								
			19,311	1234,91	13,82	23847	267	6552	1,62	31
		м2		259,88	5,18	5018	100	128	0,03	--

159	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д125/-117м								
			22,96125	1234,91	13,82	28355	317	7790	1,62	37
		м2		259,88	5,18	5967	119	128	0,03	1
160	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д160/-166м								
			41,6992	1234,91	13,82	51495	576	14147	1,62	67
		м2		259,88	5,18	10837	216	128	0,03	1
161	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-145м								
			45,53	1234,91	13,82	56226	629	15447	1,62	74
		м2		259,88	5,18	11832	236	128	0,03	1
162	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д250/-59м								
			23,1575	1234,91	13,82	28597	320	7857	1,62	37
		м2		259,88	5,18	6018	120	128	0,03	1
163	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д315/-29м								
			14,34195	1209,51	11,11	17347	159	4457	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3422	60	128	0,02	--
164	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (200х200мм)-41м								
			16,4	1144,51	11,11	18770	182	5096	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3913	68	128	0,02	--
165	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(300х200мм)-26,6м								
			13,3	1174,73	9,61	15624	128	3580	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2749	48	128	0,02	--
166	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х200мм)-35м								
			21	1174,73	9,61	24669	202	5653	1,28	27
		м2		206,72	3,59	4341	75	128	0,02	--
167	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х300мм)-19,58м								
			13,706	1174,73	9,61	16101	132	3690	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2833	49	128	0,02	--

168	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(500х300мм)-52,8м								
			42,24	1174,73	9,61	49621	406	11371	1,28	54
		м2		206,72	3,59	8732	152	128	0,02	1
169	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х250мм)-4,62м								
			3,003	1174,73	9,61	3528	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	621	11	128	0,02	--
170	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(500х250мм)-4,95м								
			3,7125	1174,73	9,61	4361	36	999	1,28	5
		м2		206,72	3,59	767	13	128	0,02	--
171	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(600х250мм)-2,2м								
			1,87	1115,92	8,82	2087	16	379	0,96	2
		м2		155,22	3,31	290	6	128	0,02	--
172	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(800х400мм)-11м								
			13,2	1115,92	8,82	14730	116	2679	0,96	13
		м2		155,22	3,31	2049	44	128	0,02	--
173	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм(800х250мм)-2,75м								
			2,8875	1115,92	8,82	3222	25	586	0,96	3
		м2		155,22	3,31	448	10	128	0,02	--
174	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(800х300мм)-2,2м								
			2,42	1115,92	8,82	2701	21	491	0,96	2
		м2		155,22	3,31	376	8	128	0,02	--
175	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(фасонные элементы)								
			63,21	1174,73	9,61	74255	607	17016	1,28	81
		м2		206,72	3,59	13067	227	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1339429	12452			1500
			Тенге			242029	4690			23
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1339429				
	Материалы -		Тенге			1074899				

		Всего заработная плата -	Тенге				246720			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10048				
		Сдача и испытание -	Тенге			12118				
		Накладные расходы -	Тенге			315801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99314				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1754544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1681
		Сметная заработная плата -	Тенге				294090			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1754544**				

Локальная смета 2-1-9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

БЛОК "А"

84	С151801-132 ПРИМ.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3(Л250)	0,125	16300,00	--	2038	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С151803-50 ПРИМ.	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 (КОР-73)	0,13	18000,00	--	2340	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	606,4	8,50	0,10	5154	61	4205	0,05	30
		м		7,30	--	4427	--	95	--	--
89	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1161,8	5,40	0,10	6274	116	4084	0,02	23
		м		3,70	--	4299	--	95	--	--
90	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	290	8,50	0,10	2465	29	2011	0,05	15
		м		7,30	--	2117	--	95	--	--

91	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	598	5,40	0,10	3229	60	2102	0,02	12
		м		3,70	--	2213	--	95	--	--
102	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	842,2	108,60	48,90	91463	41184	41445	0,22	185
		м		39,60	12,20	33351	10275	95	0,07	60
108	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	234,4	125,60	64,10	29441	15025	12737	0,26	61
		м		41,40	15,80	9704	3704	95	0,09	21
109	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	234,4	29,00	--	6798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	415	55,00	7,60	22825	3154	9501	0,13	54
		м		23,20	0,90	9628	373	95	0,01	2
111	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	130	107,30	3,50	13949	455	4051	0,18	23
		м		32,40	0,40	4212	52	95	--	--
112	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	61,90	3,30	743	40	267	0,14	2
		м		23,00	0,40	276	5	95	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "Б"								
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-1Б)								
113	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
114	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

115	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
116	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-1/2Б)								
119	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
120	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
122	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	4	552,66	--	2211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-1/3Б)								
124	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

46

125	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
127	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
128	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	3	552,66	--	1658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 3Р 16,20А	2	681,85	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-2/1Б)								
132	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
133	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--

135	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	4	552,66	--	2211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-2/2Б)								
137	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
138	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
140	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	7	552,66	--	3869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-2/3Б)								
142	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
143	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
		шт		227,00	2,30	3405	34	95	0,01	--

40

145	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	208,14	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	7	70,14	--	491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-3/1Б)								
148	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
149	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
151	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	7	552,66	--	3869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-3/2Б)								
154	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

155	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
157	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	3	552,66	--	1658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-3/3Б)								
159	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
160	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
162	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	7	552,66	--	3869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

165	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
166	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-3МТ 25А	1	1022,93	--	1023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	8	97,70	1,60	782	13	650	1,00	8
		шт		85,50	--	684	--	95	--	--
168	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Кнопка ПКЕ222-1У3	8	222,74	--	1782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-4/1Б)								
169	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
170	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
172	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
173	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	3	387,58	--	1163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

175	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	7	552,66	--	3869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-4/2Б)								
176	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
177	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
179	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
180	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	2	387,58	--	775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	70,14	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	8	552,66	--	4421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-18 -2 ШТ (ЩВ-1Б,ЩВ-2Б)								
183	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
184	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П18	2	610,08	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

52

185	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,20	13,20	12029	317	5228	1,00	24
		шт		227,00	2,30	5448	55	95	0,01	--
186	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	4	387,58	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	20	70,14	--	1403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-18 -2 ШТ (ЩВ-3Б,ЩВ-4Б)								
188	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
189	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П18	2	610,08	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,20	13,20	10024	264	4357	1,00	20
		шт		227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
191	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	4	387,58	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	16	70,14	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	90	598,80	14,80	53892	1332	24821	2,00	180
		шт		288,00	2,30	25920	207	95	0,01	1
194	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	90	245,00	--	22050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

195	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
196	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Пускатель магнитный ПМЛ-212002	1	2300,03	--	2300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	С151801-132 ПРИМ.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ(Л250)	0,172	16300,00	--	2804	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
216	С151803-50 ПРИМ.	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 (КОР-73)	0,19	18000,00	--	3420	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	155	38,10	3,20	5906	496	4344	0,15	23
		м		28,80	0,70	4464	109	95	--	1
218	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	891	8,50	0,10	7574	89	6179	0,05	45
		м		7,30	--	6504	--	95	--	--
219	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1782	5,40	0,10	9623	178	6264	0,02	36
		м		3,70	--	6593	--	95	--	--
220	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	714	8,50	0,10	6069	71	4952	0,05	36
		м		7,30	--	5212	--	95	--	--

221	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1520	5,40	0,10	8208	152	5343	0,02	30
		м		3,70	--	5624	--	95	--	--
230	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1475	108,60	48,90	160185	72128	72585	0,22	325
		м		39,60	12,20	58410	17995	95	0,07	104
231	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	55	147,30	73,00	8102	4015	3543	0,29	16
		м		49,50	18,30	2723	1006	95	0,11	6
237	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	125,60	64,10	75360	38460	32604	0,26	156
		м		41,40	15,80	24840	9480	95	0,09	55
238	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	600	29,00	--	17400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
239	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	1090	55,00	7,60	59950	8284	24956	0,13	142
		м		23,20	0,90	25288	981	95	0,01	6
240	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	210	107,30	3,50	22533	735	6544	0,18	38
		м		32,40	0,40	6804	84	95	--	--
241	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	61,90	3,30	743	40	267	0,14	2
		м		23,00	0,40	276	5	95	--	--
242	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

55

		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В"								
348	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	229	38,10	3,20	8725	733	6418	0,15	34
		м		28,80	0,70	6595	160	95	--	1
349	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	2,4	82,30	24,80	198	60	77	0,16	--
		м		28,40	5,20	68	12	95	0,03	--
350	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	42	10,60	0,10	445	4	355	0,06	3
		м		8,80	0,10	370	4	95	--	--
351	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	877	8,50	0,10	7455	88	6082	0,05	44
		м		7,30	--	6402	--	95	--	--
352	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1817	5,40	0,10	9812	182	6387	0,02	36
		м		3,70	--	6723	--	95	--	--
353	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	666	8,50	0,10	5661	67	4619	0,05	33
		м		7,30	--	4862	--	95	--	--
354	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1430	5,40	0,10	7722	143	5026	0,02	29
		м		3,70	--	5291	--	95	--	--
365	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1516	108,60	48,90	164638	74132	74602	0,22	334

5в

		м		39,60	12,20	60034	18495	95	0,07	107
366	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	64	147,30	73,00	9427	4672	4122	0,29	19
		м		49,50	18,30	3168	1171	95	0,11	7
372	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	615	125,60	64,10	77244	39422	33419	0,26	160
		м		41,40	15,80	25461	9717	95	0,09	56
373	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	615	29,00	--	17835	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
374	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	1495	55,00	7,60	82225	11362	34228	0,13	194
		м		23,20	0,90	34684	1345	95	0,01	8
375	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	320	107,30	3,50	34336	1120	9971	0,18	58
		м		32,40	0,40	10368	128	95	--	1
376	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	61,90	3,30	743	40	267	0,14	2
		м		23,00	0,40	276	5	95	--	--
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		БЛОК "А"								
428	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1052	27,70	2,10	29140	2209	20188	0,10	105
		м		19,70	0,50	20724	526	95	--	3
429	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	120	66,80	18,10	8016	2172	2747	0,12	14
		м		20,30	3,80	2436	456	95	0,02	3
430	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	312	23,20	2,10	7238	655	4980	0,10	31
		м		16,50	0,30	5148	94	95	--	1

431	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,28	52100,00	--	66688	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
432	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,704	60500,00	--	42592	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2716	36,51	--	99161	--	77233	0,16	440
		м		26,33	--	71512	--	108	--	--
434	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	1453,8	9,79	--	14229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б"								
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (ЩО-1Б)								
451	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
452	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
453	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
454	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
455	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	7	70,14	--	491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
456	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	5	552,66	--	2763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (2ЩО-Б)								

457	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
458	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
459	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
460	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	70,14	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
462	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	5	552,66	--	2763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (3ЩО-Б)								
463	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
464	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
466	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

467	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	70,14	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
468	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	4	552,66	--	2211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-18 1 ШТ (1ЩАО-Б)								
469	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
470	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П18	1	610,08	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
472	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	70,14	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (4ЩО-Б)								
474	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
475	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--

477	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
478	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	70,14	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (5ЩО-Б,6ЩО-Б)								
480	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
481	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	2	1471,36	--	2943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
482	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	40	501,20	13,20	20048	528	8713	1,00	40
		шт		227,00	2,30	9080	92	95	0,01	1
483	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	4	208,14	--	833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
484	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	20	70,14	--	1403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	16	552,66	--	8843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (7ЩО-Б)								
486	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

487	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
488	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
489	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
490	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	8	70,14	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
491	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	4	552,66	--	2211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	С151702-22 прим	Светильники тип OPL/S 4.36	54	4470,00	--	241380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
495	С151702-21 прим	Светильники тип OPL/S 2.36	173	2550,00	--	441150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
496	С151702-21 прим	Светильники тип OPL/S 2.58	15	2550,00	--	38250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
497	С151702-21 прим	Светильники тип АОТ.OPL 2.58	3	2550,00	--	7650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
498	С151702-21 прим	Светильники тип АОТ.OPL 2.36	60	2550,00	--	153000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
499	С151702-32 прим	Светильники тип АОТ.OPL 1.36	14	1290,00	--	18060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
500	С151702-23 прим	Светильники тип АОТ.OPL 2.18	82	1440,00	--	118080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
501	С151702-24 прим	Светильники тип АОТ.OPL 4.18	9	2940,00	--	26460	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
502	С151702-31 прим	Светильники тип АОТ.OPL 1.18		36	972,00	--	34992	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
503	С151702-21 прим	Светильники тип ALS/OPL 2.58		4	2550,00	--	10200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
504	С151702-21 прим	Светильники тип ALS/OPL 2.36		9	2550,00	--	22950	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
505	С151702-32 прим	Светильники тип ALS.OPL 1.36		9	1290,00	--	11610	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
506	С151702-23 прим	Светильники тип ALS.OPL 2.18		6	1440,00	--	8640	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
507	С151702-31 прим	Светильники тип ALS.OPL 1.18		6	972,00	--	5832	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
508	СПрайс-лист ООО "СВЭЛТ" СТР.22	Светильники тип BS-943-2x8		2	4390,92	--	8782	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
510	С151701-83 прим	Светильники тип НПП03		64	209,00	--	13376	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
511	С151702-32 прим	Светильники тип С360 1.32		32	1290,00	--	41280	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
512	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип К200/209		45	3145,86	--	141564	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
513	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип К200/109		8	2977,99	--	23824	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
514	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип К300/122		9	4639,23	--	41753	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

63

529	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2172	27,70	2,10	60164	4561	41681	0,10	217
		м		19,70	0,50	42788	1086	95	--	6
530	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	144	66,80	18,10	9619	2606	3297	0,12	17
		м		20,30	3,80	2923	547	95	0,02	3
531	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	424	23,20	2,10	9837	890	6767	0,10	42
		м		16,50	0,30	6996	127	95	--	1
532	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,776	52100,00	--	92530	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
533	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,964	60500,00	--	58322	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
534	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2172	36,51	--	79300	--	61764	0,16	352
		м		26,33	--	57189	--	108	--	--
535	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	2172	9,79	--	21258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
627	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2062	27,70	2,10	57117	4330	39570	0,10	206
		м		19,70	0,50	40621	1031	95	--	6
628	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	148	66,80	18,10	9886	2679	3388	0,12	18
		м		20,30	3,80	3004	562	95	0,02	3
629	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мдо 1 кг	452	23,20	2,10	10486	949	7214	0,10	45
		м		16,50	0,30	7458	136	95	--	1

630	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,688	52100,00	--	87945	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
631	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,974	60500,00	--	58927	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
632	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	2062	36,51	--	75284	--	58636	0,16	334
		м		26,33	--	54292	--	108	--	--
633	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	2062	9,79	--	20182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3671685	343073			4510
			Тенге			789915	80516			467
	Стоимость оборудования -		Тенге			**110868**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			110868				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3518784				
	Материалы -		Тенге			474640				
	Всего заработная плата -		Тенге				870431			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1911156				
		Накладные расходы -	Тенге			850699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4631653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5402
		Сметная заработная плата -	Тенге				998036			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42033				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42033				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2522				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44555				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4787075**				
		Локальная смета 2-1-13. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LUX MEDIKAL"	Стол операционный гинекологический механический с комбинированным приводом ARLAN марки ГК-01	1	469969,35	--	469969	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Столы операционные универсальные типа: КМП СОУ-150	1	2009665,25	--	2009665	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LUX MEDIKAL"	Светильник медицинский передвижной ARLAN модификации ПР-6-10	8	70155,59	--	561245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Электрокардиограф Cardiofax M ECG 1350K; 236x322x120 200-240В, 50/60Гц	4	328854,31	--	1315417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Цифровая щелевая лампа SL-D7	2	913484,21	--	1826968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Проектор знаков HCP-7000	2	292314,95	--	584630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Периметр автоматический модель AP-2000; 360x493x519	2	1145509,19	--	2291018	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Авторефкератометр HRK-8000A	2	950023,57	--	1900047	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б Блик	2	219236,21	--	438472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Портативный фиброназофаринголарингоскоп PENTAX модель FNL-10RBS	2	109618,10	--	219236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ото-офтальмо-скопы KaWe в комплекте с принадлежностями	2	54809,05	--	109618	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ультразвуковой диагностический аппарат экпертного класса KMP ExQ 7000	1	8404054,69	--	8404055	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Секторный кардиологический датчик (1.7/2.0/2.5/3.3/4.0 MHz)	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz)	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz)	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ректальный датчик (4.0/4.7/5.5/6.2/7.0 MHz)	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Полуавтоматический биохимический анализатор BTS-350	1	2192362,09	--	2192362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Стерилизатор паровой с возможностью автоматического и ручного управления ГК-100-5-ТЗМОИ в комплекте	1	675978,31	--	675978	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Рабочее место врача-офтальмолога HRT-7000	1	2923149,46	--	2923149	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Тонометр бесконтакный HNT-7000 шт.	2	1096181,05	--	2192362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Набор пробных очковых линз ARLAN шт.	2	182696,84	--	365394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Линейки скиаскопические ЛСК-1 шт.	2	182696,84	--	365394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5 шт.	2	182696,84	--	365394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций KMP APV-1500 шт.	2	548090,52	--	1096181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур РМ ЛОР АЗИМУТ шт.	2	2192362,09	--	4384724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ультразвуковой диагностический аппарат KMP ProQ 5500 шт.	1	4384724,19	--	4384724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Моечно-дезинфекционная машина KMP WD-320 шт.	1	4384724,19	--	4384724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Автоматический гематологический анализатор MicroCC-20Plus шт.	1	675978,31	--	675978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

68

77	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Анализатор газов крови модель EasyStat с принадлежностями	1	1096181,05	--	1096181	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Фотоэлектроколориметр AE-30F в комплекте	1	1169259,78	--	1169260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			47059856	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			47059856				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**47059856**				

Локальная смета 5-2-5. ВЕНТИЛЯЦИЯ ГАРАЖА НА 3 МАШИНЫ

2	"VTS KAzAKHsTAn" СТР.94	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VS-40-R-H/S	1	387641,06	--	387641	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	29	320,85	16,96	9305	492	7191	1,12	33
		шт		186,64	7,09	5412	206	128	0,03	1
4	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	8	863,19	5,65	6905	45	677	0,38	3
		шт		63,79	2,36	510	19	128	0,01	--
5	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,10	7,30	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
6	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
12	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	15,93	1234,91	13,82	19672	220	5405	1,62	26
		м2		259,88	5,18	4140	82	128	0,03	--

13	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,42	1169,91	13,82	12190	144	3535	1,62	17
		м2		259,88	5,18	2708	54	128	0,03	--
14	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	34,78	1144,51	11,11	39806	386	10808	1,48	51
		м2		238,61	4,16	8299	145	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			478310	1308			131
			Тенге			21292	513			2
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**387641**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90669				
	Материалы -		Тенге			68070				
	Всего заработная плата -		Тенге				21804			
	Сдача и испытание -		Тенге			1076				
		Накладные расходы -	Тенге			27909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4186			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				25990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**513334**				

Локальная смета 5-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖА НА 3 МАШИНЫ

УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

107	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,91	7511,16	335,84	29369	1313	3810	4,54	18
		м3		699,75	126,00	2736	493	118	0,61	2
165	Е0109-46-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания, по ж/бетонным и каменным опорам/	2,043	32241,57	17434,99	65870	35620	19938	45,54	93
		т		8415,00	2428,67	17192	4962	90	8,15	17
166	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	3	131400,00	--	394200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

СТЕНЫ

169	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	190,3	297,29	4,07	56575	774	27305	0,74	141
		м2		135,68	0,97	25820	185	105	0,05	10
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
173	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	15,8	617,96	6,33	9764	100	5228	1,79	28
		м2		312,75	2,39	4941	38	105	0,01	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН S=201,61 м2								
175	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ	20,1	639,74	2,74	12859	55	8658	2,00	40
		м2		409,50	0,72	8231	14	105	0,03	1
176	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	201,61	241,46	1,96	48680	395	23148	0,61	123
		м2		108,90	0,45	21955	91	105	0,03	5
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ								
178	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	58,58	104,28	0,60	6109	35	3544	0,32	19
		м		57,38	0,23	3361	13	105	--	--
180	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	250,17	150,62	0,62	37680	155	20460	0,43	109
		м2		69,08	0,23	17282	58	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			661105	38447			571
			Тенге			101519	5853			35
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			201035				
Материалы -			Тенге			25787				
Всего заработная плата -			Тенге				85218			
Местные материалы -			Тенге			88094				
		Накладные расходы -	Тенге			92153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17591				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				99041			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			460070				
		Материалы -	Тенге			13058				
		Всего заработная плата -	Тенге				22154			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			394200				
		Накладные расходы -	Тенге			19938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28800				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			508808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				25144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**819587**				

Локальная смета 5-2-4. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА НА 3 МАШИНЫ

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,55	4331,44	35,77	63022	520	2330	0,70	10
		1кВт		111,70	13,40	1625	195	128	0,07	1
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	11	62,81	--	691	--	326	0,12	1
		комплект		23,18	--	255	--	128	--	--
3	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	58	351,73	3,71	20400	215	12103	0,91	53
		м		161,98	1,05	9395	61	128	--	--
4	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	12	280,34	3,71	3364	45	2504	0,91	11
		м		161,98	1,05	1944	13	128	--	--
5	С130804-64	Угольник прямой, d 32 мм	1,5	384,00	--	576	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-62	Угольник прямой, d 20 мм	2,2	226,00	--	497	--	--	--	--

		10шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	499,00	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	3	313,00	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130903-217 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	11	2682,00	--	29502	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,24	200,00	--	648	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
14	С130902-10 ПРИМ.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 (40)мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	425,70	14,12	2554	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
16	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--

18	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
19	С130905-1810 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	1	6577,00	--	6577	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
23	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1170,00	--	1170	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
26	С130903-301 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	18900,00	--	18900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	6	90,91	8,47	545	51	311	0,28	2
		м		48,60	3,15	292	19	100	0,02	--
31	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,4	2340,00	--	936	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	6	126,66	7,40	760	44	221	0,22	1
			м	34,20	2,70	205	16	100	0,01	--
33	С11011-2269Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКПс-350 ГОСТ 10923-93	0,8	43,00	--	34	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,56	200,00	--	512	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ. УСТАНОВОК								
35	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	41,322	247,70	14,12	10235	583	5588	0,55	23
			м	100,35	5,29	4147	219	128	0,03	1
41	С130903-418 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч,Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	16512,00	--	16512	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			206301	1813			113
			Тенге			19966	659			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2276				
	Материалы -		Тенге			713				
	Всего заработная плата -		Тенге				532			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			970				
		Накладные расходы -	Тенге			532				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				612			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			204026				
	Материалы -		Тенге			90917				

Всего заработная плата -	Тенге				20094			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91921				
Сдача и испытание -	Тенге			96				
Накладные расходы -	Тенге			25720				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3858			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13785				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243530				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
Сметная заработная плата -	Тенге				23952			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			246506				
Всего, сметная стоимость СМР -							**63000606**	
- в том числе оборудование							47558365	
Временные здания и сооружения	1,8%						277960	
Итого с временными							63278566	
Производства работ в зимнее время	0,7%						110041	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						62881	
Затраты на выслугу лет	1%						157202	
Итого в ценах 2001 года							63608691	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**174082623**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						3481652	
Сметная стоимость строительства							**177564275**	
Сметная стоимость строительства с понижающим	0,996						**176854018**	
Налог на добавленную стоимость	12%						21222482	
Итого с НДС							**198076500**	
- в том числе оборудование							148096029	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Заказчик: **ГУ "Управлкения строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6903,111	30,62	28,79	211363	198758	65259	0,01	87
		м3		1,83	7,92	12605	54673	97	0,03	190
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	27,2784225	123,98	51,24	3382	1398	2275	0,48	13
		м3		72,23	13,74	1970	375	97	0,05	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9,0928075	262,72	--	2389	--	2699	1,85	17
		м3		262,72	--	2389	--	113	--	--
4	Е0101-13-5	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	162,625	33,67	32,10	5476	5220	2192	0,01	2
		м3		1,57	12,33	255	2004	97	0,05	8
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								

5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с осами сильно налипающего на инструмент	15,105	251,77	--	3803	--	4297	1,77	27
		м3		251,77	--	3803	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	15,105	134,10	--	2026	--	2289	0,97	15
		м3		134,10	--	2026	--	113	--	--
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,105	39,72	37,82	600	571	189	0,01	--
		м3		1,87	11,00	28	166	97	0,04	1
10	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	4559,095	343,74	343,74	1567143	1567143	981092	--	--
		м3		--	221,85	--	1011435	97	1,02	4650
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1796181	1773091			161
			Тенге			23076	1068653			4850
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1796181				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				1091730			
		Накладные расходы -	Тенге			1060292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3027862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5541
		Сметная заработная плата -	Тенге				1250773			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3027862**				
Всего, сметная стоимость СМР -									**3027862**	
Временные здания и сооружения			1,8%						54502	
Итого с временными									3082364	
Производства работ в зимнее время			0,7%						21577	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						12329	
Затраты на выслугу лет			1%						30824	
Итого в ценах 2001 года									3147093	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**						**8612883**	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						172258	
Сметная стоимость строительства							**8785141**	
Сметная стоимость строительства с понижающим	0,996						**8750000**	
Налог на добавленную стоимость	12%						1050000	
Итого с НДС							**9800000**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ Каленов Ж.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Т.

Форма 2

А К Т №13

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Локальная смета 2-1-9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						9	10	11
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		БЛОК "А"								
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-36 1 ШТ (ЩР ПС-"А")								
53	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
54	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРн-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
56	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--

57	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	2	--	--	--	--	--	--	--	--
					70,14	--	140	--	--	--	--	--
58	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	шт	7	--	--	--	--	--	--	--	--
					552,66	--	3869	--	--	--	--	--
59	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--	--
					1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2	
60	75-6-31	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5411-2274, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	шт	1	317,00	13,50	317	14	95	0,08	--	
					46100,00	--	46100	--	--	--	--	
61	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	4	--	--	--	--	--	--	--	--
					97,70	1,60	391	6	325	1,00	4	
62	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Кнопка ПКЕ222-1У3	шт	4	85,50	--	342	--	95	--	--	
					222,74	--	891	--	--	--	--	
63	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	62	--	--	--	--	--	--	--	--
					598,80	14,80	37126	918	17099	2,00	124	
64	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	шт	62	288,00	2,30	17856	143	95	0,01	1	
					245,00	--	15190	--	--	--	--	
86	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	580	--	--	--	--	--	--	--	
					27,70	2,10	16066	1218	11130	0,10	58	
					19,70	0,50	11426	290	95	--	2	

87	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые (еплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	12	93,40	32,30	1121	388	437	0,20	2
		м		31,30	7,00	376	84	95	0,04	--
88	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	606,4	8,50	0,10	5154	61	4205	0,05	30
		м		7,30	--	4427	--	95	--	--
89	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1161,8	5,40	0,10	6274	116	4084	0,02	23
		м		3,70	--	4299	--	95	--	--
90	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	290	8,50	0,10	2465	29	2011	0,05	15
		м		7,30	--	2117	--	95	--	--
91	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	598	5,40	0,10	3229	60	2102	0,02	12
		м		3,70	--	2213	--	95	--	--
102	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	842,2	108,60	48,90	91463	41184	41445	0,22	185
		м		39,60	12,20	33351	10275	95	0,07	60
103	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	110	147,30	73,00	16203	8030	7085	0,29	32
		м		49,50	18,30	5445	2013	95	0,11	12
108	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	117,2	125,60	64,10	14720	7513	6369	0,26	30
		м		41,40	15,80	4852	1852	95	0,09	11

109	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные с снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	117,2	29,00	--	3399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "Б"								
217	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	155	38,10	3,20	5906	496	4344	0,15	23
		м		28,80	0,70	4464	109	95	--	1
218	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	891	8,50	0,10	7574	89	6179	0,05	45
		м		7,30	--	6504	--	95	--	--
219	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1782	5,40	0,10	9623	178	6264	0,02	36
		м		3,70	--	6593	--	95	--	--
220	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	714	8,50	0,10	6069	71	4952	0,05	36
		м		7,30	--	5212	--	95	--	--
221	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1520	5,40	0,10	8208	152	5343	0,02	30
		м		3,70	--	5624	--	95	--	--
230	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1475	108,60	48,90	160185	72128	72585	0,22	325
		м		39,60	12,20	58410	17995	95	0,07	104

231	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установл[illegible]ым конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	55	147,30	73,00	8102	4015	3543	0,29	16
		м		49,50	18,30	2723	1006	95	0,11	6
237	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	125,60	64,10	75360	38460	32604	0,26	156
		м		41,40	15,80	24840	9480	95	0,09	55
238	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	600	29,00	--	17400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
348	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	229	38,10	3,20	8725	733	6418	0,15	34
		м		28,80	0,70	6595	160	95	--	1
349	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	2,4	82,30	24,80	198	60	77	0,16	--
		м		28,40	5,20	68	12	95	0,03	--
350	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	42	10,60	0,10	445	4	355	0,06	3
		м		8,80	0,10	370	4	95	--	--
351	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	877	8,50	0,10	7455	88	6082	0,05	44
		м		7,30	--	6402	--	95	--	--
352	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1817	5,40	0,10	9812	182	6387	0,02	36
		м		3,70	--	6723	--	95	--	--

353	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	666	8,50	0,10	5661	67	4619	0,05	33
		м		7,30	--	4862	--	95	--	--
354	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1430	5,40	0,10	7722	143	5026	0,02	29
		м		3,70	--	5291	--	95	--	--
365	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1516	108,60	48,90	164638	74132	74602	0,22	334
		м		39,60	12,20	60034	18495	95	0,07	107
366	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	64	147,30	73,00	9427	4672	4122	0,29	19
		м		49,50	18,30	3168	1171	95	0,11	7
372	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	615	125,60	64,10	77244	39422	33419	0,26	160
		м		41,40	15,80	25461	9717	95	0,09	56
373	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	615	29,00	--	17835	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК "А"				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
428	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1164	27,70	2,10	32243	2444	22337	0,10	116
		м		19,70	0,50	22931	582	95	--	3
429	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	90	66,80	18,10	6012	1629	2061	0,12	11
		м		20,30	3,80	1827	342	95	0,02	2

430	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	234	23,20	2,10	5429	491	3735	0,10	23
		м		16,50	0,30	3861	70	95	--	--
431	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,96	52100,00	--	50016	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
432	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,528	60500,00	--	31944	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1164	36,51	--	42498	--	33100	0,16	189
		м		26,33	--	30648	--	108	--	--
434	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	1164	9,79	--	11392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
529	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1086	27,70	2,10	30082	2281	20840	0,10	109
		м		19,70	0,50	21394	543	95	--	3
530	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	72	66,80	18,10	4810	1303	1648	0,12	9
		м		20,30	3,80	1462	274	95	0,02	2
531	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	212	23,20	2,10	4918	445	3384	0,10	21
		м		16,50	0,30	3498	64	95	--	--
532	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,888	52100,00	--	46265	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
533	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,482	60500,00	--	29161	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

534	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб д до 25 мм в готовые борозды	1086	36,51	--	39650	--	30882	0,16	176
		м		26,33	--	28594	--	108	--	--
535	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	1086	9,79	--	10629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
627	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1546,5	27,70	2,10	42838	3248	29677	0,10	155
		м		19,70	0,50	30466	773	95	--	4
628	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	111	66,80	18,10	7415	2009	2541	0,12	13
		м		20,30	3,80	2253	422	95	0,02	2
629	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мдо 1 кг	339	23,20	2,10	7865	712	5410	0,10	34
		м		16,50	0,30	5594	102	95	--	1
630	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,266	52100,00	--	65959	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
631	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,7305	60500,00	--	44195	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
632	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	1546,5	36,51	--	56463	--	43977	0,16	251
		м		26,33	--	40719	--	108	--	--
633	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	1546,5	9,79	--	15136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1465437	309397			2993
		Стоимость оборудования -	Тенге			516293	76017			441
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			52859				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			52859				
			Тенге			1373945				

	Материалы -		Тенге			228367				
	Всего заработная плата -		Тенге				592310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			319887				
		Накладные расходы -	Тенге			575689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116978				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2066612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3722
		Сметная заработная плата -	Тенге				678663			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38634				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2160422**				

Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"

КРОВЛЯ (АС-109,110)

187	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	859,6	457,10	27,39	392923	23544	46400	0,20	168
		м2		35,10	10,26	30172	8819	119	0,05	43
188	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	36	212,36	1,19	7645	43	1176	0,16	6
		м2		27,00	0,45	972	16	119	--	--
189	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.120ММ	36	85,23	4,72	3068	170	3113	0,40	15
		м2		70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--
190	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	4,4496	11383,00	--	50650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	150,6	601,65	7,26	90609	1093	13063	0,45	68
		м		71,79	1,10	10812	166	119	--	1

192	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство аэраторов-ВОРОНКИ В[illegible]ТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	4	285,42	2,02	1142	8	356	0,48	2
		шт		74,38	0,45	298	2	119	--	--
193	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=0,5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя-В ОДИН СЛОЙ ДЛЯ ДОП. ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЕНДОВ(УЗЕЛ "В") И ДОП. ИЗОЛЯЦ. СЛОЯ ПО УЗЛУ "А"	243,92	21,43	9,17	5227	2236	4556	0,07	17
		м2		12,27	3,43	2992	837	119	0,02	4
194	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0	243,92	111,00	--	27075	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	50,6	575,05	1,24	29098	63	9255	0,97	49
		м2		153,23	0,47	7753	24	119	--	--
196	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	6	1088,10	7,30	6529	44	671	0,51	3
		шт		85,05	2,36	510	14	128	0,01	--
210	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19,88	175,35	15,94	3486	317	961	0,24	5
		м2		34,65	5,96	689	118	119	0,03	1
211	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	19,88	88,89	2,10	1767	42	57	0,01	--
		м2		1,65	0,75	33	15	119	--	--
212	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	19,88	457,10	27,39	9087	545	1073	0,20	4
		м2		35,10	10,26	698	204	119	0,05	1

213	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам, парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	15,06	601,65	7,26	9061	109	1306	0,45	7
		м		71,79	1,10	1081	17	119	--	--
214	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,3	575,05	1,24	1898	4	604	0,97	3
		м2		153,23	0,47	506	2	119	--	--
		ПАРАПЕТНАЯ ПАНЕЛЬ КОЗЫРЬКА КМ-1,2,3 (АС-112)								
215	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,22064	13864,97	4022,39	3059	888	2018	56,50	12
		т		9090,00	1071,86	2006	236	90	3,81	1
216	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,22064	1333,50	312,12	294	69	135	2,96	1
		т		679,50	--	150	--	90	--	--
217	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,22064	147100,00	--	32456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,7173	13711,47	5475,87	9835	3928	4256	28,90	21
		т		5040,00	1552,87	3615	1114	90	5,46	4
277	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,7173	177400,00	--	127249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	207,08	365,09	18,42	75603	3814	23652	0,42	86
		м2		85,95	6,91	17799	1431	123	0,03	7
354	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	207,08	513,66	18,10	106368	3748	27636	0,50	104
		м2		101,70	6,80	21060	1408	123	0,03	7

407	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечн рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	120,74	323,65	18,42	39077	2224	13791	0,42	50
				85,95	6,91	10378	834	123	0,03	4
		ДВЕРИ								
		НАРУЖНЫЕ								
424	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П, ДНГ 21-12 м2	11,63	5610,00	--	65244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
425	С12064-4 прим.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП-ДС 18-8 м2	1,44	11200,00	--	16128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
426	С12064-2 прим.	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС16-9ГТП; ДС 19-9ГТП -ДС 15-7, ДС 18-9 м2	4,77	12300,00	--	58671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
427	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	11	1960,00	--	21560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
428	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	11	844,00	--	9284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
444	С12031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ шт	6	17300,00	--	103800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
445	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П шт	1	11400,00	--	11400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
446	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием м2	38,5104	2800,00	--	107829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

454	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное пов ностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	428,308483	297,29	4,07	127333	1741	61455	0,74	317
				135,68	0,97	58113	415	105	0,05	22
455	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно- м2	334,065037	238,79	3,39	79772	1131	41292	0,65	217
				117,00	0,72	39086	241	105	0,05	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1634228	45760			1155
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211272	15977			112
		Материалы -	Тенге			1231776				
		Всего заработная плата -	Тенге			638322				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				219603			
		Местные материалы -	Тенге			248612				
		Накладные расходы -	Тенге			99018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			249745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37462			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88891				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1570412				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1350
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				257065			
		Материалы -	Тенге			395923				
		Всего заработная плата -	Тенге			2534				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7121			
		Накладные расходы -	Тенге			382734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			6409				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				961			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24140				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			426472				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							42
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8082			
		Материалы -	Тенге			6529				
		Всего заработная плата -	Тенге			5975				
		Сдача и испытание -	Тенге				524			
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			671				
			Тенге				101			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2004516				
Всего, сметная стоимость СМР -									**4164938**	
- в том числе оборудование									52859	
Временные здания и сооружения			1,8%						74017	
Итого с временными									4238955	
Производства работ в зимнее время			0,7%						29303	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						16744	
Затраты на выслугу лет			1%						41861	
Итого в ценах 2001 года									4326863	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**						**11841649**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%						236833	
Сметная стоимость строительства									**12078481**	
Сметная стоимость строительства с понижающим			0,996						**12030168**	
Налог на добавленную стоимость			12%						1443620	
Итого с НДС									**13473788**	
- в том числе оборудование									164602	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 09.08.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	463898468	49703407	22100910	68845811	31267186	23366197	-	-	-	7376337	68845811
Инжиниринговые услуги	5218858	559163	-	774515	-		-	-	-	82984	774515
Услуги авторского надзора	790105	84654	-	790105	-		-	-	-	84654	790105
Всего по стройке	**469907431**	**50347224**	**22100910**	**70410431**	31267186	23366197	-	-	-	**7543975**	**70410431**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Техник-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.08.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	543831036	58267611	25659985	79932568	59547026	28279840	-	-	-	8564204	79932568
Инжиниринговые услуги	5665964	607068	-	447106	-		-	-	-	47904	447106
Услуги авторского надзора	790105	84654	-		-		-	-	-		
Всего по стройке	**550287105**	**58959333**	**25659985**	**80379674**	59547026	28279840	-	-	-	**8612108**	**80379674**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Технik-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29.08.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	605581036	64883682	19823010	61750000	59547026		-	-	-	6616071	61750000
Инжиниринговые услуги	5915964	633854	-	250000	-		-	-	-	26786	250000
Услуги авторского надзора	790105	84654	-		-		-	-	-		
Всего по стройке	**612287105**	**65602190**	19823010	**62000000**	59547026		-	-	-	**6642857**	**62000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25.04.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	98887515	10595091	14402464	44864638			-	-	-	4806926	44864638
Инжиниринговые услуги	1112485	119195	-	504728	-		-	-	-	54078	504728
Всего по стройке	**100000000**	**10714286**	**14402464**	**45369366**	-		-	-	-	**4861004**	**45369366**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Технич-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 08.02.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	54022877	5788165	17342446	54022877			-	-	-	5788165	54022877
Инжиниринговые услуги	607757	65117	-	607757	-		-	-	-	65117	607757
Всего по стройке	**54630634**	**5853282**	**17342446**	**54630634**	-		-	-	-	**5853282**	**54630634**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Техник-эксперт ТОО " Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Толатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 13.12.2017г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	49374499	5290125	4761696	14833000			-	-	-	1589250	14833000
Инжиниринговые услуги	555500	59518	-	167000	-		-	-	-	17893	167000
Услуги авторского надзора	70001	7500	-	-	-		-	-	-	-	-
Всего по стройке	**50000000**	**5357143**	**4761696**	**15000000**	-		-	-	-	**1607143**	**15000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Технік эксперт ТОО " Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Ж.Каленов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25.07.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	395052657	42327070	23993201	74740426	7900989	1710823	-	-	-	8007903	74740426
Инжиниринговые услуги	4444343	476180	-	840830	-		-	-	-	90089	840830
Всего по стройке	**399497000**	**42803250**	**23993201**	**75581256**	7900989	1710823	-	-	-	**8097992**	**75581256**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Техник-эксперт ТОО" Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 03.07.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	320312231	34319168	20075717	62537201	6190166	6190166	-	-	-	6700414	62537201
Инжиниринговые услуги	3603513	386091	-	703543	-		-	-	-	75380	703543
Услуги авторского надзора			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**323915744**	**34705259**	**20075717**	**63240744**	6190166	6190166	-	-	-	**6775794**	**63240744**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Ергембердиев

Техник-эксперт ТОО " Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 04.06.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	257775030	27618753	19261224	60000000			-	-	-	6428571	60000000
Инжиниринговые услуги	2899970	310711	-	675000	-		-	-	-	72321	675000
Услуги авторского надзора			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**260675000**	**27929465**	**19261224**	**60675000**	-		-	-	-	**6500893**	**60675000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Технік-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15.05.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	197775030	21190182	31744909	98887515			-	-	-	10595091	98887515
Инжиниринговые услуги	2224970	238390	-	1112485	-		-	-	-	119195	1112485
Услуги авторского надзора			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**200000000**	**21428572**	**31744909**	**100000000**	-		-	-	-	**10714286**	**100000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Техник-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управлкения строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16.11.2017г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	34541499	3700875	7942526	24741499			-	-	-	2650875	24741499
Инжиниринговые услуги без НДС	388500	41625	-	288500	-		-	-	-	30911	288500
Услуги авторского надзора	70001	7500	-	70001	-		-	-	-	7500	70001
Всего по стройке	**35000000**	**3750000**	**7942526**	**25100000**	-		-	-	-	**2689286**	**25100000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управлкения строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Техник-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Ж.Каленов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28.11.2018г.

Республиканский бюджет

в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	198076500	21222482	63586597	198076500	148096029	148096029	-	-	-	21222482	198076500
Инжиниринговые услуги	1923500	206089	-	1923500	-		-	-	-	206089	1923500
Всего по стройке	**200000000**	**21428570**	**63586597**	**200000000**	148096029	148096029	-	-	-	**21428571**	**200000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Техник-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Заказчик: **ГУ "Управлкения строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 18.10.2017г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	9800000	1050000	3146000	9800000			-	-	-	1050000	9800000
Инжиниринговые услуги без НДС	100000	10714	-	100000	-		-	-	-	10714	100000
Услуги авторского надзора			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**9900000**	**1060714**	**3146000**	**9900000**	-		-	-	-	**1060714**	**9900000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управлкения строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Технік-эксперт ТОО " Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Ж.Каленов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Пернебеков

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21.09.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	619054824	66327303	4325361	13473788	59711628	164602	-	-	-	1443620	13473788
Инжиниринговые услуги	6024096	645440	-	108132	-		-	-	-	11586	108132
Услуги авторского надзора	1243080	133187	-	452975	-		-	-	-	48533	452975
Всего по стройке	**626322000**	**67105929**	**4325361**	**14034895**	59711628	164602	-	-	-	**1503739**	**14034895**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ Д.Егембердиев

Технич.эксперт ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков