Республика Казахстан
ТОО «ЖобаИнжиниринг»
ГСЛ № 20015508

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
51-СД

Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

Директор	А.А. Уалиев
Главный инженер проекта	Д.С. Алдабергенов

Усть-Каменогорск 2021 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО" находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НҚ;

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НҚ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.;приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НҚ. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2020). 2021 год;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений.
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04·05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 %.
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); , в размере -– %
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по управлению проектом;
- по техническому надзору;
(19706,906*3,24%) = 638,504 тыс. тенге
- по авторскому надзору.
(19706,906*1,12%) = 220,717 тыс. тенге
Месячный расчетный показатель на 2021 год составляет 2917 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2021 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г., в текущих ценах, введенных с 10.06.21 г.

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 38-21

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского с.о. Курчумского района, ВКО" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **25033,369** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **2682,147** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			1 522,080	1 522,080
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			263,015	263,015
3		**Итого по разделу I**			**1 785,095**	**1 785,095**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	19 706,906			19 706,906
5		**Итого по разделу II**	**19 706,906**			**19 706,906**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (19706,906*3,24%)			638,504	638,504
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор (19706,906*1,12%)			220,717	220,717
8		**Итого по разделу III**			**859,221**	**859,221**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**19 706,906**		**2 644,316**	**22 351,222**

10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**2 682,147**	**2 682,147**
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**19 706,906**	**5 326,463**	**25 033,369**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "ЖобаИнжиниринг" _____ Уалиев А.А.

ГИП _____ Алдабергенов Д.С.

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 38-21

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского с.о. Курчумского района, ВКО" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **22071,735** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **2364,829** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского	19 034,971			19 034,971
		района, ВКО	19 034,971			19 034,971
		Итого по главе 2	19 034,971			19 034,971
		Итого по главам 1-7				2 372,360
		сметная з/плата				1,542
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Глава 8. Временные здания и сооружения	285,525			285,525
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				40,259
		сметная з/плата (К=0,141)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	285,525			285,525
		Итого по главе 8	19 320,496			19 320,496
		Итого по главам 1-8				

		сметная з/плата			2 412,619
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			1,542
		сметная з/плата (0 %)			
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			
		Итого по главам 1-9	19 320,496		19 320,496
		сметная з/плата			2 412,619
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			1,542
3		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**386,410**		**386,410**
		Итого по сметному расчету:			
4		**- в текущих ценах с 10.06.21 г.**	**19 706,906**		**19 706,906**
5		**- в текущих и прогнозных ценах**	**19 706,906**		**19 706,906**
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**2 364,829**	**2 364,829**
7		**Всего по сметному расчету**	**19 706,906**	**2 364,829**	**22 071,735**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "ЖобаИнжиниринг" _____ Уалиев А.А.

ГИП _____ Алдабергенов Д.С.

Заказ 38-21

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

Форма 3

Объектная смета 2-1

Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**19034,971**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,542**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**2372,36**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Вертикальная планировка	417,191			417,191	0,008	20,246	
2	2-1-2	Благоустройство	12434,937			12434,937	0,991	1467,221	
3	2-1-3	Ограждение	2836,688			2836,688	0,308	510,546	
4	2-1-4	МАФы	2038,985			2038,985	0,088	120,974	
5	2-1-5	Освещение футбольного поля	1307,17			1307,17	0,147	253,373	
	Итого:		**19034,971**			**19034,971**	**1,542**	**2372,36**	

ГИП Алдабергенов Д.С.

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО Заказ 38-21

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Вертикальная планировка

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**417,191**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**20,246**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,008**

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**300**	40,42	40,42	12126	12126	–	3871	17277
					–	17,92	–	5376	–	1280	
2	**1101-0102-0251**	**Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**300**	294,77	294,77	88431	88431	–	8739	104944

				–	40,46	–	12138	–	7774	
3 412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,950;**	**т·км**	**5850**	46		269100		–	–	290628
				–		–		–	21528	
4 1101-0107-1504	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**1500**	1,96	1,96	2940	2940	–	1080	4342
				–	1	–	1500	–	322	

Итого по смете	**417 191**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 014
- перевозка грузов, тенге	269 100
- накладные расходы, тенге	13 690
в т.ч. зарплата, тенге	1 232
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 904

Составил _____

Проверил _____

Заказ 38-21

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				–
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,325	5215,00	12125
				2312,00	5375
2 3101-0103-0401	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,39	2440,00	952
				1935,00	755
3 3101-0201-0907	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1,25 м3	маш.-ч	5,25	16844,00	88431
				2312,00	12138
4 3304-0101-0202	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,39	5114,00	1994
				1935,00	755

	Итого по машинам и механизмам					**103502**
						19023
	Перевозка грузов					
1 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5850	46,00		269100
	Итого по перевозке грузов					**269100**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 38-21 Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Куршимский район
Текущие цены с 10.06.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12

Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Благоустройство территории **ГИП Алдабергенов Д.С.**
Смета № 2-1-1 Вертикальная планировка
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
1 1101-0104-0107 300

2	1101-0102-0251	300
3	412-102-0110	3000 (Коб=1,95)
4	1101-0107-1504	1500

* * * * *

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО Заказ 38-21

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Благоустройство

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**12434,937**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1467,221**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,99**

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Тип покрытия 1										
1	**1101-0201-0701**	**Грунт оснований. Уплотнение НР=72 %**	**м2 уплотненной площади основания**	**92,5**	38,18	38,18	3532	3532	–	915	4803
					–	13,74	–	1271	–	356	
2	**1127-0401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108 % К=0,100;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,25**	11788,1	1670,95	109040	15456	91144	6956	125276

				263,74	432,57	2440	4001	–	9280	
3	1127-0601-0401	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство НР=108 % кмат1=0,5;**	**м2 покрытия**	**92,5**	2405,49	63,09	222508	5836	213252	5172	245894
					36,97	14,8	3420	1369	–	18214	
4	1127-1301-0101	**Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание НР=108 %**	**м2 покрытия**	**92,5**	12438,03	26,71	1150518	2471	1074478	80442	1329437
					795,34	9,88	73569	914	–	98477	

Итого по разделу 2 **1 705 410**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 79 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 378 874
- накладные расходы, тенге 93 485
  в т.ч. зарплата, тенге 8 414
- сметная прибыль (8 %), тенге 126 327

Раздел 3 Тип покрытия 2

5	1101-0201-0701	**Грунт оснований. Уплотнение НР=72 %**	**м2 уплотненной площади основания**	**1050**	38,18	38,18	40089	40089	–	10387	54514
					–	13,74	–	14427	–	4038	

6	1127-0403-1301	**Геополотно. Устройство НР=108 %**	**м2 основания дорожной поверхности**	**1050**	1298,92	0,45	1363866	473	1337931	27681	1502871
					24,25	0,16	25463	168	–	111324	
7	1127-0401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108 % К=0,100;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**105**	11788,1	1670,95	1237751	175450	1034608	78962	1422050
					263,74	432,57	27693	45420	–	105337	
8	1127-0401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108 % К=0,050;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,5**	11969,54	1670,95	628401	87725	526830	39480	721311
					263,74	432,57	13846	22710	–	53430	
9	1127-0401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108 % К=0,050;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,5**	8897,45	1670,95	467116	87725	365545	39480	547124
					263,74	432,57	13846	22710	–	40528	
10	8601-0703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0**	**м2**	**1050**	4620	264	4851000	277200	3641400	969150	6285762

				888	88	932400	92400	–	465612	
	Итого по разделу 3					**10 533 632**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 013 248				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					668 662				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					197 835				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 906 314				
	- накладные расходы, тенге					1 165 140				
	в т.ч. зарплата, тенге					104 863				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					780 269				
	Раздел 4 Бортовой камень									
11	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**54**	2340,42	34,35	126383	1855	74397	55001	195895
					928,34	14,75	50130	797	–	14511	
12	**255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=54,000;**	**м3**	**0,864**	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
	Итого по разделу 4					**195 895**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 130				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 855				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					797				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					74 397				
	- накладные расходы, тенге					55 001				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 950				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					14 511				

Итого по смете	**12 434 937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 142 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	697 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206 187
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 359 585
- накладные расходы, тенге	1 313 626
в т.ч. зарплата, тенге	118 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	921 107

Составил _____

Проверил _____

Заказ 38-21

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	885		
	Средневзвешенный разряд работы		2,7		
	Итого ФОТ				**1142807**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,152375	5215,00	26870
				2312,00	11912
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,924575	10713,00	42045
				2312,00	9074
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,128575	15,00	2
				0,00	0
4 3104-0103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,13505	3996,00	540
				1935,00	261
5 3104-0103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,13505	4170,00	563

				———	———
				1935,00	261
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,343275	5415,00	1859
				———	———
				2312,00	794
7 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,39355	5271,00	28428
				———	———
				1619,00	8732
8 3105-0501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,04625	3201,00	148
				———	———
				1619,00	75
9 3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,128575	2136,00	275
				———	———
				1619,00	208
10 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	8,11175	5377,00	43617
				———	———
				1935,00	15696
11 3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	26,770425	9544,00	255496
				———	———
				2312,00	61892
12 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,12765	722,00	92
				———	———
				0,00	0
13 3201-0206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,13505	31288,00	4225
				———	———
				4247,00	574
14 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,995175	6775,00	13518
				———	———
				1619,00	3229
15 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,559025	3298,00	1843
				———	———
				1619,00	905

16 3301-0202-0103	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,105	4509,00	473
				1619,00	170
17 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26825	12,00	3
				0,00	0
18 3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,2725	116,00	612
				0,00	0
19 3988-8888-8336	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1050	264,00	277200
				88,00	92400
	Итого по машинам и механизмам				**697809**
					206183

Материалы

1 211-201-0609	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-5 мм	м3	66,15	5526,00	365545
2 211-203-0102	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м3	66,15	7963,00	526752
3 211-203-0103	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	м3	143,955	7819,00	1125584
4 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,621	22071,00	278558
5 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0324	22594,00	732
6 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0918	34153,00	3135
7 215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,01406	64085,00	901

8	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00050875	114069,00	58
9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,54	392,00	212
10	217-603-0104	Вода техническая	м3	11,6725	21,00	245
11	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	94,35	7980,00	752913
12	236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,006475	513158,00	3323
13	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0021275	216199,00	460
14	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	94,35	3373,00	318243
15	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	51,45	192,00	9878
16	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	124,95	10612,00	1325969
17	261-107-0463	Шнур полиэтиленовый	м	8,7875	16,00	141
18	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,023125	149312,00	3453
19	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	3,15	659,00	2076
20	298-888-8336	Материалы УСН 8601	шт.	1050	3468,00	3641400
		Итого по материалам				**8359578**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 38-21 Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Куршимский район
Текущие цены с 10.06.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12

Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Благоустройство территории **ГИП Алдабергенов Д.С.**
Смета № 2-1-2 Благоустройство
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 2 Тип покрытия 1

1 1101-0201-0701 Грунт оснований. Уплотнение 92,5
2 1127-0401-0104 92,5 (Коб=0,1)
Ресурс заменен 211-203-0104->211-203-0103
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 211-203-0104
Ресурс удален 261-107-0369
3 1127-0601-0401 Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство 92,5 к1мат=0,5;
Ресурс заменен 261-101-0201->212-101-0601
Ресурс исключен 261-102-0122
Ресурс исключен 261-102-0332
Ресурс исключен 261-107-0110
Ресурс удален 261-101-0201
4 1127-1301-0101 Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание 92,5
233-102-0302 Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм
Раздел 3 Тип покрытия 2
5 1101-0201-0701 Грунт оснований. Уплотнение 1050
6 1127-0403-1301 Геополотно. Устройство 1050
Ресурс заменен 217-203-0402->261-107-0434 Об= 0,119
Ресурс удален 217-203-0402
7 1127-0401-0104 1050 (Коб=0,1)
Ресурс заменен 211-203-0104->211-203-0103
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 211-203-0104
Ресурс удален 261-107-0369
8 1127-0401-0104 1050 (Коб=0,05)
Ресурс заменен 211-203-0104->211-203-0102
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 211-203-0104
Ресурс удален 261-107-0369
9 1127-0401-0104 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство 1050 (Коб=0,05)
Ресурс заменен 211-203-0104->211-201-0609
Ресурс удален 211-203-0104
10 8601-0703-0101 1050
Раздел 4 Бортовой камень
11 1127-0201-1002 54
Ресурс исключен 261-101-0341

12 255-101-0101 0,016 (Коб=54)
* * * * *

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО Заказ 38-21

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Ограждение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2836,688**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**510,546**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,307**

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**8601-0602-0601**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0**	**секция**	**54**	40064	8398	2163456	453492	1416042	343224	2707214
					5443	3164	293922	170856	–	200534	
2	**8601-0605-0404**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=0**	**комплект**	**1**	104076	172	104076	172	90518	15807	129474

	13386	69	13386	69	–	9591

Итого по смете	**2 836 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	307 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	453 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 925
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 506 560
- накладные расходы, тенге	359 031
в т.ч. зарплата, тенге	32 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	210 125

Составил _____

Проверил _____

Заказ 38-21

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Ограждение

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	232		
	Средневзвешенный разряд работы		2,9		
	Итого ФОТ				**307308**
	Машины и механизмы				
1 3988-8888-8313	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	54	8398,00	453492
				3164,00	170856
2 3988-8888-8329	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	172,00	172
				69,00	69
	Итого по машинам и механизмам				**453664**
					170925
	Материалы				

1	298-888-8313	Материалы УСН 8601	шт.	54	26223,00	1416042
2	298-888-8329	Материалы УСН 8601	шт.	1	90518,00	90518
		Итого по материалам				**1506560**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 38-21 Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Куршимский район
Текущие цены с 10.06.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12

Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Благоустройство территории **ГИП Алдабергенов Д.С.**
Смета № 2-1-3 Ограждение
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
1 8601-0602-0601 54

2 8601-0605-0404 1

* * * * *

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО Заказ 38-21

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная смета № 2-1-4

МАФы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2038,985**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**120,974**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,088**

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**8601-0303-0301**	**Урна подвесная одинарная НР=0**	**шт.**	**2**	16050	113	32100	226	27564	4656	39696
					2155	30	4310	60	–	2940	
2	**8601-0201-0119**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) НР=0**	**комплект**	**1**	678536	10333	678536	10333	632925	27765	762805
					35278	3615	35278	3615	–	56504	
3	**8601-0113-0112**	**Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м) НР=0**	**комплект**	**1**	937333	1834	937333	1834	876570	47544	1063667

				58929	626	58929	626	–	78790	
4 8601-0302-0311	**Скамья "Аллея" со спинкой НР=0**	**шт.**	**4**	37385	279	149540	1116	138612	10476	172817
				2453	51	9812	204	–	12801	

Итого по смете	**2 038 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 675 671
- накладные расходы, тенге	90 441
в т.ч. зарплата, тенге	8 140
- сметная прибыль (8 %), тенге	151 035

Составил _____

Проверил _____

Заказ 38-21

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

МАФы

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	76		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**108329**
	Машины и механизмы				
1 3988-8888-8240	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	113,00	226
				30,00	60
2 3988-8888-8526	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1834,00	1834
				626,00	626
3 3988-8888-8540	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	10333,00	10333
				3615,00	3615
4 3988-8888-8719	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	4	279,00	1116
				51,00	204

		Итого по машинам и механизмам				**13509**
						4505
		Материалы				
1	298-888-8240	Материалы УСН 8601	шт.	2	13782,00	27564
2	298-888-8526	Материалы УСН 8601	шт.	1	876570,00	876570
3	298-888-8540	Материалы УСН 8601	шт.	1	632925,00	632925
4	298-888-8719	Материалы УСН 8601	шт.	4	34653,00	138612
		Итого по материалам				**1675671**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 38-21 Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Куршимский район
Текущие цены с 10.06.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12

Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Благоустройство территории **ГИП Алдабергенов Д.С.**
Смета № 2-1-4 МАФы
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
1 8601-0303-0301 2

2	8601-0201-0119	1
3	8601-0113-0112	1
4	8601-0302-0311	4

* * * * *

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО Заказ 38-21
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная смета № 2-1-5

Освещение футбольного поля

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1307,17**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**253,373**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,147**

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Строительство КЛ-0,4 кВ. Участок №1										
1	**1308-0304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	–	624	
2	**247-201-0505**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**	**шт.**	**1**	16925		16925		16925	–	18279
					–		–		–	1354	

3	**1308-0305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**1**	1580,24	90,86	1580	91	27	1081	2874
					1462,47	39,31	1462	39	–	213	
4	**247-301-0317**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1**	40160		40160		40160	–	43373
					–		–		–	3213	
5	**1308-0303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**1**	6030,3	118,58	6030	119	2724	2323	9021
					3188	39,31	3188	39	–	668	
6	**247-204-2535**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 40 А**	**шт.**	**1**	2968		2968		2968	–	3205
					–		–		–	237	
7	**1308-0103-1701**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**0,09**	869,13	121,51	78	11	3	53	141
					712,36	100,77	64	9	–	10	

8	291-210-0010 (пл)	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-С IEK	шт	1	320		320		320	–	346
					–		–		–	26	
9	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	–	624	
10	291-210-0011 (пл)	Ящики управления освещением ЯУО 9602-3474-54 У3	шт	1	40179		40179		40179	–	43393
					–		–		–	3214	
11	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2710	–	2710	–	–	1653	4712
					2710	–	2710	–	–	349	
12	291-210-0012 (пл)	Фотореле ФР-602	шт	1	2232		2232		2232	–	2411
					–		–		–	179	
13	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	0,39952	207094,31	13736,4	82738	5488	2219	52688	146260
					187804	3325,46	75031	1329	–	10834	

14	241-102-0130	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм К=4,000;**	**м**	**8,8**	1010	8888	8888	–	9599
					–	–	–	711	
15	241-102-0155	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм К=4,000;**	**м**	**24**	3203	76872	76872	–	83022
					–	–	–	6150	
16	241-102-0212	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм К=4,000;**	**м**	**12**	5348	64176	64176	–	69310
					–	–	–	5134	
17	214-101-0102	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,00142**	579033	822	822	–	888
					–	–	–	66	
18	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=4,000;**	**т**	**0,00804**	572578	4604	4604	–	4972
					–	–	–	368	

19	**214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм К=4,000;**	**т**	**0,00508**	575208		2922		2922	–	3156
					–		–		–	234	
20	**252-207-2320**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**4**	2385		9540		9540	–	10303
					–		–		–	763	
21	**1113-0601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %**	**м2**	**18**	460,7	–	8293	–	–	5722	15136
					460,7	–	8293	–	–	1121	
22	**1113-0601-0209**	**Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %**	**м2**	**18**	106,45	11,6	1916	209	–	1178	3342
					94,85	–	1707	–	–	248	
23	**1113-0601-0302**	**Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом НР=69 %**	**м2**	**18**	254,84	1,19	4587	21	2264	1594	6675
					127,85	0,48	2301	9	–	494	
24	**1113-0301-0402**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 %**	**м2**	**18**	236,17	3,02	4251	54	3451	521	5154
					41,44	0,48	746	9	–	382	

25	**1113-0301-1411**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 3 раза НР=69 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;**								
			м2	**18**	729,24	6,75	13126	122	11904	778	15016
					61,16	1,46	1101	26	–	1112	
26	**1133-0101-0302**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80 %**	**котлован**	**4**	6017,91	4577	24072	18308	–	11418	38329
					1440,91	2127,04	5764	8508	–	2839	
27	**1133-0104-0101**	**Опоры одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 %**	**т**	**0,39952**	91715,22	48815,22	36642	19503	–	18338	59378
					42900	14474,78	17139	5783	–	4398	
28	**1133-0101-0601**	**Фундаменты монолитные бетонные из бетона класса В15, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство НР=80 %**	**м3**	**1**	23318,66	4906,53	23319	4907	10919	7405	33182
					7493,15	1762,65	7493	1763	–	2458	
29	**1133-0207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %**	**светильник**	**4**	5993,12	3089,28	23972	12357	78	13426	40390
					2884,35	1311,39	11537	5246	–	2992	

30	247-103-0935	**Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013**								
		шт.	**4**	31750		127000		127000	–	137160
				–		–		–	10160	
31	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**								
		опора	**3**	8995,33	4009,62	26986	12029	2032	14851	45184
				4308,48	1879,77	12925	5639	–	3347	
32	225-204-0303	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**								
		шт.	**3**	25000		75000		75000	–	81000
				–		–		–	6000	
33	1133-0105-0101	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80 %**								
		км линии	**0,2154**	269860,82	138196,42	58128	29768	–	28795	93877
				131664,4	35435,22	28361	7633	–	6954	
34	243-141-0108	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2**								
		км	**0,04**	52152		2086		2086	–	2253
				–		–		–	167	

35	**243-701-0825**	**Провод самонесущий изолированный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки АВТ-1, 3х4мм2 (прим.)**	**км**	**0,18**	492409	88634	88634	–	95725
					–	–	–	7091	
36	**243-106-0601**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	**км**	**0,004**	289818	1159	1159	–	1252
					–	–	–	93	
37	**252-207-2320**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**13**	2385	31005	31005	–	33485
					–	–	–	2480	
38	**252-207-0803**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**14**	185	2590	2590	–	2797
					–	–	–	207	
39	**252-207-1802**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**14**	574	8036	8036	–	8679
					–	–	–	643	
40	**252-207-2613**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**12**	2158	25896	25896	–	27968

				–		–		–	2072	
41	291-210-0014 (пл)	Крюк универсальный CS16 EKF	шт	2	1009		2018		2018	–	2179
				–		–		–	161	
42	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	2268		31752		31752	–	34292
				–		–		–	2540	
43	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	0,6	730,53	84,99	438	51	58	251	744
					548,45	31,45	329	19	–	55	
44	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	0,6	1322		793		793	–	856
				–		–		–	63	
45	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	8	887,66	50,86	7101	407	3059	2667	10549
					454,43	8,65	3635	69	–	781	
46	243-904-0108	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 40	м	8	447		3576		3576	–	3862
				–		–		–	286	

47	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**8,6**	367,77	160,95	3163	1384	386	1349	4873
					161,9	55,98	1392	481	–	361	
48	**1308-0208-0101**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**3**	4704,21	202,03	14113	606	9276	3208	18707
					1410,3	74,69	4231	224	–	1386	
49	**1308-0208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**14**	696,65	25,25	9753	354	6328	2298	13015
					219,38	8,65	3071	121	–	964	

Итого по разделу 1	**1 307 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	199 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	725 077
- накладные расходы, тенге	177 347
в т.ч. зарплата, тенге	15 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 826
Итого по смете	**1 307 170**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	199 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	725 077
- накладные расходы, тенге	177 347
в т.ч. зарплата, тенге	15 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 826

Составил _____

Проверил _____

Заказ 38-21

Наименование стройки: Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

Освещение футбольного поля

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	128		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**199204**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,72	4975,00	28457
				2312,00	13224
2 3101-0306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	105,00	46
				0,00	0
3 3103-0101-0103	Бетоносмесители гравитационные передвижные, 330 л	маш.-ч	0,31	1467,00	455
				1355,00	420
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	36,00	6
				0,00	0

5	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5526	163,00	90
					0,00	0
6	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,4155008	7482,00	3109
					2312,00	961
7	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,503698	5788,00	2915
					2312,00	1165
8	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	1,6442048	7046,00	11585
					1935,00	3181
9	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1,2305216	10,00	12
					0,00	0
10	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,258	16,00	4
					0,00	0
11	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,009	27,00	0
					0,00	0
12	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,4039104	269,00	916
					0,00	0
13	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,258	4168,00	1075
					1355,00	350
14	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009	5271,00	46
					1619,00	15
15	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,8	3895,00	10906
					1619,00	4533

16	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	2,11092	9560,00	20180
					2312,00	4880
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,44	3116,00	1372
					1619,00	712
18	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,69142	168,00	2636
					0,00	0
19	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,28	620,00	174
					0,00	0
20	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39952	28,00	11
					0,00	0
21	3204-0203-0601	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,202476	613,00	124
					324,00	66
22	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,331938	3298,00	4395
					1619,00	2154
23	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,693026	4178,00	2896
					1619,00	1122
24	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,355306	7586,00	10281
					1935,00	2622
25	3305-0101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,31	5958,00	1847
					1619,00	502
26	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,079112	4024,00	4342
					1619,00	1747
27	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0009	59,00	0

				0,00	0
28 3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	27,00	5
				0,00	0
29 3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,3355968	1758,00	590
				1619,00	543
30 3402-0207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,005121	1716,00	9
				1619,00	8
31 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,439472	28,00	12
				0,00	0
32 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,40602	18,00	7
				0,00	0
33 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,159856	12,00	1
				0,00	0
34 3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,8	116,00	209
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**108713**
					38205
	Материалы				
1 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,82	3452,00	2831
2 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,49	2354,00	1153
3 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00142	579033,00	822

4	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00804	572578,00	4604
5	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00508	575208,00	2922
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02022	429474,00	8684
7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0182	320188,00	5827
8	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00412	475010,00	1957
9	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,25604	317,00	81
10	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0000688	1813594,00	125
11	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,011	60737,00	668
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000582592	647579,00	378
13	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,2044	897,00	183
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4	392,00	157
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,21	21,00	4
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,038752	400,00	416
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,19976	165,00	33
18	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	524381,00	47
19	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,34	1607,00	546
20	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5	1184,00	592
21	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	868671,00	1737
22	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	3	25000,00	75000
23	236-101-0111	Грунтовка химостойкая ХС-068 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002862	910827,00	2607
24	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00576	379074,00	2183
25	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0063	586067,00	3692
26	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	454,00	136
27	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,01188	762260,00	9056

28	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000092646	508438,00	47
29	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	0,6	1322,00	793
30	241-102-0130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	8,8	1010,00	8888
31	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	24	3203,00	76872
32	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	12	5348,00	64176
33	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,004	289818,00	1159
34	243-141-0108	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	км	0,04	52152,00	2086
35	243-701-0825	Провод самонесущий изолированный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки АВТ-1, 3х4мм2 (прим.)	км	0,18	492409,00	88634
36	243-904-0108	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 40	м	8	447,00	3576
37	247-103-0935	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	4	31750,00	127000
38	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925,00	16925
39	247-204-2535	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 40 А	шт.	1	2968,00	2968
40	247-301-0317	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	40160,00	40160
41	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	185,00	2590
42	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	14	574,00	8036
43	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	17	2385,00	40545
44	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	2158,00	25896
45	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	2268,00	31752
46	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,448	636,00	921

47	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	112,00	34
48	261-107-0102	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	21075,00	5269
49	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0039	1664,00	6
50	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01892	450,00	8
51	261-107-0432	Ветошь	кг	0,96	90,00	86
52	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1
53	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075,00	2
54	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	652,00	23
55	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,0008256	1755,00	1
56	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214,00	211
57	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0006813	234305,00	159
58	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00858968	206112,00	1770
59	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,000000054	530977,00	–
60	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,000000027	1450948,00	–
61	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,000279	1615,00	–
62	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	713,00	6
63	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0204444	1092,00	22
64	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000043	5897974,00	254
65	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000000108	736442,00	–
66	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	459,00	551
67	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,12316	910,00	1022
68	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	186,00	3
69	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00024	57042,00	14
70	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,000192	5164,00	1
71	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,08	1527,00	122
72	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,0246	227,00	460
73	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,8	12,00	10
74	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,8	12,00	10

75	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,00048	8169,00	4
76	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45,00	810
77	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,00612	159,00	1
78	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00071552	380,00	–
79	291-210-0010 (пл)	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-С IEK	шт	1	320,00	320
80	291-210-0011 (пл)	Ящики управления освещением ЯУО 9602-3474-54 У3	шт	1	40179,00	40179
81	291-210-0012 (пл)	Фотореле ФР-602	шт	1	2232,00	2232
82	291-210-0014 (пл)	Крюк универсальный CS16 EKF	шт	2	1009,00	2018
		Итого по материалам				**725074**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 38-21 Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум, Курчумского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Куршимский район
Текущие цены с 10.06.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12

Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Благоустройство территории **ГИП Алдабергенов Д.С.**
Смета № 2-1-5 Освещение футбольного поля
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Строительство КЛ-0,4 кВ. Участок №1

1 1308-0304-0304 1
2 247-201-0505 1
3 1308-0305-1002 1
4 247-301-0317 1
5 1308-0303-0602 1
6 247-204-2535 1
7 1308-0103-1701 0,09
8 291-210-0010 (Кпл) Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-С IEK 1 шт 1 358
9 1308-0304-0304 1
10 291-210-0011 (Кпл) Ящики управления освещением ЯУО 9602-3474-54 У3 1 шт 1 45000
11 1310-0104-0206 1
12 291-210-0012 (Кпл) Фотореле ФР-602 1 шт 1 2500
13 1109-0701-0119 0,39952
14 241-102-0130 2,2 (Коб=4)
15 241-102-0155 6 (Коб=4)
16 241-102-0212 3 (Коб=4)
17 214-101-0102 0,00142
18 214-101-0201 0,00201 (Коб=4)
19 214-101-0202 0,00127 (Коб=4)
20 252-207-2320 4
21 1113-0601-0207 18
22 1113-0601-0209 18
23 1113-0601-0302 Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом 18
24 1113-0301-0402 18
25
1113-0301-1411 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 3 раза 18 к1трр=3; к1трм=3; к1экс=3; к1мат=3;
26 1133-0101-0302 4
27 1133-0104-0101 Опоры одностоечные массой до 2 т. Установка 0,39952
Ресурс исключен 217-101-0107
Ресурс исключен 261-102-0305
Ресурс исключен 261-102-0322
28 1133-0101-0601 Фундаменты монолитные бетонные из бетона класса В15, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство 1
Ресурс исключен 261-102-0122
Ресурс исключен 261-107-0982
29 1133-0207-0102 4

30 247-103-0935 4
31 1133-0202-0101 3
32 225-204-0303 3 C=25000
33 1133-0105-0101 0,2154
Ресурс исключен 261-107-0655
Ресурс исключен 261-302-0478
Ресурс исключен 261-404-0655
Ресурс исключен 261-404-0660
34 243-141-0108 0,04
35 243-701-0825 Провод самонесущий изолированный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки АВТ-1, 3х4мм2 (прим.) 0,18
36 243-106-0601 0,004
37 252-207-2320 13
38 252-207-0803 14
39 252-207-1802 14
40 252-207-2613 12
41 291-210-0014 (Кпл) Крюк универсальный CS16 EKF 1 шт 2 1130
42 252-207-3921 14
43 1308-0206-1702 0,6
44 241-101-0304 0,6
45 1308-0206-2101 8
46 243-904-0108 Металлорукав типа РЗ-ЦХ 40 8
47 1308-0201-0901 8,6
48 1308-0208-0101 3
214-201-0102 Об= 0,00674
49 1308-0208-0202 14
* * * * *