	СН РК 8.02-04С-2004								
73	С143008-92	-Песок природный	0,02	1380	-	28	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ТИП 1 Д=150					
74	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	4,1	20,27	-	83	-	94	0,13	1
		м2		20,27	-	83	-	113	-	-
75	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,03	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-
		м3		17,03	-	18	-	97	-	-
76	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4,1	422,52	33,28	1732	136	90	0,03	-
		м2		5	11,49	21	47	133	0,04	-
77	Е0127-39-1	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика	4,1	1726,61	72,36	7079	297	303	0,15	1
		м2		29,25	26,32	120	108	133	0,09	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			10349	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение (3х3)								
78	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	-	1924	-	1956	2,6	13
		яма		384,75	-	1924	-	101,7	-	-
79	Е0109-48-1	-Сварка конструкций при монтаже ограждений	0,152	1333,5	312,12	203	47	93	2,96	-
		т		679,5	-	103	-	90	-	-
80	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,02	15300	-	306	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			4751	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТ ПК11 ДО ПК12								
					Установка конденсатосборников Ду=150мм					
81	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	0,041	7700	-	316	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
82	С143008-92	-Песок природный	0,02	1380	-	28	-	-	-	-

		м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			364	-	-		-
	РАЗДЕЛ 14. Ограждение (3х3)									
83	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	-	1924	-	1956	2,6	13
		яма		384,75	-	1924	-	101,7	-	-
84	Е0109-48-1	-Сварка конструкций при монтаже ограждений	0,152	1333,5	312,12	203	47	93	2,96	-
		т		679,5	-	103	-	90	-	-
85	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,02	15300	-	306	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге			4751	-	-		-
	РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ БАЛКУ И АВТОДОРОГУ ОТ ПК203+35 ДО ПК205+50									
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
86	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,05	121294,13	49389,75	6065	2469	5293	312,7	16
		т		62775	18657	3139	933	130	91,12	5
					Береговой указательный знак					
87	Е0125-57-1	-Установка берегового указательного знака	3	423,45	1,57	1270	5	891	1,68	5
		шт		247,5	-	743	-	120	-	-
88	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5 мм для берегового знака	13,5	436	-	5886	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
89	С143015-4	-Стойки, опоры тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения	0,36	21200	-	7632	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
90	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,75	7870	-	5903	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
91	С11051-102	-Указательный знак "Опасно газ"	0,03	40800	-	1224	-	-	-	-

		100 шт		-	-	-	-	-	-	-
					Установка конденсатосборников Ду=150мм					
92	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/ м3	0,041	7700	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С143008-92	-Песок природный м3	0,02	1380	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			36577	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			603438	-	-		-

2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ ПГБ. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0127-133-2	-Монтаж ПГБ шт	1	17778,4	153,47	17778	153	15593	97	97
				17280	46,04	17280	46	90	0,27	-
					Строительство площадки для ПГБ					
					1.Снятие плодородного слоя почвы					
2	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	162	1,41	1,41	229	229	47	-	-
				-	0,3	-	49	97	-	-
3	Е0101-25-4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м м3	48,6	32,9	32,9	1599	1599	424	-	-
				-	9	-	437	97	0,03	1
4	Е0101-25-12	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	48,6	15,11	15,11	734	734	195	-	-
				-	4,13	-	201	97	0,01	1
5	Е010333-А5-1	--Отвозка плодородного слоя земли на расстояние 5 км т	70,47	45	45	3171	3171	634	-	-
				-	9	-	634	100	0,19	13
6	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм м2	162	389,52	34,29	63103	5555	3190	0,04	6
				6,01	8,79	974	1425	133	0,03	5
7	Е0127-26-3 К=3	-Добавить на толщину 3 см (до толщ. 15 см) м2	162	90,55	4,1	14670	665	324	-	-
				0,3	1,2	49	195	133	-	1
8	Е0127-36-3	-Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 м3	3,52	764,9	272,97	2692	961	1389	1,28	5
				221,18	75,6	779	266	133	0,28	1
9	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	3,52	19600	-	68992	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/1ПП30.18								
				-	-	-	-	-	-
10	Е0101-37-3	-Разработка продольных дренажных канав м3	14	279,39	18,61	3911	261	3607	1,66	23
				260,78	4,87	3651	68	97	0,02	-
11	Е0101-33-12	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 4 группы м3	7	69,88	68,18	489	477	146	0,01	-
				1,7	19,79	12	139	97	0,07	-
12	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м3	35	39,58	0,34	1385	12	1778	0,27	9
				39,24	0,13	1373	5	129	-	-
13	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	35	8,71	-	305	-	371	0,05	2
				8,21	-	287	-	129	-	-
14	С143012-18	-Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна кг	0,7	515	-	361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			219545	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			219545	-	-		-

4-1 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ КОРРОЗИИ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

-18 Установка преобразователя									
1	Е0125-54-2	-Установка катодной сетевой станции мощностью до 600 кВт/ч на опорах шт	5	79467,37	6414,24	397337	32071	95835	90,1	451
				13882,5	2090,07	69413	10450	120	9,09	45
2	С143008-92	-Песок природный м3	1,6	1380	-	2208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143015-4	-Колоны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые,прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные	4,7	21200	-	99640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные							
		м3							
				(1-93)Защитное заземление					
4	Ц0108-471-1	-Защитное заземление из угловой стали	5	8524,85	86,4	42624	432	3201	0,9	5
калькуляция		4 заземл		662,24	11,6	3311	58	95	0,07	-
				(1-66)Установка КИП на трубопроводе						
5	Е0124-114-2	-Устройство контрольного пункта	1	752,42	167,92	752	168	579	2,33	2
		шт		382,5	63	383	63	130	0,31	-
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, баластные грузы, якоря из тяжелого бетона В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые, объемом до 0,2 м3	0,015	19600	-	294	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0005	23500	-	12	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С151803-205	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	1	263	-	263	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-711	-Растворитель-бензин	0,001	21200	-	21	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-471	-Паста антисептическая	0,0001	225200	-	23	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С151601-104	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,005	21700	-	109	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-711	-Растворитель-бензин	0,0001	21200	-	2	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
				Глубинное анодное заземление						
13	Е0125-60-2	-Устройство анодного заземления горизонтального	1	1765,83	1514,9	1766	1515	753	1,57	2
		шт		240,75	387,04	241	387	120	1,54	2
14	С143008-92	-Песок природный	1,75	1380	-	2415	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные	0,002	19600	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	2004	трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3							
				Контактное устройство на газопроводе					
16	С143001-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В5 /М-75/ м3	0,005	7360	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143008-92	-Песок природный м3	40,1	1380	-	55338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0239	46400	-	1108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0123-24-1	-Установка люков шт	5	8351,07	35,42	41755	177	1448	1,31	7
				209,25	13,5	1046	68	130	0,07	-
20	С11041-14	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм т	0,015	313700	-	4706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Контактное устройство на газопроводе в ковере						
21	С143001-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В5 /М-75/ м3	0,45	7360	-	3312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143008-92	-Песок природный м3	40,5	1380	-	55890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические, 250х120х65 мм, м-100 1000 шт	0,425	15300	-	6503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0398	46400	-	1847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0123-24-1	-Установка люков шт	5	8351,07	35,42	41755	177	1448	1,31	7
				209,25	13,5	1046	68	130	0,07	-
26	С11041-14	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм т	0,1	313700	-	31370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151803-205	-Наконечники кабельные /ГОСТ	5	263	-	1315	-	-	-	-

	23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
				Кабель анодного заземления					
28	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	160,72	28,89	27,85	4643	4475	1477	0,01	1
			---	---	---	---	---	---	---
			1,04	8,44	167	1356	97	0,03	5
	м3								
29	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,82	262,72	-	1266	-	1431	1,85	9
			---	---	---	---	---	---	---
			262,72	-	1266	-	113	-	-
	м3								
30	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,82	160,92	-	776	-	876	1,17	6
			---	---	---	---	---	---	---
			160,92	-	776	-	113	-	-
	м3								
31	Ц0108-146-1-Прокладка кабеля анодного заземления	574	66,8	18,1	38343	10389	13142	0,12	69
			---	---	---	---	---	---	---
	м		20,3	3,8	11652	2181	95	0,02	13
32	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	156,4	6,48	6,48	1013	1013	319	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	2,1	-	329	97	0,01	1
	м3								
33	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	156,4	21,55	4,52	3370	706	2584	0,11	17
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		17,03	-	2663	-	97	-	-
34	С151601-122-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25+1х10 или 3х25 мм2	0,574	136100	-	78121	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
35	Е0122-1-1 -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,55	387935,07	1984,82	213364	1092	33354	270	149
			---	---	---	---	---	---	---
			45900	749,25	25245	412	130	3,66	2
	км								
				Кабель дренажный					
36	Е0125-58-1 -Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг	425	96,15	63,95	40863	27178	20456	0,16	69
			---	---	---	---	---	---	---
	м		24,08	16,03	10234	6813	120	0,06	26
37	С151601-122-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25+1х10 или 3х25 мм2	0,425	136100	-	57843	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
				Кабель питания					
38	Е0125-58-1 -Прокладкак кабеля питания	225	96,15	63,95	21633	14388	10830	0,16	36
			---	---	---	---	---	---	---
	м		24,08	16,03	5418	3607	120	0,06	14
39	С151601-122-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25+1х10 или 3х25 мм2	0,225	136100	-	30623	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
40	Ц0108-600-1-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	5	62,9	5,4	315	27	267	-	-
			---	---	---	---	---	---	---

		шт		54	2,3	270	12	95	0,01	-
41	С"Динар-Эле-ктромаш" Счетчик		5	3555,48	-	17777	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-8-4 -Выключатель воздушный напряжением 220 кВ, тип ВВД		5	194382	115840	971910	579200	468110	377	1885
		компл		71100	27449,45	355500	137247	95	159,21	796
43	С151801-10 -Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А		5	343	-	1715	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		2,8	28,89	27,85	81	78	26	0,01	-
				1,04	8,44	3	24	97	0,03	-
		м3								
45	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,1	262,72	-	26	-	30	1,85	-
				262,72	-	26	-	113	-	-
		м3								
46	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,1	160,92	-	16	-	18	1,17	-
				160,92	-	16	-	113	-	-
		м3								
47	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
				23	0,4	230	4	95	-	-
		м								
48	С11041-83 -Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/		0,0126	46400	-	585	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		2,8	6,48	6,48	18	18	6	-	-
				-	2,1	-	6	97	0,01	-
		м3								
50	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		2,8	21,55	4,52	60	13	46	0,11	-
		м3		17,03	-	48	-	97	-	-
					(1-76)Узел присоединения кабеля к трубопроводу из стали повышенной прочности					
51	Ц0108-144-2-Присоединение кабеля к трубопроводу		5	22,7	-	114	-	107	0,13	1
		шт		22,5	-	113	-	95	-	-
52	Е0134-50-1 -Устройство защиты от поражения электрическим током		0,0065	187682,73	5144,63	1220	33	87	60,9	-
				10188	1910,7	66	12	110	9,17	-
		т								
53	С11011-34 -Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		0,1	23500	-	2350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С11011-711 -Растворитель-бензин		0,002	21200	-	42	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-54 -Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы		0,02	319700	-	6394	-	-	-	-

	3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3120843	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3120843	-	-		-

4-1 НАРУЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ.

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИЯ ВЛ-10кВ

				Строительно-монтажные работы и оборудование					
1	Е0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам шт	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам шт	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты КТП м3	0,875	1733,2	97,07	1517	85	153	0,78	1
				112,5	36	98	31	118	0,18	-
4	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	2	750,27	389,08	1501	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
5	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	1,09	11800	-	12815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0111-3-2	-Устройство гравийной площадки слоем 50мм м3	0,6	3151,78	73,98	1891	44	345	2,91	2
				441	27	265	16	123	0,14	-
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/бетонных стоек м2	671,6	245,44	3,82	164838	2566	30741	0,21	142
				37,35	1,44	25084	967	118	0,01	5
8	С143018-23	-Стоимость плит П-3и м3	4,774	20700	-	98822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342943	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				342943	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				4286769				
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-2,7%	Тенге				115743				
	ИТОГО:	Тенге				4402512				
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-3,118%	Тенге				137270				
	ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге				44025				
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге				17610				
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге				4601417				

ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=2,088	Тенге	9607758
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	192155
ИТОГО:	Тенге	9799913
НДС-12%	Тенге	1175990
ВСЕГО:	**Тенге**	**10975903**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Начальника
ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства»_____ Жубаньшов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль»_____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Инженер ТОО «Актам Инжиниринг»_____ Жунусов Н.А.