1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
47	Е112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	51,3	220,11	15,94	11291	818	2479	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1778	306	119	0,03	1
48	Е0112-2-3	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из цементного раствора	51,3	1364,25	15,94	69986	818	7342	0,71	37
		м2		114,3	5,96	5864	306	119	0,03	1
49	С11011-103	Гидроизол	205,2	104		21341				
		м2								
50	Е0112-1-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	27	62,49	27,39	1687	740	1457	0,2	5
		м2		35,1	10,26	948	277	119	0,05	1
51	С11011-103	Гидроизол	81	104		8424				
		м2								
52	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,808	2224,25	0	4021	0	1061	2,99	5
		м3		477	0	862	0	123	0	0
53	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,04	424,11	14,76	3834	133	645	0,36	3
		м2		52,43	5,54	474	50	123	0,03	0
54	Е0111-15-2#к=20	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,04	1097,8	13,4	9924	121	431	0,21	2
		м2		33,8	5	306	45	123	0,02	0
55	Е0106-36-4	Железнение поверхности	9,04	57,48	0,23	520	2	488	0,29	3
		м2		51,3	0,09	464	1	105	0	0
56	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,528	15098,25	1327,03	7972	701	1438	12,49	7
		м3		2137,5	456,24	1129	241	105	1,72	1
57	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,5	291,87	9,95	146	5	34	0,36	0
		м2		52,2	3,74	26	2	123	0,02	0
58	Е111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,5	48,32	0,67	24	0	1	0	0
		м2		0,63	0,25	0	0	123	0	0
59	Е106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН-5/	0,035	70437,87	304,24	2463	11	359	58	2
		1т		9675	114,75	338	4	105	0,56	0
60	Е108-12-3	Установка металлических решеток приямков/Р1/	0,048	177794,6	1941,97	8534	93	436	42,3	2
		т		6975	726,75	335	35	118	3,55	0
		Итого по разделу: Канализационный трубопровод				2581777				
		Раздел: ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ-2 шт(АС.6,)								
61	Е107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1	2874,92	1856,11	2875	1856	1975	4,93	5
		м3		812,93	597,97	813	598	140	2,37	2
62	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#тех.ч.кн.4 п.8#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	2,32	4337,5		10063				
		м								
63	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	3470		12353				
		м								
64	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг/МН-6/	0,1852	172169,94	1216,94	31886	225	1659	31,4	6
		т		5940	459	1100	85	140	2,25	0
65	Е108-12-3	Установка металлических решеток приямков/решетка диам.910/	0,1376	177794,6	1941,97	24465	267	1251	42,3	6
		т		6975	726,75	960	100	118	3,55	0
66	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Установка деревянной крышки	1,368	1292,59	29,74	1768	41	72	0,23	0
		м2		32,85	11,23	45	15	120	0,05	0
67	Е115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5614	148,4	0,07	83	0	64	0,65	0
		м2		108	0,02	61	0	105	0	0
68	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,6	1278,6	4,92	4603	18	737	1,15	4
		м2		193,05	1,87	695	7	105	0,01	0
		Итого по разделу: ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ-2 шт(АС.6,)				88096				
		ИТОГО:				2669876	248820			787
						126318	66976			569
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				223257				
		Всего накладных расходов:				223257				
		Итого с накладными				2893133				
		- заработная плата				33489				
		- трудоемкость				112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				173588				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3066721				
		ИТОГО:				3066721				
		Сметная заработная плата				226783				
		Нормативная трудоемкость				1468				
		Всего:				3066721				

на 2-11 Пруд испаритель.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-22-7	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 1 группы до 100 м	8769,3	29,96	29,5	262724	258690	44935	0	28
		м3		0,46	4,82	4034	42290	97	0,02	138
2	Е0101-22-19 К=20	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м	19732	32,25	31,65	636404	624565	102851	0	75
		м3		0,6	4,77	11839	94193	97	0,02	308
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м+ подстилающий слой	1525	9,24	9,24	14098	14098	4440	0	0
		м3		0	3	0	4577	97	0,01	18
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м+ защитный слой	17540	9,24	9,24	162155	162155	51067	0	0
		м3		0	3	0	52646	97	0,01	202
5	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,065	10300		670				
		м3								
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты/под лотки/	8,76	2472,77	100,89	21661	884	1675	0,85	7
		м3		123,75	38,25	1084	335	118	0,18	2
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,08	260,86	9,95	5499	210	1450	0,36	8
		м2		52,2	3,74	1100	79	123	0,02	0
8	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,08	289,93	4,02	6112	85	137	0,03	1
		м2		3,78	1,5	80	32	123	0,01	0
9	Е0107-31-8	Установка между сооружениями лотков сечением более 0,5 м	3,44	2705,41	1128,18	9307	3881	7063	6,58	23
		м3		1116	350,61	3839	1206	140	1,29	4
10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	3,44	22000		75680				
		м3								
11	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	5,172	2874,92	1856,11	14869	9600	10216	4,93	26
		м3		812,93	597,97	4204	3093	140	2,37	12
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,332	28900		38495				
		м3								
13	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	14,24	4570		65077				
		м								
14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных/зуб монолитный/	21,6	11620,15	311,32	250995	6725	12669	2,82	61
		м3		441	117,61	9526	2540	105	0,57	12
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,1	122,18	0	1601	0	1809	0,89	12
		м3		122,18	0	1601	0	113	0	0
16	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянного отбойного щита	0,0864	1292,59	29,74	112	3	5	0,23	0
		м2		32,85	11,23	3	1	120	0,05	0
17	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0138	13864,97	4022,39	191	56	126	56,5	1
		т		9090	1071,86	125	15	90	3,81	0
18	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0138	59200		817				
		т								
19	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянного отбойного щита	0,3096	1292,59	29,74	400	9	16	0,23	0
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	0
20	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0076	49389		375				
		т								
21	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,002	49131		98				
		т								
22	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0016	149300		239				
		т								
23	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	0,3096	220,01	0,75	68	0	6	0,1	0
		м2		16,58	0,29	5	0	120	0	0
24	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	0,3096	97,07	1,19	30	0	14	0,26	0
		м2		41,18	0,45	13	0	105	0	0
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,135	21,8	0,05	25	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
26	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,135	19,64	0,02	22	0	3	0,02	0
		м2		3,13	0	4	0	90	0	0
27	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных/монолитная опора/	3,02	12432,15	311,32	37545	940	1771	2,82	9
		м3		441	117,61	1332	355	105	0,57	2
28	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,906	10623,88	2308,84	20249	4401	7807	13,87	26
		м3		2286	864,68	4357	1648	130	4,22	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,68	245,44	3,82	8757	136	1633	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1333	51	118	0,01	0
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,126	284		2308				
		м3								
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	8,126	331		2690				
		м3								
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые/ПС-1-20/	0,306	28900		8843				
		м3								
33	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	4570		16269				
		+ высотой 0,89м								
34	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#тех.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,36	5027		11864				
		+ высотой 0,59м								
35	Е0107-31-8	Установка между сооружениями лотков сечением более 0,5 м	1,52	2705,41	1128,18	4112	1715	3121	6,58	10
		м3		1116	350,61	1696	533	140	1,29	2
36	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	1,52	22000		33440				
		м3								
37	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,22	15301,25	1327,03	33969	2946	6046	12,49	28
		м3		2137,5	456,24	4745	1013	105	1,72	4
38	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа(камера К-1/1)	2,22	18415,17	1945,51	40882	4319	11611	24,04	53
		м3		4313,25	667,73	9575	1482	105	2,5	6
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1936	62000		12003				
		т								
40	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0046	62200		286				
		т								
41	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	2,88	1292,59	29,74	3723	86	152	0,23	1
		м2		32,85	11,23	95	32	120	0,05	0
		Итого по разделу:				1804664				
		Раздел: Канализационный трубопровод								
42	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+СНЯТИЕ	126	7,91	7,91	997	997	314	0	0
		м3		0	2,57	0	324	97	0,01	1
43	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	126	29,29	29,29	3691	3691	1162	0	0
		м3		0	9,51	0	1198	97	0,04	5
44	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+ВОССТАНОВЛЕНИЕ	126	7,91	7,91	997	997	314	0	0
		м3		0	2,57	0	324	97	0,01	1
45	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	126	29,29	29,29	3691	3691	1162	0	0
		м3		0	9,51	0	1198	97	0,04	5
46	Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	1819	24,68	23,4	44900	42572	12654	0,01	16
		м3		1,28	5,89	2328	10717	97	0,02	37
47	Е0101-162-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24	488,7	0	11729	0	13254	3,17	76
		м3		488,7	0	11729	0	113	0	0
48	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24	1769,2	152,52	42461	3660	6578	1,02	24
		м3		153,68	57,15	3688	1372	130	0,28	7
49	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	103	122,18	0	12585	0	14221	0,89	91
		м3		122,18	0	12585	0	113	0	0
50	Е0101-27-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	1716	5,55	5,55	9532	9532	3002	0	0
		м3		0	1,8	0	3095	97	0,01	12
51	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	1200	1,22	1,22	1466	1466	297	0	0
		м2		0	0,25	0	306	97	0	1
52	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2481	58881,69	25695,31	14609	6375	12865	194	48
		км		33075	6813,45	8206	1690	130	26,38	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	258,257	302		77994				
		м								
54	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	5	279		1395				
		м								
55	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,5	313	34	314	253	1
		км		45675	2565	228	13	130	12,52	0
56	Е0122-19-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	126358,62	23407,87	632	117	239	159	1
		км		27900	8842,5	140	44	130	43,19	0
57	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	130	0,01	0
58	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	3	7386		22158				
		шт.								
59	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63	0	189	0	130	0	0
60	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
		шт.								
61	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0173	247994,13	49389,75	4290	854	1831	312,7	5
		т		62775	18657	1086	323	130	91,12	2
62	Е122-48-1#К=0,198	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=159 мм	5	914,5	110,84	4572	554	1712	1,58	8
		футляр		261,51	1,84	1308	9	130	0	0
63	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,36	175,07	0,14	63	0	2	0,03	0
		м2		6,01	0,05	2	0	90	0	0
64	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
65	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	297		1485				
		шт.								
66	С130804-3665 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	464		1392				
		шт.								
67	С130804-3587 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	467		467				
		шт.								
68	С11011-723	Резина листовая вулканизованная цветная	0,6221	231		144				
		кг								
69	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,66	10130,05	1538,85	37076	5632	10430	9,65	35
		м3		1615,95	576,23	5914	2109	130	2,81	10
70	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,18	6154,88	2308,84	7263	2724	4833	13,87	16
		м3		2286	864,68	2697	1020	130	4,22	5
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,84	100		484				
		м3								
72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50,6	245,44	3,82	12419	193	2316	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1890	73	118	0,01	0
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,78	28900		51442				
		м3								
74	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	5,34	7310		39035				
		м								
75	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,67	4570		12202				
		м								
76	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#тех.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,59	5027		2966				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#тех.ч.кн.4 п.8#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,87	5712,5		4970				
		+ высотой 0,29м								
78	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые#плита опорная КО6	0,06	22800		1368				
		м3								
79	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06	133700		8022				
		т								
80	СПРАЙС лист ТОО"Пенетрон-Костанай"2014г.г. Костанай тел.87142917091	Люк тип"С" полимерно-песчанный	3	2616,56		7850				
		шт								
81	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами #Устройство деревянной крышки	1,358	1292,59	29,74	1755	40	72	0,23	0
		м2		32,85	11,23	45	15	120	0,05	0
82	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,034	2890		98				
		м3								
83	С11011-773	Скобы ходовые	16	221		3536				
		шт								
84	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,67	103,46	2,62	587	15	80	0,07	0
		м2		10,51	0,99	60	6	123	0	0
85	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	5,67	2311,01	26,34	13103	149	404	0,3	2
		м2		47,03	6,58	267	37	133	0,03	0
86	Е0127-39-18	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	28,35	108,25	0,03	-3069	-1	-37	0,01	0
		м2		0,97	0,01	-27	0	133	0	0
		Итого по разделу: Канализационный трубопровод				467535				
		ИТОГО:				2272199	1180877			718
						114000	230535			813
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				360841				
		На металломонтажные работы				126				
		Всего накладных расходов:				360968				
		Итого с накладными				2633166				
		- заработная плата				54145				
		- трудоемкость				180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				157990				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2791156				
		ИТОГО:				2791156				
		Сметная заработная плата				398680				
		Нормативная трудоемкость				1711				
		Всего:				2791156				

на 3-1-1 общестроительные работы и ОВ

		Раздел: Проемы								
1	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0013	14806,01	1133,15	19	1	15	82,1	0
		т		12892,5	398,25	16	1	90	1,95	0
2	СПРАЙС лист "Миркасеъ" от 31.07.2014г. стр.24	Дверь металлическая входная	2	12262,55		24525				
		шт.								
		Итого по разделу: Проемы				24544				
		Раздел: Разные работы								
3	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,32	103,46	2,62	2206	56	302	0,07	1
		м2		10,51	0,99	224	21	123	0	0
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,198	10898,17	66,01	34852	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,12	0
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,262	284		926				
		м3								
6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,6	103,46	2,62	372	9	51	0,07	0
		м2		10,51	0,99	38	4	123	0	0
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,54	10898,17	66,01	5885	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	0
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5508	284		156				
		м3								
		Итого по разделу: Разные работы				44398				
		Раздел: Отопление (ОВ-2)								
9	Ц108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
		шт		626	2,3	1252	5	95	0,01	0
10	СПРАЙС лист ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 22.01.2014г.стр.25	Печь ПЭТ-4, 1,5 кВт	2	1066,53		2133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Итого по разделу: Отопление (ОВ-2)				3660				
		ИТОГО:				72601	325			11
						2262	124			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1194				
		На общестроительные работы				1219				
		На металломонтажные работы				15				
		Всего накладных расходов:				2427				
		Итого с накладными				75029				
		- заработная плата				364				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4502				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				79531				
		ИТОГО:				79531				
		Сметная заработная плата				2750				
		Нормативная трудоемкость				13				
		Всего:				79531				

на 3-1-2 Электроосвещение и силовое оборудование

		Раздел: Электроосвещение								
1	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	3	269,9	98	810	294	430	0,76	2
		шт		122	29	366	87	95	0,17	1
2	СПРАЙС лист ООО "Торговая фирма Велес"г.Москва от 24.10.2014г.стр.90	Светильник RKL 160	3	1654,89		4965				
		шт.								
3	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	342,8	134	686	268	372	0,99	2
		шт		158	37,8	316	76	95	0,22	0
4	СПРАЙС лист ООО "Уралспецтехника" г.Челябинск от 09.07.2014г.стр.91	Светильник PRS/S236	2	3820,51		7641				
		шт.								
5	СПРАЙС лист ООО "Альфа-Энергия" г.Санкт-Петербург от 26.05.2014г.стр.92	Лампа DULUX EL 15W/41-827,мощностью 15Вт	3	439,46		1318				
		шт.								
6	СПРАЙС лист "Интернет-магазин" г.Москва от 12.07.2014г.стр.93	Лампа люминисцентная TL-D36W, мощностью 36 Вт	4	1996,48		7986				
		шт.								
7	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2	14		28				
		шт								
8	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	0	43	0,29	0
		шт		45,5	0,1	46	0	95	0	0
9	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220#С16-057	1	156		156				
		шт								
10	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	0	45	0,29	0
		шт		47	0,1	47	0	95	0	0
11	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220#С56-043	1	182		182				
		шт								
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
13	СПРАЙС лист "Магазин Электрика" г.Челябинск от 03.06.2014г.стр.94	Выключатель ВА66-102Б,250 В, 6 А	2	101,15		202				
		шт.								
14	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
		шт		115	0,3	230	1	95	0	0
15	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	145		290				
		шт								
16	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,009	24200		218				
		1000шт								
17	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	30	47,2	14,8	1416	444	872	0,16	5
		м		26,3	4,3	789	129	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПРАЙС лист "Уникум" г.Петропавловск от 02.07.2014г.стр.95	Провод ПУНП 3х1,5 мм2	30	34,94		1048				
		м								
		Итого по разделу: Электроосвещение				28310				
		Раздел: Силовое оборудование								
19	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759	86	1759	86	340	2	2
		шт		338	20,3	338	20	95	0,12	0
20	СПРАЙС лист ТОО "ДиН ВА"г.Астана от 21.04.2014г.стр.49	Щит модульный КРН-12	1	863,04		863				
		шт.								
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
22	СПРАЙС ООО "Региональный Авторизованный Центр Учета Энергоесурсов"г. Волжский от 09.07.2014г.стр.30	Выключатель дифференцированного тока Iн 10 А, СВДТ	1	917,35		917				
		шт.								
23	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 4,0 А однополюсный ВА47-29-1	1	73,21		73				
		шт.								
24	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 16,0 А однополюсный ВА47-29-1	2	221,29		443				
		шт.								
25	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 25,0 А однополюсный ВА47-29-1	1	221,29		221				
		шт.								
26	СПРАЙС "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 25,0 А трехполюсный ВА47-29-3	1	221,29		221				
		шт.								
27	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1260,8	42,8	1261	43	537	3	3
		шт		558	6,8	558	7	95	0,04	0
28	СПРАЙС "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 22.01.2014г.стр.25	Пускатель магнитный ПМЛ 2220,U 220 В,Iн	1	1838,55		1839				
		шт.								
29	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	2	39,9	4	80	8	57	0,18	0
		м		29,5	0,6	59	1	95	0	0
30	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,002	44700		91				
		1000м								
31	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	0	43	0,29	0
		шт		45,5	0,1	46	0	95	0	0
32	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220#А16-046	1	156		156				
		шт								
33	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,004	24200		97				
		1000шт								
34	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
		шт		49,5	0	50	0	90	0	0
35	СПРАЙС ООО ПКФ "ИРБИС-3"г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.33	Датчик ДТКБ-57	1	878,85		879				
		шт.								
36	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	1	59,7	1	60	1	50	0,33	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПРАЙС ООО ПКФ "ИРБИС-3"г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.34	Переключатель ПКП2-10, 10 А	1	497,46		497				
		шт.								
38	СПРАЙС "Магазин Электрика"г.Челябинск от 03.06.2014г.стр.96	Кабель-канал 16х16 L 2м	14	28,19		395				
		шт.								
39	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	32	175,2	75,7	5606	2422	2836	0,44	14
		м		72,7	20,6	2326	659	95	0,12	4
40	С151601-1206ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0326	39710		1296				
		км								
		Итого по разделу: Силовое оборудование				19873				
		Раздел: Автоматизация								
41	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
42	СПРАЙС лист ТОО "ДиН ВА" г.Астана 21.04.14г.стр.49	Шкаф КМ3 размером 650х500х225мм	1	4769,42		4769				
		шт								
43	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	12	97,7	1,6	1172	19	975	1	12
		шт		85,5	0	1026	0	95	0	0
44	СПРАЙС лист ООО ПКФ"ИРБИС-3" от 04.02.2014г.стр.34 а	Лампа сигнальная красная,зеленая	11	59,7		657				
		шт								
45	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	3	210,04	0	630	0	522	1	3
		компл		193,5	0	581	0	90	0	0
46	СПРАЙС ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 04.04.2014г.стр.46	РПУ-2-3622	3	1530,74		4592				
		шт								
47	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
48	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490	0	490	0	269	1	1
		шт		266	0	266	0	101	0	0
49	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	1	2690		2690				
		шт								
50	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	8	97,7	1,6	782	13	650	1	8
		шт		85,5	0	684	0	95	0	0
51	СПРАЙ лист ООО"Ирбис 3" от 04.02.2014г.стр.32 а	Кнопка управления 2 КЕ-011	8	99,49		796				
		шт								
52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
53	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 2,0 А однополюсный ВА47-29-1	1	73,21		73				
		шт.								
54	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 04.08.2014г.стр.47	Рейка РЗ-16-600	5	475,86		2379				
		шт.								
55	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	40	60,5	2,8	2420	112	2113	0,32	13
		м		55,1	0,5	2204	20	95	0	0
56	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0102	10001		102				
		1000м								
57	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,0306	10269		314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПРАЙС ООО ПКФ "ИРБИС-3"г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.34	Переключатель ПКП2-10, 10 А	1	497,46		497				
		шт.								
38	СПРАЙС "Магазин Электрика"г.Челябинск от 03.06.2014г.стр.96	Кабель-канал 16х16 L 2м	14	28,19		395				
		шт.								
39	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	32	175,2	75,7	5606	2422	2836	0,44	14
		м		72,7	20,6	2326	659	95	0,12	4
40	С151601-1206ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0326	39710		1296				
		км								
		Итого по разделу: Силовое оборудование				19873				
		Раздел: Автоматизация								
41	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
42	СПРАЙС лист ТОО "ДиН ВА" г.Астана 21.04.14г.стр.49	Шкаф КМ3 размером 650х500х225мм	1	4769,42		4769				
		шт								
43	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	12	97,7	1,6	1172	19	975	1	12
		шт		85,5	0	1026	0	95	0	0
44	СПРАЙС лист ООО ПКФ"ИРБИС-3" от 04.02.2014г.стр.34 а	Лампа сигнальная красная,зеленая	11	59,7		657				
		шт								
45	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	3	210,04	0	630	0	522	1	3
		компл		193,5	0	581	0	90	0	0
46	СПРАЙС ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 04.04.2014г.стр.46	РПУ-2-3622	3	1530,74		4592				
		шт								
47	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
48	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490	0	490	0	269	1	1
		шт		266	0	266	0	101	0	0
49	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	1	2690		2690				
		шт								
50	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	8	97,7	1,6	782	13	650	1	8
		шт		85,5	0	684	0	95	0	0
51	СПРАЙ лист ООО"Ирбис 3" от 04.02.2014г.стр.32 а	Кнопка управления 2 КЕ-011	8	99,49		796				
		шт								
52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
53	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 2,0 А однополюсный ВА47-29-1	1	73,21		73				
		шт.								
54	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 04.08.2014г.стр.47	Рейка Р3-16-600	5	475,86		2379				
		шт.								
55	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	40	60,5	2,8	2420	112	2113	0,32	13
		м		55,1	0,5	2204	20	95	0	0
56	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0102	10001		102				
		1000м								
57	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,0306	10269		314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
58	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
59	СПРАЙС лист ТОО "ДиН ВА" г.Астана 21.04.14 г.стр.49	Шкаф КМ4 размером 800х600х225мм	1	6813,45		6813				
		шт								
60	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	27	97,7	1,6	2638	43	2193	1	27
		шт		85,5	0	2309	0	95	0	0
61	СПРАЙС лист ООО ПКФ"ИРБИС-3" г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.34 а	Лампа сигнальная красная,зеленая	26	59,7		1552				
		шт								
62	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	10	210,04	0	2100	0	1742	1	10
		компл		193,5	0	1935	0	90	0	0
63	СПРАЙС ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 04.04.2014г.стр.46	РПУ-2-3622	10	1530,74		15307				
		шт								
64	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
65	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490	0	490	0	269	1	1
		шт		266	0	266	0	101	0	0
66	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	1	2690		2690				
		шт								
67	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
		шт		85,5	0	171	0	95	0	0
68	СПРАЙ лист ООО"Ирбис 3" от 04.02.2014г.стр.32 а	Кнопка управления 2 КЕ-011	2	99,49		199				
		шт								
69	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
70	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 2,0 А однополюсный ВА47-29-1	1	73,21		73				
		шт.								
71	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 04.08.2014г.стр.47	Рейка Р3-16-600	7	475,86		3331				
		шт.								
72	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	45	60,5	2,8	2723	126	2377	0,32	14
		м		55,1	0,5	2480	22	95	0	0
73	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0102	10001		102				
		1000м								
74	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,0357	10269		367				
		1000м								
75	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
76	СПРАЙС лист ТОО "ДиН ВА" г.Астана 21.04.14 г.стр.49	Шкаф КМ3 размером 650х500х225мм	1	4769,42		4769				
		шт								
77	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	6	97,7	1,6	586	10	487	1	6
		шт		85,5	0	513	0	95	0	0
78	СПРАЙС лист ООО ПКФ"ИРБИС-3" г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.34 а	Лампа сигнальная красная,зеленая	5	59,7		298				
		шт								
79	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	5	210,04	0	1050	0	871	1	5
		компл		193,5	0	968	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПРАЙС ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 04.04.2014г.стр.46	РПУ-2-3622	5	1530,74		7654				
		шт								
81	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
82	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490	0	490	0	269	1	1
		шт		266	0	266	0	101	0	0
83	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20#СК-25	1	1750		1750				
		шт								
84	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
		шт		85,5	0	86	0	95	0	0
85	СПРАЙ лист ООО"Ирбис 3" от 04.02.2014г.стр.32 а	Кнопка управления 2 КЕ-011	1	99,49		99				
		шт								
86	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	3	59,7	1	179	3	149	0,33	1
		шт		52,2	0,2	157	1	95	0	0
87	СПРАЙС ООО ПКФ "ИРБИС-3"г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.34	Переключатель ПКП2-10, 10 А	3	497,46		1492				
		шт.								
88	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
89	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 2,0 А однополюсный ВА47-29-1	1	73,21		73				
		шт.								
90	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 04.08.2014г.стр.47	Рейка РЗ-16-600	5	475,86		2379				
		шт.								
91	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	25	60,5	2,8	1513	70	1320	0,32	8
		м		55,1	0,5	1378	12	95	0	0
92	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0102	10001		102				
		1000м								
93	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,0153	10269		157				
		1000м								
94	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	198	175,2	75,7	34690	14989	17550	0,44	87
		м		72,7	20,6	14395	4079	95	0,12	24
95	С151603-878 Изм. и доп.вып.19	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0877	22196		1947				
		км								
96	С151603-885 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0051	25343		129				
		км								
97	С151603-892 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0051	31299		160				
		км								
98	С151603-899 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,002	44010		90				
		км								
99	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0	16900		1				
		1000м								
100	С151603-2506 Изм. и доп.вып.19	Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0867	58459		5068				
		км								
101	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	10	60,5	2,8	605	28	528	0,32	3
		м		55,1	0,5	551	5	95	0	0
102	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,0102	10269		105				
		1000м								
103	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	3	490	0	1470	0	806	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		266	0	798	0	101	0	0
104	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	3	2690		8070				
		шт								
105	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2#КСК-32,КСК-8	1	3500		3500				
		шт								
106	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
107	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-10 М3	1	245		245				
		шт								
108	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	1	59,7	1	60	1	50	0,33	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
109	СПРАЙС ООО ПКФ "ИРБИС-3"г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.34	Переключатель ВПКП2-10, 10 А	1	497,46		497				
		шт.								
		Итого по разделу: Автоматизация				144615				
		ИТОГО:				192792	19466			256
						39793	5206			30
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				42668				
		Всего накладных расходов:				42668				
		Итого с накладными				235460				
		- заработная плата				6400				
		- трудоемкость				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14128				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				249588				
		ИТОГО:				249588				
		Сметная заработная плата				51399				
		Нормативная трудоемкость				307				
		Всего:				249588				

на 3-2-1 Общестроительные работы и ОВ

		Раздел: Полы								
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,2816	2931	0	825	0	184	3,24	1
		м3		531	0	150	0	123	0	0
2	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2816	11542,68	0	3250	0	196	3,66	1
		м3		567	0	160	0	123	0	0
3	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,52	424,11	14,76	1493	52	251	0,36	1
		м2		52,43	5,54	185	20	123	0,03	0
4	Е0111-15-2#к=1	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,52	54,89	0,67	-193	-2	-8	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-6	-1	123	0	0
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0897	100		9				
		м3								
		Итого по разделу: Полы				5384				
		Раздел: Проемы								
6	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,54	1075,24	62,79	581	34	146	1,32	1
		м2		202,73	22,52	109	12	120	0,1	0
7	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,54	6860		3704				
		м2								
8	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	1,08	677,77	1,54	732	2	44	0,25	0
		м2		38,25	0,59	41	1	105	0	0
9	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,063	14806,01	1133,15	933	71	754	82,1	5
		т		12892,5	398,25	812	25	90	1,95	0
10	СПрайс-лист ТОО "Миркаесъ" от 31.07.2014г.	Двери стальные ДСН К ППН 2100-900/	1	11705,16		11705				
		шт								
		Итого по разделу: Проемы				17655				
		Раздел: Внутренняя отделка								
11	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,42	815,48	6,33	2789	22	1132	1,79	6
		м2		312,75	2,39	1070	8	105	0,01	0
12	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20	309,61	3,39	6192	68	2472	0,65	13
		м2		117	0,72	2340	14	105	0,05	1
13	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	2	56,88	0,07	114	0	149	0,3	1
		м		53,1	0,02	106	0	140	0	0
14	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	20	17,43	0,12	349	2	289	0,09	2
		м2		13,73	0,05	275	1	105	0	0
15	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных за 2 раза	0,54	105,19	0,07	57	0	37	0,41	0
		м2		65,25	0,02	35	0	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				9500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крыльцо								
16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,8	103,46	2,62	186	5	25	0,07	0
		м2		10,51	0,99	19	2	123	0	0
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,8	424,11	14,76	763	27	128	0,36	1
		м2		52,43	5,54	94	10	123	0,03	0
18	Е0111-15-2 К=20	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,8	1097,8	13,4	1976	24	86	0,21	0
		м2		33,8	5	61	9	123	0,02	0
		Итого по разделу: Крыльцо				2926				
		Раздел: Отмостка								
19	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,1	103,46	2,62	1769	45	242	0,07	1
		м2		10,51	0,99	180	17	123	0	0
20	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	17,1	424,11	14,76	7252	252	1219	0,36	6
		м2		52,43	5,54	897	95	123	0,03	0
21	Е0111-15-2 К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	17,1	1317,36	16,08	22527	275	979	0,25	4
		м2		40,56	6	694	103	123	0,03	0
		Итого по разделу: Отмостка				31548				
		Раздел: Отопление и вентиляция								
22	Ц108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		шт		626	2,3	626	2	95	0,01	0
23	СПРАЙС лист "Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 22.01.2014г.стр.25	Печь ПЭТ-4а, мощностью 1,5 кВт	1	1066,53		1067				
		шт								
24	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,2	1009,91	13,82	1212	17	407	1,62	2
		м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	0
25	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
26	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
27	Е0126-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1,7	310,43	5,47	528	9	332	1,05	2
		м		193,05	2,03	328	3	100	0,01	0
28	С11031-75	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм	0,051	5970		304				
		м3								
29	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	1,7	293,7	19,95	499	34	414	1,3	2
		м		236,25	7,43	402	13	100	0,04	0
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция				6301				
		ИТОГО:				73314	964			53
						9162	349			3
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				597				
		На общестроительные работы				8318				
		На металломонтажные работы				754				
		На сантехнические работы				767				
		Всего накладных расходов:				10435				
		Итого с накладными				83750				
		- заработная плата				1565				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5025				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				88775				
		ИТОГО:				88775				
		Сметная заработная плата				11076				
		Нормативная трудоемкость				61				
		Всего:				88775				

на 3-2-2 Электроосвещение и силовое оборудование

		Раздел: Электроосвещение								
1	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	1	269,9	98	270	98	143	0,76	1
		шт		122	29	122	29	95	0,17	0
2	С151701-52	Светильники тип РПП01-50-001-УЗ#РПП-01-80	1	3140		3140				
		шт								
3	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148	0,75	1
		шт		119	36,9	119	37	95	0,21	0
4	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-УЗ	1	762		762				
		шт								
5	СПРАЙС лист ООО "Уралспецтехника"г.Челябинск от 08.07.2014г.стр.88	Лампа люминисцентная мощностью 18 Вт, DSST MICRO TWIST 18W/840 E27 OSRAM	1	63,18		63				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.25	Лампа ДРЛ-80	1	266,22		266				
		шт.								
7	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	0	87	0,29	1
		шт		45,5	0,1	91	0	95	0	0
8	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт								
9	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,003	24200		73				
		1000шт								
10	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	15	175,2	75,7	2628	1136	1330	0,44	7
		м		72,7	20,6	1091	309	95	0,12	2
11	С151601-1206ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	39710		405				
		км								
12	С151601-1189ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0051	26670		136				
		км								
13	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
		Итого по разделу: Электроосвещение				13411				
		Раздел: Силовое оборудование								
15	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
16	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.21	Щит освещения ШРН-24	1	1197,97		1198				
		шт.								
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
18	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 10,0 А однополюсный ВА47-29-1 однополюсный	1	73,21		73				
		шт.								
19	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 02.04.2014г.стр.89	Выключатель автоматический Iн 16,0 А трехполюсный ВА47-29-3 3-х полюсный	2	221,29		443				
		шт.								
20	СПРАЙС ООО "Региональный Авторизованный Центр Учета Энергоресурсов"г.Волжский от 09.07.2014г.стр.30	Выключатель дифференцированного тока Iн 10 А, СВДТ	1	917,35		917				
		шт.								
21	Ц0108-530-11	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	796,5	19,5	797	20	306	2	2
		пускатель		320	2,3	320	2	95	0,01	0
22	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 22.01.2014г.стр.25	Пускатель магнитный ПМЛ 1220	1	1838,55		1839				
		шт.								
23	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
		шт		49,7	0,2	50	0	95	0	0
24	СПРАЙС "Электрика"г.Челябинск от 03.06.2014г.стр.31	Выключатель А16-046, 250В,6А	1	81,25		81				
		шт.								
25	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,002	24200		48				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
		шт		49,5	0	50	0	90	0	0
27	СПРАЙС ООО ПКФ "ИРБИС-3"г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.33	Датчик ДТКБ-57	1	878,85		879				
		шт.								
28	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	1	59,7	1	60	1	50	0,33	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
29	СПРАЙС ООО ПКФ "ИРБИС-3"г.Челябинск от 04.02.2014г.стр.34	Переключатель ПКП2-10	1	497,46		497				
		шт.								
30	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	19	175,2	75,7	3329	1438	1684	0,44	8
		м		72,7	20,6	1381	391	95	0,12	2
31	С151601-1206ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0143	39710		567				
		км								
32	С151601-927 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	24834		127				
		км								
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	0	657	0	742	1,54	5
		м3		218,93	0	657	0	113	0	0
34	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3	122,18	0	367	0	414	0,89	3
		м3		122,18	0	367	0	113	0	0
35	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	88,9	3,1	889	31	268	0,16	2
		м		27,9	0,3	279	3	95	0	0
36	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
		м		23	0,4	230	4	95	0	0
		Итого по разделу: Силовое оборудование				16756				
		ИТОГО:				30168	3020			37
						6182	800			5
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				5659				
		На общестроительные работы				1156				
		Всего накладных расходов:				6815				
		Итого с накладными				36983				
		- заработная плата				1022				
		- трудоемкость				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2219				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				39202				
		ИТОГО:				39202				
		Сметная заработная плата				8004				
		Нормативная трудоемкость				45				
		Всего:				39202				

на 7-2 Ограждение водозабора

		Раздел: Ограждение								
1	С12021-117	Стойки фахверка/СТ1/	9,892	113100		-1118757				
		т								
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	940,415	629		591521				
		м								
3	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	9,934	47200		468882				
		т								
		Итого по разделу: Ограждение				-58353				
		ИТОГО:				-58354	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				-58353				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-3500				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-61853				
		ИТОГО:				-61853				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Всего:				-61853				

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге	18 292 370				
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%			Тенге	327 028				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%			Тенге	407 553				
Затраты на выслугу лет,1%			Тенге	123 501				
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге	49 400				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге	19 199 852				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г			Тенге	52 545 645				
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге	1 050 913				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			Тенге	53 596 558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 12%					Тенге	**6 431 587**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	**60 028 145**				

Заказчик:

_____ **Имангалиев С.А.**

Подрядчик:

_____ **Чанимов А.К.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

_____

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ октябрь__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 23	30.05.2017	за счет трансфертов республиканского бюджета	011.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области			**19 199 852**					**1 050 913**		
в том числе за отчетном месяце: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области		**53 596 558**		**19 199 852**				**6 431 587**	**60 028 145**	**60 028 145**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Бидашев С.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Кабиев Б.М.

м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ октябрь__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 23	30.05.2017	за счет средств местного бюджета	015.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области			**1 813 536**					**99 265**		
в том числе за отчетном месяце: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области		**5 062 500**		**1 813 536**				**607 500**	**5 670 000**	**5 670 000**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Бидашев С.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Кабиев Б.М.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" с.Торгай (Торгайский с.о.), ул. Ы.Алтынсарина 4* ИНН/БИН *060140011316*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Договор о государственных закупках* № *23* от *30.05.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3806	*16.10.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области*			*ЕУ*	*1,000*	*5 670 000,00*	*5 670 000,00*
				Итого	*1*	x	*5 670 000,00*

Итого: *Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик)

должность должность

М.П. М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич /

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *16.10.2017 г.*

Отв.лицо:КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик — **Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Актобе"**

Наименование строительства и его адрес: — **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

Договор №23 от 2017-05-30

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 7-1 Ограждение площадки КВС								
		Раздел: Ограждение								
1	**Е0107-24-12**	**Установка оград металлических высотой до 2,2 м**	**276,24**	**550,18**	**243,27**	**151981**	**67201**	**126668**	**1,49**	**412**
		м		**261**	**66,53**	**72099**	**18378**	**140**	**0,24**	**66**
2	**С143001-4 Изм. и доп. вып.19**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/**	**33,12**	**10300**		**341136**				
		м3								
3	**С143001-57**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**33,12**	**410**		**13579**				
		м3								
4	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**33,12**	**103,46**	**2,62**	**3427**	**87**	**468**	**0,07**	**2**
		м2		**10,51**	**0,99**	**348**	**33**	**123**	**0**	**0**
5	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**3,312**	**2472,77**	**100,89**	**8190**	**334**	**633**	**0,85**	**3**
		м3		**123,75**	**38,25**	**410**	**127**	**118**	**0,18**	**1**
6	**С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, тôлщина стенки 4,0 мм**	**271,44**	**629**		**170736**				
		м								
7	**С11041-85**	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/**	**3,163**	**47200**		**149288**				
		т								
8	**С11011-3940 Изм. и доп. вып.17**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**807,99**	**745**		**601953**				
		м2								
9	**С11011-145**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**0,0253**	**899500**		**22752**				
		т								
		Итого по разделу: Ограждение				**1463041**				
		ИТОГО:				**1463042**	**67621**			**417**
						72857	**18538**			**67**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**127769**				
		Всего накладных расходов:				**127769**				
		Итого с накладными				**1590811**				
		- заработная плата				**19165**				
		- трудоемкость				**64**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**95449**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1686260**				
		ИТОГО:				**1686260**				
		Сметная заработная плата				**110560**				
		Нормативная трудоемкость				**548**				
		Всего:				**1686260**				
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	**1 686 260**				
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					Тенге	**45 866**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					Тенге	**57 160**				
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	**17 321**				
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	**6 929**				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	**1 813 536**				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г					Тенге	**4 963 235**				
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	**99 265**				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	**5 062 500**				
НДС 12%					Тенге	**607 500**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	**5 670 000**				

Заказчик: **Имангалиев С.А.**

Подрядчик: **Танимов А.К.**

Технатор: **ТОО "DS&V"**