1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 32 мм								
7.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	656,00	--	--	1312	--	--
8.	Е0118-17-7	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	1шт	2,00	6487,49	195,75	36,99 13,50	12975	392	74 27
9.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	253,00	329,67	59,85	4,19 1,58	83407	15142	1060 400
10.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	111,00	364,67	59,85	4,19 1,58	40478	6643	465 175
11.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	50,00	362,67	59,85	4,19 1,58	18134	2992	210 79
12.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	64,00	471,67	59,85	4,19 1,58	30187	3830	268 101
13.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	5,00	693,07	76,95	10,34 3,87	3465	385	52 19
14.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,20	200,00	--	--	6440	--	--
15.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	483,00	10,99	10,69	--	5308	5163	--
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,00	63,00	8,32	0,04	2142	283	1
17.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	99,00	374,70	48,38	7,09 2,70	37096	4790	702 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	31,00	412,49	49,95	7,62 2,93	12787	1548	236 91
19.	Е0126-3-10	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	2,00	740,82	70,88	11,17 4,28	1482	142	22 9
20.	Е0126-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	132,00	139,88	28,58	8,47 3,15	18464	3773	1118 416
21.	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	94,55	141,00	--	-- --	13331	--	--
22.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,13	22,50	-- --	124	45	-- --
23.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8146,35	1212,75	68,60 24,75	16293	2426	137 49
24.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,06	17355,76	12555,00	2191,28 101,25	989	716	125 6
25.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	154700,00	--	-- --	8818	--	-- --
26.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	858,70	40,50	1,57 --	5152	243	9 --
27.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	6,00	436,80	133,00	18,80 --	2621	798	113 --
28.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	6,00	194,00	--	-- --	1164	--	-- --
29.	Е0118-22-	Установка термометров в оправе	комплек	4,00	604,00	54,00	--	2416	216	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	прямых или угловых	т							
30.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	415,00	54,00	--	830	108	--
31.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	2,00	437,00	--	--	874	--	--
32.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	2,00	502,00	--	--	1004	--	--
33.	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	6,00	1120,00	--	--	6720	--	--
34.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,00	364,67	59,85	4,19 1,58	7293	1197	84 32
35.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	45,00	965,42	92,93	12,21 4,57	43444	4182	549 206
36.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,70	200,00	--	--	740	--	--
37.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	65,00	10,99	10,69	--	714	695	--
38.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93	447,75	90,13 33,75	3568	1791	361 135
39.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	2,00	5190,00	--	--	10380	--	--
40.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	--	20800	--	--
41.	С130809-1	Фланцы плоские приварные из стали	шт	8,00	377,00	--	--	3016	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм					------- --			------- --
42.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	20,00	221,01	40,28	5,31 ------- 2,03	4420	806	106 ------- 41
43.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	40,00	508,25	55,13	8,47 ------- 3,15	20330	2205	339 ------- 126
44.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	60,00	114,31	29,93	6,39 ------- 2,48	6859	1796	383 ------- 149
45.	С11011-94 5	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	29,04	141,00	--	-- ------- --	4095	--	-- ------- --
46.	Е0126-13-4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм	м	8,00	784,11	708,75	59,16 ------- 22,05	6273	5670	473 ------- 176
47.	С114-0015	Шнуры теплоизоляционные в оплетке из робинга М-200 /ТУ 34-48-10258-86/	м3	0,24	14547,50	--	-- ------- --	3491	--	-- ------- --
48.	С11011-94 5	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	4,00	141,00	--	-- ------- --	564	--	-- ------- --
49.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	2,00	8210,28	236,25	111,65 ------- 42,75	16421	472	223 ------- 86
50.	Ц0108-602 -2	Шкаф управления и регулирования	шт	1,00	763,40	626,00	5,40 ------- 2,30	763	626	5 ------- 2
51.	С131203-9	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м3	шт	1,00	4670,00	--	-- ------- --	4670	--	-- ------- --
52.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	35,00	623,70	100,35	14,12 ------- 5,29	21830	3512	494 ------- 185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	25,00	471,67	59,85	4,19 1,58	11792	1496	105 39
54.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00	--	--	800	--	--
55.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60,00	10,99	10,69	--	659	641	--
56.	Е0118-17-7	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	1шт	2,00	6487,49	195,75	36,99 13,50	12975	392	74 27
57.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	28,13	22,50	--	28	22	--
58.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	331,00	--	--	331	--	--
59.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00	--	--	734	--	--
60.	С130901-5 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	656,00	--	--	5248	--	--
61.	Ц0112-790 -1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	2,00	514,10	504,00	5,40 2,30	1028	1008	11 5
62.	С130901-7 9	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	14500,00	--	--	29000	--	--
63.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	604,00	54,00	--	1208	108	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	шт	2,00	1123,10	576,00	93,10 2,30	2246	1152	186 5
65.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	2,00	194,00	--	-- --	388	--	-- --
66.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	5917,02	130,50	50,89 18,00	11834	261	102 36
67.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	25,00	412,49	49,95	7,62 2,93	10312	1249	190 73
68.	Е0126-3-10	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	35,00	740,82	70,88	11,17 4,28	25929	2481	391 150
69.	Е0126-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	60,00	139,88	28,58	8,47 3,15	8393	1715	508 189
70.	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	45,35	141,00	--	-- --	6394	--	-- --
71.	Е0126-13-4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм	м	12,00	784,11	708,75	59,16 22,05	9409	8505	710 265
72.	С114-0015	Шнуры теплоизоляционные в оплетке из робинга М-200 /ТУ 34-48-10258-86/	м3	0,36	14547,50	--	-- --	5237	--	-- --
73.	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	6,00	141,00	--	-- --	846	--	-- --
74.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	2273,00	497,00 110,00	3089	2273	497 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	ТЦена	Шкаф коллекторный наружный ШРН-1	шкаф	1,00	2881,53	--	--	2882	--	--
76.	Е0116-22-1	Установка смесительного узла	1узел	1,00	1646,51	1453,50	137,88	1647	1454	138
77.	СЦена	Смесительный узел с датчиком температуры SMU-6,3-60-CL25	узел	1,00	927,79	--	51,75	928	--	52
78.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	52,00	302,48	258,75	2,07	15729	13455	108
79.	Е0112-4-1	Укладка демпферной ленты	м	30,00	42,88	39,15	3,73	1286	1174	112
80.	СЦена	Лента демпферная	м	30,00	56,56	--	1,40	1697	--	42
81.	Е0127-45-1	Укладка металлической противоусадочной сетки	м2	52,00	1,89	1,89	--	98	98	--
82.	С12041-90	Противоусадочная сетка	т	0,10	41200,00	--	--	4113	--	--
83.	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции из плит изоляционных	м2	52,00	48,53	42,98	5,55	2524	2235	289
84.	СЦена	Плита изоляционная профильная для теплых полов	м2	52,00	740,72	--	2,07	38518	--	108
85.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	210,00	34,20	23,20	--	7182	4872	--
86.	СЦена	Трубы полиэтиленовые высокой плотности диам. 16Х2мм	м	210,00	94,18	--	1,20	19777	--	252
87.	Е0116-7-4	Змеевик для обогрева шкафа из водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	м	14,00	258,67	59,85	0,20	3621	838	42
							4,19			59
							1,58			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	254,25	39,24 15,75	1894	1017	157 63
89.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	3580,00	--	-- --	14320	--	-- --
		ИТОГО:						1110058	138704	15608 5639

Итого по объекту:

Объект:2421-2;3 Проектируемое здание и Переходная галерея

Смета: 2-2-1 Общестроительные работы (откорректировано по замечаниям экспертизы 04.07.2011г №18-04-04/1672)

Раздел: Земляные работы

Раздел: Фундаменты

Раздел: КАРКАС

Раздел: СТЕНЫ

Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3.200;+6.500;+2.02

Раздел: Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной 120мм из кирпича М75 на растворе М50	м2	813,81	867,77	225,00	34,73 13,01	706202	183108	28264 10588
144.	С12021-41	Конструкции стальные из профилей№14	т	0,00	147100,00	--	-- --	456	--	-- --
148.	Е0109-61-13	Монтаж обрамлений дверных проемов	т	4,11	9883,80	6300,00	2860,42 736,43	40573	25862	11742 3023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	0,22	154200,00	--	--	34541	--	--
							--			--
152.	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,58	161100,00	--	--	94082	--	--
							--			--
153.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-	т	0,09	175710,10	8100,00	1826,10	16025	739	167
							690,75			63
		Раздел: Кровля КЖ-6								
		Раздел: Лестницы								
172.	Е0106-22-5	Устройство входных монолитных лестничных маршей из бетона В25	м3	0,48	14750,41	2117,25	379,21	7080	1016	182
							143,26			69
181.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,05	154200,00	--	--	7455	--	--
							--			--
187.	Е0106-22-7	Устройство перекрытий площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм В15	м3	2,00	13148,13	2295,00	383,89	26296	4590	768
							145,01			290
198.	С12021-118	Ригели из	т	3,40	110400,00	--	--	375890	--	--
							--			--
		Раздел: ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ; ПАНДУС входа ПП2; КРЫЛЬЦА НАРУЖНЫХ ВХОДОВ КР1;КР2;КР10								
207.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	126,67	245,44	37,35	3,82	31089	4731	484
							1,44			182
208.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	53,89	89,00	0,25	88,73	4796	13	4781
							24,61			1326

3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:							1344485	220059	46387
	Смета: 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам марки АР									15541
	Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12									
31.	Е0126-30-1 Теплоизоляция стен вентшахт плитами "ISOMER"	м3	0,56	15004,12	3566,25	378,22	8371	1990	211
32.	Е0115-70-1 Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	м2	61,28	1016,65	193,05	141,75 4,92	62305	11831	79 302
33.	Е0115-70-2 Натягивание сетки	м2	11,25	763,69	216,45	1,87 4,92	8592	2435	115 55
34.	Е0112-11-1 Устройство колпаков над шахтами	колпак	10,00	3039,05	303,75	1,87 6,95	30390	3038	21 70
37.	Е0112-13-3 Утепление покрытий плитами из мнеральной ваты или перлита на битумной мастике в один, слой	м2	30,33	189,44	70,88	2,25 4,72	5746	2150	22 143
39.	Е0113-43-1 Разделительный слой из полиэтилена	м2	30,33	320,02	270,00	1,78 1,27	9706	8189	54 39
40.	Е0112-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	15,16	157,44	34,65	0,47 15,94	2388	525	14 242
41.	Е0112-17-2 Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	15,16	67,25	1,65	5,96 2,10	1020	25	90 32
42.	Е0106-11-10 Армирование стяжки	1т	0,01	5239,08	1890,00	0,75 327,33	73	26	11 5
43.	С12041-89 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	123,75 --	1418	--	2 --
44.	Е0112-15-3 Оклейка пароизоляционной пленкой "WECKMAn"	м2	40,15	37,08	11,59	-- 0,99	1489	465	-- 40
						0,38			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
57.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8 внутренние	м2	52,92	4250,00	--	--	224910	--	--
58.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	67,20	4010,00	--	--	269472	--	--
59.	СССЦ	Надбавка на облицовку дверей MDF	м2	120,12	214,00	--	--	25706	--	--
60.	С12063-19	Блоки дверные наружные с остекленными полотнами, ДО 21-10	м2	21,00	4580,00	--	--	96180	--	--
61.	С12063-19	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-10	м2	4,20	4580,00	--	--	19236	--	--
62.	С12063-5	Блоки дверные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДО 21-14	м2	11,76	5630,00	--	--	66209	--	--
64.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей	комплект	6,00	1500,00	--	--	9000	--	--
65.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	комплект	76,00	1380,00	--	--	104880	--	--
		Раздел: Окна								
		Раздел: Перегородки								
77.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	95,80	1618,18	321,75	13,90 5,24	155021	30824	1332 502
78.	Е0110-32-1	Устройство деревянных решеток	м3	0,00	28485,13	7020,00	318,13	39	10	--
79.	Е0109-36-2	Монтаж сантехнических перегородок	м2	29,70	488,89	396,00	119,25 39,81	14520	11761	-- 1182

3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С	Сантехнические перегородки	м2	29,70	2971,36	--	5,24 -- --	88249	--	156 -- --
		Раздел: Полы								
82.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	0,00	76,94	10,51	2,62 0,99	1	--	-- --
83.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	0,00	8080,65	567,00	-- --	1	--	-- --
98.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	200,00	48,53	42,98	5,55 2,07	9706	8596	1110 414
99.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	12,00	3360,00	--	-- --	40320	--	-- --
100.	Е0111-4-1	Разделительный слой пергамин	м2	200,00	295,65	85,95	18,42 6,91	59130	17190	3684 1382
101.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	200,00	180,90	52,20	9,95 3,74	36180	10440	1990 748
102.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	200,00	49,93	1,26	1,34 0,50	9986	252	268 100
103.	Е0106-11-10	Армирование стяжки	1т	0,18	5239,08	1890,00	327,33 123,75	964	348	60 23
112.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	92,80	48,53	42,98	5,55 2,07	4504	3989	515 192
113.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1,86	3360,00	--	-- --	6236	--	-- --
114.	Е0111-4-1	Разделительный слой пергамин	м2	92,80	295,65	85,95	18,42	27436	7976	1709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	92,80	180,90	52,20	6,91 9,95	16788	4844	641 923
116.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	92,80	24,96	0,63	3,74 0,67	2317	58	347 62
117.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо	м2	92,80	302,48	258,75	0,25 2,07	28070	24012	23 192
118.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	92,80	180,90	52,20	0,79 9,95	16788	4844	73 923
126.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,41	4699,36	499,50	3,74 261,86	11321	1203	347 631
127.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,60	180,90	52,20	99,00 9,95	3907	1128	238 215
128.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	21,90	49,93	1,26	3,74 1,34	1093	28	81 29
129.	Е0106-11-10	Армирование подстилающего слоя	1т	0,02	5239,08	1890,00	0,50 327,33	106	38	11 7
130.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	123,75 --	2047	--	2 --
135.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	531,40	48,53	42,98	-- 5,55	25789	22840	-- 2949
136.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	10,63	3360,00	--	2,07 --	35710	--	1100 --
137.	Е0111-4-1	Разделительный слой пергамин	м2	531,40	295,65	85,95	-- 18,42	157108	45674	-- 9788
138.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	531,40	180,90	52,20	6,91 9,95	96130	27739	3672 5287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	531,40	49,93	1,26	3,74 1,34	26532	670	1987 712
140.	E0106-11-10	Армирование стяжки	1т	1,02	5239,08	1890,00	0,50 327,33	5345	1928	266 334
141.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,02	41200,00	--	123,75 --	42036	--	126 --
149.	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо под плинтус	м2	88,00	302,48	258,75	-- 2,07	26618	22770	-- 182
150.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	88,00	180,90	52,20	0,79 9,95	15919	4594	70 876
151.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	88,00	74,89	1,89	3,74 2,01	6590	166	329 177
152.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	88,00	1550,81	173,30	0,75 15,20	136471	15250	66 1338
153.	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо под плинтус	м2	3,08	302,48	258,75	7,37 2,07	932	797	649 6
154.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	88,88	253,62	41,63	0,79 0,32	22542	3700	2 28
		Раздел: Внутренняя отделка					0,11			10
166.	E0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	146,90	141,00	102,11	3,94	20713	15000	579
168.	E0115-61-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	264,90	292,06	135,68	1,49 4,07	77366	35942	219 1077
169.	E0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	75,33	112,08	73,73	0,97 3,43	8443	5554	257 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	38,10	1863,30	254,97	1,31 4,62 3,14	70992	9714	99 176 120
172.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	439,70	141,00	102,11	3,94 1,49	61998	44898	1732 655
174.	Е0115-61-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	789,90	292,06	135,68	4,07 0,97	230696	107174	3211 766
175.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	760,60	112,08	73,73	3,43 1,31	85248	56079	2609 996
177.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	223,70	1863,30	254,97	4,62 3,14	416820	57037	1033 702
178.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	30,70	141,00	102,11	3,94 1,49	4329	3135	121 46
179.	Е0115-180-4	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	30,70	393,60	81,23	2,33 0,88	12084	2494	72 27
180.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	101,70	292,06	135,68	4,07 0,97	29702	13799	413 99
181.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	108,30	112,08	73,73	3,43 1,31	12138	7985	371 142
183.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	296,30	141,00	102,11	3,94 1,49	41778	30255	1167 441
184.	Е0115-180	Окраска оштукатуренных потолков	м2	296,30	393,60	81,23	2,33	116624	24068	690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами					0,88			261
185.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	537,40	292,06	135,68	4,07 0,97	156952	72914	2185 521
186.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	497,80	112,08	73,73	3,43 1,31	55793	36703	1707 652
188.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	164,40	1513,30	254,97	4,62 3,14	248787	41917	760 516
189.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	337,30	141,00	102,11	3,94 1,49	47559	34442	1329 503
191.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	631,80	292,06	135,68	4,07 0,97	184522	85723	2569 613
192.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	598,80	112,08	73,73	3,43 1,31	67114	44150	2054 784
194.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	164,40	1513,30	254,97	4,62 3,14	248787	41917	760 516
195.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	50,90	141,00	102,11	3,94 1,49	7177	5197	201 76
198.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей	м2	84,00	112,08	73,73	3,43 1,31	9415	6193	288 110
		Раздел: Наружная отделка								
204.	Е0115-53-	Высококачественная штукатурка	м	419,00	95,90	57,38	0,60	40183	24042	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм					0,23			96
205.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	43,12	390,69	258,75	2,65 0,72	16846	11157	114 31
208.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	573,42	150,62	69,08	0,62 0,23	86368	39612	356 132

Раздел: Разные работы

ИТОГО: 4437977 1161444 63725 / 23360

Смета: 2-2-4 Отопление

1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	104,61	177,15	108,45	34,73 13,01	18531	11345	3633 1361
3.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	49,00	473,47	254,25	39,24 15,75	23200	12458	1923 772
7.	Е0118-17-7	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	1шт	2,00	6487,49	195,75	36,99 13,50	12975	392	74 27
8.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	242,00	329,67	59,85	4,19 1,58	79780	14484	1014 382
9.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	29,00	364,67	59,85	4,19 1,58	10575	1736	122 46
10.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	92,00	362,67	59,85	4,19 1,58	33366	5506	385 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	116,00	471,67	59,85	4,19 1,58	54714	6943	486 183
12.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	50,00	693,07	76,95	10,34 3,87	34654	3848	517 194
13.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00	--	-- --	400	--	-- --
14.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	529,00	10,99	10,69	-- --	5814	5655	-- --
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	49,00	63,00	8,32	0,04 --	3087	408	2 --
16.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	154,00	374,70	48,38	7,09 2,70	57704	7451	1092 416
17.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	22,00	412,49	49,95	7,62 2,93	9075	1099	168 64
18.	Е0126-3-10	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	70,00	740,82	70,88	11,17 4,28	51857	4962	782 300
19.	Е0126-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	246,00	139,88	28,58	8,47 3,15	34409	7031	2084 775
21.	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоспускника	комплект	2,00	62,13	22,50	-- --	124	45	-- --
22.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	8,50	177,15	108,45	34,73 13,01	1505	921	295 111
24.	Е0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	6,00	473,47	254,25	39,24	2841	1526	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм					15,75			94
27.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	1,00	2947,49	195,75	36,99 13,50	2947	196	37 14
28.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	71,00	329,67	59,85	4,19 1,58	23407	4249	297 112
29.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	60,00	364,67	59,85	4,19 1,58	21880	3591	251 95
31.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	131,00	10,99	10,69	-- --	1440	1400	-- --
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,30	63,00	8,32	0,04 --	397	52	-- --
33.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	35,00	374,70	48,38	7,09 2,70	13115	1693	248 94
34.	Е0126-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	35,00	139,88	28,58	8,47 3,15	4896	1000	296 110
36.	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоспускника	комплект	2,00	62,13	22,50	-- --	124	45	-- --
37.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	4,00	3089,00	2273,00	497,00 110,00	12356	9092	1988 440
39.	Е0116-22-1	Установка смесительного узла	1узел	4,00	1646,51	1453,50	137,88 51,75	6586	5814	552 207
41.	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	208,00	302,48	258,75	2,07 0,79	62916	53820	431 164

3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0112-4-1	Укладка демпферной ленты	м	120,00	42,88	39,15	3,73	5146	4698	448
							1,40			168
44.	Е0127-45-1	Укладка металлической противоусадочной сетки	м2	208,00	1,89	1,89	--	393	393	--
							--			--
46.	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции из плит изоляционных	м2	208,00	48,53	42,98	5,55	10094	8940	1154
							2,07			431
48.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	840,10	34,20	23,20	1,20	28731	19490	1008
							0,20			168
50.	Е0116-7-4	Змеевик для обогрева шкафа из водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	м	56,00	258,67	59,85	4,19	14486	3352	235
							1,58			88
51.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	16,00	473,47	254,25	39,24	7576	4068	628
							15,75			252
	ИТОГО:							651101	207703	20385
										7213
	Смета: 2-2-5 Холодное водоснабжение									
4.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	11,00	891,93	447,75	90,13	9811	4925	991
							33,75			371
16.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	м	120,00	499,47	292,50	12,19	59937	35100	1463
							4,57			548
17.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	120,00	499,47	292,50	12,19	59937	35100	1463
							4,57			548
18.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	60,00	409,13	231,75	7,90	24548	13905	474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм					2,95			177
19.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	10,00	693,07	76,95	10,34 3,87	6931	770	103 39
20.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	33,00	965,42	92,93	12,21 4,57	31859	3067	403 151
22.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99	10,69	-- --	110	107	-- --
23.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	33,00	11,13	10,69	-- --	367	353	-- --
		ИТОГО:						193500	93327	4896 1834
		Смета: 2-2-6 Горячее водоснабжение								
1.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	8,00	7007,57	54,00	1,57 --	56061	432	13 --
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	10,00	62,13	22,50	-- --	621	225	-- --
3.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	8,00	589,20	101,25	6,95 2,25	4714	810	56 18
7.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	22,00	448,28	252,00	6,65 2,50	9862	5544	146 55
8.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	133,50	333,49	188,55	5,28 1,98	44520	25171	705 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 32 мм								3030
9.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	261,70	350,79	231,75	7,90 2,95	91802	60649	2067 772
10.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	60,00	448,14	292,50	12,19 4,57	26888	17550	731 274
		ИТОГО:						234468	110381	3718 1383
		Смета: 2-2-8 Электроосвещение								
1.	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	2,00	1197,10	518,00	10,10 2,30	2394	1036	20 5
2.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	340,00	28,00 4,50	1724	680	56 9
3.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	227,00	13,20 2,30	1002	454	26 5
4.	Ц0108-526-1	УЗО	шт	2,00	501,20	227,00	13,20 2,30	1002	454	26 5
5.	СЦена	Щиток групповой осветительный 1-3ЩО, 1-4ЩО	к-т	2,00	8651,66	--	-- --	17303	--	-- --
6.	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	2,00	1197,10	518,00	10,10 2,30	2394	1036	20 5
7.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	340,00	28,00 4,50	862	340	28 4

3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20	227,00	13,20 2,30	9022	4086	238 41
9.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	2,00	501,20	227,00	13,20 2,30	1002	454	26 5
10.	СЦена	Щиток групповой осветительный 2-2ЩО	к-т	1,00	10183,90	--	-- --	10184	--	--
11.	Ц0108-599 -5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1197,10	518,00	10,10 2,30	1197	518	10 2
12.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	227,00	13,20 2,30	5012	2270	132 23
13.	СЦена	Щиток групповой осветительный 1-3ЩАО	к-т	1,00	7335,29	--	-- --	7335	--	--
17.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,99	62520,00	--	-- --	61895	--	--
21.	С151702-3 5	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	шт	43,00	3670,00	--	-- --	157810	--	--
ИТОГО:								280138	11328	586 104

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по стройке: --

Накладные расходы :

На монтажные работы	46187
На общестроительные работы	2180801
На металломонтажные работы	39045
На сантехнические работы	581447
Всего накладных расходов:	2847480
Итого с накладными	14107163

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	843834
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14950997
Итого с временными, 1,44 %	15165668
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15369820
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15430310
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15581534
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	30399567
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	607991
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31042072
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3725049
Итого с НДС	34767121

Принял: Сдал: Д. И Сарол

ДЛЯ ФОРМ №2

Техно Снаб 2002