1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
207.	ТСН	Противопожарный инвентарь	к-кт	36,00	261,00	--	9396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					6390969	--		--
							--	--		--
		Итого по объекту:			13381372					
		Объект:2421-2;3 Проектируемое здание и Переходная галерея								
		Смета: 2-2-1 Общестроительные работы (откорректировано по замечаниям экспертизы 04.07.2011г №18-04-04/1672)								
		Раздел: Земляные работы								
8.	С010333-А 1-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров /, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	828,26	17,73	--	14685	--	0,07	62
					3,55	--	2937	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	636,35	6,48	6,48	4123	4123	--	--
					--	2,10	--	1339	0,01	5
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	272,72	134,10	--	36572	--	0,97	265
					134,10	--	36572	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								55380
		Раздел: Фундаменты								
73.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	47,93	122,18	--	5856	--	0,89	42
					122,18	--	5856	--	--	--
74.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ канала при толщине стен до 100 мм	м3	9,57	8953,97	493,75	85689	4725	3,81	36
					609,75	169,52	5835	1622	0,67	6
75.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 ПТ75.45.6-6-144шт в каналах	шт	106,00	109,75	37,48	11634	3973	0,41	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					64,80	10,81	6869	1146	0,04	4
79.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен каналов битумом в 2 слоя	м2	69,20	245,44	3,82	16986	264	0,21	15
					37,35	1,44	2585	100	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								120165
		Раздел: КАРКАС								
81.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой бо лее 6 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	18,06	14540,14	1032,29	262595	18643	20,60	372
					3296,25	389,95	59530	7042	1,90	34
96.	Е0106-18-2	Устройство монолитных ж/бетонных ригелей	м3	63,00	15056,04	407,30	948531	25660	14,40	907
					2385,00	153,86	150255	9693	0,75	47
103.	Е0106-18-2	Устройство монолитных ж/бетонных ригелей	м3	48,40	15056,04	407,30	728712	19713	14,40	697
					2385,00	153,86	115434	7447	0,75	36
		Итого по разделу: КАРКАС								1939838
		Раздел: СТЕНЫ								
112.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,52	14587,52	367,51	7586	191	13,10	7
					2202,75	138,83	1145	72	0,68	0
115.	Е0106-14-15	Устройство стоек в деревянной опалубке со стальными сердечниками /жесткой арматурой/ периметром до 2 м жесткой арматуры к объему колонн до 10%	м3	25,32	11534,03	299,62	292042	7586	11,20	284
					1795,50	113,18	45462	2866	0,55	14
		Итого по разделу: СТЕНЫ								299627
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3.200;+6.500;+2.02								
121.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	233,20	12799,34	241,10	2984806	56225	8,06	1880
					1282,50	91,08	299079	21240	0,44	104
126.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,70	14750,41	379,21	25076	645	13,00	22
					2117,25	143,26	3599	244	0,70	1
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА								3009882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМ.+3.200;+6.500;+2.02								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Кровля КЖ-6								
155.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,24	172357,31	536,06	41231	128	289,00	69
					47475,00	202,50	11357	48	0,99	0
156.	Е0110-14-1	Установка деревянных элементов кровли,слуховых окон-8шт	м3	25,47	21304,82	334,28	542570	8513	22,10	563
					3397,50	126,00	86524	3209	0,62	16
157.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам Обшивка карниза кровли досками толщ.19мм	м2	88,00	131,98	0,55	11614	48	0,04	4
					6,48	0,20	570	18	0,00	0
158.	Е0110-3-4	Обшивка фронтонов досками	м2	30,00	803,18	8,67	24095	260	0,68	20
					104,63	3,26	3139	98	0,02	0
159.	Е0115-167-1	Маслинная окраска деревянных фронтонов за 2 раза2	м2	30,00	479,66	4,20	14390	126	1,55	47
					276,30	1,58	8289	47	0,01	0
160.	Е0110-3-5	Обшивка пристеной доски толщ.50мм карниза	м2	136,50	767,86	7,54	104813	1029	1,43	195
					214,65	2,86	29300	390	0,01	2
161.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	3081,19	81,61	24650	653	6,08	49
					963,00	31,50	7704	252	0,15	1
162.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	3,20	3960,00	--	12672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м3	33,96	573,75	28,11	19487	955	0,78	26
					123,75	10,58	4203	359	0,05	2
164.	Е0107-20-1	Установка соединительных изделий массой до 20 кг -СЭ1 - СЭ3,Скобы	т	1,04	89308,57	2434,57	93015	2536	170,00	177
					31950,00	920,25	33276	958	4,49	5
165.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием полосовой стали	т	0,42	154200,00	--	64795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля - уголок100х8мм	т	0,58	147100,00	--	85039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	43,20	129,00	--	5573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,97	63,00	0,04	2644	2	0,04	2
					8,32	--	349	--	--	--
169.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	92,40	3803,14	5,89	351410	544	0,41	38
					71,78	2,23	6632	206	0,01	1
170.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	73,92	63,00	0,04	4657	3	0,04	3
					8,32	--	615	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля КЖ-6								1402654
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ; ПАНДУС входа ПП2; КРЫЛЬЦА НАРУЖНЫХ ВХОДОВ КР1;КР2;КР10								
223.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	16,87	64,35	61,25	1086	1033	0,02	0
					3,02	17,81	51	301	0,06	1
224.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,86	659,25	--	1882	--	3,56	10
					659,25	--	1882	--	--	--
225.	Е0101-17-16	Погрузка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,86	64,35	61,25	184	175	0,02	0
					3,02	17,81	9	51	0,06	0
226.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	45,77	17,73	17,73	811	811	--	--
					--	3,55	--	162	0,07	3
227.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	30,12	39,74	37,82	1197	1139	0,01	0
					1,87	11,00	56	331	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
228.	Е0101-163 -2	Разработка сухого грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 грунтов котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/	м3	0,90	406,24 406,24	-- --	367 367	-- --	2,68 --	2 --
229.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,90	39,74 1,87	37,82 11,00	36 2	34 10	0,01 0,04	0 0
230.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	47,77	17,73 --	17,73 3,55	847 --	847 169	-- 0,07	-- 4
231.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	18,32	39,74 1,87	37,82 11,00	728 34	693 201	0,01 0,04	0 1
232.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	28,21	17,73 --	17,73 3,55	500 --	500 100	-- 0,07	-- 2
233.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,50	134,10 134,10	-- --	737 737	-- --	0,97 --	5 --
234.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	12,82	6,48 --	6,48 2,10	83 --	83 27	-- 0,01	-- 0
235.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,82	25,65 20,27	5,38 --	329 260	69 --	0,13 --	2 --
236.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,83	21,55 17,03	4,52 --	61 48	13 --	0,11 --	0 --
237.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. 7,5	м3	2,83	7287,37 195,75	66,01 24,93	20644 555	187 71	1,35 0,12	4 0
238.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	2,83	78,00	--	221	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бетона за сульфатостойкий цемент								
					--	--	--	--	--	--
239.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,83	223,00	--	632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	46,00	408,67	272,99	18799	12558	0,82	38
					135,68	94,48	6241	4346	0,36	17
241.	С143014-3	Блоки и плитыфундаментные из тяжелого бетона класса В15	м3	14,12	16600,00	--	234392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок между блоками и плитами фундаментов из бетона В7,5	м3	3,80	8193,67	86,60	31136	329	3,06	12
					490,50	32,72	1864	124	0,16	1
243.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,80	223,00	--	847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е0106-11-6	Установка выпусков из фундамента	1т	0,15	18837,97	11119,34	2912	1719	42,50	7
					7560,00	4200,75	1169	649	20,52	3
247.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	3,20	10513,27	316,01	33642	1011	8,25	26
					1368,00	119,39	4378	382	0,58	2
248.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,20	223,00	--	714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,49	21,55	4,52	11	2	0,11	0
					17,03	--	8	--	--	--
252.	Е0106-1-10	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.3,5	м3	0,50	9072,47	426,02	4552	214	3,37	2
					517,50	160,94	260	81	0,79	0
253.	Е0106-22-5	Устройство монолитных входных лестниц	м3	1,80	14182,01	379,21	25528	683	13,00	23
					2117,25	143,26	3811	258	0,70	1
256.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,50	21,55	4,52	11	2	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	9	--	--	--
257.	E0106-1-10	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.3,5	м3	0,50	9072,47	426,02	4552	214	3,37	2
					517,50	160,94	260	81	0,79	0
258.	E0106-22-5	Устройство монолитных входных лестниц	м3	2,20	14182,01	379,21	31200	834	13,00	29
					2117,25	143,26	4658	315	0,70	2
261.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	94,75	245,44	3,82	23255	362	0,21	20
					37,35	1,44	3539	136	0,01	1
262.	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов	м2	11,33	191,69	4,19	2172	47	0,38	4
					58,05	1,58	658	18	0,01	0
263.	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	1,80	11616,80	1327,03	20910	2389	12,49	22
					2137,50	456,24	3848	821	1,72	3
264.	E0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2-каналов	шт	15,00	109,75	37,48	1646	562	0,41	6
					64,80	10,81	972	162	0,04	1
265.	C143018-21	Плиты покрытий и перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 м3	м3	0,33	22600,00	--	7458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	C143001-46	скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,33	112,00	--	-37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	C143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,33	209,00	--	-69	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,59	245,44	3,82	1863	29	0,21	2
					37,35	1,44	284	11	0,01	0
281.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,20	12799,34	241,10	53757	1013	8,06	34
					1282,50	91,08	5386	383	0,44	2
284.	E0106-19-	Устройство поясов в опалубке	м3	10,00	11081,67	316,01	110817	3160	8,25	83

2730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					1368,00	119,39	13680	1194	0,58	6
287.	E0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата, кабылки и т.п.	м3	2,59	21304,82	334,28	55179	866	22,10	57
					3397,50	126,00	8800	326	0,62	2
288.	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	29,00	767,86	7,54	22268	219	1,43	41
					214,65	2,86	6225	83	0,01	0
289.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов и т.п.	м3	2,59	573,75	28,11	1486	73	0,78	2
					123,75	10,58	321	27	0,05	0
290.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,32	13010,10	1826,10	4204	590	42,70	14
					8100,00	690,75	2617	223	3,37	1
291.	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,32	154200,00	--	49822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	E0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	0,07	89004,33	5172,70	5830	339	30,90	2
		Итого по разделу: ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ; ПАНДУС входа ПП2; КРЫЛЬЦА НАРУЖНЫХ ВХОДОВ КР1;КР2;КР10			5557,50	1953,00	364	128	9,54	1
										779202
		ИТОГО:					7606750	189344		6275
		Смета: 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам марки АР					1000469	69567		336
		Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12								
1.	E0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	м2	665,28	320,02	1,27	212903	845	1,42	945
					270,00	0,47	179626	313	0,00	2
2.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	665,28	189,44	4,72	126034	3140	0,40	268
					70,88	1,78	47155	1184	0,01	6
3.	C11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом	м3	123,34	4260,00	--	525441	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связующем			--	--	--	--	--	--
4.	E0113-43-1	Разделительный слой из полиэтилена	м2	665,28	320,02	1,27	212903	845	1,42	945
					270,00	0,47	179626	313	0,00	2
5.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	665,28	157,44	15,94	104740	10605	0,24	162
					34,65	5,96	23052	3965	0,03	19
6.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	665,28	67,25	2,10	44737	1397	0,01	9
					1,65	0,75	1098	499	0,00	3
7.	E0106-11-10	Армирование стяжки	1т	0,61	5239,08	327,33	3207	200	11,60	7
					1890,00	123,75	1157	76	0,60	0
9.	E0112-15-3	Оклейка пароизоляционной пленкой "WECKMAn"	м2	882,00	37,08	0,99	32705	873	0,07	61
					11,59	0,38	10222	335	0,00	2
10.	C11011-50-4	Пароизоляционная пленка "WecKMAn"	м2	882,00	164,00	--	144648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	882,00	484,95	8,20	427723	7232	1,71	1508
					272,95	3,08	240742	2717	0,02	13
12.	C11011-42-6	Металлочерепица "WECKMAN"	м2	882,00	1180,00	--	1040760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	74,60	447,97	1,24	33419	93	0,97	73
					153,23	0,47	11431	35	0,00	0
14.	E0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	74,60	181,66	0,05	13552	4	0,01	1
					2,72	0,02	203	1	0,00	0
15.	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	1146,85	31,04	0,05	35594	57	0,05	56
					7,70	0,02	8831	23	0,00	0
16.	E0110-3-5	Устройство и обшивка карнизов плитами OSB	м2	100,00	575,58	7,54	57558	754	1,43	143
					214,65	2,86	21465	286	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11011-59 2	Плиты OSB	м2	100,00	391,00	--	39100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0109-61-4	Монтаж стояков канализациоиных	т	0,23	24166,90	8934,02	5659	2092	63,90	15
					11902,50	1521,00	2787	356	7,58	2
19.	С12021-25 0	Металлоконструкции	т	0,23	154200,00	--	36109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0113-26-6	Окраска за 2 раза канализационных стояков	м2	6,91	63,00	0,04	435	--	0,04	0
					8,32	--	57	--	--	--
21.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,00	375,50	30,89	376	31	1,23	1
					191,93	11,68	192	12	0,06	0
22.	С12064-6	Стоимость люка	м2	1,00	12300,00	--	12300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-79 1	Скобянные изделия для люка	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0110-28-11	Обивка люка кровельной сталью с двух сторон	м2	7,00	1358,63	2,26	9510	16	1,22	9
					183,38	0,86	1284	6	0,00	0
25.	С11011-82 1	Дверная ручка	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-29-1	Монтаж металлической стремянки	т	0,04	13711,47	5475,87	577	230	28,90	1
					5040,00	1552,87	212	65	5,46	0
27.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	1,24	56,58	0,05	70	--	0,02	0
					4,14	0,02	5	--	0,00	0
28.	Е0108-7-5	Кладка стен веншахт	м2	86,00	831,41	34,37	71501	2956	1,21	104
					189,00	12,87	16254	1107	0,06	5
29.	Е0106-11-7	Обрамление по периметру шахт уголком 45Х5	1т	0,25	93997,62	304,24	23441	76	198,00	49
					33075,00	114,75	8248	29	0,56	0
30.	Е0112-4-2	Устройство фартука из кровельной с	м	24,00	300,83	4,29	7220	103	0,42	10

2730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тали с креплением из полосовой стали								
					69,98	1,60	1680	38	0,01	0
31.	E0126-30-1	Теплоизоляция стен вентшахт плитами "ISOMER"	м3	3,74	15004,12	378,22	56147	1415	20,04	75
					3566,25	141,75	13345	530	0,69	3
38.	C11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующсм	м3	5,62	3360,00	--	18894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	C11011-50-4	Пароизоляционная пленка "WECKMAn"	м2	80,30	164,00	--	13169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C11011-42-6	Металлочерепица "WECKMAN"	м2	80,30	1180,00	--	94754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	C11011-59-2	Плиты OSB	м2	8,50	391,00	--	3324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	E0107-56-2	Устройство деформационных швов	м	18,25	210,37	0,90	3839	16	0,54	10
					87,30	0,34	1593	6	0,00	0
54.	C11011-86-2	Сталь листовая кровельная, толщиной 0,8 мм	т	0,04	50200,00	--	2018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	C11011-11-62	Дюбели	шт	35,00	36,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Кровля ЛИСТ 11,12

3417313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3417315	32979		4452
		Смета: 2-2-4 Отопление					770265	11896		58
2.	С131204-14	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140А0, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	210,99	1530,00	--	322810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130904-46	Терморегулирующий клапан диам. 15мм RTD-N	шт	49,00	1770,00	--	86730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	53,00	367,00	--	19451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	656,00	--	2624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,20	200,00	--	7040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	179,28	141,00	--	25278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С131204-14	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140А0, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	17,14	1530,00	--	26218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130904-46	Терморегулирующий клапан диам. 15мм RTD-N	шт	6,00	1770,00	--	10620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	19,00	367,00	--	6973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,70	200,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С11011-94 5	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	24,82	141,00	--	3499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТЦена	Шкаф коллекторный наружный ШРН-1	шкаф	4,00	2881,53	--	11526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СЦена	Смесительный узел с датчиком температуры SMU-6,3-60-CL25	узел	4,00	927,79	--	3711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СЦена	Лента демпферная	м	120,00	56,56	--	6787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-90	Противоусадочная сетка	т	0,40	41200,00	--	16454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СЦена	Плита изоляционная профильная для теплых полов	м2	208,00	740,72	--	154071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СЦена	Трубы полиэтиленовые высокой плотности диам. 16Х2мм	м	840,10	94,18	--	79119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	16,00	3580,00	--	57280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					841931	--		--
							--	--		--
		Смета: 2-2-5 Холодное водоснабжение								
2.	СЦена	Шкаф пожарный "Престиж 03-Н"	шт	9,00	13544,68	--	121902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТЦена	Огнетушитель воздушный пенный ОВП-10.01	шт	18,00	4486,67	--	80760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	11,00	3500,00	--	38500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	22,00	285,00	--	6270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130904-9 1	Регулятор температуры TVM-H	шт	8,00	12100,00	--	96800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130903-2 4	Обратный клапан диам.20мм 16кч9п	шт	8,00	225,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-3 3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м , Dн до 13,5 мм	компл	100,00	659,00	--	65900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 15 мм	шт	48,00	1250,00	--	60000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 20 мм	шт	36,00	1390,00	--	50040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 25 мм	шт	10,00	5670,00	--	56700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,80	200,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						583232	--		--
							--	--		--
	Смета: 2-2-6 Горячее водоснабжение									
4.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 15 мм	шт	12,00	1250,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 20 мм	шт	46,00	1390,00	--	63940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 25 мм	шт	10,00	5670,00	--	56700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,80	200,00 -- --	-- --	6360 -- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						142000 -- --	-- --		-- --
	Смета: 2-2-7 Канализация									
7.	С131101-9 4	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	36,00	1320,00 -- --	-- --	47520 -- --	-- --	-- --	-- --
9.	С130810-1 83	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	18,00	523,00 -- --	-- --	9414 -- --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-1 83	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	8,00	523,00 -- --	-- --	4184 -- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						61118 -- --	-- --		-- --
	Смета: 2-2-12	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря								
1.	ТСН	Шкаф детский для полотенец 5 секций	шт	4,00	7525,00 -- --	-- --	30100 -- --	-- --	-- --	-- --
2.	ТСН	Шкаф детский для полотенец 4 секций	шт	1,00	7525,00 -- --	-- --	7525 -- --	-- --	-- --	-- --
3.	ТСН	Шкаф для документов	ШТ	1,00	19135,00 -- --	-- --	19135 -- --	-- --	-- --	-- --
4.	ТСН	Шкаф для одежды	ШТ	1,00	15480,00 -- --	-- --	15480 -- --	-- --	-- --	-- --
5.	ТСН	Шкаф детский для одежды 5 секций	шт	4,00	17845,00 -- --	-- --	71380 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. ТСН	Стол квадратный	шт	1,00	3763,00	--	3763	--	--	--
7. ТСН	Стул	шт	1,00	1398,00	--	1398	--	--	--
8. ТСН	Скамья детская в раздевалку 4-х местная	шт	4,00	3440,00	--	13760	--	--	--
9. ТСН	Шкаф для одежды 2 секций	ШТ	2,00	15500,00	--	31000	--	--	--
10. ТСН	Стеллаж складской, габ. 1000Х580Х2000	шт	1,00	13975,00	--	13975	--	--	--
11. ТСН	Стол производственный	шт	1,00	10880,00	--	10880	--	--	--
13. ТСН	Ванна моечная трехсекционная	шт	1,00	10258,00	--	10258	--	--	--
14. ТСН	Полка-купе настроенная ПНК-1	шт	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
15. ТСН	Кровать детская	шт	6,00	6235,00	--	37410	--	--	--
16. ТСН	Кровать двухрядная	шт	9,00	7525,00	--	67725	--	--	--
17. ТСН	Стол письменный однотумбовый	шт	1,00	9675,00	--	9675	--	--	--
18. ТСН	Стул	шт	1,00	2258,00	--	2258	--	--	--
19. ТСН	Шкаф для документов	шт	1,00	19135,00	--	19135	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ТСН	Стол квадратный	шт	6,00	3763,00	--	22578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТСН	Стул	шт	24,00	1398,00	--	33552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТСН	Стеллаж детский для пособий и игрушек	шт	2,00	5805,00	--	11610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТЦена	Модульная горка	шт	1,00	34399,33	--	34399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТЦена	Доска настенная ДА-11	шт	1,00	1691,48	--	1691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТЦена	Бензоколонка и мотоцикл	к-кт	1,00	9273,96	--	9274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТЦена	Помпа и машинка	к-кт	1,00	9305,36	--	9305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТСН	Шкаф детский для полотенец 5 секций	шт	12,00	7525,00	--	90300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТСН	Шкаф детский для полотенец 4 секций	шт	3,00	7525,00	--	22575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТСН	Шкаф для документов	ШТ	3,00	19135,00	--	57405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТСН	Шкаф для одежды	ШТ	3,00	15480,00	--	46440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТСН	Шкаф детский для одежды 5 секций	шт	12,00	17845,00	--	214140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТСН	Стол квадратный	шт	3,00	3763,00	--	11289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТСН	Стул	шт	3,00	1398,00	--	4194	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	ТСН	Скамья детская в раздевалку 4-х местная	шт	12,00	3440,00	--	41280	--	--	--
35.	ТСН	Шкаф для одежды 2 секций	ШТ	6,00	15500,00	--	93000	--	--	--
36.	ТСН	Стеллаж складской, габ. 1000Х580Х2000	шт	3,00	13975,00	--	41925	--	--	--
37.	ТСН	Стол производственный	шт	3,00	10880,00	--	32640	--	--	--
39.	ТСН	Ванна моечная трехсекционная	шт	3,00	10258,00	--	30774	--	--	--
40.	ТСН	Полка-купе настроенная ПНК-1	шт	6,00	2580,00	--	15480	--	--	--
41.	ТСН	Кровать детская	шт	18,00	6235,00	--	112230	--	--	--
42.	ТСН	Кровать двухрядная	шт	27,00	7525,00	--	203175	--	--	--
43.	ТСН	Стол письменный однотумбовый	шт	3,00	9675,00	--	29025	--	--	--
44.	ТСН	Стул	шт	3,00	2258,00	--	6774	--	--	--
45.	ТСН	Шкаф для документов	шт	3,00	19135,00	--	57405	--	--	--
46.	ТСН	Стол квадратный	шт	18,00	3763,00	--	67734	--	--	--
47.	ТСН	Стул	шт	72,00	1398,00	--	100656	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	ТСН	Стеллаж детский для пособий и игрушек	шт	6,00	5805,00	--	34830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	ТЦена	Доска настенная ДА-11	шт	3,00	1691,48	--	5074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТЦена	Парикмахерская, 4 элемента	шт	3,00	10438,25	--	31315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТЦена	Машинка	к-кт	3,00	5787,81	--	17363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТЦена	Кухня, 4 элемента	шт	3,00	23393,52	--	70181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТСН	Шкаф детский для полотенец 5 секций	шт	8,00	7525,00	--	60200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	ТСН	Шкаф детский для полотенец 4 секций	шт	2,00	7525,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТСН	Шкаф для документов	ШТ	2,00	19135,00	--	38270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТСН	Шкаф для одежды	ШТ	2,00	15480,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	ТСН	Шкаф детский для одежды 5 секций	шт	8,00	17845,00	--	142760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	ТСН	Стол квадратный	шт	2,00	3763,00	--	7526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	ТСН	Стул	шт	2,00	1398,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	ТСН	Скамья детская в раздевалку 4-х местная	шт	8,00	3440,00	--	27520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	ТСН	Шкаф для одежды 2 секций	ШТ	4,00	15500,00 -- --	-- --	62000 -- --	-- --	-- --	-- --
62.	ТСН	Стеллаж складской, габ. 1000Х580Х2000	шт	2,00	13975,00 -- --	-- --	27950 -- --	-- --	-- --	-- --
63.	ТСН	Стол производственный	шт	2,00	10880,00 -- --	-- --	21760 -- --	-- --	-- --	-- --
65.	ТСН	Ванна моечная трехсекционная	шт	2,00	10258,00 -- --	-- --	20516 -- --	-- --	-- --	-- --
66.	ТСН	Полка-купе настроенная ПНК-1	шт	4,00	2580,00 -- --	-- --	10320 -- --	-- --	-- --	-- --
67.	ТСН	Кровать детская	шт	12,00	6235,00 -- --	-- --	74820 -- --	-- --	-- --	-- --
68.	ТСН	Кровать двухрядная	шт	18,00	7525,00 -- --	-- --	135450 -- --	-- --	-- --	-- --
69.	ТСН	Стол письменный однотумбовый	шт	2,00	9675,00 -- --	-- --	19350 -- --	-- --	-- --	-- --
70.	ТСН	Стул	шт	2,00	2258,00 -- --	-- --	4516 -- --	-- --	-- --	-- --
71.	ТСН	Шкаф для документов	шт	2,00	19135,00 -- --	-- --	38270 -- --	-- --	-- --	-- --
72.	ТСН	Стол детский с двумя ящиками	шт	24,00	6450,00 -- --	-- --	154800 -- --	-- --	-- --	-- --
73.	ТСН	Стул	шт	48,00	1398,00 -- --	-- --	67104 -- --	-- --	-- --	-- --
74.	ТСН	Стеллаж детский для пособий и игрушек	шт	2,00	5805,00 -- --	-- --	11610 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	ТЦена	Доска настенная ДА-11	шт	2,00	1691,48	--	3383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	ТЦена	Кухня детская игровая	шт	2,00	17834,53	--	35669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	ТСН	Шкаф детский для полотенец 5 секций	шт	8,00	7525,00	--	60200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	ТСН	Шкаф детский для полотенец 4 секций	шт	2,00	7525,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	ТСН	Шкаф для документов	ШТ	2,00	19135,00	--	38270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	ТСН	Шкаф для одежды	ШТ	2,00	15480,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	ТСН	Шкаф детский для одежды 5 секций	шт	8,00	17845,00	--	142760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	ТСН	Стол квадратный	шт	2,00	3763,00	--	7526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	ТСН	Стул	шт	2,00	1398,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	ТСН	Скамья детская в раздевалку 4-х местная	шт	8,00	3440,00	--	27520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	ТСН	Шкаф для одежды 2 секций	ШТ	4,00	15500,00	--	62000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	ТСН	Стеллаж складской, габ. 1000Х580Х2000	шт	2,00	13975,00	--	27950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	ТСН	Стол производственный	шт	2,00	10880,00	--	21760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	ТСН	Ванна моечная трехсекционная	шт	2,00	10258,00	--	20516	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	ТСН	Полка-купе настроенная ПНК-1	шт	4,00	2580,00	--	10320	--	--	--
91.	ТСН	Кровать детская	шт	12,00	6235,00	--	74820	--	--	--
92.	ТСН	Кровать двухрядная	шт	18,00	7525,00	--	135450	--	--	--
93.	ТСН	Стол письменный однотумбовый	шт	2,00	9675,00	--	19350	--	--	--
94.	ТСН	Стул	шт	2,00	2258,00	--	4516	--	--	--
95.	ТСН	Шкаф для документов	шт	2,00	19135,00	--	38270	--	--	--
96.	ТСН	Стол детский с двумя ящиками	шт	24,00	6450,00	--	154800	--	--	--
97.	ТСН	Стул	шт	48,00	1398,00	--	67104	--	--	--
98.	ТСН	Стеллаж детский для пособий и игрушек	шт	2,00	5805,00	--	11610	--	--	--
99.	ТЦена	Доска настенная ДА-11	шт	2,00	1691,48	--	3383	--	--	--
100.	ТЦена	Кухня детскаяигровая	шт	2,00	17834,53	--	35669	--	--	--
ИТОГО:							3954830	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по объекту: 16607172

Итого по стройке: 29988544

Накладные расходы :

На монтажные работы	721037
На общестроительные работы	2411745
На металломонтажные работы	64340
На сантехнические работы	158447
Всего накладных расходов:	3355570
Итого с накладными	33344117

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1369322
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34713439
Итого с временными, 1,44 %	35061795
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	35393081
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35491240
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35736637
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	69722180
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1394444
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71116624
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8533995
Итого с НДС	79650619

Принял: Сдал:

Техно Снаб 2002