3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,60	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	12328	1634	87 / 33
5.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,60	1843,62	227,25	10,58 / 3,96	2950	364	17 / 6
6.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,51	1657,88	247,50	13,16 / 4,93	4165	622	33 / 12
7.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	8,20	240,26	100,80	92,82 / 34,88	1970	827	761 / 286
8.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,61	4590,00	--	-- / --	2793	--	-- / --
9.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	8,20	191,79	151,65	26,19 / 9,90	1573	1244	215 / 81
10.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,82	2520,00	--	-- / --	2066	--	-- / --
11.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	16,00	232,15	177,75	16,15 / 6,75	3714	2844	258 / 108
12.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200x75	шт	16,00	1469,60	--	-- / --	23514	--	-- / --
13.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	6,00	39,00	--	-- / --	234	--	-- / --
14.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,00	93,00	--	-- / --	1860	--	-- / --
15.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	-- / --	163	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1,00	960,88	60,75	5,38 / 2,25	961	61	5 / 2
17.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-01	шт	1,00	3367,59	400,50	23,09 / 9,00	3368	400	23 / 9
18.	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	шт	1,00	7915,15	249,75	13,90 / 4,50	7915	250	14 / 4
19.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1204,74	1028,25	36,99 / 13,50	1205	1028	37 / 14
20.	С131301-13	Вентилятор канальный СА 250	шт	1,00	18300,00	--	-- / --	18300	--	-- / --
21.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,00	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	28018	3712	197 / 74
22.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,60	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	12328	1634	87 / 33
23.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,60	1843,62	227,25	10,58 / 3,96	2950	364	17 / 6
24.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов диаметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,51	1657,88	247,50	13,16 / 4,93	4165	622	33 / 12
25.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	8,20	240,26	100,80	92,82 / 34,88	1970	827	761 / 286
26.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,61	4590,00	--	-- / --	2793	--	-- / --
27.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	8,20	191,79	151,65	26,19 / 9,90	1573	1244	215 / 81
28.	С11011-99	Фольга алюминиевая дублированная	10м2	0,82	2520,00	--	--	2066	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	стеклотканью /ГОСТ 10923-76/					------- --			------- --
29.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	16,00	232,15	177,75	16,15	3714	2844	258
30.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200x75	шт	16,00	1469,60	--	6,75 --	23514	--	108 --
31.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	6,00	39,00	--	------- -- --	234	--	------- -- --
32.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,00	93,00	--	------- -- --	1860	--	------- -- --
33.	С11011-86 9	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	------- -- --	163	--	------- -- --
34.	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1,00	960,88	60,75	5,38	961	61	5
							2,25			2
35.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2 - 01	шт	1,00	3367,59	400,50	23,09	3368	400	23
							9,00			9
36.	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300Х200 мм	шт	1,00	7915,15	249,75	13,90	7915	250	14
							4,50			4
37.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	м2	2,25	1867,88	247,50	13,16	4203	557	30
							4,93			11
38.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,30	1867,88	247,50	13,16	560	74	4
							4,93			1
39.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,55	240,26	100,80	92,82	613	257	237
							34,88			89
40.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,19	4590,00	--	------- -- --	868	--	------- -- --

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,55	191,79	151,65	26,19 / 9,90	489	387	67 / 25
42.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,26	2520,00	--	-- / --	643	--	-- / --
43.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	4,00	232,15	177,75	16,15 / 6,75	929	711	65 / 27
44.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200x75	шт	4,00	1469,60	--	-- / --	5878	--	-- / --
45.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,25	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	4203	557	30 / 11
46.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,30	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	560	74	4 / 1
47.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,55	240,26	100,80	92,82 / 34,88	613	257	237 / 89
48.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,19	4590,00	--	-- / --	868	--	-- / --
49.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,55	191,79	151,65	26,19 / 9,90	489	387	67 / 25
50.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,26	2520,00	--	-- / --	643	--	-- / --
51.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	4,00	232,15	177,75	16,15 / 6,75	929	711	65 / 27
52.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200X75	шт	4,00	1469,60	--	-- / --	5878	--	-- / --
53.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,25	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	4203	557	30 / 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,30	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	560	74	4 / 1
55.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,55	240,26	100,80	92,82 / 34,88	613	257	237 / 89
56.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,19	4590,00	--	-- / --	868	--	-- / --
57.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,55	191,79	151,65	26,19 / 9,90	489	387	67 / 25
58.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,26	2520,00	--	-- / --	643	--	-- / --
59.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	4,00	232,15	177,75	16,15 / 6,75	929	711	65 / 27
60.	СЦена	Решетки воздухопоиточные SH 200X75	шт	4,00	1469,60	--	-- / --	5878	--	-- / --
61.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,25	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	4203	557	30 / 11
62.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,30	1867,88	247,50	13,16 / 4,93	560	74	4 / 1
63.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,55	240,26	100,80	92,82 / 34,88	613	257	237 / 89
64.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,19	4590,00	--	-- / --	868	--	-- / --
65.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,55	191,79	151,65	26,19 / 9,90	489	387	67 / 25
66.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,26	2520,00	--	-- / --	643	--	-- / --
67.	Е0120-11-	Установка решеток приточных	шт	4,00	232,15	177,75	16,15	929	711	65

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200X75	шт	4,00	1469,60	--	6,75 --	5878	--	27 --
69.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,00	1867,88	247,50	13,16	18679	2475	132
70.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	10,00	240,26	100,80	4,93 92,82	2403	1008	49 928
71.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,74	4590,00	--	34,88 --	3406	--	349 --
72.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	10,00	191,79	151,65	26,19	1918	1516	262
73.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	1,00	2520,00	--	9,90 --	2520	--	99 --
		ИТОГО:						319852	38915	6221

Смета: 2-2-5 Холодное водоснабжение

2367

1.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	9,00	15493,47	157,50	23,09	139441	1418	208
7.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	3,00	14507,57	54,00	9,00 1,57	43523	162	81 5
8.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	8,00	7007,57	54,00	-- 1,57	56061	432	-- 13
9.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и	шт	8,00	530,56	477,00	-- 1,58	4244	3816	-- 13
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров								
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,39	63,00	8,32	0,04 ---	717	95	-- ---
ИТОГО:								243986	5923	239
Смета: 2-2-7 Канализация										81
1.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	33,00	748,88	102,38	1,43 0,54	24713	3379	47 18
2.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	67,00	620,54	106,20	0,64 0,25	41576	7115	43 17
3.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	45,00	1218,62	144,00	10,58 3,96	54838	6480	476 178
4.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	28,00	7046,62	387,00	39,24 15,75	197305	10836	1099 441
5.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9126,62	387,00	39,24 15,75	36506	1548	157 63
6.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36,00	5930,28	346,50	21,53 9,00	213490	12474	775 324
8.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	8,00	13745,38	258,75	47,75 18,00	109963	2070	382 144
10.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	40,00	748,88	102,38	1,43 0,54	29955	4095	57 22
11.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	35,00	620,54	106,20	0,64 0,25	21719	3717	22 9

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	22,00	1218,62	144,00	10,58 3,96	26810	3168	233 87
14.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	24,00	4237,40	279,00	13,90 4,50	101698	6696	334 108
		ИТОГО:						858573	61578	3627 1411
		Смета: 2-2-8 Электроосвещение								
3.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20	227,00	13,20 2,30	12029	5448	317 55
20.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	239,00	342,80	158,00	134,00 37,80	81929	37762	32026 9034
21.	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	шт	196,00	3670,00	--	-- --	719320	--	-- --
22.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	8,00	269,90	122,00	98,00 29,00	2159	976	784 232
23.	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	шт	8,00	1400,00	--	-- --	11200	--	-- --
24.	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	12,00	275,20	84,40	159,00 45,70	3302	1013	1908 548
25.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	12,00	871,00	--	-- --	10452	--	-- --
26.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	105,00	216,30	65,00	120,00 34,40	22712	6825	12600 3612

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С151701-5	Светильники для ламп накаливания	шт	9,00	547,00	--	--	4923	--	--
							--			--
28.	С151701-14	Светильник потолочный с лампой накаливания RG 100	шт	96,00	871,00	--	--	83616	--	--
							--			--
29.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	4,00	241,70	131,00	91,00	967	524	364
							25,70			103
30.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	4,00	457,00	--	--	1828	--	--
							--			--
31.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	120,00	39,00	--	--	4680	--	--
							--			--
32.	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-25	шт	4,00	24,00	--	--	96	--	--
							--			--
33.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	500,00	101,00	--	--	50500	--	--
							--			--
34.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	500,00	14,00	--	--	7000	--	--
							--			--
35.	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей сквозь стены в нормальных помещений	проход	87,00	373,80	78,80	--	32521	6856	--
							--			--
36.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные для протяжки,соединения и ответвления проводов	шт	110,00	578,10	403,00	31,10	63591	44330	3421
							7,60			836
37.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,11	26100,00	--	--	2871	--	--
							--			--
38.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,11	16300,00	--	--	1826	--	--
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	46,00	47,00	45,50	0,20 0,10	2162	2093	9 5
40.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	46,00	156,00	--	-- --	7176	-- --	--
41.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишпый утопленноготипа при скрытой проводке	шт	46,00	48,50	47,00	0,20 0,10	2231	2162	9 5
42.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	46,00	182,00	--	-- --	8372	-- --	--
43.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	13,00	55,00	49,70	0,90 0,20	715	646	12 3
44.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	13,00	215,00	--	-- --	2795	-- --	--
45.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	16,00	62,70	57,80	0,20 0,10	1003	925	3 2
46.	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	16,00	38,00	--	-- --	608	-- --	--
47.	С99-1-3	АНКЕР К675У3	ШТ	10,00	155,00	--	-- --	1550	-- --	--
48.	С99-1-3	МУФТА НАТЯЖНАЯ-К798У3	ШТ	5,00	143,65	--	-- --	718	-- --	--
49.	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм	кг	4,95	36,00	--	-- --	178	-- --	--
50.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2050,00	34,20	23,20	1,20 0,20	70110	47560	2460 410
51.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	160,00	777,00	--	-- --	124320	-- --	--

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С130804-8	Гофрорукав пластмассовый диам. 20мм	10м	45,00	777,00	--	-- / --	34965	--	-- / --
53.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	40,00	125,60	41,40	64,10 / 15,80	5024	1656	2564 / 632
54.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	40,00	104,00	--	-- / --	4160	--	-- / --
		ИТОГО:						1383609	158776	56480 / 15477
		Смета: 2-2-9 Силовое оборудование								
1.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	486,00	178,00 / 40,50	2849	486	178 / 41
2.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	227,00	13,20 / 2,30	2506	1135	66 / 11
3.	СЦена	Шкаф распределительный навесной 1-3ШР	к-т	1,00	7168,10	--	-- / --	7168	--	-- / --
4.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	39,00	73,10	23,40	20,80 / 4,40	2851	913	811 / 172
5.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	279,00	27,70	19,70	2,10 / 0,50	7728	5496	586 / 140
6.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,32	52100,00	--	-- / --	16568	--	-- / --
7.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на	шт	1,00	782,90	387,00	17,90 / 2,30	783	387	18 / 2

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене или колонне, на ток до 40 А								
8.	СЦена	Пускатель нереверсивный ПМЛ-2230	шт	1,00	2133,29	--	--	2133	--	--
9.	СЦена	Приставка контактная ПКЛ-1104	шт	1,00	124,44	--	--	124	--	--
10.	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	44,00	273,20	200,00	--	12021	8800	--
11.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,00	47,00	45,50	0,20	564	546	2
12.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	12,00	156,00	--	0,10 --	1872	--	1 --
13.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	49,70	0,90	110	99	2
14.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00	--	0,20 --	268	--	--
15.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00	--	--	196	--	--
16.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	45,00	125,60	41,40	64,10	5652	1863	2884
17.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	45,00	148,00	--	15,80 --	6660	--	711 --
18.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	234,00	34,20	23,20	1,20	8003	5429	281
19.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из	10м	18,50	777,00	--	0,20 --	14374	--	47 --

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм					------- --			------- --
20.	С130804-8	Гофрорукав пластмассовый, DH 25 мм	10м	4,90	777,00	--	-- ------- --	3807	-- ------- --	-- ------- --
21.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	160,00	107,30	32,40	3,50 -------- 0,40	17168	5184	560 -------- 64
22.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	75,00	88,90	27,90	3,10 -------- 0,30	6668	2092	233 -------- 22
23.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	116,00	24,10 -------- 2,50	660	232	48 -------- 5
24.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	18,00	84,60	32,40	2,80 -------- 0,20	1523	583	50 -------- 4
25.	С12041-13 2	Оцинкование металлоконструкций заземления	т	0,02	30424,00	--	-- ------- --	587	-- ------- --	-- ------- --
26.	Ц0108-481 -20	Подготовка к включению электродвигателей до 0,0,03 т	шт	6,00	456,20	239,00	24,20 -------- 2,30	2737	1434	145 -------- 14

ИТОГО: 125580 34679 5864

Итого по объекту: 1234

Итого по объекту: --

Нет сметы Э1083 в ОФ

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по объекту:					--			
		Итого по объекту:					--			
		Объект:2421-С4 Внутриплощадочные и внеплощадочные сети								
		Смета: 2421-С4-ЭС.С Внутриплощадочные сети электроснабжения								
1.	Ц0108-141 -1	Демонтаж существующего кабеля	м	100,00	17,76	15,28	2,48 / 0,40	1776	1528	248 / 40
2.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	250,80	46,51	2,16	44,35 / 17,03	11664	542	11123 / 4271
3.	Е0101-164 -4	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	7,52	791,10	791,10	-- / --	5952	5952	-- / --
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	181,13	7,57	--	7,57 / 2,46	1372	--	1372 / 445
5.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	77,63	167,18	167,18	-- / --	12977	12977	-- / --
6.	Ц0108-141 -1	Демонтаж существующего кабеля	м	100,00	17,76	15,28	2,48 / 0,40	1776	1528	248 / 40
7.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229695,38	27450,00	-- / --	1148	137	-- / --
8.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	145,00	26,40	19,10	3,10 / 0,50	3828	2770	449 / 72
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145,00	36,70	8,80	27,80 / 6,90	5322	1276	4031 / 1000
10.	Ц0108-143 -1	Покрытие лентой сигнальной кабеля, проложенного в траншее	м	145,00	32,40	8,60	23,70 / 5,90	4698	1247	3437 / 856

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	СЦена	Лента сигнальная	м	135,00	10,48	--	--	1414	--	--
12.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	8,00	447,00	--	--	3576	--	--
13.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	27,70	19,70	2,10	138	98	10
14.	С151601-203	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120+1х70 мм2	1000м	0,15	1155800,00	--	0,50 --	173370	--	3 --
15.	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	2,00	309,20	236,00	--	618	472	--
16.	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	1909,80	1406,00	3,80	3820	2812	8
17.	С151610-40	Муфты соединительные EKs-1СК-4-70/120-	комплект	2,00	5600,00	--	2,30 --	11200	--	5 --

ИТОГО: 244649 31339 20926

Итого по объекту: 6732

Итого по объекту:

Итого по объекту:

Итого по стройке:

Накладные расходы :

На монтажные работы	213171
На общестроительные работы	1601052
На металломонтажные работы	104583

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						122233		
		Всего накладных расходов:						2041040		
		Итого с накладными						15351473		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						899802		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16251275		
		Итого с временными, 1,44 %						16480185		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						16697878		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16762380		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16923634		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						33018010		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						660360		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						33678370		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4041404		
		Итого с НДС						37719774		

Принял:

Сдал:

Техно Снаб 2002

ДЛЯ ФОРМ №2