670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,52	50900,00	--	128336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ								
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3.200;+6.500;+2.02								186825
122.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,12	47400,00	--	53183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,06	68800,00	--	760653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	31,14	64500,00	--	2008272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,66	64400,00	--	429097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3.200;+6.500;+2.02								
		Раздел: Перегородки								3255988
134.	С12041-90	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм-	т	1,16	41200,00	--	47874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12021-41	Конструкции стальные из профилей№14	т	0,31	147100,00	--	44998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00	--	3128	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки			--	--	--	--	--	--
		Раздел: Лестницы								96001
173.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	632	--	--	--
174.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00	--	2138	--	--	--
175.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	72000,00	--	4493	--	--	--
176.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	68800,00	--	10939	--	--	--
177.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	64400,00	--	14168	--	--	--
188.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,22	53600,00	--	11882	--	--	--
189.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	340	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы			--	--	--	--	--	--
		Раздел: ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ; ПАНДУС входа ПП2; КРЫЛЬЦА НАРУЖНЫХ ВХОДОВ КР1;КР2;КР10								44592
205.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,33	50600,00	--	16470	--	--	--
206.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,31	53000,00	--	16197	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
211.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	67700,00	--	16681	--	--	--
212.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	58600,00	--	2719	--	--	--
216.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00	--	3763	--	--	--
221.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00	--	5646	--	--	--
222.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00	--	393	--	--	--
245.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00	--	6858	--	--	--
246.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1275	--	--	--
249.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	71100,00	--	14915	--	--	--
250.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1397	--	--	--
254.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3256	--	--	--
255.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	253	--	--	--
259.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,06	67700,00	--	3805	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 10 мм								
260.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	385	--	--	--
270.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	146	--	--	--
271.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,13	61200,00	--	8201	--	--	--
272.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	243	--	--	--
275.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00	--	1429	--	--	--
276.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	289	--	--	--
278.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	т	0,21	41200,00	--	8833	--	--	--
279.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1506	--	--	--
280.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1237	--	--	--
282.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,19	68800,00	--	12866	--	--	--
283.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00	--	2379	--	--	--
285.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,67	68800,00	--	46213	--	--	--

670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00 --	-- --	1722 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ; ПАНДУС входа ПП2; КРЫЛЬЦА НАРУЖНЫХ ВХОДОВ КР1;КР2;КР10								179077
		ИТОГО:					5617209 115355	34872 12854		702 60
		Смета: 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам марки АР								
		Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12								
8.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,61	50800,00 --	-- --	31093 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00 --	-- --	1418 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля ЛИСТ 11,12								32510
		Раздел: Полы								
81.	Е0111-8-3	Засыпка по периметру здания керамзитовым гравием на толщ. 200 мм	м3	20,56	4699,36 499,50	261,86 99,00	96619 10270	5384 2035	3,44 0,48	71 10
82.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	100,00	76,94 10,51	2,62 0,99	7694 1051	262 99	0,07 0,00	7 0
83.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	10,00	8080,65 567,00	-- --	80806 5670	-- --	3,66 --	37 --

670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0106-11-10	Армирование подстилающего слоя	1т	0,09	5239,08 1890,00	327,33 123,75	482 174	30 11	11,60 0,60	1 0
85.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,27	50800,00 --	-- --	13918 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,27	50800,00 --	-- --	13918 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	100,00	76,94 10,51	2,62 0,99	7694 1051	262 99	0,07 0,00	7 0
95.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	м3	10,00	8080,65 567,00	-- --	80806 5670	-- --	3,66 --	37 --
96.	Е0106-11-10	Армирование подстилающего слоя	1т	0,09	5239,08 1890,00	327,33 123,75	482 174	30 11	11,60 0,60	1 0
97.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,18	50800,00 --	-- --	9347 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	2,72	50800,00 --	-- --	138287 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,09	50800,00 --	-- --	4337 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Полы								454391
		ИТОГО:					486901	5967		160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по объекту:			6104111		24060	2255		11
		Объект:2421-3,4-АС Котельная.Дымовая труба								
		Смета: 6-1-1 Общестроительные работы								
1.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	45,63	64,35 3,02	61,25 17,81	2936 138	2795 813	0,02 0,06	1 3
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	74,83	17,73 --	17,73 3,55	1327 --	1327 265	-- 0,07	-- 6
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	75,80	39,74 1,87	37,82 11,00	3012 142	2866 834	0,01 0,04	1 3
4.	Е0101-163-2	Разработка сухого грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 грунтов котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,27	406,24 406,24	-- --	924 924	-- --	2,68 --	6 --
5.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,27	39,74 1,87	37,82 11,00	90 4	86 25	0,01 0,04	0 0
6.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	128,04	17,73 --	17,73 3,55	2270 --	2270 454	-- 0,07	-- 10
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	91,69	39,74 1,87	37,82 11,00	3643 171	3467 1008	0,01 0,04	1 3
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	150,37	17,73 --	17,73 3,55	2666 --	2666 533	-- 0,07	-- 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,51	134,10 134,10	-- --	3689 3689	-- --	0,97 --	27 --
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	64,18	6,48 --	6,48 2,10	416 --	416 135	-- 0,01	-- 1
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,18	25,65 20,27	5,38 --	1646 1301	345 --	0,13 --	8 --
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,48	7164,97 195,75	66,01 24,93	24951 682	230 87	1,35 0,12	5 0
13.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,48	78,00 --	-- --	272 --	-- --	-- --	-- --
14.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,48	223,00 --	-- --	777 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	30,00	408,67 135,68	272,99 94,48	12260 4070	8190 2834	0,82 0,36	25 11
16.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15	м3	12,31	16600,00 --	-- --	204379 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0107-1-1	Укладка блоков при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	7,00	302,09 104,85	197,24 67,51	2115 734	1381 473	0,65 0,25	5 2
18.	С143014-3	Блоки фундаментные из тяжелого ветона класса В15	м3	1,36	16600,00 --	-- --	22659 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок между блоками и плитами фундаментов из бетона В 15	м3	0,40	8713,87 490,50	86,60 32,72	3486 196	35 13	3,06 0,16	1 0
20.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,40	78,00 --	-- --	31 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,40	223,00 --	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок между блоками и плитами фундаментов из бетона В7,5	м3	3,80	8193,67 490,50	86,60 32,72	31136 1864	329 124	3,06 0,16	12 1
23.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,80	78,00 --	-- --	296 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,80	223,00 --	-- --	847 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,90	10513,27 1368,00	316,01 119,39	30488 3967	916 346	8,25 0,58	24 2
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,90	78,00 --	-- --	226 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,90	223,00 --	-- --	647 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,20	53000,00 --	-- --	10335 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 --	-- --	2277 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0106-11-6	Установка выпусков из фундамента	1т	0,16	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	2999 1204	1770 669	42,50 20,52	7 3
31.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 --	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,01	69000,00	--	552	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
34.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	64400,00	--	2885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,02	59200,00	--	995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	62100,00	--	2136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	59200,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,40	7755,62	100,65	3102	40	0,97	0
					146,25	38,03	58	15	0,19	0
40.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,40	78,00	--	31	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,40	223,00	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3478	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1224	4	0,56	0
43.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов	м2	10,90	159,76	4,19	1741	46	0,38	4
					58,05	1,58	633	17	0,01	0
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	95,82	245,44	3,82	23518	366	0,21	20
					37,35	1,44	3579	138	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
45.	Е0106-33-3	Устройство ж/б приямков и каналов при толщине 100 мм	м3	√2,00	11616,80 2137,50	1327,03 456,24	23234 4275	2654 912	12,49 1,72	25 3
46.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	√2,00	78,00 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	√2,00	223,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	√0,01	50900,00 --	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	√0,00	50600,00 --	-- --	147 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	√0,05	41200,00 --	-- --	2044 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	√0,06	70437,87 9675,00	304,24 114,75	4261 585	18 7	58,00 0,56	4 0
52.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	√3,36	4023,28 812,25	221,40 84,38	13530 2732	745 284	4,87 0,41	16 1
53.	Е0106-11-6	Установка стоек Ст1 и Ст2 под коллектор	1т	√0,15	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	2912 1169	1719 649	42,50 20,52	7 3
54.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	√0,04	63600,00 --	-- --	2506 --	-- --	-- --	-- --
55.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	√0,12	69700,00 --	-- --	8029 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	√ 0,60	12085,00 1644,75	990,15 374,04	7251 987	594 224	10,40 1,83	6 1
57.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	√ 0,60	78,00 --	-- --	47 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143001-6-2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	√ 0,60	223,00 --	-- --	134 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-11-7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	√ 0,05	62100,00 --	-- --	3030 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	√ 0,02	66000,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	√ 0,01	60300,00 --	-- --	531 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой	м3	√ 0,60	12188,14 1701,00	306,65 115,83	7313 1021	184 69	10,40 0,57	6 0
63.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	√ 0,60	78,00 --	-- --	47 --	-- --	-- --	-- --
64.	С143001-6-2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	√ 0,60	223,00 --	-- --	134 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	√ 0,05	48300,00 --	-- --	2376 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	√ 0,02	47400,00 --	-- --	924 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые	т	√ 0,01	60300,00 --	-- --	482 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отдельно								
68.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников СМ1	м3	0,80	11288,47	341,75	9031	273	9,80	8
					1624,50	129,11	1300	103	0,63	1
69.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетоназа сульфатостойкий цемент	м3	0,80	78,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,80	223,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	64400,00	--	4791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-17-5	Устройство железобетонных монолитных сердечников СМ2	м3	1,40	10319,01	285,58	14447	400	7,16	10
					1192,50	107,89	1670	151	0,53	1
74.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,40	78,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,40	223,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00	--	4541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПРм1	м3	0,20	14587,52	367,51	2918	74	13,10	3
					2202,75	138,83	441	28	0,68	0
79.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,20	78,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при	м3	0,20	223,00	--	45	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
81.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	64400,00 --	-- --	3091 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	469 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПРм2	м3	0,10	14587,52 2202,75	367,51 138,83	1459 220	37 14	13,10 0,68	1 0
84.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,10	78,00 --	-- --	8 --	-- --	-- --	-- --
85.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,10	223,00 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1121 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,10	8679,65 8257,50	422,15 157,50	885 842	43 16	56,40 0,77	6 0
89.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00 --	-- --	961 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 --	-- --	2173 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	42800,00 --	-- --	257 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	29400,00 --	-- --	1058 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	226	1	198,00	0
					33075,00	114,75	79	--	0,56	0
94.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	25,28	5585,84	335,84	141237	8492	4,54	115
					699,75	126,00	17693	3186	0,61	15
95.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	10,37	831,41	34,37	8620	356	1,21	13
					189,00	12,87	1960	133	0,06	1
96.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	4,00	1416,27	387,22	5665	1549	2,06	8
					344,25	115,02	1377	460	0,46	2
97.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	22,98	2250,00	--	51714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	252,82	45,00	--	11377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0106-22-3	Устройство монолитных участвок УМ1,УМ2,УМ3	м3	1,20	10447,47	210,67	12537	253	5,75	7
					911,25	79,58	1094	95	0,39	0
100.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,20	78,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,20	223,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00	--	6131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,64	70437,87	304,24	44968	194	58,00	37
					9675,00	114,75	6177	73	0,56	0
104.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,01	89308,57	2434,57	697	19	170,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	элементов, арматурных стыковых накладок								
					31950,00	920,25	249	7	4,49	0
105.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	√1,80	10513,27	316,01	18924	569	8,25	15
					1368,00	119,39	2462	215	0,58	1
106.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	√1,80	78,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	√1,80	223,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	√0,13	52400,00	--	6728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	√0,03	50600,00	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	E0109-61-12	Монтаж стаканов С1-3шт	т	√0,15	21552,86	5651,23	3168	831	67,16	10
					12560,85	158,29	1846	23	0,68	0
111.	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	√0,15	154400,00	--	22697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	√31,42	31,50	0,02	990	1	0,02	1
					4,16	--	131	--	--	--
		Итого по разделу:								
		Раздел: Устройство кровли								883949
113.	E0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	√37,13	498,96	1,27	18526	47	1,42	53
					270,00	0,47	10025	17	0,00	0
114.	E0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	√37,13	378,51	0,30	14054	11	1,24	46
					236,25	0,11	8771	4	0,00	0

√ котельн. февр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	37,13	189,44 70,88	4,72 1,78	7034 2632	175 66	0,40 0,01	15 0
116.	С11031-10-1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	м3	5,57	5040,00 --	-- --	28069 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	37,13	498,96 270,00	1,27 0,47	18526 10025	47 17	1,42 0,00	53 0
118.	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	37,13	378,51 236,25	0,30 0,11	14054 8771	11 4	1,24 0,00	46 0
119.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	37,13	147,65 34,65	15,94 5,96	5482 1286	592 221	0,24 0,03	9 1
120.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	742,56	4,16 0,11	0,14 0,05	3087 82	104 37	0,00 0,00	1 0
121.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	37,13	369,67 24,53	18,33 6,86	13725 911	681 255	0,14 0,03	5 1
122.	Е0108-6-1	Кладка стен парапета	м3	4,85	5585,84 699,75	335,84 126,00	27109 3396	1630 612	4,54 0,61	22 3
123.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,97	715,87 153,23	1,24 0,47	10719 2294	19 7	0,97 0,00	15 0
124.	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	5,40	593,71 198,45	59,17 21,16	3206 1072	320 114	1,18 0,09	6 0
125.	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-15Г для общественных зданий	м2	5,40	4270,00 --	-- --	23058 --	-- --	-- --	-- --
126.	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	5,40	1066,16 163,80	3,75 1,42	5757 885	20 8	1,06 0,01	6 0
127.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота	м2	5,40	233,03	5,58	1258	30	0,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 2 м								
128.	С12069-13	Доски подоконные, шириной 250 мм	м	3,80	94,05 701,00 --	2,12 -- --	508 2664 --	11 -- --	0,01 -- --	0 -- --
129.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,80	398,48 151,65	102,53 35,67	1913 728	492 171	0,90 0,14	4 1
130.	С12063-4	Блоки дверные входные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13	м2	3,12	5850,00 --	-- --	18252 --	-- --	-- --	-- --
131.	С11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
132.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-7 внутренние	м2	1,68	3760,00 --	-- --	6317 --	-- --	-- --	-- --
133.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	35,00	151,80 102,11	3,94 1,49	5313 3574	138 52	0,55 0,01	19 0
135.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	35,00	256,64 24,53	1,65 0,63	8983 859	58 22	0,15 0,00	5 0
136.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	70,90	234,56 117,00	3,39 0,72	16631 8295	240 51	0,65 0,05	46 4
137.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	81,10	122,88 73,73	3,43 1,31	9966 5980	278 106	0,46 0,01	37 1
138.	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен и откосов проема	м2	72,80	100,92 30,38	1,42 0,54	7347 2212	103 39	0,19 0,00	14 0
139.	Е0115-180	Простая окраска стен	м2	12,40	253,62	1,19	3145	15	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску			22,28	0,45	276	6	0,00	0
140.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	9,00	234,56 117,00	3,39 0,72	2111 1053	30 6	0,65 0,05	6 0
141.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	м2	9,00	1842,46 333,00	2,10 0,79	16582 2997	19 7	2,00 0,00	18 0
142.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	м3	4,35	4497,67 3566,25	378,22 141,75	19565 15513	1645 617	20,04 0,69	87 3
143.	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	м3	4,35	2890,00 --	-- --	12571 --	-- --	-- --	-- --
144.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	87,00	936,05 193,05	4,92 1,87	81436 16795	428 163	1,15 0,01	100 1
145.	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	88,10	53,84 31,95	0,14 0,05	4743 2815	12 4	0,19 0,00	16 0
146.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	26,10	390,69 258,75	2,65 0,72	10197 6753	69 19	1,43 0,03	37 1
147.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,20	609,83 312,75	6,33 2,39	3171 1626	33 12	1,79 0,01	9 0
148.	Е0112-10-1	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали	м2	0,60	715,87 153,23	1,24 0,47	430 92	1 --	0,97 0,00	1 0
149.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,91	2278,70 531,00	-- --	6631 1545	-- --	3,24 --	9 --
150.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных 100мм	м3	2,91	7754,25 567,00	-- --	22565 1650	-- --	3,66 --	11 --
151.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08 1890,00	327,33 123,75	210 76	13 5	11,60 0,60	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	√0,04	32300,00 --	-- --	1297 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	√29,10	181,47 39,60	9,95 3,74	5281 1152	290 109	0,27 0,02	8 1
154.	Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	√291,00	29,13 1,53	0,67 0,25	8476 445	195 73	0,01 0,00	3 0
155.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	√29,10	313,86 52,43	14,76 5,54	9133 1526	430 161	0,36 0,03	11 1
156.	Е0111-15-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	√-58,20	39,44 1,69	0,67 0,25	-2295 -98	-39 -15	0,01 0,00	-1 -0
157.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	√29,39	26,14 18,50	0,22 0,09	768 544	6 3	0,10 0,00	3 0
158.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	√0,22	2278,70 531,00	-- --	501 117	-- --	3,24 --	1 --
159.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных 100 мм	м3	√0,22	7754,25 567,00	-- --	1706 125	-- --	3,66 --	1 --
160.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	√2,20	158,41 39,60	9,95 3,74	349 87	22 8	0,27 0,02	1 0
161.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	√2,20	405,60 258,75	2,07 0,79	892 569	5 2	1,38 0,00	3 0
162.	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	м2	√2,20	328,13 184,28	0,30 0,11	722 405	1 --	0,97 0,00	2 0
163.	Е0111-11-9	Стяжка самонивилирующая, толщина слоя 5 мм	м2	√2,20	458,63 46,73	2,61 0,97	1009 103	6 2	0,31 0,00	1 0
164.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	√2,20	1403,95	11,72	3089	26	1,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для одноцветных с красителями полов			171,68	4,39	378	10	0,02	0
165.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	√ 0,36	2278,70 531,00	-- --	820 191	-- --	3,24 --	1 --
166.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	√ 4,50	313,86 52,43	14,76 5,54	1412 236	66 25	0,36 0,03	2 0
167.	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	√ 63,00	39,44 1,69	0,67 0,25	2485 106	42 16	0,01 0,00	1 0
168.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	√ 0,01	5239,08 1890,00	327,33 123,75	33 12	2 1	11,60 0,60	0 0
169.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	√ 0,01	32300,00 --	-- --	201 --	-- --	-- --	-- --
170.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	√ 4,50	181,47 39,60	9,95 3,74	817 178	45 17	0,27 0,02	1 0
171.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	√ 4,50	961,33 156,15	21,26 7,97	4326 703	96 36	0,95 0,04	4 0
172.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	√ 25,88	76,94 10,51	2,62 0,99	1991 272	68 26	0,07 0,00	2 0
173.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	√ 2,59	7754,25 567,00	-- --	20068 1467	-- --	3,66 --	9 --
		Итого по разделу: Устройство кровли								521844
		Раздел: Дымовая труба								
174.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под дымовую трубу из бетона В15	м3	√ 7,00	8745,96 470,25	210,97 76,19	61222 3292	1477 533	3,06 0,34	21 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	7,00	119,07	0,23	833	2	0,61	4
					96,75	0,09	677	1	0,00	0
176.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31	536,06	14537	45	289,00	24
					47475,00	202,50	4004	17	0,99	0
177.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная фундаментовдвумя слоями битумной, мастики	м2	12,76	245,44	3,82	3132	49	0,21	3
					37,35	1,44	477	18	0,01	0
178.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм цем/песч раствором М200	м2	4,84	196,52	1,80	951	9	0,42	2
					69,75	0,68	338	3	0,00	0
179.	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	4,84	80,25	0,75	388	4	0,12	1
					21,83	0,29	106	1	0,00	0
180.	Е0134-17-1	Установка дымовой из двух труб 426Х8мм,д273х6мм	т	1,58	21682,92	12150,79	34195	19162	21,66	34
					4027,50	3762,31	6352	5933	17,43	27
181.	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	м	18,20	6920,00	--	125944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	1,92	2840,00	--	5464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0109-24-1	Монтаж связей высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,90	14280,92	4143,06	12898	3742	58,20	53
					9362,70	1104,02	8456	997	3,92	4
184.	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для дымовой трубы массой до 0,5 т	т	1,40	9632,76	905,18	13511	1270	45,40	64
					7380,00	101,25	10352	142	0,49	1
185.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,79	14790,45	5687,69	11740	4514	36,98	29
					6257,25	1362,04	4967	1081	4,87	4
186.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления дымовой трубы массой до 0,1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,87	17876,44	2257,02	15606	1970	75,81	66
					12931,65	104,29	11289	91	0,50	0
187.	С12021-14	Стальные настилы площадок	т	0,27	111100,00	--	30192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,85	147860,00	--	125849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,58	156260,00	--	246382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	1,29	154200,00	--	199562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,41	133700,00	--	55411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0107-20-3	Установка соединительных элементов для люка очистки и газохода к дымовой трубе Узел 5; 6 сеч 2-2	т	0,07	175710,10	1826,10	11913	124	42,70	3
					8100,00	690,75	549	47	3,37	0
193.	Е0113-44-7	Очистка внутренней поверхности трубы	м2	24,99	60,75	--	1518	--	0,34	8
					60,75	--	1518	--	--	--
194.	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей трубы	м2	24,99	15,94	0,11	398	3	0,04	1
					7,18	0,05	179	1	0,00	0
195.	Е0134-27-1	Окраска в 4 слоя дымовой трубы	т	1,58	8604,11	3237,48	13569	5106	20,86	33
					3334,50	1233,00	5259	1945	6,02	9
196.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	м2	162,50	113,16	0,10	18388	16	0,04	7
					8,28	0,04	1345	6	0,00	0
197.	Е0133-30-15	Установка молниеотвода	1т	0,01	14242,70	7785,20	71	39	35,40	0
		Итого по разделу: Дымовая труба			6457,50	2029,95	32	10	7,10	0
										1003674
ИТОГО:							2409471	94599		1562

670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по объекту:					264097	29389		154
					2409467					
		Объект:2421-4 Котельная								
		Смета: 6-1-2 Вентиляция и отопление								
		Раздел: Вентиляция								
1.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,97	1633,62	10,58	4847	31	1,41	4
					227,25	3,96	674	12	0,02	0
2.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диам. патрубка 315мм	шт	2,00	3329,08	12,33	6658	25	3,14	6
					508,50	4,50	1017	9	0,02	0
3.	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-13	шт	1,00	4995,29	24,66	4995	25	2,82	3
					438,75	9,00	439	9	0,05	0
4.	Е0109-35-1	Установка металлической сотки с ячейками	т	0,02	17937,36	627,68	409	14	86,50	2
					14197,50	101,25	323	2	0,49	0
5.	С12021-96	Металлическая сетка с ячейками 5Х5	т	0,02	177400,00	--	4041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,18	1657,88	13,16	1952	15	1,54	2
					247,50	4,93	291	6	0,02	0
7.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	шт	2,00	3329,08	12,33	6658	25	3,14	6
					508,50	4,50	1017	9	0,02	0
8.	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-12	шт	1,00	4575,29	24,66	4575	25	2,82	3
					438,75	9,00	439	9	0,05	0
9.	Е0109-35-1	Устамовка металлической сетки с ячейками	т	0,02	17937,36	627,68	403	14	86,50	2
					14197,50	101,25	319	2	0,49	0
10.	С12021-96	Металлическая сетка, с ячейками 5Х5	т	0,02	177400,00	--	3990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Вентиляция								38529
		Раздел: Отопление								
11.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	1,46	4327,15 108,45	34,73 13,01	6300 158	51 19	0,68 0,06	1 0
12.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	2947,49 195,75	36,99 13,50	5895 392	74 27	1,11 0,07	2 0
13.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
14.	С130904-46	Терморегулирующий клапан диам. 15мм RTD-N	шт	1,00	1770,00 --	-- --	1770 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	367,00 --	-- --	1468 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	266,48 52,20	3,96 1,49	2665 522	40 15	0,30 0,01	3 0
17.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99 10,69	-- --	110 107	-- --	0,05 --	1 --
19.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	1,50	24,27 4,39	0,02 --	36 7	-- --	0,02 --	0 --
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,50	63,00 8,32	0,04 --	94 12	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Отопление								19012

670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						57539	380		36
							5971	135		1
	Смета: 6-1-6 Электротехнические работы									
1.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
2.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20	13,20	8019	211	1,00	16
					227,00	2,30	3632	37	0,01	0
3.	СЦена	Шкаф распредилительный навесной ШР-К	к-т	1,00	7343,75	--	7344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	6,00	782,90	17,90	4697	107	3,00	18
					387,00	2,30	2322	14	0,01	0
5.	СЦена	Пускатель нереверсивный ПМЛ-1230	шт	6,00	948,13	--	5689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СЦена	Приставка контактная ПКЛ-1104	шт	6,00	124,44	--	747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
8.	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1,00	38300,00	--	38300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-530 -1	Монтаж реле	шт	1,00	892,90	17,90	893	18	2,00	2
					394,00	2,30	394	2	0,01	0
10.	ТЦена	Реле ПЭ-37	шт	1,00	1130,64	--	1131	--	--	--

670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	55,00	0,90	55	1	0,33	0
					49,70	0,20	50	--	0,00	0
12.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	1,00	134,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	5,00	342,80	134,00	1714	670	0,99	5
					158,00	37,80	790	189	0,22	1
14.	С151702-1 6	Светильники тип ПВЛП-1-2Х40-01-УХЛ4	шт	5,00	2740,00	--	13700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	1,00	275,20	159,00	275	159	0,53	1
					84,40	45,70	84	46	0,27	0
16.	С151701-1 4	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1,00	871,00	--	871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-593 -18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	шт	1,00	298,60	101,00	299	101	0,98	1
					157,00	27,90	157	28	0,16	0
18.	С151701-3 2	Светильник подвесной, тип НСП01Х200-003-У3	шт	1,00	384,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151706-6 0	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип М036-60	шт	1,00	17,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	10,00	101,00	--	1010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп	шт	10,00	14,00	--	140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220								
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	3,00	373,80	--	1121	--	--	--
					78,80	--	236	--	--	--
25.	С151803-7	Кронштейн У116У3	шт	1,00	584,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим, трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
27.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151701-9 0	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	55,00	0,90	220	4	0,33	1
					49,70	0,20	199	1	0,00	0
30.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-66 6	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1 мм	кг	2,97	59,00	--	175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С99-1-3	ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ К235У2	шт	36,00	694,00	--	24984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0110-172 -2	Стойка для установки аппаратур	шт	12,00	2379,00	--	28548	--	13,00	156
					2273,00	--	27276	--	--	--
34.	С151803-1 0	Стойка К314УХЛ2	шт	12,00	1060,00	--	12720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами,	м	149,00	73,10	20,80	10892	3099	0,14	21