217	99-4-140(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	35	492	17220
		шт			
218	99-4-141(пл)	Энсто Плашечный соединительный зажим SM2.21	35	451	15785
		шт			
219	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,0175	493900	8643
		т			
		5.2 Концевая опора: КЗ-5шт			
221	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	10	11500	115000
		шт			
222	99-4-142(пл)	Энсто Крюк сквозной SOT 21.01- арматура магистрали 0,4кВ	5	790	3950
		шт			
223	99-4-143(пл)	Энсто Зажим анкерный SO158.1202	5	297	1485
		шт			
224	99-4-144(пл)	Энсто Дистанционный бандаж SO79.1	5	672	3360
		шт			
225	99-4-145(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	5	492	2460
		шт			
226	99-4-146(пл)	Энсто Плашечный соединительный зажим SM2.21	5	451	2255
		шт			
227	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,0025	493900	1235
		т			
228	99-4-147(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2	5	267	1335
		шт			
230	99-4-148(пл)	Энсто Концевые колпачки РК99.2595	20	94	1880
		шт			
231	99-4-149(пл)	ТОО АСПМК -519 Кронштейн У3	5	1072	5360
		шт			
		5.3 Угловая акерная опора: УАЗ-3шт			
233	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	6	11500	69000

			шт			
234	99-4-150(пл)	Энсто Крюк сквозной SOT21.01- арматура магистрали 0,4кВ		3	790	2370
			шт			
235	99-4-151(пл)	Энсто Гайка крюкообразная PD2.2		3	858	2574
			шт			
236	99-4-152(пл)	Энсто Крюк бандажный SOT158.29		3	441	1323
			шт			
237	99-4-153(пл)	Энсто Бандажная стальная лента SOT37		7,8	148	1154
			м			
238	99-4-154(пл)	Энсто Скрепа SOT36		6	33	198
			шт			
239	99-4-155(пл)	Энсто зажим поддерживающий SO 130		3	873	2619
			шт			
240	99-4-156(пл)	Энсто Зажим анкерный SO158.1202		6	297	1782
			шт			
241	99-4-157(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1		12	501	6012
			шт			
242	99-4-158(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127		3	492	1476
			шт			
243	99-4-159(пл)	Энсто Плашечный соединительный зажим SM2.21		3	451	1353
			шт			
244	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2		0,00129	493900	637
			т			
245	99-4-160(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2		3	267	801
			шт			
247	99-4-161(пл)	ТОО АСПМК-519 Кронштейн У3		3	1072	3216
			шт			
		5.4 Анкерно-ответвительная опора: АО3				
249	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013		2	11500	23000
			шт			
250	99-4-162(пл)	Энсто Крюк сквозной SOT 21.01- армаитура магистрали 0,4кв		1	790	790
			шт			
251	99-4-163(пл)	Энсто Гайка крюкообразная PD2.2		1	858	858

		шт			
252	99-4-164(пл)	Энсто Зажим поддерживающий SO130	1	873	873
		шт			
253	99-4-165(пл)	Энсто Зажим анкерный SO158.1202	2	297	594
		шт			
254	99-4-166(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	4	501	2004
		шт			
255	99-4-167(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	1	492	492
		шт			
256	99-4-168(пл)	Энсто Плашечный соединительный зажим SM2.21	1	451	451
		шт			
257	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00043	493900	212
		m			
258	99-4-169(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2	1	267	267
		шт			
260	99-4-170(пл)	ТОО АСПМК-519 Кронштейн Уз	1	1072	1072
		шт			

Раздел 6 Опоры совместный подвес ВЛИ - 10 кВ и дноцепной ВЛИ 0,4 кВ

6.1 Промежуточные опоры: П10/0,38-3-20 шт

262	30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	20	16800	336000
		шт			
263	99-4-171(пл)	ТОО АСПМК-519 Оголовок ОГs56-металлоконструкции	20	2627	52540
		шт			
265	99-4-172(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2- арматура магистрали 10кВ	40	267	10680
		шт			
266	99-4-173(пл)	Энсто Кожкх защитный SP15	40	115	4600
		шт			
267	99-4-174(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI37	60	2585	155100
		шт			
268	99-4-175(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	20	4467	89340
		шт			
269	99-4-176(пл)	Энсто Скрепа SOT36- арматура магистрали 0,4кВ	40	33	1320

			шт			
270	99-4-177(пл)	Энсто Бандажная стальная лента SOT37		52	148	7696
			м			
271	99-4-178(пл)	Энсто Крюк бандажный SOT39		20	483	9660
			шт			
272	99-4-179(пл)	Энсто Зажим поддерживающий SO 136		20	1957	39140
			шт			
273	99-4-180(пл)	Энсто Гайка Крюкообразная PD2.2		20	858	17160
			шт			
274	99-4-181(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1		20	501	10020
			шт			
275	99-4-182(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.12		40	476	19040
			шт			
276	99-4-183(пл)	Энсто Кабельный наконечник SAL1/27		20	518	10360
			in			
277	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,01	34872	349
			км			
	6.2 Ответвительные анкерные опоры:ОА10/0,38-3-3шт					
279	30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013		9	16800	151200
			шт			
280	99-4-184(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса ТМ73-металлоконструкции		3	3263	9789
			шт			
281	99-4-185(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса ТМ80а		3	439	1317
			шт			
282	99-4-186(пл)	ТОО АСПМК-519 ХОмут Х51		6	199	1194
			шт			
283	99-4-187(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление подкоса У52		6	1254	7524
			шт			
286	99-4-188(пл)	ТОО АСПМК-519 Гайка М20		6	13	78
			шт			
287	99-4-189(пл)	Энсто Запжим плашечный SL37.2- арматура магистрали 10кВ		18	267	4806
			шт			
288	99-4-190(пл)	Энсто Кожух защитный SP15		18	115	2070
			шт			
289	99-4-191(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI37		3	2585	7755

290	99-4-192(пл)	Энсто Вязка спиральная SO115.9375 (1кт/6шт)	шт	1	4467	4467
291	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	к-т	18	157	2826
292	99-4-193(пл)	Энсто Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	18	3064	55152
293	99-4-194(пл)	Энсто Зажим натяжной SO255	шт	18	2900	52200
294	99-4-195(пл)	Энсто Зажим прокалывающий SLW 25.2	шт	9	1297	11673
295	99-4-196(пл)	Энсто Скрепа СОТ36- арматура магистрали 0,4кВ	шт	6	33	198
296	99-4-197(пл)	Энсто Бандажная стальная лента SOT37	м	7,8	148	1154
297	99-4-198(пл)	Энсто Крюк SOT29	шт	6	441	2646
298	99-4-199(пл)	Энсто Зажим натяжной SO118.1201	шт	6	2734	16404
299	99-4-200(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	шт	12	501	6012
300	99-4-201(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.12	шт	6	476	2856
301	99-4-202(пл)	Энсто Кабельный наконечник SAL1.27	шт	6	518	3108
302	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,003	34872	105
		6.3 Угловые анкерные опоры: А10/0,38-3				
304	30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2	16800	33600
305	99-4-203(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса ТМ73-металлоконструкции 10кВ	шт	1	3263	3263
306	99-4-204(пл)	ТОО АСПМК-519 Накладка ОГ52	шт	1	208	208
307	99-4-205(пл)	ТОО АСПМК-519 Хомут Х51	шт	2	199	398

			шт			
308	99-4-206(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление подкоса У52		1	1254	1254
			шт			
312	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм		1,12	231,95	260
			кг			
313	99-4-207(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2- арматура магистрали 10кВ		5	267	1335
			шт			
314	99-4-208(пл)	Энсто Кожух защитный SP15		5	115	575
			шт			
315	99-4-209(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDi 37		1	2585	2585
			шт			
316	99-4-210(пл)	Энсто вязка спиральная SO115/9375 (1кт/6шт)		1	4467	4467
			шт			
317	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		6	157	942
			шт			
318	99-4-211(пл)	Энсто Изолятор натяжной SDI90.150		6	3064	18384
			шт			
319	99-4-212(пл)	Энсто Зажим натяжной SO 256		6	8084	48504
			шт			
320	99-4-213(пл)	Энсто Зажим прокалывающий SLW 25.2		3	1297	3891
			шт			
321	99-4-214(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса TMs78-металлоконструкции 0,4кВ		1	656	656
			шт			
322	99-4-215(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса TMs78a		1	656	656
			шт			
323	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм		1,12	231,95	260
			кг			
324	99-4-216(пл)	Энсто Зажим натяжной SO118.1201- арматура магистрали 0,4кВ		2	2734	5468
			шт			
325	99-4-217(пл)	Энсто Зажим ответвительный SLIP22.1		4	501	2004
			шт			
326	99-4-218(пл)	Энсто Зажим соединительный SLIP22.12		1	476	476
			шт			
327	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,001	34872	35
			км			

Локальная смета №6-1-1

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	9602,28	33,4	31,41	320716	301608	99011	0,0138	133
		м3 грунта		1,99	8,64	19109	82964	97	0,03	288
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	545,31	262,72	–	143264	–	161888	1,848	1008
		м3 грунта		262,72	–	143264	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1263,45	47,66	45,38	60216	57335	18923	0,0156	20
		м3 грунта		2,24	13,2	2830	16678	97	0,04512	57
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2211,0375	76,6	76,6	169365	169365	33873	–	–
		т		–	15,32	–	33873	100	0,03217	71
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1263,45	3,76	3,24	4751	4094	1960	0,00332	4
		м3 грунта		0,48	1,12	606	1415	97	0,00371	5
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	547,5	21,55	4,52	11799	2475	9044	0,108	59
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	9324	–	97	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	196,53	777	152,52	152704	29975	53866	1,02	200
		м3 основания		153,68	57,15	30203	11232	130	0,279	55
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	39,3	122,18	–	4802	–	5426	0,885	35
		м3 грунта		122,18	–	4802	–	113	–	–
9	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1066,92	39,04	37,17	41653	39657	13091	0,01272	14
		м3 грунта		1,84	10,81	1963	11533	97	0,03696	39

10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1077,5892	76,6	76,6	82543	82543	16509	–	–
	т		–	15,32	–	16509	100	0,03217	35
11 Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1066,92	27,97	26,96	29842	28764	9501	0,00701	7
	м3 грунта		1,01	8,17	1078	8717	97	0,0305	33
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1066,92	21,55	4,52	22992	4822	17625	0,108	115
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	18170	–	97	–	–
13 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	8375,13	3,35	3,35	28057	28057	9424	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	9715	97	0,0038	32
14 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8375,13	1,48	1,48	12395	12395	4143	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	4271	97	0,00168	14
15 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8375,13	3,42	3,42	28643	28643	9424	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	9715	97	0,00379	32

Раздел 2 Водопровод

17 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ~~диаметром 160 мм~~	~~0,34~~	~~90708,9~~	~~47796,27~~	~~32881~~	~~16251~~	~~26940~~	~~286~~	~~97~~
	км трубопровода		48375	12572,33	16448	4275	130	49,07	17
18 8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1870	801		1497870				
	м								
19 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,5968	58881,69	25695,31	94022	41030	82802	194	310
	км трубопровода								

			33075	6813,45	52814	10880	130	26,38	42
20 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8100	382		3094200				
	м								
25 8-10-3252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	39	30098		1173822				
	шт								
27 63-4-213(об)	Указатель пожарных гидрантов	39	640		24960				
	шт								
29 8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	171	613		104823				
	шт								
30 8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	171	552		94392				
	шт								
31 8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	1065		15975				
	шт								
32 8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	15	960		14400				
	шт								
33 8-4-2789	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2302		4604				
	шт								
35 8-6-1297	Тройник Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	14	11197		156758				
	шт								
36 8-6-1314	Тройник Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	16398		98388				
	шт								
37 8-6-2541	Переход Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	14459		14459				
	шт								
38 8-6-2536	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	11892		11892				
	шт								
39 8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159x4,5 мм	5	296		1480				

		шт			
40	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	15	243	3645
		шт			
42	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	32	671	21472
		шт			
44	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	178	552	98256
		шт			
46	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	74	15504	1147296
		шт			
47	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100	74	2352	174048
		шт			
49	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	24851	24851
		шт			
50	9-5-1940	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	1	2610	2610
		шт			

Раздел 3 Водомерный узел ВУ-1.1-194шт

53	9-4-164	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	52	4417	229684
		шт			
55	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	194	362	70228
		шт			
57	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды Ду=15мм	194	5760	1117440
		шт			
59	9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	194	349	67706
		шт			

Раздел 8 Труба футляр Д=250мм, Д=350мм

60 Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	201,3	5189,25	104,14	1044596	20963	130053	2,63	529
	м трубопровода		465,75	38,99	93755	7849	128	0,1905	38
61 Е22-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,2013	888268,92	116336,92	178809	23419	14975	74,4	15
	км трубопровода		13275	43947	2672	8847	130	214,64	43
62 Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	50,7	3564,63	70,85	180727	3592	24500	1,98	100
	м трубопровода		351	26,53	17796	1345	128	0,1296	7
63 Е22-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0507	650422,68	88481,18	32976	4486	2921	59,6	3
	км трубопровода		10890	33423,75	552	1695	130	163,25	8

Локальная смета №6-1-2 Разборка и восстановление а/бетонного покрытия

1 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	105	408,12	169,62	42853	17810	33875	1,55	163
	м3 конструкции		238,5	4,07	25043	427	133	0,0136	1
2 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	231	27,1	27,1	6260	6260	4382	–	–
	т		–	18,97	–	4382	100	0,03984	9
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	231	45	45	10395	10395	2079	–	–
	т		–	9	–	2079	100	0,0189	4
4 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,65	754,28	73,75	10296	1007	600	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	292	159	133	0,041	1
5 Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	910	149,48	23,95	136027	21795	15782	0,033	30
	м2 основания								

			5	8,04	4550	7316	133	0,02838	26
6 Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работК=15,000;	13650	15,23	2,88	207890	39312	62090	0,0165	225
	м2 основания		2,59	0,83	35354	11330	133	0,00281	38
7 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	910	374,17	15,35	340495	13969	13313	0,0336	31
	м2 покрытия		5,94	5,06	5405	4605	133	0,01766	16
8 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	5460	43,87	–	239530	–	73	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	55	–	133	–	–
9 Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	910	412,44	15,35	375320	13969	13313	0,0336	31
	м2 покрытия		5,94	5,06	5405	4605	133	0,01766	16
10 Е27-54-8	Добавлять к расценке 27-53-8 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1820	48,46	–	88197	–	24	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	18	–	133	–	–

Локальная смета №6-1-3 Строительство сборных ж/б колодцев

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	745,316	33,4	31,41	24894	23410	7685	0,0138	10
	м3 грунта		1,99	8,64	1483	6440	97	0,03	22
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	39,236	262,72	–	10308	–	11648	1,848	73
	м3 грунта		262,72	–	10308	–	113	–	–
3 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	155,342	20,27	–	3149	–	3558	0,129	20

	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	3149	–	113	–	–
4	Е1-134-1 Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	145,554	21,55	4,52	3137	658	2405	0,108	16
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2479	–	97	–	–
5	Е1-27-5 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	710,286	3,35	3,35	2379	2379	799	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	824	97	0,0038	3
6	Е1-27-11 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	710,286	1,48	1,48	1051	1051	351	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	362	97	0,00168	1
7	Е1-134-1 Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	710,286	21,55	4,52	15307	3210	11733	0,108	77
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	12096	–	97	–	–
8	Е1-85-5 Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	37,118	7,61	7,61	282	282	83	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	86	97	0,00756	–
	Раздел 2 Колодцы из ж/бетона								
10	30-1-2 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	26,312	3693		97170				
	м3								
11	30-2-8 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	5,262	4328		22774				
	м3								
12	30-18-38 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	3,56	10349		36842				
	м								
13	30-18-37 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	117,48	6854		805208				
	м								

14 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	17,7	6854		121316				
	м								
15 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	55,58	22100		1228318				
	м3								
16 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	4,3	4174		17948				
	м3								
17 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,43067	162700		70070				
	т								
18 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1,38586	151200		209542				
	т								
19 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,27124	55620		126326				
	т								
20 11-4-16	Люк полимерно-песчаный	84	17100		1436400				
	комплект								
22 30-8-111	Глина	187,692	628		117871				
	м3								
24 8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	95	4203		399285				
	м								

Локальная смета №6-1-4 Водовод

Раздел 1 Земляные работы

1 E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2882	33,4	31,41	96259	90524	29716	0,0138	40
	м3 грунта		1,99	8,64	5735	24900	97	0,03	86
2 E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	152	262,72	–	39933	–	45124	1,848	281

		м3 грунта							
				262,72	–	39933	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	314	47,66	45,38	14965	14249	4703	0,0156	5
		м3 грунта								
				2,24	13,2	703	4145	97	0,04512	14
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	549,5	76,6	76,6	42092	42092	8418	–	–
		т								
				–	15,32	–	8418	100	0,03217	18
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	314	3,76	3,24	1181	1017	488	0,00332	1
		м3 грунта								
				0,48	1,12	151	352	97	0,00371	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	171	21,55	4,52	3685	773	2825	0,108	18
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	2912	–	97	–	–
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	12,2	122,18	–	1491	–	1685	0,885	11
		м3 грунта								
				122,18	–	1491	–	113	–	–
8	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	314	39,04	37,17	12259	11671	3853	0,01272	4
		м3 грунта								
				1,84	10,81	578	3394	97	0,03696	12
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	317,14	76,6	76,6	24293	24293	4859	–	–
		т								
				–	15,32	–	4859	100	0,03217	10
10	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	301,8	27,97	26,96	8441	8137	2688	0,00701	2
		м3 грунта								
				1,01	8,17	305	2466	97	0,0305	9
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	301,8	21,55	4,52	6504	1364	4986	0,108	33
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	5140	–	97	–	–

12	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	2708	3,35	3,35	9072	9072	3047	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	3141	97	0,0038	10
13	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2708	1,48	1,48	4008	4008	1340	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	1381	97	0,00168	5
14	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2708	3,42	3,42	9261	9261	3047	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	3141	97	0,00379	10
		Раздел 2 Водовод								
15	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,8755	154891,68	66009,8	135608	57792	108280	376	329
		км трубопровода		70200	24936,75	61460	21832	130	121,79	107
16	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	879,002	2030		1784374				
		м								
17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,8114	247994,13	49389,75	201222	40075	85896	312,7	254
		т фасонных частей		62775	18657	50936	15138	130	91,12	74
18	8-6-682	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	8	34798		278384				
		шт								
19	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,8755	10651,88	–	9326	–	10960	61,8	54
		км трубопровода		9630	–	8431	–	130	–	–
20	Е22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,8755	536486	86374,62	469693	75621	48354	53,4	47
		км трубопровода		9855	32629,5	8628	28567	130	159,36	140

21	E23-4-2								
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм	23	293,85	107,44	6759	2471	6430	1,02	23
	м трубопровода		174,83	40,23	4021	925	130	0,1965	5
22	30-19-37								
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 500 мм, прочность труб третья	23	2710		62330				
	м								
23	E22-40-6								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	3	391,37	57,24	1174	172	1186	1,43	4
	фланец		301,5	2,25	905	7	130	0,01	–
24	E22-35-6								
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
	задвижка или клапан		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
25	9-2-70								
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	38493		76986				
	шт								
26	9-5-1941								
	Штурвал для задвижек DN 200	2	3468		6936				
	шт								

Локальная смета №6-4-1 Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы по канализации

1	E1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	7351,205	33,4	31,41	245530	230901	75799	0,0138	101
	м3 грунта		1,99	8,64	14629	63514	97	0,03	221
2	E1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	395,35	262,72	–	103866	–	117369	1,848	731
	м3 грунта		262,72	–	103866	–	113	–	–
3	E1-17-14								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	171,05	47,66	45,38	8152	7762	2562	0,0156	3
	м3 грунта								

			2,24	13,2	383	2258	97	0,04512	8
4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	290,4195	76,6	76,6	22246	22246	4449	–	–
	т		–	15,32	–	4449	100	0,03217	9
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	171,05	3,76	3,24	643	554	266	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	82	192	97	0,00371	1
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	171,05	777	152,52	132906	26089	46882	1,02	174
	м3 основания		153,68	57,15	26287	9776	130	0,279	48
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	33,15	122,18	–	4050	–	4577	0,885	29
	м3 грунта		122,18	–	4050	–	113	–	–
8 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	33,15	39,04	37,17	1294	1232	406	0,01272	–
	м3 грунта		1,84	10,81	61	358	97	0,03696	1
9 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	33,4965	76,6	76,6	2566	2566	513	–	–
	т		–	15,32	–	513	100	0,03217	1
10 Е1-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	909,98	27,97	26,96	25452	24533	8103	0,00701	6
	м3 грунта		1,01	8,17	919	7435	97	0,0305	28
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	909,98	21,55	4,52	19610	4113	15032	0,108	98
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	15497	–	97	–	–
12 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	6807,5	3,82	3,82	26005	26005	8716	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	8986	97	0,00433	29

13	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	6807,5	1,48	1,48	10075	10075	3368	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	3472	97	0,00168	11
14	E1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6807,5	3,42	3,42	23282	23282	7660	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	7897	97	0,00379	26
		Раздел 2 Трубопроводы								
15	E23-2-3	Укладка трубопроводов из гофрированных безнапорных труб диаметром 225 мм	0,8352	186910,71	28043,08	156108	23422	102562	499	417
		км трубопровода		83961	10500,75	70124	8770	130	51,29	43
16	8-4-2313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2923,2	938		2741962				
		м								
17	8-4-2337	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	702	520		365040				
		шт								
18	E23-2-1	Укладка трубопроводов из гофрированных безнапорных труб диаметром 160 мм	0,5424	102572,62	1733,92	55635	940	43447	361	196
		км трубопровода		60966	650,25	33068	353	130	3,17	2
19	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	1898,4	618		1173211				
		м								
20	8-4-2336	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	456	343		156408				
		шт								
		Раздел 3 Земляные работы по колодцам								

22	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1387,05	33,4	31,41	46327	43567	14302	0,0138	19
		м3 грунта		1,99	8,64	2760	11984	97	0,03	42
23	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	464,6	20,27	–	9417	–	10641	0,129	60
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	9417	–	113	–	–
24	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1271,85	3,35	3,35	4261	4261	1431	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1475	97	0,0038	5
25	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1271,85	21,55	4,52	27408	5749	21010	0,108	137
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	21660	–	97	–	–
26	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	128,6	7,61	7,61	979	979	288	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	297	97	0,00756	1
27	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,05	777	152,52	14802	2906	5222	1,02	19
		м3 основания		153,68	57,15	2928	1089	130	0,279	5
28	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	19,05	39,73	37,82	757	720	239	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	36	210	97	0,0376	1
29	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	33,3105	76,6	76,6	2552	2552	510	–	–
		т		–	15,32	–	510	100	0,03217	1
30	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	19,05	3,76	3,24	72	62	29	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	9	21	97	0,00371	–

Раздел 4 Колодцы канализационные

33	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	65,4	4490	293646
		м			
34	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	71,54	6854	490335
		м			
35	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	239	746	178294
		шт			
36	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	42,26	22100	933946
		м3			
37	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1	3381	3381
		м3			
38	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,5	55620	139050
		т			
39	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,46494	133700	62162
		т			
40	1-1-774	Скобы ходовые	0,128	129	17
		кг			
41	11-4-16	Люк полимерно-песчаный	99	17100	1692900
		комплект			

Раздел 5 Мокрый колодец

47	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,12	22100	24752
		м3			
48	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	2,7	10349	27942

		м							
53	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	17100		17100			
		комплект							
54	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01612	133700		2155			
		т							
		Раздел 6 Футляр							
58	Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	106	5189,25	104,14	550061	11039	68484	2,63	279
		м трубопровода		465,75	38,99	49370	4133	128	0,1905	20
59	Е16-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 400 мм	109,5	6580,6	117,36	720576	12851	77745	2,91	319
		м трубопровода		510,75	43,94	55927	4811	128	0,2146	23
		Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство								
		Раздел 22 Дорожная одежда								
		2.1 2.0 Тип 1								
27	30-3-10	Камни бортовые из бетонаК=0,043;	228,00664	17951		4092947				
		м3								
		2.2 2.1 Тип 2								
42	30-3-10	Камни бортовые из бетонаК=0,043;	376,465	17951		6757923				
		м3								
		Всего прямые затраты				**57307421**	**1936913**			**7028**
						1124451	**549648**			**1982**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				48502387				
		оборудования, тенге				5743674				
		Накладные расходы, тенге				1950979				
		- заработная плата, тенге				292647				
		- трудоемкость, чел-ч				975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3210884				
		Всего				**62469284**				
		Временные здания и сооружения (1,9 %)				1077787				
		- сметная заработная плата, тенге				151968				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	862	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	780346	
- сметная заработная плата, тенге	358959	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2185	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	578034	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	231214	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**65136665**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**202119070**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		**178279051**
Налог (2 %)	4042381	3565581
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**206161451**	**181844632**
НДС (12 %)	24739374	21821356
Стоимость строительства 2018г-2016г	**230900826**	203665988
Разница коэффициента (2018 г.) - (2016 г.)	**27234838**	
Всего по акту с учетом НДС (12 %) на 2016 г.	**203665988**	
Тендерная скидка 1,8%	**3665988**	
Итого со скидкой	**200000000**	

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Жунусов М.О.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.