1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	21,56							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	21,562392		3818,00		82325,00			
2	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2191,3**		**34,78**	**34,78**	**76218**	**76218**	**--**	**18944**	**102775**
						--	**12,01**	--	**26311**		**7613**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	19,96							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	19,962743		3818,00		76218,00			
3	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 излишнего растительного грунта в резерв** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2191,3**		**148,08**	**141,04**	**324482**	**309051**	**--**	**60343**	**415612**
						7,04	**31,20**	**15431**	**68379**		**30786**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	19,96	772,99		15431,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	43,39							
3.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	43,38774		7123,00		309051,00			
4	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т**	**3725,21**		**412,00**	**--**	**1534787**	**--**		**--**	**1657569**
						--	--	--	--		**122783**	
5	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2191,3**		**14,74**	**12,60**	**32307**	**27603**	**97**	**10799**	**46554**
						2,10	**4,74**	**4607**	**10392**		**3448**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0027	5,96	772,94		4607,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	6,64							
5.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,153391		3069,00		471,00			
5.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	6,486248		4183,00		27132,00			
5.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,043826	2202,00				97,00		
6	**1101-0104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**7303**		**51,92**	**51,92**	**379207**	**379207**	**--**	**94251**	**511335**
						--	**17,92**	--	**130905**		**37877**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	99,32							
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0136	99,3208		3818,00		379207,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м	м3 грунта	7303		39,33	39,33	287193	287193	--	71382	387261
						--	13,58	--	99141		28686	
		НР - 72%; СП - 8%										
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	75,22							
7.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	75,2209		3818,00		287193,00			
8	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта	м3 грунта	600,5		402,82	389,10	241895	233656	80	47372	312407
						13,59	95,98	8159	57635		23141	
		НР - 72%; СП - 8%										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,021	12,61	647,00		8159,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0609	36,57							
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0152	9,1276		4183,00		38181,00			
8.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0457	27,44285		7123,00		195475,00			
8.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00006	0,03603	2202,00				79,00		
9	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1116,93		412,00	--	460175	--		--	496989
						--	--	--	--		36814	
		СП - 8%										
10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с	м3 грунта	7903,5		35,97	35,97	284254	284254	--	70651	383297
						--	12,42	--	98126		28392	
		НР - 72%; СП - 8%										
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	74,45							
10.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	74,45097		3818,00		284254,00			
11	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 до 20м	м3 грунта	23710,5		15,58	15,58	369349	369349	--	91801	498042
						--	5,38	--	127502		36892	
		НР - 72%; СП - 8%										
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	96,74							
11.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	96,73884		3818,00		369349,00			
12	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7903,5		66,23	66,23	523459	523459	--	138521	714938
						--	24,34	--	192391		52958	
		НР - 72%; СП - 8%										
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	123,85							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	113,02005		4183,00		472763,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	10,827795		723,00		7828,00			
12.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	10,827795		3959,00		42867,00			
13	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до четырех проходов**	**м3 уплотненного грунта**		23710,5	**6,41**	**6,41**	152087	**152087**	--	30825	197546
		НР - 72%; СП - 8%				--	**1,81**	--	**42813**		14633	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	32,48							
13.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	32,483385		723,00		23485,00			
13.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	32,483385		3959,00		128602,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4747737	**2724401**	177	655351	5835335
								28198	**882014**	--	432246	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4747737				
		Накладные расходы	Тенге					655352				
		Сметная прибыль	Тенге					432247				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-5	Тенге					5835336				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1
туалет на одно очко

РАЗДЕЛ 1. 20

1	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		12	**296,14**	**282,07**	3554	**3385**	--	661	4552
		НР - 72%; СП - 8%				**14,07**	**62,41**	169	**749**		337	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0182	0,2184	773,81		169,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0396	0,4752							
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0396	0,4752		7123,00		3385,00			
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		1	**3943,06**	--	3943	--	--	2839	7325
		НР - 72%; СП - 8%				**3943,06**	--	3943	--		543	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,27	4,27	922,99		3943,00				
3	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**		16	**51,92**	**51,92**	831	**831**	--	206	1120
		НР - 72%; СП - 8%				--	**17,92**	--	**287**		83	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,2176							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,2176		3818,00		831,00			
4	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	м3 грунта	11		51,92	51,92	571	571	--	142	770
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,92	--	197		57	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,1496							
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,1496		3818,00		571,00			
4.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,1496		1318,00		197,17			
5	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	8,25		205,14	197,66	1692	1631	--	374	2232
		НР - 72%; СП - 8%				7,48	55,49	62	458		165	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0097	0,0799	776,36		62,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0421	0,3473							
5.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0421	0,347325		4695,00		1631,00			
6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	2,75		1449,00	--	3985	--	--	2869	7402
		НР - 72%; СП - 8%				1449,00	--	3985	--		548	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,38	3,79	1050,07		3985,00				
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,25		158,74	75,28	1310	621	--	701	2171
		НР - 72%; СП - 8%				83,46	34,47	689	284		161	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	1,06	647,40		689,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	0,2578							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,257813		2353,00		607,00			
7.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1,03125		14,00		14,00			
8	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	5		318,19	307,34	1591	1537	--	312	2055
		НР - 72%; СП - 8%				10,74	75,81	54	379		152	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0166	0,083	650,60		54,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	0,2405							
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,012	0,06		4183,00		251,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0361	0,1805		7123,00		1286,00			
8.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,00025	2202,00				0,55		
9	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	9,3		412,00	--	3832	--		--	4138
		СП - 8%				--	--	--	--		307	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5		18,00	15,35	90	77	--	30	130
		НР - 72%; СП - 8%				2,57	5,78	13	29		10	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	0,0166	783,13		13,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0185							
10.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,0004		3069,00		1,00			
10.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,01805		4183,00		76,00			
10.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0002	2202,00				0,44		
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,18		3452,96	867,45	622	156	347	167	852
		НР - 93%; СП - 8%				660,66	337,07	119	61		63	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,78	0,1404	847,58		119,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0522							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0378		2353,00		89,00			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,0756		14,00		1,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0144		4593,00		66,00			
11.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,198	1738,00				344,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,027	87,00				2,00		
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6		1442,39	746,25	8654	4478	1434	5078	14831
		НР - 118%; СП - 8%				456,96	260,31	2742	1562		1099	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,476	2,86	960,08		2742,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,19							
12.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1578		4351,00		687,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,798		4014,00		3203,00			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,237		2480,00		588,00			
12.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0246	16283,00				401,00		
12.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,072	14368,00				1034,00		
13	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,876**		**24503,00**	**--**	**21465**	**--**	**21465**	**--**	**23182**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1717**	
14	**СТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,876**		**270,00**	**--**	**237**	**--**	**--**	**--**	**255**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
15	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**2,32**		**2129,07**	**41,23**	**4939**	**96**	**4413**	**417**	**5785**
		НР - 93%; СП - 8%				**185,52**	**7,72**	**430**	**18**		**429**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,201	0,4663	922,11		430,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0162							
15.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,079112		700,00		55,00			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,01624		2480,00		40,00			
15.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,058	12000,00				696,00		
15.6	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,2	5,104	283,00				1444,00		
15.7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	9,744	225,00				2192,00		
15.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000371	135671,00				50,00		
15.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000557	54214,00				30,00		
16	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,47**		**28000,56**	**6308,98**	**41161**	**9274**	**17495**	**17760**	**63634**
		НР - 99%; СП - 8%				**9790,17**	**2413,35**	**14392**	**3548**		**4714**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	9,65	14,19	1014,03		14392,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	2,54							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,02352		4264,00		100,00			
16.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	1,56996		4351,00		6831,00			
16.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,03822		208,00		8,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,01911		1434,00		27,00			
16.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	0,93051		2480,00		2308,00			
16.8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	0,21315	1738,00				370,00		
16.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,7644	17373,00				13280,00		
16.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,12054	14368,00				1732,00		
16.11	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001029	19557,00				20,00		
16.12	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,002793	749250,00				2093,00		
17	**СТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**1,47**		**270,00**	**--**	**397**	**--**	**--**	**--**	**429**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
18	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**18073,00**	**--**	**18073**	**--**	**18073**	**--**	**19519**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1446**	
19	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**		**15796,00**	**--**	**31592**	**--**	**31592**	**--**	**34119**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2527**	
20	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**23477,00**	**--**	**23477**	**--**	**23477**	**--**	**25355**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1878**	
21	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**5042,00**	**--**	**5042**	**--**	**5042**	**--**	**5445**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**403**	
22	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Горловина из бетона В7,5 на сульфастойком цементе.Устройство**	**м3**	**0,18**		**24756,73**	**3840,54**	**4456**	**691**	**3021**	**789**	**5665**
		НР - 91%; СП - 8%				**4133,40**	**681,75**	**744**	**123**		**420**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,15	0,747	995,98		744,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,1107							
22.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000486		4264,00		2,00			
22.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,04455		37,00		2,00			
22.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,106992		5758,00		616,00			
22.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,001296		4351,00		6,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	0,37485		163,00		61,00			
22.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,001926		2480,00		5,00			
22.9	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1827	16012,00				2925,00		
22.10	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00045	212247,00				96,00		
23	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1**		**1521,25**	**173,60**	**1521**	**174**	**114**	**1297**	**3044**
		НР - 99%; СП - 8%				**1232,71**	**77,21**	**1233**	**77**		**225**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	941,22		1233,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
23.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2480,00		174,00			
23.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	14368,00				115,00		
24	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**		**19408,00**	**--**	**19408**	**--**	**--**	**--**	**20961**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1553**	
25	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,5**		**823,56**	**18,61**	**7000**	**158**	**4885**	**1837**	**9545**
		НР - 93%; СП - 8%				**230,23**	**2,21**	**1957**	**19**		**707**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,8	1086,02		1957,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,017							
25.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,16575		700,00		116,00			
25.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,017		2480,00		42,00			
25.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,4	225,00				4590,00		
25.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00136	135671,00				185,00		
25.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00204	54214,00				111,00		
26	**1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементная труба.диаметр 100мм.Установка**	**км трубопровода**	**0,00312**		**1000161,28**	**6274,30**	**3121**	**20**	**2232**	**870**	**4310**
		НР - 99%; СП - 8%				**278640,00**	**3017,59**	**869**	**9**		**319**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	270	0,8424	1031,58		869,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,0081							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,001061		4351,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.4	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,0468		69,00		3,00			
26.5	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,005429		1434,00		8,00			
26.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,001591		2480,00		4,00			
26.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,002059	14368,00				30,00		
26.8	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,000187	40425,00				8,00		
26.9	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	3,14496	693,00				2179,00		
26.10	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,049046	305,00				15,00		
27	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00605**		**680105,51**	**6018,15**	**4115**	**36**	**3772**	**370**	**4844**
		НР - 118%; СП - 8%				**50727,60**	**1136,09**	**307**	**7**		**359**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	0,2583	1188,38		307,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0062							
27.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,128562		163,00		21,00			
27.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,006232		2480,00		15,00			
27.5	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00605	615000,00				3721,00		
27.6	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000242	208994,00				51,00		
28	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**8**		**419,69**	**241,69**	**3358**	**1934**	**287**	**1789**	**5558**
		НР - 118%; СП - 8%				**142,08**	**47,43**	**1137**	**379**		**412**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	1,18	960,30		1137,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344							
28.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3296		5758,00		1898,00			
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144		2480,00		36,00			
28.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	14368,00				287,00		
29	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,424**		**76069,00**	**--**	**32253**	**--**	**32253**	**--**	**34834**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2580**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,030609		700,00		21,00			
33.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,034029		2480,00		84,00			
33.7	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001795	21521,00				39,00		
33.8	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001368	53962,00				74,00		
33.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,5219	228,00				347,00		
33.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,73872	1364,00				1008,00		
33.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03591	351,00				13,00		
33.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,070623	310,00				22,00		
33.13	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	0,64125	202,00				130,00		
33.14	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000404	79965,00				32,00		
34	**2109-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,71**		**30428,00**	**--**	**52032**	**--**	**52032**	**--**	**56194**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4163**	
35	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2**		**660,00**	**--**	**1320**	**--**	**1320**	**--**	**1426**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**106**	
36	**1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**0,54**		**4774,01**	**529,19**	**2578**	**286**	**1051**	**1175**	**4053**
		НР - 90%; СП - 8%				**2298,30**	**119,48**	**1241**	**65**		**300**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,35	1,27	977,94		1241,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	0,055							
36.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0638	0,034452		5758,00		198,00			
36.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,008208		4351,00		36,00			
36.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0536	0,028944		700,00		20,00			
36.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,054918		16,00		0,88			
36.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,012312		2480,00		31,00			
36.8	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,000745	21521,00				16,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	0,9504	228,00				217,00		
36.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	0,5616	1364,00				766,00		
36.11	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436	0,000235	22283,00				5,00		
36.12	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,042	0,02268	351,00				8,00		
36.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,015984	310,00				5,00		
36.14	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000062	191646,00				12,00		
36.15	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000519	0,00028	79965,00				22,00		
37	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Стоимость оконного блока ОР6-9**	**м2**	**0,54**		**9792,00**	**--**	**5288**	**--**	**5288**	**--**	**5711**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**423**	
38	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Деревянный стульчак.Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0,02**		**90453,26**	**943,41**	**1809**	**19**	**1389**	**368**	**2352**
		НР - 90%; СП - 8%				**20070,00**	**397,08**	**401**	**8**		**174**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	0,45	891,11		401,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0072							
38.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0046		12,00		0,06			
38.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0066		145,00		0,96			
38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0072		2480,00		18,00			
38.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000062	218904,00				14,00		
38.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,0186	57902,00				1077,00		
38.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0024	68545,00				165,00		
38.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0002	23756,00				5,00		
38.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,029	228,00				7,00		
38.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00015	419343,00				63,00		
38.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,06	310,00				19,00		
38.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000052	79965,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.14	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00006	610448,00				37,00		
39	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,02**		**9982,76** **733,98**	**51,52** **21,12**	**200** **15**	**1** --	**184**	**14** **17**	**230**
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	0,0156	961,54		15,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0003							
39.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0001		4351,00		0,44			
39.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00024		2480,00		0,60			
39.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00002	71020,00				1,00		
39.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000034	75215,00				3,00		
39.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000134	1342743,00				180,00		
39.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,00046	87,00				0,04		
40	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Бетонный пол из бетона В7,5.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**0,085**		**21316,99** **3100,02**	**7,20** --	**1812** **264**	**1** --	**1547**	**248** **165**	**2224**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	0,3111	848,60		264,00				
40.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0408		15,00		0,61			
40.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,02635	1738,00				46,00		
40.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0867	15764,00				1367,00		
40.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000085	15260,00				1,00		
40.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,17	773,00				131,00		
40.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,02975	87,00				3,00		
41	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование пола сеткой из арматуры А1 диаметром 6мм.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,006**		**243192,48** **11344,80**	**1241,76** **494,82**	**1459** **68**	**7** **3**	**1384**	**65** **122**	**1646**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,0696	977,01		68,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0023							
41.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,00096		4351,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,00132		2480,00		3,00			
41.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,00168	114,00				0,19		
41.6	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,006	230574,00				1383,00		
42	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Побелка стен и потолка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11**		**87,02**	**0,69**	**957**	**8**	**92**	**688**	**1777**
		НР - 80%; СП - 8%				**77,92**	**0,31**	**857**	**3**		**132**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	1,01	846,84		857,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0033							
42.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0011		1893,00		2,00			
42.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0022		2480,00		5,00			
42.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000044	5535,00				0,24		
42.6	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,00187	31967,00				60,00		
42.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0011	90,00				0,10		
42.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,088	172,00				15,00		
42.9	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,176	98,00				17,00		
43	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие стен с наружи олифой**	**м2**	**10**		**308,44**	**1,82**	**3084**	**18**	**2646**	**292**	**3646**
		НР - 69%; СП - 8%				**41,98**	**0,33**	**420**	**3**		**270**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0414	0,414	1014,49		420,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003							
43.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001		4264,00		4,00			
43.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001		27,00		0,03			
43.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002		2480,00		5,00			
43.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,065		137,00		9,00			
43.7	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,32	3,2	827,00				2646,00		
44	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,7**		**557,53**	**96,54**	**1505**	**261**	**737**	**520**	**2187**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				187,84	21,40	507	58		162	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	0,6561	772,75		507,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0524							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,03402		4264,00		145,00			
44.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,06372		155,00		10,00			
44.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,01836		5758,00		106,00			
44.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,08262	1738,00				144,00		
44.7	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,04131	13692,00				566,00		
44.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,1188	162,00				19,00		
44.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,10395	87,00				9,00		
45	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 по уклону от 0 до 50мм(толщиной 25мм)**	**м2 стяжки**	**27**		**16,09**	**1,43**	**434**	**39**	**376**	**26**	**497**
		НР - 92%; СП - 8%				**0,70**	**0,33**	**19**	**9**		**37**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0009	0,0243	781,89		19,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0081							
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0054		4264,00		23,00			
45.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0027		5758,00		16,00			
45.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,02754	13692,00				377,00		
46	**1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	**м2 кровли**	**2,7**		**1107,97**	**65,87**	**2992**	**178**	**2145**	**629**	**3911**
		НР - 92%; СП - 8%				**247,78**	**5,61**	**669**	**15**		**290**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,232	0,6264	1068,01		669,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0127							
46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0024	0,00648		5758,00		37,00			
46.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,00243		4351,00		11,00			
46.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0638	0,17226		700,00		121,00			
46.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,00378		2480,00		9,00			
46.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,76	10,152	211,00				2142,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.8	2110-0501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,0077	0,02079	125,00				3,00		
47	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстии диаметром 100мм и 300мм по месту** *НР - 84%; СП - 8%*	**отверстие**	2		**248,75** **142,05**	**106,71** 47,98	**498** 284	**213** 96	--	**319** 65	**882**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1308	0,2616	1085,63		284,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	0,087							
47.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	0,087		2353,00		205,00			
47.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	0,174		50,00		9,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**411993** **51311**	**34506** **9974**	**302298** --	**57033** **37525**	**506548**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					411993				
		Накладные расходы	Тенге					57033				
		Сметная прибыль	Тенге					37525				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 3-1	**Тенге**					506546				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Контрольно-пропускной пункт
общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	50		**296,14** **14,07**	**282,07** **62,41**	**14807** **703**	**14104** **3120**	--	**2753** **1405**	**18965**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0182	0,91	772,53		703,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0396	1,98							
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0396	1,98		7123,00		14104,00			
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	4		**3943,06** **3943,06**	--	**15772** **15772**	--	--	**11356** **2170**	**29298**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,27	17,09	922,99		15772,00				
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под крыльцо** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	1		**3285,88** **3285,88**	--	**3286** **3286**	--	--	**2366** **452**	**6104**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,56	3,56	923,03		3286,00				
4	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	54		138,98	138,98	7505	7505	--	1865	10120
		НР - 72%; СП - 8%				--	47,98	--	2591		750	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0364	1,97							
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0364	1,9656		3818,00		7505,00			
5	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м3 грунта**	43,5		138,98	138,98	6045	6045	--	1503	8152
		НР - 72%; СП - 8%				--	47,98	--	2087		604	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0364	1,58							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0364	1,5834		3818,00		6045,00			
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	29,775		35,97	35,97	1071	1071	--	266	1444
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,42	--	370		107	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,2805							
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,280481		3818,00		1071,00			
7	1101-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	9,925		16,69	16,69	166	166	--	24	205
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,37	--	33		15	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0212							
7.2	3101-0101-0106	Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,00214	0,021239		7797,00		166,00			
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	29,775		158,74	75,28	4727	2241	--	2528	7835
		НР - 72%; СП - 8%				83,46	34,47	2485	1026		580	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	3,84	646,97		2485,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	0,9305							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,930469		2353,00		2189,00			
8.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	3,721875		14,00		52,00			
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Подсыпка грунта под полы вручную с разравниванием и уплотнением**	**м3 грунта**	3,8		1024,87	--	3895	--	--	2804	7234
		НР - 72%; СП - 8%				1024,87	--	3895	--		536	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	4,6	847,11		3895,00				
10	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	9,5		318,19	307,34	3023	2920	1	592	3904
		НР - 72%; СП - 8%				10,74	75,81	102	720		289	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0166	0,1577	646,80		102,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	0,457							
10.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,012	0,114		4183,00		477,00			
10.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0361	0,34295		7123,00		2443,00			
10.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,000475	2202,00				1,00		
11	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	17,67		412,00	--	7280	--		--	7862
		СП - 8%				--	--	--	--		582	
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	9,5		18,00	15,35	171	146	1	57	246
		НР - 72%; СП - 8%				2,57	5,78	24	55		18	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	0,0315	760,94		24,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0351							
12.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00076		3069,00		2,00			
12.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,034295		4183,00		143,00			
12.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00038	2202,00				0,84		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					67747	34197	2	26114	101369
								26268	10003	--	7508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					67747				
		Накладные расходы	Тенге					26114				
		Сметная прибыль	Тенге					7509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					101370				
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	2,6		3452,96	867,45	8978	2255	5005	2413	12301
		НР - 93%; СП - 8%				660,66	337,07	1718	876		911	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,78	2,03	847,14		1718,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,754							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,546		2353,00		1285,00			
13.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,092		14,00		15,00			
13.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,208		4593,00		955,00			
13.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,86	1738,00				4971,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,39	87,00				34,00		
14	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**2**		**1468,11** **625,92**	**842,19** **279,34**	**2936** **1252**	**1684** **559**	--	**2136** **406**	**5478**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,652	1,3	960,12		1252,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,434							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0212		4264,00		90,00			
14.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0058		2353,00		14,00			
14.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	0,372		4014,00		1493,00			
14.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0234		14,00		0,33			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,035		2480,00		87,00			
15	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**4**		**1947,56** **806,85**	**1140,71** **381,35**	**7790** **3227**	**4563** **1525**	--	**5608** **1072**	**14470**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,825	3,3	977,88		3227,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	1,2							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,0968		4264,00		413,00			
15.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0268		2353,00		63,00			
15.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	0,916		4014,00		3677,00			
15.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,1072		14,00		2,00			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,1648		2480,00		409,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**2812,78**	**1585,84**	**16877**	**9515**	--	**12524**	**31752**
		НР - 118%; СП - 8%				**1226,94**	**541,95**	**7362**	**3252**		**2352**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,21	7,26	1014,05		7362,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4352	2,61							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	0,2202		4264,00		939,00			
16.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0102	0,0612		2353,00		144,00			
16.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,288	1,728		4014,00		6936,00			
16.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	0,2442		14,00		3,00			
16.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1003	0,6018		2480,00		1492,00			
17	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**4,84**		**36146,00**	--	**174947**	--	**174947**	--	**188942**
		СП - 8%				--	--	--	--		**13996**	
18	СТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**4,84**		**361,46**	--	**1749**	--	--	--	**1889**
		СП - 8%				--	--	--	--		**140**	
19	СТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**4,84**		**270,00**	--	**1307**	--	--	--	**1411**
		СП - 8%				--	--	--	--		**105**	
20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Местные заделки из бетона В10. Устройство**	**м3**	**0,6**		**19413,61**	**1128,27**	**11648**	**677**	**10434**	**611**	**13240**
		НР - 91%; СП - 8%				**895,31**	**224,57**	**537**	**135**		**981**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	0,582	922,68		537,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,1209							
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162		4264,00		7,00			
20.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,03498		37,00		1,00			
20.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,11208		5758,00		645,00			
20.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00294		4351,00		13,00			
20.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0006		74,00		0,04			
20.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00426		2480,00		11,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00024	58368,00				14,00		
20.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00006	31967,00				2,00		
20.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,012	310,00				4,00		
20.12	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,018	6994,00				126,00		
20.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,00438	87,00				0,38		
20.14	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0216	1236,00				27,00		
20.15	2102-0101-2503	Бетон тяжелый класса В10, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	16767,00				10261,00		
21	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0016**	**292198,00**	**--**	**468**	**--**	**468**	**--**	**505**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37**	
22	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армоцементный пояс. Устройство**	**т металлических изделий**		**0,0575**	**57252,34**	**2093,14**	**3292**	**120**	**--**	**2981**	**6775**
		НР - 93%; СП - 8%				**55159,20**	**595,62**	**3172**	**34**		**502**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	3,24	978,11		3172,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0311							
22.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,013225		5758,00		76,00			
22.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,017825		2480,00		44,00			
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0563**	**196387,00**	**--**	**11057**	**--**	**11057**	**--**	**11941**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**885**	
24	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**		**0,0012**	**208297,00**	**--**	**250**	**--**	**250**	**--**	**270**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
25	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**		**1**	**1442,39**	**746,25**	**1442**	**746**	**239**	**846**	**2472**
		НР - 118%; СП - 8%				**456,96**	**260,31**	**457**	**260**		**183**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,476	0,476	960,08		457,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	0,1988							
25.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,0263		4351,00		114,00			
25.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,133		4014,00		534,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,0395		2480,00		98,00			
25.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0041	16283,00				67,00		
25.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,012	14368,00				172,00		
26	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**2041,14**	**1047,18**	**24494**	**12566**	**4233**	**14272**	**41867**
		НР - 118%; СП - 8%				**641,28**	**366,62**	**7695**	**4399**		**3101**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,668	8,02	959,96		7695,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,36							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,4704		4351,00		2047,00			
26.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,184		4014,00		8767,00			
26.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,7068		2480,00		1753,00			
26.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	16283,00				1387,00		
26.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,198	14368,00				2845,00		
27	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**3090,40**	**1656,76**	**6181**	**3314**	**1000**	**3586**	**10548**
		НР - 118%; СП - 8%				**933,25**	**586,06**	**1867**	**1172**		**781**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,937	1,87	996,26		1867,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,8964							
27.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,145		4351,00		631,00			
27.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,534		4014,00		2143,00			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,2174		2480,00		539,00			
27.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0094	16283,00				153,00		
27.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,059	14368,00				848,00		
28	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**		**4368,32**	**2478,29**	**43683**	**24783**	**7147**	**24501**	**73638**
		НР - 118%; СП - 8%				**1175,28**	**901,04**	**11753**	**9010**		**5455**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,18	11,8	996,02		11753,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	6,91							
28.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	1,504		4351,00		6544,00			
28.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	3,15		4014,00		12644,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,252	71,00				18,00		
36.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00198	58368,00				116,00		
36.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000225	31967,00				7,00		
36.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,162	310,00				50,00		
36.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,07938	6994,00				555,00		
36.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,002547	87,00				0,22		
36.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,4032	907,00				366,00		
36.16	2102-0101-2503	Бетон тяжелый класса В10, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9135	16767,00				15317,00		
37	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 изоляции**	**4,4**		**11504,74** **3175,12**	**1492,02** **463,95**	**50621** **13971**	**6565** **2041**	**30085**	**15051** **5254**	**70926**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,44	15,14	923,03		13971,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,98							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,188		4264,00		5066,00			
37.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,792		1893,00		1499,00			
37.5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	4,84	6216,00				30085,00		
38	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под перегородки из бетона В10.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,4**		**22185,47** **2653,62**	**1277,81** **251,23**	**31060** **3715**	**1789** **352**	**25556**	**3701** **2781**	**37541**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	3,95	940,98		3715,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,3165							
38.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378		4264,00		16,00			
38.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,23492		37,00		9,00			
38.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,2982		5758,00		1717,00			
38.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00546		4351,00		24,00			
38.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01036		74,00		0,77			
38.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0091		2480,00		23,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,392	71,00				28,00		
38.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00308	58368,00				180,00		
38.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00035	31967,00				11,00		
38.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,252	310,00				78,00		
38.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,12348	6994,00				864,00		
38.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,003962	87,00				0,34		
38.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,6272	907,00				569,00		
38.16	2102-0101-2503	Бетон тяжелый класса В10, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	16767,00				23826,00		
39	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Связевые арматурные сетки С-1.Укладка** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,0255**		**349450,34**	**2093,14**	**8911**	**53**	**7451**	**1322**	**11052**
						55159,20	**595,62**	**1407**	**15**		**819**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	1,44	978,31		1407,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0138							
39.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,005865		5758,00		34,00			
39.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,007905		2480,00		20,00			
39.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0255	292198,00				7451,00		
40	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**9,5**		**2129,07**	**41,23**	**20226**	**392**	**18072**	**1707**	**23688**
						185,52	**7,72**	**1762**	**73**		**1755**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,201	1,91	922,75		1762,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0665							
40.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,32395		700,00		227,00			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0665		2480,00		165,00			
40.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,2375	12000,00				2850,00		
40.6	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,2	20,9	283,00				5915,00		
40.7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	39,9	225,00				8978,00		
40.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00152	135671,00				206,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00228	54214,00				124,00		
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	50,8		823,56	18,61	41837	945	29196	10981	57044
		НР - 93%; СП - 8%				230,23	2,21	11696	112		4225	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	10,77	1086,02		11696,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1016							
41.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,9906		700,00		693,00			
41.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1016		2480,00		252,00			
41.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	121,92	225,00				27432,00		
41.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008128	135671,00				1103,00		
41.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012192	54214,00				661,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**755655**	**71118**	**601707**	**104619**	**929094**
								73978	**24043**	**--**	**68825**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**755655**				
		Накладные расходы	Тенге					**104620**				
		Сметная прибыль	Тенге					**68822**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**929097**				
				РАЗДЕЛ 3.Крыльцо								
42	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	3,12		201,13	27,89	628	87	351	207	901
		НР - 94%; СП - 8%				60,75	9,71	190	30		67	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	0,2125	894,24		190,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0275							
42.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,010296		4264,00		44,00			
42.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,002808		3188,00		9,00			
42.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,014352		2353,00		34,00			
42.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,029016		14,00		0,41			
42.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,15912	2202,00				350,00		
42.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,006864	87,00				0,60		
43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Крыльцо из бетона В7,5, F50,W4.Устройство**	м3	1,33		20069,90	1602,19	26693	2131	22365	2389	31409
		НР - 91%; СП - 8%				1652,17	322,08	2197	428		2327	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	2,38	922,84		2197,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,3828							
43.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003591		4264,00		15,00			
43.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,142443		37,00		5,00			
43.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,346598		5758,00		1996,00			
43.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,013034		4351,00		57,00			
43.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00133		74,00		0,10			
43.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,05719		163,00		9,00			
43.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,019551		2480,00		48,00			
43.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,13566	71,00				10,00		
43.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000532	58368,00				31,00		
43.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000133	31967,00				4,00		
43.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0266	310,00				8,00		
43.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0399	6994,00				279,00		
43.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000066	212247,00				14,00		
43.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,009709	87,00				0,84		
43.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,04788	1236,00				59,00		
43.18	2102-0101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,34995	16266,00				21958,00		
44	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,033**		**292198,00**	**--**	**9643**	**--**	**9643**	**--**	**10414**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**771**	
45	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,12**		**2955,36**	**65,83**	**9221**	**205**	**5841**	**3067**	**13271**
		НР - 94%; СП - 8%				**1017,60**	**28,29**	**3175**	**88**		**983**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	3,31	960,03		3175,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,0917							
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,011232		4264,00		48,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,07176		1893,00		136,00			
45.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,008736		2480,00		22,00			
45.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,04056	14368,00				583,00		
45.7	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	3,1824	1571,00				5000,00		
45.8	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,095472	2594,00				248,00		
45.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,12012	87,00				10,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**46184**	**2423**	**38200**	**5663**	**55995**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5562**	**547**	--	**4148**	
		Накладные расходы	Тенге					**46184**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5663**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**4148**				
								55995				
				РАЗДЕЛ 4.Стены								
46	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**34,23**		**23898,08**	**2303,20**	**818031**	**78839**	**582775**	**159513**	**1055748**
						4569,60	**441,20**	**156417**	**15102**		**78204**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	4,76	162,93	960,00		156417,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	13,69							
46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	13,692		5758,00		78839,00			
46.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	8,5575	14819,00				126814,00		
46.5	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	13,14432	34651,00				455464,00		
46.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,017115	21429,00				367,00		
46.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,50612	87,00				131,00		
47	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет)** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**2,91**		**23898,08**	**2303,20**	**69543**	**6702**	**49543**	**13561**	**89752**
						4569,60	**441,20**	**13298**	**1284**		**6648**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	4,76	13,85	960,03		13298,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,16							
47.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,164		5758,00		6702,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					--	--	--		645	
51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,31		22882,94	2303,20	52860	5320	38667	9200	67024
		НР - 93%; СП - 8%				3841,26	441,20	8873	1019		4965	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	10,12	876,97		8873,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,924							
51.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,924		5758,00		5320,00			
51.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,5544	14819,00				8216,00		
51.5	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	0,8778	34651,00				30417,00		
51.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001155	21429,00				25,00		
51.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,10164	87,00				9,00		
52	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	1		2054,93	1243,73	2055	1244	31	1202	3518
		НР - 118%; СП - 8%				780,48	238,25	780	238		261	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,813	0,813	959,41		780,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216							
52.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,216		5758,00		1244,00			
52.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0023	13358,00				31,00		
53	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	22		419,69	241,69	9233	5317	790	4920	15285
		НР - 118%; СП - 8%				142,08	47,43	3126	1043		1132	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	3,26	960,07		3126,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,946							
53.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9064		5758,00		5219,00			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0396		2480,00		98,00			
53.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,055	14368,00				790,00		
54	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,897		76069,00	--	68234	--	68234	--	73693
		СП - 8%				--	--	--	--		5459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					1490195	117641	904689	413957	2056484
								467867	25554	--	152333	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1490195				
		Накладные расходы	Тенге					413956				
		Сметная прибыль	Тенге					152332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2056484				
						РАЗДЕЛ 5.Перегородки						
55	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,5		3877,40 1116,83	236,65 45,33	32958 9493	2012 385	21453	9187 3372	45516
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21	10,29	922,99		9493,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,3494							
55.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,34935		5758,00		2012,00			
55.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,1955	14819,00				2897,00		
55.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,4284	43142,00				18482,00		
55.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000196	218904,00				43,00		
55.7	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00136	21429,00				29,00		
55.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,0255	87,00				2,00		
56	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,392		39039,54 18690,00	2200,81 761,07	15303 7326	863 298	7114	5795 1688	22786
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	17,5	6,86	1067,93		7326,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,2705							
56.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,73	0,28616		57,00		16,00			
56.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,64	0,25088		700,00		176,00			
56.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,27048		2480,00		671,00			
56.6	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0196	40425,00				792,00		
56.7	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,98	0,38416	14576,00				5600,00		
56.8	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,784	317,00				249,00		
56.9	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	1,5288	310,00				474,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обшивка перегородок по утеплителю влагостойкими гипсокартонными листами по металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	4,9		1975,86	12,79	9682	63	5696	3551	14291
		НР - 90%; СП - 8%				800,55	4,55	3923	22		1059	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7895	3,87	1014,08		3923,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0167							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,00833		4351,00		36,00			
57.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,10241		16,00		2,00			
57.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,00833		2480,00		21,00			
57.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,01568		197,00		3,00			
57.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,05831		18,00		1,00			
57.8	2106-0902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	3,80926	140,00				533,00		
57.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	10,29294	124,00				1276,00		
57.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	5,83982	19,00				111,00		
57.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	1,78164	57,00				102,00		
57.12	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	1,2691	49,00				62,00		
57.13	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,0784	1029,00				81,00		
57.14	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	5,145	573,00				2948,00		
57.15	2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	2,26821	111,00				252,00		
57.16	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	14,00567	1,00				14,00		
57.17	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,00098	305,00				0,30		
57.18	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	1,64934	51,00				84,00		
57.19	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	4,4247	40,00				177,00		
57.20	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	5,19645	10,00				52,00		
57.21	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,0294	139,00				4,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**57943**	**2937**	**34263**	**18533**	**82593**
								20742	**706**	--	**6119**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**57943**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Крепление перегородок к потолку. Устройство**	т стальных элементов	0,0082		65105,51	6018,15	534	49	69	502	1119
		НР - 118%; СП - 8%				50727,60	1136,09	416	9		83	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	0,3501	1188,10		416,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0084							
62.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,17425		163,00		28,00			
62.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,008446		2480,00		21,00			
62.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000328	208994,00				69,00		
63	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0082		225714,00	--	1851	--	1851	--	1999
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					248822	7570	222875	23433	294036
								18378	1481	--	21781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					248822				
		Накладные расходы	Тенге					23433				
		Сметная прибыль	Тенге					21780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					294035				
				РАЗДЕЛ 7.Кровля								
64	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	20,6		144,26	11,64	2972	240	1360	1311	4625
		НР - 92%; СП - 8%				66,62	2,55	1372	53		343	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	1,43	959,68		1372,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0433							
64.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01648		5758,00		95,00			
64.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0103		4351,00		45,00			
64.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,08446		700,00		59,00			
64.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01648		2480,00		41,00			
64.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	10,3	132,00				1360,00		
65	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,02266		82405,00	--	1867	--	1867	--	2017
		СП - 8%				--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**3,708**		807,88	48,68	2996	181	1192	1527	4885
		НР - 92%; СП - 8%				437,66	10,10	1623	37		362	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,403	1,49	1086,11		1623,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,0308							
66.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,012978		5758,00		75,00			
66.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,007416		4351,00		32,00			
66.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,068227		700,00		48,00			
66.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,010382		2480,00		26,00			
66.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	7,45308	132,00				984,00		
66.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,000927	99121,00				92,00		
66.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,002151	54214,00				117,00		
67	**2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**3,81924**		**26555,00**	**--**	**101420**	**--**	**101420**	**--**	**109534**
		СП - 8%				--	--	--	--		8114	
68	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом D 600кг/м3**	**м3 утеплителя**	**3,09**		**10178,88**	**1629,04**	**31453**	**5034**	**19946**	**7021**	**41552**
		НР - 92%; СП - 8%				**2094,83**	**375,02**	**6473**	**1159**		**3078**	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,71	8,37	773,00		6473,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,05							
68.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,6798		4264,00		2899,00			
68.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,3708		5758,00		2135,00			
68.5	2101-0302-0601	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	3,1827	6267,00				19946,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**140707**	**5454**	**125785**	**9859**	**162613**
								9468	**1249**	--	**12046**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**140707**				
		Накладные расходы	Тенге					**9860**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12045**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**162612**				

РАЗДЕЛ 8.Крыша

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка										
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,197		90453,26 20070,00	943,41 397,08	198726 44094	2073 872	152559	40470 19136	258331
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	49,43	892,00		44094,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,7909							
69.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,50531		12,00		6,00			
69.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,72501		145,00		105,00			
69.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,79092		2480,00		1961,00			
69.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,006811	218904,00				1491,00		
69.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,04321	57902,00				118306,00		
69.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,26364	68545,00				18071,00		
69.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02197	23756,00				522,00		
69.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	3,18565	228,00				726,00		
69.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,016477	419343,00				6910,00		
69.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	6,591	310,00				2043,00		
69.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,005668	79965,00				453,00		
69.14	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,006613	610448,00				4037,00		
70	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка										
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,349		102977,44 19381,70	1262,05 479,06	35939 6764	440 167	28735	6238 3374	45552
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	7,71	876,97		6764,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,1291							
70.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,05235		4351,00		228,00			
70.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,15356		145,00		22,00			
70.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,07678		2480,00		190,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	г	0,038	0,013262	218904,00				2903,00		
70.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,52862	71,00				109,00		
70.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,05584	51105,00				2854,00		
70.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,02094	57902,00				1212,00		
70.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,28967	69704,00				20191,00		
70.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,17962	228,00				269,00		
70.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	2,5128	310,00				779,00		
70.13	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000684	610448,00				418,00		
71	**1208-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**45**		**186,48** **157,11**	**10,77** **5,05**	**8392** **7070**	**485** **227**	**837**	**5254** **1092**	**14737**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	8,82	802,00		7070,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,2295							
71.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,144		1893,00		273,00			
71.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0855		2480,00		212,00			
71.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	2,7	310,00				837,00		
72	**2107-0204-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	**м3**	**0,77**		**15260,00** **--**	**--** **--**	**11750** **--**	**--** **--**	**11750**	**--** **940**	**12690**
73	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**45**		**3166,44** **564,03**	**18,88** **6,57**	**142490** **25382**	**850** **296**	**116258**	**23623** **13289**	**179402**
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	25,48	996,02		25382,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,2025							
73.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,153		4351,00		666,00			
73.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,323		11,00		15,00			
73.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,925		16,00		47,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0495		2480,00		123,00			
73.7	2110-0103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	51,75	2178,00				112712,00		
73.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,3195	6120,00				1955,00		
73.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	136,35	3,00				409,00		
73.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,9	1314,00				1183,00		
74	**1110-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Карнизные доски,лобовые доски и доски подшивки.Установка**	**м2 потолков**	**22,11**		**3586,61**	**19,67**	**79300**	**435**	**67921**	**10009**	**96453**
		НР - 90%; СП - 8%				**494,97**	**8,01**	**10944**	**177**		**7145**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,526	11,63	941,03		10944,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,1415							
74.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,04422		4351,00		192,00			
74.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,117183		11,00		1,00			
74.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,097284		2480,00		241,00			
74.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,411246	164110,00				67490,00		
74.7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	1,39293	310,00				432,00		
75	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,546**		**9982,76**	**51,52**	**25416**	**131**	**23416**	**1730**	**29318**
		НР - 90%; СП - 8%				**733,98**	**21,12**	**1869**	**54**		**2172**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	1,99	941,14		1869,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0433							
75.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,01273		4351,00		55,00			
75.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,030552		2480,00		76,00			
75.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002546	71020,00				181,00		
75.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004328	75215,00				326,00		
75.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,017058	1342743,00				22905,00		
75.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,058558	87,00				5,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	67,11		346,48	2,39	23252	160	21224	1741	26993
		НР - 90%; СП - 8%				27,84	0,98	1868	66		1999	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	1,95	959,82		1868,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,053							
76.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,015435		4351,00		67,00			
76.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,037582		2480,00		93,00			
76.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,002684	71020,00				191,00		
76.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,004027	75215,00				303,00		
76.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,015435	1342743,00				20726,00		
76.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,053017	87,00				5,00		
77	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	67,11		58,62	1,86	3934	125	1213	2382	6822
		НР - 90%; СП - 8%				38,69	0,76	2596	51		505	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0403	2,7	959,87		2596,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0403							
77.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,013422		4351,00		58,00			
77.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,026844		2480,00		67,00			
77.5	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,00604	199236,00				1203,00		
77.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0016	0,107376	87,00				9,00		
78	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция из влагозащитной пленки.Устройство	м2 изолируемой поверхности	45		144,26	11,64	6492	524	2970	2864	10104
		НР - 92%; СП - 8%				66,62	2,55	2998	115		748	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	3,12	959,97		2998,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0945							
78.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,036		5758,00		207,00			
78.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0225		4351,00		98,00			
78.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,1845		700,00		129,00			
78.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,036		2480,00		89,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	22,5	132,00				2970,00		
79	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость влагозащитной пленки**										
		СП - 8%	1000 м2	0,0495		82405,00	--	4079	--	4079	--	4405
						--	--	--	--		326	
80	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Полиэтиленовая пленкиа по периметру здания на чердаке.Укладка**										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	13,2		144,26	11,64	1904	154	871	840	2964
						66,62	2,55	879	34		220	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	0,9161	959,52		879,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0277							
80.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01056		5758,00		61,00			
80.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0066		4351,00		29,00			
80.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,05412		700,00		38,00			
80.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01056		2480,00		26,00			
80.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	6,6	132,00				871,00		
81	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость полиэтиленовой пленки**										
		СП - 8%	1000 м2	0,01452		82405,00	--	1197	--	1197	--	1292
						--	--	--	--		96	
82	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Обшивка карниза мелкопрофильным профлистом.Устройство**										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	22,11		1869,24	18,88	41329	418	28440	11607	57171
						564,03	6,57	12471	145		4235	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	12,52	996,02		12471,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0995							
82.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,075174		4351,00		327,00			
82.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,650034		11,00		7,00			
82.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,43715		16,00		23,00			
82.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,024321		2480,00		60,00			
82.7	2105-0108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	25,4265	1050,00				26698,00		
82.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,156981	6120,00				961,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	66,9933	3,00				201,00		
82.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,4422	1314,00				581,00		
83	**1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Окраска профлиста** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,11**		**263,26** **108,56**	**0,93** **0,42**	**5821** **2400**	**21** **9**	**3400**	**1928** **620**	**8368**
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,111	2,45	977,91		2400,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0088							
83.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002211		1893,00		4,00			
83.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,006633		2480,00		16,00			
83.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,02211	90,00				2,00		
83.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,70752	827,00				585,00		
83.7	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	6,03603	466,00				2813,00		
84	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство конькового элемента** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**16,9**		**2569,78** **897,16**	**13,25** **2,98**	**43429** **15162**	**224** **50**	**28043**	**13995** **4594**	**62019**
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	16,43	923,00		15162,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0456							
84.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0338		5758,00		195,00			
84.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01183		2480,00		29,00			
84.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,028	106,00				215,00		
84.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,676	351,00				237,00		
84.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,09633	286423,00				27591,00		
85	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**т стальных элементов**	**0,032983**		**65105,51** **50727,60**	**6018,15** **1136,09**	**2147** **1673**	**198** **37**	**276**	**2019** **333**	**4499**
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	1,41	1187,89		1673,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,034							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.13	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000069	610448,00				42,00		
92	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	7		186,48	10,77	1305	75	130	817	2292
		НР - 72%; СП - 8%				157,11	5,05	1100	35		170	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	1,37	802,16		1100,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,0357							
92.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,0224		1893,00		42,00			
92.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0133		2480,00		33,00			
92.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,42	310,00				130,00		
93	2107-0204-0402 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,08		15260,00	--	1221	--	1221	--	1318
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
94	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	7		3166,44	18,88	22165	132	18085	3675	27907
		НР - 92%; СП - 8%				564,03	6,57	3948	46		2067	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	3,96	995,94		3948,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0315							
94.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0238		4351,00		104,00			
94.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,2058		11,00		2,00			
94.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,455		16,00		7,00			
94.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0077		2480,00		19,00			
94.7	2110-0103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	8,05	2178,00				17533,00		
94.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,0497	6120,00				304,00		
94.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	21,21	3,00				64,00		
94.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,14	1314,00				184,00		
95	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,09		9982,76	51,52	898	5	827	61	1036

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%										
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	0,0702	733,98 940,17	21,12	66 66,00	2		77	
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0015							
95.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00045		4351,00		2,00			
95.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00108		2480,00		3,00			
95.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00009	71020,00				6,00		
95.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000153	75215,00				12,00		
95.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000603	1342743,00				810,00		
95.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,00207	87,00				0,18		
96	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 обработанной поверхности**	**7**		**346,48** **27,84**	**2,39** **0,98**	**2425** **195**	**17** **7**	**2213**	**182** **209**	**2816**
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	0,203	960,59		195,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0055							
96.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00161		4351,00		7,00			
96.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,00392		2480,00		10,00			
96.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00028	71020,00				20,00		
96.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00042	75215,00				32,00		
96.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00161	1342743,00				2162,00		
96.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,00553	87,00				0,48		
97	**1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 покрытия по фермам**	**7**		**58,62** **38,69**	**1,86** **0,76**	**410** **271**	**13** **5**	**126**	**248** **53**	**712**
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0403	0,2821	960,65		271,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0042							
97.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0014		4351,00		6,00			
97.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0028		2480,00		7,00			
97.5	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,00063	199236,00				126,00		
97.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0016	0,0112	87,00				0,97		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Жалюзийная решетка из ПВХ профилей**										
		НР - 90%; СП - 8%	м2	0,83		3337,48	150,00	2770	124	1545	1041	4116
						1326,91	67,25	1101	56		305	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	1,15	959,71		1101,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0547							
98.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,025066		1893,00		47,00			
98.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,081423		16,00		1,00			
98.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,029631		2480,00		73,00			
98.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,125496		18,00		2,00			
98.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,7636	1364,00				1042,00		
98.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	2,5398	26,00				66,00		
98.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,5893	115,00				68,00		
98.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,7762	86,00				153,00		
98.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	6,64	10,00				66,00		
98.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	2,8801	52,00				150,00		
99	**2109-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стоимость решетки из ПВХ-профилей**										
		СП - 8%	**м2**	**0,83**		**14211,00**	**--**	**11795**	**--**	**11795**	**--**	**12739**
						--	**--**	**--**	**--**		**944**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**51570**	**463**	**42643**	**7663**	**63971**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8463**	**190**	**--**	**4740**	
		Накладные расходы	Тенге					**51570**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7663**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**4739**				
								63972				
				РАЗДЕЛ 10.Лестница ЛМ-1								
100	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки. Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**419,69**	**241,69**	**839**	**483**	**72**	**447**	**1390**
		НР - 118%; СП - 8%				**142,08**	**47,43**	**284**	**95**		**103**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	0,296	959,46		284,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,086							
100.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0824		5758,00		474,00			
100.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0036		2480,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,005	14368,00				72,00		
101	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		2760,00	--	5520	--	5520	--	5962
102	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическая лестница. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,38287**		63155,09 30865,20	23522,79 6941,63	24180 11817	9006 2658	3357	9988 2733	36901
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	11,06	1067,97		11817,00				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	2,01							
102.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,288853		269,00		885,00			
102.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,329268		23,00		8,00			
102.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,045944		4351,00		200,00			
102.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,864577		4014,00		7484,00			
102.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,025269		8111,00		205,00			
102.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,111032		27,00		3,00			
102.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,149319		164,00		24,00			
102.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,072745		2480,00		180,00			
102.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,643222		26,00		17,00			
102.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011486	71,00				0,82		
102.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00716	3360,00				24,00		
102.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000383	415421,00				159,00		
102.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000394	58506,00				23,00		
102.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00513	404706,00				2076,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003829	310,00				1,00		
102.18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,524532	258,00				135,00		
102.19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,156977	147,00				23,00		
102.20	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000038	1880677,00				72,00		
102.21	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001531	220651,00				338,00		
102.22	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000119	513930,00				61,00		
102.23	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00023	572154,00				131,00		
102.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000743	419218,00				311,00		
103	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры** *СП - 8%*	**т**	**0,17388**		**521281,00** --	**--** --	**90640** --	**--** --	**90640** --	**--** **7251**	**97892**
104	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	**т**	**0,06632**		**225714,00** --	**--** --	**14969** --	**--** --	**14969** --	**--** **1198**	**16167**
105	**2105-0110-0202 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77** *СП - 8%*	**т**	**0,14267**		**226381,00** --	**--** --	**32298** --	**--** --	**32298** --	**--** **2584**	**34882**
106	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическое ограждение с перилами. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,05719**		**63155,09** **30865,20**	**23522,79** **6941,63**	**3612** **1765**	**1345** **397**	**502**	**1492** **408**	**5512**
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	1,65	1067,89		1765,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	0,3							
106.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,491262		269,00		132,00			
106.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,049183		23,00		1,00			
106.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,006863		4351,00		30,00			
106.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,278515		4014,00		1118,00			
106.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,003775		8111,00		31,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,23	13,566	52,00				705,00		
112	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	9,36		2629,25	155,08	24610	1452	13962	8858	36145
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	9,58	982,46 960,01	69,01	9196 9196,00	646		2677	
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,6346							
112.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,300456		1893,00		569,00			
112.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	1,236456		16,00		20,00			
112.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,334152		2480,00		829,00			
112.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	1,90476		18,00		34,00			
112.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	6,6456	1364,00				9065,00		
112.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	38,5632	26,00				1003,00		
112.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	5,5224	115,00				635,00		
112.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	14,8824	86,00				1280,00		
112.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	74,88	10,00				749,00		
112.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	23,6808	52,00				1231,00		
113	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	0,54		14211,00 --	--	7674 --	--	7674 --	-- 614	8288
114	2109-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	4,2		24290,00 --	--	102018 --	--	102018 --	-- 8161	110179
115	2109-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	9,36		19427,00 --	--	181837 --	--	181837 --	-- 14547	196384

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"
Наименование стройки - **Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе**
Наименование объекта - Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе
Обоснование: Договор № 1 от 18.03.2019 г

Форма 2В

АКТ № 1

Выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4										
		Ограждение										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	177		47542,00	4538,00	8414934	803226	5211411	2423137	11705117
		НР - 91%; СП - 8%				13561,00	1483,00	2400297	262491		867046	
2	8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2017	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	2		111591,00	3421,00	223182	6842	176068	38901	283049
		НР - 91%; СП - 8%				20136,00	1238,00	40272	2476		20967	
3	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2017	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	1		55965,00	117,00	55965	117	46723	8339	69449
		НР - 91%; СП - 8%				9125,00	39,00	9125	39		5144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					8694081	810185	5434202	2470377	12057615
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2449694	265006	--	893157	
		Накладные расходы	Тенге					8694081				
		Сметная прибыль	Тенге					2470377				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-4	Тенге					893157				
								12057615				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5										
		Вертикальная планировка										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощностью 59 кВт (80 л с перемещением до 10 м**	**м3 грунта**	2191,3		37,57	37,57	82325	82325	--	20462	111010
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,97	--	28419		8223	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	2,256		2480,00		5595,00			
28.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,071	16283,00				1156,00		
28.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,417	14368,00				5991,00		
29	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**		**1,213**	**24503,00**	**--**	**29722**	**--**	**29722**	**--**	**32100**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2378**	
30	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**		**2,648**	**22975,00**	**--**	**60838**	**--**	**60838**	**--**	**65705**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4867**	
31	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**		**7,876**	**21531,00**	**--**	**169578**	**--**	**169578**	**--**	**183144**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13566**	
32	**СТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**		**1,213**	**245,03**	**--**	**297**	**--**	**--**	**--**	**321**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
33	**СТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**		**2,648**	**229,75**	**--**	**608**	**--**	**--**	**--**	**657**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
34	**СТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**		**7,876**	**215,31**	**--**	**1696**	**--**	**--**	**--**	**1831**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**136**	
35	**СТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**		**11,837**	**270,00**	**--**	**3196**	**--**	**--**	**--**	**3452**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**256**	
36	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В10.Устройство**	**м3**		**0,9**	**22185,47**	**1277,81**	**19967**	**1150**	**16429**	**2379**	**24134**
		НР - 91%; СП - 8%				**2653,62**	**251,23**	**2388**	**226**		**1788**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	2,54	940,90		2388,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,2035							
36.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00243		4264,00		10,00			
36.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,15102		37,00		6,00			
36.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,1917		5758,00		1104,00			
36.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00351		4351,00		15,00			
36.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00666		74,00		0,49			
36.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00585		2480,00		15,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	0,7275	14819,00				10781,00		
47.5	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	1,11744	34651,00				38720,00		
47.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001455	21429,00				31,00		
47.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,12804	87,00				11,00		
48	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минплитой на базальтовой основе толщиной 100мм**	**м3 изоляции**	**9**		**40328,08**	**2242,24**	**362953**	**20180**	**143836**	**156398**	**560899**
		НР - 76%; СП - 8%				**22104,12**	**761,07**	**198937**	**6850**		**41548**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	20,04	180,36	1103,00		198937,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	6,21							
48.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	6,48		57,00		369,00			
48.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	6,3		700,00		4410,00			
48.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	6,21		2480,00		15401,00			
48.6	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,97	8,73	14576,00				127248,00		
48.7	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	18	317,00				5706,00		
48.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	35,1	310,00				10881,00		
49	**1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Пароизоляция из ветрозащитной мембраны. Устройство**	**м2 окленваемой поверхности**	**87,6**		**1132,71**	**0,44**	**99225**	**38**	**12752**	**69163**	**181859**
		НР - 80%; СП - 8%				**986,71**	**0,20**	**86435**	**18**		**13471**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,861	75,42	1145,99		86435,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0175							
49.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00876		1893,00		17,00			
49.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00876		2480,00		22,00			
49.5	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00007	0,006132	1188096,00				7285,00		
49.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,1314	90,00				12,00		
49.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00013	0,011388	478961,00				5454,00		
50	**2110-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Стоимость ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа "Тайвек"**	**м2**	**93,732**		**86,00**	**--**	**8061**	**--**	**8061**	**--**	**8706**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					18532				
		Сметная прибыль	Тенге					6118				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					82593				
				РАЗДЕЛ 6.Перекрытие								
58	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**5870,80**	**1240,98**	**35225**	**7446**	**10446**	**22172**	**61989**
		НР - 118%; СП - 8%				**2888,76**	**242,88**	**17333**	**1457**		**4592**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	15,96	1086,03		17333,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	1,32							
58.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	1,188		5758,00		6841,00			
58.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	1,6872		163,00		275,00			
58.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,1332		2480,00		330,00			
58.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,3918	14368,00				5629,00		
58.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00636	615000,00				3911,00		
58.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,003	208994,00				627,00		
58.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,54	516,00				279,00		
59	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**37,26**		**5545,00**	**--**	**206607**	**--**	**206607**	**--**	**223135**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16529**	
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры АIII диаметром 12мм.Установка**	**т стальных элементов**	**0,012408**		**261492,51**	**6018,15**	**3245**	**75**	**2541**	**759**	**4324**
		НР - 118%; СП - 8%				**50727,60**	**1136,09**	**629**	**14**		**320**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	0,5298	1187,19		629,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0128							
60.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,26367		163,00		43,00			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,01278		2480,00		32,00			
60.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000496	208994,00				104,00		
60.6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,012408	196387,00				2437,00		
61	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,012408**		**109663,00**	**--**	**1361**	**--**	**1361**	**--**	**1470**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,700889		163,00		114,00			
85.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,033972		2480,00		84,00			
85.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001319	208994,00				276,00		
86	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,019227	225714,00	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
87	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)**	т		0,004896	208297,00	--	1020	--	1020	--	1101
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (металлический ерш)**	т		0,005324	189042,00	--	1006	--	1006	--	1087
		СП - 8%				--	--	--	--		81	
89	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	**Скобы металлические**	кг		3,536	155,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					642511	6237	500103	124700	828587
								136170	2301	--	61378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					642511				
		Накладные расходы	Тенге					124699				
		Сметная прибыль	Тенге					61377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					828587				
						РАЗДЕЛ 9.Слуховое окно СО-1(1шт)						
90	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		0,055	90453,26	943,41	4975	52	3819	1013	6467
		НР - 90%; СП - 8%				20070,00	397,08	1104	22		479	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	1,24	892,12		1104,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0198							
90.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,01265		12,00		0,15			
90.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,01815		145,00		3,00			
90.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0198		2480,00		49,00			
90.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00017	218904,00				37,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,05115	57902,00				2962,00		
90.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0066	68545,00				452,00		
90.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00055	23756,00				13,00		
90.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,07975	228,00				18,00		
90.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000412	419343,00				173,00		
90.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,165	310,00				51,00		
90.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000142	79965,00				11,00		
90.14	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000166	610448,00				101,00		
91	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,035**		**102977,44** **19381,70**	**1262,05** **479,06**	**3604** **678**	**44** **17**	**2882**	**626** **338**	**4568**
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	0,7735	876,54		678,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0129							
91.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00525		4351,00		23,00			
91.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0154		145,00		2,00			
91.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0077		2480,00		19,00			
91.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00133	218904,00				291,00		
91.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,1533	71,00				11,00		
91.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0056	51105,00				286,00		
91.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0021	57902,00				122,00		
91.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,02905	69704,00				2025,00		
91.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,1183	228,00				27,00		
91.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,252	310,00				78,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,016585		27,00		0,45			
106.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,022304		164,00		4,00			
106.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,010866		2480,00		27,00			
106.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,096079		26,00		2,00			
106.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001716	71,00				0,12		
106.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001069	3360,00				4,00		
106.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000057	415421,00				24,00		
106.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000059	58506,00				3,00		
106.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000766	404706,00				310,00		
106.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000572	310,00				0,18		
106.18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,07835	258,00				20,00		
106.19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,023448	147,00				3,00		
106.20	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00				11,00		
106.21	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000229	220651,00				50,00		
106.22	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000018	513930,00				9,00		
106.23	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	572154,00				20,00		
106.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000111	419218,00				47,00		
107	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлического ограждения с перилами**										
		СП - 8%	т	**0,05719**		**491550,00**	**--**	**28112**	**--**	**28112**	**--**	**30361**
108	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование металлических болтов**				**--**	**--**	**--**	**--**		**2249**	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	**0,28**		**20410,01**	**1046,86**	**5715**	**293**	**5130**	**317**	**6514**
						1043,55	**199,97**	**292**	**56**		**483**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,378	772,49		292,00				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0508							
108.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1344		15,00		2,00			
108.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0504		5758,00		290,00			
108.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000364		2480,00		0,90			
108.6	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2856	16246,00				4640,00		
108.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07	6994,00				490,00		
108.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00056	87,00				0,05		
109	**1134-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкций лестницы антикоррозийным составом** *НР - 76%; СП - 8%*	**т металлоконструкций**	**0,44006**		**24243,74** **14814,54**	**1399,10** **286,78**	**10669** **6519**	**616** **126**	**3534**	**5051** **1258**	**16977**
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,61	6,43	1013,96		6519,00				
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,1144							
109.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,97	1,747038		27,00		47,00			
109.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,97	1,747038		26,00		45,00			
109.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,114416		2480,00		284,00			
109.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,97	1,747038		137,00		239,00			
109.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,61	0,268437	90,00				24,00		
109.8	2204-0701-0207	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,006	0,00264	822200,00				2171,00		
109.9	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	0,88012	1521,00				1339,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**216554**	**11744**	**184134**	**17295**	**252558**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20678**	**3332**	--	**18709**	
		Накладные расходы	Тенге					**216554**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17295**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**18709**				
								252558				
				РАЗДЕЛ 11.Окна								
110	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**0,54**		**3337,48** **1326,91**	**150,00** **67,25**	**1802** **717**	**81** **36**	**1004**	**678** **198**	**2678**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	0,7464	960,63		717,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0356							
110.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,016308		1893,00		31,00			
110.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,052974		16,00		0,85			
110.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,019278		2480,00		48,00			
110.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,081648		18,00		1,00			
110.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,4968	1364,00				678,00		
110.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	1,6524	26,00				43,00		
110.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,3834	115,00				44,00		
110.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,1556	86,00				99,00		
110.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	4,32	10,00				43,00		
110.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	1,8738	52,00				97,00		
111	**1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**4,2**		**2684,54** **874,75**	**152,38** **67,25**	**11275** **3674**	**640** **282**	**6961**	**3561** **1187**	**16023**
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9112	3,83	960,01		3674,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2768							
111.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,12684		1893,00		240,00			
111.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	0,64092		16,00		10,00			
111.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,14994		2480,00		372,00			
111.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	0,98742		18,00		18,00			
111.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	3,192	1364,00				4354,00		
111.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	19,992	26,00				520,00		
111.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	2,814	115,00				324,00		
111.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	8,4	86,00				722,00		
111.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	33,6	10,00				336,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,8		1012,08	4,48	5870	26	4710	1032	7454
		НР - 90%; СП - 8%				195,58	2,02	1134	12		552	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	1,23	922,69		1134,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,011							
116.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00232		1893,00		4,00			
116.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0087		2480,00		22,00			
116.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,2828	1364,00				4478,00		
116.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	23,2	10,00				232,00		
117	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,8		1452,00	--	8422	--	8422	--	9095
		СП - 8%				--	--	--	--		674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					343507	2198	326588	14129	386246
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					14721	976	--	28610	
		Накладные расходы	Тенге					343507				
		Сметная прибыль	Тенге					14127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					28611				
								386246				
		РАЗДЕЛ 12.Двери										
118	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Металлическая дверь.Установка	м2 проемов	1,89		1946,49	118,95	3679	225	227	2985	7197
		НР - 90%; СП - 8%				1707,54	47,59	3227	90		533	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,49	2,82	1145,91		3227,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,0696							
118.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972		4351,00		122,00			
118.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158		2480,00		103,00			
118.5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	218904,00				207,00		
118.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	310,00				20,00		
119	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89		45066,00	--	85175	--	85175	--	91989
		СП - 8%				--	--	--	--		6814	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,04		1478,29 936,29	69,56 28,49	7451 4719	351 144	2381	4376 946	12773
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	4,92	960,02		4719,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,1275							
120.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,794304		12,00		10,00			
120.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01008		4351,00		44,00			
120.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,01008		1893,00		19,00			
120.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,240408		16,00		4,00			
120.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,107352		2480,00		266,00			
120.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,205632		39,00		8,00			
120.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00504	27713,00				140,00		
120.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,2096	1364,00				1650,00		
120.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	15,2712	38,00				580,00		
120.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,036338	310,00				11,00		
121	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	1,89		4089,00 --	--	7728 --	--	7728	-- 618	8346
122	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	3,15		4990,00 --	--	15719 --	--	15719	-- 1257	16976
123	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	6		660,00 --	--	3960 --	--	3960	-- 317	4277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					123711	575	115190	7361	141558
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7946	234	--	10485	
		Накладные расходы	Тенге					123711				
		Сметная прибыль	Тенге					7361				
								10485				