1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,371	87,00				32,00		
127	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона М300** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**0,872**		**26415,97** **3100,02**	**7,20** --	**23035** 2703	**6** --	**20326**	**2541** **2046**	**27622**
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	3,19	846,93		2703,00				
127.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,41856		15,00		6,00			
127.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,27032	1738,00				470,00		
127.4	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,88944	20763,00				18467,00		
127.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000872	15260,00				13,00		
127.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,744	773,00				1348,00		
127.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,3052	87,00				27,00		
128	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**10,9**		**665,12** **282,92**	**24,75** **11,72**	**7250** **3084**	**270** **128**	**3896**	**3019** **821**	**11090**
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	3,99	773,05		3084,00				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1384							
128.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,5123		15,00		8,00			
128.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,13843		1893,00		262,00			
128.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,22236	17373,00				3863,00		
128.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3815	87,00				33,00		
129	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 из бетона В15 до толщины 40мм** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**43,6**		**96,33** **3,40**	**4,32** **1,94**	**4200** **148**	**188** **85**	**3864**	**219** **353**	**4772**
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0044	0,1918	771,48		148,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0916							
129.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	1,01152		15,00		15,00			
129.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,09156		1893,00		173,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,1478	804,92		119,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0706							
132.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,77952		15,00		12,00			
132.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,07056		1893,00		134,00			
132.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,17136	15345,00				2630,00		
133	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**2,3**		**963,90** **289,52**	**86,53** **29,83**	**2217** **666**	**199** **69**	**1352**	**690** **233**	**3140**
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	0,8303	802,12		666,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,0653							
133.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0276		4264,00		118,00			
133.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,09108		15,00		1,00			
133.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,01863		2353,00		44,00			
133.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,01909		1893,00		36,00			
133.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,07038	1738,00				122,00		
133.8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,07038	17373,00				1223,00		
133.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,0805	87,00				7,00		
134	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 20мм** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**4,6**		**-100,66** **-8,34**	**-3,72** **-1,75**	**-463** **-38**	**-17** **-8**	**-408**	**-44** **-41**	**-547**
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0104	0,0478	-794,31		-38,00				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0087							
134.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,03726		15,00		0,56			
134.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,00874		1893,00		17,00			
134.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,02346	17373,00				408,00		
135	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**2,3**		**767,72** **699,66**	**63,90** **23,05**	**1766** **1609**	**147** **53**	**10**	**1563** **266**	**3595**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,69	1,59	1013,86		1609,00				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0209	0,0481							
135.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0209	0,04807		2353,00		113,00			
135.4	3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	0,736		46,00		34,00			
135.5	2113-0704-1901	Карборунд	кг	0,02	0,046	121,00				6,00		
135.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,046	87,00				4,00		
136	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м плинтусов**	**2,461**		**142,77** **114,71**	**0,99** **0,44**	**351** **282**	**2** **1**	**67**	**266** **49**	**667**
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,104	0,2559	1101,80		282,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001							
136.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,000984		2480,00		2,00			
136.4	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,003938	16915,00				67,00		
137	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**23,4**		**2103,59** **335,01**	**19,03** **8,75**	**49224** **7839**	**445** **205**	**40940**	**7561** **4543**	**61328**
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	8,94	876,96		7839,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1989							
137.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0819		1893,00		155,00			
137.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,117		2480,00		290,00			
137.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	11,7	581,00				6798,00		
137.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,117	90,00				11,00		
137.7	2206-0101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	23,868	1430,00				34131,00		
138	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** *НР - 94%; СП - 8%*	**м плинтусов**	**25,038**		**299,37** **101,05**	**0,74** **0,33**	**7496** **2530**	**19** **8**	**4947**	**2386** **791**	**10672**
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,0899	2,25	1123,99		2530,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0075							
138.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,007511		2480,00		19,00			
138.4	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,289457	581,00				749,00		
138.5	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	25,28838	166,00				4198,00		
139	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**2**		**2380,08** **1017,60**	**65,83** **28,29**	**4760** **2035**	**132** **57**	**2593**	**1966** **538**	**7265**
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	2,12	959,91		2035,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,0588							
139.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0072		4264,00		31,00			
139.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,046		1893,00		87,00			
139.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0056		2480,00		14,00			
139.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,026	14368,00				374,00		
139.7	2206-0301-0615	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	2,04	1007,00				2054,00		
139.8	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,0612	2594,00				159,00		
139.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,077	87,00				7,00		
140	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м плинтусов**	**2,14**		**519,13** **256,30**	**1,49** **0,66**	**1111** **548**	**3** **1**	**560**	**517** **130**	**1758**
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	0,505	1085,06		548,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0013							
140.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001284		2480,00		3,00			
140.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,003424	14368,00				49,00		
140.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	2,1614	236,00				510,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**132124** **32934**	**3546** **1375**	**95647** --	**32250** **13149**	**177524**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**132124**				
		Накладные расходы	Тенге					**32250**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13149**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					177523				
			РАЗДЕЛ 14.Внутреняя отделка									
141	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Затирка** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	27,7		**586,31**	**5,68**	**16241**	**157**	**3893**	**9814**	**28139**
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	12,46	**440,10** 978,02	**2,77**	**12191** 12191,00	**77**		**2084**	
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0831							
141.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,0831		1893,00		157,00			
141.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,1939	20076,00				3893,00		
142	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	27,7		**325,69**	**2,42**	**9022**	**67**	**4706**	**3423**	**13440**
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,154	4,27	**153,38** 996,06	**1,09**	**4249** 4249,00	**30**		**996**	
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0277							
142.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00277		1893,00		5,00			
142.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,02493		2480,00		62,00			
142.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0011	0,03047	90,00				3,00		
142.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,09141	172,00				16,00		
142.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,015789	287426,00				4538,00		
142.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,5235	98,00				149,00		
143	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	74,1		**946,22**	**48,47**	**70115**	**3592**	**23995**	**36391**	**115027**
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,566	41,94	**573,92** 1014,01	**39,97**	**42528** 42528,00	**2961**		**8520**	
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	3,21							
143.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	3,0381		1076,00		3269,00			
143.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,17043		1893,00		323,00			
143.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,02964	20076,00				595,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143.6	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,0374	20862,00				21642,00		
143.7	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	1,95624	885,00				1731,00		
143.8	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,05187	518,00				27,00		
144	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**79**		**294,59** **137,45**	**2,17** **0,97**	**23273** **10858**	**172** **77**	**12243**	**8748** **2562**	**34582**
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,138	10,9	995,96		10858,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0711							
144.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0079		1893,00		15,00			
144.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0632		2480,00		157,00			
144.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,079	90,00				7,00		
144.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,237	172,00				41,00		
144.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,04108	287426,00				11807,00		
144.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,95	98,00				387,00		
145	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**9,1**		**4662,41** **2064,00**	**17,47** **8,03**	**42428** **18782**	**159** **73**	**23487**	**15084** **4601**	**62113**
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	18,2	1031,98		18782,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,0783							
145.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00455		4264,00		19,00			
145.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,07371		1893,00		140,00			
145.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,1365	20178,00				2754,00		
145.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,00364	19557,00				71,00		
145.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0455	90,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0003							
150.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	0,508131		269,00		137,00			
150.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,015093		27,00		0,41			
150.5	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,060372		164,00		10,00			
150.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,000302		2480,00		0,75			
150.7	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,000835	220651,00				184,00		
151	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	**т**	**0,10062**		**272654,00** --	**--** --	**27434** --	**--** --	**27434** --	**--** **2195**	**29629**
152	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**3,2**		**3122,99** **564,03**	**18,88** **6,57**	**9994** **1805**	**60** **21**	**8129**	**1680** **934**	**12607**
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	1,81	996,05		1805,00				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0144							
152.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,01088		4351,00		47,00			
152.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,09408		11,00		1,00			
152.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,208		16,00		3,00			
152.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00352		2480,00		9,00			
152.7	2110-0103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	3,68	2178,00				8015,00		
152.8	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	9,696	3,00				29,00		
152.9	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,064	1314,00				84,00		
153	**2113-0208-0209 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 32 мм** *СП - 8%*	**1000 шт.**	**0,056**		**6473,00**	**--**	**362**	**--**	**362**	**--**	**391**
154	**2113-0208-0102 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	**1000 шт.**	**0,028**		**6652,00**	**--**	**186**	**--**	**186**	**--**	**201**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					141557				
				РАЗДЕЛ 13.Полы								
124	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**12,9**		**201,13**	**27,89**	**2595**	**360**	**1451**	**854**	**3725**
		НР - 94%; СП - 8%				**60,75**	**9,71**	**784**	**125**		**276**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	0,8785	892,44		784,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1135							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,04257		4264,00		182,00			
124.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01161		3188,00		37,00			
124.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,05934		2353,00		140,00			
124.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,11997		14,00		2,00			
124.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,6579	2202,00				1449,00		
124.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,02838	87,00				2,00		
125	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,53**		**11504,74**	**1492,02**	**6098**	**791**	**3624**	**1813**	**8543**
		НР - 94%; СП - 8%				**3175,12**	**463,95**	**1683**	**246**		**633**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,44	1,82	923,10		1683,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,2385							
125.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,1431		4264,00		610,00			
125.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,0954		1893,00		181,00			
125.5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	0,583	6216,00				3624,00		
126	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Проливка керамзита цементными раствором. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,6**		**627,00**	**25,40**	**6646**	**269**	**3351**	**2962**	**10376**
		НР - 94%; СП - 8%				**285,51**	**11,72**	**3026**	**124**		**769**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	3,77	801,89		3026,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1346							
126.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,96142		15,00		14,00			
126.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,13462		1893,00		255,00			
126.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,21624	15345,00				3318,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,22236	17373,00				3863,00		
130	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамин** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**2**		**1206,26**	**79,92**	**2413**	**160**	**1135**	**1070**	**3761**
						559,10	**10,11**	**1118**	**20**		**279**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	0,832	1343,75		1118,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0196							
130.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,12		26,00		3,00			
130.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,161		700,00		113,00			
130.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,0078		1893,00		15,00			
130.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,0118		2480,00		29,00			
130.7	2110-0401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	1,12	2,24	78,00				175,00		
130.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,00692	99121,00				686,00		
130.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00028	230555,00				65,00		
130.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,01	90,00				0,90		
130.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,00462	21468,00				99,00		
130.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0019	57467,00				109,00		
131	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**16,8**		**627,00**	**25,40**	**10534**	**427**	**5310**	**4694**	**16446**
						285,51	**11,72**	**4797**	**197**		**1218**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	5,98	802,07		4797,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2134							
131.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,52376		15,00		23,00			
131.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,21336		1893,00		404,00			
131.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,34272	15345,00				5259,00		
131.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,588	87,00				51,00		
132	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**33,6**		**86,11**	**4,32**	**2893**	**145**	**2629**	**173**	**3311**
						3,53	**1,94**	**119**	**65**		**245**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	9,1	2267,00				20630,00		
145.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,0091	2594,00				24,00		
145.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,042315	87,00				4,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**161078**	**4147**	**68324**	**73460**	**253301**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**88608**	**3218**	--	**18763**	
		Накладные расходы	Тенге					**161078**				
		Сметная прибыль	Тенге					**73460**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**18763**				
								253301				
				РАЗДЕЛ 15.Козырек входа								
146	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Металлические стойки с опорными пластинами. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,069**		**22157,88** **9649,20**	**10353,15** **2660,49**	**1529** **666**	**714** **184**	**149**	**586** **169**	**2284**
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	9,35	0,6452	1032,32		666,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,1401							
146.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,06762		269,00		18,00			
146.4	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,00552		5409,00		30,00			
146.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0138		4351,00		60,00			
146.6	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,09936		5548,00		551,00			
146.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,00621		27,00		0,17			
146.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,02139		2480,00		53,00			
146.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,06969		26,00		2,00			
146.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00207	71,00				0,15		
146.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00129	3360,00				4,00		
146.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000028	415421,00				11,00		
146.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000071	58506,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00001	404706,00				4,00		
146.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00069	310,00				0,21		
146.16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,0483	258,00				12,00		
146.17	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,01449	147,00				2,00		
146.18	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1880677,00				13,00		
146.19	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000028	212247,00				6,00		
146.20	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000021	513930,00				11,00		
146.21	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000041	572154,00				24,00		
146.22	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000134	419218,00				56,00		
147	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка** *НР - 69%; СП - 8%*	**т**	**0,069**		**2582,59** **1905,48**	**390,26** **1,10**	**178** **131**	**27** --	**20**	**91** **22**	**290**
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	1,34	0,0925	1416,83		131,00				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0001							
147.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	0,09246		269,00		25,00			
147.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,00276		27,00		0,07			
147.5	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	0,01104		164,00		2,00			
147.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,000069		2480,00		0,17			
147.7	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00009	220651,00				20,00		
148	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлических стоек с опорными пластинами** *СП - 8%*	**т**	**0,069**		**491550,00**	**--**	**33917**	**--**	**33917**	**--**	**36630**
149	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки и прогоны из швеллера 14. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,10062**		**--** **26490,75** **13536,00**	**--** **9363,92** **2455,59**	**--** **2665** **1362**	**--** **942** **247**	**361**	**2713** **1110** **302**	**4078**
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,1	1,42	960,01		1362,00				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	0,1608							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,05836		269,00		16,00			
149.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,013081		4351,00		57,00			
149.5	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,119738		6252,00		749,00			
149.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,008855		8111,00		72,00			
149.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,019118		2480,00		47,00			
149.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,067415		26,00		2,00			
149.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003019	71,00				0,21		
149.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001882	3360,00				6,00		
149.11	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00001	415421,00				4,00		
149.12	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000104	58506,00				6,00		
149.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000302	404706,00				122,00		
149.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001006	310,00				0,31		
149.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,05031	258,00				13,00		
149.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,015093	147,00				2,00		
149.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1880677,00				19,00		
149.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000262	212247,00				56,00		
149.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000031	513930,00				16,00		
149.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00006	572154,00				35,00		
149.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000195	419218,00				82,00		
150	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**										
		НР - 69%; СП - 8%	т	**0,10062**		**11442,49**	**1468,34**	**1151**	**148**	**184**	**566**	**1854**
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9)	чел-ч	5,25	0,5283	**8142,75** 1550,39	**3,31**	**819** 819,00	--		**137**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					--	--	--	--		15
155	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов		0,01032	65105,51	6018,15	672	62	86	632	1408
		НР - 118%; СП - 8%				50727,60	1136,09	524	12		104	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	0,4407	1189,11		524,00				
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0106							
155.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,2193		163,00		36,00			
155.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,01063		2480,00		26,00			
155.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000413	208994,00				86,00		
156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0018	196387,00	--	353	--	353	--	382
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
157	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,00852	225714,00	--	1923	--	1923	--	2077
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
158	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		1,6	2569,78	13,25	4112	21	2656	1325	5872
		НР - 92%; СП - 8%				897,16	2,98	1435	5		435	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	1,56	922,71		1435,00				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0043							
158.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0032		5758,00		18,00			
158.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00112		2480,00		3,00			
158.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,192	106,00				20,00		
158.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,064	351,00				22,00		
158.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,00912	286423,00				2612,00		
159	1134-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций козырька**	т металлоконструкций		0,17994	24243,74	1399,10	4362	252	1444	2065	6942
		НР - 76%; СП - 8%				14814,54	286,78	2666	52		514	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,61	2,63	1014,10		2666,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,0468							
159.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,97	0,714362		27,00		19,00			
159.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,97	0,714362		26,00		19,00			
159.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,046784		2480,00		116,00			
159.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,97	0,714362		137,00		98,00			
159.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,61	0,109763	90,00				10,00		
159.8	2204-0701-0207	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,006	0,00108	822200,00				888,00		
159.9	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	0,35988	1521,00				547,00		
160	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Обшивка козырька профлистом высотой профиля 10мм толщиной стали 0,5мм с полимерным покрытием** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**4,7**		**2769,69** **564,03**	**18,88** **6,57**	**13018** **2651**	**89** **31**	**10278**	**2467** **1239**	**16724**
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	2,66	996,01		2651,00				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0212							
160.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,01598		4351,00		70,00			
160.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,13818		11,00		2,00			
160.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,3055		16,00		5,00			
160.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00517		2480,00		13,00			
160.7	2105-0109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	5,405	1833,00				9907,00		
160.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,03337	6120,00				204,00		
160.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	14,241	3,00				43,00		
160.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,094	1314,00				124,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**101858**	**2315**	**87482**	**10522**	**121369**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12059**	**551**	--	**8990**	
		Накладные расходы	Тенге					**101858** **10522**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					8990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					121370				
				РАЗДЕЛ 16.Наружная отделка								
161	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") цоколя** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	9,9		6781,74	27,60	67139	273	39904	21667	95911
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,55	25,25	2723,40 1068,01	12,38	26962 26962,00	123		7105	
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,1307							
161.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01089		4264,00		46,00			
161.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,11979		1893,00		227,00			
161.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,198	20178,00				3995,00		
161.6	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,00396	19334,00				77,00		
161.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0495	90,00				4,00		
161.8	2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	9,9	3619,00				35828,00		
162	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600мм из Г-образного профиля** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	87,6		2460,01	15,94	215497	1396	109262	84050	323511
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,2	105,26	1196,79 996,00	2,55	104839 104839,00	224		23964	
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1419							
162.3	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	2,56668		35,00		90,00			
162.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	5,2998		12,00		64,00			
162.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,141912		4351,00		617,00			
162.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	2,65428		197,00		523,00			
162.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	5,694		18,00		102,00			
162.8	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	219	264,00				57816,00		
162.9	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	23,1264	629,00				14547,00		
162.10	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	222,504	93,00				20693,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162.11	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	219	74,00				16206,00		
163	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	87,6		336,81 334,46	2,35 0,85	29505 29299	206 75	--	23499 4240	57244
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3484	30,52	960,00		29299,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0473							
163.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,047304		4351,00		206,00			
164	СТПРАЙСЛИСТ	**Стоимость металлосайдинга RAL9006** *СП - 8%*	м2	87,6		5866,07 --	-- --	513868 --	-- --	-- --	-- 41109	554977
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					826009	1875	149166	129216	1031643
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					161100	421	--	76418	
		Накладные расходы	Тенге					826009				
		Сметная прибыль	Тенге					129216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					76418				
								1031643				
		РАЗДЕЛ 17.Отмостка										
165	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	23,76		201,13 60,75	27,89 9,71	4779 1443	663 231	2673	1573 508	6861
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	1,62	891,81		1443,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,2091							
165.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,078408		4264,00		334,00			
165.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,021384		3188,00		68,00			
165.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,109296		2353,00		257,00			
165.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,220968		14,00		3,00			
165.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,21176	2202,00				2668,00		
165.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,052272	87,00				5,00		
166	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,564		22070,77 3100,02	7,20 --	78660 11048	26 --	67586	10386 7124	96169
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	13,04	846,96		11048,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,71072		15,00		26,00			
166.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,10484	1738,00				1920,00		
166.4	2102-0101-2501	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,63528	16503,00				59993,00		
166.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003564	15260,00				54,00		
166.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	7,128	773,00				5510,00		
166.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,2474	87,00				109,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**83439**	**688**	**70259**	**11959**	**103030**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12492**	**231**	--	**7632**	
		Накладные расходы	Тенге					**83439**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11959**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					**7632**				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**					**103030**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**7041971**				**7041971**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5489614				
		- Накладные расходы	Тенге					**1030730**				
		- Сметная прибыль	Тенге					**521627**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

Резервуар для воды емкостью 100 м.куб (по смете 2 шт)

общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**312**		**296,14** **14,07**	**282,07** **62,41**	**92395** **4389**	**88006** **19472**	--	**17180** **8766**	**118342**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0182	5,68	772,93		4389,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0396	12,36							
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0396	12,3552		7123,00		88006,00			
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**23,5**		**3943,06** **3943,06**	**--** **--**	**92662** **92662**	**--** **--**	**--**	**66717** **12750**	**172129**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,27	100,39	923,00		92662,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	335,5		51,92	51,92	17421	17421	--	4330	23491
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	4,56	--	17,92	--	6014		1740	
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0136	4,5628		3818,00		17421,00			
4	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2 креплений**	94,95		526,63	23,28	50003	2211	30089	13383	68457
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	19,18	186,45 923,00	9,31	17703 17703,00	884		5071	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,6836							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,275355		4351,00		1198,00			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,408285		2480,00		1013,00			
4.5	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,010445	408888,00				4271,00		
4.6	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	20,889	1236,00				25819,00		
5	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	184		51,92	51,92	9554	9554	--	2375	12883
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	2,5	--	17,92	--	3298		954	
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0136	2,5024		3818,00		9554,00			
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	85,875		35,97	35,97	3089	3089	--	768	4165
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,8089	--	12,42	--	1066		308	
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,808943		3818,00		3089,00			
7	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	28,625		1449,00	--	41478	--	--	29864	77049
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,38	39,5	1449,00 1050,01	--	41478 41478,00	--		5707	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	85,875		158,74 83,46	75,28 34,47	13632 7167	6465 2960	--	7292 1674	22598

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	11,08	646,97		7167,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	2,68							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	2,683594		2353,00		6314,00			
8.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	10,734375		14,00		150,00			
9	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**46**		**296,36**	**282,25**	**13632**	**12983**	--	**2536**	**17461**
		НР - 72%; СП - 8%				**14,11**	**62,45**	**649**	**2873**		**1293**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0182	0,8395	773,08		649,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0396	1,82							
9.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,039625	1,82275		7123,00		12983,00			
10	**1101-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание грунта вручную**	**м2 спланированной площади**	**44,2**		**150,45**	--	**6650**	--	--	**4788**	**12353**
		НР - 72%; СП - 8%				**150,45**	--	**6650**	--		**915**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,163	7,2	923,02		6650,00				
11	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46**		**158,74**	**75,28**	**7302**	**3463**	--	**3906**	**12105**
		НР - 72%; СП - 8%				**83,46**	**34,47**	**3839**	**1586**		**897**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	5,93	646,95		3839,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	1,44							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	1,4375		2353,00		3382,00			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	5,75		14,00		81,00			
12	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Обвалование резервуара бульдозером**	**м3 грунта**	**23,5**		**35,97**	**35,97**	**845**	**845**	--	**210**	**1140**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,42**	--	**292**		**84**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,2214							
12.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,22137		3818,00		845,00			
13	**1101-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов вручную**	**м2 спланированной площади**	**12,5**		**150,45**	--	**1881**	--	--	**1354**	**3493**
		НР - 72%; СП - 8%				**150,45**	--	**1881**	--		**259**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,163	2,04	923,19		1881,00				
14	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	12,5		405,30	0,26	5066	3	1735	2396	8060
		НР - 72%; СП - 8%				266,26	--	3328	--		597	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,332	4,15	801,93		3328,00				
14.2	3203-0303-0201	Вагонетки неопрокидные, до 1,5 м3	маш.-ч	0,0365	0,45625		7,00		3,00			
14.3	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,136	1,7	833,00				1416,00		
14.4	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,012	0,15	2124,00				319,00		
15	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	151,5		318,19	307,34	48205	46561	17	9440	62257
		НР - 72%; СП - 8%				10,74	75,81	1627	11485		4612	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0166	2,51	646,94		1627,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	7,29							
15.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,012	1,818		4183,00		7605,00			
15.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0361	5,46915		7123,00		38957,00			
15.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,007575	2202,00				17,00		
16	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	281,79		412,00	--	116097	--		--	125385
		СП - 8%				--	--	--	--		9288	
17	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	151,5		18,00	15,35	2727	2325	13	910	3928
		НР - 72%; СП - 8%				2,57	5,78	389	875		291	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	0,503	773,39		389,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,559							
17.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,01212		3069,00		37,00			
17.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,546915		4183,00		2288,00			
17.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00606	2202,00				13,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					522640	192926	31854	167449	745296
								181762	50804	--	55206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					522640				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					167448				
		Сметная прибыль	Тенге					55207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					745295				
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции										
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,42		20761,91 1043,55	1046,86 199,97	91768 4612	4627 884	82529	5002 7742	104511
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,97	772,92		4612,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,8013							
18.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,1216		15,00		32,00			
18.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,7956		5758,00		4581,00			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005746		2480,00		14,00			
18.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,105	6994,00				7728,00		
18.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00884	87,00				0,77		
18.8	2102-0101-2409	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,5084	16591,00				74799,00		
19	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	41,2		32875,34 6952,68	2838,37 913,89	1354464 286450	116941 37652	951073	294934 131952	1781349
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	6,51	268,21	1068,00		286450,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	28,73							
19.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,11124		4264,00		474,00			
19.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	15,04212		37,00		557,00			
19.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,50264		4351,00		2187,00			
19.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	26,6152		4014,00		106833,00			
19.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,1442		74,00		11,00			
19.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	19,3228		163,00		3150,00			
19.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	1,5038		2480,00		3729,00			
19.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	41,2	71,00				2925,00		
19.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,06592	53962,00				3557,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,37904	58368,00				22124,00		
19.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,042436	31967,00				1357,00		
19.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	19,776	310,00				6131,00		
19.15	2113-0812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,008652	217126,00				1879,00		
19.16	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,019364	208994,00				4047,00		
19.17	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,1236	27231,00				3366,00		
19.18	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,127308	87,00				11,00		
19.19	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	12,9368	907,00				11734,00		
19.20	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,818	21377,00				893943,00		
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**		**0,11595**	**201618,00** --	**--** --	**23378** --	**--** --	**23378**	**--** **1870**	**25248**
21	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**		**2,63728**	**196387,00** --	**--** --	**517928** --	**--** --	**517928**	**--** **41434**	**559362**
22	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**		**0,06228**	**216649,00** --	**--** --	**13493** --	**--** --	**13493**	**--** **1079**	**14572**
23	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**		**0,0033**	**230574,00** --	**--** --	**761** --	**--** --	**761**	**--** **61**	**822**
24	**1113-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Протравливание** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**36**	**960,53** **950,69**	**--** --	**34579** **34225**	**--** --	**354**	**23615** **4656**	**62850**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,03	37,08	923,00		34225,00				
24.2	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,0002	0,0072	49202,00				354,00		
25	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Проникающая гидроизоляция поверхности днища.Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**		**36**	**574,44** **567,54**	**6,50** **1,99**	**20680** **20431**	**234** **71**	**15**	**16402** **2967**	**40048**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	19,13	1067,99		20431,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0612							
25.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,018		4351,00		78,00			
25.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0252		1893,00		48,00			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,018		2480,00		45,00			
25.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,504		126,00		64,00			
25.7	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,0468	305,00				14,00		
26	**2205-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008** *СП - 8%*	**кг**	**28,8**		**1647,00**	**--**	**47434**	**--**	**47434**	**--**	**51228**
27	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15 по уклону от 50 до 110 мм** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**36**		**665,12**	**24,75**	**23944**	**891**	**12868**	**9971**	**36628**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	13,18	773,00		10185,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4572							
27.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,692		15,00		25,00			
27.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,4572		1893,00		865,00			
27.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,7344	17373,00				12759,00		
27.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,26	87,00				110,00		
28	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 80мм(50+110=160:2=80мм)** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**432**		**96,33**	**4,32**	**41613**	**1868**	**38276**	**2168**	**47284**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0044	1,9	772,83		1469,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,9072							
28.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	10,0224		15,00		150,00			
28.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,9072		1893,00		1717,00			
28.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	2,2032	17373,00				38276,00		
29	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0542**		**365399,45**	**1173,45**	**19805**	**64**	**8859**	**9926**	**32109**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				266772,00	468,03	10882	25		2378	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	10,73	1014,01		10882,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0195							
29.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00813		4351,00		35,00			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011382		2480,00		28,00			
29.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0542	163454,00				8859,00		
30	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	**т**	**0,0542**		**109663,00**	**--**	**5944**	**--**	**5944**	**--**	**6419**
31	**1107-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**4**		**5581,50**	**1357,58**	**22326**	**5430**	**8541**	**11388**	**36412**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,06	8,24	2088,84 1013,96	323,95	8355 8355,00	1296		2697	
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2477	0,9908							
31.3	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,236	0,944		5548,00		5237,00			
31.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,118	0,472		163,00		77,00			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0117	0,0468		2480,00		116,00			
31.6	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,264	16246,00				4289,00		
31.7	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,008	20862,00				167,00		
31.8	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,148	0,592	71,00				42,00		
31.9	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,0024	615000,00				1476,00		
31.10	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00299	0,01196	21825,00				261,00		
31.11	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,562	2,248	125,00				281,00		
31.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,012	310,00				4,00		
31.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,2116	6994,00				1480,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.14	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0016	208994,00				334,00		
31.15	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,1	0,4	516,00				206,00		
32	**2104-0302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	3,8		60116,00	--	228441	--	228441	--	246716
						--	--	--	--		18275	
33	**1146-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит)** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,6		80746,16	1133,99	48448	680	34375	11478	64720
						22321,27	452,27	13393	271		4794	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	24,61	14,77	907,02		13393,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,21							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,27	0,162		15,00		2,00			
33.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,084		4351,00		365,00			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,126		2480,00		312,00			
33.6	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,09	0,054	14482,00				782,00		
33.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,004	0,0024	218904,00				525,00		
33.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	0,084	68545,00				5758,00		
33.9	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0029	0,00174	31967,00				56,00		
33.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	1,14	310,00				353,00		
33.11	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,12	0,072	27231,00				1961,00		
33.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0081	0,00486	87,00				0,42		
33.13	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,3	1,38	907,00				1252,00		
33.14	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	21377,00				13083,00		
33.15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,054	196387,00				10605,00		
34	**1107-0106-0403 РСНБ РК 2015**	**Герметизация швов горизонтальных(стена/перекрытие)** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	25,2		336,83	87,85	8488	2214	2211	4794	14345
						161,23	--	4063	--		1063	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,159	4,01	1014,03		4063,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.2	3105-0602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0716	1,80432		1227,00		2214,00			
34.3	2110-0501-1406	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,75	18,9	117,00				2211,00		
35	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	**0,0852**		**365399,45**	**1173,45**	**31132**	**100**	**13926**	**15603**	**50473**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	16,87	**200772,00** 1014,01	**468,03**	**17106** 17106,00	**40**		**3739**	
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0307							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01278		4351,00		56,00			
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,017892		2480,00		44,00			
35.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0852	163454,00				13926,00		
36	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	**0,0852**		**109663,00** --	--	**9343** --	--	**9343**	--	**10091** **747**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2543967**	**133049**	**1999749**	**405281**	**3185187**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**411172**	**41500**	--	**235940**	
		Накладные расходы	Тенге					**2543967**				
		Сметная прибыль	Тенге					**405280**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**235940**				
								3185187				
		РАЗДЕЛ 3.Теплоизоляционные и отделочные работы										
37	**1113-0501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите перекрытия по периметру)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	**25,74**		**3240,88** **750,20**	**77,22** **31,29**	**83420** **19310**	**1988** **805**	**62122**	**13880** **7784**	**105084**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0,62	15,96	1209,99		19310,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,7722							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,2574		4264,00		1098,00			
37.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,2574		951,00		245,00			
37.5	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,2574		27,00		7,00			
37.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2574		2480,00		638,00			
37.7	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	2,42	62,2908	564,00				35132,00		
37.8	2113-0803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	28,0566	962,00				26990,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону 20-80мм**										
		НР - 92%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**37,8**		557,53	96,54	21074	3649	10325	7276	30619
						187,84	21,40	7100	809		2268	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	9,19	772,97		7100,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,7333							
38.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,47628		4264,00		2031,00			
38.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,89208		155,00		138,00			
38.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,25704		5758,00		1480,00			
38.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,15668	1738,00				2010,00		
38.7	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,57834	13692,00				7919,00		
38.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,6632	162,00				269,00		
38.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,4553	87,00				127,00		
39	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм (20+80=100:2=50мм)**										
		НР - 92%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**1323**		**16,09**	**1,43**	**21287**	**1890**	**18477**	**1250**	**24340**
						0,70	**0,33**	**920**	**438**		**1803**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0009	1,19	772,65		920,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,3969							
39.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2646		4264,00		1128,00			
39.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,1323		5758,00		762,00			
39.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	1,34946	13692,00				18477,00		
40	**1112-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытие.Утепление плитами из пенополиуретана**										
		НР - 92%; СП - 8%	**м2 утепляемого покрытия**	**37,8**		**543,74**	**50,51**	**20553**	**1909**	**12155**	**6339**	**29043**
						171,68	**10,59**	**6489**	**400**		**2151**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,186	7,03	922,94		6489,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,3289							
40.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,13986		5758,00		805,00			
40.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,07938		4351,00		345,00			
40.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,69552		700,00		487,00			
40.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,10962		2480,00		272,00			