1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,30*		*1436*				
		Сметная стоимость				*19390*				
137	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка**	**20**	**1457,48**	**493,76**	**29150**	**9875**	**11116**	**0,87**	**17**
		шт.		**770,27**	**337,03**	**15405**	**6741**	**42,8**	**0,43**	**9**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,87	17,4800	881,290	15405,00
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	8,6500		
137.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,3100		935,00
137.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,32	6,3000		6324,00
137.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,3100		640,00
137.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0006	12596,440	8,00
137.7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	40,8000	89,760	3662,00
137.8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,03	0,5600	354,960	199,00

		Накладные расходы -		*555,82*		*11116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*473,92*				*9478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,89*				*1638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,06*		*3221*				
		Сметная стоимость				*43488*				
138	**23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники потолочные круглые**	**18**	**2219,18**	**--**	**39945**	**--**	**1694**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*94,09*		*1694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,09*				*1694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,06*		*3331*				
		Сметная стоимость				*44970*				
139	**23-070101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники настенные**	**2**	**1107,89**	**--**	**2216**	**--**	**94**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*46,97*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,97*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,39*		*185*				
		Сметная стоимость				*2495*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	2	374,27	--	749	--	32	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,87*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,87*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,21*		*62*				
		Сметная стоимость				*843*				
141	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 2. Установка**	15	1899,17	702,34	28487	10535	11058	1,14	17
		шт.		1003,38	468,50	15051	7028	42,8	0,60	9

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,14	17,0800	881,340	15051,00
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,60	8,9600		
141.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,4020		1213,00
141.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,42	6,3600		6385,00
141.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,4020		831,00
141.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0005	12596,440	6,00
141.7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	30,6000	89,760	2747,00
141.8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,03	0,4200	354,960	149,00

		Накладные расходы -		*737,20*		*11058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*629,97*				*9450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,24*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,91*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42709*				
142	23-070102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники потолочные, с компактными люминесцентными лампами**	15	11100,86	--	166513	--	7060	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*470,68*		*7060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,68*				*7060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,72*		*13886*				
		Сметная стоимость				*187459*				
143	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L 1200**	30	1038,41	--	31152	--	1321	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*1321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*1321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,60*		*2598*				
		Сметная стоимость				*35071*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			506158	25307			83
			Тенге			72269	16704			52
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			506158				
	Материалы -		Тенге			68116				
	Всего заработная плата -		Тенге				88973			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			340466				
		Накладные расходы -	Тенге			61156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23076		
		Сметная прибыль -	Тенге			45385				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			612699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				88973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			612699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				88973			

РАЗДЕЛ 10.ОТОПЛЕНИЕ

144	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**4**	**809,65**	**17,68**	**3239**	**71**	**1080**	**0,43**	**2**
		м трубопровода		**365,82**	**8,66**	**1463**	**35**	**60,4**	**0,01**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,43	1,7100	854,960	1463,00
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0500		
144.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0324		55,00
144.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02	0,0668		2,00
144.5	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00	0,0104	259,630	3,00
144.6	21-130701-0101	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,00	0,0000	1246220,700	26,00
144.7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00	0,0112	179,800	2,00
144.8	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,0248	302,980	8,00
144.9	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,00	4,0000	414,950	1660,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,0220	277,480	6,00			
		Накладные расходы -		*270,11*		*1080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*226,19*				*905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,92*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,38*		*346*				
		Сметная стоимость				*4665*				
145	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**10,07**	**868,07**	**66,56**	**8742**	**670**	**4116**	**0,70**	**7**
		кВт		**557,50**	**33,30**	**5614**	**335**	**60,4**	**0,04**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	7,0500	796,380	5614,00
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,4058		
145.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00	0,0218		0,26
145.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0093		27,00
145.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1234		172,00
145.6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01	0,0830		11,00
145.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1919		326,00
145.8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	0,0005	180808,260	82,00
145.9	23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,44	4,4500	524,280	2334,00
145.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,5100	27,670	42,00

		Накладные расходы -		*408,78*		*4116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*356,84*				*3593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,94*				*523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,15*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13887*				
146	**12-150102-1101 РСНБ РК 2015**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**24**	**2645,44**	**--**	**63491**	**--**	**40721**	**3,35**	**80**
		прибор		**2572,06**	**--**	**61729**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,35	80,4800	767,000	61729,00
146.2	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,05	1,2000	498,780	599,00
146.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	1,2000	302,980	364,00
146.4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	2,8800	277,480	799,00

		Накладные расходы -		*1696,70*		*40721*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1520,09*				*36482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,62*				*4239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,37*		*8337*				
		Сметная стоимость				*112549*				
147	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**20,25**	**767,85**	**124,51**	**15549**	**2521**	**9678**	**0,81**	**16**
		кВт		**643,34**	**64,00**	**13028**	**1296**	**60,4**	**0,08**	**2**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,81	16,3600	796,400	13028,00
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	1,5800		
147.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00	0,0438		0,52
147.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0292		83,00
147.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,5381		750,00
147.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,6966		1183,00

		Накладные расходы -		*477,90*		*9678*		*8651*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*427,23*				*1026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,66*		*2018*				
		Сметная стоимость				*27245*				
148	**23-020301-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная DN 50**	**18**	**282,46**	**--**	**5084**	**--**	**216**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,98*		*216*		*216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,98*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,55*		*424*				
		Сметная стоимость				*5724*				
149	**23-020301-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый DN 50**	**30**	**489,38**	**--**	**14681**	**--**	**622**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,75*		*622*		*622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,75*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,81*		*1224*				
		Сметная стоимость				*16528*				
150	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка**	**48**	**1767,38**	**121,09**	**84834**	**5812**	**45451**	**1,69**	**81**
		шт.		**1363,56**	**21,38**	**65451**	**1026**	**60,4**	**0,03**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,69	81,1400	806,600	65451,00			
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,2000					
150.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	16,8000		3019,00			
150.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,9600		1630,00			
150.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0528	177261,720	9359,00			
150.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0067	195385,080	1313,00			
150.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0960	30195,060	2899,00			
150.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	96,0000	--	--			
150.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1,00	48,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*946,91*		*45451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*836,50*				*40152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,40*				*5299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,14*		*10423*				
		Сметная стоимость				*140708*				
151	**23-040501-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Вентили "Американка"**	**48**	**1494,09**	**--**	**71716**	**--**	**3041**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,35*		*3041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,35*				*3041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,60*		*5981*				
		Сметная стоимость				*80737*				
152	**ТПРАЙС лист**	**Клипса Хайсскрафт диам 50мм**	**260**	**75,89**	**--**	**19732**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
153	**ТПРАЙС лист**	**Редуктор тройник 50х20х50**	**100**	**352,68**	**--**	**35268**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
154	**ТПРАЙС лист**	**Пробка для чугунных радиаторов**	**104**	**272,32**	**--**	**28321**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
155	**ТПРАЙС лист**	**Кран Маевского диам.15мм**	**52**	**223,21**	**--**	**11607**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
156	**12-190101-0102 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий**	**27**	**681,31**	**--**	**18395**	**--**	**12113**	**0,98**	**27**
		отверстие		**681,31**	**--**	**18395**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,98	26,5500	692,900	18395,00			
		Накладные расходы -		***448,62***		***12113***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***402,66***				***10872***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,96***				***1241***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***90,39***		***2441***				
		Сметная стоимость				***32948***				
157	**12-190101-0402 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов.Заделка**	**27**	**673,94**	**0,35**	**18196**	**9**	**10850**	**0,80**	**22**
		отверстие		**605,72**	**0,19**	**16354**	**5**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,80	21,5900	757,400	16354,00			
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0068					
157.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0054		8,00			
157.4	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0540	33553,160	1812,00			
157.5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1350	153,640	21,00			
		Накладные расходы -		***401,85***		***10850***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***358,09***				***9668***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***43,76***				***1181***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,06***		***2324***				
		Сметная стоимость				***31370***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**398856**	**9084**			**235**
			Тенге			**182035**	**2697**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**100082**				
		Материалы -	Тенге			**3594**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**96484**			
		Накладные расходы -	Тенге			**63683**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**57022**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6661**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13101**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**176867**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96484**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**203845**				
		Материалы -	Тенге			**17733**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**88248**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**91482**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**636**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64205**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53302**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10903**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21444**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			289494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				88248			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			94929				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			94929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			561290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				184732			

РАЗДЕЛ 11.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

158	**12-150101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трап диаметром до 50 мм. Установка**	**1**	**982,81**	**7,01**	**983**	**7**	**592**	**1,10**	**1**
		прибор		**890,49**	**3,53**	**890**	**4**	**59,1**	**0,01**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,10	1,1000	806,160	890,00			
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0083					
158.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0033		6,00			
158.4	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0002	35035,980	8,00			
158.5	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0001	1098659,340	77,00			
		Накладные расходы -		***592,44***		***592***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***528,36***				***528***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***64,07***				***64***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,02***		***126***				
		Сметная стоимость				***1701***				
159	**ТПРАЙС лист**	**Трап канализационный диам. 50мм**	**1**	**1696,43**	**--**	**1696**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
160	**12-150101-0614 РСНБ РК 2015**	**Мойка на одно отделение. Установка**	**6**	**3250,70**	**14,86**	**19504**	**89**	**12080**	**3,77**	**23**
		прибор		**3036,93**	**7,48**	**18222**	**45**	**59,1**	**0,02**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,77	22,5900	806,620	18222,00			
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1050					
160.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0420		71,00			
160.4	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0005	35035,980	17,00			
160.5	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,05	0,3000	941,460	282,00			
160.6	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00	0,0007	237764,040	157,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.7	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0002	1098659,340	198,00			
160.8	23-021199-9913	Втулки полихлорвиниловые	шт.	4,00	24,0000	22,480	540,00			
		Накладные расходы -		*2013,37*		*12080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1799,25*				*10795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,12*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,13*		*2527*				
		Сметная стоимость				*34111*				
161	**23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Мойка стальная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	**6**	**3072,53**	**--**	**18435**	**--**	**782**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*130,28*		*782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,28*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,22*		*1537*				
		Сметная стоимость				*20754*				
162	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**9**	**707,06**	**0,15**	**6364**	**1**	**4171**	**0,81**	**7**
		шт.		**688,38**	**--**	**6195**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,81	7,2500	855,070	6195,00			
162.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,0900		1,00			
162.3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,20	1,8000	72,900	131,00			
162.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,1170	303,960	36,00			
		Накладные расходы -		*463,39*		*4171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*415,78*				*3742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,61*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,64*		*843*				
		Сметная стоимость				*11377*				
163	**23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеситель для умывальника**	**9**	**4646,37**	**--**	**41817**	**--**	**1773**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*197,01*		*1773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,01*				*1773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,47*		*3487*				
		Сметная стоимость				*47077*				
164	**12-150101-0501 РСНБ РК 2015**	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Установка**	**17**	**761,91**	**1,06**	**12952**	**18**	**8424**	**0,93**	**16**
		шт.		**751,35**	**0,53**	**12773**	**9**	**59,1**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,93	15,8400	806,610	12773,00			
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0106					
164.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0085		14,00			
164.4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,01	0,1190	498,780	59,00			
164.5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1190	302,980	36,00			
164.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,2380	277,480	66,00			
		Накладные расходы -		*495,51*		*8424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*444,36*				*7554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,15*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,59*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23086*				
165	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**17**	**765,61**	**--**	**13015**	**--**	**552**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,46*		*552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,46*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,85*		*1085*				
		Сметная стоимость				*14652*				
166	**11-160601-0301 РСНБ РК 2015 прм**	**Установка переходников**	**17**	**1808,76**	**42,46**	**30749**	**722**	**18525**	**2,14**	**36**
		шт.		**1766,30**	**21,38**	**30027**	**363**	**54,36**	**0,03**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,14	36,3600	825,760	30027,00			
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,4250					
166.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3400		577,00			
		Накладные расходы -		*1089,68*		*18525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,36%		*971,78*				*16520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,90*				*2004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,88*		*3942*				
		Сметная стоимость				*53215*				
167	**23-020902-5008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Переходник сантехнический с резьбой DN 20**	**17**	**459,04**	**--**	**7804**	**--**	**331**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*19,46*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,46*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,28*		*651*				
		Сметная стоимость				*8786*				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
168	**13-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка приемно-контрольного прибора**	**6**	**8689,50**	**--**	**52137**	**--**	**24008**	**9,20**	**55**
		шт		**8584,06**	**--**	**51504**	**--**	**40,6**	**0,65**	**4**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,20	55,2000	933,040	51504,00			
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,65	3,9000					
168.3	21-130204-0202	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0019	182784,000	340,00			
168.4	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00	0,0001	4877550,730	293,00			
		Накладные расходы -		*4001,33*		*24008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3485,13*				*20911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*516,20*				*3097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,27*		*6092*				
		Сметная стоимость				*82237*				
169	**ТПРАЙС лист**	**Прибор Сигнал-10**	**1**	**13214,29**	**--**	**13214**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
170	**ТПРАЙС лист**	**Прибор С2000-М**	**1**	**42857,14**	**--**	**42857**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
171	**ТПРАЙС лист**	**Прибор С2000-БКИ**	**1**	**29464,29**	**--**	**29464**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
172	**ТПРАЙС лист**	**Прибор ББП-20 ПЛ**	**2**	**3571,43**	**--**	**7143**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
173	**13-080105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор. Монтаж оборудования**	**2**	**1966,80**	**--**	**3934**	**--**	**1922**	**2,30**	**5**
		шт.		**1966,80**	**--**	**3934**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,30	4,6000	855,220	3934,00			
		Накладные расходы -		*960,87*		*1922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*841,79*				*1684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,08*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,21*		*468*				
		Сметная стоимость				*6324*				
174	**ТПРАЙС лист**	**Аккумулятор 7А/ч**	**2**	**2942,05**	**--**	**5884**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	13-200101-0112 РСНБ РК 2015	**Установка извещателей,оповещателей типа ИПР,Маяк**	65	**103,28**	--	**6713**	--	**3113**	**0,12**	**7**
		шт.		**102,82**	--	**6683**	--	**40,6**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	7,4700	894,050	6683,00			
175.2	22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00	0,0001	461579,020	30,00			
		Накладные расходы -		*47,89*		*3113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*41,75*				*2713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,15*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,09*		*786*				
		Сметная стоимость				*10612*				
176	23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	4	**1184,30**	--	**4737**	--	**201**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,21*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,21*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,76*		*395*				
		Сметная стоимость				*5333*				
177	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	4	**2259,54**	--	**9038**	--	**383**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,80*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,80*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,43*		*754*				
		Сметная стоимость				*10175*				
178	13-080206-0201 РСНБ РК 2015	**Провод . Прокладка**	880	**152,47**	**0,64**	**134170**	**559**	**43503**	**0,12**	**101**
		м провода		**96,06**	**0,25**	**84536**	**220**	**42,8**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	101,2000	835,340	84536,00			
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2200					
178.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0880		266,00			
178.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0880		182,00			
178.5	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,4000	172,380	758,00			