1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	Ц0128-927-1 2	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
				1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--
		шт								
519	Ц0128-924-1	Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся								
			2	1522,07	9,28	3044	19	2701	10,00	20
				1496,25	4,50	2993	9	90	0,03	--
		шт								
520	5302-74	Котел пищевой электрический 1110х970х640 П9(применительно)	1	237282,00	--	237282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
521	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
				1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
		шт								
522	Ц0128-925-2	Машина универсальная	1	2071,80	73,74	2072	74	1802	12,00	12
				1973,25	29,25	1973	29	90	0,17	--
		шт								
523	1203-60	Машина универсальная ПУ-0,6(Кухонный комбайн)	1	26975,00	--	26975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
524	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38,00	3700	76	3256	12,00	24
				1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	--
		шт								
525	5302-80	Шкаф холодильный П0,5 1900х1900х800 квт ЭСК-90-0,47-70(применительно)	1	143947,00	--	143947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
526	Е0117-5-3	Установка моек для мытья уборочного инвентаря	5	376,54	30,04	1883	150	1944	1,69	8
				292,50	11,25	1463	56	128	0,06	--
		комплект								
527	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
				958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
		шт								
528	5302-98	Стеллаж производственный 1200х600х1800(применительно)	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
529	5302-110	Стеллаж для посуды(применительно)	1	33970,00	--	33970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
530	5302-93	Подтоварник 1200х600х250(применительно)	1	2800,00	--	2800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
531	5302-92	Ларь для овощей 840х630х860(применительно)	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532	5301-29	Шкаф для белья 1000х600х1800(применительно)	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
533	5301-9	Шкаф для одежды(применительно)	6	15480,00	--	92880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
534	5302-23	Банкетка 1400х400х400 (применительно)	1	3655,00	--	3655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
535	5302-107	Термосы для готовых продуктов (применительно)	5	88150,00	--	440750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
536	5302-91	Весы товарные (применительно)	1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
537	5302-136	Весы настольные(применительно)	1	8800,00	--	8800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
538	5302-170	Емкость для отходов герметичная (применительно)	5	540,00	--	2700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
539	Ц0136-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	2	3800,35	386,87	7601	774	5885	20,00	40
		шт		3172,50	96,75	6345	194	90	0,56	1
540	5302-113	Машина стиральная отжимная автоматическая (применительно)	2	420290,00	--	840580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	Ц0136-24-4	Машина гладильная, масса 0,75 т	1	3959,50	945,79	3960	946	2884	17,00	17
		шт		2970,00	234,00	2970	234	90	1,36	1
542	5302-121	Стол для утюжных работ 1500х500х850(применительно)	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
543	5302-124	Утюг электрический П-2,5квт(применительно)	1	1240,00	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
544	5560-13	Ванна прямоборотная чугунная эмалиров.1700х750х622	1	15387,00	--	15387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
545	5302-122	Стол подсобный 1000х600х900(применительно)	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	5302-152	Вешалка для сушки белья складная (применительно)	1	1686,00	--	1686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	5102-184	Тележка для белья 710x500x800(применительно)	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
548	5302-98	Стеллаж 400x960x1600(применительно)	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
549	5302-118	Ларь для грязного белья 1000x600x900(применительно)	1	13545,00	--	13545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
550	5302-5	Стол письменный однотумбовый 1100x600x700(применительно)	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
551	5301-24	Стул полумягкий 430x440x770(применительно)	3	2258,00	--	6774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
552	5302-119	Швейная машинка Подольск (применительно)	1	6375,00	--	6375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
553	1101-4	Стол врача 1100x630x740(применительно)	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
554	1101-5	Стол медсестры 1000x630x740(применительно)	2	12255,00	--	24510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
555	5302-55	Кушетка 1900x650x500(применительно)	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
556	5302-57	Столик инструментальный 760x490x960(применительно)	3	5590,00	--	16770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
557	5302-64	Шкаф медицинский 450x440x1650(применительно)	2	4730,00	--	9460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
558	5302-108	Шкаф для кабинета врача 850x450x1600(применительно)	2	15480,00	--	30960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
559	1109-6	Стол палатный 850x630x740(применительно)	1	3763,00	--	3763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
560	5302-133	Ростомер(применительно)	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
561	5101-238	Весы медицинские(применительно)	1	5275,00	--	5275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
562	5302-54	Кровать детская 1400х600х600(применительно)	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
563	5558-16	Вешалка для одежды напольная(применительно)	4	4000,00	--	16000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
564	5302-81	Шкаф холодильный бытовой 0,15квт(применительно)	1	102424,00	--	102424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
565	5302-12	Стул полумягкий 430х440х770(применительно)	10	2580,00	--	25800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
566	К.П."КА1 ugin i K"	Шкаф холодильный бытовой N 0,15 кВт(применительно)	1	18481,00	--	18481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
567	СН РК 5.3 п.12 с.9	Стул полумягкий 430х4 40х770(применительно)	10	2580,00	--	25800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
568	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
				1581,75	--	1582	--	90	--	--
		компл								
569	1204-23	Облучатель бактерецидный настенный ОБН-150	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
570	5301-8	Шкаф для детской одежды 1240х700х1410(применительно)	18	17845,00	--	321210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
571	5301-9	Шкаф для одежды персонала 1240х400х1600(применительно)	5	15480,00	--	77400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
572	5301-2	Скамейка 1000х270х300 (применительно)	20	3440,00	--	68800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
573	5301-4	Стол воспитателя 1200х620х730 (применительно)	8	6450,00	--	51600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
574	5301-5	Стул полумягкий (применительно)	27	2258,00	--	60966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
575	5302-34	Шкаф для пособий	8	11610,00	--	92880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
576	5302-53	Шкаф для игрушек	10	3870,00	--	38700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
577	5536-72	Стол для живого уголка(применительно)	5	5160,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
578	5101-13	Доска классная переносная 1500x300x1000(применительно)	6	7095,00	--	42570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	5301-21	Стол детский четырехместный 700x700x350(применительно)	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
580	5301-25	Стул детский 260x180x200(применительно)	8	1398,00	--	11184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
581	5301-21	Стол детский четырехместный 700x700x430(применительно)	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
582	5301-25	Стул десткий 260x180x240(применительно)	8	1398,00	--	11184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
583	5301-22	Стол десткий двухместный 1000x500x480(применительно)	3	3655,00	--	10965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
584	5301-25	Стул детский 280x230x280(применительно)	6	1398,00	--	8388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
585	5301-22	Стол детский двухместный 1000x500x540(применительно)	13	3655,00	--	47515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
586	5301-25	Стул детский 320x290x360(применительно)	26	1398,00	--	36348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
587	5301-22	Стол детский двухместный 1000х500х600(применительно)	16	3655,00	--	58480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
588	5301-25	Стул детский 320х290х360(применительно)	32	1398,00	--	44736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
589	5301-22	Стол детский двухместный 1000х500х600(применительно)	12	3655,00	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
590	5301-25	Стул детский 320х290х360(применительно)	24	1398,00	--	33552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
591	5101-28	Тумба подставка под аппаратуру (применительно)	10	10320,00	--	103200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
592	5103-А0700 8	Видеодвойка ТВ+ДВД (применительно)	7	19738,00	--	138166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
593	5301-41	Кровать десткая 1400х600х600 (применительно)	15	6235,00	--	93525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
594	5301-41	Кровать детская 1200х600х600(применительно)	75	6235,00	--	467625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
595	5301-25	Стул детский 280х230х280(применительно)	15	1398,00	--	20970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
596	5301-25	Стул детский 260х180х240(применительно)	75	1398,00	--	104850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
597	5301-25	Стул детский 300х260х320(применительно)	40	1398,00	--	55920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
598	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	5	9183,78	61,65	45919	308	2621	2,26	11
		комплект		387,00	22,50	1935	113	128	0,11	1
599	5302-94	Полка навесная для посуды(применительно)	5	2580,00	--	12900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
600	5101-105	шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	1	29670,00	--	29670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
601	5301-34	Вешалка для полотенц настенная 520х200х600(ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	18	4300,00	--	77400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
602	5301-29	Шкаф для белья 1240x400x1350(применительно)	10	7525,00	--	75250	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		секция								
603	1302-87	Музыкальный центр Н0,15квт(применительно)	2	36000,00	--	72000	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
604	5302-297	Стойка для гимнастического оборудования (применительно)	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
605	5539-9	Шведская стенка с набором лесенок 900x1500x150(прим)	5	9100,00	--	45500	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
606	5102-16	Скамья гимнастическая 2500x200x200(прим)	2	7310,00	--	14620	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
607	Прайс лист	Ковер гимнастический	5	977,55	--	4888	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
608	5539-6	Комплект спортивных тренажеров для детей (прим)	1	9245,00	--	9245	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
609	5302-16	пианино	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
610	5302-19	СТУЛ для пианино	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
611	8101-132	офисный комплект(прим)	3	56215,00	--	168645	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
612	5302-5	Стол офисный 1500x750x730(прим)	3	9675,00	--	29025	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
613	5302-3	Стол для посетителей 1200x600x700(прим)	1	4085,00	--	4085	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
614	5302-1	Диван мягкий	1	18598,00	--	18598	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
615	5302-10	Шкаф офисный 1000x450x1600(прим)	6	19135,00	--	114810	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
616	5301-3	Стол для освещений 2000х900х720(прим)	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
617	5301-30	Шкаф для одежды 600х600х1800(прим)	3	8170,00	--	24510	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
618	5536-69	комплект четырехместный детский (стол,четыре стула)	3	9353,00	--	28059	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
619	8101-135	Компьютер	3	57760,00	--	173280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
620	5302-24	Кресло офисное 800х800х1200(прим)	1	7310,00	--	7310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
621	Ц0103-575-1	Подъемник плоскочашечный, марка В2-ФП3-6.6, грузоподъемность 200 кг	1	9973,00	987,00	9973	987	7070	44,00	44
		шт		7628,00	227,00	7628	227	90	1,32	1
622	8101-77	Подъемник 100 кг	1	136000,00	--	136000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
623	СН РК 5.3 п.2 с.3	Хозяйственный мелкий инвентарь (применительно)	90	1774,00	--	159660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
624	Прайс лист	Увлажнитель воздуха с озонированием СН9000	1	6671,76	--	6672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
625	прайс-лист	Аппарат ультрозвуковой терапии УЗТ-1.01Ф	1	70662,75	--	70663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
626	1205-74	ингалятор паровой Чудо пар	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
627	1902-27	Ингалятор Муссон-2	1	10720,00	--	10720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
628	1205-49	Лампа кварцевая портативная Солнышко ОУФК-01	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
629	1205-50	Лампа Соллюкс стационарная	1	9790,00	--	9790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	1201-25	**Стерилизатор сухожаровой СС-200м**	1	55680,00	--	55680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
631	Прайс-лист	**Люстра Чижевского переносная Аэроин 25**	1	4080,77	--	4081	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
632	1204-23	**Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150**	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			5980621	3400			221
			Тенге			35501	920			5
		Стоимость оборудования -	Тенге			5895715				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5895715				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			37105				
		Материалы -	Тенге			2060				
		Всего заработная плата -	Тенге				32855,00			
		Накладные расходы -	Тенге			29569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4435,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4000				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			70674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				37290,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47802				
		Материалы -	Тенге			43946				
		Всего заработная плата -	Тенге				3566,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				685,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3142				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4251,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6021898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				41541,00			
		РАЗДЕЛ 9.Котельная								
		Полы								
633	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	6,36	4870,80	--	30959	--	4151	3,24	21
				531,00	--	3375	--	123	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
634	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,08	9509,28	--	48353	--	3546	3,66	19
		м3		567,00	--	2883	--	123	--	--
635	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	63,56	236,33	9,95	15021	632	3388	0,27	17
		м2		39,60	3,74	2517	238	123	0,02	1
		Проемы								
		Оконные								
636	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,5	828,03	65,84	3726	296	1548	1,60	7
		м2		263,25	23,43	1185	105	120	0,10	--
637	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,5	767,76	3,04	3455	14	336	0,45	2
		м2		69,98	1,15	315	5	105	0,01	--
638	С11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	2	720,00	--	1440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
639	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,5	231,16	5,58	1040	25	519	0,59	3
		м2		94,05	2,12	423	10	120	0,01	--
		Наружная отделка								
640	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	38,57	10,56	0,90	407	35	286	0,04	2
		м2		6,71	0,34	259	13	105	--	--
641	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	6,36	237,30	1,96	1509	12	730	0,61	4
		м2		108,90	0,45	693	3	105	0,03	--
642	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,2	587,21	6,33	1292	14	728	1,79	4
		м2		312,75	2,39	688	5	105	0,01	--
		Разные работы								
		Бортик								
643	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,1425	9762,70	311,32	1391	44	84	2,82	--
		м3		441,00	117,61	63	17	105	0,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
644	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,4	245,44	3,82	344	5	64	0,21	--
		м2		37,35	1,44	52	2	118	0,01	--
		Отмостка								
645	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,9	2960,20	--	14493	--	2859	3,10	15
		м3		474,75	--	2324	--	123	--	--
646	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	32,64	459,28	--	14991	--	1074	0,14	5
		м2		24,75	--	808	--	133	--	--
		Дымовая труба								
647	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1133	93997,62	304,24	10653	34	3949	198,00	22
		1т		33075,00	114,75	3748	13	105	0,56	--
648	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300,00	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
649	Е0109-61-4	Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	0,811	24382,00	9149,12	19774	7420	9833	63,90	52
		т		11902,50	1568,93	9653	1272	90	7,58	6
650	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	10	6372,00	--	63720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
651	Е0109-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей	0,292	9031,50	4534,32	2637	1324	1200	19,60	6
		т		3600,00	965,84	1051	282	90	3,30	1
652	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,084	147100,00	--	12356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
653	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,031	44300,00	--	1373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
654	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	65	191,00	--	12415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
655	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300,00	--	295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
656	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	12,6	24,95	0,11	314	1	167	0,09	1
		м2		14,65	0,05	185	1	90	--	--
657	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	12,6	731,08	271,94	9212	3426	2373	0,53	7
		м2		108,00	101,25	1361	1276	90	0,50	6
658	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	12,6	157,64	0,07	1986	1	31	0,01	--
		м2		2,72	0,02	34	--	90	--	--
		Оттяжка ОТ1								
659	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,384	2461,27	100,89	945	39	73	0,85	--
		м3		123,75	38,25	48	15	118	0,18	--
660	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,28	66,04	15,09	85	19	73	0,24	--
		м2		40,50	5,65	52	7	123	0,03	--
661	Е0111-19-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	1,28	38,50	14,85	49	19	46	0,03	--
		м2		23,65	5,50	30	7	123	0,01	--
662	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,94	10610,15	95,97	9974	90	797	4,90	5
		м3		771,75	36,25	725	34	105	0,18	--
663	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,102	3792,87	304,24	387	31	369	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	340	12	105	0,56	--
664	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0223	43300,00	--	966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
665	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0826	42500,00	--	3511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство крыльца								
666	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	9644,81	196,62	11574	236	437	1,79	2
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,36	--
667	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005	29400,00	--	147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			300824	13720			196
			Тенге			33138	3406			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			966				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1024				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188956				
	Материалы -		Тенге			24899				
	Всего заработная плата -		Тенге				24286,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6796				
	Местные материалы -		Тенге			119656				
		Накладные расходы -	Тенге			27629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4144,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				28430,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34767				
	Материалы -		Тенге			2963				
	Всего заработная плата -		Тенге				12259,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12356				
		Накладные расходы -	Тенге			11033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1655,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13913,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76135				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4568				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			359854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				42343,00			
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализация								
668	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,00	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,22	--
669	СПрайс	Насос WilO IL 32.160-2	1	69560,22	--	69560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
670	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
671	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4	362,67	4,19	1451	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
672	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
673	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	2	322,61	5,38	645	11	392	0,90	2
		1шт		150,75	2,25	302	5	128	0,01	--
674	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
675	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
676	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3850,00	--	15400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
677	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	30	362,00	--	10860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
678	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,41	148,40	0,07	358	--	273	0,65	2
		м2		108,00	0,02	260	--	105	--	--
679	С130804-46	Переход, Dy-50х32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
680	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99	--	286	--	356	0,05	1
		м		10,69	--	278	--	128	--	--
		Водомерный узел								
681	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
682	С130801-7	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 32 мм, d водомера до 20 мм	1	3410,00	--	3410	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
683	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3850,00	--	3850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3								
685	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
686	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	3	322,61	5,38	968	16	588	0,90	3
		1шт		150,75	2,25	452	7	128	0,01	--
687	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
688	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
689	СПРАЙС	Водонагреватель электрический типа аристон на 30 л	1	8563,67	--	8564	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
690	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,46	148,40	0,07	662	--	506	0,65	3
		м2		108,00	0,02	482	--	105	--	--
		Канализация К1-К3								
691	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	23	620,54	0,64	14272	15	3134	0,58	13
		м		106,20	0,25	2443	6	128	--	--
692	Е0117-1-11	Установка тройников диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
				81,00	2,25	162	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
693	СПРАЙС	Ревизия полиэтиленовая д50	1	119,05	--	119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
694	СПРАЙС	Тройник полиэтиленовый д50	8	47,13	--	377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
695	СПРАЙС	Отвод полиэтиленовый д50	4	26,18	--	105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
696	СПРАЙС	прочистка полиэтиленовая д50	3	117,31	--	352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			181030	539			64
			Тенге			11331	202			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			69560				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			69560				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1020				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				742,00			
		Накладные расходы -	Тенге			779				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				859,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110450				
	Материалы -		Тенге			45271				
	Всего заработная плата -		Тенге				10790,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69819				
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			13811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2072,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			131717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12862,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			203184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13721,00			

РАЗДЕЛ 11.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
697	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	266,16	4,08	3194	49	849	0,31	4
				53,77	1,53	645	18	128	0,01	--
		м								
698	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	429,13	14,54	7724	262	2507	0,57	10
				103,36	5,45	1860	98	128	0,03	--
		м								
699	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	40	429,13	14,54	17165	582	5571	0,57	23
				103,36	5,45	4134	218	128	0,03	1
		м								
700	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6	4331,44	35,77	25989	215	961	0,70	4
				111,70	13,40	670	80	128	0,07	--
		1кВт								
701	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
		1шт								
702	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19и2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	682,00	--	682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
703	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	157,00	--	314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
704	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колеря, количество окрасок 2	15	148,40	0,07	2226	1	1701	0,65	10
				108,00	0,02	1620	--	105	--	--
		м2								
705	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	10,99	--	769	--	958	0,05	4
				10,69	--	748	--	128	--	--
		м								
706	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	1	2004,47	38,10	2004	38	276	1,14	1
				201,62	13,90	202	14	128	0,07	--
		1шт								
		Вентиляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,4	1210,51	11,11	7747	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
708	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2	1115,92	8,82	2232	18	406	0,96	2
		м2		155,22	3,31	310	7	128	0,02	--
709	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
710	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1	647,00	--	647	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
711	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
712	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1	440,20	9,66	440	10	330	1,54	2
		шт		252,79	4,72	253	5	128	0,02	--
713	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
714	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
715	С131310-14	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм	1	3280,00	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	8,4	164,54	50,15	1382	421	930	0,53	4
		м2		92,03	18,68	773	157	100	0,09	1
717	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,3	5520,00	--	1656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
718	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8,4	188,55	12,17	1584	102	378	0,25	2
		м		40,50	4,50	340	38	100	0,02	--
719	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0095	179500,00	--	1705	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			89446	1911			84
			Тенге			14640	718			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9200				
	Материалы -		Тенге			2381				
	Всего заработная плата -		Тенге				2928,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4008				
		Накладные расходы -	Тенге			3009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				451,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3380,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80246				
	Материалы -		Тенге			67119				
	Всего заработная плата -		Тенге				12430,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6256				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			432				
		Накладные расходы -	Тенге			15911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2387,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14817,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			114868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18196,00			
		РАЗДЕЛ 12.Электрооборудование								
720	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
721	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
722	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
723	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Пускатель магнитный ПМЛ 12202	1	763,15	--	763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
724	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
725	Прайс-лист ТОО Югэлектромонтаж"	Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3	1	684,28	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
726	Прайс-лист Все товары КЗ	Генератор бытовой SB-3800	1	38019,63	--	38020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
727	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
728	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	57	175,20	75,70	9986	4315	5052	0,44	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				72,70	20,60	4144	1174	95	0,12	7
		м								
729	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,005	62520,00	--	313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
730	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,052	52100,00	--	2709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
731	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	4	342,80	134,00	1371	536	744	0,99	4
				158,00	37,80	632	151	95	0,22	1
		шт								
732	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	4	2740,00	--	10960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
733	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
				119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
		шт								
734	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
735	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
736	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	1	18,00	--	18	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
737	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	8	99,00	--	792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
738	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14,00	--	112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
739	С151706-13	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75	2	28,00	--	56	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
740	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
				49,70	0,20	199	1	95	--	--
		шт								
741	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156,00	--	624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
742	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509,00	--	2036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
743	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	4	101,00	--	404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
744	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	2	34,20	1,20	68	2	44	0,14	--
				23,20	0,20	46	--	95	--	--
		м								
745	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,2	664,00	--	133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
746	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	1	313,00	--	313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			79905	5755			44
			Тенге			7151	1553			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			38704				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38704				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			41068				
	Материалы -		Тенге			5017				
	Всего заработная плата -		Тенге				8704,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23145				
		Накладные расходы -	Тенге			8269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1240,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2960				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			52297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9945,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			91142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9945,00			

РАЗДЕЛ 13.Тепломеханическое оборудование

747	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12634,44	1763,76	25269	3528	22693	46,00	92
		1котел		8203,95	660,49	16408	1321	128	3,13	6
748	Прайс	Отопительный котел фирмы Алатау Казахстан "ОК-100"	2	221205,13	--	442410	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
749	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,00	26
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,22	--
750	Прайс	Циркуляционный насос приводительностью 5 м3/час А56/180 (Германия)	2	7648,96	--	15298	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
751	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/	1	165,70	20,40	166	20	123	0,63	1
		шт		137,00	--	137	--	90	--	--
752	Прайс	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-2	1	1943,23	--	1943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
753	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,63	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
754	Прайс	Расширительный бак емк.100 л (Германия)	2	15064,71	--	30129	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
755	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	14998,74	160,26	14999	160	905	3,58	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,28	--
756	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм	2	5086,67	70,85	10173	142	966	1,98	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				351,00	26,53	702	53	128	0,13	--
		м								
757	Е0116-9-11	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 400 мм								
			2	10027,10	117,36	20054	235	1420	2,91	6
				510,75	43,94	1022	88	128	0,21	--
		м								
758	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	10760,24	149,17	21520	298	884	1,63	3
				289,69	55,62	579	111	128	0,26	1
		1фильтр								
759	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
			4	425,70	14,12	1703	56	541	0,55	2
				100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
		м								
760	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			14	801,76	15,99	11225	224	2188	0,66	9
				116,10	5,99	1625	84	128	0,03	--
		м								
761	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			30	935,75	20,80	28073	624	5310	0,73	22
				130,50	7,79	3915	234	128	0,04	1
		м								
762	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								
763	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм								
			6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
		м								
764	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
		м								
765	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,34	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,01	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
766	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
767	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682,00	--	4092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
768	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	157,00	--	1884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
769	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
770	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	869,00	--	6952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
771	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	198,00	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
772	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
773	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
774	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
775	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
776	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7590,00	--	15180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
777	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,60	21
		1шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
778	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	5190,00	--	41520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
779	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	272,00	--	4352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
780	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
781	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
782	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	419,00	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
783	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
784	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	634,00	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
785	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	--	388	--	415	0,31	2
		комплект		54,00	--	324	--	128	--	--
786	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
787	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,22	--
				41,72	--	83	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
788	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
789	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
790	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
		м2		3,13	--	19	--	90	--	--
791	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35	68,60	16293	137	3168	6,86	14
		1шт		1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	--
792	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	81,36	5,47	325	22	172	0,24	1
		м		40,95	2,03	164	8	100	0,01	--
793	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	14	108,45	9,39	1518	131	882	0,35	5
		м		59,40	3,60	832	50	100	0,02	--
794	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	30	119,97	10,09	3599	303	2201	0,41	12
		м		69,53	3,83	2086	115	100	0,02	1
795	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	114,31	6,39	2058	115	583	0,19	3
		м		29,93	2,48	539	45	100	0,01	--
796	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	30	150,76	9,01	4523	270	1384	0,27	8
		м		42,75	3,38	1283	101	100	0,02	--
797	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029	179500,00	--	5206	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798	Е0126-5-2	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм	2	765,57	51,07	1531	102	875	2,37	5
		м		418,50	19,13	837	38	100	0,09	--
799	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	2	341,49	26,66	683	53	591	1,58	3
		м		285,75	9,90	572	20	100	0,05	--
800	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	12	372,03	101,45	4464	1217	2962	1,15	14
		м		208,80	38,03	2506	456	100	0,19	2
801	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	2	472,60	42,91	945	86	797	2,12	4
		м		382,50	15,98	765	32	100	0,08	--
802	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,8	14800,00	--	11840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
803	С11031-69	Конструкции теплоизоляционные из матов минватных прошивных в обкладке из металлической сетки с защитным слоем из алюминиевых листов толщиной 1 мм марки КТКП 1040х3020х60 мм	1	18800,00	--	18800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
804	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	9	472,60	42,91	4253	386	3586	2,12	19
		м		382,50	15,98	3443	144	100	0,08	1
805	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	120	62,00	--	7440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			878740	10558			338
			Тенге			59582	3963			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			442410				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			442410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			47536				
		Материалы -	Тенге			8				
		Всего заработная плата -	Тенге				137,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47371				
		Накладные расходы -	Тенге			123				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2860				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			50519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				155,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67434				
		Материалы -	Тенге			8892				
		Всего заработная плата -	Тенге				14088,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43286				
		Накладные расходы -	Тенге			14082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4891				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16200,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			321359				
		Материалы -	Тенге			137592				
		Всего заработная плата -	Тенге				49321,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129236				
		Накладные расходы -	Тенге			63130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9470,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23069				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			407559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				58790,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			986896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				75146,00			

РАЗДЕЛ 14.Топливоснабжение

806	С130903-14	**Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	1020,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
807	С130810-57	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм**	1	731,00	--	731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
808	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	425,70	14,12	2554	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
809	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	9	425,70	14,12	3831	127	1217	0,55	5
		м		100,35	5,29	903	48	128	0,03	--
810	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
811	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
812	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00	--	17760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
813	С130809-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	202,00	--	1616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
814	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
815	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
816	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
817	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--
		шт								
818	Прайс-лист	Клапан огневой ОП-80	2	4189,49	--	8379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
819	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	877,30	86,00	877	86	723	5,00	5
				783,00	20,30	783	20	90	0,12	--
		шт								
820	Прайс-лист	Клапан обратный фланцевый 16КЧ9П,ДУ80	1	12807,62	--	12808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
821	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	148,40	0,07	594	--	454	0,65	3
				108,00	0,02	432	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**86379**	**951**			**41**
			Тенге			**7063**	**329**			**2**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15234				
		Материалы -	Тенге			23				
		Всего заработная плата -	Тенге				2225,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12808				
		Накладные расходы -	Тенге			2003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1034				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2526,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8973				
		Материалы -	Тенге			280				
		Всего заработная плата -	Тенге				432,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8379				
		Накладные расходы -	Тенге			454				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				500,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62172				
		Материалы -	Тенге			12372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				4734,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44623				
		Накладные расходы -	Тенге			6059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				909,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4094				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5643,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			100588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8669,00			

РАЗДЕЛ 15.Наружное освещение0,4 Кв

822	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,6	402,75	--	644	--	728	2,80	4
		м3		402,75	--	644	--	113	--	--
823	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,1	10253,15	95,97	11278	106	933	4,90	5
		м3		771,75	36,25	849	40	105	0,18	--
824	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1	131,00	--	144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
825	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	11	269,19	38,56	2961	424	2807	1,29	14
		шт		229,50	13,50	2525	149	105	0,07	1
826	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	11	4950,00	--	54450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
827	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	11	619,00	--	6809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
828	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	11	505,00	--	5555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
829	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 35 кВ	11	724,00	188,00	7964	2068	4655	2,40	26
		шт		405,00	40,50	4455	446	95	0,23	3
830	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,3124	2680,92	2005,12	838	626	224	2,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		360,00	322,92	112	101	105	1,04	--
831	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,3124	7491,39	4858,89	2340	1518	1286	15,00	5
		1т		2632,50	1287,36	822	402	105	4,47	1
832	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,3124	27935,09	9375,11	8727	2929	5198	91,00	28
		т		16380,00	2107,33	5117	658	90	7,36	2
833	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	39,6	509,00	--	20156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
834	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	31,9	400,00	--	12760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
835	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	1,1	31,10	15,30	34	17	20	0,09	--
		м		15,80	3,20	17	4	95	0,02	--
836	2405-1718	ПРОФИЛИ К108/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ ПР2-80	11	39,10	--	430	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
837	СПрайс-лис т	Коробка фарфоровая	11	306,04	--	3366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж кабелей								
		Земляные работы								
838	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	66,8	218,93	--	14625	--	16526	1,54	103
		м3		218,93	--	14625	--	113	--	--
839	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,4	134,10	--	8100	--	9153	0,97	59
		м3		134,10	--	8100	--	113	--	--
840	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	215	32,40	23,70	6966	5096	2962	0,06	13
				8,60	5,90	1849	1269	95	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
841	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	25	18,80	14,20	470	355	190	0,03	1
		м		4,50	3,50	113	88	95	0,02	1
842	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	50	37,60	28,40	1880	1420	760	0,06	3
		м		9,00	7,00	450	350	95	2,00	100
843	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	9	56,40	42,60	508	383	205	0,09	1
		м		13,50	10,50	122	95	95	3,00	27
844	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	6	75,20	56,80	451	341	182	0,12	1
		м		18,00	14,00	108	84	95	4,00	24
845	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	2,42	13800,00	--	33451	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
846	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	225	26,40	3,10	5940	698	4189	0,11	25
		м		19,10	0,50	4298	112	95	--	1
847	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	227	31,50	7,50	7151	1703	4615	0,12	27
		м		19,80	1,60	4495	363	95	0,01	2
848	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	45	45,00	6,70	2025	302	1445	0,19	9
		м		32,20	1,60	1449	72	95	0,01	--
849	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
850	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x4 мм2	0,235	83200,00	--	19552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
851	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,06	115400,00	--	6924	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
852	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,212	609000,00	--	129108	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
853	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	110	27,70	2,10	3047	231	2111	0,10	11
		м		19,70	0,50	2167	55	95	--	--
854	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,11	10269,00	--	1130	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
855	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	32	263,00	--	8416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
856	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,10	24,10	3631	265	1238	0,70	8
		шт		116,00	2,50	1276	27	95	0,01	--
857	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,90	3,30	7428	396	2668	0,14	17
		м		23,00	0,40	2760	48	95	--	--
858	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,05	388033,47	1984,82	19402	99	3032	270,00	14
		км		45900,00	749,25	2295	37	130	3,66	--
		Оборудование								
859	сирайс лист	Дизельная электростанция на 120 квт	1	1350412,64	--	1350413	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**1769351**	**18996**			**375**
			Тенге			**58843**	**4404**			**171**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1350413				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1350413				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			278057				
	Материалы -		Тенге			10735				
	Всего заработная плата -		Тенге				29444,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227324				
		Накладные расходы -	Тенге			28239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4236,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18378				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			324674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				33680,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96898				
	Материалы -		Тенге			18033				
	Всего заработная плата -		Тенге				26803,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8416				
	Местные материалы -		Тенге			43071				
		Накладные расходы -	Тенге			30596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4589,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				31393,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11067				
	Материалы -		Тенге			681				
	Всего заработная плата -		Тенге				7000,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				973,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1053				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7973,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32916				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1975				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1863725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				73045,00			
		РАЗДЕЛ 16.Сети телефонизации								
		Земляные работы								
860	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	29	218,93	--	6349	--	7174	1,54	45
				218,93	--	6349	--	113	--	--
		м3								
861	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	29	134,10	--	3889	--	4394	0,97	28
				134,10	--	3889	--	113	--	--
		м3								
862	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,16	621603,38	--	99457	--	3659	133,00	21
				20790,00	--	3326	--	110	--	--
		кан.-км								
863	Е0134-115-2	**Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м**	2	883,26	90,13	1767	180	1470	3,98	8
				634,50	33,75	1269	67	110	0,17	--
		опора								
864	Е0134-118-2	**Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м**	2	877,32	178,69	1755	357	1223	3,05	6
				488,25	67,50	977	135	110	0,33	1
		шт								
865	С11021-7	**Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 7,5-9,5 м**	1,8	7340,00	--	13212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
866	С143019-61 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,25 м, марки ПТ 43-1**	2	7030,00	--	14060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
867	Е0134-105-8	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2**	1	18907,45	575,55	18907	576	1475	6,91	7
				1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
		колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
868	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,9	25100,00	--	22590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
869	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	3	411,00	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
870	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	370	38,10	3,20	14097	1184	10369	0,15	56
		м		28,80	0,70	10656	259	95	--	2
871	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	110	47,80	19,60	5258	2156	3497	0,15	17
		м		24,30	4,60	2673	506	110	0,03	3
872	С151604-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,48	65600,00	--	31488	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			234061	4453			187
			Тенге			30334	1114			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52076				
	Материалы -		Тенге			2686				
	Всего заработная плата -		Тенге				14094,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32721				
		Накладные расходы -	Тенге			13866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2080,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3957				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			69899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				16174,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181985				
	Материалы -		Тенге			113568				
	Всего заработная плата -		Тенге				17353,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13212				
	Местные материалы -		Тенге			37087				
		Накладные расходы -	Тенге			19395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2909,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				20262,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			283362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				36436,00			
		РАЗДЕЛ 17.На сборный железобетонный колодец 50 м3								
		Лестница								
873	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,052	9427,47	5475,87	490	285	108	28,90	2
				756,00	1552,87	39	81	90	5,46	--
		т								
874	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,052	133700,00	--	6952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
875	С11011-773	**Скобы ходовые**	0,005	221,00	--	1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Вентиляционные трубы								
876	Е0122-3-3	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами**	0,0048	951265,22	23806,04	4566	114	103	297,00	1
				7560,00	8993,25	36	43	130	43,92	--
		км								
		Отделочные работы								
877	Е0106-36-2	**Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм**	56,5	357,51	132,35	20199	7478	4642	1,03	58
				27,78	50,47	1570	2852	105	0,28	16
		м2								
878	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	56,5	50,38	1,19	2846	67	564	0,37	21
				9,05	0,45	511	25	105	--	--
		м2								
879	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**	56,5	11,95	0,23	675	13	462	0,29	16
				7,70	0,09	435	5	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			35730	7957			98
			Тенге			2592	3006			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28288				
	Материалы -		Тенге			14222				
	Всего заработная плата -		Тенге				5477,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			10103				
		Накладные расходы -	Тенге			5771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				866,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				6343,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7443				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				120,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6952				
		Накладные расходы -	Тенге			108				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				136,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			44106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				6479,00			

РАЗДЕЛ 18.Сети теплоснабжения

Теплофикационная камера Тип2-1шт

880	Е0107-62-2	**Устройство камер со стенками из монолитного бетона**	9,8	13319,19	418,23	130528	4099	19880	7,92	78
				1296,00	152,98	12701	1499	140	0,69	7
		м3								
881	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,02	8674,57	66,01	8848	67	236	1,35	1
				195,75	24,93	200	25	105	0,12	--
		м3								
882	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	8,32	235,97	9,95	1963	83	572	0,36	3
				52,20	3,74	434	31	123	0,02	--
		м2								
883	Е0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	19	121,68	9,38	2312	178	1223	0,24	5
				48,83	3,51	928	67	123	0,02	--
		м2								
884	Е0111-4-6	**Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5**	19	45,49	4,86	864	92	446	0,08	2
				17,28	1,82	328	35	123	0,01	--
		м2								
885	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	1,2	9644,81	196,62	11574	236	437	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,36	--
886	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1571	52400,00	--	8232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
887	Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	8674,57	66,01	2602	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
888	С11011-773	Скобы ходовые	14	221,00	--	3094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
889	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	0,67	11206,24	493,75	7508	331	548	3,81	3
		м3		609,75	169,52	409	114	105	0,67	--
890	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,09	21995,03	208,73	1980	19	748	55,16	5
		м3		8230,50	78,75	741	7	100	0,39	--
891	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	14,2	237,30	1,96	3370	28	1630	0,61	9
		м2		108,90	0,45	1546	6	105	0,03	--
892	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2943	65900,00	--	19394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
893	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0518	58600,00	--	3034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
894	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,52	713,66	11,21	6794	107	401	0,20	2
		м2		31,50	4,21	300	40	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
895	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,32	131,00	--	1614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
896	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Опора балочная БО1-4шт								
897	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	0,2	2748,80	497,19	550	99	174	2,75	1
		м3		454,50	167,07	91	33	140	0,58	--
898	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,2	22300,00	--	4460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
899	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0037	107900,00	--	401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
900	С12021-262	Опоры скользящие	0,0285	107900,00	--	3073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подушкт опорные ОП1-32шт								
901	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	32	104,86	66,43	3355	2126	2137	0,15	5
		шт		23,85	23,85	763	763	140	0,11	3
902	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,128	20900,00	--	2675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Шов деформационный 700х510-8шт								
903	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,32	9644,81	196,62	3086	63	116	1,79	1
		м3		272,25	74,27	87	24	105	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
904	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	62000,00	--	1488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
905	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,32	9509,28	--	3043	--	223	3,66	1
		м3		567,00	--	181	--	123	--	--
906	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,2	235,97	9,95	755	32	220	0,36	1
		м2		52,20	3,74	167	12	123	0,02	--
907	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,24	2549,84	335,84	612	81	234	4,54	1
		м3		699,75	126,00	168	30	118	0,61	--
908	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,096	12200,00	--	1171	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
909	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	14,4	633,78	1,57	9126	23	1516	0,62	9
		м2		117,00	--	1685	--	90	--	--
910	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	19,2	38,15	0,18	733	3	287	0,06	1
		м		10,60	0,07	204	1	140	--	--
911	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	19,2	191,79	26,19	3682	503	3102	0,91	17
		м2		151,65	9,90	2912	190	100	0,05	1
912	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,036	57720,00	--	2078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов								
913	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,096	68743,47	29727,34	6599	2854	5838	204,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		35550,00	11229,75	3413	1078	130	54,85	5
914	С11011-64	Бумага оберточная листовая	0,035	6310,00	--	221	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
915	С11011-407	Мастика битумно-резиновая"Праймер"	7	53,00	--	371	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
916	С11011-408	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	35	68,00	--	2380	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловая изоляция трубопроводов								
917	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	96	212,99	5,31	20447	510	13998	0,78	75
		м		143,78	2,03	13803	195	100	0,01	1
918	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	2	14800,00	--	29600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
919	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	96	114,31	6,39	10974	613	3111	0,19	18
		м		29,93	2,48	2873	238	100	0,01	1
920	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,06	179500,00	--	10770	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь теплового ввода ДТС-16=2шт								
921	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
922	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	0,44	191,79	26,19	84	12	71	0,91	--
		м2		151,65	9,90	67	4	100	0,05	--
923	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,034	147100,00	--	5001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
924	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,02	3137,32	274,19	63	5	26	6,93	--
				994,50	103,50	20	2	118	0,50	--
		м3								
925	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	--	788	--	128	--	--
		1сальник								
926	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,16	5830,00	--	933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
927	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,36	9733,94	86,60	3504	31	198	3,06	1
				490,50	32,72	177	12	105	0,16	--
		м3								
928	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,008	62566,88	6788,50	501	54	502	253,00	2
				45675,00	2565,00	365	21	130	12,52	--
		км								
929	С130806-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм	8	364,00	--	2912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
930	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	3	1317,43	664,93	3952	1995	2787	3,05	9
				558,00	156,60	1674	470	130	0,65	2
		компл								
931	С131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	1	878,00	--	878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
932	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
933	СТ30809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
934	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
935	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
936	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	157,00	--	1256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
937	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	1313,35	875,72	5253	3503	2570	0,96	4
		шт		204,75	330,75	819	1323	120	2,12	8
		Дренажный колодец д-1000мм-1шт								
938	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	43,49	22,38	21,57	973	938	310	0,01	--
		м3		0,81	6,53	35	284	97	0,02	1
939	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,04	200,88	--	611	--	690	1,42	4
		м3		200,88	--	611	--	113	--	--
940	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
941	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	385,45	25,04	1927	125	195	0,14	1
		м2		22,25	9,38	111	47	123	0,05	--
942	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	-71,74	-3,11	-359	-16	-25	-0,02	--
		м2		-2,97	-1,17	-15	-6	123	-0,01	--
943	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,19	28075,54	2538,55	61485	5559	10238	15,87	35
				2645,33	950,63	5793	2082	130	4,64	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
944	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	3,44	4980,00	--	17131	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
945	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
946	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,92	245,44	3,82	9062	141	1690	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1379	53	118	0,01	--
947	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,8	713,66	11,21	6994	110	413	0,20	2
		м2		31,50	4,21	309	41	118	0,02	--
948	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
949	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19968,00	203,35	998	10	335	44,66	2
		м3		6633,00	76,50	332	4	100	0,38	--
950	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,45	280,88	248,35	126	112	66	0,22	--
		м3		32,18	78,59	14	35	133	0,27	--
951	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,05	3137,32	274,19	157	14	65	6,93	--
		м3		994,50	103,50	50	5	118	0,50	--
952	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	31,39	432,86	0,86	13587	27	13163	2,81	88
		м3		432,00	0,32	13560	10	97	--	--
953	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,1	122,18	--	1478	--	1671	0,89	11
		м3		122,18	--	1478	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**553099**	**26140**			**454**
			Тенге			**75680**	**8983**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**478446**				
	Материалы -		Тенге			**96568**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82795,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**85524**				
	Местные материалы -		Тенге			**196974**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95739**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14361,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34451**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**608636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**535**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97156,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8476**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8476**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**509**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8984**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**66177**				
	Материалы -		Тенге			**3964**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1867,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**60248**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2390**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**359,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4114**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**72681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2226,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**690302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99382,00**			
		РАЗДЕЛ 19.Покрытие тротуаров,дорожек и площадок								
		Покрытие тип1								
954	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**128,1**	**1684,76**	**68,13**	**215818**	**8728**	**5817**	**0,14**	**18**
		м3		**21,38**	**12,76**	**2739**	**1635**	**133**	**0,04**	**6**
955	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**854**	**555,26**	**34,29**	**474191**	**29284**	**16816**	**0,04**	**34**
		м2		**6,01**	**8,79**	**5133**	**7511**	**133**	**0,03**	**26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
956	Е0127-26-3К =8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	854	349,60	10,94	298560	9343	4552	--	1
		м2		0,80	3,21	683	2740	133	--	1
957	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	854	502,69	314,71	429297	268758	256127	0,03	29
		м2		121,77	103,73	103992	88585	133	0,02	15
958	Е0127-54-1К =2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	854	119,83	--	102335	--	11	--	--
		м2		0,01	--	9	--	133	--	--
959	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	352	639,01	6,63	224931	2334	51702	0,70	246
		м		108,68	1,76	38255	618	133	0,01	2
960	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	15,84	28300,00	--	448272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип7								
961	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,5	1685,01	68,13	5898	238	159	0,14	1
		м3		21,38	12,76	75	45	133	0,04	--
962	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	35	555,53	34,56	19444	1210	670	0,04	1
		м2		6,01	8,38	210	293	133	0,03	1
963	Е0127-26-5К =4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4	35	-174,82	-6,05	-6119	-212	-103	--	--
		м2		-0,44	-1,77	-15	-62	133	--	--
964	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	35	639,01	6,63	22365	232	5141	0,70	24
		м		108,68	1,76	3804	61	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
965	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,56	28300,00	--	15848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Игровая площадка								
966	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	168	21,55	4,52	3620	759	2775	0,11	18
		м3		17,03	--	2861	--	97	--	--
967	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	480	551,87	12,52	264897	6009	27082	0,24	117
		м2		38,03	4,39	18254	2108	133	0,02	8
968	Е0127-56-2К =5	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	480	-220,15	--	-105672	--	-2649	-0,01	-3
		м2		-4,15	--	-1992	--	133	--	--
		Покрытие тип1 за участком								
969	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,3	1684,76	68,13	15668	634	422	0,14	1
		м3		21,38	12,76	199	119	133	0,04	--
970	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	62	555,26	34,29	34426	2126	1221	0,04	2
		м2		6,01	8,79	373	545	133	0,03	2
971	Е0127-26-3К =8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	62	349,60	10,94	21675	678	330	--	--
		м2		0,80	3,21	50	199	133	--	--
972	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	62	502,69	15,35	31167	952	907	0,03	2
		м2		5,94	5,06	368	314	133	0,02	1
973	Е0127-54-1К =2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	62	119,83	--	7429	--	2	--	--
				0,02	--	1	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
974	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	25	639,01	6,63	15975	166	3672	0,70	17
				108,68	1,76	2717	44	133	0,01	--
		м								
975	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300								
			0,4	28300,00	--	11320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2551345	331239			509
			Тенге			177715	104755			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551345				
	Материалы -		Тенге			64462				
	Всего заработная плата -		Тенге				282470,00			
	Местные материалы -		Тенге			1701490				
		Накладные расходы -	Тенге			374655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56198,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3101560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				338668,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			3101560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				338668,00			
		РАЗДЕЛ 20.МАФ								
		навес теневой-4шт								
976	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	5	15514,69	745,39	77573	3727	10470	11,00	55
				1749,00	245,34	8745	1227	105	1,20	6
		навес								
977	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	5	20978,18	38,72	104891	194	16140	21,00	105
				3575,36	11,22	17877	56	90	0,04	--
		навес								
		Площадка с контейнером для мусора-1шт								
978	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	1	150069,34	2615,44	150069	2615	29476	147,00	147
				24255,00	724,74	24255	725	118	3,50	4
		площадка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			332534	6536			307
			Тенге			50877	2008			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227643				
	Материалы -		Тенге			188300				
	Всего заработная плата -		Тенге				34951,00			
		Накладные расходы -	Тенге			39946				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5992,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				40943,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			104891				
	Материалы -		Тенге			86821				
	Всего заработная плата -		Тенге				17933,00			
		Накладные расходы -	Тенге			16140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7262				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			128292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20354,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			411937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				61297,00			
		РАЗДЕЛ 21.								
979	**У1-43-20**	**Скамья типа I, строительные работы**	**3**	**10009,05**	**242,88**	**30027**	**729**	**5270**	**9,70**	**29**
				1605,45	**67,68**	**4816**	**203**	**105**	**0,33**	**1**
		скамья								
980	**У1-49-4**	**Урна типа I, строительные работы**	**3**	**1718,71**	**57,07**	**5156**	**171**	**1218**	**2,20**	**7**
				369,60	**16,92**	**1109**	**51**	**105**	**0,08**	**--**
		урна								
981	**У1-21-8**	**Качели тип II, строительные работы**	**4**	**7012,24**	**197,59**	**28049**	**790**	**4907**	**6,80**	**27**
				1120,35	**47,94**	**4481**	**192**	**105**	**0,23**	**1**
		качели								
982	**У1-21-9**	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	**4**	**7684,52**	**6,87**	**30738**	**27**	**3937**	**6,30**	**25**
				1091,65	**1,87**	**4367**	**7**	**90**	**0,01**	**--**
		качели								
983	**У1-38-4**	**Песочница деревянная типа I, строительные работы**	**2**	**8168,42**	**182,99**	**16337**	**366**	**3461**	**8,50**	**17**
				1394,25	**47,94**	**2789**	**96**	**120**	**0,23**	**--**
		песочн.								
984	**У1-9-14**	**Лиана для лазания тип II, строительные работы**	**3**	**4998,85**	**222,97**	**14997**	**669**	**1925**	**3,30**	**10**
				537,90	**73,32**	**1614**	**220**	**105**	**0,36**	**1**
		лиана								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
985	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	3	8723,84	13,74	26172	41	3597	7,70	23
				1328,60	3,74	3986	11	90	0,01	--
		лиана								
986	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	2	24550,50	2607,12	49101	5214	6965	9,80	20
				1610,40	877,02	3221	1754	140	4,30	9
		горка								
987	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	2	13910,53	22,48	27821	45	4126	13,00	26
				2284,85	7,48	4570	15	90	0,03	--
		горка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			228397	8053			184
			Тенге			30952	2549			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143667				
	Материалы -		Тенге			117698				
	Всего заработная плата -		Тенге				20545,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3562,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				24107,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84731				
	Материалы -		Тенге			71695				
	Всего заработная плата -		Тенге				12956,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1749,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5783				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			102174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14705,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			279632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				38812,00			
		РАЗДЕЛ 22.Ограждение и ворота								
988	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	76	1619,78	133,05	123103	10112	12475	0,44	34
				73,26	43,99	5568	3343	140	0,22	16
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
989	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25,00	25
		ворота		4158,00	600,66	4158	601	140	2,90	3
990	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13,00	13
		ворота		2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	--
991	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
992	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	1	5008,32	--	5008	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			198164	12195			75
			Тенге			12516	3957			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174765				
	Материалы -		Тенге			152885				
	Всего заработная плата -		Тенге				13670,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2871,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16540,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23399				
	Материалы -		Тенге			20568				
	Всего заработная плата -		Тенге				2804,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				378,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3182,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			233014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				19722,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 23.Озеленение								
993	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	12	56,94	12,39	683	149	762	0,32	4
		яма		44,55	4,70	535	56	129	0,02	--
994	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	12	151,76	--	1821	--	2320	0,82	10
		шт		149,85	--	1798	--	129	--	--
995	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	12	160,00	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
996	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	180	23,16	6,06	4169	1091	4629	0,12	21
		м		17,10	2,84	3078	510	129	0,01	2
997	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	180	66,92	--	12045	--	15465	0,40	73
		м		66,60	--	11988	--	129	--	--
998	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	180	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
999	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	445	6,10	0,34	2716	153	3381	0,04	18
		м2		5,76	0,13	2563	58	129	--	--
1000	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	445	19,11	--	8504	--	4713	0,05	23
		м2		8,21	--	3653	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			31858	1393			149
			Тенге			23615	625			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31858				
	Материалы -		Тенге			17				
	Всего заработная плата -		Тенге				24240,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			6833				
		Накладные расходы -	Тенге			31270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4690,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				28931,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			66916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				28931,00			
		РАЗДЕЛ 24.Уборная на 2 очка								
1001	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	25	40,41	38,52	1010	963	404	0,01	--
			м3	1,88	14,79	47	370	97	0,06	1
1002	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
			м3	262,72	--	525	--	113	--	--
1003	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15	6,48	6,48	97	97	31	--	--
			м3	--	2,10	--	32	97	0,01	--
1004	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5
			м3	134,10	--	671	--	113	--	--
1005	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
			м3	17,03	--	255	--	97	--	--
1006	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,484	2541,77	100,89	1230	49	93	0,85	--
			м3	123,75	38,25	60	19	118	0,18	--
1007	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	4,84	385,45	25,04	1866	121	188	0,14	1
			м2	22,25	9,38	108	45	123	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1008	Е0111-19-4К =5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	4,84	358,68	15,55	1736	75	123	0,10	--
		м2		14,85	5,85	72	28	123	0,03	--
1009	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,7	20889,25	1538,85	35512	2616	4845	9,66	16
		м3		1615,95	576,23	2747	980	130	2,81	5
1010	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,8	13,91	0,07	25	--	13	0,04	--
		м2		8,06	0,02	15	--	90	--	--
1011	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8808,19	66,01	1762	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
1012	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,8	13,91	0,07	25	--	13	0,04	--
		м2		8,06	0,02	15	--	90	--	--
1013	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,8	245,44	3,82	5351	83	998	0,21	5
		м2		37,35	1,44	814	31	118	0,01	--
1014	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3	22471,28	316,57	6741	95	1298	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1046	36	120	0,58	--
1015	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	15	622,70	4,64	9340	70	1077	0,36	5
		м2		58,05	1,76	871	26	120	0,01	--
1016	Е0110-14-1	Установка стропил	0,08	21301,22	334,28	1704	27	338	22,10	2
		м3		3397,50	126,00	272	10	120	0,62	--
1017	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4,5	542,21	8,20	2440	37	379	0,42	2
		м2		67,73	3,08	305	14	119	0,02	--
1018	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,16	22471,28	316,57	3595	51	692	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	558	19	120	0,58	--
1019	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,35	440,29	1,74	154	1	19	0,32	--
				49,73	0,63	17	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
1020	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	0,35	343,00	--	120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1021	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	12	72,63	1,08	872	13	1036	0,45	5
				71,55	0,41	859	5	120	--	--
		шт								
1022	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843,00	--	1686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
1023	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1024	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1025	С11011-773	Скобы ходовые	4	221,00	--	884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1026	Е0117-2-4	Установка туалетной вешалки, подстаканников, поручней для ванн и т.п.	4	55,13	--	221	--	253	0,28	1
				49,50	--	198	--	128	--	--
		шт								
1027	С131101-111	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 30х37х32 мм	4	37,00	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1028	Е0117-2-5	Установка туалетной полочки	2	870,70	1,57	1741	3	288	0,63	1
				112,50	--	225	--	128	--	--
		шт								
1029	С131101-113	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	2	751,00	--	1502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1030	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,38	22471,28	316,57	8539	120	1645	22,50	9
				3487,50	119,25	1325	45	120	0,58	--
		м3								
1031	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	26,7	165,65	1,61	4423	43	2502	0,53	14
				88,65	0,61	2367	16	105	--	--
		м2								
1032	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,37	1862,35	14,17	2551	19	508	1,88	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		303,75	5,40	416	7	120	0,03	--
1033	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	4,5	20,48	0,91	92	4	27	0,03	--
		м2		4,68	0,34	21	2	120	--	--
		Отмостка								
1034	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	8808,19	66,01	3083	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
1035	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,9	4870,80	--	4384	--	588	3,24	3
		м3		531,00	--	478	--	123	--	--
		Элетричество								
1036	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	8	48,73	3,43	390	27	312	0,21	2
		м кабеля		34,43	1,72	275	14	108	0,01	--
1037	Е0121-17-1	Монтаж светильников для лами накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	--
1038	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
1039	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	6	10001,00	--	60006	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
1040	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1041	С151701-12	Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-500-004-У3	2	810,00	--	1620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			167782	4734			93
			Тенге			14897	1785			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				588,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61841				
		Накладные расходы -	Тенге			635				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3797				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			67085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				684,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101517				
	Материалы -		Тенге			41649				
	Всего заработная плата -		Тенге				15670,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3466				
	Местные материалы -		Тенге			40755				
		Накладные расходы -	Тенге			18544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2782,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18452,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3612				
	Материалы -		Тенге			1536				
	Всего заработная плата -		Тенге				423,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1650				
		Накладные расходы -	Тенге			541				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				504,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			198753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19640,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**23379983**	**635347**			**12866**
			Тенге			**2196295**	**201971**			**690**
	Стоимость оборудования -		Тенге			8350689				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8350689				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1733077				
	Материалы -		Тенге			104617				
	Всего заработная плата -		Тенге				364894,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1198323				
		Накладные расходы -	Тенге			339845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50977,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2197297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2552
		Сметная заработная плата -	Тенге				415870,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9373333				
	Материалы -		Тенге			4774533				
	Всего заработная плата -		Тенге				1639875,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610657				
	Местные материалы -		Тенге			3150120				
		Накладные расходы -	Тенге			1929336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				289400,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			678160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11980830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9916
		Сметная заработная плата -	Тенге				1929275,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			819488				
	Материалы -		Тенге			202367				
	Всего заработная плата -		Тенге				64828,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			536827				
		Накладные расходы -	Тенге			59594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8939,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			931827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				73767,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3103396				
	Материалы -		Тенге			1455416				
	Всего заработная плата -		Тенге				328669,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1375144				
	Местные материалы -		Тенге			104				
	Сдача и испытание -		Тенге			6465				
		Накладные расходы -	Тенге			420697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63105,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3735538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2070
		Сметная заработная плата -	Тенге				391774,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			27196181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14931
		Сметная заработная плата -	Тенге				2810687,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик_____Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____Камерова А.
Директор ТОО "СК Энергия"