1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,074	41200,00	--	3049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
514	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10	55,56	0,23	556	2	540	0,29	3
		м2		51,30	0,09	513	1	105	--	--
		Электроосвещение								
515	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	223	0,19	1
		шт		29,48	--	206	--	108	--	--
516	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
		шт		31,05	--	62	--	108	--	--
517	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
518	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
519	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,70	--	521	--	478	0,19	3
		шт		29,48	--	442	--	108	--	--
520	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	14	66,00	--	924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
521	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			506651	8185			606
			Тенге			101633	2904			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			149				
	Всего заработная плата -		Тенге				711,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			768				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				826,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503329				
	Материалы -		Тенге			288735				
	Всего заработная плата -		Тенге				103827,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23759				
	Местные материалы -		Тенге			57227				
		Накладные расходы -	Тенге			116389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17458,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			656901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				121285,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			661236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				122111,00			
		РАЗДЕЛ 12.Наружное водоснабжение								
522	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	882,62	34,66	33,42	30594	29493	9735	0,01	6
		м3		1,25	10,12	1102	8935	97	0,03	28
523	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	66,43	262,72	--	17453	--	19722	1,54	102
		м3		262,72	--	17453	--	113	--	--
524	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	668,14	6,48	6,48	4329	4329	1363	--	--
		м3		--	2,10	--	1406	97	0,01	5
525	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	237,26	134,10	--	31817	--	35953	0,97	231
		м3		134,10	--	31817	--	113	--	--
526	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	668,14	21,55	4,52	14396	3017	11037	0,11	72
				17,03	--	11378	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
527	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28,5	1901,20	152,52	54184	4347	7811	1,02	29
				153,68	57,15	4380	1629	130	0,28	8
		м3								
528	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,57	47611,09	17877,09	27138	10190	25489	173,00	99
				29700,00	4698,68	16929	2678	130	18,10	10
		км								
529	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,016	62566,88	6788,50	1001	109	1003	253,00	4
				45675,00	2565,00	731	41	130	12,52	–
		км								
530	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	6,02	279,00	–	1681	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
531	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	10,04	56,00	–	562	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			183156	51485			543
			Тенге			83790	14688			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180913				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				98478,00			
	Местные материалы -		Тенге			45472				
		Накладные расходы -	Тенге			112115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16817,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				115295,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2243				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			312987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				115295,00			
		РАЗДЕЛ 13.Сарай								
		Стены								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 14.Дом №1								
532	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	5,7	7212,24	335,84	41110	1914	5554	4,54	26
		м3		699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
533	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
534	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
535	Е0110-5-2	**Установка элементов каркаса из бревен и пластин**	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
		м3		3105,00	123,75	627	25	120	0,60	--
536	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	--
		м3		123,75	10,58	25	2	120	0,05	--
537	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	--
		м2		4,68	0,34	74	5	120	--	--
538	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
		м2		34,65	5,96	208	36	119	0,03	--
539	Е0112-17-2	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	6	68,32	2,10	410	13	17	--	--
		м2		1,65	0,75	10	5	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
				508,50	78,75	305	47	119	0,38	–
		м3								
		Окна								
541	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3
				384,75	28,24	416	30	120	0,11	–
		м2								
542	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	–	4892	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
543	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	–	360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		комплект								
544	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	–
				33,30	0,63	36	1	105	–	–
		м2								
		Полы								
545	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	–
				10,51	0,99	63	6	123	–	–
		м2								
546	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	–	2853	–	209	3,66	1
				567,00	–	170	–	123	–	–
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			58383	2603			39
			Тенге			6018	971			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58383				
	Материалы -		Тенге			4054				
	Всего заработная плата -		Тенге				6989,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			13209				
		Накладные расходы -	Тенге			8326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1249,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8237,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			70711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8237,00			
		РАЗДЕЛ 15.Дом №2								
		Внутренние отделочные работы								
547	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	18,9	235,47	3,39	4450	64	2336	0,65	12
		м2		117,00	0,72	2211	14	105	0,05	1
		Кровля								
548	Е0110-5-2	**Установка элементов каркаса из бревен и пластин**	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
		м3		3105,00	123,75	627	25	120	0,60	–
549	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	–
		м3		123,75	10,58	25	2	120	0,05	–
550	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	–
		м2		4,68	0,34	74	5	120	–	–
551	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
		м2		34,65	5,96	208	36	119	0,03	–
552	Е0112-17-2	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	6	68,32	2,10	410	13	17	–	–
		м2		1,65	0,75	10	5	119	–	–
553	Е0112-14-1	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном**	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
		м3		508,50	78,75	305	47	119	0,38	–
		Окна								
554	Е0110-16-3	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3
				384,75	28,24	416	30	120	0,11	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
555	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	--	4892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
556	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
557	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	--
				33,30	0,63	36	1	105	--	--
		м2								
		Полы								
558	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
				10,51	0,99	63	6	123	--	--
		м2								
559	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
				567,00	--	170	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			20204	487			25
			Тенге			4145	171			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20204				
	Материалы -		Тенге			4101				
	Всего заработная плата -		Тенге				4316,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			4300				
		Накладные расходы -	Тенге			4841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				726,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5042,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			26548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5042,00			

РАЗДЕЛ 16.Дом №3

Внутренние отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18,9	235,47	3,39	4450	64	2336	0,65	12
				117,00	0,72	2211	14	105	0,05	1
		м2								
561	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,8	237,30	1,96	5885	49	2847	0,61	15
				108,90	0,45	2701	11	105	0,03	1
		м2								
		Кровля								
562	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
				3105,00	123,75	627	25	120	0,60	–
		м3								
563	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	–
				123,75	10,58	25	2	120	0,05	–
		м3								
564	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	–
				4,68	0,34	74	5	120	–	–
		м2								
565	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
				34,65	5,96	208	36	119	0,03	–
		м2								
566	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6	68,32	2,10	410	13	17	–	–
				1,65	0,75	10	5	119	–	–
		м2								
567	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
				508,50	78,75	305	47	119	0,38	–
		м3								
		Окна								
568	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3
				384,75	28,24	416	30	120	0,11	–
		м2								
569	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	–	4892	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
571	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	--
		м2		33,30	0,63	36	1	105	--	--
		Полы								
572	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
573	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			26089	535			40
			Тенге			6846	182			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26089				
	Материалы -		Тенге			4101				
	Всего заработная плата -		Тенге				7028,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			7206				
		Накладные расходы -	Тенге			7688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1153,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8181,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			35804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8181,00			
		РАЗДЕЛ 17.Дом №4								
		Внутренние отделочные работы								
574	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18,9	235,47	3,39	4450	64	2336	0,65	12
		м2		117,00	0,72	2211	14	105	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
575	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,8	237,30	1,96	5885	49	2847	0,61	15
				108,90	0,45	2701	11	105	0,03	1
		м2								
		Кровля								
576	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
				3105,00	123,75	627	25	120	0,60	--
		м3								
577	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	--
				123,75	10,58	25	2	120	0,05	--
		м3								
578	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	--
				4,68	0,34	74	5	120	--	--
		м2								
579	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
				34,65	5,96	208	36	119	0,03	--
		м2								
580	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6	68,32	2,10	410	13	17	--	--
				1,65	0,75	10	5	119	--	--
		м2								
581	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
				508,50	78,75	305	47	119	0,38	--
		м3								
		Окна								
582	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3
				384,75	28,24	416	30	120	0,11	--
		м2								
583	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	--	4892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
584	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
585	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	–
				33,30	0,63	36	1	105	–	–
		м2								
		Полы								
586	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	–
				10,51	0,99	63	6	123	–	–
		м2								
587	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	–	2853	–	209	3,66	1
				567,00	–	170	–	123	–	–
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			26089	535			40
			Тенге			6846	182			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26089				
	Материалы -		Тенге			4101				
	Всего заработная плата -		Тенге				7028,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			7206				
		Накладные расходы -	Тенге			7688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1153,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8181,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			35804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8181,00			
		РАЗДЕЛ 18.Дом №5								
		Кровля								
588	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
				3105,00	123,75	627	25	120	0,60	–
		м3								
589	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	–
				123,75	10,58	25	2	120	0,05	–
		м3								
590	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	–
				4,68	0,34	74	5	120	–	–
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
591	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	6	118,06 34,65	15,94 5,96	708 208	96 36	290 119	0,24 0,03	1 --
592	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	6	68,32 1,65	2,10 0,75	410 10	13 5	17 119	-- --	-- --
593	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном м3	0,6	1256,79 508,50	207,16 78,75	754 305	124 47	419 119	3,63 0,38	2 --
		Окна								
594	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	1,08	1186,12 384,75	80,10 28,24	1281 416	87 30	535 120	2,35 0,11	3 --
595	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий м2	1,08	4530,00 --	-- --	4892 --	-- --	-- --	-- --	-- --
596	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий комплект	1	360,00 --	-- --	360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
597	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом м2	1,08	382,25 33,30	1,65 0,63	413 36	2 1	38 105	0,22 --	-- --
		Полы								
598	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	6	183,02 10,51	2,62 0,99	1098 63	16 6	85 123	0,07 --	-- --
599	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,3	9509,28 567,00	-- --	2853 170	-- --	209 123	3,66 --	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге Тенге			15754 1934	423 157			13 1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15754				
	Материалы -		Тенге			3836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2091,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			4300				
		Накладные расходы -	Тенге			2505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			19354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467,00			

РАЗДЕЛ 19.Дом №6

Земляные работы

600	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
		м3		218,93	--	1708	--	113	--	--
601	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
		м3		262,72	--	359	--	113	--	--
602	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--

Фундамент

603	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
		м3		112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
604	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
		м3		441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
605	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
606	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
		м2		37,35	1,44	291	11	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
				31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
		м2								
		Стены								
608	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,7	7212,24	335,84	41110	1914	5554	4,54	26
				699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
		м3								
609	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
		шт								
610	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Кровля								
611	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
				3105,00	123,75	627	25	120	0,60	--
		м3								
612	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	--
				123,75	10,58	25	2	120	0,05	--
		м3								
613	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	--
				4,68	0,34	74	5	120	--	--
		м2								
614	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
				34,65	5,96	208	36	119	0,03	--
		м2								
615	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6	68,32	2,10	410	13	17	--	--
				1,65	0,75	10	5	119	--	--
		м2								
616	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
				508,50	78,75	305	47	119	0,38	--
		м3								
		Окна								
617	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				384,75	28,24	416	30	120	0,11	--
		м2								
618	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	--	4892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
619	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
620	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	--
				33,30	0,63	36	1	105	--	--
		м2								
		Полы								
621	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
				10,51	0,99	63	6	123	--	--
		м2								
622	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
				567,00	--	170	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			76375	3043			59
			Тенге			9054	1136			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76375				
	Материалы -		Тенге			8394				
	Всего заработная плата -		Тенге				10190,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			22453				
		Накладные расходы -	Тенге			11927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1789,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11979,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			93600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11979,00			

РАЗДЕЛ 20.Дом №7

Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
623	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
				3105,00	123,75	627	25	120	0,60	--
		м3								
624	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	--
				123,75	10,58	25	2	120	0,05	--
		м3								
625	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	--
				4,68	0,34	74	5	120	--	--
		м2								
626	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
				34,65	5,96	208	36	119	0,03	--
		м2								
627	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6	68,32	2,10	410	13	17	--	--
				1,65	0,75	10	5	119	--	--
		м2								
628	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
				508,50	78,75	305	47	119	0,38	--
		м3								
		Окна								
629	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3
				384,75	28,24	416	30	120	0,11	--
		м2								
630	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	--	4892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
631	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
632	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	--
				33,30	0,63	36	1	105	--	--
		м2								
		Полы								
633	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10,51	0,99	63	6	123	--	--
		м2								
634	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
				567,00	--	170	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			15754	423			13
			Тенге			1934	157			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15754				
	Материалы -		Тенге			3836				
	Всего заработная плата -		Тенге				2091,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			4300				
		Накладные расходы -	Тенге			2505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			19354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467,00			
		РАЗДЕЛ 21.Дом №8								
		Кровля								
635	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
				3105,00	123,75	627	25	120	0,60	--
		м3								
636	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	--
				123,75	10,58	25	2	120	0,05	--
		м3								
637	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	--
				4,68	0,34	74	5	120	--	--
		м2								
638	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
				34,65	5,96	208	36	119	0,03	--
		м2								
639	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6	68,32	2,10	410	13	17	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,65	0,75	10	5	119	--	--
640	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
		м3		508,50	78,75	305	47	119	0,38	--
		Окна								
641	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3
		м2		384,75	28,24	416	30	120	0,11	--
642	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	--	4892	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
643	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
644	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	--
		м2		33,30	0,63	36	1	105	--	--
		Полы								
645	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
646	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			15754	423			13
			Тенге			1934	157			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15754				
	Материалы -		Тенге			3836				
	Всего заработная плата -		Тенге				2091,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			4300				
		Накладные расходы -	Тенге			2505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			19354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467,00			
		РАЗДЕЛ 22.Дом №9								
		Земляные работы								
647	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
		м3		218,93	--	1708	--	113	--	--
648	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
		м3		262,72	--	359	--	113	--	--
649	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--
		Фундамент								
650	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
		м3		112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
651	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
		м3		441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
652	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
653	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
		м2		37,35	1,44	291	11	118	0,01	--
654	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
		м2		31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
655	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,7	7212,24	335,84	41110	1914	5554	4,54	26
		м3		699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
656	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
657	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
658	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
		м3		3105,00	123,75	627	25	120	0,60	--
659	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	--
		м3		123,75	10,58	25	2	120	0,05	--
660	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	--
		м2		4,68	0,34	74	5	120	--	--
661	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
		м2		34,65	5,96	208	36	119	0,03	--
662	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6	68,32	2,10	410	13	17	--	--
		м2		1,65	0,75	10	5	119	--	--
663	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
		м3		508,50	78,75	305	47	119	0,38	--
		Окна								
664	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3
		м2		384,75	28,24	416	30	120	0,11	--
665	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	--	4892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
666	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
667	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	--
				33,30	0,63	36	1	105	--	--
		м2								
		Полы								
668	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
				10,51	0,99	63	6	123	--	--
		м2								
669	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
				567,00	--	170	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			76375	3043			59
			Тенге			9054	1136			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76375				
	Материалы -		Тенге			8394				
	Всего заработная плата -		Тенге				10190,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			22453				
		Накладные расходы -	Тенге			11927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1789,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11979,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			93600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11979,00			
		РАЗДЕЛ 23.Дом №10								
		Земляные работы								
670	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
				218,93	--	1708	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
671	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
				262,72	--	359	--	113	--	--
		м3								
672	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
				134,10	--	52	--	113	--	--
		м3								
		Фундамент								
673	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
				112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
		м3								
674	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
				441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
		м3								
675	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
676	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
				37,35	1,44	291	11	118	0,01	--
		м2								
677	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
				31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
		м2								
		Стены								
678	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,7	7212,24	335,84	41110	1914	5554	4,54	26
				699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
		м3								
679	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
		шт								
680	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Кровля								
681	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,202	12593,89	327,33	2544	66	783	20,10	4
				3105,00	123,75	627	25	120	0,60	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,202	573,75	28,11	116	6	33	0,78	–
		м3		123,75	10,58	25	2	120	0,05	–
683	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,83	20,48	0,91	324	14	95	0,03	–
		м2		4,68	0,34	74	5	120	–	–
684	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6	118,06	15,94	708	96	290	0,24	1
		м2		34,65	5,96	208	36	119	0,03	–
685	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6	68,32	2,10	410	13	17	–	–
		м2		1,65	0,75	10	5	119	–	–
686	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
		м3		508,50	78,75	305	47	119	0,38	–
		Окна								
687	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	1186,12	80,10	1281	87	535	2,35	3
		м2		384,75	28,24	416	30	120	0,11	–
688	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530,00	–	4892	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
689	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	–	360	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
690	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,08	382,25	1,65	413	2	38	0,22	–
		м2		33,30	0,63	36	1	105	–	–
		Полы								
691	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	–
		м2		10,51	0,99	63	6	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	–	2853	--	209	3,66	1
				567,00	–	170	--	123	–	–
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			76375	3043			59
			Тенге			9054	1136			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76375				
	Материалы -		Тенге			8394				
	Всего заработная плата -		Тенге				10190,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5252				
	Местные материалы -		Тенге			22453				
		Накладные расходы -	Тенге			11927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1789,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11979,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			93600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11979,00			
		РАЗДЕЛ 24.Благоустройство								
		Вертикальная планировка								
693	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	10000	1,41	1,41	14108	14108	2914	--	--
				--	0,30	--	3004	97	--	10
		м2								
694	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	50,9	37,55	35,51	1911	1807	641	0,01	1
				2,04	10,94	104	557	97	0,04	2
		м3								
695	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	86,53	22,66	22,66	1960	1960	392	--	--
				--	4,53	--	392	100	0,10	8
		т								
		Дорожное покрытие тип1-89х5м2								
696	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	178	19,95	15,58	3551	2773	1546	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,03	5,50	183	979	133	0,03	5
697	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	178	724,14	33,28	128897	5924	3903	0,03	6
		м2		5,00	11,49	890	2045	133	0,04	7
698	Е0127-22-1	Вычитается позиция:исключать на каждый 1 см изменения толщ слоя	178	-137,17	--	-24416	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
699	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	450,5	639,01	6,63	287876	2987	66170	0,70	314
		м		108,68	1,76	48960	791	133	0,01	3
700	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	7,21	29100,00	--	209753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			623641	29560			323
			Тенге			50138	7768			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			648057				
	Материалы -		Тенге			9019				
	Всего заработная плата -		Тенге				57905,00			
	Местные материалы -		Тенге			486677				
		Накладные расходы -	Тенге			75565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			767040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				69240,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-24416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1465				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-25881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			741158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				69240,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 25.Выгреб								
701	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	212,14	40,41	38,52	8572	8172	3431	0,01	2
				1,88	14,79	400	3138	97	0,05	11
		м3								
702	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,37	134,10	--	854	--	966	0,97	6
				134,10	--	854	--	113	--	--
		м3								
703	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	117,18	6,48	6,48	759	759	239	--	--
				--	2,10	--	247	97	0,01	1
		м3								
704	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,22	134,10	--	6735	--	7610	0,97	49
				134,10	--	6735	--	113	--	--
		м3								
705	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	117,18	21,55	4,52	2525	529	1936	0,11	13
				17,03	--	1996	--	97	--	--
		м3								
706	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	20,99	23636,86	1265,69	496090	26564	55300	9,16	192
				1552,73	474,08	32589	9950	130	2,32	49
		м3								
707	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	139,5	340,45	18,42	47493	2570	15933	0,42	58
				85,95	6,91	11990	964	123	0,03	5
		м2								
708	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	139,5	464,38	18,10	64781	2525	18617	0,25	35
				101,70	6,80	14187	949	123	0,02	2
		м2								
709	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,144	63800,00	--	9187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
			10	8060,00	--	80600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			717595	41119			355
			Тенге			68750	15247			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			636995				
	Материалы -		Тенге			167026				
	Всего заработная плата -		Тенге				83997,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9187				
	Местные материалы -		Тенге			318407				
		Накладные расходы -	Тенге			104032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15605,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			785489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата -	Тенге				99602,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4836				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			870925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата -	Тенге				99602,00			
		РАЗДЕЛ 26.ВЛ-10кВ								
		Опоры АтБ10-20 анкерная концевая опора /1шт/								
711	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
		опора								
712	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5								
			2	19200,00	--	38400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлоконструкции								
713	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0258	154400,00	--	3980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
714	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,0023	147300,00	--	342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
715	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0061	154400,00	--	945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
716	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	2	53,87	12,24	108	24	66	0,39	1
		м шин		29,25	2,25	59	5	105	0,07	--
717	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0009	46400,00	--	43	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
718	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0012	45800,00	--	57	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
719	спрайс	Зажим плашечный SL37.2	4	206,37	--	825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
720	спрайс	Кожух защитный SP 15	4	89,46	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
721	спрайс	Изолятор штыревой 90.150	6	2183,84	--	13103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
722	спрайс	Вязка спиральная 115.9573	12	2604,33	--	31252	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
723	спрайс	Зажим натяжной 235	6	1855,07	--	11130	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
724	спрайс	Зажим прокалывающий	3	1855,07	--	5565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
725	спрайс	Изолятор штыревой	1	1786,92	--	1787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
726	спрайс	Кожух защитный	1	170,20	--	170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
727	С12021-250	Скоба Ск 7	0,0046	154200,00	--	703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Грозозащита								
728	прайс	Разрядник длинно-искровый 97	1	3961,40	--	3961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
729	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	--
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	--
		м2								
		СИП-3								
730	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,0133	41504,56	31105,06	553	415	218	51,10	1
				9157,50	6414,57	122	86	105	22,72	--
		1км								
731	С151607-90 9	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20	0,04	55345,00	--	2214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
732	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
		шт								
733	С	Стоимость электрооборудования разъединителей РЛНД-1-10Б/400 с электроприводом ПРНЗ-10У1	1	15441,80	--	15442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
734	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
				495,00	454,41	495	454	105	1,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
735	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
				2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
		шт								
736	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	464000,00	--	464000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
737	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
				3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
		шт								
738	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400,00	--	199400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
739	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
		шт								
740	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
741	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	56	26,40	3,10	1478	174	1043	0,11	6
				19,10	0,50	1070	28	95	--	--
		м								
742	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,056	671900,00	--	37626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
743	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	6	5054,80	3784,00	30329	22704	11788	7,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1233,00	835,02	7398	5010	95	4,84	29
		шт								
744	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	6	5340,00	–	32040	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		комп.л								
745	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	–
		шт								
746	С	Электронный счетчик учета эл/энергии Меркурий	1	2396,34	–	2396	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
747	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	43	36,70	27,80	1578	1195	641	0,06	3
				8,80	6,90	378	297	95	0,04	2
		м								
748	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	43	32,40	23,70	1393	1019	592	0,06	3
				8,60	5,90	370	254	95	0,03	1
		м								
749	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,36	12200,00	–	4392	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000шт								
750	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
				116,00	2,50	348	7	95	0,01	–
		шт								
751	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
				23,00	0,40	1380	24	95	–	–
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			936045	36418			116
			Тенге			20056	8407			46
	Стоимость оборудования -		Тенге			681238				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			681238				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			202233				
	Материалы -		Тенге			4105				
	Всего заработная плата -		Тенге				26786,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			26003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3900,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			241930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				30687,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46945				
	Материалы -		Тенге			613				
	Всего заработная плата -		Тенге				1676,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			399				
	Местные материалы -		Тенге			42792				
		Накладные расходы -	Тенге			1770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				265,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1941,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5629				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			980772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				32628,00			
		РАЗДЕЛ 27.ВЛ-0,4Кв								
752	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**7**	**36,70**	**27,80**	**257**	**195**	**104**	**0,06**	**--**
				8,80	**6,90**	**62**	**48**	**95**	**0,04**	**--**
		м								
753	**Ц0108-141-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**18**	**26,40**	**3,10**	**475**	**56**	**335**	**0,11**	**2**
				19,10	**0,50**	**344**	**9**	**95**	**--**	**--**
		м								
754	**С151601-546 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002**	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2**								
			0,018	**486000,00**	**--**	**8748**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	8	309,20	--	2474	--	1794	1,00	8
		шт		236,00	--	1888	--	95	--	--
756	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	8	5340,00	--	42720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
757	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,48	7259,41	4310,78	3485	2069	1973	16,10	8
		1км		2745,00	1169,46	1318	561	105	4,45	2
758	С151607-92 4	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0	0,13	34872,00	--	4533	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
759	С151607-94 0	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	0,35	133098,00	--	46584	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
760	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	10	166,90	5,40	1669	54	1523	1,00	10
		шт		158,00	2,30	1580	23	95	0,01	--
761	Спрайс	Электронный счетчик учета эл/энергии Меркурий	10	2396,34	--	23963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
762	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10	862,00	28,00	8620	280	3273	2,00	20
		шт		340,00	4,50	3400	45	95	0,03	--
763	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	10	343,00	--	3430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная опора П11-8 к-т								
764	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	8	12600,00	--	100800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
766	СПрайс	Крюк 21	8	479,59	--	3837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
767	СПрайс	Зажим поддерживающий	8	645,91	--	5167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
768	СПрайс	Зажим ответвительный	8	352,02	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
769	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
		м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	--
		Угловая опора УА11-3 к-т								
770	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
		опора		1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11
771	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	9	12600,00	--	113400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
772	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0882	154400,00	--	13618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
773	СПРАЙС	КРЮК 36	6	24,22	--	145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
774	СПРАЙС	лента бандажная	7,8	109,48	--	854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
775	СПрайс	Зажим ответвительный	3	352,02	--	1056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
776	СПРАЙС	КРЮК 39	6	356,87	--	2141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
777	СПрайс	Зажим натяжной	6	1154,25	--	6926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
778	СПрайс	Зажим ответвительный	15	352,02	--	5280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
779	СПрайс	Зажим соединительный	6	319,40	--	1916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
780	СПрайс	Кожух защитный	18	170,20	--	3064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
781	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	--
		м2								
782	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	603,80	--	1208	--	1001	3,00	6
				527,00	--	1054	--	95	--	--
		шт								
783	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	2	19400,00	--	38800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			480169	19325			110
			Тенге			18945	5325			22
	Стоимость оборудования -		Тенге			23963				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23963				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			196205				
	Материалы -		Тенге			5888				
	Всего заработная плата -		Тенге				10332,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1500,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12372				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			218580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11832,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246382				
	Материалы -		Тенге			6211				
	Всего заработная плата -		Тенге				13938,00			
	Местные материалы -		Тенге			214200				
		Накладные расходы -	Тенге			14746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2212,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				16150,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13618				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			533775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				27982,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8128038**	**272086**			**6628**
			Тенге			**1089006**	**86261**			**416**
	Стоимость оборудования -		Тенге			705202				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			705202				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			494704				
	Материалы -		Тенге			13124				
	Всего заработная плата -		Тенге				62922,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			390145				
		Накладные расходы -	Тенге			63874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9581,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33515				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			592093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				72503,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6257480				
	Материалы -		Тенге			3053560				
	Всего заработная плата -		Тенге				1016316,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274848				
	Местные материалы -		Тенге			1546384				
		Накладные расходы -	Тенге			1184618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				177693,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			446526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7888624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6744
		Сметная заработная плата -	Тенге				1194009,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19247				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20401				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			675822				
	Материалы -		Тенге			440036				
	Всего заработная плата -		Тенге				96029,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191678				
	Местные материалы -		Тенге			25				
		Накладные расходы -	Тенге			122917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18438,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47924				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			846664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата -	Тенге				114467,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-24416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1465				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-25881				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10027103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7730
		Сметная заработная плата	Тенге				1380979,00			

Заказчик _____ Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Ширданов К.
эксперт ТОО "Билдинг-Строй LTD"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"