1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата -	Тенге				95962,00			
		РАЗДЕЛ 7.Дом №2								
		Фкидамент								
572	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,1	10120,61	257,71	1012	26	76	4,05	--
				634,50	91,69	63	9	105	0,40	--
		м3								
573	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,25	10030,32	353,46	12538	442	943	3,60	5
				585,00	133,52	731	167	105	0,65	1
		м3								
574	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0046	29400,00	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Полы								
		дет 139-70,8м2								
575	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	72,1	109,84	0,46	7919	33	1084	0,08	6
				12,04	0,18	868	13	123	--	--
		м								
		дет.174-1,9м2								
576	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,152	9509,28	--	1445	--	106	3,66	1
				567,00	--	86	--	123	--	--
		м3								
577	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,9	382,80	14,76	727	28	135	0,36	1
				52,43	5,54	100	11	123	0,03	--
		м2								
578	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,9	-94,79	-1,34	-180	-3	-9	-0,01	--
				-3,38	-0,50	-6	-1	123	--	--
		м2								
		дет.180-2,4м2								
579	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,192	9509,28	--	1826	--	134	3,66	1
				567,00	--	109	--	123	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,4	938,02	11,72	2251	28	520	1,06	3
		м2		171,68	4,39	412	11	123	0,02	--
581	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,4	139,30	0,32	892	2	329	0,24	2
		м		41,63	0,11	266	1	123	--	--
		Внутренняя отделка								
582	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	70,8	167,96	1,88	11891	133	5874	0,47	33
		м2		78,30	0,72	5544	51	105	--	--
583	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	79,6	384,14	4,48	30577	357	10349	0,67	53
		м2		106,65	1,69	8489	135	120	0,01	1
584	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	281,28	17,43	0,12	4903	34	4070	0,09	26
		м2		13,73	0,05	3862	14	105	--	--
585	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	79,6	196,11	2,70	15610	215	9206	0,65	52
		м2		109,13	1,01	8687	80	105	0,01	--
586	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2,4	257,14	2,33	617	6	112	0,26	1
		м2		43,65	0,88	105	2	105	--	--
		Наружная отделка								
587	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13	237,30	1,96	3085	25	1493	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1416	6	105	0,03	--
588	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	156,4	10,56	0,90	1651	141	1158	0,04	6
		м2		6,71	0,34	1049	53	105	--	--
		Отмостка								
589	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,78	4870,80	--	18392	--	2466	3,24	12
				531,00	--	2005	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
590	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	47,2	421,44	--	19892	--	1554	0,14	7
				24,75	--	1168	--	133	--	--
		м2								
		Водопровод и канализация								
591	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
		м								
592	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								
593	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
594	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7	10,99	--	77	--	96	0,05	--
				10,69	--	75	--	128	--	--
		м								
595	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3564,63	70,85	3565	71	483	1,98	2
				351,00	26,53	351	27	128	0,13	--
		м								
596	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1	11,76	--	12	--	14	0,05	--
				10,69	--	11	--	128	--	--
		м								
597	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
598	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8674,57	66,01	260	2	7	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
599	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
600	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7	40,72	0,04	29	--	5	0,02	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Т3								
601	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
602	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
603	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2	200,00	--	40	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
604	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	3580,00	--	3580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
605	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2	21,80	0,05	4	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
606	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2	40,72	0,04	8	--	1	0,02	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
607	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608	С131401-4	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Водомерный узел								
609	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
		1узел								
610	С130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комил								
611	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
612	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
613	С130905-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Т от -15С до +200С	1	1342,00	--	1342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Канализация								
614	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
		комплект								
615	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комил								
616	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200,00	--	120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
617	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
618	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
619	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	--	--
620	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,005	47611,09	17877,09	238	89	224	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	149	23	130	18,10	--
621	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	5	600,00	--	3000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
622	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,82	44,26	41,20	258	240	103	0,02	--
		м3		3,06	15,24	18	89	97	0,06	--
623	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,18	262,72	--	47	--	53	1,54	--
		м3		262,72	--	47	--	113	--	--
624	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4,4	5,55	5,55	24	24	8	--	--
		м3		--	1,80	--	8	97	0,01	--
625	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,75	122,18	--	214	--	242	0,89	2
		м3		122,18	--	214	--	113	--	--
626	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,4	21,55	4,52	95	20	73	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	--	75	--	97	--	--
		м3								
627	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
				279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
		комплект								
628	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
629	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
				166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
		комплект								
630	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8674,57	66,01	260	2	7	1,35	--
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
		м3								
631	503-80257-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-50мм	0,001	60605,00	--	61	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
632	503-80258-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-100мм	0,001	135470,00	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
		Отопление и вентиляция								
633	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	366,60	4,32	7332	86	1619	0,34	7
				61,65	1,58	1233	32	128	0,01	--
		м								
634	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,60	4,32	365	4	81	0,34	--
				61,65	1,58	62	2	128	0,01	--
		м								
635	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	331,60	4,32	166	2	40	0,34	--
				61,65	1,58	31	1	128	0,01	--
		м								
636	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	295,13	14,54	20659	1018	9480	0,55	39
				100,35	5,45	7025	382	128	0,03	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	13328,58	1763,75	13329	1764	11346	46,00	46
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,13	3
		1котел								
638	75-1-69	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 30 кВт, количество секций 4 шт, 835x500x1150 мм	1	52400,00	--	52400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
639	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
		1бак								
640	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,5	4331,44	35,77	45480	376	1681	0,68	7
				111,70	13,40	1173	141	128	0,06	1
		1кВт								
641	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,81	--	502	--	237	0,12	1
				23,18	--	185	--	128	--	--
		комплект								
642	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,00	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	--
		1насос								
643	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
644	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	482,28	40,42	5787	485	4272	1,47	18
				261,88	16,22	3143	195	128	0,07	1
		1шт								
645	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
646	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
648	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
649	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	91,5	11,31	--	1035	--	1289	0,05	5
		м		11,01	--	1007	--	128	--	--
650	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30,03	148,40	0,07	4457	2	3406	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3243	1	105	--	--
		Дымовая труба								
651	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	5,5	2547,49	28,47	14011	157	1442	1,11	6
		м		194,21	10,66	1068	59	128	0,05	--
652	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	5,5	181,90	45,76	1000	252	626	0,54	3
		м		96,75	17,10	532	94	100	0,08	--
653	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм	0,3	3210,00	--	963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
654	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5	21,80	0,05	142	--	34	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--
655	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,5	20,61	0,02	134	--	24	0,02	--
		м2		4,05	--	26	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
656	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,47	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
657	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
658	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	898,86	5,54	899	6	83	0,36	--
		шт		62,57	2,32	63	2	128	0,01	--
659	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	1	984,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
660	С130810-177	Колено двойное чугунное к трубам отопительным	1	1190,00	--	1190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
661	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
662	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,47	52,42	4872	52	196	0,75	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
		Вентиляция								
663	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1009,91	13,82	2424	33	814	1,54	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,02	--
664	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,07	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
665	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,21	7,41	1149	7	112	0,49	--
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
666	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,4	66,25	1,97	159	5	51	0,11	--
		м2		19,37	0,74	46	2	105	--	--
667	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	2,4	52,87	1,30	127	3	39	0,09	--
		м2		15,12	0,47	36	1	105	--	--
668	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	0,015	54500,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение								
669	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
670	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	3	343,00	--	1029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
671	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
672	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
673	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
674	С151701-80	Светильники тип ПБ007Х60/Р2-1-01	2	158,00	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
675	С151701-82	Светильники тип ПП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365,00	--	1095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
676	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для лами накаливания	7	72,14	0,36	505	3	363	0,31	2
				47,93	0,14	336	1	108	--	--
		шт								
677	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	7	64,00	--	448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
678	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	8	509,00	--	4072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
679	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
680	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
681	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
				45,68	--	46	--	108	--	--
		шт								
682	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			459750	7149			435
			Тенге			74067	2736			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22063				
	Материалы -		Тенге			1205				
	Всего заработная плата -		Тенге				2153,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18541				
		Накладные расходы -	Тенге			2236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2488,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143620				
	Материалы -		Тенге			58347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				40174,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1099				
	Местные материалы -		Тенге			25811				
		Накладные расходы -	Тенге			44506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				46850,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			241667				
	Материалы -		Тенге			133237				
	Всего заработная плата -		Тенге				34476,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82176				
	Местные материалы -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			44130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6619,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			302945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				41096,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			580515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				90434,00			
		РАЗДЕЛ 8.Дом №3								
		Фкндамент								
683	**Е0106-3-4**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**0,1**	**10120,61**	**257,71**	**1012**	**26**	**76**	**4,05**	**--**
				634,50	**91,69**	**63**	**9**	**105**	**0,40**	**--**
		м3								
684	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**1,25**	**10030,32**	**353,46**	**12538**	**442**	**943**	**3,60**	**5**
				585,00	**133,52**	**731**	**167**	**105**	**0,65**	**1**
		м3								
685	**С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**								
			0,0046	**29400,00**	**--**	**136**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
		дет 139-70,8м2								
686	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	72,1	109,84	0,46	7919	33	1084	0,08	6
		м		12,04	0,18	868	13	123	--	--
		дет.174-1,9м2								
687	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,152	9509,28	--	1445	--	106	3,66	1
		м3		567,00	--	86	--	123	--	--
688	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,9	382,80	14,76	727	28	135	0,36	1
		м2		52,43	5,54	100	11	123	0,03	--
689	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,9	-94,79	-1,34	-180	-3	-9	-0,01	--
		м2		-3,38	-0,50	-6	-1	123	--	--
		дет.180-2,4м2								
690	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,192	9509,28	--	1826	--	134	3,66	1
		м3		567,00	--	109	--	123	--	--
691	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,4	938,02	11,72	2251	28	520	1,06	3
		м2		171,68	4,39	412	11	123	0,02	--
692	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,4	139,30	0,32	892	2	329	0,24	2
		м		41,63	0,11	266	1	123	--	--
		Внутренняя отделка								
693	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	70,8	167,96	1,88	11891	133	5874	0,47	33
		м2		78,30	0,72	5544	51	105	--	--
694	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	79,6	384,14	4,48	30577	357	10349	0,67	53
		м2		106,65	1,69	8489	135	120	0,01	1
695	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	281,28	17,43	0,12	4903	34	4070	0,09	26
		м2		13,73	0,05	3862	14	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
696	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	79,6	196,11	2,70	15610	215	9206	0,65	52
		м2		109,13	1,01	8687	80	105	0,01	--
697	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2,4	257,14	2,33	617	6	112	0,26	1
		м2		43,65	0,88	105	2	105	--	--
		Наружная отделка								
698	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13	237,30	1,96	3085	25	1493	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1416	6	105	0,03	--
699	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	156,4	10,56	0,90	1651	141	1158	0,04	6
		м2		6,71	0,34	1049	53	105	--	--
		Отмостка								
700	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,78	4870,80	--	18392	--	2466	3,24	12
		м3		531,00	--	2005	--	123	--	--
701	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	47,2	421,44	--	19892	--	1554	0,14	7
		м2		24,75	--	1168	--	133	--	--
		Водопровод и канализация								
702	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
703	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
704	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200,00	--	80	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7	10,99	--	77	--	96	0,05	--
		м		10,69	--	75	--	128	--	--
706	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3564,63	70,85	3565	71	483	1,98	2
		м		351,00	26,53	351	27	128	0,13	--
707	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1	11,76	--	12	--	14	0,05	--
		м		10,69	--	11	--	128	--	--
708	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
709	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8674,57	66,01	260	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
710	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
711	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7	40,72	0,04	29	--	5	0,02	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Т3								
712	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
713	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2	200,00	--	40	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
715	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	3580,00	--	3580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
716	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2	21,80	0,05	4	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
717	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2	40,72	0,04	8	--	1	0,02	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
718	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
719	С131401-4	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
720	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
721	С130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160,00	--	2160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
722	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
723	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
724	С130905-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Т от -15С до +200С	1	1342,00	--	1342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация								
725	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
726	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
727	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200,00	--	120	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
728	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
729	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
730	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	--	--
731	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,005	47611,09	17877,09	238	89	224	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	149	23	130	18,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	5	600,00	--	3000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
733	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,82	44,26	41,20	258	240	103	0,02	--
				3,06	15,24	18	89	97	0,06	--
		м3								
734	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,18	262,72	--	47	--	53	1,54	--
				262,72	--	47	--	113	--	--
		м3								
735	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4,4	5,55	5,55	24	24	8	--	--
				--	1,80	--	8	97	0,01	--
		м3								
736	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,75	122,18	--	214	--	242	0,89	2
				122,18	--	214	--	113	--	--
		м3								
737	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,4	21,55	4,52	95	20	73	0,11	--
				17,03	--	75	--	97	--	--
		м3								
738	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
				279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
		комплект								
739	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
740	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
				166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
		комплект								
741	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8674,57	66,01	260	2	7	1,35	--
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
		м3								
742	503-80257-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-50мм	0,001	60605,00	--	61	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743	503-80258-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-100мм	0,001	135470,00	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
		Отопление и вентиляция								
744	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	366,60	4,32	7332	86	1619	0,34	7
				61,65	1,58	1233	32	128	0,01	--
		м								
745	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,60	4,32	365	4	81	0,34	--
				61,65	1,58	62	2	128	0,01	--
		м								
746	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	331,60	4,32	166	2	40	0,34	--
				61,65	1,58	31	1	128	0,01	--
		м								
747	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	295,13	14,54	20659	1018	9480	0,55	39
				100,35	5,45	7025	382	128	0,03	2
		м								
748	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	13328,58	1763,75	13329	1764	11346	46,00	46
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,13	3
		1котел								
749	75-1-69	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 30 кВт, количество секций 4 шт, 835x500x1150 мм	1	52400,00	--	52400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
750	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
		1бак								
751	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,5	4331,44	35,77	45480	376	1681	0,68	7
				111,70	13,40	1173	141	128	0,06	1
		1кВт								
752	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,81	--	502	--	237	0,12	1
				23,18	--	185	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
753	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,00	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	--
		1насос								
754	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
755	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	482,28	40,42	5787	485	4272	1,47	18
				261,88	16,22	3143	195	128	0,07	1
		1шт								
756	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
757	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
758	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
759	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
760	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	91,5	11,31	--	1035	--	1289	0,05	5
				11,01	--	1007	--	128	--	--
		м								
761	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30,03	148,40	0,07	4457	2	3406	0,65	19
				108,00	0,02	3243	1	105	--	--
		м2								
		Дымовая труба								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
762	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	5,5	2547,49	28,47	14011	157	1442	1,11	6
		м		194,21	10,66	1068	59	128	0,05	--
763	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	5,5	181,90	45,76	1000	252	626	0,54	3
		м		96,75	17,10	532	94	100	0,08	--
764	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм	0,3	3210,00	--	963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
765	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5	21,80	0,05	142	--	34	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--
766	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,5	20,61	0,02	134	--	24	0,02	--
		м2		4,05	--	26	--	90	--	--
767	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,47	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
768	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
769	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	898,86	5,54	899	6	83	0,36	--
		шт		62,57	2,32	63	2	128	0,01	--
770	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	1	984,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
771	С130810-177	Колено двойное чугунное к трубам отопительным	1	1190,00	--	1190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
773	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,47	52,42	4872	52	196	0,75	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
		1фильтр								
		Вентиляция								
774	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1009,91	13,82	2424	33	814	1,54	4
				259,88	5,18	624	12	128	0,02	--
		м2								
775	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,07	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		шт								
776	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,21	7,41	1149	7	112	0,49	--
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
		шт								
777	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,4	66,25	1,97	159	5	51	0,11	--
				19,37	0,74	46	2	105	--	--
		м2								
778	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	2,4	52,87	1,30	127	3	39	0,09	--
				15,12	0,47	36	1	105	--	--
		м2								
779	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	0,015	54500,00	--	818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Электроосвещение								
780	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
				227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	3	343,00	--	1029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
782	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
				454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
		шт								
783	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
784	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
				86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
		шт								
785	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	2	158,00	--	316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
786	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365,00	--	1095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
787	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	7	72,14	0,36	505	3	363	0,31	2
				47,93	0,14	336	1	108	--	--
		шт								
788	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	7	64,00	--	448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
789	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	8	509,00	--	4072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
790	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
791	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
792	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
				45,68	--	46	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
793	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**459750**	**7149**			**435**
			Тенге			**74067**	**2736**			**13**
	Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22063				
	Материалы -		Тенге			1205				
	Всего заработная плата -		Тенге				2153,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18541				
		Накладные расходы -	Тенге			2236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2488,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143620				
	Материалы -		Тенге			58347				
	Всего заработная плата -		Тенге				40174,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1099				
	Местные материалы -		Тенге			25811				
		Накладные расходы -	Тенге			44506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				46850,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			241667				
	Материалы -		Тенге			133237				
	Всего заработная плата -		Тенге				34476,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82176				
	Местные материалы -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			44130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6619,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			302945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41096,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			580515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				90434,00			
		РАЗДЕЛ 9.Дом №4								
		Фкндамент								
794	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,1	10120,61	257,71	1012	26	76	4,05	--
		м3		634,50	91,69	63	9	105	0,40	--
795	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,25	10030,32	353,46	12538	442	943	3,60	5
		м3		585,00	133,52	731	167	105	0,65	1
796	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0046	29400,00	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		дет 139-70,8м2								
797	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	72,1	109,84	0,46	7919	33	1084	0,08	6
		м		12,04	0,18	868	13	123	--	--
		дет.174-1,9м2								
798	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,152	9509,28	--	1445	--	106	3,66	1
		м3		567,00	--	86	--	123	--	--
799	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,9	382,80	14,76	727	28	135	0,36	1
		м2		52,43	5,54	100	11	123	0,03	--
800	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,9	-94,79	-1,34	-180	-3	-9	-0,01	--
		м2		-3,38	-0,50	-6	-1	123	--	--
		дет.180-2,4м2								
801	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,192	9509,28	--	1826	--	134	3,66	1
				567,00	--	109	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
802	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,4	938,02	11,72	2251	28	520	1,06	3
				171,68	4,39	412	11	123	0,02	--
		м2								
803	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,4	139,30	0,32	892	2	329	0,24	2
				41,63	0,11	266	1	123	--	--
		м								
		Внутренняя отделка								
804	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	70,8	167,96	1,88	11891	133	5874	0,47	33
				78,30	0,72	5544	51	105	--	--
		м2								
805	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	79,6	384,14	4,48	30577	357	10349	0,67	53
				106,65	1,69	8489	135	120	0,01	1
		м2								
806	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	281,28	17,43	0,12	4903	34	4070	0,09	26
				13,73	0,05	3862	14	105	--	--
		м2								
807	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	79,6	196,11	2,70	15610	215	9206	0,65	52
				109,13	1,01	8687	80	105	0,01	--
		м2								
808	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2,4	257,14	2,33	617	6	112	0,26	1
				43,65	0,88	105	2	105	--	--
		м2								
		Наружная отделка								
809	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13	237,30	1,96	3085	25	1493	0,61	8
				108,90	0,45	1416	6	105	0,03	--
		м2								
810	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	156,4	10,56	0,90	1651	141	1158	0,04	6
				6,71	0,34	1049	53	105	--	--
		м2								
		Отмостка								
811	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,78	4870,80	--	18392	--	2466	3,24	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				531,00	--	2005	--	123	--	--
		м3								
812	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	47,2	421,44	--	19892	--	1554	0,14	7
				24,75	--	1168	--	133	--	--
		м2								
		Водопровод и канализация								
813	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
		м								
814	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								
815	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
816	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7	10,99	--	77	--	96	0,05	--
				10,69	--	75	--	128	--	--
		м								
817	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3564,63	70,85	3565	71	483	1,98	2
				351,00	26,53	351	27	128	0,13	--
		м								
818	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1	11,76	--	12	--	14	0,05	--
				10,69	--	11	--	128	--	--
		м								
819	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
820	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8674,57	66,01	260	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
821	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
822	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7	40,72	0,04	29	--	5	0,02	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Т3								
823	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
824	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
825	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2	200,00	--	40	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
826	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	3580,00	--	3580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
827	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2	21,80	0,05	4	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
828	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2	40,72	0,04	8	--	1	0,02	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
829	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
830	С131401-4	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Водомерный узел								
831	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
		1узел								
832	С130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
833	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
834	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
835	С130905-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Т от -15С до +200С	1	1342,00	--	1342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Канализация								
836	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
		комплект								
837	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
838	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200,00	--	120	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
839	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
840	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
841	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	--	--
842	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,005	47611,09	17877,09	238	89	224	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	149	23	130	18,10	--
843	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	5	600,00	--	3000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
844	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,82	44,26	41,20	258	240	103	0,02	--
		м3		3,06	15,24	18	89	97	0,06	--
845	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,18	262,72	--	47	--	53	1,54	--
		м3		262,72	--	47	--	113	--	--
846	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4,4	5,55	5,55	24	24	8	--	--
		м3		--	1,80	--	8	97	0,01	--
847	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,75	122,18	--	214	--	242	0,89	2
		м3		122,18	--	214	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
848	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,4	21,55	4,52	95	20	73	0,11	--
				17,03	--	75	--	97	--	--
		м3								
849	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
				279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
		комплект								
850	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
851	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
				166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
		комплект								
852	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8674,57	66,01	260	2	7	1,35	--
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
		м3								
853	503-80257-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-50мм	0,001	60605,00	--	61	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
854	503-80258-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-100мм	0,001	135470,00	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
		Отопление и вентиляция								
855	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	366,60	4,32	7332	86	1619	0,34	7
				61,65	1,58	1233	32	128	0,01	--
		м								
856	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,60	4,32	365	4	81	0,34	--
				61,65	1,58	62	2	128	0,01	--
		м								
857	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	331,60	4,32	166	2	40	0,34	--
				61,65	1,58	31	1	128	0,01	--
		м								
858	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	295,13	14,54	20659	1018	9480	0,55	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100,35	5,45	7025	382	128	0,03	2
		м								
859	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	13328,58	1763,75	13329	1764	11346	46,00	46
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,13	3
		1котел								
860	75-1-69	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 30 кВт, количество секций 4 шт, 835x500x1150 мм	1	52400,00	--	52400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
861	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
		1бак								
862	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,5	4331,44	35,77	45480	376	1681	0,68	7
				111,70	13,40	1173	141	128	0,06	1
		1кВт								
863	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,81	--	502	--	237	0,12	1
				23,18	--	185	--	128	--	--
		комплект								
864	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,00	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	--
		1насос								
865	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
866	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	482,28	40,42	5787	485	4272	1,47	18
				261,88	16,22	3143	195	128	0,07	1
		1шт								
867	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
868	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
869	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
870	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
871	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	91,5	11,31	--	1035	--	1289	0,05	5
				11,01	--	1007	--	128	--	--
		м								
872	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30,03	148,40	0,07	4457	2	3406	0,65	19
				108,00	0,02	3243	1	105	--	--
		м2								
		Дымовая труба								
873	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	5,5	2547,49	28,47	14011	157	1442	1,11	6
				194,21	10,66	1068	59	128	0,05	--
		м								
874	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	5,5	181,90	45,76	1000	252	626	0,54	3
				96,75	17,10	532	94	100	0,08	--
		м								
875	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм	0,3	3210,00	--	963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
876	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5	21,80	0,05	142	--	34	0,03	--
				5,81	0,02	38	--	90	--	--
		м2								
877	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,5	20,61	0,02	134	--	24	0,02	--
				4,05	--	26	--	90	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
878	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,47	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
879	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
880	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	898,86	5,54	899	6	83	0,36	--
		шт		62,57	2,32	63	2	128	0,01	--
881	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	1	984,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
882	С130810-177	Колено двойное чугунное к трубам отопительным	1	1190,00	--	1190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
883	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
884	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,47	52,42	4872	52	196	0,75	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
		Вентиляция								
885	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1009,91	13,82	2424	33	814	1,54	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,02	--
886	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,07	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
887	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,21	7,41	1149	7	112	0,49	--
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
888	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,4	66,25	1,97	159	5	51	0,11	--
		м2		19,37	0,74	46	2	105	--	--
889	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	2,4	52,87	1,30	127	3	39	0,09	--
		м2		15,12	0,47	36	1	105	--	--
890	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	0,015	54500,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение								
891	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
892	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	3	343,00	--	1029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
893	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
894	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
895	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
896	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	2	158,00	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
897	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365,00	--	1095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
898	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	7	72,14	0,36	505	3	363	0,31	2
				47,93	0,14	336	1	108	--	--
		шт								
899	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	7	64,00	--	448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
900	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	8	509,00	--	4072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
901	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
902	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
903	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
				45,68	--	46	--	108	--	--
		шт								
904	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			459750	7149			435
			Тенге			74067	2736			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22063				
	Материалы -		Тенге			1205				
	Всего заработная плата -		Тенге				2153,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18541				
		Накладные расходы -	Тенге			2236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2488,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143620				
	Материалы -		Тенге			58347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				40174,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1099				
	Местные материалы -		Тенге			25811				
		Накладные расходы -	Тенге			44506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				46850,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			241667				
	Материалы -		Тенге			133237				
	Всего заработная плата -		Тенге				34476,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82176				
	Местные материалы -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			44130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6619,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			302945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				41096,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			580515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				90434,00			
		РАЗДЕЛ 10.Дом №5								
		Полы								
		дет 139-70,8м2								
905	**Е0111-39-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**72,1**	**109,84**	**0,46**	**7919**	**33**	**1084**	**0,08**	**6**
				12,04	**0,18**	**868**	**13**	**123**	**--**	**--**
		м								
		дет.174-1,9м2								
906	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**0,152**	**9509,28**	**--**	**1445**	**--**	**106**	**3,66**	**1**
				567,00	**--**	**86**	**--**	**123**	**--**	**--**
		м3								
907	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**1,9**	**382,80**	**14,76**	**727**	**28**	**135**	**0,36**	**1**
				52,43	**5,54**	**100**	**11**	**123**	**0,03**	**--**
		м2								
908	**Е0111-15-2**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**1,9**	**-94,79**	**-1,34**	**-180**	**-3**	**-9**	**-0,01**	**--**
				-3,38	**-0,50**	**-6**	**-1**	**123**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		дет.180-2,4м2								
909	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,192	9509,28	--	1826	--	134	3,66	1
		м3		567,00	--	109	--	123	--	--
910	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,4	938,02	11,72	2251	28	520	1,06	3
		м2		171,68	4,39	412	11	123	0,02	--
911	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,4	139,30	0,32	892	2	329	0,24	2
		м		41,63	0,11	266	1	123	--	--
		Внутренняя отделка								
912	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	70,8	167,96	1,88	11891	133	5874	0,47	33
		м2		78,30	0,72	5544	51	105	--	--
913	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	79,6	384,14	4,48	30577	357	10349	0,67	53
		м2		106,65	1,69	8489	135	120	0,01	1
914	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	281,28	17,43	0,12	4903	34	4070	0,09	26
		м2		13,73	0,05	3862	14	105	--	--
915	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	79,6	196,11	2,70	15610	215	9206	0,65	52
		м2		109,13	1,01	8687	80	105	0,01	--
916	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2,4	257,14	2,33	617	6	112	0,26	1
		м2		43,65	0,88	105	2	105	--	--
		Наружная отделка								
917	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13	237,30	1,96	3085	25	1493	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1416	6	105	0,03	--
918	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	141,8	237,30	1,96	33649	278	16281	0,61	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,90	0,45	15442	64	105	0,03	4
919	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	156,4	10,56	0,90	1651	141	1158	0,04	6
		м2		6,71	0,34	1049	53	105	--	--
		Отмостка								
920	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,78	4870,80	--	18392	--	2466	3,24	12
		м3		531,00	--	2005	--	123	--	--
921	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	47,2	421,44	--	19892	--	1554	0,14	7
		м2		24,75	--	1168	--	133	--	--
		Водопровод и канализация								
922	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
923	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
924	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200,00	--	80	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
925	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7	10,99	--	77	--	96	0,05	--
		м		10,69	--	75	--	128	--	--
926	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3564,63	70,85	3565	71	483	1,98	2
		м		351,00	26,53	351	27	128	0,13	--
927	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1	11,76	--	12	--	14	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,81	0,02	1	--	90	--	--
		м2								
937	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2	40,72	0,04	8	--	1	0,02	--
				8,32	--	2	--	90	--	--
		м2								
938	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
		комплект								
939	С131401-4	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Водомерный узел								
940	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
		1узел								
941	С130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
942	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
943	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
944	С130905-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Т от -15С до +200С	1	1342,00	--	1342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Канализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
945	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
		комплект								
946	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
947	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200,00	--	120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
948	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
949	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
				106,20	0,25	319	1	128	--	--
		м								
950	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
				102,38	0,54	614	3	128	--	--
		м								
951	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,005	47611,09	17877,09	238	89	224	173,00	1
				29700,00	4698,68	149	23	130	18,10	--
		км								
952	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	5	600,00	--	3000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
953	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,82	44,26	41,20	258	240	103	0,02	--
				3,06	15,24	18	89	97	0,06	--
		м3								
954	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,18	262,72	--	47	--	53	1,54	--
				262,72	--	47	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
955	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4,4	5,55	5,55	24	24	8	--	--
				--	1,80	--	8	97	0,01	--
		м3								
956	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,75	122,18	--	214	--	242	0,89	2
				122,18	--	214	--	113	--	--
		м3								
957	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,4	21,55	4,52	95	20	73	0,11	--
				17,03	--	75	--	97	--	--
		м3								
958	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
				279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
		комплект								
959	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп.л								
960	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
				166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
		комплект								
961	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8674,57	66,01	260	2	7	1,35	--
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
		м3								
962	503-80257-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-50мм	0,001	60605,00	--	61	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
963	503-80258-1 1	Прочистка полиэтиленовая д-100мм	0,001	135470,00	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ								
		Отопление и вентиляция								
964	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	13328,58	1763,75	13329	1764	11346	46,00	46
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,13	3
		1котел								
965	75-1-69	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 30 кВт, количество секций 4 шт, 835x500x1150 мм	1	52400,00	--	52400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дымовая труба								
966	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	5,5	2547,49	28,47	14011	157	1442	1,11	6
		м		194,21	10,66	1068	59	128	0,05	--
967	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минерадоватными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	5,5	181,90	45,76	1000	252	626	0,54	3
		м		96,75	17,10	532	94	100	0,08	--
968	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм	0,3	3210,00	--	963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
969	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5	21,80	0,05	142	--	34	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--
970	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,5	20,61	0,02	134	--	24	0,02	--
		м2		4,05	--	26	--	90	--	--
971	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,47	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
972	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
973	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	898,86	5,54	899	6	83	0,36	--
		шт		62,57	2,32	63	2	128	0,01	--
974	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	1	984,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
975	С130810-177	Колено двойное чугунное к трубам отопительным	1	1190,00	--	1190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
976	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
977	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,47	52,42	4872	52	196	0,75	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
		1фильтр								
		Вентиляция								
978	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1009,91	13,82	2424	33	814	1,54	4
				259,88	5,18	624	12	128	0,02	--
		м2								
979	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,07	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		шт								
980	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,21	7,41	1149	7	112	0,49	--
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
		шт								
981	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,4	66,25	1,97	159	5	51	0,11	--
				19,37	0,74	46	2	105	--	--
		м2								
982	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	2,4	52,87	1,30	127	3	39	0,09	--
				15,12	0,47	36	1	105	--	--
		м2								
983	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	0,015	54500,00	--	818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Электроосвещение								
984	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
		шт								
985	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	3	343,00	--	1029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
986	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
				454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
		шт								
987	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
988	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
				86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
		шт								
989	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	2	158,00	--	316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
990	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365,00	--	1095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
991	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	7	72,14	0,36	505	3	363	0,31	2
				47,93	0,14	336	1	108	--	--
		шт								
992	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛДЦ15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	7	64,00	--	448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
993	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	8	509,00	--	4072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
994	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
995	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
996	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
				45,68	--	46	--	108	--	--
		шт								
997	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			367028	4791			405
			Тенге			68688	1800			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22063				
	Материалы -		Тенге			1205				
	Всего заработная плата -		Тенге				2153,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18541				
		Накладные расходы -	Тенге			2236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2488,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159126				
	Материалы -		Тенге			55286				
	Всего заработная плата -		Тенге				51465,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			963				
	Местные материалы -		Тенге			31054				
		Накладные расходы -	Тенге			56362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8454,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата -	Тенге				59919,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			133438				
	Материалы -		Тенге			52972				
	Всего заработная плата -		Тенге				16871,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63996				
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			21595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3239,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			164335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				20110,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			470909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				82517,00			
		РАЗДЕЛ 11.Водоснабжение								
998	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,016	180453,40	29493,95	2887	472	967	203,00	3
		км		35325,00	11142,00	565	178	130	54,42	1
999	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,92	38531,41	2104,76	112512	6146	11335	13,90	41
		м3		2362,50	623,48	6899	1821	130	2,48	7
1000	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1
1001	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
1002	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,57	8097,13	--	4615	--	5952	51,50	29
		км		8032,50	--	4579	--	130	--	--
1003	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
1004	С130902-64	Задвижки чугунные фланцевые д-50мм	2	6468,00	--	12936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1005	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1006	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
1007	С130904-16 0	Краны шаровые сварные стальные Т до+200С, д-20 мм	1	2328,00	--	2328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1008	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	169,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1009	С130804-22 5-7	Втулка полипропиленовая под фланец д50	4	112,00	--	448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Выгреб								
1010	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	23,57	40,41	38,52	952	908	381	0,01	--
		м3		1,88	14,79	44	349	97	0,05	1
1011	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,71	134,10	--	95	--	108	0,97	1
		м3		134,10	--	95	--	113	--	--
1012	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,02	6,48	6,48	84	84	27	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--
1013	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,58	134,10	--	748	--	846	0,97	5
		м3		134,10	--	748	--	113	--	--
1014	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,02	21,55	4,52	281	59	215	0,11	1
		м3		17,03	--	222	--	97	--	--
1015	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	2,33	23636,86	1265,69	55074	2949	6139	9,16	21
		м3		1552,73	474,08	3618	1105	130	2,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1016	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,5	340,45	18,42	5277	286	1770	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1332	107	123	0,03	1
1017	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,5	464,38	18,10	7198	281	2069	0,25	4
		м2		101,70	6,80	1576	105	123	0,02	--
1018	С12041-129	Соединительные изделия	0,016	63800,00	--	1021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1019	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,5	3049,80	--	13724	--	2628	3,10	14
		м3		474,75	--	2136	--	123	--	--
1020	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	30	385,45	25,04	11564	751	1167	0,14	4
		м2		22,25	9,38	668	281	123	0,05	1
1021	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	30	71,74	3,11	2152	93	153	0,02	1
		м2		2,97	1,17	89	35	123	0,01	--
1022	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	30	24,60	0,69	738	21	377	0,08	2
		м3		11,70	0,27	351	8	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			255023	12463			141
			Тенге			24257	4172			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221240				
	Материалы -		Тенге			93942				
	Всего заработная плата -		Тенге				28158,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1021				
	Местные материалы -		Тенге			94747				
		Накладные расходы -	Тенге			35718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5358,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				33516,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33783				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				270,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33310				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2048				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			308552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				33838,00			
		РАЗДЕЛ 12.Уборная								
1023	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	35	218,93	--	7663	--	8659	1,54	54
		м3		218,93	--	7663	--	113	--	--
1024	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	9	134,10	--	1207	--	1364	0,97	9
		м3		134,10	--	1207	--	113	--	--
1025	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	1,35	22541,72	316,57	30431	427	5843	22,50	30
		м3		3487,50	119,25	4708	161	120	0,58	1
1026	Е0110-7-1	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	160	622,52	4,64	99602	742	11484	0,36	58
		м2		58,05	1,76	9288	282	120	0,01	1
1027	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	19,2	1905,05	11,03	36577	212	2346	0,60	12
		м2		95,18	4,14	1827	79	123	0,02	--
1028	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен**	254	165,65	1,61	42075	409	23806	0,53	135
		м2		88,65	0,61	22517	155	105	--	1
1029	Е0112-7-1	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	19,7	555,58	8,20	10945	162	1660	0,42	8
		м2		67,73	3,08	1334	61	119	0,02	--
1030	Е0110-5-2	**Установка элементов каркаса из бревен и пластин**	1,13	12593,89	327,33	14281	371	4394	20,10	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3105,00	123,75	3521	140	120	0,60	1
		м3								
1031	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,48	573,75	28,11	1425	70	400	0,78	2
				123,75	10,58	307	26	120	0,05	--
		м3								
1032	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	19,7	20,48	0,91	403	18	119	0,03	1
				4,68	0,34	92	7	120	--	--
		м2								
1033	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	14,7	634,99	31,85	9334	468	3578	1,15	17
				190,80	12,04	2805	177	120	0,06	1
		м2								
1034	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	14,7	4250,00	--	62475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1035	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	10	1960,00	--	19600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
1036	Е0115-164-5	Простая окраска белилами деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	35,28	36,34	0,02	1282	1	625	0,10	4
				16,88	--	596	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**337302**	**2880**			**352**
			Тенге			**55865**	**1088**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337302				
	Материалы -		Тенге			205647				
	Всего заработная плата -		Тенге				56953,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82075				
		Накладные расходы -	Тенге			64276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9641,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				66595,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			425673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				66595,00			
		РАЗДЕЛ 13.Благоустройство								
		Дорожное покрытие тип1-89х5 м2								
1037	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	267	19,95	15,58	5327	4160	2319	0,01	2
		м2		1,03	5,50	275	1469	133	0,03	7
1038	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	267	724,14	33,28	193346	8886	5855	0,03	9
		м2		5,00	11,49	1335	3067	133	0,04	11
1039	Е0127-22-1	Вычитается позиция исключать на каждый 1 см изменения толщ.слоя	267	-137,17	--	-36624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожное покрытие тип1-100х5м2								
1040	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	500	19,95	15,58	9975	7790	4342	0,01	5
		м2		1,03	5,50	515	2750	133	0,03	13
1041	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	500	724,14	33,28	362071	16641	10964	0,03	17
		м2		5,00	11,49	2500	5743	133	0,04	20
1042	Е0127-22-1	Вычитается позиция исключать на каждый 1 см изменения толщ.слоя	500	-137,17	--	-68585	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1043	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	451,5	639,01	6,63	288515	2994	66317	0,70	315
		м		108,68	1,76	49069	793	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1044	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400								
			7,22	29100,00	--	210218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Ограждение								
1045	Е0110-43-1	Устройство заборов из щитов с установкой столбов глухих	154,44	242,16	67,78	37399	10468	19074	0,54	84
				83,03	19,89	12823	3072	120	0,08	12
		м2								
1046	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	2,36	16500,00	--	38975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
1047	Е0110-41-2	Устройство калиток с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	1,2	738,71	35,58	886	43	784	3,39	4
				531,00	13,43	637	16	120	0,07	--
		м2								
1048	Е0110-42-2	Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	3,6	636,20	30,89	2290	111	2111	3,06	11
				477,00	11,68	1717	42	120	0,06	--
		м2								
1049	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	80	97,07	1,19	7765	95	3497	0,26	20
				41,18	0,45	3294	36	105	--	--
		м2								
		Ограждение 86х9								
1050	Е0110-43-1	Устройство заборов из щитов с установкой столбов глухих	885,6	242,86	67,78	215074	60029	109375	0,54	479
				83,03	19,89	73531	17615	120	0,08	69
		м2								
1051	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	13,08	16500,00	--	215860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
1052	Е0110-41-2	Устройство калиток с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	10,8	738,71	35,58	7978	384	7056	3,39	37
				531,00	13,43	5735	145	120	0,07	1
		м2								
1053	Е0110-42-2	Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	32,4	636,20	30,89	20613	1001	19000	3,06	99
				477,00	11,68	15455	378	120	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
1054	E0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	720	97,07	1,19	69887	857	31472	0,26	184
				41,18	0,45	29650	324	105	--	2
		м2								
		Озеленение								
1055	E0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	90	97,20	--	8748	--	11285	0,67	61
				97,20	--	8748	--	129	--	--
		яма								
1056	E0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	90	151,76	--	13658	--	17398	0,82	74
				149,85	--	13487	--	129	--	--
		шт								
1057	C143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	90	649,00	--	58410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Цветник-38.10 м2								
1058	E0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	380	104,18	--	39588	--	51069	0,75	284
				104,18	--	39588	--	129	--	--
		м2								
1059	E0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	380	171,04	--	64995	--	33353	0,47	177
				68,04	--	25855	--	129	--	--
		м2								
1060	E0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	380	212,95	--	80921	--	102761	1,35	513
				209,63	--	79659	--	129	--	--
		м2								
1061	E0101-80-1	Устройство каналов плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы в грунтах 1-2 группы	250	10,34	2,46	2584	614	2114	0,05	13
				7,88	0,84	1970	209	97	--	1
		м								
		Сарай на 1 отделение								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1849875	114072			2387
			Тенге			365844	35659			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1955084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			227351				
	Всего заработная плата -		Тенге				401503,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			254834				
	Местные материалы -		Тенге			851472				
		Накладные расходы -	Тенге			500144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75022,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2602542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2778
		Сметная заработная плата -	Тенге				476525,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-105209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6313				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-111522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2491020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2778
		Сметная заработная плата -	Тенге				476525,00			
		РАЗДЕЛ 14.Дом №1								
		Кровля								
1062	**М19800**	**Плиты камышитовые**	**6**	**750,00**	**--**	**4500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1063	**Е0112-7-1**	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	**15,83**	**555,58**	**8,20**	**8795**	**130**	**1334**	**0,42**	**7**
		м2		**67,73**	**3,08**	**1072**	**49**	**119**	**0,02**	**--**
		Двери								
1064	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**1,68**	**398,48**	**102,53**	**669**	**172**	**378**	**0,90**	**2**
		м2		**151,65**	**35,67**	**255**	**60**	**120**	**0,14**	**--**
1065	**С12063-1**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ**	**1,68**	**5470,00**	**--**	**9190**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1066	**С11011-790**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	**1**	**1960,00**	**--**	**1960**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1067	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18,9	235,47	3,39	4450	64	2336	0,65	12
		м2		117,00	0,72	2211	14	105	0,05	1
1068	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,8	237,30	1,96	5885	49	2847	0,61	15
		м2		108,90	0,45	2701	11	105	0,03	1
1069	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
		м2		13,73	0,05	297	1	105	--	--
1070	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
		м2		9,68	0,34	266	9	105	--	--
		Полы								
1071	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2
		м2		52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
1072	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
		м2		6,76	1,00	41	6	123	--	--
		Отмостка								
1073	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
1074	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			43588	562			43
			Тенге			7390	189			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43588				
	Материалы -		Тенге			8506				
	Всего заработная плата -		Тенге				7579,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			13018				
		Накладные расходы -	Тенге			8276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1241,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		РАЗДЕЛ 15.Дом №2								
		Кровля								
1075	М19800	**Плиты камышитовые**	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1076	Е0112-7-1	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
				67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		м2								
		Двери								
1077	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
				151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
		м2								
1078	С12063-1	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ**	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1079	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Отделочные работы								
1080	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	18,9	235,47	3,39	4450	64	2336	0,65	12
				117,00	0,72	2211	14	105	0,05	1
		м2								
1081	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	24,8	237,30	1,96	5885	49	2847	0,61	15
				108,90	0,45	2701	11	105	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1082	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
		м2		13,73	0,05	297	1	105	--	--
1083	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
		м2		9,68	0,34	266	9	105	--	--
		Полы								
1084	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2
		м2		52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
1085	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
		м2		6,76	1,00	41	6	123	--	--
		Отмостка								
1086	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
1087	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			43588	562			43
			Тенге			7390	189			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43588				
	Материалы -		Тенге			8506				
	Всего заработная плата -		Тенге				7579,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			13018				
		Накладные расходы -	Тенге			8276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1241,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16.Дом №3								
		Кровля								
1088	М19800	Плиты камышитовые	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1089	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
				67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		м2								
		Двери								
1090	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
				151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
		м2								
1091	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЦ	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1092	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Отделочные работы								
1093	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18,9	235,47	3,39	4450	64	2336	0,65	12
				117,00	0,72	2211	14	105	0,05	1
		м2								
1094	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,8	237,30	1,96	5885	49	2847	0,61	15
				108,90	0,45	2701	11	105	0,03	1
		м2								
1095	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
				13,73	0,05	297	1	105	--	--
		м2								
1096	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
				9,68	0,34	266	9	105	--	--
		м2								
		Полы								
1097	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
		м2								
1098	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
				6,76	1,00	41	6	123	--	--
		м2								
		Отмостка								
1099	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
				10,51	0,99	63	6	123	--	--
		м2								
1100	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
				567,00	--	170	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			43588	562			43
			Тенге			7390	189			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43588				
	Материалы -		Тенге			8506				
	Всего заработная плата -		Тенге				7579,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			13018				
		Накладные расходы -	Тенге			8276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1241,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		РАЗДЕЛ 17.Дом №4								
		Кровля								
1101	М19800	Плиты камышитовые	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1102	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
				67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
1103	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
				151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
		м2								
1104	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1105	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Отделочные работы								
1106	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18,9	235,47	3,39	4450	64	2336	0,65	12
				117,00	0,72	2211	14	105	0,05	1
		м2								
1107	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,8	237,30	1,96	5885	49	2847	0,61	15
				108,90	0,45	2701	11	105	0,03	1
		м2								
1108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
				13,73	0,05	297	1	105	--	--
		м2								
1109	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
				9,68	0,34	266	9	105	--	--
		м2								
		Полы								
1110	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2
				52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
		м2								
1111	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
				6,76	1,00	41	6	123	--	--
		м2								
		Отмостка								
1112	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
				10,51	0,99	63	6	123	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			43588	562			43
			Тенге			7390	189			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43588				
	Материалы -		Тенге			8506				
	Всего заработная плата -		Тенге				7579,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			13018				
		Накладные расходы -	Тенге			8276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1241,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		РАЗДЕЛ 18.Дом №5								
		Кровля								
1114	М19800	Плиты камышитовые	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1115	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
		м2		67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		Двери								
1116	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
		м2		151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
1117	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЦ	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1118	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
1119	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18,9	235,47	3,39	4450	64	2336	0,65	12
		м2		117,00	0,72	2211	14	105	0,05	1
1120	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,8	237,30	1,96	5885	49	2847	0,61	15
		м2		108,90	0,45	2701	11	105	0,03	1
1121	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
		м2		13,73	0,05	297	1	105	--	--
1122	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
		м2		9,68	0,34	266	9	105	--	--
		Полы								
1123	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2
		м2		52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
1124	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
		м2		6,76	1,00	41	6	123	--	--
		Отмостка								
1125	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
1126	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			43588	562			43
			Тенге			7390	189			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43588				
	Материалы -		Тенге			8506				
	Всего заработная плата -		Тенге				7579,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			13018				
		Накладные расходы -	Тенге			8276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1241,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			54976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821,00			
		РАЗДЕЛ 19.Дом №6								
		Кровля								
1127	М19800	Плиты камышитовые	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1128	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
		м2		67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		Двери								
1129	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
		м2		151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
1130	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9НЩ	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1131	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
1132	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,8	237,30	1,96	5885	49	2847	0,61	15
		м2		108,90	0,45	2701	11	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1133	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
		м2		13,73	0,05	297	1	105	--	--
1134	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
		м2		9,68	0,34	266	9	105	--	--
		Полы								
1135	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2
		м2		52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
1136	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
		м2		6,76	1,00	41	6	123	--	--
		Отмостка								
1137	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
1138	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			39138	498			31
			Тенге			5179	175			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39138				
	Материалы -		Тенге			8241				
	Всего заработная плата -		Тенге				5354,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			13018				
		Накладные расходы -	Тенге			5940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				891,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6245,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			47783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6245,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 20.Дом №7								
		Стены								
1139	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
		шт								
1140	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Кровля								
1141	М19800	Плиты камышитовые	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1142	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
				67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		м2								
		Двери								
1143	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
				151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
		м2								
1144	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЦ	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1145	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Отделочные работы								
1146	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
				13,73	0,05	297	1	105	--	--
		м2								
1147	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
				9,68	0,34	266	9	105	--	--
		м2								
		Полы								
1148	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
		м2								
1149	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
				6,76	1,00	41	6	123	--	--
		м2								
		Отмостка								
1150	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
				10,51	0,99	63	6	123	--	--
		м2								
1151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
				567,00	--	170	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			34772	715			16
			Тенге			2573	260			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34772				
	Материалы -		Тенге			8241				
	Всего заработная плата -		Тенге				2833,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			11265				
		Накладные расходы -	Тенге			3360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				504,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3337,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			40420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3337,00			
		РАЗДЕЛ 21.Дом №8								
		Стены								
1152	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
		шт								
1153	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1154	М19800	Плиты камышитовые	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1155	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
				67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		м2								
		Двери								
1156	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
				151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
		м2								
1157	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЦ	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1158	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Отделочные работы								
1159	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
				13,73	0,05	297	1	105	--	--
		м2								
1160	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
				9,68	0,34	266	9	105	--	--
		м2								
		Полы								
1161	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2
				52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
		м2								
1162	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
				6,76	1,00	41	6	123	--	--
		м2								
		Отмостка								
1163	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
				10,51	0,99	63	6	123	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1164	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			34772	715			16
			Тенге			2573	260			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34772				
	Материалы -		Тенге			8241				
	Всего заработная плата -		Тенге				2833,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			11265				
		Накладные расходы -	Тенге			3360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				504,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3337,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			40420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3337,00			
		РАЗДЕЛ 22.Дом №9								
		Стены								
1165	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
1166	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
1167	М19800	Плиты камышитовые	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1168	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
		м2		67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1169	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
		м2		151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
1170	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1171	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
1172	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
		м2		13,73	0,05	297	1	105	--	--
1173	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
		м2		9,68	0,34	266	9	105	--	--
		Полы								
1174	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2
		м2		52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
1175	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
		м2		6,76	1,00	41	6	123	--	--
		Отмостка								
1176	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
1177	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			34772	715			16
			Тенге			2573	260			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34772				
	Материалы -		Тенге			8241				
	Всего заработная плата -		Тенге				2833,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			11265				
		Накладные расходы -	Тенге			3360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				504,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3337,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			40420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3337,00			
		РАЗДЕЛ 23.Дом №10								
		Кровля								
1178	М19800	**Плиты камышитовые**	6	750,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1179	Е0112-7-1	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	15,83	555,58	8,20	8795	130	1334	0,42	7
				67,73	3,08	1072	49	119	0,02	--
		м2								
		Двери								
1180	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,90	2
				151,65	35,67	255	60	120	0,14	--
		м2								
1181	С12063-1	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9НЩ**	1,68	5470,00	--	9190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1182	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Отделочные работы								
1183	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	21,6	17,43	0,12	377	3	313	0,09	2
				13,73	0,05	297	1	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1184	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	27,5	13,73	0,90	378	25	289	0,06	2
		м2		9,68	0,34	266	9	105	--	--
		Полы								
1185	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,80	14,76	2297	89	428	0,36	2
		м2		52,43	5,54	315	33	123	0,03	--
1186	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6	189,57	2,68	1137	16	57	0,01	--
		м2		6,76	1,00	41	6	123	--	--
		Отмостка								
1187	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
1188	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3	9509,28	--	2853	--	209	3,66	1
		м3		567,00	--	170	--	123	--	--
1189	СПрайс		1	24350,00	--	24350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			57603	450			16
			Тенге			2478	164			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33253				
	Материалы -		Тенге			8241				
	Всего заработная плата -		Тенге				2642,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11150				
	Местные материалы -		Тенге			10111				
		Накладные расходы -	Тенге			3093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3106,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			24350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1461				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			25811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			64337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3106,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6643779**	**190513**			**6728**
			Тенге			**1096954**	**64139**			**285**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**524000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**524000**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**231600**				
	Материалы -		Тенге			**12294**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25471,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**192194**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26614**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3992,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15493**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**273708**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29463,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4168065**				
	Материалы -		Тенге			**1137047**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**896330,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**466307**				
	Местные материалы -		Тенге			**1260804**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1054938**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**527**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**158241,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**313380**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5536384**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6066**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1054571,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1800973**				
	Материалы -		Тенге			**850954**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**239293,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**745986**				
	Местные материалы -		Тенге			**31**				
		Накладные расходы -	Тенге			**306295**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**153**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45944,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**126436**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2233704**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**285237,00**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**-80859**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-4852**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-85711				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8482084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7707
		Сметная заработная плата -	Тенге				1369271,00			

Заказчик_____Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____Ширканов К.
эксперт ТОО "Билдинг-Строй ЛТД"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"