SGC
GAZ CONSTRUCTION COMPANY

080012, Қазақстан Республикасы,
Жамбыл облысы, Тараз қ.,
Қазыбек Би к., 115 үй, 7 кеңсе
Тел./Факс: +7-777-216-79-78
Email: too_sgc@mail.ru
БСН 020440006155
Шымкент қ. АҚ ЕБ «Сбербанк»
ЖСК KZ91914398493BC00357
БСК SABRKZKA

080012, Республика Казахстан,
Жамбылская область, г. Тараз,
ул. Казыбек Би, д. 115, офис 7
Тел./Факс: +7-777-216-79-78
Email: too_sgc@mail.ru
БИН 020440006155
ДБ АО «Сбербанк» в г. Шымкент
ИИК KZ91914398493BC00357
БИК SABRKZKA

Департамент Казначейства МФ РК

Исх. 23
01 октября 2021 года

ТОО «StroyGazCompany *ранее ТОО «ДОС и К» БИН 020440006155)* сообщает следующее.

Согласно приложения 26 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, потенциальным поставщиком заполняется опыт работы по строительно-монтажным работам и работам по проектированию, в том числе сведения по уровню ответственности зданий и сооружений, технической сложности объектов, которые определяются Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165.

Согласно правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, объекты газораспределительных систем давлением свыше 1,2 МПа (Мега Паскаль) относятся к I (повышенного) уровня ответственности.

Вместе с тем, при строительстве систем газификации в микрорайоне Достык г. Шымкент, проектом предусмотрено строительство распределительных газопроводов из полиэтиленовых труб со стандартным размерным отношением SDR11, а именно:

- ✓ Ø 225*20,5 мм, длина – 369,66;
- ✓ Ø 160*14,6 мм, длина – 344,41м;
- ✓ Ø 140*12,7 мм, длина – 740,33м.

Данные трубы SDR11 с вышеописанными размерными отношениями были фактически использованы при строительстве вышеуказанного объекта, подтверждением выступает приложенные акты приемки выполненных работ.

Вместе с тем, данные трубы SDR 11 ГОСТ 18599-2001 выполнены из полиэтилена высокого давления марки ПЭ 100, отличающегося высокой плотностью. Изделия применяются для строительства трубопроводных сетей

хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения, рассчитанных на давление транспортируемого потока до 16 атмосфер.

При этом, 1 стандартная атмосфера = 0.10132499966 мегапаскаля, то есть 16 атмосфер будет равняться 1,6 МПа (Мега Паскаль).

Согласно техническим условиям, указанный в акте государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 31 октября 2013 года по объекту «Шымкент қаласы, Достық мөлтек ауданының газдандыру жүйелерінің құрылысы» заказчиком объекта строительства является ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент», генеральным подрядчиком выступало ТОО «StroyGazCompany» *(ранее ТОО «ДОС и К» БИН 020440006155)* рабочий уровень давления газораспределительных систем составляет 1,6 МПа.

На основание вышеизложенного просим подтвердить достоверность документов посредством веб-портала, с использованием электронной цифровой подписи, подтверждающих опыт работы в качестве генерального подрядчика ТОО «StroyGazCompany» согласно акта ввода объекта в эксплуатацию и акта приемки выполненных работ относящийся к I (повышенного) уровня ответственности, функциональное назначение объекта – прочие сооружения.

Вноситься в порядке сведений.

Директор **Калиакпаров Олжас Естаевич**