"КҮМБЕЗ компаниясы" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "компания КУМБЕЗ"
THE LIMITED LIABILITY COMPANY " KUMBEZ company"
ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА
050063. г. Алматы. Жетысу-2. 69-В, тел/факс: 376 88 87, 381 19 30.
Государственная лицензия 04-ГСЛ № 003359

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Утверждаю»
Директор ТОО «Компания КУМБЕЗ»
_____ Б. А. Мусылманбеков

ЛОКАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2 от «23» января 2015г.

по проекту
«Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7»

Заказчик: Абуов Т.У.

Проектировщик: ТОО "Ақпараттық-технологиялық орталық" акимата г.Алматы

г. Алматы 2015г.

Предисловие

Данное экспертное заключение по проекту «Офисное здание южнее ул.Толе би, западнее Ясауи в Ауэзовском районе г. Алматы» (Генеральный план, архитектурные решения, конструкции железобетонные) выполнено ТОО «Компания КУМБЕЗ» (Государственная лицензия ГСЛ №003359, выданная Управлением государственного архитектурного-строительного контроля г.Алматы 26 февраля 2001 г. со сроком действия до 26 февраля 2016 г. – прилагается).

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Компания КУМБЕЗ».

1. **Наименование: Проект: «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7»**

2. **Заказчик: Абуов Т.У.**

3. **Генпроектировщик: ТОО «Ақпараттық-технологиялық орталық» акимата г.Алматы (Государственная лицензия ГСЛ №14007750, от 30.05.2014 выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства**

4. **Источник финансирования: не государственные инвестиции**

5. **Основные исходные данные:**

5.1. Основание для разработки:

а. Техническое задание на разработку рабочего проекта «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7» согласованное ТОО «Ақпараттық-технологиялық орталық» акимата г.Алматы и утвержденное заказчиком ЧЛ Абуовым Т.У.

б. Акт на право частной собственности на земельный участок площадью 0,0481 га, расположенный по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7, с целевым назначением земельного участка: для строительства и эксплуатации жилого дома.

в. Архитектурно-планировочное задание на разработку рабочего проекта «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7» выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы», от 09 марта 2010 года № 71.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Согласование рабочего проекта «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7» с КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы», от 17 мая 2010 года № 128.

5.2.1. Перечень документации, представленной на экспертизу

№№ п/п	Альбом, книга	Наименование
1.	Том 1.	Общая пояснительная записка
2.	Том 2. Чертежи разделов:	Генеральный план (ГП) Архитектурные решения АР) Конструкции железобетонные (КЖ)

5.2. Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7

6. Основные данные объекта строительства и характеристика участка строительства

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Жилое здание размещается на закрепленном земельном участке с правом частной собственности, расположенном в Алатауском района, г.Алматы.

Поверхность площадки строительства имеет полого-наклонный характер в северном направлении.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2010) - III В.
Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) - II (s_o=70 кгс/м^2).
Район по давлению ветра (СНиП 2.01.07-85*) - III (w_o=38 кгс/м^2).
Расчетная зимняя температура наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки, (СН РК 2.04-21-2004) - минус 25 °С.
Сейсмичность района строительства - 9 баллов.
Нормативная глубина промерзания грунтов:
для суглинков - 92,0 см;
для насыпных и галечниковых - 136,0 см.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В результате детальной инженерно-геологической рекогносцировки на объекте: «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7» , было выявлено следующее:

1. По строительно-климатическому районированию участок работ относится к климатическому подрайону III В.

2. В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах центральной части конуса выноса р. Большая Алматинка. Абсолютные отметки поверхности площадки строительства колеблются в пределах 912,76 - 913,24 м. Рельеф участка строительства имеет полого-наклонный характер с общим уклоном в северном направлении.

3. Геолого-литологическое строение площадки строительства жилого дома представлено в следующем виде (сверху-вниз):
1) Насыпной грунт (суглинок, щебень,песок). Вскрытая мощность - 0,5 м.
2) Суглинок полутвердой консистенции. Вскрытая мощность - 1,5 м.
3) Галечниковый грунт с включением валунов. Вскрытая мощность - 6,0 м.
В качестве грунтов основания рекомендуются **галечниковые грунты с песчаным заполнителем, с включением валунов до 30 %.**
4. Грунтовые воды выработками до глубины 8,0 м не вскрыты.
5.Участок работ потенциально не подтопляемый поверхностными водами.
По суммарному содержанию солей грунты незасоленные.
Коррозионная активность грунтов к металлам:
1) к свинцовой оболочке кабелей – от средней до высокой;
2) к алюминиевой оболочке кабелей – от средней до высокой;
3) к углеродистой стали методом удельного электрического сопротивления – низкая (удельное электрическое сопротивление грунтов составляет 55– 72 Ом*м).
9. Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе – грунты среднеагрессивные, для бетонов на сульфатостойких цементах – грунты неагрессивные. По содержанию хлоридов – грунты неагрессивные.

По суммарному содержанию солей – грунты незасоленные.

10. Ветровая нагрузка – 0,38 кПа

11. Снеговая нагрузка – 0,7 кПа

Толщина стенки гололеда не менее 5 мм

Нормативная глубина промерзания составляет:
1,36м – для насыпных и галечниковых грунтов
0,92м – для суглинков

Строительные категории грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором/вручную (СН РК 8.02-05-2002):
Насыпной грунт – 2/2 (26а)
Суглинок - 2/2 (35в)
3. Галечниковый грунт – 4/4 (6г)
Сейсмичность района изысканий согласно СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах» – 9 (девять) баллов.
Сейсмичность площадки в соответствии с СН РК 2.03-07-2001 «Застройка города Алматы и прилегающих территорий с учетом сейсмического микрорайонирования» и

Схемой комплексного сейсмического микрорайонирования города Алматы и прилегающих территорий составляет **9 баллов.**
Площадка строительства находится в пределах сейсмического участка **II-А-1** с сейсмическими условиями без осложняющих факторов.
Категория грунтов рекомендуемого основания фундаментов (галечниковые грунты) по сейсмическим свойствам – **I (первая).**

6.2. Проектные решения

Проектом предусмотрено строительства «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7.

6.2.1 Генеральный план

Участок строительства проектируемого объекта, расположен в г.Алматы, Алатауского района, по ул.Игилик.

Участок строительства прямоугольной формы, площадью 0,1001 га с небольшим уклоном. Общий уклон поверхности земли имеет полого наклонный характер в северном направлении.

Система высот и координат – городская.

За относительную отметку 0,000 м принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 727,0 м на генплане.

Подъезды и доступ пешеходов к административному зданию предусмотрены с улицыИгилик.

Главный вход в здание запроектирован с южной стороны фасада с улицы Игилик.

Трассировка проектируемых проездов предусматривает возможность доступа пожарных машин к проектируемому зданию, а также транспортных средств и пешеходов к основным входам в здания.

Площадка перед главным входом и дорожки оснащены плиточным покрытием с обрамлением поребриком.

Благоустройством участка предусмотрена установка цветочниц на площадках перед входом в здание.

Вертикальная планировка участка решена в увязке с отметками прилегающих территорий и предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод по спланированной поверхности, проездам и искусственным покрытиям в проектируемую арычную сеть, с последующим присоединением к существующей городской арычной сети.

Проектом предусмотрено озеленение участка с устройством газонов, цветников и посадкой деревьев хвойных пород.

Основные технические показатели по генплану приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Технические показатели:

	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество в границах участка
1	Площадь земельного участка	га	0,08
2	Площадь застройки	$м^2$	204,6
3	Площадь покрытий	$м^2$	320,0
4	Площадь озеленения участка	$м^2$	275,4

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3.

Степень огнестойкости - II.

Проектируемое здание, в плане имеет прямоугольную форму размерами 11,3 х 12,5 м.
Архитектурная часть проекта разработана на основании эскиза, согласованного с заказчиком, а также действующих СНиП и других нормативных документов.
Проектируемое здание имеет функциональные зоны: -1 этаж: холл, кухня-столовая, кабинет, зал. с/у; -2 этаж: холл, спальни, с/у.
Наружные стены и перегородки 1-го этажа – кирпич, толщина наружных стен в кладке 380мм, толщина перегородок 120мм кирпичные. Облицовка – улучшенная штукатурка бежевого цвета.
Внутренняя отделка –потолки из гипсокартона подвесные. Стены-Мюнхенская штукатурка. Полы – наливные. Оконные блоки – металлопластик белого цвета.
Кровля здания скатная, металлочерепица.
Несущие конструкции представлены ж/б каркасом, состоящим из монолитного сейсмопояса, и ж/б сердечника.
Уровень ответственности здания III.

Технико-экономические показатели.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Здание общежития
1	Этажность здания	эт.	2+подвал
2	Общая площадь	$м^2$	441,0
	в том числе ниже нуля -0.00	$м^2$	462,0
3	Строительный объём	$м^3$	1813,7
	в том числе ниже нуля -0.00	$м^3$	441,2

6.2.4 Конструктивные решения

Уровень ответственности – II (нормальный).

В проекте приняты следующие решения:

Материал конструкций колонн – бетон класса В25, арматура класса А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*.

Ригели – монолитные, железобетонные сечением 350х500(h) мм. Ригели бетонируются одновременно с плитами перекрытия. Поперечная арматура ригелей принята в виде замкнутых хомутов, которая обеспечивает закрепление продольных стержней от бокового выпучивания.

Участки ригелей, примыкающие к жестким узлам рам, на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, армируются замкнутыми хомутами, с шагом 100 мм в соответствии требованием п. 8.6 СНиП РК 2.03-30-2006.

Стыки продольной арматуры выполняются на сварке, тип соединения С21-Рн по ГОСТ 14098-91.

Материал конструкций ригелей – бетон класса В25, арматура класса А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*.

Перекрытия и покрытие –железобетонные плиты толщиной 200 мм.

Армирование выполняется в нижней и верхней зоне плит отдельными стержнями, образующими сетки в двух уровнях, из арматуры класса А-III.

Лестница – деревянная, сборная (индивидуальное изготовление).

Защита строительных конструкций

Защита строительных конструкций от коррозии производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004.

Поверхности монолитных бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за два раза.

Антикоррозионная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается соблюдением требуемой проектом толщины защитного слоя бетона.

Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов, по ГОСТ 9.402-2004 - третья.

Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется глифталевой грунтовкой ГФ-021, с покрытием в два слоя эмалью ПФ-115.

Все металлические изделия, закладные детали и сварные соединения защищены антикоррозионным покрытием в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Антисейсмические мероприятия

Расчет несущих конструкций административного здания произведен на основное и особое сочетание нагрузок, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП
РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах», с использованием программного комплекса «ЛИРА» (версия 9.4) и с применением расчетной модели, учитывающей пространственного характера сейсмических воздействий.

Сечения элементов и площадь армирования несущих элементов приняты в соответствии с выполненным расчетом.

Конструирование основных несущих элементов произведено в соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Форма здания в пределах прямоугольника и характеризуются регулярным распределением масс и жесткостей относительно главных осей инерции здания.

6.5 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, проектно-сметной документации, СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», введенному в действие приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, от 1 июля 2013 года № 137-нқ, «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 1.04.03-2008).

Нормативная продолжительность строительства определена методом экстраполяции согласно СНиП 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II глава VI «непроизводственные здания» и принимается 36 месяцев.

7. Экспертная оценка проектных решений и результаты экспертизы

7.1. Оценка проектных решений

Проект «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям ТОО «Компания КУМБЕЗ» в проект «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7» внесены следующие изменения и дополнения:

По общим вопросам:

1. Представлено утвержденное заказчиком задание на проектирование.

Генеральный план (ГП)

2. На листе «Общие данные» представлено описание решений генерального плана.

Архитектурные решения (АР)

3. Пересчитаны площади помещений на листе АР-3.

4. Представлен разрез 2-2.

5. В экспликации полов в мокрых помещениях в конструкции пола предусмотрена гидроизоляция. Откорректированы площади полов согласно номеров помещений.

Конструкции железобетонные (КЖ)

6. На листе КЖ 2 указаны мероприятия по коррозионной защите железобетонных конструкций.

8.Выводы

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений в проект: «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул.Игилик, д.7» соответствует требования государственных нормативов и документов, действующих в Республике Казахстан.

8.2. При приемке уведомления на производство строительно-монтажных работ проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. Настоящее заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования.

8.4. Нормативная продолжительность строительства – 36 (тридцать шесть) месяцев.

Эксперт: Мусылманбеков Б.А.

(Аттестат эксперта КДСЖКХ № 05075
Протокол заседаний Аттестационной
комиссии от 15 апреля 2013г. № 5)

Эксперт: **Жанабаев Б.А.**

(Аттестат эксперта КДСЖКХ № 05349
Протокол заседаний Аттестационной
комиссии от 27 мая 2013г. № 15)

Эксперт: **Дьячков А.А.**

(Аттестат эксперта КДСЖКХ № 05348.
Протокол заседания Аттестационной
комиссии от 27 мая 2013г. № 15)

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

АККРЕДИТТЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
№ 00051

Аккредиттеу туралы осы куәлік
«КАЗАХ ЭКСПЕРТ ЦЕНТР»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне,
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Жетісу-2 шағын ауданы, 69В үй
мемлекеттік сараптама ұйымдары жүргізетін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен мемлекеттік монополияға жатқызылған объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптаманы қоспағанда, құрылысқа арналған жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүргізу құқығын жүзеге асыруға берілді

АККРЕДИТТЕЛДІ
және уәкілетті органның тізіліміне енгізілді
Жарамдылық мерзімі 2018 жылғы «19» мамырға дейін.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ 00051

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
Товариществу с ограниченной ответственностью
«КАЗАХ ЭКСПЕРТ ЦЕНТР»
Республика Казахстан, город Алматы
микрорайон Жетысу-2, дом 69В
на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы проектов, предназначенных для строительства, за исключением комплексной вневедомственной экспертизы, отнесенной законодательством Республики Казахстан к государственной монополии и проводимой государственной экспертной организацией

АККРЕДИТОВАН
и внесен в реестр уполномоченного органа
Срок действия до «19» мая 2018 года.

М. Жайымбетов

Астана қаласы

2016 жылғы «19» мамыр

№ АВ 0004868

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКШІК № 05349

Осы аттестат:

ЖАНАБАЕВ БЕЙБИТ АБЛАКИМОВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринг тік қызметтер жөніндегі сараптшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы бойынша – сәулет **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін** куәландырады.

Аттестаттау комиссиясы отырысының
2013 жылғы 27 мамырдағы № 15 хаттамасы.
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2018 жыл 27 мамырға дейін.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 17 енгізілген.

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
КДСЖКХ № 05349

Настоящим удостоверяется что:

ЖАНАБАЕВУ БЕЙБИТУ АБЛАКИМОВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации.

по специализации: архитектура.

Протокол заседания Аттестационной комиссии
от 27 мая 2013 года № 15.
Срок действия аттестата до 27 мая 2018 года.

Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 17.

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы

Б. Мұхтаров

Руководитель Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы

Алматы қаласы 2013 жылғы 27 мамыр

город Алматы 27 мая 2013 год

№ АВ 0001397

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКШІК № 05348

Осы аттестат:

ДЬЯЧКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжинирингтік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы бойынша – жобаның арнайы бөлімдері **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.**

Аттестаттау комиссиясы отырысының
2013 жылғы 27 мамырдағы № 15 хаттамасы.
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2018 жыл 27 мамырға дейін.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 16 енгізілген.

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы

Руководитель Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы

Б. Мұхтаров

Алматы қаласы 2013 жылғы 27 мамыр

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
КДСЖКХ № 05348

Настоящим удостоверяется что:

ДЬЯЧКОВУ АНДРЕЮ АНДРЕЕВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации.

по специализации: специальные разделы проектов.

Протокол заседания Аттестационной комиссии
от 27 мая 2013 года № 15.
Срок действия аттестата до 27 мая 2018 года.

Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 16.

город Алматы 27 мая 2013 год

№ АВ 0001396

Қазақстан Республикасы

Республика

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКШК № 05351

Осы аттестат:

МУСЫЛМАНБЕКОВ БОЛАТ АМАНЖОЛОВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринг тік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы бойынша – қала құрылысы мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.

Аттестаттау комиссиясы отырысының
2013 жылғы 27 мамырдағы № 15 хаттамасы.

Аттестаттың қолданылу мерзімі 2018 жыл 27 мамырға дейін.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 19 енгізілген.

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы

Б. Мұхтаров

Руководитель Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы

Алматы қаласы 2013 жылғы 27 мамыр

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
КДСЖКХ № 05351

Настоящим удостоверяется что:

МУСЫЛМАНБЕКОВУ БОЛАТУ АМАНЖОЛОВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации.

по специализации: градостроительство.

Протокол заседания Аттестационной комиссии от 27 мая 2013 года № 15.

Срок действия аттестата до 27 мая 2018 года.

Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 19.

город Алматы 27 мая 2013 год

0001399